ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-293.84
Детские ясли-сад на 140 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)

20141-07

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

2041-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-293.84
Детские ясли-сад на 140 мест
в конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

Стоимость общая - 213,73 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ - 163,54 тыс.руб.

I $м^3$ здания - 33,92 руб.

I м2 полезной площади - 139,06 руб.

Разработан ЦНИИЭП
учебных зданий

Утвержден Госграждансторем
Приказ № 12 от 12.I.1981 г.

Введен в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
приказ № 116 от 21.II.1984 г.

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта Филиппов

Начальник отдела Смет и ПОС В.Н.Лущенков

О Г Л А В Л Е Н И Е

Наименование	Стр.
Пояснительная записка	3
Объектная смета № I	5
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	7
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	66
Варианты конструктивных решений.	70
Локальная смета № I-2 на внутренние санитарно-технические работы	80
Локальная смета № I-3 на электроосвещение	118
Локальная смета № I-4 на силовое электрооборудование	134
Локальная смета № I-5 на связь и сигнализацию	145
Локальная смета № I-6 на КиП и автоматику	165
Локальная смета № I-7 на технологическое оборудование	171
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	176

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете типового проекта детских яслей-сада в крупнопанельных конструкциях на I40 мест

Сметная стоимость строительства определена в ценах, вводимых в действие с I.I.I984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта детских яслей-сада на I40 мест в крупнопанельных конструкциях.

3. Сборников единых районных расценок по базисному району.

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%

На металлоконструкции - 8,6%

На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

Сметная стоимость строительства определена для варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений:

20141-07

Фундаменты	- сборные железобетонные ленточные.
Стены	- керамзитобетонные панели толщ. 400 мм, цокольные панели - толщ. 350 мм по серии I.09I.
Перекрытие и покрытие	- многопустотные и ребристые плиты.
Кровля	- совмещенная из рулонных материалов, утепленная пенобетонными плитами.
Лестницы	- сборные железобетонные марши и площадки.
Перегородки	- крупнопанельные гипсобетонные и кирпичные.
Окна	- из блоков с тройными переплетами.
Двери	- из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.
Полы	- бетонные, из линолеума, из керамической плитки.
Внутренняя отделка	- масляная окраска, клеевая, водоэмульсионная, облицовка керамической плиткой.

Для вариантов проекта и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Составила Н.Садикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту детских яслей-сада
на I40 мест
в конструкциях серии I.090.I-I

Сметная стоимость - 2I3,73 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I525,79 руб.

I м2 полезной площади I38,96 руб.

I м3 объема здания 34,I9 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в т.ч. основная зарплата	в т.ч. эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	I38,8I				I38,8I				м3	4822,0	29,05
2.	I-2	Внутренние санитарно-технические работы	I5,I3				I5,I3				м3	—"—	3,40
3.	I-3	Электроосвещение		6,25	0,0I		6,26				м3	—"—	I,3I

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Силовое электрооборудование		I,I2	0,57	-	I,69				м3	-"-	0,35
5.	I-5	Связь и сигнализация		I,5I	0,65	-	2,I6				"	-"-	0,45
6.	I-6	КиП и автоматика		0,07	0,0I	-	0,08				"	-"-	0,02
7.	I-7	Технологическое оборудование	-	0,65	48,95	-	49,60				I место	I40	354,3I
		Итого по смете	I53,94	9,6	50,I9	-	2I3,73				м3	4779,8	44,69
											I место	I40	I525,79

Главный инженер института А.К.Ляхович

Главный архитектор проекта Филиппов

Начальник ОС и ПОС В.Н.Лущенков

Составила Н.П.Садикова

Проверил И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту Детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)
на общестроительные работы

Основание: чертежи № Альбом 0
листы АС 0I ÷ АС 0I4
Альбом I АСI ÷ АС I8

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I38,8I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 99I,5 руб.
I м2 полезной площади II8,04 руб.
I м3 объема здания 29,04 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с пере-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		мещением на 50 м Цена: 33,8xI,I+27,7x x4xI,I= I59,06	I000 м3	0,I44	I59,06			23			
2.	I-I74 22-I3 т.ч.п.I.II	Погрузка грунта I группы экскаватором-прямая лопата емкостью ковша 0,5 м3 на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x x0,I5= I49,66	I000 м3	0,I44	I49,66			22			
3.	ССЦ ч.I стр.28	Отвозка срезанного грунта автосамосвалами на I км	т	I72,8	0,29			50			
4.	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II т.3	Разработка грунта II группы экскаватором - обратная лопата емкостью ковша 0,5 м3 в отвал Цена: I32+I25,47x x0,I5= I50,82	I000 м3	0,372	I50,82			56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I-I75 22-I4 тех.ч. п.I.II таб.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09х х0,I5= I78,2I	I000 м3	0,994	I78,2I			I77			
6.	СЦПГ-I стр.28	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до I км	т	I739,5	0,29			504			
7.	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы разработанного механизированным способом	I00 м3	0,72	49,7			36			
8.	I-948 79-2 т.ч. 3.67	То же, вручную Цена:I20хI,2=I44,0	I00 м3	0,24	I44,0			35			
9.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.п.I.II 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении Цена: (33,8х0,85+ +27,7х2)хI,Iх2=I85,09	I000 м3	0,372	I85,09			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-55 II-I3 т.ч.п.I.II т. 3 т.ч.п.3.I	Обратная засыпка грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом 0,5 м3 Цена: 96,8+9I,99х х0,2х0,I5+4,8Iх0,2= = I00,5I	I000 м3	0,350	I00,5I			35			
II.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,22	46,0			I0			
I2.	I-II85 II8-II	Уплотнение насыпного грунта	I00 м3	3,50	II,6			4I			
I3.	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I000 м3	0,I44	I0,7			2			
I4.	I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I000 м3	0,994	I3,2			I3			
		Итого по I разделу						I073			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Фундаменты и стены до отм. ± 0,00									
I.	8-I0 3-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	23,4	I0,7			250			
2.	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	76	2,09			I59			
3.	7-3 I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	28	2,99			84			
4.	ССЦ том III п.73	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ I2.24-2	шт	28	4I,7			II68			
5.	-"- п.79	ФЛ 8.24-2	шт	27	3I,6			853			
6.	-"- п.80	ФЛ 8.I2-2	шт	I2	I5,7			I88			
7.	ССЦ том I 9-II0 таб.3.3	Стоимость фундаментных плит массой до 5 т объемом до I м3 из бетона М-I50 (ФЛ 6.24-4 ФЛ 6.I2-4)	м3	I2,42	53,88			669			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 54,70-0,82=									
8.	ССЦ том I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,035	229			8			
9.	-"- п.6	То же, Вр-I	т	0,06	32I			I9			
I0.	-"-	То же, В-I	т	0,02I	32I			7			
II.	6-22 I-22 ССЦ том I п.I-I9 п.I-I7	Монолитный участок фундаментов из бетона М-300 Цена: 34,5+(32,I--28,2)xI,0I5=38,46	м3	0,32	38,46			I2			
I2.	СЦМ-2 п.3	Стоимость арматуры А-Ш	т	0,0II	270			3			
I3.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	46	I,27			58			
I4.	7-40I 36-2	То же, массой до I т	шт	66	I,65			I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т	шт	50	2,36			II8			
I6.	ССЦ том Ш п.I2-2	Стоимость стеновых блоков из тяжелого бетона М-I00 марки: ФБС 24.4.6-т	шт	50	22,6			II30			
I7.	п.I2-5	ФБС I2.4.6-т	шт	8	I2,I0			97			
I8.	п.I2-8	ФБС I2.4.3-т	шт	32	5,83			I87			
I9.	п.I2-7	ФБС I2.6.6-т	шт	48	I7,5			840			
20.	п.II-II	ФБС 9.3.6-т	шт	I4	6,76			95			
2I.	п.I2-6	ФБС I2.5.6-т	шт	I0	I4,6			I46			
22.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2	шт	2I	7,27			I53			
23.	7-547 43-2	То же, площадью до 20 м2	шт	5	8,7I			44			
24.	ССЦ том I п.II-5 примеч.	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	стр.II4 п.п.2,8	длиной до 3 м, объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см Цена: 2I,5+0,77--0,46=2I,8I	м2 за выч. проемов	78,67	2I,8I			I7I6			
25.	-"- п.II-28	То же, длиной более 3 м Цена: 2I,9+0,77--0,46=22,2I	м2	I0I,9	22,2I			2263			
26.	Пр-нт 06-08 ч.I п.9-6I ССЦ стр.I23 п.I97 прим. стр.200	То же, толщиной 40 см длиной до 3 м марки: ЗПСД 29.33.4,0-П-2 Цена: (I9,74+0,75--0,45+5,04x0,37)x xI,02= 22,34	м2	6,25	22,34			I40			
27.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков цокольных панелей прокладками	I00 м шва	I,5	42,3			63			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м шва	I,5	88,7			I33			
29.	7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов панелей раствором	"	I,5	4,85			7			
30.	7-572 44-I-I.8	Установка внутренних цокольных панелей площадью до 6 м2	шт	6	4,28			26			
3I.	7-575 44-2-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	2	4,67			9			
32.	7-578 44-3-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	II	4,97			55			
33.	ССЦ том I п.II-72	Стоимость внутренних панелей из бетона М-I50 толщиной I6 см длиной до 3 м	м2 за выч. проемов	38,4	9,53			366			
34.	-"- п.II-I06	То же, длиной более 3 м	"	9I,9	I0,0			9I9			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35.	7-693 49-7-I.8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т	шт	2	4,66			9			
36.	ССЦ том I п.II-I24 примеч. стр.II5 п.I7	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м, толщиной 26 см В 26.33 Цена: I2,30+0,I2x2= = I2,54	м2	I6,74	I2,54			2I0			
37.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	50	0,23			I2			
38.	7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7 т	шт	7	I,5			II			
39.	ССЦ том Ш п.866	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки: ПРI-I2.I2.I4	шт	I	I,43			I			
40.	п.868	ПРЗ-I9.I2.I4	шт	7	2,23			I6			
4I.	п.869	ПРЗ -22.I2.I4	шт	2	3,07			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	п.887	ШР8-24.I2.22 У	шт	I	5,I9			5			
43.	п.903	2ПР3-II.38.6	шт	2	2,2I			4			
44.	п.905	2ПР4-I4.38.I4	шт	4	5,78			23			
45.	п.907	2ПР5-I8.38.I4	шт	3I	7,2			223			
46.	п.909	2ПР7-23.38.I4	шт	7	8,98			63			
47.	п.878	ШР38-I2.I2.22 У	шт	2	2,40			5			
48.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен из керамического кирпича	м3	30	34,2			I026			
49.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00 м2	0,8	86,5			69			
50.	8-27 4-7	Вертикальная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза	I00 м2	2,98	90,0			268			
5I.	6-90 II-I	Заделки отдельных мест бетоном М-I00	м3	0,98	32,2			32			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,II	362			40			
53.	ССЦ том I стр.I30 СЦМ-I п.I26	Добавляется на облицовку наружных поверхностей цокольных панелей плиткой "Кабанчик" Цена: I,28+5,22=6,5	м2	40	6,5			260			
54.	6-I73 I6-I	Замоноличивание стыков стен бетоном М-200	м3	I,2	42,7			5I			
55.	26-38 8-II	Утепление стыков стен пенополистиролом на мастике	м3	I,74	36,2			63			
56.	СЦМ-I п.345	Стоимость пенополистирола	т	I,8I	652			II80			
57.	8-59 7-3	Укладка сетки в стыки стен	т	0,038	I94			7			
58.	СЦМ-I п.78	Стоимость герметика	кг	59	0,99			58			
		Итого по II разделу						I5736			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш. Перекрытие над техподпольем									
I.	7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий многопустотных, площадью до 5 м2	шт	2	2,09			4			
2.	7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	59	3,09			I82			
3.	7-469 39-8-I.8	То же, ребристых площадью до I0 м2	шт	7	I,73			I2			
4.	ССЦ т.I II-I58 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит нормативной нагрузкой 8I4 кг/м2, пролетом 5,98 м, приведенной толщиной I2,57 см марки ПК-60-I5-6 АтУт, ПК60-I5-8АтУт, ПК-60-I5-8 АтУт-I; ПК-60-I5-4,5 АтУт; ПК60-I5-4,5 Ат-Ут-I; ПК60-I5-I2,5 АтУт Цена: 7,8I+I,2I+ +0,20х2=9,42	м2	525,70	9,42			4952			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	-"- II-I46 прил.I	То же, нормативной нагрузкой I363 кг/м2 пролетом 2,98 приведенной толщиной I2,5 см марки ПК30-I5-6 АтУт Цена: 7,74+0,I8+ +0,20х2= 8,32	м2	8,88	8,32			74			
6.	-"- II-I56 прил.I	То же, ребристых, нормативной нагрузкой 786, пролетом 5,98м, приведенной толщиной II,40 см марки ПР60-I5-8 АтУт Цена: 6,29+I,04+ +0,20х3= 7,93	м2	62,37	7,93			495			
7.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	5,70	42,70			243			
8.	СЦМ-2 п.43	Стоимость арматуры марки В-I	т	0,2I0	392			82			
9.	II-50 7-I	Засыпка керамзитового гравия в монолитные участки	м3	6,72	I6,I0			I08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	II-I4 3-I	Укладка пергамина в I слой	I00 м2	0,63	96,60			6I			
		Итого по Ш разделу						62I3			
		IУ. Лестницы									
I.	7-5I0 4I-6-I.8	Укладка лестничных марш-площадок массой более I т	шт	I	5,76			6			
2.	ССЦ том I п.II-I7I	Стоимость лестничных марш-площадок марки ЛМП 60.II.I7-5-3	м2	5,5I	I2,40			68			
3.	7-668 47-II-I.8	Укладка накладных проступей	шт	I5	0,72			II			
4.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	I6,5	I,67			28			
5.	7-668 47-II-I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	3	0,72			2			
6.	ССЦ том Ш п.783	Стоимость мозаичных ступеней марки: ЛС I2-I7	шт	3	5,72			I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	8-36 5-4	Кладка стенок под ступени из керамического кирпича	м3	0,2	34,3			7			
8.	ССЦ таб.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей	м2	5,3	3,09			I6			
		Итого по IУ разделу						I55			
		У. Перегородки									
I.	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной I2 см	I00 м2	0,245	496			I22			
2.	8-45 5-9	Заполнение кирпичом керамическим промежутков между гипсобетонными перегородками	I00 м2	0,39	472			I84			
		Итого по У разделу						306			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Д в е р и									
I.	I0-I05 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадью до 3 м2	м2	4,23	I,45			6			
2.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей при площади проема до 3 м2	м2	4,23	I,34			6			
3.	СЦМ-2 п.267	Стоимость дверных блоков марки ДС I5-8 У	м2	4,23	24,90			I05			
4.	СЦМ-I п.446	Приборы для однопольных дверей, входных в здание	к-т	3	6,73			20			
		Итого по УI разделу						I37			
		УП. П о л ы									
		а) Полы подвала									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,3I	43,30			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-II	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	2,48	29,30			73			
3.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М-200, толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8x2= = 9I,40	I00 м2	0,3I	9I,40			28			
4.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонного покрытия	I00 м2	0,3I	9I,I0			28			
		Итого по "а"						I42			
		Подготовка под полы I-го этажа									
I.	II-II I-II ССЦ п.I-I6 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщиной 50 мм Цена: 29,30+(27,20--26,30)xI,02=30,22	м3	4,90	30,22			I48			
2.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50, толщиной 60 мм Цена: 82,60+I5,60x8= = 207,40	I00 м2	3,I6	207,40			655			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного р-ра М-I50, толщиной 20 мм	I00 м2	0,34	70,0			24			
4.	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6х4=I24,40	I00 м2	I,5I	I24,40			I88			
5.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола Цена: II8+77=	I00 м2	0,34	I95			66			
6.	II-53 7-4	Тепло и звукоизоляция из древесно-волокнистых плит толщиной 25 мм	I00 м2	4,I4	85,0			352			
7.	II-53 7-4	То же, толщиной 6 мм	I00 м2	0,98	5,85			6			
8.	СЦМ-I п.322	Стоимость древесно-волокнистых плит толщиной 6 мм	I000 м2	0,I0	I500			I50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-52 7-3	Теплоизоляционная прослойка из жесткой минераловатной плиты толщиной 40 мм	I00 м2	I,5I	I6,60			25			
I0.	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	6,22	43,60			27I			
		Итого по "б"						I885			
		Итого по УП разделу						2027			
		УШ. Внутренняя отделка									
I.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	I00 м2	0,83	II0			9I			
2.	I5-508 I53-I	Известковая окраска потолков	I00 м2	5,40	5,84			32			
3.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков стен и перегородок	I00 м2	0,95	I2,9			I2			
		Итого по УШ разделу						I35			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. Наружная отделка									
I.	I5-79 I3-I	Облицовка плиткой "кабанчик" кирпичных стен цоколя	I00 м2	0,I3	67,3			9			
2.	СЦМ-I п.I26	Стоимость плитки кабанчик"	м2	I3,0	5,22			68			
3.	ССЦ том I п.2-26	Раствор цементный	м3	0,I3	22,30			3			
		Итого по IX разделу						80			
		X. Разные работы									
		а) Отмостка									
I.	27-42 II-I	Щебеночное основание под отмостку	I00 м2	I,25	I95			244			
2.	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Покрытие отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	I00 м2	I,25	I30,7			I63			
		Цена: I56-25,3									
		Итого по "а"						407			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Венткамера и воздухозаборная шахта									
I.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50	м3	0,2	29,3			6			
2.	8-30 5-I	Кладка стен канала из керамического кирпича	м3	I,5	34,2			5I			
3.	8-43 5-7	Перегородки из керамического кирпича толщиной в I/2 кирпича армированные	I00 м2	2,82	496			I399			
4.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка стен по сетке	I00 м2	0,27	386			I04			
5.	I5-304 6I-I	Устрой каркаса при оштукатуривании стен	I00 м2	0,27	73			20			
6.	I5-299 60-2	Улучшенная штукатурка потолков	I00 м2	0,I2	396			48			
7.	I5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолка	I00 м2	0,I2	I2I			I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	26-3I 8-4	Утепление стен минераловатными плитами	м3	3,I3	35,90			II2			
	26-34 8-7	То же, потолков	м3	I	43,8			44			
9.	ССРЦ-I п.II6 стр.90	Стоимость минераловатных плит	м3	4,08	43,60			I78			
I0.	7-I99 I2-I	Покрытие канала и шахты железобетонными плитами площадью до I м2	шт	4	0,48			2			
II.	7-285 I7-I	Обрамление каналов угловой сталью	кг	I28,2	0,36			46			
I2.	ССЦ т.II п.I2-79	Сборные железобетонные плиты ПТП I2,5-8-6	м2	I,92	6,3			I2			
I3.	I5-508 I53-I	Побелка потолков	I00 м2	0,I2	5,84			I			
I4.	20-4I2 7-4	Металлические жалюзийные решетки	шт	2	2,59			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	ССРЦ-3 п.I474	Стоимость решеток	м2	2,05	4,95			I0			
I6.	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления минераловатных плит	I00 м2	0,39	I7,3			7			
		Итого по "б"						2060			
		в) Приямки									
I.	8-38 5-5	Стенки приямков из кирпича керамического	м3	I,I2	37,9			42			
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00	м3	0,45	29,3			I3			
3.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток над приямками	т	0,II	335			37			
4.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен приямков цементно-известковым раствором	I00 м2	0,06	85,3			5			
		Итого по "в"						97			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) Входы в подвал									
I.	8-35 5-3	Кирпичные стены из кирпича керамического	м3	4,I	35,4			I45			
2.	7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I4	0,72			I0			
3.	ССЦ п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	п.м	I6,8	3,72			62			
4.	I5-20I 5I-I	Оштукатуривание поверхности стен цементно-известковым раствором	I00 м2	0,42	85,3			36			
		Итого по "г"						253			
		Итого по разделу	руб.					28I7			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ XI. С т е н ы									
I.	7-548 43-3-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях	шт	4I	7,I8			294			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-55I 43-4-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	72	8,26			595			
3.	Пр-нт 06-08 4.I п.9-6I ССЦ стр.I23 п.I97 прим. стр.200	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 40 см длиной до 3 м Цена: (I9,74+0,75- -0,45+5,04х0,37)х)I,02= 22,34	м2	270,89	22,34			6052			
4.	Пр-нт 06-08 4I п. 9-6I прим. ССЦ п.I97	То же, без проемов Цена: (I9,74+0,75- -0,45-0,25+5,04х хI,02= 22,08	м2	I94,I2	22,08			4286			
5.	-"- прим. ССЦ п.I99 -	То же, длиной более 3 м Цена: (I9,74+0,75- -0,45+0,25+6,20х х0,37)хI,02= 22,52	м2	I50,22	23,03			3460			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков панелей прокладками	I00м шва	6,20	42,3			262			
7.	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	"	6,20	88,7			550			
8.	7-7I4 5I-I4	Устройство деформационных швов в крупнопанельных зданиях	м шва	620	0,56			347			
9.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизации стыков красками ПХВ	I00 м шва	6,20	2,4			I5			
I0.	7-575 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт	43	4,67			20I			
II.	7-58I 44-4-I.8	То же, площадью до 25 м2	шт	I0	5,85			59			
I2.	ССЦ т.I п.II-72	Стоимость внутренних панелей из бетона М-I50 толщиной I60 мм длиной до 3 м	м2 за выч. проема	3I2,77	9,53			298I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	ССЦ т.I п.II-I06	То же, длиной более 3 м	м2 за выч. проем	I44,07	I0,0			I44I			
I4.	7-693 49-7-I.8	Установка вентиляционных блоков массой более 2,5 т	шт	4	4,66			I9			
I5.	ССЦ т.I п.II-I24 примеч. стр.II5 п.I7	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м толщиной 26 см (В 26.33) Цена: I2,30+0,I2= = I2,54	м2	33,48	I2,54			420			
I6.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	85	0,23			20			
I7	7-I27 9-I-I.8	То же, до 0,7 т	шт	7	I,5			II			
I8.	ССЦ т.3 п.866	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки ПРI-I2.I2.I4	шт	7	I,43			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	п.869	ШР3-22.I2.I4	шт	2	3,07			6			
20.	п.872	ШР4-28.I2.I4	шт	I	4,52			5			
2I.	п.878	ШР38-I2.I2.22у	шт	I5	2,40			36			
22.	п.884	ШР8-20.I2.22у	шт	I0	3,8			38			
23.	п.887	ШР8-24.I2.22у	шт	I	5,I9			5			
24.	п.907	2ШР5-I8.38.I4	шт	4I	7,2			295			
25.	п.909	2ШР7-23.38.I4	шт	7	8,98			63			
26.	8-32 5-2	Кирпичная кладка наружных участков стен из керамического кирпича	м3	3I,0	34,9			I082			
27.	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,29	362			I05			
28.	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки	т	0,09	I94			I7			
29.	ССЦ т.I стр.I26 табл.А	Добавляется отделка внутренних поверхностей стеновых панелей под окраску	м2	494,0	0,I4			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	ССЦ т.I стр.I27 т.А	Окраска наружных стеновых панелей гидрофобными красками	м2	6I5,23	0,39			240			
3I.	6-I73 I6-I	Замоноличивание стыков стен бетоном М-200	м3	2,5	42,7			I07			
32.	26-38 8-II	Утепление стыков стен пенополистиролом на мастике	м3	4,3	36,2			I56			
33.	СЦМ-I п.345	Стоимость пенополистирола	т	4,47	652			29I4			
34.	8-59 7-3	Укладка металлической сетки в стыки стен	т	0,07	I94			I4			
35.	СЦМ-I п.78	Стоимость герметика	кг	I56,3	0,99			I55			
		Итого по XI разделу						26330			

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	XII. Перекрытие и покрытие									
7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий многопустотных площадью до 5 м2	шт	4	2,09			8			
7-463 39-6-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	II4	3,09			352			
7-469 39-8-I.8	То же, ребристых площадью до I0 м2	шт	I9	I,73			33			
ССЦ т.I II-I58 прим.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит нормативной нагрузкой 8I4 кг/м2, пролетом 5,98 м, приведенной толщиной I2,57 см марки: ПК60-I5-6АтУт, ПК60-I5-8 АтУт, ПК60-I5-4,5 АтУт, ПК60-I5-4,5 АтУт-I Цена: 7,8I+I,2I+ +0,20х2= 9,42	м2	I015,74	9,42			9568			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ССЦ т.I II-I46 прил.I	То же, нормативной нагрузкой I363 кг/м2 пролетом 2,98 м, приведенной толщиной I2,5 см, марки ПК30-I5-6 АтУт	м2	I7,76	8,32			I48			
		Цена: 7,74+0,I8+ +0,20х2= 8,32									
6.	-"- II-I56 прил.I	То же, ребристых нормативной нагрузкой 786 кг/м2, пролетом 5,98 м, приведенной толщиной II,40 см марки ПР-60-I5-8 АтУт	м2	I69,69	7,93			I346			
		Цена: 6,29+I,04+ +0,20х3=									
7.	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200	м3	I0,50	42,70			53			
8.	СЦМ-2 п.43	Стоимость арматуры марки В-I	т	0,49	392			I92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-50 7-I	Засыпка керамзитового гравия в монолитные участки	м3	I8,24	I6,I0			294			
I0.	II-I4	Укладка пергамина в I слой	I00 м2	I,7I	96,60			I65			
		Итого по XII разделу						I2I59			
		XIII. Кровля									
I.	I2-289 9-6 СЦМ-I п.367,298	Пароизоляция прокладная из пергамина в один слой Цена: 49,9-(0,25-0,22)х xIII=46,57	I00 м2	6,46	46,57			30I			
2.	I2-286 9-3	Утепление плитами из ячеистых бетонов =400 кг/м3 толщ. 220 мм	I00 м2	6,46	I7,3			II2			
3.	ССЦ 9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой 400 кг/м3	м3	I46,38	27,90			4084			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I2-288-I 9-5	Керамзитовый гравий для создания уклона	м3	64,6	I7,9			II56			
5.	I2-299 I0-I	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. I5 мм	I00 м2	6,46	5I,6			333			
6.	I2-I53 2-6-I	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	6,46	3I9			206I			
		Итого по XIII разделу						8047			
		XIУ. Лестницы									
I.	7-5I0 4I-6-I.8	Укладка лестничных марш-площадок массой более I т	шт	2	5,76			I2			
2.	ССЦ том I п.II-I7I	Стоимость лестничных марш-площадок марки ЛМП 60.II.I7-5	м2	I3,8	I2,40			I7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-499 4I-I-I.8	Укладка лестничных площадок массой до I т	шт	I	2,22			2			
4.	ССЦ том I п.II-I69	Стоимость лестничных площадок марки ЛШ I6.I5В	м2	2,4	9,94			24			
5.	7-668 47-II-I.8	Укладка накладных проступей	шт	38	0,72			27			
6.	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	43,8	I,67			73			
7.	-"- таб."А" стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей	м2	I6,4	3,09			5I			
8.	20-696 I8-I	Установка и стоимость металлического ограждения	I00 кг	I,24	35,9			45			
9.	I0-254 52-3	Установка деревянного поручня	м	I0,0	0,22			2			
I0.	СЦМ-2 п.328	Стоимость деревянного поручня	м	I0,0	0,25			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлического ограждения	I00 м2	0,I4	55,6			8			
I2.	I5-635 I65-4-29, 30	Покрытие поручня лаком за 2 раза	I00 м2	0,0I	35,7			I			
		Итого по XIУ разделу						4I9			
		ХУ. Перегородки									
I.	7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт	I35	3,56			48I			
2.	7-632 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	2I	4,0I			84			
3.	7-635 46-5-I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	2	5,I6			I0			
4.	ССЦ п.3-I90	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок высотой до 3 м площадью менее 6 м2 на гипсовом									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		вяжущем тип 8-5г, толщ. 80 мм	м2	I9,44	4,I7			8I			
5.	-"- 3-I98	То же, на гипсо-цементнопуццолановом вяжущем, тип 8-5гц	м2	I3,5	4,27			58			
6.	-"- 3-222	То же, высотой более 3 м, площадью менее 6 м2 на гипсовом вяжущем тип 8-5г	м2	II2,44	4,68			526			
7.	-"- п.3-230	То же, на гипсо-цементно-пуццола-новом вяжущем, типа 8-5гц	м2	226,34	4,79			I084			
8.	-"- п.3-206	То же, площадью бо-лее 6 м2 на гипсовом вяжущем тип 8-5г	м2	I00,89	4,55			459			
9.	-"- п.3-2I4	То же, на гипсо-цементнопуццолановом вяжущем тип 8-5гц	м2	79,07	4,78			378			
I0.	8-43 5-8	Перегородки кирпичные армированные толщ. I20 мм	I00 м2	0,94	496			466			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I0-74 I3-3	Установка остекленных перегородок из фрамужных блоков	м2	26,52	4,47			II9			
I2.	СЦМ-2 п.I73 т.ч.п.53	Стоимость остекленных перегородок из фрамуг с одинарными переплетами Цена: 20,7х0,62=I2,83	м2	26,52	I2,83			340			
I3.	I5-74I 202-I-4I	Остекление деревянных перегородок 3-х мм стеклом	I00 м2	0,27	224			60			
I4.	I0-I50 29-I	Установка экранов санузлов	м2	5,25	0,8I			4			
I5.	СЦМ-2 п.46I	Стоимость экранов санузлов	м2	5,25	I3,0			68			
I6.	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления экранов санузлов	I00 кг	0,02	35,9			I			
I7.	I3-I48 I8-I	Масляная окраска металлических деталей крепления	I00 м2	0,55	38,3			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I5-623 I65-I	Покрытие поверхности экранов санузлов нитроэмалью	I00 м2	0,053	70			4			
I9.	26-35 8-8	Утепление перегородок в тамбуре минераловатными плитами толщ. I00 мм	м3	5,49	35,5			I95			
20.	СЦМ № I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	5,32	43,6			232			
2I.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке перегородок	I00 м2	0,55	386			2I2			
22.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании перегородок	I00 м2	0,55	73			40			
		Итого по ХУ разделу						4923			
		ХУI. О к н а									
I.	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с тройными переплетами площадью до 2 м2	м2	I2,0I	4,47			54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-75 I3-4	То же, площадью более 2 м2	м2	20I,4I	3,25			655			
3.	СЦМ-2 п.I07	Стоимость оконных блоков марки ОРС 2I-2Iв	м2	I9I,7	23,I0			4428			
4.	п.93	ОРС 2I-I2в	м2	2,4I	26,90			65			
5.	п.I06	ОРС 2I-I8в	м2	7,3	25,40			I85			
6.	п.88	ОРС I8-9г	м2	3,06	25,2			77			
7.	п.88	ОРС 2I-9г	м2	8,95	25,2			226			
8.	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление оконных блоков 3 мм стеклом	I00 м2	2,I3	366			780			
9.	I0-I04 I9-3	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема более 2 м	м2	2I0,36	0,62			I30			
I0.	СЦМ-2 п.359	Стоимость деревянных подоконных досок	м	I07,3	I,92			206			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	СЦМ-I п.420	Стоимость скобяных изделий для двухстворных окон с фрамугой	к-т	47	5,93			279			
I2.	-"- п.4I7	То же, для одностворных с фрамугой	к-т	I	3,0			3			
I3.	-"- п.4I6	То же, для одностворных окон без фрамуг	к-т	7	2,63			I8			
I4.	I0-II4 22-3	Установка балконных блоков площадью проема до 3 м2 с тройными переплетами	м2	I4,4	4,24			6I			
I5.	СЦМ-2 п.2I4	Стоимость балконных блоков марки ИБД-I	м2	I4,4	3I,0			446			
I6.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах при площади проема до 3 м2	м2	I4,4	I,34			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-727 20I-5-37	Тройное остекление балконных дверных полотен 3 мм стеклом	I00 м2	0,I4	2I0			29			
I8.	СЦМ-I п.444	Скобяные приборы для балконных однопольных дверей с фрамугой	к-т	6	6,66			40			
		Итого по ХУI разделу						770I			
		ХУП. Д в е р и									
I.	I0-I05-I 20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах с пружинами или пневмозатворами площадью до 3 м2	м2	6,I8	I,63			I0			
2.	I0-I06-I 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	9,24	I,39			I3			
3.	I0-I08-I 20-4	То же, тамбурных блоков в перегородках площадью более 3 м2	м2	3,08	I,76			5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I0-I07-I 20-3	То же, площадью до 3 м2	м2	6,I8	2,I8			I3			
5.	I0-I05 20-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в стенах	м2	44,82	I,45			65			
6.	I0-I07 20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2	м2	73,42	2,0			I47			
7.	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	6,I8	I,34			8			
8.	I0-I4I 26-2	То же, площадью более 2 м2	м2	9,24	0,95			9			
9.	СЦМ-2 п.2I9	Стоимость дверных блоков марки: ДГ 2I-I0	м2	32,0	I3,5			432			
I0.	п.22I	ДО 2I-I0	м2	I2,0	8,76			I05			
II.	п.2I8	ДГ 2I-8	м2	33,39	I4,20			474			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	СЦМ-2 п.2I7	ДГ 2I-7	м2	20,85	I5,0			3I3			
I3.	п.224	ДО 2I-I3	м2	I8,4I	9,79			I80			
I4.	п.220	ДО 2I-8	м2	I,59	9,46			I5			
I5.	п.235	ДН 20-7.7-9	м2	I2,32	I6,0			I97			
I6.	п.233	ДН 20-9.3	м2	I2,36	I3,90			I72			
I7.	I5-730 20I-6	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	I00 м2	0,26	222			58			
I8.	СЦМ-I п.447	Скобяные приборы для дверей, входных в здание двупольных	к-т	4	8,94			36			
I9.	-"- п.446	То же, однопольных	к-т	6	6,73			40			
20.	-"- п.448	То же, для дверей входных в помещение однопольных	к-т	59	2,97			I75			
2I.	п.449	То же, двупольных	к-т	7	3,23			23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I0-74 I3-3	Установка одинарных фрамужных блоков площадью проема до 2 м2	м2	3,6	4,47			I6			
23.	СЦМ-2 п.23 тех.ч. п.53	Стоимость одинарных блоков марки ФН06-I0, ФН06-I5	м2	3,6	I7,79			64			
		Цена: 28,7х0,62=I7,79									
24.	I5-705 20I-I-35	Остекление фрамужных одинарных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	0,04	I2I			5			
25.	Пр-нт 06-09-I п.I90	Стоимость пневмозатворных пружин	шт	I0	4,23			42			
		Итого по ХУП разделу						26I7			
		ХУШ. П о л ы									
		а) подготовка под полы 2-го этажа									
I.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона М-50, толщиной 60 мм	I00 м2	4,96	207,40			I029			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 82,60+I5,60x8= = 207,40									
2.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I50, толщ. 20 мм	I00 м2	0,69	70,0			48			
3.	II-55 8-I	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	0,69	70,0			48			
4.	II-I6 3-I II-I7 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	0,69	I95			I35			
		Цена: II8+77=I95									
5.	II-53 7-4	Тепло и звукоизоляция из древесно-волокнистых плит толщиной 25 мм	I00 м2	4,96	85,0			422			
		Итого по "а"						I682			
		б) Чистые полы									
I.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	I00 м2	8,83	5I9			4583			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-207 28-I	То же, из линолеума с тепло-звукоизоляционным слоем	I00 м2	I,03	453			467			
3.	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками	I00 м2	I,I7	4I7,0			488			
		Итого по "б"						5538			
		Итого по ХУШ разделу						7220			
		XIX. Внутренняя отделка									
I.	I5-256	Улучшенная штукатурка стен и перегородок при высоте до 4 м	I00 м2	28,I5	II0			3097			
2.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков при высоте помещения до 4 м	I00 м2	9,27	I2,9			I20			
3.	I5-502 I52-2	То же, лестничных маршей и площадок	I00 м2	0,2I	I2,9			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I5-569 I59-9	Масляная окраска потолков	I00 м2	I,76	90,I			I59			
5.	I5-660 I68-3	Окраска стен водоэмульсионной краской при высоте этажа до 4 м	I00 м2	2I,54	76,3			I644			
6.	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен и перегородок	I00 м2	4,27	76,7			328			
7.	I5-92 I5-3	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	4,30	532			2288			
8.	I5-574 I59-4-26	Масляная окраска наличников за 2 раза	I00 м2	0,36	93,0			33			
9.	I5-575 I59-5-26	Масляная окраска деревянных остекленных перегородок за 2 раза	I00 м2	0,54	I20,0			65			
I0.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов при полах из линолеума	I00 м2	0,99	7I,2			70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	26-50 I0-5	Укладка металлической сетки в местах облицовки керамической плиткой	м2	36,48	I,3			47			
		Итого по XIX разделу						7854			
		XX. Наружная отделка									
I.	I2-277 8-2	Устройство обрамления на фасадах из готовых элементов	I00 м2	8,9I	9,43			84			
2.	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка кирпичных участков стен	I00 м2	0,48	85,3			4I			
3.	I5-529 I56-4-24	Окраска стен гидрофобными красками	I00 м2	0,6	47,5			29			
		Итого по XX разделу						I54			
		XXI. Разные работы а) Входы № I,2,3,4									
I.	8-49 6-2	Столбы из красного кирпича	м3	5,0	37,2			I86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен из керамического кирпича	м3	20,85	34,2			7I3			
3.	8-27 4-7	Обмазка стен, соприкасающихся с грунтом битумом за 2 раза	I00 м2	0,I7	90			I5			
4.	I5-224 53-I	Штукатурка кирпичных стен и столбов с каменной крошкой	I00 м2	0,57	3II			I77			
5.	8-45 5-9	Парапетные стены толщиной I2 см	I00 м2	0,I2	472			57			
6.	8-30 5-I	То же, толщиной 25 см	м3	3,75	34,2			I28			
7.	II-77 II-II	Железнение поверхности парапетных стен	I00 м2	0,06	9,83			I			
8.	I2-299 I0-I	Цементная стяжка на кровле	I00 м2	0,32	64,25			2I			
		Цена: 5I,6+2,53х5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I2-74 I-I-2	Кровля из 2-х слоев рубероида	I00 м2	0,34	267			9I			
I0.	I2-299 I0-I	Цементный пояс 2 см Цена: 5I,6+2,53х5	I00 м2	0,32	64,25			2I			
II.	8-6I 7-5	Металлические решетки для вытирания ног	т	0,I77	335			59			
I2.	8-I0 3-I	Песчаная подушка под ступени	м3	2,40	I0,7			26			
I3.	6-30 3-I	Монолитные бетонные ступени из бетона М-200	м3	I,2	35,7			43			
I4.	6-33 3-4	Монолитная цветочница из бетона М-200	м3	0,6	37,3			22			
I5.	20-696 I8-I	Обрамление ступеней металлическими уголками	I00 кг	2,44	35,9			88			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	7-388 30-I	Укладка железобетонных декоративных колец весом 0,4 т	м3	0,96	I7,0			I6			
I7.	ССЦ т.I п.248	Стоимость железобетонных колец из бетона М-200 (КЦ-I0-6)	м3	0,96	92,4			89			
I8.	ССЦ т.3-I	Арматура А-I	т	0,05	229			II			
I9.	I3-I48 I8-I	Окраска масляной краской металлических уголков	м2	6,5I	38,3			249			
20.	20-696 I8-I	Металлическое ограждение	I00 кг	3,62	35,9			I30			
2I.	I3-I48 I8-I	Окраска металлического ограждения	м2	9,77	38,3			374			
22.	7-668 47-II-I8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	54	0,72			4I			
23.	ССЦ п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	п.м	64,80	3,72			24I			
		Итого по "а"	руб.					2799			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Вентиляционные устройства на кровле									
I.	8-38 5-5	Кладка стен шахт из керамического кирпича толщиной I2 см	м3	7,3	37,9			277			
2.	7-I99 I2-I	Покрытие шахт железобетонными плитами площадью до I м2	шт	29	0,48			I4			
3.	I2-299 I0-I	Устройство цементной стяжки по верху плит покрытия	I00 м2	0,I6	64,25			I0			
		Цена: 5I,6+2,53х5									
4.	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00 м2	0,I6	9,83			2			
5.	I5-20I 5I-I	Штукатурка кирпичных стен вентшахт цементным раствором	I00 м2	0,6I	85,3			52			
6.	I5-535 I56-4-23	Окраска стен шахт перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,6I	6I,2			37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССЦ II-I48 прил.I стр.I46	Стоимость сборных железобетонных плоских плит ПТП I2,5-8-6 Цена: 7,94-0,25-0,2х х2=	м2	II,92	6,29			75			
		Итого по "б"						467			
		в) Фундаменты под оборудование									
I.	6-33 3-4	Монолитные фундаменты из бетона М-200	м3	0,35	37,3			I3			
2.	СЦМ-2 п.I	Арматура класса А-I для монолитных железобетонных фундаментов	т	0,0I7	270			5			
		Итого по "в"						I8			
		г) Душевые поддоны									
I.	II-I4 3-I II-I5 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 96,6+55,8=	I00 м2	0,08	I52,40			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	II-55 8-I II-56 8-2	Цементная стяжка толщиной 30 мм Цена: 70,0+I3,6x2	I00 м2	0,08	97,2			8			
3.	8-45 5-9	Кирпичные стенки поддонов	I00 м2	0,07	472,0			33			
		Итого по "г"						53			
		д) Эвакуационная лестница									
I.	8-I0 3-I	Песчаная подушка под фундаменты лестниц	м3	I,4	I0,7			I5			
2.	6-30 3-I	Монолитный бетонный фундамент из бетона М-200	м3	0,9	35,7			32			
3.	9-46 7-I	Металлическая эвакуационная лестница	т	I,59	58,0			92			
4.	I5-298 60-I	Ограждение лестницы металлической сеткой с оштукатуриванием	I00 м2	0,2	386			77			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I3-I48 I8-I	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,44	38,3			I7			
6.	СЦМ-2 п.462	Стоимость металлической лестницы со ступенями из рифленой стали	шт	I,0	75,40			75			
7.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при ограждении лестницы	I00 м2	0,2	73,0			I5			
		Итого по "д"						323			
		в т.ч. металлоконструкции						(I67)			
		е) Ограждение радиаторов									
I.	I0-34 6-3	Ограждение радиаторов из столярной плиты	м2	I5,93	0,32			5			
2.	СЦМ-2 п.465	Стоимость столярной плиты	м2	I5,93	I0,0			I59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	20-696 I8-I	Металлические крепления	I00 кг	3,02	35,9			I08			
4.	I5-625 I65-3	Окраска лаком за 2 раза по столярной плите	I00 м2	0,I6	83,4			I3			
5.	I3-I48 I8-I	Окраска металлических креплений масляной краской за 2 раза	м2	0,02	38,3			I			
		Итого по "е"	руб.					286			
		ж) Радиостойка и телеантенна									
I.	34-233 38-I5	Радиостойка и телеантенна	шт	2	74,4			I49			
		Итого по "ж"	руб.					I49			
		з) Дверь с окном выдачи									
I.	I0-I07 20-3	Установка дверного блока	м2	3,62	2			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	СЦМ-2 п.2I9	Стоимость дверного блока	м2	3,62	I3,5			49			
3.	СЦМ-I п.448	Скобяные приборы для однопольной двери	к-т	2	2,97			6			
4.	I0-94 I7-I	Устройство коробки окна выдачи	м2	2,I4	3,06			7			
5.	СЦМ-2 п.3I7	Стоимость коробок	м	I3,60	0,73			I0			
6.	I0-I52 29-3	Установка дверки раздаточного окна	I0 блоков	0,4	8,99			4			
7.	СЦМ-2 п.427	Стоимость дверок раздаточного окна	м2	2,I4	22,4			48			
8.	I0-I02 I9-I	Установка деревянного прилавка	м2	I,24	I,65			2			
9.	СЦМ-2 п.363	Стоимость прилавка	м	I,24	2,95			4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I0-88	Установка скобяных приборов	к-т	2	0,24			I			
II.	СЦМ-I п.450	Стоимость приборов	к-т	2	2,83			6			
I2.	II-209 28-I	Обклейка прилвака линолеумом	I00 м2	0,0I2	664			8			
I3.	СЦМ-2 п.503	Кронштейны для прилавка	шт	8	0,I5			I			
		Итого по "з"	руб.					I53			
		Итого по XXI разделу	руб.					4248			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.					(I67)			

Главный инженер проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС В.Н.Лущенков

Составили: Н.Н.Андреева

Н.П.Садикова

Проверила А.С.Филиппова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоим. един. изм.
				прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы Сумма	Плановые накопления % от стоимости по гр. 5,6	Всего по графам 5, 7,8	В том числе основ. зарпл. / экспл. машин в т.ч. зарпл.	в накладных расходах, % от суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. I0,II	всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	м3	I582,0	I073	I6,5	I77	I00	I350	-	-	-	-	-	0,97 / I,26
2.	Фундаменты и стены	м3	275,93	I5736	I6,5	2596	I464	I9796	-	-	-	-	-	I4,26 / I,26
3.	Перекрытие над техподпольем	м2	597,0	62I3	I6,5	I025	578	78I6	-	-	-	-	-	5,63 / I3,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0 II I2 I3 I4	I5
4.	Лестницы	м2	II,55	I55	I6,5	26	I4	I95		0.I4 / I6,88
5.	Перегородки	м2	24,50	306	I6,5	50	29	385		0.28 / I5,7I
6.	Двери	м2	4,23	I37	I6,5	22	I3	I72		0,I2 / 40,66
7.	Полы: а) полы подвала	м2	3I	I42	I6,5	23	I4	I79		0,I3 / 5,77
	б) подготовка под полы I-го этажа	м2	565	I885	I6,5	3II	I75	237I		I,7I / 4,20
8.	Внутренняя отделка	м2	635	I35	I6,5	22	I3	I70		0,I2 / 0,27
9.	Наружная отделка	м2	I3,0	80	I6,5	I3	8	I0I		0,07 / 7,77
I0.	Разные работы	м3	4779,8	28I7	I6,5	465	262	3544		2,56 / 0,74
	Итого по "А"			28679		4730	2670	36079		25,99
	Б. Надземная часть									
II.	Стены	м2	II53,99	26330	I6,5	4344	2449	33I23		23,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Перекрытие и покрытие	м2	I203,20	I2I59	I6,5	2006	II3I	I5296						II,02 I2,7I
I3.	Кровля	м2	646	8047	I6,5	I328	748	I0I23						7,30 I5,67
I4.	Лестницы	м2	29,34	4I9	I6,5	69	39	527						0,38 I7,96
I5.	Перегородки	м2	677,45	4923	I6,5	8I2	458	6I93						4,46 9,I4
I6.	Окна	м2	227,82	770I	I6,5	I27I	7I6	9688						6,98 42,52
I7.	Двери	м2	I46,52	26I7	I6,5	432	243	3292						2,37 22,47
I8.	Полы: а) подготовка под полы 2-го этажа	м2	565,50	I682	I6,5	278	I56	2II6						I,52 3,74
	б) чистые полы	м2	II30,5	5538	I6,5	9I4	5I5	6967						5,02 6,I6
I9.	Внутренняя отделка	м2	4324	7854	I6,5	I296	730	9880						7,I2 2,28
20.	Наружная отделка	м2	89I	I54	I6,5	25	I5	I94						0,I4 0,22

2014-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	Разные работы	м3	4779,8	4248	I6,5	688	394	5330						3,84 I,I2
	В том числе: металлоконструкций	(руб)		(I67)	( )	(I5)	(I4)	(I96)						
	Итого по "Б"			8I672		I3463	7594	I02729						74,0I
	Итого по "А" + "Б"			II035I		I8I93	I0264	I38808						I00%
	В том числе: металлоконструкций			(I67)		(I5)	(I4)	(I96)						

Главный архитектор проекта Филиппов

Начальник ОС и ПОС В. Лущенков

Составили А. Филиппова

Н. Андреева

Проверил И. Колесников

20141-07

Варианты конструктивных решений

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Вариант конструктивных решений для температурных зон									
		Температурная зона -20°С									
		Исключается									
		II. Фундаменты и стены до отм.±0,00									
		Пункты: 24,25,26						4II9			
		XI. Стены									
		Пункты 3,4,5	руб.					I372I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ХШ. Кровля									
3.	ССЦ 9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой =400 кг/м3	м3	I46,38	27,90			4084			
		ХУI. О к н а									
		Пункты: I,2,3,4,5,6,7,8, II,I2,I3,I4,I5,I7,I8						7346			
		Итого исключается						29270			
		Добавляется									
		II. Фундаменты и стены до отм.±0,00									
24.	ССЦ том I п.II-4 прим. стр.II4 п.п.2,8	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона длиной до 3 м, объемной массой I000 кг/м3 толщиной 30 см	м2	84,92	20,5I			I742			
		Цена: 20,2+0,77--0,46=20,5I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ССЦ том I п.II-27 прим. стр.II4 п.п.2,8	То же, длиной более 3 м Цена: 20,6+0,77-0,46=20,9I	м2	I0I,9	20,9I			2I3I			
26.	-"- п.II-5	То же, длиной до 3 м, толщиной 35 см марки: ЗПСД 29-33.3.5-п-2 Цена: 2I,5+0,77-0,46= 2I,8I	м2	6,25	2I,8I			I36			
		Итого						4009			
		XI. С т е н ы									
3.	ССЦ т.I разд.II п.II-5, стр.II4 примеч.	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона объемной массой I000 кг/м3 толщиной 35 см длиной до 3 м Цена: 2I,5+0,77-0,46=2I,8I	м2	270,89	2I,8I			5908			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	ССЦ т.I разд.II п.II-5, стр.II4 примеч.	То же, без проемов Цена: 2I,5+0,77--0,46-0,26=2I,55	м2	I94,I2	2I,55			4I83			
5.	-"- п.II-28	То же, длиной более 3 м Цена: 2I,9+0,77--0,46+0,26=22,47	м2	I50,22	22,47			3375			
		Итого						I3466			
		XIII. Кровля									
3.	ССЦ 9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой -400 кг/м3	м3	86,50	27,90			24I3			
		XVI. О к н а									
I.	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2 м2	м2	I2,0I	3,0I			36			
2.	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2 м2	м2	20I,4I	2,I8			439			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	СЦМ-2 п.46	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами марки: ОС 2I-2Iв	м2	I9I,7	I7,0			3259			
4.	п.36	ОС 2I-I2в	м2	2,4I	I7,6			42			
5.	п.46	ОС 2I-I8в	м2	7,3	I7,0			I24			
6.	п.3I	ОС I8-9г	м2	3,06	I5,30			47			
7.	п.3I	ОС 2I-9г	м2	8,95	I5,30			I37			
8.	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	I00 м2	2,I3	242			5I5			
II.	СЦМ-I п.437	Стоимость скобяных изделий для окон со спаренными переплетами двухстворных с фрамугой	к-т	47	3,38			I59			
I2.	-"- п.434	То же, одностворных с фрамугой	к-т	I	2,09			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	п.433	То же, одностворных без фрамуг	к-т	7	I,29			9			
I4.	I0-II2 22-I	Установка балконных блоков площадью проема до 3 м2 со спаренными переплетами	м2	I4,4	2,86			4I			
I5.	СЦМ_2 п.208	Стоимость балконных блоков марки ИБД-I	м2	I4,4	22,6			325			
I7.	I5-725 20I-5	Остекление спаренных балконных дверных полотен 3 мм стеклом	I00 м2	0,I4	I60			22			
I8.	СЦМ-I п.442	Скобяные приборы для балконных дверных спаренных блоков, однопольных с фрамугой	к-т	6	3,54			2I			
		Итого						5I78			
		Итого добавляется						25066			
		Итого исключается с учетом добавления 29270-25066						4204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Температурная зона -40°С									
		Исключается:									
		П. Фундаменты и стены до отм.±0,00									
		Пункты: 24,25,26						4II5			
		XI. С т е н ы									
		Пункты: 3,4,5						I372I			
		XIII. Кровля									
3.	ССЦ 9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой =400 кг/м3	м3	I46,38	27,90			4084			
		Итого исключается						2I920			
		Добавляется									
		П. Фундаменты и стены до отм. ± 0,00									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	Пр-нт 06-08 п.9-I027 прим. к т.I ССЦ стр.I23	Стоимость наружных трехслойных керамзитобетонных а панелей толщиной 35 см с утеплителем из пенопласта полистирольного =40 кг/м3 длиной до 3 м	м2	78,67	35,97			2830			
		Цена: (32,2+0,75--0,45+5,04x0,55)x xI,02= 35,97									
25.	-"-	То же, длиной более 3 м	м2	I0I,9	36,88			3758			
		Цена: (32,2+0,75--0,45+0,25+6,2x x0,55)xI,02=36,88									
26.	-"-	То же, толщиной 40 см, длиной до 3 м с проемом марки: 3ПСД 29.33.4,0-ПТ-2	м2	6,25	35,97			225			
		Цена: (32,2+0,75-0,45+5,04x0,55)x xI,02= 35,97									
		Итого						6813			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. С т е н ы									
3.	Пр-нт 06-08 п.9-I027 примеч. к т.I ССЦ стр.I23	Стоимость наружных трехслойных керамзитобетонных панелей с утеплителем из пенопласта полистирольного =40 кг/м3 длиной до 3 м	м2	270,89	35,97			9744			
		Цена: (32,20+0,75--0,45+5,04x0,55)x xI,02= 35,97									
4.	-"-	То же, без проемов	м2	I94,I2	35,72			6934			
		Цена: (32,20+0,75--0,45-0,25+5,04x0,55)x xI,02=									
5.	-"-	То же, длиной более 3 м	м2	I50,22	36,88			5540			
		Цена: (32,20+0,75--0,45+0,25+6,2x0,55)x xI,02= 36,88									
		Итого						22218			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XIII. Кровля									
3.	ССЦ 9-327	Стоимость пенобетонных плит объемной массой -400 кг/м3	м3	I72,99	27,90			4826			
		Итого добавляется						33857			
		Итого добавляется с учетом исключения									
		33857-2I920						II937			

20141-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту Детские сад-ясли на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I на внутренние санитарно-технические работы

Основание: чертежи № ОВI - ОВ - 8; ОВН-I ВК-I - ВК-I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I5,I3 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место - I07,49 руб.

I м2 полезной площади - I2,79 руб.

I м3 объема здания - 3,40 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата		основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Отопление									
I.	I8-II7 5-2	Установка конвекторов отопительных "Прогресс"	экм	207,69	5,26	0,22	0,03	I092	46	6	52

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I8-I09 5-I	Радиатор отопительный чугунный М I40 АО	экм	I5,05	7,66	0,25	0,06	II5	4	I	5
3.	ССЦ ч.Ш п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 Д-I5 мм	шт	5	I,47			7			
4.	п.I04	То же, Д-20 мм	шт	5	I,69			8			
5.	п.I05	То же, Д-25 мм	шт	6	2,09			I3			
6.	п.I06	То же, Д-32 мм	шт	4	2,53			I0			
7.	ССЦ ч.Ш п.I036	Кран трехходовой КРТ I5	шт	40	I,03			4I			
8.	I8-229 I5-5	Кран воздуховыпускной СТД 86I-5	шт	20	0,49	0,08	-	I0	2	-	2
9.	ССЦ ч.Ш п.I0I4	Кран пробковый проходной IIБ6бк Д-20 мм	шт	8	I,32			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-I35 т.I2-I ССЦ ч.Ш п.64I п.I776	Задвижка чугунная фланцевая Д-50 мм марки 3Iч6нж Цена: I,6+23+0,94х2	шт	2	26,48	0,97	0,I3	53	2	-	2
II.	I6-35 т.7-I	Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5 мм	м	I5	0,86	0,2I	0,0I	I3	3	-	3
I2.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20 мм	"	200	0,9I	0,2I	0,0I	I82	42	2	44
I3.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25 мм	"	I30	I,03	0,2I	0,0I	I34	27	I	28
I4.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32 мм	"	60	I,I4	0,2I	0,0I	68	I3	I	I4
I5.	I6-39 т.7-I	То же, Д-40 мм	"	I8	I,29	0,2I	0,0I	23	4	-	4
I6.	I6-40 т.7-2	То же, Д-50 мм	м	5	I,6I	0,27	0,03	8	I	-	I

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I6-35 т.7-I	Трубопровод из водогазопроводных легких труб Д-I5 мм	м	3I5	0,86	0,2I	0,0I	27I	66	3	69
I8.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20 мм	м	25	0,9I	0,2I	0,0I	23	5	-	5
I9.	I6-38 т.7-I	То же, Д-32 мм	м	5	I,I4	0,2I	0,0I	6	I	-	I
20.	I6-2I9 т.22	Испытание систем	I00м	7,73	3,94	3,73	-	30	29	-	29
		Итого	руб					2II8	245	I4	259
		Пуск и регулировка 2%						5	5	-	5
		Итого	руб					2I23	250	I4	264
		Накладные расходы I3,3%						282			
		Итого	руб					2405			
		Плановые накопления 8%						I92			
		Итого	руб					2597			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
		Антикоррозийное покрытие трубопровода перед изоляцией:									
2I.	I3-I33 т.I6-6	Краски БТ-I77	I00м2	0,50	6,94			3			
22.	I3-I2I т.I5-6	Грунт ГФ 02I	I00м2	0,50	7,7I			4			
23.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.II4	Шнур теплоизоляционный с набивкой из минеральной ваты Цена: 20,4+53,4xI,03x xI,2	м3	I,6	86,4			I38			
24.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93 стр.28	Обертывание пергамином Цена: 8I,I+22xI,I5	I00м2	0,80	I06,4			85			
25.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I94 стр.97	Покрытие труб рулонным стеклопластиком Цена: I65+I87x0,982	I00м2	0,80	348,63			279			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска труб по изоляции за 2 раза	I00м2	0,80	46,7			37			
27.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска нагревательных приборов и труб за 2 раза	I00м2	0,70	53,4			37			
		Итого	руб					583			
		Накладные расходы I6,5%						96			
		Итого	руб					679			
		Плановые накопления 8%						54			
		Итого	руб					733			
		Всего по разделу	руб					3330			
		Раздел II. Теплоснабжение установок систем									
I.	II-390-4	Регулятор температур, диапазон регулирования температур РТ 25 мм	шт	I	5,45			5			
		Цена: 2,94+(2,88х0,87)									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора температуры РТ 25 мм Цена: 72хI,I	шт	I	79,2			79			
3.	I8-226 т.I5-2	Манометр	шт	I	3,9I	0,I4	0,0I	4	-	-	-
4.	ССЦ ч.Ш п.I03	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8п2 Д-I5 мм	шт	3	I,47			4			
5.	п.I04	То же, Д-20 мм	шт	7	I,69			I2			
6.	п.I0I5	Кран пробковый проходной муфтовый II5Б6к Д-25 мм	шт	2	I,96			4			
7.	I8-2I2 т.I4-I	Фильтр жидкостный Д 25 мм	шт	I	20,6	0,66	0,I6	2I	I	-	I
8.	I6-35 т.7-I	Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб Д-I5 мм	м	4	0,86	0,2I	0,0I	3	I	-	I
9.	I6-36 т.7-I	То же, Д-20 мм	м	I7	0,9I	0,2I	0,0I	I5	4	-	4

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-37 т.7-I	То же, Д-25 мм	м	25	I,03	0,2I	0,0I	26	5	-	5
II.	I6-2I9 т.22	Испытание систем	п.м.	0,46	3,94	3,73	-	2	2	-	2
		Итого	руб					I75	I3	-	I3
		Пуск и регулировка 2%						-	-	-	-
		Итого	руб					I75	I3	-	I3
		Накладные расходы I3,3% (без пл.I)						23			
		Итого	руб					I98			
		Плановые накопления 8%						I6			
		Итого	руб					2I4			
		Строительные работы									
I2.	I3-I33 т.I6-6	Антикоррозийное покрытие трубопровода перед изоляцией: Краски БТ-I77	I00м2	0,05	6,94			I			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I3-I2I т.I5-6	Грунт ГФ02I	I00м2	0,05	7,7I			I			
I4.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.III	Шнур теплоизоляционный с набивкой из минеральной ваты Цена: 20,4+53,4х xI,03xI,2	м3	0,5	86,4			43			
I5.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93 стр.28	Обертывание труб пергамином Цена: 8I,I+22xI,I5	I00м2	0,I25	I06,4			I3			
I6.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I94 стр.97	Рулонный стеклопластик РСТ Цена: I65+I87x0,982	I00м2	0,I25	348,63			44			
I7.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска труб по изоляции за 2 раза	I00м2	0,I25	46,7			6			
		Итого	руб					I08			

2014I-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб					I8			
		Итого	руб					I26			
		Плановые накопления 8%	руб					I0			
		Итого	руб					I36			
		Всего по разделу	руб					350			
		Раздел Ш. Узел управления									
I.	I8-202 т.I2-I	Установка узла элеваторного номер 2	шт	I	I90	II,7	0,83	I90	I2	I	I3
2.	ССЦ ч.Ш п.I639	Стоимость элеватора № 2	шт	I	II4			II4			
		Цена: I2xI,I									
3.	I6-I35 т.I2-I Пр-нт 23-07 п.2-0I60 ССЦ ч.Ш п.I778	Задвижка клиновая фланцевая ЗКЛ2-I6 Д-50 мм	шт	2	48,I2	0,97	0,I3	96	2	-	2
		Цена: I,6+40xI,I+ +I,26x2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I6-I36 т.I2-2 ССЦ ч.Ш п.64I	Задвижка чугунная фланцевая 3Iч6нж Д-80 мм 2,98+23	шт	2	25,98	I,7I	0,29	52			
5.	I6-I34 т.I2-I ССЦ ч.Ш п.I04	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9п2 Д-20 мм I,68+I,69	шт	2	3,37	0,97	0,I3	7	2	-	2
6.	ССЦ п.I0I5	Кран пробковый проходной IIБ6бк Д-25мм	шт	4	I,96			8			
7.	I6-38 т.7-I	Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб Д-32 мм	м	5	I,I4	0,2I	0,0I	6	I	-	I
8.	I6-40 т.7-2	То же, Д-50 мм	м	7	I,6I	0,27	0,03	II	2	-	2
9.	I6-67 т.8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д-76х3 мм	м	2	2,2I	0,47	0,05	4	I	-	I

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I6-2I9 т.22	Испытание системы диаметром до 50 мм	I00п.м.	0,I2	3,94	3,73	-	I	I	-	I
II.	I6-220 т.22	То же, диам.до I00мм	I00м	0,02	4,22	3,73	-	-	-	-	-
I2.	I8-2II т.I3-3 Пр-нт 23-0I п.I6-00I	Установка ручного насоса Цена: 4,6+39xI,I	шт	I	47,5	3,42	0,I5	48	3	-	3
I3.	II-39I-I	Регулятор расхода нормально закрытый УРРД-25 мм Цена: 2,79+(2,72x0,87)	шт	I	5,I6			5			
I4.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора расхода нормально закрытого УРРД 25 мм Цена: 70xI,I	шт	I	77			77			
I5.	I8-226 т.I5-2	Манометр	шт	2	3,9I	0,I4	0,0I	8	-	-	-

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I8-228 т.I5-4	Термометр	шт	4	2,4I	0,2	-	I0	I	-	I
		Итого	руб					637	24	2	26
		Пуск и регулировка 2%						I	I	-	I
		Итого	руб					638	25	2	27
		Накладные расходы I3,3% (без п.I3)						84			
		Итого	руб					722			
		Плановые накопления 8%						58			
		Итого						780			
		Строительные работы									
		Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией:									
I8.	I3-I33 т.I6-6	Краска БТ-I77	I00м2	0,I0	6,94			I			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I3-I2I т.I5-6	Грунт ГФ 02I	I00м2	0,I0	7,7I			I			
20.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.I п.349 стр.III	Шнур теплоизоляционный с набивкой из минеральной ваты Цена: 20,4+53,4х хI,03хI,2	м3	0,I5	86,4			I3			
2I.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93 стр.97	Пергамин Цена: 8I,I+22хI,I5	м2	0,05	I06,4			5			
22.	26-8I т.I5-2 ССЦ ч.I п.I94 стр.97	Рулонный стеклопластик РСТ Цена: I65+I87х0,982	I00м2	0,05	348,63			I7			
23.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска по изоляции труб за 2 раза	I00м2	0,I0	46,7			5			
		Итого	руб					42			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%						7			
		Итого	руб					49			
		Плановые накопления 8%						4			
		Итого	руб					53			
		Всего по разделу	руб					833			
		Раздел IУ. Вентиляция									
		Камера приточная вентиляционная 2ПК-I0:									
I.	20-707 20-3	Агрегат вентиляторный А5-I00-2б, тип вентилятора ВЦ4-70 № 5, с электродвигателем 4А80В4	шт	I	I39	5,93	0,69	I39	6	I	7
2.	20-845 37-I	Секция соединительная AIA I80.000 З/плата	шт руб	I	2,52 2,42	2,42	0,I	3 2	2	-	2
3.	Ц.Ш п.II3I	Стоимость соединительной секции	"	I	27,2			27			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	20-760 25-I	Секция калориферная однорядная с калориферами АIАI88.000--02	шт	I	6,09	2,83	0,43	6	3	-	3
		З/плата	руб		2,83						
5.	Ц.Ш п.76I	Стоимость калориферов КВС-I0п	шт	I	74,9			75			
6.	20-764 27-I	Секция приемная с фильтрами АIА224,000	шт	I	3,46	2,82	0,I	3	3	-	3
		З/плата	руб		2,82			3			
7.	Ц ч.Ш п.I803	Стоимость фильтров	шт	I	245			245			
8.	20-468 т.9-7	Заслонка воздушная утепленная ПI000х600Э с исполнительным механизмом МЭО 4/63-0,63	шт	I	I04	2,47	0,09	I04	2	-	2
		З/плата	руб		2,47			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	20-706 т.20-2	Агрегат вентиляторный ВЦ4-70-4-0I-0Iлев, тип вентилятора ВЦ4-70 № 4, с электродвигателем 4А7IВ4	шт	I	90,6	4,55	0,3	9I	5	-	5
I0.	20-743 т.22-I ССЦ ч.Ш п.I35 Пр-нт I5-0I	Вентилятор электрический вытяжной канальный ВК-6-74 Цена: 3,II+(39,I-22,5xI,I)	шт	8	I4,76	2,37	0,08	II8	I9	I	20
II.	20-764 т.27-I	Фильтр воздушной ячейковый ФЯП	м2 по пов. в свету	3,5	3,46	2,82	0,I	I2	I0	-	I0
I2.	Пр-нт 23-08 п.4-38I	Стоимость фильтра ФЯП Цена: I07xI,I	"	I	II7,7			II7			
I3.	20-767 т.27-4	Устройство баков для промывки фильтров	шт	I	I,7	I,59	0,09	2	2	-	2
		З/плата	руб		I,59			2			
I4.	ССЦ ч.Ш п.II	Стоимость баков	кг	5	0,28			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	20-656 I5-I	Дверь для вентиляционных камер утепленная Ду I,25х0,5	шт	I	I6,2	I,88	0,47	I6	2	I	3
I6.	20-407 7-I	Решетка щелевая регулирующая Д-I50 мм	шт	I3	I,48	0,84	0,05	I9	II	I	I2
I7.	20-408 7-I	То же, Д-200 мм	шт	42	I,63	0,84	0,05	68	35	2	37
I8.	20-405 7-I	То же, Д-400 мм	шт	I	4,2	0,84	0,05	4	I	-	I
I9.	20-404 7-I	То же, воздухоприточная РРЗ	шт	4	2,99	0,84	0,05	I2	3	-	3
20.	20-402 7-I	Решетка пластмассовая РП-I	шт	I3	2,66	0,84	0,05	35	II	I	I2
2I.	20-438 9-I	Заслонка воздушная Р200-200Р	шт	I	8,9I	0,7I	0,02	9	I	-	I
22.	Пр-нт I9-06 п.I6-0I9	Стоимость тележки грузовой тип 4 Цена: I35хI,I	шт	I	I48,5			I49			

2 0141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ССЦ ч.Ш п.I487	Сетка стальная тканная	м2	I,0	3,75			4			
24.	20-3 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали разм. 200х200 т.0,5 мм	м2	4,0	5,35	0,88	0,04	2I	4	-	4
25.	20-3 I-I	То же, толщ.0,5 мм разм. 250хI50	м2	8,0	5,35	0,88	0,04	43	7	-	7
26.	20-II I-2	То же, толщ.0,7 мм разм.250х400	м2	I6,5	5,3	0,67	0,04	87	II	I	I2
27.	20-I3 I-3	То же,разм.500х500	м2	6	5,72	0,58	0,04	34	3	-	3
28.	20-I08 I-I	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщ.0,5 мм разм. 200х200	м2	I2	6,36	0,88	0,04	76	II	-	II
29.	20-II5 I-2	То же, диаметром Д-0,7 мм разм. 400х250 мм	"	46	6,37	0,67	0,04	293	3I	2	33
30.	20-I07 I-I	То же, толщ.0,5 мм диам. 200 мм	м2	9,42	6,06	0,88	0,04	57	8	-	8

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	8-I65 т.I7-I ЦСЦ М.О. п.4-20	Воздуховоды из асбестоцементных листов Цена: 88,3+0,6х7,79	I00м2	I,25	92,97	55,5	7,36	II6	69	9	78
32.	ЦСМ МО п.7-47	Стоимость асбестоцементных листов	м2	I25	I,6			200			
		Итого	руб					2I86	260	I9	279
		Пуск и регулировка 5%						I4	I3	I	I4
		Итого	руб					2200	273	20	293
		Накладные расходы I3,3%						293			
		Начисление 80% на зарплату						I0			
		Итого	руб					2503			
		Плановые накопления 8%						200			
		Итого	руб					2703			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
33.	I5-6I2 т.I64-2	Окраска масляная воздуховодов за 2 раза	I00м2	I,I0	26,6			29			
34.	26-9I I7-3	Перлит вспученный	м3	0,9	III			I00			
		Итого	руб					I29			
		Накладные расходы I6,5%						2I			
		Итого	руб					I50			
		Плановые накопления 8%						I2			
		Итого	руб					I62			
		Электротехнические работы									
35.	8-48I-I9	Присоединение электрических машин весом до 0,I т	шт	I	2,20			2			
		Цена: I,38+0,94x0,87									

2 0141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	8-48I-20	То же, весом до 0,25 т	шт	I	3,29			3			
		Цена: 2,04+I,44x0,87									
37.	Сб.№ 8 прим.I п.2I	Ревизия электрических машин до 0,25 т	шт	2	2,93			6			
		Цена: I,7+I,4Ix0,087									
38.	-"- п.I46	Сушка электрических машин весом до 0,2 т	шт	2	II,42			23			
		Цена: 6,3+5,89x0,87									
		Итого	руб					34			
		Плановые накопления 8%						3			
		Итого	руб					37			
		Всего по разделу	руб					2902			
		Раздел УI. Горячее водоснабжение									
I.	II-I55-I	Счетчик горячей воды крыльчатый УВКГ 40	шт	I	4,04			4			
		Цена: 2,4I+(I,87x x0,87)									

2014-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика горячей воды крыльчатого УВКГ 40	шт	I	36,5			37			
3.	II-I55-I	Счетчик горячей воды крыльчатый УВКГ 32	шт	I	4,0I			4			
		Цена: 2,4I+(I,84х0,87)									
4.	ССЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика горячей воды крыльчатого УВКГ 32	шт	I	36,5			37			
5.	I8-226 I5-2	Манометр	шт	2	3,9I			8			
6.	I6-I34 I2-4 ССЦ ч.Ш п.I943 п.I77I	Кран водоразборный КВ I5Д	шт	2	4,I7			8			
		Цена: I,68+I,5I+(0,49х2)									
7.	I7-53 3-3 Пр-нт 24-07 п.I8-43	Термосмеситель воды ТСВБ	шт	7	27,98			I96			
		Цена: 0,59+24,9хI,I									

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I7-50 3-3	Смеситель душа СМ-Д-СТ с душевой трубкой и сеткой	шт	I	4,59			5			
9.	I7-53 т.3-3 Пр-нт 24-07 п.I8-03	Смеситель для ванны СМ-2-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге Цена: 0,59+9,9xI,I	шт	I	II,48			II			
I0.	I7-50 3-3	Душевая сетка на гибком шланге Д-I5мм	шт	7	4,59			32			
II.	Сб. ч.Ш п.78	Вентиль запорный муфтовый I5БIбк Д-I5 мм	шт	30	0,95			29			
I2.	п.79	То же, Д-20 мм	шт	I0	I,I7			I2			
I3.	п.80	То же, Д-25 мм	шт	I7	I,63			28			
I4.	п.8I	То же, Д-32 мм	шт	2	2,07			4			
I5.	п.82	То же, Д-40 мм	шт	2	3,I6			6			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I6-II7 т.I2-I	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Д-50 мм	шт	2	I7,4			35			
I7.	I8-I22 т.5-3	Труба ребристая отопительная чугунная длиной I,0 м	шт	28	I2,5			350			
I8.	I7-48 т.3-2 Пр-нт 24-07 п.22-0I	Полотенцесушители из труб Д-32 мм длиной 0,5 м Цена: I,73+26xI,I	шт	7	30,33			2I2			
I9.	I6-4I т.7-3	Трубопровод из стальных легких оцинкованных труб Д-I5 мм	м	I96	I,2			235			
20.	I6-42 т.7-3	То же, Д-20	м	66	I,35			89			
2I.	I6-43 т.7-3	То же, Д-25 мм	м	277	I,36			377			
22.	I6-44 т.7-3	То же, Д-32 мм	м	73	I,58			II5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	I6-45 т.7-3	То же, Д-40 мм	м	35	I,79			63			
24.	I6-46 т.7-4	То же, Д-50 мм	м	I8	2,2I			40			
25.	I6-2I9 т.22	Испытание системы	I00м	6,65	3,94			26			
		Итого	руб					I963			
		Накладные расходы I3,3%						260			
		Итого	руб					2223			
		Плановые накопления 8%						I78			
		Итого	руб					240I			
		б) Строительные работы									
26.	26-I6 т.4-3 ССЦ ч.Ш п.98 стр.87	Изоляция труб матами из минеральной ваты толщ. 30 мм Цена: 20,4+20,2хI,03х хI,2	м3	I,2	45,37			54			

2 0141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	26-66 т.I3-2	Обертывание трубопровода мешковиной	м2	69	I,I9			82			
28.	26-5I т.II-I	Асбестоцементная штукатурка труб толщ. I0 мм	I00м2	0,69	I04			72			
29.	26-49 т.I0-4	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	55,0	I,34			74			
30.	26-76 т.I4-2	Окраска масляная по изоляции за 2 раза труб	I00м2	0,69	46,7			32			
3I.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза неизолированных	I00м2	0,68	53,4			36			
		Итого	руб					350			
		Накладные расходы I6,5%						58			
		Итого	руб					408			
		Плановые накопления - 8%						33			
		Итого	руб					44I			
		Всего по разделу	руб					2842			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел УI. Водопровод									
I.	II-I55-I	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-40	шт	I	4,0I			4			
		Цена: 2,4I+(I,84x0,87)									
2.	Пр-нт I7-04 п.3-0I5	Стоимость счетчика холодной воды УВК-40	шт	I	37,4			37			
		Цена: 34xI,I									
3.	I8-226 I5-2	Манометр	шт	I	3,9I			4			
4.	I6-I34 I2-I ССЦ ч.Ш п.I943 п.I77I	Кран водоразборный КВ-I5Д	шт	I	4,I7			4			
		Цена: I,68+I,52+ +(0,49x2)									
5.	I6-I85 I6-2	Кран поливочный Д-25 мм	шт	2	2,07			4			
6.	ССЦ ч.Ш п.I484	Стоимость рукава резинового напорного с текстильным каркасом Д-25 мм	м	70	2,23			I56			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль запорный муфтовый Д-I5 мм марки I5БI6к	шт	46	0,95			44			
8.	п.79	То же, Д-20 мм	шт	3	I,I7			4			
9.	п.80	То же, Д-25 мм	"	8	I,63			I3			
I0.	п.8I	То же, Д-32 мм	"	3	2,07			6			
II.	I6-II7 т.I2-I	Установка задвижек фланцевых с выдвижным шпинделем 30ч6бр Д-50 мм	шт	3	I7,4			52			
I2.	I6-4I 7-3	Трубопровод из водогазопроводных легких оцинкованных труб Д-I5 мм	м	I05	I,2			I26			
I3.	I6-42 7-3	То же, Д-20 мм	м	33	I,35			45			
I4.	I6-43 7-3	То же, Д-25 мм	м	75	I,36			I02			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I6-44 7-3	То же, Д-32 мм	м	34	I,58			54			
I6.	I6-45 7-3	То же, Д-40 мм	м	I4	I,79			25			
I7.	I6-46 7-4	То же, Д-50 мм	м	34	2,2I			75			
I8.	I6-2I9 т.22	Испытание системы	I00м	2,95	3,94			I2			
		Итого	руб					767			
		Накладные расходы I3,3% (без п.I)						I0I			
		Итого	руб					868			
		Плановые накопления 8%						69			
		Итого	руб					937			
		Строительные работы									
I9.	26-I6 4-3 ССЦ ч.I р.I п.98 стр.87	Изоляция труб матами из минеральной ваты толщ.30 мм Цена: 20,4+20,2хI,03х хI,2	м3	0,57	45,37			26			

2014I-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	26-49 I0-4	Устройство каркаса из проволочной сетки	м2	33,0	I,34			44			
2I.	26-5I II-I	Асбестоцементная штукатурка трубопровода толщ.I0 мм	I00м2	0,37	I04			38			
22.	26-66 I3-2	Покрытие трубопровода мешковиной	м2	37,0	I,I9			44			
23.	26-69 т.I3-5 ССЦ ч.I п.I93 стр.28	Покрытие по изоляции трубопроводов пергамином Цена: 8I,I+22xI,I5	I00м2	0,33	I06,4			35			
24.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов неизолированного за 2 раза	I00м2	0,59	53,4			32			
25.	26-76 т.I4-2	Масляная окраска труб по изоляции за 2 раза	I00м2	0,37	46,7			I7			
		Итого	руб					236			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%						39			
		Итого	руб					275			
		Плановые накопления 8%						22			
		Итого	руб					297			
		Всего по разделу	руб					I234			
		Раздел УП. Канализация									
I.	I7-63 4-2	Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском детский	к-т	I6	2I,9			350			
2.	I7-62 4-2	Унитаз керамический тарельчатый с косым выпуском	"	I	25,I			25			
3.	I7-22 I-5	Умывальник керамический разм.500х400 марки СНУ, со смесителем	к-т	5	I8,5			93			
4.	I7-I7 I-4	Умывальник керамический разм.500х400 с краном	шт	2I	I5,8			332			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I7-34 I-8	Поддон мелкий чугунный эмалированный 900х900	шт	6	37,9			227			
6.	I7-34 т.I-8	Поддон глубокий чугунный эмалированный 800х800	шт	2	37,9			76			
7.	I7-89 т.6-4 ССЦ ч.Ш п.I505	Раковина стальная эмалированная РСТО 2, со смесителем Цена: 9,I8+3,35	шт	3	I2,53			38			
8.	I7-89 т.6-4	Раковина стальная эмалированная РСТО-I	шт	I	9,I8			9			
9.	I7-37 т.I-I0	Трап чугунный эмалированный TI00	шт	6	I4,6			88			
I0.	I7-74 т.4-6	Видуар фаянсовый СБ-I	шт	3	59,4			I78			
II.	ССЦ ч.Ш п.I493	Сифон ревизия чугунный двухоборотный СФ I50Д	шт	2	I,07			2			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССЦ ч.Ш п.I027	Кран проходной, пробковый, сальниковый чугунный 11ч6бк Д-50 мм	шт	I	4,72			5			
I3.	I6-30 5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб Д-50 мм	м	32	3,2I			I03			
I4.	I6-3I 5-2	То же, Д-I00 мм	м	2I0	4,59			964			
I5.	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб канализационных ПВП Д-50 мм	м	5I	I,92			98			
I6.	I6-34 6-2	То же, Д-I00 мм	м	20	3,I0			62			
		Итого	руб					2650			
		Накладные расходы I3,3%						352			
		Итого	руб					3002			
		Плановые накопления 8%						240			
		Итого	руб					3242			

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Строительные работы									
I7.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	I,22	53,4			65			
		Итого	руб					65			
		Накладные расходы I6,5%						II			
		Итого	руб					76			
		Плановые накопления 8%						6			
		Итого	руб					82			
		Всего по разделу	руб					3324			
		Раздел УШ. Канализация (ливневая)									
I.	I6-I88 I7-I Пр-нт 24-07-08 п.I-00I	Установка воронки водосточной ВР-9Б Цена: 2,28+II,2xI,I	шт	2	I4,60			29			
2.	I6-3I 5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб Д-I00 мм	м	38	4,59			I74			

2 0141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-34 6-2	Трубопровод из пласт-массовых канализацион-ных труб ПВП Д-I00 мм	м	I5	3,I0			47			
		Итого	руб					250			
		Накладные расходы I3,3%						33			
		Итого	руб					283			
		Плановые накопления 8%						23			
		Итого	руб					306			
		Строительные работы									
4.	I5-622 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,2I	53,4			II			
		Итого	руб					II			
		Накладные расходы I6,5%						2			
		Итого	руб					I3			
		Плановые накопления 8%						I			
		Итого	руб					I4			
		Всего по разделу	руб					320			

20141-07

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Отопление	м³	4779,8	2706	I3,3 I6,5	378	246	3330	4I6	I6				0,70 22,I3
2.	Теплоснабжение установок систем	м³	4779,8	283	I3,3 I6,5	4I	26	350	4I	-				0,07 2,33
3.	Узел управления	м³	4779,8	680	I3,3 I6,5	9I	62	833	36	2				0,I6 4,96
4.	Вентиляция	м³	4779,8	2363	I3,3 I6,5	324	2I5	2902	295	39				0,6I I9,28

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Горячее водоснабжение	$м^3$	4779,8	23I3	I3,3 I6,5	3I8	2II	2842	327	I2				0,59 I8,89
6.	Водопровод	$м^3$	4779,8	I003	I3,3 I6,5	I40	9I	I234	I58	5				0,26 8,20
7.	Канализация	$м^3$	4779,8	27I5	I3,3 I6,5	363	246	3324	278	I2				0,69 22,08
8.	Канализация (ливневая)	$м^3$	4779,8	26I	I3,3 I6,5	35	24	320	36	2				0,07 2,I3
	Итого	руб		I2324		I690	II2I	I5I35	I587	88				3,I5 I00

Главный инженер проекта В.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС В.Лущенков

Составила В.Образцова

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I) на электроосвещение

Основание: заказная спецификация лист ЭЛ-2

Сметная стоимость 6,26 тыс. руб.
В т.ч. а) оборудование 0,0I тыс. руб.
б) монтажных работ 6,25 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на: I место 44,7I тыс. руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания I,3I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обор.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: основ. зарпл.	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: экспл. машин	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: В том числе: в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Обор.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: основ. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В том числе: в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
I.	2I-I52	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт	0,07				I24	86	5 3,27			9	6	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6I2-2	Щиток этажный с 4-мя автоматическими выключателями	I00 шт	4				3,86	I,48	0,0282 0,03I9		I5	6	- -
3.	2I-I52 27-5	Аппарат местного освещения типа АМО-4	"	0,0I				I24	86	5 3,27		I	I	- -
4.	2I-I48 27-3	Щиток осветительный типа ЩО 33-26 с I2-ю автоматическими выключателями	"	0,0I				399	355	I2,I 8,I9		4	4	- -
5.	I5-04 п.04-233 8-53I-I	Пускатель магнитный типа ПМЕ-22I	"	I			6,2	3,4	I,49	0,08 0,0I	6	3	I	- -
6.	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления типа ПКЕ 2I2-2	"	I			I,95	I,99	I,09	0,08 0,0I	2	2	I	- -
7.	2I-II4 23-2	Выключатель однополюсный для скрытой установки нормального исполнения	"	I,06				I3,3	I0,6	- -		I4	II	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	2I-II5 23-3	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки с уплотненным вводом	I00 шт	0,0I				33,6	20,8	– –		–	–	– –
9.	2I-II5 23-3	Выключатель однополюсный брызгонепроницаемый	"	0,28				33,6	20,8	– –		9	6	– –
I0.	2I-II9 23-7	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки нормального исполнения	"	0,35				I2,9	I0,6	– –		5	4	– –
II.	8-522-5	Розетка типа У-220	"	I				2,32	I,02	0,05 0,0I		2	I	– –
I2.	8-522-5	То же, типа У-94С	"	3				2,32	I,02	0,05 0,0I		7	3	– –
I3.	8-522-5	Розетка типа У-86РБ	шт	26				2,32	I,02	0,05 0,0I		60	27	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.	2I-II8 23-6	Розетка штепсельная 2-х полюсная для открытой установки нормального исполнения	шт	I0				II,3	I0,3	- -		II3	I03	- -
I5.	8-84-I	Звонок электрический в комплекте с кнопкой типа ЗП 220	"	7				0,38	0,33	0,0I -		3	2	- -
I6.	8-I48-9	Кабель по установленным конструкциям по всей длине при весе I м до I кг	I00 м	7,84				20,6	8,62	0,48 0,I9		I62	I47	4 I
I7.	2I-I35 26-I	Светильники люминесцентные, устанавливаемые на штырях на количество ламп до 2	I00 шт	I,I8				99,5	56,7	30,5 I0,3		II7	67	36 I2
I8.	2I-I39 26-5	То же, на подвесах на количество ламп до 2	"	0,I4				I24	73,9	37 I2,5		I7	I0	5 2

20141-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9.	2I-I26 25-2	Светильники с лампами накаливания для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	I00 шт	0,I6				I20	46,5	62,7 I9,5		I9	7	I0 3
20.	2I-I29 25-5	Плафон на кол-во ламп до 2	"	I,30				85,2	3I,4	I,4 0,95		III	4I	2 I
2I.	8-596-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые в готовых нишах	"	0,08				294	39	I22 38,4		24	3	I0 3
22.	2I-74 I5-2	Трубы стальные с креплением накладными скобами диам. до 32 мм	I00 м	0,2				36,8	29,2	4,63 I,85		7	6	I -
23.	2I-78 I5-6	Трубы стальные в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 40 мм	"	0,48				I5	I2	I,I8 0,8		7	6	I -
24.	2I-8I I6-I	Трубы винипластовые по установленным конструкциям с неподвиж-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ным креплением внутренним диам. в мм о до: 25	I00 м	I,5				34,4	24,I	5,34 I,69		52	36	8 3
25.	2I-82 I6-2	32	"	0,I				35,I	24,I	5,46 I,76		4	2	I -
26.	2I-84 I6-4	Трубы в перекрытиях под заливку бетоном внутренним диаметром до 25 мм	"	3,5				6,8	4,65	0,I7 0,I2		24	I6	I -
		Затягивание проводов в проложенные трубы												
27.	2I-93 I7-I	Провод первый-одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным ее сечением в кв.мм до: 2,5	"	0,25				3,28	2,79	0,26 0,I9		I	I	- -
28.	2I-94 I7-2	6	"	4				4,56	3,44	0,8 0,26		I8	I4	3 I
29.	2I-95 I7-3	I6	"	I,65				6,67	4,87	I,37 0,45		II	8	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Провод каждый последующий - одножильный или многожильный в общей оплетке сечением в кв.мм												
30.	2I-98 I7-6	до: 2,5	I00 м	0,72				I,47	I,35	- -		I	I	- -
3I.	2I-99 I7-7	6	"	4,2				I,69	I,5	- -		7	6	- -
32.	2I-I00 I7-8	I6	"	I,85				3,08	2,83	- -		6	5	- -
33.	2I-I04 I8-2	Провода при скрытой проводке	"	9,52				6,60	5,4	- -		63	5I	- -
34.	2I-I04 I8-2	Провод двух-трехжильный, прокладываемый в пустотах перекрытий	"	20				6,60	5,4	- -		I32	I08	- -
35.	2I-I09 20-2	Кабель двух-четырехжильный, прокладываемый в нормальной среде сеч. до I0 кв.мм	"	I,I8				43,6	30	8,87 2,78		5I	35	I0 3
		Итого									8	I08I	748	95 30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.		Начисление на оборудование 8%									I			
		Итого									9	I08I	748	95 30
37.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										65I		
		Итого									9	I732	748	95 30
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.2I8	Ящик типа ЯТП-0,25	шт	7				I3,7				96		
2.	I5-I7 п.2-436	Щиток этажный типа ЩЭ-7	"	4				II,90				48		
3.	I5-04 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	"	I				5,I0				5		
4.	Расчет № I	Щиток осветительный типа ЩО 33-26	"	I				49,05				49		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I84	Светильники люминесцентные типа ШЛО 0I 2х40/Д-0I	шт	20				I8,I0				362		
6.	-"- стр.I83	То же, типа ЛШО 02 2х40/Д-0I	"	I6				I8,I0				290		
7.	-"- п.I62	То же, типа ЛШР 2х40	"	82				I6,20				I328		
8.	I5-07 п.I-I48	То же, типа ПВЛМ-Д-2х40	"	I2				I8,75				225		
9.	-"- п.I-I47	То же, типа ПВЛ-I 2х40	"	2				I6,50				33		
I0.	I5-07 п.I-045	Светильники с лампами накаливания типа НСП02х60/Р53,02	"	I4				I,25				I8		
II.	-"-	НСП02хI00/Р53,02	"	2				I,25				3		
I2.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I83	НП020хI00/Р20-02У2	"	33				2,22				73		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	I5-07 п.I-057	НШП 03хI00-0I	шт	52				9,40				489		
I4.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I82	НБО 05х60/Р2'0--02УЧ	шт	I0				I,9I				I9		
I5.	-"- стр.I83	Плафон типа арт. 38-07-I00/Н-07УЧ	"	35				2,22				78		
I6.	-"- стр.I82	Светильники с лампами накаливания типа ДС-I9	"	8				2,I8				I7		
I7.	-"- стр.I75	Лампа ручная переносная РВОВ-220	"	2				3,24				6		
I8.	-"- стр.I89	Лампы люминесцентные типа ЛБ-40-4	"	276				0,72				I99		
I9.	I5-I5 п.I-04I	ЛЕ-40-I	"	4				0,73				3		
20.	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр.I92	Лампы накаливания типа Б220-I00-I	"	60				0,I2I				7		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I9I	Б 220-60-I	шт	40				0,099				4		
22.	-"- стр.I9I	РН 220-I5	"	9				0,098				I		
23.	-"- стр.I93	МО 36-25	"	54				0,088				5		
24.	-"-	МО 36-60	"	3				0,088				-		
25.	-"- стр.I9I	Стартеры керамические типа 30-80/СК 220	"	38				0,I42				5		
26.	I5-04 п.I7-077	Выключатель однополюсный инд. 022I0	"	I06				0,I4				I5		
27.	-"- п.06-02I	инд. 02620	"	28				I,05				29		
28.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I97	Штепсельное соединение инд. 03280	"	35				0,I4				5		
29.	-"- стр.202	То же, инд.03290	"	I				0,70				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.202	Розетка типа У-220	шт	I				0,24				-		
3I.	-"-	Вилка типа У-255	"	I				0,24				-		
32.	-"-	Розетка типа У-94-с	"	3				0,I6				-		
33.	-"-	Вилка инд.03550	"	3				0,I8				I		
34.	-"-	Розетка типа У-86РБ	"	26				0,38				I0		
35.	-"-	Вилка У-87РБ	"	I3				0,II				I		
36.	-"-	Розетка инд. 03220	"	I0				0,32				3		
37.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.2I4	Звонок электрический в комплекте с кнопкой	"	7				I,56				II		
38.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I52	Провод марки АПВ сеч. 2,5 кв.мм	I000 м	0,I				28,4				3		
39.	-"- стр.I5I	Провод марки АШВС сеч. в кв. мм до: 3х2,5	"	I,3				56,8				74		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I5I	2х2,5	I000 м	2,8				39,2				II0		
4I.	-"-	2х2	"	0,I5				39,2				6		
42.	-"- стр.59	Кабель марки АВВГ сечением в кв.мм до 3х2,5	"	0,25				I9I				48		
43.	-"- I5-09	2х2,5	"	0,55				I66				9I		
44.	стр.54 в.У стр.50	3хI0+Iх6	"	0,I20				396				48		
45.	СНиП-IУ 4-82 ч.I стр.68	Трубы стальные ГОСТ I0704-76 с наружным диаметром и толщиной стенки 26хI,8 мм	м	65				0,32				2I		
46.	-"-	32х2	"	5				0,32				2		
47.	05-03 п.8-0I25	Трубы винипластовые с наружным диаметром и толщиной стенки 32хI,8	м	I0				0,49				5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48.	05-03 п.8-0I24	25хI,5	м	500				0,3I				I55		
49.	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР 73	шт	60				0,40				24		
50.	-"- п.I-365	То же, КОР74	"	I0				0,4I				4		
5I.	24-05 п.I-368	То же, типа У-I94	"	400				0,04				I6		
52.	-"-	Коробка стальная типа У-I96	"	I45				0,04				6		
53.	24-05 п.I-34I	Коробка ответвительная типа У-76	"	5				0,40				2		
54.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I66	Клей марки БМК	кг	I5				0,80				I2		
55.	-"- стр.30I	Трубные клещи	шт	I60				0,064				I0		
56.	-"-	Муфты соединительные	"	I6				0,064				I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57.	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.30I	Втулки уплотнительные	шт	2I				0,0II				-		
		Итого										4077		
58.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.2, 4- 7,6%						97				7		
		по поз. 3 - 7,6%						5				-		
		по поз.8-II,I3 - 9,9%						768				76		
		по поз.I9 - 7,4%						3				-		
		по поз.26,27-8%						44				4		
		по поз.44 -I2,6%						48				6		
		по поз.47,48-7,6%						I60				I2		
		по поз.49-53-7,3%						52				4		
		Итого										4I86		
59.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										335		
		Всего по материалам										452I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов												
I.		Стоимость оборудования									9			
2.		Стоимость монтажных работ										I732		
3.		Стоимость материалов										452I		
		Итого									9	6253		
		Всего										6262		
		Затраты труда	чел час			I200								

Главный инженер проекта В.Киршкин

Начальник отдела Смет и ПОС В.Лущенков

Составил Н.Шереметова

Проверил И.Шилов

2 0141-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях I.090.I-I) на приобретение и монтаж электросилового оборудования.

Основание: заказная спецификация лист ЭЛ-3

Сметная стоимость I,69 тыс.руб.

В т.ч. а) оборудование 0,57 тыс. руб.

б) монтажных работ I,I2 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость на: I место I2,07 руб.

I м3 объема здания 0,35 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто ед. общ. изм.		Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе: основ. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Вводно-распределительное устройство ВРУ, состоящее из:	к-т	I												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СКЦЭ п.I-I8	Панель ВРУI-II	шт	I				I85	II,4	0,98 0,36		I85	II	I -
2.	п.I-39	То же, ВРУI-47	"	2				I49	II,3	0,98 0,36		298	23	2 I
3.	п.2-20I	ПРII-3060-2IУ3	"	2	0,078	0,I56	I43	I4,2	7,74	0,87 0,32	286	28	I5	2 I
5.	8-I47-4	Стойка КII5I	I00 шт	0,8				27,8	I5,5	I,9 0,24		22	I2	2 -
6.	8-I47-7	Полка К II6I	"	I,6				I,34	I,I2	0,I3 0,05		2	2	- -
7.	СЦШБ п.407 К-0,98 8-572-4	Шкаф управления ШУ5I04-03В2Г	шт	I	0,048	0,048	II8,58	4,72	I,58	0,79 0,28	I23	5	2	I -
8.	-"-	Стоимость подготовки к включению	"	I				I3,9	5,7	-		I4	6	-
9.	СЦШБ п.397 8-572-4	Шкаф управления типа ШУ5I02-03В2А	"	I	0,045	0,045	74,38	4,72	I,58	0,79 0,28	74	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	СЦШБ п.397 8-572-4	Стоимость подготовки к включению	шт	I				6,94	2,85	– –		7	3	– –
II.	I5-04 п.I8-I22 8-529-5	Пост управления ПКУI5.I9-I3I-40У3	"	I	2	2	5,8	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	2	I	–
I2.	п.I8-I20 8-529-6	То же, ПКУI5.I9--23I-40У3	"	I	2	2	8,5	2,43	I,33	0,05 0,0I	9	2	I	–
I3.	I5-04 п.0I-058 8-525-6	Автоматический выключатель АЕ-2033-I2	"	2	0,00I	0,002	7,8	5,86	I,6I	0,09 0,02	I6	I2	3	–
I4.	I7-0I п.08-037 8-6I3-2	Счетчик САЧ-И672М	"	I	0,004	0,004	I0,5	0,662	0,49	0,00I 0,0004	II	I	–	–
I5.	I5-03 п.05-003 8-53-I	Трансформатор тока ТК-20	"	3	0,00I	0,003	I,4	I,52	I,I3	0,06 0,02	4	5	3	–
I6.	8-408-3	Ввод гибкий типа К-I082	"	3				0,83	0,32	– –		2	I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7.	36-08 стр.226 II-580-I3	Диод Д-226 Г	шт	2			0,08	0,32	0,3I	– –		I	I	– –
I8.	8-I69-3	Токоприемники	I00 шт	0,44				I2,6	8,33	– –		6	4	– –
I9.	8-406-I	Проложить трубу стальную с креплением скобами диам. 20 мм	I00 м	0,3				54,0	23,2	23,I0 9,73		I6	7	7 3
20.	8-406-2	То же, диаметром до 40 мм	"	0,55				64,I	28,I	26,6 9,94		35	I5	I5 5
2I.	8-406-6	То же, в полу диам. 40 мм	"	I,2				29,9	I6,2	5,65 I,47		36	I9	7 2
22.	8-4I7-I	Проложить трубу винипластовую с креплением скобами диаметром в мм до: 25	"	0,35				34,8	I4,4	I2,2 3,85		I2	5	4 I
23.	8-4I7-2	32	"	0,06				49,8	I7,8	I9,2 6,07		3	I	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-409-I	Затянуть первый провод в проложенные трубы сеч. 2,5 мм2	I00 м	2,3				4,88	2,36	2,33 0,7I		II	5	5 2
25.	8-409-2	6 мм2	"	0,2				6,02	2,9	2,85 0,87		I	I	I -
26.	8-409-II	То же, каждый последующий 2,5 мм2	"	I0,09				I,2I	I,I4	-		I2	II	-
27.	8-409-I2	6 мм2	"	0,39				I,38	I,26	-		I	I	-
28.	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сеч.2,5 мм2	"	0,I5				60,8	23,4	22,8 8,4		9	4	3 I
29.	8-I48-9	То же, по конструкциям до I кг	"	0,45				20,6	8,62	0,48 0,I9		9	4	-
30.	8-I53-5	Разделки для 2-4-х жильного кабеля сеч. до I6 мм2	шт	2				3,55	I,08	-		7	2	-
		Итого	руб.			0,270					529	749	I65	52 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисление на оборудование - 8%	руб.								42			
		Итого	"								57I	749	I65	52 I6
		Накладные расходы - 87%	"									I44		
		Итого	"								57I	893	I65	52 I6
		Плановые накопления - 8%	-"-									7I		
		Итого	"								57I	964	I65	52 I6
		Затраты труда 220 чел.-час												
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	24-05 п.I-0I3	Ввод К I082	шт	3				I,65				5		
2.	СНиП-IУ 4-82 ч.I р.Ш п.I4	Труба стальная ГОСТ 3262-63 ОЦМ-20	м	30				0,3I				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	СНиП-IУ 4-82 ч.I р.Ш п.I29	То же, ГОСТ I0704-63 Т26хI,8	м	I50				0,2				30		
4.	п.I30	Т32х2	"	30				0,32				I0		
5.	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая 25хI,5	"	35				0,3I				II		
6.	п.8-0I27	50х2,4	"	6				I,0				6		
7.	СНиП-IУ 4-82 ч.У р.II п.228	Провод АПВ-380в 2 мм2	км	I,I				28,5				3I		
8.	-"- п.228	2,5 мм2	"	0,I				28,5				3		
9.	п.230	6 мм2	"	0,035				45,6				2		
I0.	-"- п.242	То же, ПВI-I,5 мм2	"	0,037				38,I				I		
II.	-"- п.243	2,5 мм2	"	0,02				5I,5				I		
I2.	п.244	4 мм2	"	0,006				75,7				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.245	6 мм2	км	0,02				I06				2		
I4.	-"-	То же, ПГВ сеч. I,5 мм2	"	0,02				58,5				I		
I5.	СНиП-IУ 4-82 ч.У. р.I п.I075	Кабель АВВГ-660В 2х2,5	"	0,0I5				I66				2		
I6.	I5-09 I3-038	3хI6+IхI0	"	0,045				534				24		
		Итого	руб.									I38		
I7.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по п.I-8,9%	"					5				-		
I8.	-"-	То же, по п.5,6-7,6%	"					I7				I		
I9.	-"-	То же, по п.I6-I2,6%	"					24				3		
		Итого	руб.									I42		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%	руб.									II		
		Итого	руб.									I53		
		Сводка итогов												
		I. Оборудование	руб.								57I			
		2. Монтаж	"									964		
		3. Материалы	"									I53		
		Итого	"								57I	III7		
		Всего	"			0,270						I688		
		В т.ч. затраты труда 220 чел.-час												

Главный инженер проекта В.Кирюшкин

Начальник отдела Смет и ПОС В.Лущенков

Составила Н.Шереметова

Проверил Н.Шилов

20141-07

Расчет № 2 стоимости изготовления щитка осветительного типа ЩО 33-26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Доп.№ 6 к I5-I7 п.0I-967	Шкафы стальные для щитков осветительных типа ЩО 33-26	шт	I			6,50				6,50			
	-"- п.0I-969	Обрамление для щитков осветительных	"	I				2,35				2,35		
	I5-04 п.0I-055 п.0I-056 I5-I7 п.I-35I	Выключатели автоматические типа АЕ-I03I-II	шт	I2			2,75	0,60			33	7,20		
		Итого									39,50	9,55		
		Всего										49,05		

20141-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)
на связь и сигнализацию

Основание: лист СУ-2

Сметная стоимость 2,I6 тыс. руб.
В т.ч. а) оборудование 0,65 тыс. руб.
б) монтажных работ I,5I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I5,42 руб.
I $м^3$ объема здания 0,45 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин	в т.ч. зарпл.
					ед. изм.	Общ.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		I. Телефонизация														
I.	62-03 п.4I I0-I27-5	Телефонный аппарат типа ТА-72	шт	3	0,003	0,009	8	0,37	0,3I	-		24	I	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-972-I0	Коробка типа КРТП-I0	шт	I				4,0I	I,62	0,55 0,I8		4	2	I –
3.	8-9I-4	Коробка подштукатурная	т	0,003				377	33,3	4,7 I,4I		I	–	–
4.	I0-975-I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,03				I6,7	3,I	–		I	–	–
5.	I0-960-I	Проложить кабель в трубе при весе I м до I кг	км	0,03				I37	74,2	32 9,66		4	2	I –
6.	8-409-I	То же, провод сеч. 2,5 кв.мм	I00 м	0,6				4,88	2,36	2,33 0,7I		3	I	I –
		Итого									24	I4	6	3
7.		Начисление на оборудование 8%									2			
		Итого									26	I4	6	3 –
8.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.I,2,5-7- – 77										4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.		То же, по поз.3,6										2		
		Итого:									26	20	6	3
I0.		Плановые накопления 8%										2		
		Итого:									26	22	6	3
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	24-05 п.I-462	Крышка декоративная КДI-03	шт	3				0,I3				-		
2.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.2542	Кабель марки ТШП емкостью I0х2х0,5	I000 м	0,03				202				6		
3.	-"- п.489	Провод марки ТРП емк. Iх2х0,5	"	0,06				I3				I		
		Итого:										7		
4.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										I		
		Итого:										8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов												
		I. Стоимость оборудования									26			
		2. Стоимость монтажных работ										22		
		3. Стоимость материалов										8		
		Итого									26	30		
		Всего по разд.I				0,009						56		
		Затраты труда	чел. час			I4								
		II. Радиофикация												
I.	Пр.62-0I-33 п.9-0I0	Громкоговоритель "Маяк"	шт	I2	0,00I	0,0I2	I6,32				I96			
2.	I0-397-4	Трансформатор типа ТАГ-I0ТМ	"	I				0,67	0,47			I	-	-
3.	I0-38I-6	Коробки универсальные ограничительные на 4 направления	"	3				2,42	2,22	-		7	6	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	36-64I Н.расх.	Радиостойка типа РС-I-I900	шт	I				I7,95	4,34			I8	4	
5.	I0-38I-II	Розетка штепсельная типа У 89РМ	"	I2				0,36	0,33	-		4	4	-
6.	8-9I-4	Коробка подштукатурная типа КП-04	т	0,0I2				377	33,3	4,7 I,4I		5	-	- -
7.	I0-975-I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,I2				I6,7	3,I	-		2	-	-
8.	I0-972-I8	Ввод абонентский	шт	I				3,I7	I,53	0,4I 0,I3		3	2	-
9.	8-409-I	Проложить провод в трубе сечением до 2,5 кв.мм	I00 м	I,7				4,88	2,36	2,33 0,7I		8	4	4 I
I0.	8-402-2	То же, скрыто	"	0,7				I2,7	7,55	3,7I I,I8		9	5	3 I
		Итого									I96	57	25	7 2
II.		Начисление на оборудование 8%									I6			
		Итого:									2I2	57	25	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.2-5, 7,8- - 77%						I2				9		
I3.	-"-	То же, по поз.6,9, I0 - 87%						9				8		
		Итого									2I2	74	25	7/2
I4.	-"-	Плановые накопления - 8%										6		
		Итого									2I2	80	25	7/2
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	36-06 п.3-360	Трансформатор типа ТАГ-I0ТМ	шт	I				0,38				-		
2.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.I40	Розетки типа У-89РМ	"	I2				0,I6				2		
3.	24-05 п.I-462	Крышка декоративная типа КДI-03	"	I2				0,I3				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.495	Провод марки ПТПЖ 2хI,2	I000 м	0,2				22,9				5		
5.	-"- п.49I	То же, марки ПВЖ I,8 кв.мм	"	0,04				25,9				I		
		Итого:										I0		
6.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.3						2				-		
		Итого:										I0		
7.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										I		
		Итого:										II		

Сводка итогов:

I. Стоимость оборудования		2I2	
2. Стоимость монтажных работ			80
3. Стоимость материалов			II
Итого:		2I2	9I
Всего	0,0I2		303

Затраты труда 43 чел.-час

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		III. Телевидение												
		Оборудование телевизионное транзисторное типа ОТТУ в к-те:	к-т	I										
I.	I0-605-2	а) Средний сборочный корпус	шт	I				2,26	I,3I	-		2	I	-
2.	I0-605-2	б) Блок питания	"	I				2,26	I,3I	-		2	I	-
3.	I0-605-2	в) конвертор с линейкой усиления	"	I				2,26	I,3I	-		2	I	-
4.	I0-605-2	г) усилительная линейка	"	2				2,26	I,3I	-		5	3	-
5.	I0-605-I	Коробка распределительная типа КРТВ-6	"	I				0,58	0,46			I	-	-
6.	I0-605-I	Коробка фильтров сложения типа КФСТ-IУ	"	I				0,58	0,46			I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	36-09 п.I-0028 8-84-I	Резистор типа ВС-0,I25-75ом	шт	I			0,0I	0,38	0,33	-	-	-	-	-
8.	I0-38I-II	Розетка типа СР 75-I66Ф	"	5				0,36	0,33	-		2	2	-
9.	8-9I-4	Коробка подштукатурная	т	0,005				377	33,3	4,7 I,4I		2	-	-
I0.	I0-975-I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,05				I6,7	3,I	-		I	-	-
II.	34-283 34-284 н.р.	Опора антенная типа МТ	шт	I				I7,98	3,08	0,I		I8	3	-
I2.	I0-604-I	Определение места установки антенны	шт	2				I0,I	2,35	7,7 2,72		20	5	I5 5
I3.	I0-606-I7	Контрольные измерения по антенне	"	2				I2,2	I2	-		24	24	-
I4.	I0-604-2	Антенна основная	"	I				II,I	4,94	5,60 2,0I		II	5	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	I0-604-9	То же, дополнительная	шт	I				7,45	4,94	-		7	5	-
I6.	I0-960-I	Проложить кабель в трубе при весе I м до I кг	км	0,I2				I37	74,2	32 9,06		I6	9	4 I
		Итого										II4	59	25 8
I7.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.I-6,8,I0, I2-I6 - 77%						56				43		
		Итого	руб.									I57	59	25 8
I8.	-"-	Плановые накопления 8%										I3		
		Итого										I70	59	25 8
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I6-0I п.2-394	Оборудование телевизионное типа ОТТУ с усилителями $УТ_{I-5}$; $УТ_{6-I2}$	ком	I				54				54		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I6-0I п.2-484	Антенна телевизионная типа АТКГ	шт	I				9				9		
3.	I6-0I ч.I п.2-496	Коробка фильтров сложения типа КФСТ	"	I				0,43				-		
4.	24-05	Крышка декоративная типа КД-0-02	"	5				0,I3				I		
5.	36-06 п.2-74I	Вилка кабельная типа СР75-I54Ф	"	5				I,I5				6		
6.	36-06 п.2-76I	Розетка приборная типа СР-75-I66Ф	"	5				0,55				3		
7.	СНиП-IУ 4-82 стр.I34	Кабель марки РК 75-4-I5	I000 м	0,I2				I50				I8		
8.	I6-0I п.2-483	Антенна телевизионная дополнительная	шт	I				4,60				5		
9.	29-02-20 п.2-I68	Коробка типа КРТВ-6	"	I				0,96				I		
		Итого:										97		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.2,8--8,5%						I4				I		
		по поз.3-6,9-8,2%						II				I		
		по поз.I - 8,3%						54				4		
		Итого:										I03		
II.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										8		
		Итого										III		
		Сводка итогов:												
	I. Стоимость монтажных работ											I70		
	2. Стоимость материалов											III		
		Всего по разделу Ш										28I		
		Затраты труда 47 чел.-час												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		IУ. Пожарная сигнализация												
I.	Доп.№ 8 к I6-02 ч II п.03-0I22 I0-742-3	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-43"	шт	2	0,0I0	0,020	I70	7,5	6,9I	– –	340	I5	I4	–
2.	I0-743-2	Датчик тепловой типа ДТЛ	"	I28				0,97	0,88	– –		I24	II3	– –
3.	I0-38I-6	Коробка ответвительная УК-2П	"	38				2,42	2,22	– –		92	84	–
4.	I0-744-5	Звонок МЗ-I	"	I				I,I8	I,04	–		I	I	–
5.	8-594-I	Светильник типа СВ-60	I00 шт	0,0I				278	57,6	58,4 I8,2		3	I	I –
6.	I5-II п.5-003 8-I23-I4	Аккумуляторная батарея типа IOНЖ-22	шт	I	0,02	0,02	24,5	I,93	I,27	– –	25	2	I	– –
7.	8-I25-3	Формирование и контрольный разряд заряд аккумуляторных батарей	"	I				43,7	42,8	– –		44	43	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Ценник № 8 стр.I74	Стоимость электро-энергии	квт	70				0,02I				I		
9.	36-08 п.2-0I0 II-580-I3	Диод типа КД I056	шт	I28			0,I0	0,32	0,3I	– –	I3	4I	40	–
I0.	8-409-I	Проложить провод в трубе сечением до 2,5 кв.мм	I00 м	0,5				4,88	2,36	2,33 0,7I		2	I	I –
II.	8-402-I	То же, открыто	"	6,8				I6,5	8,07	5,I5 I,63		II2	55	35 II
I2.	8-402-2	То же, скрыто	"	0,I				I2,7	7,55	3,7I I,I8		I	I	– –
		Итого				0,040					378	438	354	37 II
I3.		Начисление на оборудование 8%									30			
		Итого:									408	438	354	37/II
I4.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.I-4-77%						2I2				I63		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.5-7,I0-I2 - 87%						I02				89		
		по поз.9-80%						40				32		
		Итого:									408	722	354	37 II
I5.	-"-	Плановые накопления - 8%										58		
		Итого									408	780	354	37 II
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I5-04 п.I5-4I4	Датчик типа ДТЛ	шт	I28				0,55				70		
2.	I6-02 п.5-0I20	Звонок типа МЗ-I	"	I				3,30				3		
3.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.I37	Светильник типа СВ-60	"	I				I,9I				2		
4.	-"- п.489	Провод марки ТРП Ix2x0,5	I000 м	0,73				I3				9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.202	Провод марки АШВС	I000 м	0,0I				39,2				-		
		Итого										84		
6.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,2-8,2%						73				6		
		Итого										90		
7.	Пост.СМ СССР от 28.3.83	Плановые накопления - 8%										7		
		Итого										97		
		Сводка итогов												
	I. Стоимость оборудования										408			
	2. Стоимость монтажных работ											780		
	3. Стоимость материалов											97		
		Итого									408	877		
		Всего				0,040						I285		
		Затраты труда 480 чел.-час												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		У. Конструкции монтажные												
I.	8-6I4-2	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	2				3,I4	2,46	0,03 0,0I		6	5	- -
2.	8-9I-4	Коробка протяжная	т	0,0I				377	33,3	4,7 I,4I		4	-	- -
		Итого	руб.									I0	5	-
3.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Накладные расходы по поз.I-87%										4		
		Итого										I4	5	-
4.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										I		
		Итого										I5	5	-
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.I-II3	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	2				29				58		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого										58		
2.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I-7,6%						58				4		
		Итого										62		
3.	Пост.СМ СССР от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										5		
		Итого:										67		
		Сводка итогов:												
	I. Стоимость монтажных работ											I5		
	2. Стоимость материалов											67		
		Всего по разделу У										82		
		Затраты труда II чел.-час												
		УI. Материалы												
I.	8-4I7-I	Проложить трубу винипластовую с креплением скобами диаметром до 25 мм	I00 м	0,5				34,8	I4,4	I2,2 3,85		I7	7	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-4I7-5	То же, в полу диаметром до 25 мм	I00 м	I,2				I5,9	7,65	0,22 0,08		I9	9	- -
3.	I-936 I-968 Н.р.	Рытье и засыпка траншей для наружного контура заземления в грунте II группы	I00 м3	0,I				I57.55				2	2	-
4.	8-472-2	Проложить шины заземления в траншее сеч. до I60 кв.мм	I00 м	0,2				27	6,8	0,9 0,I		5	I	-
5.	8-472-8	Шины заземления в здании диаметром 8 мм	I00 м	0,4				5I,8	I4,9	I,6 0,I		2I	6	I -
6.	8-47I-3	Электроды заземления из прутковой стали	I0 шт	0,4				I0	3,I	0,4 0,I		4	I	-
		Итого										68	26	7/2
7.	Пост.СМ от 28.3.83 № 248	Накладные расходы 87% по поз.I,2, 4-6										20		
		Итого										88	26	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	Пост.СМ от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										7		
		Итого:										95	26	7/2
		Материалы не учтенные ценником												
I.	05-03 п.8-0I24	Трубы винипластовые диаметром 25хI,5	м	I70				0,3I				53		
2.	Доп.№ 2 к 24-05 п.I-I047	Муфта соединительная тиаа У-276	шт	I5				0,II				2		
3.	-"- п.I-I053	Уголок типа У-284	"	8				0,295				2		
		Итого										57		
4.	СНиП-IУ-4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I- - 7,6%						53				4		
		по поз.2,3-9,8%						4				-		
		Итого										6I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов												
	I.	Стоимость монтажных работ										95		
	2.	Стоимость материалов										6I		
		Всего по разделу УI										I56		
		Затраты труда 50 чел.-час												
		Сводка итогов												
I.		Телефонизация				0,009					26	30		
2		Радиофикация				0,0I2					2I2	9I		
3.		Телевидение										28I		
4.		Пожарная сигнализация				0,040					408	877		
5.		Конструкции монтажные										82		
6.		Материалы										I56		
		Итого				0,06I					646	I5I2		
		Всего										2I58		
		Затраты труда 645 чел.-час.												

20141-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I) на КиП и автоматику

Основание:: А-I

Сметная стоимость 0.08 тыс. руб.
В т.ч. а) оборудование 0,0I тыс. руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

Стоимость на : I место 0,57 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	КОЛ. един. изм.	Масса, тонны брутто / нетто Ед. об. изм.	Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ Всего	В том числе основ. зарпл.	эксп. машин	в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Монтажных работ Всего	В том числе основ. зарпл.	эксп. машин	в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0		II	I2	I3	I4	4 I5	
		I. Монтажные работы													
I.	I7-06-48 п.I-28I II-I-I	Термометр стеклянный типа П4.I I60,83	шт	I		0,85	0,2I	0,2I	-	-	I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I7-06-48 п.I-3II	То же, типа II6.2.I60.83	шт	I			0,85	0,2I	0,2I	- -	I	-	-	
3.	-"- п.I-270	Термометр угловой типа У2.I.240.54	"	2			0,95	0,2I	0,2I	- -	2	-	-	-
4.	-"-	Термометр жидкостный типа ТБ-2	"	I0			0,25	0,2I	0,2I	- -	3	2	2	- -
5.	I5-04 п.04-22I 8-53I-4	Пускатель магнитный типа ПМЕ-I2I	"	I			3	3,4	I,49	0,08 0,0I	3	3	I	- -
6.	8-I46-I	Кабель с креплением накладными скобами при весе I м до I кг	I00 м	0,I5				48	I8,2	I2,7 4,04		7	3	2 I
7.	8-408-I	Рукав металлический диаметром 32 мм	I00 м	0,05				32	9,26	7,54 2,28		2	I	- -
		Затягивание проводов в проложенные трубы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-409-I	Провод первый - одножильный сеч. до 2,5 кв.мм	I00 м	0,07				4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
9.	8-409-II	Провод каждый последующий одножильный сечением до 2,5 кв.мм	"	0,I3				I,2I	I,I4	- -		-	-	-
I0.	II-582-I	Коробка соединительная типа КСК-8	шт	I				0,97	0,7I	0,04 0,0I		I	I	- -
II.	II-582-3	Коробка соединительная СК-32	"	I				I,47	I,I7	0,04 0,0I		I	I	- -
I2.	8-I56-8	Заделки контрольного кабеля сечением до 2,5 кв.мм с количеством жил до 7	шт	4				0,68	0,2	- -		3	I	- -
I3.	8-I56-9	I4	"	2				0,85	0,36	- -		2	I	- -
I4.	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,05				377	33,3	4,7 I,4I		I9	2	- -
		Итого									I0	40	I3	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.		Начисление на оборудование 8%									I			
		Итого:									II	40	I3	2/I
I6.	Пост.СМ от 28.3.83 № 248	Накладные расходы 87% от основной зарплаты										II		
		Итого:									II	5I	I3	2/I
I7.	-"-	Плановые накопления - 8%										4		
		Итого по монтажу									II	55	I3	2/I
		Затраты труда 27 чел.-час.												
		Материалы не учтенные ценником												
I.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.2280	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч. 4х2,5 кв.мм	I000 м	0,005				I95				I		
2.	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5 кв.мм	"	0,005				277				I		
3.	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5 кв.мм	"	0,005				367				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.228	Провод марки ПВ сеч. I,5 кв.мм	I000 м	0,02				28,4				I		
5.	24-05 п.I-39I	Коробки соединительные типа СК-32	шт	I				5,20				5		
6.	24-05 п.I-389	Коробки соединительные типа КСК-8	"	I				2,20				2		
7.	24-I6-49 п.I-053	Рукав металлический марки РЗ-АЛ-Х-32	I000 м	0,005				400				2		
		Итого										I4		
8.	СНиП-IУ 4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.5-6-7,3%						7				I		
		по поз.7-8,9%						2				-		
		Итого										I5		
9.	Пост.СМ от 28.3.83 № 248	Плановые накопления - 8%										I		
		Всего по материалам										I6		

I2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка итогов

I. Стоимость оборудования	II	
2. Стоимость монтажных работ		55
3. Стоимость материалов		I6
Итого	II	7I
Всего:		82

Затраты труда
27 чел.-час.

Главный инженер проекта В.Кирюшкин

Начальник отдела Смет и ПОС В.Лущенков

Составила Н.Шереметова

Проверил Н.Шилов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7 20141-07

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест (в конструкциях серии I.090.I-I)
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: заказная спецификация

Сметная стоимость 49,60 тыс. руб.
В т.ч.а) оборудование 48,95 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,65 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,2I тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на : I место 354,3I руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто / нетто Ед. об. изм.щая		Стоимость единицы, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин / в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обор.	Монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп. машин / в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	СНиП IУ-I3-82 Сборник №5,3 табл.I	I. Мебель по возрастным группам а) I-2 года I гр. по 20 чел. мест	20				I29,5				2590			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) 2-3 года I группа по 20 чел.	мест	20			II7,5				2350			
		в) дошкольные 4гр. по 25 чел.	мест	I00			I20,6				I2060			
2.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	II. Инвентарь												
		а) I-2 года	мест	20			42,4				848			
		б) 2-3 года	мест	20			74				I480			
		в) дошкольные	мест	I00			85,7				8570			
		Итого по таблице I руб.									27898			
3.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.2	I. Мебель, обслуживающих помещений	мест	I40			29				4060			
4.	-"-	II.Оборудование	мест	I40			52,7				7378			
		I. Кухня	мест	I40			3I,2				4368			
		в том числе:												
		а) монтируемое	мест	I40			20,7				2898			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в том числе												
		монтаж	мест	I40				0,5				70		
		Нормативная условно-чистая продукция	мест	I40			0,5				70			
		Основная заработная плата	мест	I40			0,46				64			
		б) Немонтируемое	мест	I40			I0,5				I470			
		2. Постирочная	мест	I40			I9,2				2688			
		в том числе:												
		а) монтируемое	мест	I40			I6,5				23I0			
		В том числе:												
		монтаж	мест	I40				I,0				I40		
		Нормативная условно-чистая продукция	мест	I40			I,0				I40			
		Основная зарплата	мест	I40			0,54				76			
		б) Немонтируемое	мест	I40			2,7				378			
		3. Медицинское	мест	I40			2,4				336			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.2	Ш. Инвентарь	мест	I40			69,I				9674			
		В том числе:												
		а) жесткий хозяйственный	мест	I40			2I,I				2954			
		б) мелкий хозяйственный	мест	I40			9,6				I344			
		в) медицинский	мест	I40			2,9				406			
		г) медицинский инструмент	мест	I40			4,0				560			
		д) спортивный и музыкальный	мест	I40			I8,9				2646			
		е) технические средства информации	мест	I40			I2,6				I764			
6.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.2	Противопожарный инвентарь	мест	I40			I,I				I54			
		Итого по таблице 2	руб.								2I056	2I0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	Техническая часть сборника № п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования I%	руб.				440							
		Всего по саду	руб.		49604									
		в том числе:												
		оборудование	руб.		48954									
		монтаж	руб.		650									
		нормативная условно-чистая продукция	руб.		2I0									
		основная зарплата	руб.		I40									
		Затраты труда	ч/час		748									

Главный архитектор проекта В.В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС В.Н.Лущенков

Составила М.С.Федорова

Проверил И.А.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Детские ясли-сад на I40 мест

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	2925,I2
Заработная плата, руб.	I52I,I
Строительные машины, руб.	I026,7
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	9259,02
Заработная плата, руб.	48I4,7
Строительные машины, руб.	3249,9
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.ч.	I2I84,I4
Заработная плата, руб.	6335,8
Строительные машины, руб.	4276,6

I	2
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.ч.	2356
Заработная плата, руб.	I373
Строительные машины, руб.	95
Электротехнические работы	
Затраты труда, чел.ч.	I927
Заработная плата, руб.	I40I
Строительные машины, руб.	228
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.ч.	748
Заработная плата, руб.	I40
Строительные машины, руб.	-
Всего	
Затраты труда, чел.ч.	I7215,I4
Заработная плата, руб	9249,8
Строительные машины, руб	4599,6

gost.e-ecolog.ru

Начальник ОСи ПОС — В.Лущенков

Составила — Н.Андреева

Проверил — И.Колесников