ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-06-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-06-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 6

БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-06-2001 Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные
Черкесск, 2009 – 33 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ							
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ							
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения							
	Измеритель: **100 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле**						
06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	53829,11	1279,80	1465,02	221,40	51084,29	180
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-02	до 3 м³	65370,83	4160,84	2374,84	349,86	58835,15	535,5
06-01-001-03	до 5 м³	63157,63	3125,25	2006,20	295,70	58026,18	402,22
06-01-001-04	более 5 м³	61483,14	2551,98	1909,19	284,17	57021,97	328,44
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-05	до 3 м³	75601,00	6106,29	2665,52	384,36	66829,19	785,88
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,5)*	-
06-01-001-06	до 5 м³	72933,02	4740,17	2208,11	319,53	65984,74	610,06
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,3)*	-
06-01-001-07	до 10 м³	70690,98	3759,13	2082,35	304,18	64849,50	483,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,3)*	-
06-01-001-08	до 25 м³	67971,45	2658,89	1627,52	237,30	63685,04	342,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,8)*	-
06-01-001-09	более 25 м³	66968,07	2108,78	1587,68	232,76	63271,61	271,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:						
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м	70769,92	3520,74	2494,86	337,82	64754,32	453,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,6)*	-
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м	73578,08	5418,64	2314,26	299,88	65845,18	697,38
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м	71591,48	4300,07	2148,32	289,94	65143,09	553,42
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
	Устройство фундаментов-столбов:						
06-01-001-13	бетонных	64815,33	4648,48	1652,17	228,47	58514,68	598,26
06-01-001-14	бутобетонных	54869,52	5620,35	1553,77	214,11	47695,40	723,34
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	56984,90	907,69	1633,13	238,53	54444,08	116,82
	Устройство фундаментных плит железобетонных:						
06-01-001-16	плоских	66527,55	1714,53	2385,53	335,37	62427,49	220,66

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	68025,11	2200,00	2924,57	380,19	62900,54	283,14
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18,7)*	-
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм	66889,21	1790,91	2386,21	302,95	62712,09	230,49
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13)*	-
06-01-001-19	с ребрами вверх	73454,34	3823,41	3482,55	384,61	66148,38	451,94
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,5)*	-
	Устройство ленточных фундаментов:						
06-01-001-20	бетонных	61501,82	2655,97	1846,73	269,45	56999,12	337,48
06-01-001-21	бутобетонных	51619,95	2915,99	1773,81	256,93	46930,15	370,52
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	73375,54	3599,54	3615,97	353,30	66160,03	446,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм	71745,44	2609,19	3313,65	309,09	65822,60	323,32
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-

Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи

Измеритель: **100 м³ бетона и железобетона в деле**

	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:						
06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м³	63462,55	3493,50	2285,68	262,09	57683,37	432,9
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м³	72094,37	3905,56	2725,52	269,20	65463,29	483,96
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м³	68614,31	2561,90	2566,73	286,38	63485,68	317,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м³	66947,05	1737,79	2383,46	273,25	62825,80	215,34
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи	75434,50	2802,48	5105,42	384,12	67526,60	315,24
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,3)*	-
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи	65295,54	1655,21	2554,84	266,50	61085,49	193,14
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-

Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения

Измеритель: **100 м³ бетона и железобетона в деле**

	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-01	до 5 м³	64490,14	3397,86	3308,97	424,64	57783,31	441,28
06-01-005-02	до 25 м³	60465,55	2483,71	1881,69	242,95	56100,15	322,56
06-01-005-03	более 25 м³	58783,68	1923,15	1359,04	176,91	55501,49	249,76
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-04	до 5 м³	71599,76	3492,72	2366,48	293,99	65740,56	453,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-005-05	до 25 м³	68852,67	2618,38	1995,06	223,19	64239,23	342,72
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
06-01-005-06	более 25 м³	68886,69	2130,64	2491,68	218,77	64264,37	278,88
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,2)*	-
	Дополнительные затраты на устройство:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов	784,53	523,28	25,88	2,84	235,37	66,49
06-01-005-08	сложных фундаментов	8308,90	1664,72	551,69	55,50	6092,49	194,25

Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:						
06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м³	82534,15	1887,65	2718,96	241,02	77927,54	233,91
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м³	87483,87	2462,16	2852,47	250,46	82169,24	305,1
06-01-006-03	резки	95875,24	2152,11	2688,26	213,18	91034,87	266,68
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м³	88756,74	2972,83	2676,74	210,67	83107,17	368,38
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м³	76924,99	1687,03	2477,84	209,74	72760,12	209,05
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м³, черновой и чистовой клетей	72228,12	1536,37	2379,23	203,00	68312,52	190,38
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м³, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м³	82130,49	2726,61	2593,40	210,90	76810,48	337,87

Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:						
06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м³	70418,40	2677,31	3076,17	282,72	64664,92	327,7
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей	70233,34	1827,96	2762,37	244,97	65643,01	223,74
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:						
06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м	207054,65	9180,53	11515,55	1077,31	186358,57	1071,24
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м	152385,32	6323,72	8470,34	790,62	137591,26	737,89
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м	160586,65	5510,25	8176,73	755,35	146899,67	642,97
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м	124202,65	6343,09	6366,24	583,10	111493,32	740,15

Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-01	под окорочный барабан	80529,42	2953,14	6052,69	564,36	71523,59	365,94
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины	125401,04	5234,69	7786,94	724,38	112379,41	648,66
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм	180446,59	16505,57	18527,03	1756,36	145413,99	2045,3
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм	143307,80	10763,77	16590,31	1546,24	115953,72	1333,8
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 м^3 прямоугольного сечения	114407,94	5772,39	12021,17	1198,88	96614,38	715,29

Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков

Измеритель: **100 м^2 площади горизонтальной проекции ростверков**

06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	1862,00	738,58	39,25	3,58	1084,17	95,92

Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм

Измеритель: **100 м^2 подливки под оборудование**

06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	1824,91	374,02	14,50	0,98	1436,39	45,78
06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	793,82	106,86	6,57	0,49	680,39	13,08

Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм

Измеритель: **100 м^2 перекрытий**

06-01-014-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	6331,44	169,72	135,58	15,13	6026,14	22,42
06-01-014-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01	626,49	10,83	13,35	1,48	602,31	1,43

Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов

Измеритель: **1 т**

	Установка анкерных болтов:						
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	14607,30	2542,13	59,44	3,08	12005,73	315,01
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	13880,37	1820,83	53,81	2,83	12005,73	225,63
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры	13722,50	1063,69	65,24	2,71	12593,57	128,62
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции	12400,12	298,38	78,06	4,55	12023,68	36,08
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов	12066,35	278,53	241,20	11,44	11546,62	33,68
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	8060,61	405,85	496,99	21,53	7157,77	46,33
	Установка закладных деталей весом:						
06-01-015-07	до 4 кг	11645,30	1784,83	34,66	1,85	9825,81	215,82

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-015-08	до 20 кг	10383,30	522,83	34,66	1,85	9825,81	63,22
06-01-015-09	более 20 кг	10040,76	180,29	34,66	1,85	9825,81	21,8
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	5515,82	102,00	36,63	1,97	5377,19	12,64

Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом

Измеритель: **100 шт. стыков**

	Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры:						
06-01-016-01	до 25 мм	780,56	374,29	150,09	0,00	256,18	31,8
06-01-016-02	до 32 мм	1232,26	520,23	230,70	0,00	481,33	44,2
06-01-016-03	до 40 мм	1761,63	723,86	292,84	0,00	744,93	61,5

Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона

Измеритель: **1 м^3 бетона**

06-01-017-01	Технологический электропрогрев бетона	75,76	9,14	66,62	0,00	0,00	1,08
(502-9001)	*Провод, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом

Измеритель: **100 м шва**

06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см	2356,77	515,33	324,58	1,97	1516,86	65,48

Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ

Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен

Измеритель: **100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле**

	Устройство стен подвалов и подпорных стен:						
06-01-024-01	бетонных	62123,08	2849,84	1916,30	252,76	57356,94	358,02
06-01-024-02	бутобетонных	51069,19	3427,26	1857,03	242,58	45784,90	430,56
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:						
06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм	83748,63	8372,57	4244,92	464,80	71131,14	1051,83
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,12)*	-
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм	74522,26	5560,54	3599,02	410,03	65362,70	698,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,2)*	-
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм	69867,77	4254,94	2853,18	331,31	62759,65	534,54
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм	85411,21	8633,34	4818,35	509,17	71959,52	1084,59
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм	75243,91	5748,39	4050,92	442,33	65444,60	722,16
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,93)*	-
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм	70484,72	4442,79	3134,05	350,84	62907,88	558,14
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,81)*	-
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм	66857,36	3325,05	2307,61	287,24	61224,70	417,72
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,5)*	-
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм	85399,80	8838,23	4202,57	537,93	72359,00	1110,33
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,99)*	-
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм	75665,18	6002,00	3656,02	482,11	66007,16	754,02
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,67)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм	71038,16	4546,12	3261,49	359,31	63230,55	571,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,99)*	-
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм	67606,77	3278,09	2724,22	337,82	61604,46	411,82
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5)*	-

Подраздел 1.5 КОЛОННЫ

Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м	84790,81	11647,07	7525,64	1087,17	65618,10	1463,2
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м	78265,81	7871,17	7146,74	1052,76	63247,90	988,84
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м	72100,33	5335,11	5394,16	795,04	61371,06	670,24
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м	92195,56	12492,42	9332,74	1184,88	70370,40	1569,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,01)*	-
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м	85622,29	8688,34	8933,74	1147,76	68000,21	1091,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,99)*	-
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м	79379,62	6077,14	7179,12	889,80	66123,36	763,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,97)*	-
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м	99969,55	18315,96	10486,55	1236,50	71167,04	2301
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,6)*	-
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м	90675,43	12022,78	10025,53	1195,94	68627,12	1510,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,6)*	-
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м	84048,76	8246,88	8463,91	951,49	67337,97	1036,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м	81719,32	6650,10	8314,26	938,83	66754,96	835,44
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,1)*	-
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м	110981,88	24796,99	11678,64	1288,24	74506,25	3115,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18)*	-
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м	93681,14	13055,99	10398,17	1197,66	70226,98	1640,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15)*	-
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м	86279,76	9045,27	8840,20	972,02	68394,29	1136,34
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,6)*	-
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м	84010,06	8040,24	8625,73	943,01	67344,09	1010,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,8)*	-
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:						
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	93820,33	13807,42	9579,16	1207,86	70433,75	1734,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	96424,05	15122,41	9976,06	1234,53	71325,58	1899,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,13)*	-
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	101347,92	17094,90	10791,68	1293,40	73461,34	2147,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,32)*	-
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	117881,56	27896,62	11186,72	1350,30	78798,22	3504,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,44)*	-
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%	88249,87	10050,30	9179,57	1157,96	69020,00	1262,6

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,4)*	-
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%	91208,04	11271,36	9583,77	1185,12	70352,91	1416
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,32)*	-
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%	96717,02	13619,56	10459,47	1242,40	72637,99	1711
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,9)*	-
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%	111747,44	22730,58	10932,55	1299,18	78084,31	2855,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,96)*	-

Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	123656,25	12232,74	43983,79	6751,35	67439,72	1479,17
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20)*	-

Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных

Измеритель: **100 м³ в деле**

	Устройство стен и перегородок бетонных высотой:						
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм	130792,36	23225,94	11351,15	1693,10	96215,27	2951,2
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм	103848,22	13954,30	7578,71	1134,86	82315,21	1773,1
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм	88996,45	9365,30	5412,55	811,51	74218,60	1190
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм	72599,14	6640,00	3953,07	592,87	62006,07	843,71
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм	67650,11	4851,23	2923,78	438,89	59875,10	616,42
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм	131794,72	24162,47	11361,98	1693,10	96270,27	3070,2
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм	104833,78	14516,22	7585,71	1134,86	82731,85	1844,5
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм	89736,28	9833,57	5418,29	811,51	74484,42	1249,5
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм	73072,09	6930,32	3956,54	592,87	62185,23	880,6
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм	67989,08	5057,26	2926,31	438,89	60005,51	642,6
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм	62972,27	3231,03	2872,58	434,47	56868,66	410,55
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм	60699,43	2416,25	2780,41	422,43	55502,77	307,02
	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:						
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм	118041,07	12736,81	7576,38	1136,33	97727,88	1618,4
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм	105795,74	8616,08	5423,89	814,58	91755,77	1094,8
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм	97887,46	6124,91	3956,40	594,34	87806,15	778,26
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм	118942,66	13205,07	7581,90	1136,33	98155,69	1677,9
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм	106478,72	9028,15	5428,98	814,58	92021,59	1147,16
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм	98332,08	6387,13	3959,65	594,34	87985,30	811,58

Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:						
06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм	139290,10	25291,31	16482,61	2267,51	97516,18	3177,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,1)*	-
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм	111763,25	17145,04	11091,84	1468,41	83526,37	2153,9
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм	102411,95	13261,36	11547,82	1264,27	77602,77	1666
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм	85426,64	9282,95	8506,45	968,82	67637,24	1166,2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм	79458,17	6782,24	6038,05	676,93	66637,88	852,04
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм	140196,42	26238,55	16493,38	2267,51	97464,49	3296,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,1)*	-
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм	112342,24	17713,39	11098,31	1468,41	83530,54	2225,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм	103070,14	13640,26	11552,13	1264,27	77877,75	1713,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм	85847,37	9567,12	8509,69	968,82	67770,56	1201,9
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм	79790,18	6990,63	6040,42	676,93	66759,13	878,22
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм	76810,52	4357,30	7036,64	617,82	65416,58	547,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм	114590,19	17523,94	11139,31	1475,63	85926,94	2201,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм	103909,18	13545,53	11587,62	1269,07	78776,03	1701,7
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм	85894,88	9567,12	8511,37	968,82	67816,39	1201,9
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм	79882,36	7019,05	6058,35	679,15	66804,96	881,79
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм	72228,10	4376,25	4936,48	621,01	62915,37	549,78
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,1)*	-
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм	68352,23	3135,36	4242,54	586,23	60974,33	393,89
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,71)*	-

Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ

Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек

	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-034-01	Устройство фундаментных балок	95136,89	10301,83	6262,68	732,85	78572,38	1309
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:						
06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм	111415,03	13766,99	10347,51	1148,01	87300,53	1749,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,7)*	-
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм	101802,50	11329,65	8737,49	943,38	81735,36	1439,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,4)*	-
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм	95627,23	9843,80	8199,55	831,42	77583,88	1250,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	104485,06	15880,09	9195,32	966,24	79409,65	2017,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,4)*	-
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	97902,58	12815,51	8189,05	829,94	76898,02	1628,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры**						
	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:						
06-01-034-07	до 900 мм	89290,86	10114,52	5931,04	690,94	73245,30	1285,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
06-01-034-08	более 900 мм	81561,24	6555,71	5152,00	649,28	69853,53	833
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,01)*	-
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-034-09	Устройство перемычек	107203,74	12536,91	7217,48	801,92	87449,35	1593
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,44)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-035. Устройство поясов							
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Устройство поясов:						
06-01-035-01	в опалубке	85537,78	8302,84	7700,02	873,57	69534,92	1016,26
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
06-01-035-02	без опалубки	75106,55	4219,48	6792,30	742,68	64094,77	516,46
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок							
	Измеритель: **100 м³ засыпки**						
	Устройство засыпки фундаментных балок:						
06-01-036-01	песком	11847,19	1605,16	3197,37	412,56	7044,66	196,47
06-01-036-02	шлаком	21785,49	1605,16	2950,37	360,28	17229,96	196,47
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке							
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	169569,81	12032,93	7828,35	1137,38	149708,53	1491,07
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ							
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий							
	Измеритель: **100 м³ в деле**						
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной:						
06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	94842,41	7485,00	2554,62	365,58	84802,79	951,08
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,66)*	-
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	102821,07	14487,10	2554,62	365,58	85779,35	1840,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,66)*	-
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	83438,83	5339,80	2088,99	301,47	76010,04	678,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м	87665,84	9286,60	2079,05	300,61	76300,19	1180
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:						
06-01-041-05	до 6 м	108298,08	12072,58	5354,87	495,04	90870,63	1534
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,69)*	-
06-01-041-06	более 6 м	113917,93	16715,88	5354,87	495,04	91847,18	2124
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,69)*	-
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:						
06-01-041-07	до 5 м² приведенной толщиной до 100 мм	96162,96	13186,97	5611,34	560,79	77364,65	1675,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,9)*	-
06-01-041-08	до 5 м² приведенной толщиной до 150 мм	89046,34	10772,46	4911,56	526,01	73362,32	1368,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,91)*	-
06-01-041-09	до 5 м² приведенной толщиной до 200 мм	81507,46	7624,30	4270,53	497,01	69612,63	968,78
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,94)*	-
06-01-041-10	более 5 м² приведенной толщиной до 100 мм	91878,51	9658,06	5600,06	559,07	76620,39	1227,2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,9)*	-
06-01-041-11	более 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм	85784,34	7819,32	4939,45	527,61	73025,57	993,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,17)*	-
06-01-041-12	более 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм	79880,21	5971,28	4207,70	489,85	69701,23	758,74
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,44)*	-
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов	81363,46	7559,29	3426,62	498,97	70377,55	960,52
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,96)*	-

Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА

Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона

Измеритель: **100 м^3 баритобетона в деле**

	Устройство баритобетонных перегородок высотой:						
06-01-044-01	до 3 м	477905,88	9463,86	5863,84	1036,06	462578,18	1218
06-01-044-02	до 6 м	480494,81	11717,16	5909,67	1042,63	462867,98	1508
06-01-044-03	Устройство изоляционного слоя из баритобетона	456313,68	5804,50	5650,46	1017,44	444858,72	747,04

Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ

Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм	78677,34	4444,44	8448,53	892,73	65784,37	572
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм	75104,18	3830,61	6335,07	644,03	64938,50	493
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,34)*	-
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм	74373,59	3519,81	6165,39	630,25	64688,39	453
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,3)*	-
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм	80187,85	6425,79	7397,43	697,29	66364,63	827
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,01)*	-
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм	77017,52	5027,19	6609,87	620,41	65380,46	647
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(19,95)*	-
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм	73999,65	4506,60	4751,28	427,30	64741,77	580
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,02)*	-
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм	74850,35	4996,11	5687,10	679,08	64167,14	643
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,7)*	-
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм	72472,35	4202,02	4663,46	553,62	63606,87	540,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,63)*	-
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм	71345,58	3721,83	4266,87	498,77	63356,88	479
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,87)*	-
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм	78677,18	7031,85	7468,55	879,57	64176,78	905
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18,28)*	-
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм	74597,85	5431,23	5746,17	683,02	63420,45	699
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,3)*	-
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм	73471,15	4700,85	5532,79	654,73	63237,51	605

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,95)*	-

Подраздел 1.11 БУНКЕРА

Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:							
06-01-049-01	140 мм	118856,01	22725,19	11458,93	1389,02	84671,89	2594,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,9)*	-
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01	1284,43	599,53	55,65	7,13	629,25	68,44
06-01-049-03	более 200 мм	103499,83	11990,69	8152,55	813,72	83356,59	1368,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(17,61)*	-

Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель: **100 м³ железобетона и бетона в деле**

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:							
06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	151173,28	15279,51	25115,06	1670,09	110778,71	1718,73
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	165400,18	16246,83	23553,76	1597,81	125599,59	1827,54
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	166018,74	21291,82	1941,02	23,88	142785,90	2740,26
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна	79138,26	11395,80	1763,06	0,25	65979,40	1109,62

Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара

Измеритель: **100 м³ железобетона**

06-01-053-01	Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара	146876,11	33340,75	28169,02	4077,70	85366,34	3692,22
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9230)	*Рукава металлические негерметичные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9130)	*Детали стальные для натяжения арматуры, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов							
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов	116345,16	23045,40	11521,70	1741,56	81778,06	2478
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(17,9)*	-
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров							
	Измеритель: **100 м осевой линии опалубки**						
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-01	до 70 м	159522,07	31962,67	51271,94	6471,28	76287,46	3729,6
06-01-055-02	более 70 м	190081,07	32826,53	54082,72	6884,93	103171,82	3830,4
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-03	до 70 м	108129,45	14712,98	93416,47	5738,69	0,00	1716,8
06-01-055-04	более 70 м	127863,31	15408,86	112454,45	6146,80	0,00	1798
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров							
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:						
06-01-056-01	до 70 м	138541,60	16050,90	28232,24	1616,47	94258,46	1805,5
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(19,1)*	-
06-01-056-02	более 70 м	141116,47	17277,72	29935,67	1539,47	93903,08	1943,5
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,3)*	-
Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений							
	Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**						
	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-01	до 150 мм	113120,74	4871,70	25563,88	3647,09	82685,16	603,68
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,37)*	-
06-01-057-02	более 150 мм	102417,71	3886,51	17674,86	2404,39	80856,34	481,6
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,05)*	-
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-03	до 200 мм	103523,12	3814,20	19874,42	2714,30	79834,50	472,64
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14)*	-
06-01-057-04	более 200 мм	95453,75	3335,17	16320,59	2188,02	75797,99	413,28
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,56)*	-
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-05	до 250 мм	97587,04	3642,48	19333,64	2746,16	74610,92	451,36
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,96)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-057-06	более 250 мм	87371,39	2693,44	11505,10	1543,89	73172,85	333,76
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,45)*	-

Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен

Измеритель: **100 м пути**

06-01-058-01	Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен	6169,33	2915,75	1225,19	87,33	2028,39	366,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-

Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Устройство стен и плоских днищ при толщине:						
06-01-062-01	до 150 мм круглых сооружений	110852,63	15415,03	12798,54	1632,46	82639,06	1798,72
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,8)*	-
06-01-062-02	более 150 мм круглых сооружений	100713,30	10030,33	8410,66	1019,82	82272,31	1170,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
06-01-062-03	до 150 мм прямоугольных сооружений	103433,52	11988,40	12826,93	1678,58	78618,19	1398,88
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
06-01-062-04	более 150 мм прямоугольных сооружений	89877,39	6248,56	7627,61	924,09	76001,22	729,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,6)*	-
06-01-062-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа	128617,79	23586,12	21223,19	2515,97	83808,48	2692,48
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
	Устройство:						
06-01-062-06	фильтров и осветлителей	102247,87	9298,55	10657,98	1313,80	82291,34	1168,16
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
06-01-062-07	песколовок круглых	131539,83	23007,36	23450,68	3088,41	85081,79	2684,64
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,3)*	-
06-01-062-08	песколовок прямоугольных	112382,90	18006,60	14077,67	1851,89	80298,63	2101,12
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
06-01-062-09	метантенков круглых	96787,76	7780,82	8130,49	903,32	80876,45	930,72
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,8)*	-

Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций

Измеритель: **100 м^3 железобетона в деле**

	Строительство подземной части насосных станций:						
06-01-063-01	при толщине днищ до 400 мм	83242,59	3497,47	2992,89	306,75	76752,23	422,91
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
06-01-063-02	при толщине днищ более 400 мм	78325,54	2158,14	2158,65	230,92	74008,75	260,96
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,7)*	-
06-01-063-03	стен круглых	102228,02	13322,58	11464,59	1379,31	77440,85	1554,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,6)*	-
06-01-063-04	стен прямоугольных толщиной до 300 мм	94524,56	7915,10	9388,25	1141,62	77221,21	968,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-063-05	стен прямоугольных толщиной более 300 мм	86351,66	5307,23	6036,08	743,79	75008,35	649,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,7)*	-

Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство:

06-01-064-01	лотков в сооружениях	128459,71	26125,57	17170,36	2256,80	85163,78	2732,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
06-01-064-02	лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	111363,24	12078,53	16317,88	2145,12	82966,83	1478,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,7)*	-
06-01-064-03	лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	103287,79	9177,85	10872,00	1398,23	83237,94	1123,36
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,9)*	-
06-01-064-04	угловых участков стен в емкостных сооружениях	117735,25	11938,08	11362,03	1339,98	94435,14	1428
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
06-01-064-05	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей плоских	86522,26	5138,80	5618,81	720,81	75764,65	652,96
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9)*	-
06-01-064-06	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых	111573,49	16561,31	13670,31	1779,56	81341,87	1890,56
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,3)*	-
06-01-064-07	днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных	113871,39	13615,73	14430,10	1802,20	85825,56	1646,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,2)*	-
06-01-064-08	бетонной подготовки под днище бункерного типа	90640,35	3057,91	8085,73	1049,93	79496,71	384,16
06-01-064-09	плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой	83784,68	2449,41	1309,13	114,81	80026,14	315,24
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-

Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений

Измеритель: **100 м² поверхности**

06-01-067-01	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	3120,65	426,87	2483,77	173,69	210,01	48,73
06-01-067-02	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	6903,54	1018,61	4571,33	382,94	1313,60	116,28
06-01-067-03	На каждые 5 мм увеличения толщины слоя торкретирования добавлять к расценке 06-01-067-02	722,76	70,69	373,50	35,04	278,57	8,07
06-01-067-04	Железнение поверхности	305,87	253,16	2,52	0,00	50,19	28,9
06-01-067-05	Укладка пористых керамических пластин аэраторов	33419,73	1393,00	325,04	0,00	31701,69	175

Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях

Измеритель: **100 м шва**

Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением:

06-01-068-01	резиновых прокладок	11670,59	760,37	65,65	4,18	10844,57	81,76
06-01-068-02	стальных листов	10795,64	511,97	74,05	4,18	10209,62	55,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-068-03	герметика	9127,50	188,14	19,32	0,00	8920,04	21,7

Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений

Измеритель: **1 т навивки**

06-01-069-01	Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений	6102,64	128,04	711,07	0,00	5263,53	13,2

Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях

Измеритель: **100 м³ загрузки**

	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях:						
06-01-070-01	песком	10149,24	1213,61	1898,52	216,65	7037,11	170,69
06-01-070-02	гравием	11746,63	1307,39	1924,87	221,57	8514,37	183,88
06-01-070-03	щебнем	13756,59	1307,39	1898,52	216,65	10550,68	183,88
06-01-070-04	углем	206247,91	1320,61	4368,86	493,83	200558,44	185,74

Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей

Измеритель: **100 м³ емкости**

06-01-071-01	Испытание емкостей на водонепроницаемость	463,42	58,00	7,56	0,00	397,86	7,87
06-01-071-02	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	998,83	121,61	2,52	0,00	874,70	16,5

Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство водосборного бассейна одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен:						
06-01-072-01	при сборных стенах	81497,04	4333,57	3689,30	282,29	73474,17	518,37
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,92)*	-
06-01-072-02	с монолитными стенами и розетой	89953,13	9557,99	3330,48	268,02	77064,66	1143,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,67)*	-
06-01-072-03	Устройство конструкций машинного зала одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	91533,54	8156,77	2736,97	191,39	80639,80	975,69
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,04)*	-
06-01-072-04	Устройство башен с перекрытиями одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	108647,95	17843,58	4000,40	124,23	86803,97	2134,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,35)*	-
06-01-072-05	Устройство розет одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен	83929,47	5566,42	2726,33	103,81	75636,72	665,84
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,65)*	-

Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м	385572,61	46845,57	95301,42	10054,51	243425,62	4829,44
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-074-01	Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке	368972,78	41197,86	253034,72	5498,96	74740,20	4309,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

06-01-075-01	Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей	398368,62	81846,88	223979,98	12114,57	92541,76	8800,74
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона

Измеритель: **100 м³ бетона**

	Приготовление тяжелого бетона:						
06-01-080-01	на гравии класса В 3,5 - В 5 (М 50 – М 75)	22831,39	2145,16	2087,62	407,49	18598,61	301,71
06-01-080-02	на гравии класса В 7,5 (М 100)	24265,70	2145,16	2030,78	400,66	20089,76	301,71
06-01-080-03	на гравии класса В 10 (М 150)	26735,72	2145,16	2028,24	400,37	22562,32	301,71
06-01-080-04	на гравии класса В 15 (М 200)	29349,18	2145,16	2007,03	397,98	25196,99	301,71
06-01-080-05	на гравии класса В 20 (М 250)	32054,83	2145,16	1996,85	396,84	27912,82	301,71
06-01-080-06	на гравии класса В 25 (М 300)	34982,70	2145,16	1990,06	396,07	30847,48	301,71
06-01-080-07	на щебне класса В 3,5 - В 5	25143,77	2145,16	1962,06	392,51	21036,55	301,71
06-01-080-08	на щебне класса В 7,5	26977,08	2145,16	1963,76	392,70	22868,16	301,71
06-01-080-09	на щебне класса В 10	29573,55	2145,16	1962,06	392,51	25466,33	301,71
06-01-080-10	на щебне класса В 15	32200,78	2145,16	1941,70	390,21	28113,92	301,71
06-01-080-11	на щебне класса В 20	34619,73	2145,16	1930,67	388,97	30543,90	301,71
06-01-080-12	на щебне класса В 25	37268,21	2145,16	1920,49	387,83	33202,56	301,71
06-01-080-13	на щебне класса В 27,5 (М 350)	38376,90	2145,16	1922,19	388,02	34309,55	301,71
06-01-080-14	на щебне класса В 30 (М 400)	40527,82	2145,16	1908,61	386,08	36474,05	301,71

Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона

Измеритель: **100 м³ бетона**

	Приготовление легкого бетона:						
06-01-081-01	конструкционно-теплоизоляционного класса В 3,5 (М 50)	43001,74	2145,16	2452,72	542,64	38403,86	301,71
06-01-081-02	конструкционно-теплоизоляционного класса В 5	44861,38	2145,16	2463,75	543,87	40252,47	301,71
06-01-081-03	конструкционно-теплоизоляционного класса В 7,5	46745,67	2145,16	2476,48	545,86	42124,03	301,71
06-01-081-04	конструкционно-теплоизоляционного класса В 10	49422,77	2145,16	2585,07	558,60	44692,54	301,71
06-01-081-05	конструкционно-теплоизоляционного класса В 15	53576,69	2145,16	2606,28	560,98	48825,25	301,71
06-01-081-06	конструкционного класса В 20	56981,38	2145,16	2630,04	563,64	52206,18	301,71
06-01-081-07	конструкционного класса В 25	55268,07	2145,16	2451,02	542,45	50671,89	301,71
06-01-081-08	конструкционного класса В 27,5	57100,68	2145,16	2495,14	547,95	52460,38	301,71
06-01-081-09	конструкционного класса В 30	60913,05	2145,16	2563,86	556,23	56204,03	301,71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-081-10	конструкционного класса В 35	64551,09	2145,16	2455,27	542,92	59950,66	301,71
06-01-081-11	конструкционного класса В 40	77952,16	2145,16	2510,41	549,66	73296,59	301,71
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов							
	Измеритель: **100 м³ раствора**						
	Приготовление тяжелых кладочных растворов:						
06-01-082-01	цементно-известковых марки 10	26086,96	1945,30	1956,87	498,11	22184,79	273,6
06-01-082-02	цементно-известковых марки 25	27529,40	1904,77	1961,96	498,68	23662,67	267,9
06-01-082-03	цементно-известковых марки 50	29454,08	1872,35	1912,76	493,20	25668,97	263,34
06-01-082-04	цементно-известковых марки 75	31487,84	1815,61	1919,54	493,95	27752,69	255,36
06-01-082-05	цементно-известковых марки 100	34865,57	1815,61	1943,30	496,60	31106,66	255,36
06-01-082-06	цементно-известковых марки 150	39170,13	1758,87	1946,69	496,98	35464,57	247,38
06-01-082-07	цементно-известковых марки 200	42843,94	1710,24	1926,33	494,71	39207,37	240,54
06-01-082-08	цементно-глиняных марки 10	17996,61	1629,19	2106,19	515,83	14261,23	229,14
06-01-082-09	цементно-глиняных марки 25	20297,64	1629,19	2081,59	513,08	16586,86	229,14
06-01-082-10	цементно-глиняных марки 50	23540,22	1629,19	2068,01	511,57	19843,02	229,14
06-01-082-11	цементно-глиняных марки 75	27134,00	1629,19	2037,47	507,62	23467,34	229,14
06-01-082-12	цементно-глиняных марки 100	30462,23	1629,19	2029,84	506,77	26803,20	229,14
06-01-082-13	цементно-глиняных марки 150	35908,61	1629,19	1995,05	502,89	32284,37	229,14
06-01-082-14	цементно-глиняных марки 200	40215,85	1629,19	1880,52	489,09	36706,14	229,14
06-01-082-15	цементных марки 25	18799,13	1629,19	1862,70	487,10	15307,24	229,14
06-01-082-16	цементных марки 50	23582,49	1629,19	1891,55	490,31	20061,75	229,14
06-01-082-17	цементных марки 75	27764,03	1629,19	1895,79	490,79	24239,05	229,14
06-01-082-18	цементных марки 100	29083,78	1629,19	1889,85	490,12	25564,74	229,14
06-01-082-19	цементных марки 150	35144,19	1629,19	1884,76	489,56	31630,24	229,14
06-01-082-20	цементных марки 200	39612,84	1629,19	1878,82	488,90	36104,83	229,14
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов							
	Измеритель: **100 м³ раствора**						
	Приготовление тяжелых отделочных растворов:						
06-01-083-01	известковых состава 1:2	50511,55	4579,55	1565,76	451,66	44366,24	644,1
06-01-083-02	известковых состава 1:2,5	45400,20	4263,44	1614,12	457,50	39522,64	599,64
06-01-083-03	известковых состава 1:3	44272,46	4182,39	1645,51	461,47	38444,56	588,24
06-01-083-04	цементных состава 1:1	43744,92	1629,19	1518,25	445,93	40597,48	229,14
06-01-083-05	цементных состава 1:2	36196,84	1629,19	1744,77	472,98	32822,88	229,14
06-01-083-06	цементных состава 1:3	32022,55	1629,19	1839,79	484,56	28553,57	229,14
06-01-083-07	цементно-известковых состава 1:1:6	30875,89	1945,30	1793,13	478,86	27137,46	273,6
06-01-083-08	цементно-известковых состава 1:1:8	26154,12	1864,24	1802,47	479,89	22487,41	262,2
06-01-083-09	цементно-известковых состава 1:1:9	25415,81	1848,03	1853,37	486,07	21714,41	259,92
06-01-083-10	цементно-известковых состава 1:3:12	27236,35	2034,46	1664,18	463,54	23537,71	286,14
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов							
	Измеритель: **100 м³ раствора**						
	Приготовление легких отделочных растворов:						
06-01-084-01	известковых	51334,30	3379,95	2485,66	752,97	45468,69	475,38
06-01-084-02	цементно-известковых	49903,29	2391,09	2513,66	756,07	44998,54	336,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ

Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки

Измеритель: **10 м² конструкций**

	Монтаж и демонтаж:						
06-01-087-01	крупнощитовой опалубки стен	633,25	118,10	416,34	61,99	98,81	16,61
06-01-087-02	крупнощитовой опалубки перекрытий	279,47	46,22	183,84	26,08	49,41	6,5

Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки

Измеритель: **10 м² конструкций**

	Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки бетонных конструкций:						
06-01-088-01	перекрытий	239,95	78,71	100,46	8,12	60,78	11,07
06-01-088-02	стен	479,93	157,49	200,87	16,36	121,57	22,15

Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен

Измеритель: **10 м² конструкций**

06-01-089-01	Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен	386,65	98,97	235,54	33,09	52,14	13,92

Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов)

Измеритель: **10 м² конструкций**

	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-01	до 16 см	163,56	31,09	125,08	19,07	7,39	3,95
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-02	до 20 см	156,86	29,51	119,96	18,20	7,39	3,75
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-03	до 30 см	181,07	34,16	139,52	21,03	7,39	4,34
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-04	свыше 30 см	182,15	34,16	140,60	21,03	7,39	4,34
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью бадьи в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-05	до 16 см	181,95	34,94	139,62	21,28	7,39	4,44
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-06	до 20 см	174,42	33,13	133,90	20,30	7,39	4,21
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-07	до 30 см	205,65	38,48	159,78	24,11	7,39	4,89

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций наружных стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-08	до 16 см	89,77	10,07	72,31	9,74	7,39	1,28
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-09	до 20 см	112,62	12,99	92,24	12,43	7,39	1,65
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-10	до 30 см	169,77	28,80	133,58	17,98	7,39	3,66
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-11	свыше 30 см	211,79	25,34	179,06	24,12	7,39	3,22
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование конструкций внутренних стен с помощью автобетононасоса в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) толщиной:						
06-01-090-12	до 16 см	98,93	11,41	80,13	10,79	7,39	1,45
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-13	до 20 см	125,53	14,64	103,50	13,93	7,39	1,86
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-090-14	до 30 см	178,78	21,17	150,22	20,22	7,39	2,69
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках

Измеритель: **10 м² конструкций**

	Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-01	до 12 см	75,35	12,99	51,44	7,87	10,92	1,65
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-02	до 16 см	86,35	15,19	60,24	9,23	10,92	1,93
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-03	до 20 см	107,63	19,60	77,11	11,81	10,92	2,49
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-04	свыше 20 см	137,54	23,85	102,77	15,74	10,92	3,03
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной:						
06-01-091-05	до 12 см	97,08	10,86	75,30	10,34	10,92	1,38

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-06	до 16 см	111,94	12,67	88,35	12,13	10,92	1,61
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-07	до 20 см	140,65	16,29	113,44	15,58	10,92	2,07
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-091-08	свыше 20 см	168,32	19,91	137,49	18,87	10,92	2,53
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: **1 т арматуры, закладных деталей**

	Установка каркасов и сеток:						
06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг	7883,90	237,62	67,21	8,24	7579,07	32,82
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг	7787,50	158,70	49,73	5,54	7579,07	21,92
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг	7708,33	62,05	67,21	8,24	7579,07	8,57
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	7814,32	168,04	67,21	8,24	7579,07	23,21
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг	7691,06	62,26	49,73	5,54	7579,07	8,6
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг	7694,50	48,22	67,21	8,24	7579,07	6,66
	Установка отдельных стержней:						
06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм	7984,76	336,23	51,71	5,66	7596,82	46,44
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм	7812,31	174,63	49,73	5,54	7587,95	24,12
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм	8015,54	377,86	49,73	5,54	7587,95	52,19
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм	7853,93	205,40	51,71	5,66	7596,82	28,37
	Установка закладных деталей при массе элементов:						
06-01-092-11	до 5 кг	8322,03	656,02	69,19	8,36	7596,82	90,61
06-01-092-12	до 20 кг	7853,98	197,51	59,65	6,89	7596,82	27,28

Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ

Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки

Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**

06-01-096-01	Монтаж скользящей опалубки	768,62	190,86	105,92	11,44	471,84	22,56

Таблица 06-01-097. Установка арматуры

Измеритель: **1 т арматуры**

06-01-097-01	Установка арматуры	5448,23	234,37	49,73	5,54	5164,13	29,78

Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен

Измеритель: **10 м² конструкций стен (без вычета проемов)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций:							
06-01-098-01	наружных стен толщиной до 10 см	669,55	180,12	216,87	30,75	272,56	21,78
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-02	наружных стен толщиной до 20 см	736,90	190,95	273,39	39,48	272,56	23,09
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-03	наружных стен толщиной до 30 см	761,92	196,83	292,53	42,44	272,56	23,8
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-04	наружных стен толщиной свыше 30 см	749,39	193,85	282,98	40,96	272,56	23,44
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-05	внутренних стен толщиной до 20 см	731,59	183,02	273,31	39,48	275,26	22,13
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-06	внутренних стен толщиной до 30 см	768,20	190,95	301,99	43,91	275,26	23,09
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Бетонирование (с помощью автобетононасосов) конструкций:							
06-01-098-07	наружных стен толщиной до 10 см	604,07	107,43	236,01	21,90	260,63	12,99
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-08	наружных стен толщиной до 20 см	688,05	143,24	284,18	27,26	260,63	17,32
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-09	наружных стен толщиной до 30 см	727,78	163,91	303,24	30,20	260,63	19,82
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-10	наружных стен толщиной свыше 30 см	768,35	185,41	322,31	33,16	260,63	22,42
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-11	внутренних стен толщиной до 20 см	685,45	146,38	263,81	26,20	275,26	17,7
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-098-12	внутренних стен толщиной до 30 см	755,92	167,88	312,78	31,69	275,26	20,3
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя							
	Измеритель: **10 м² конструкций стен (без вычета проемов)**						
06-01-099-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	59,30	54,49	4,81	0,62	0,00	7,6
(104-9090)	*Плиты теплоизоляционные, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки							
	Измеритель: **1 м осевой линии опалубки**						
06-01-100-01	Демонтаж скользящей опалубки	190,15	171,08	19,07	2,95	0,00	20,94
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ							
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке							
	Измеритель: **10 м² конструкций перекрытий**						
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью бадьи), толщина перекрытий:						
06-01-103-01	до 12 см	356,21	144,69	142,22	22,02	69,30	20,35
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-02	до 16 см	364,95	144,69	150,96	23,37	69,30	20,35
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-03	до 20 см	377,89	148,10	160,49	24,85	69,30	20,83
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-04	свыше 20 см	389,06	149,74	170,02	26,32	69,30	21,06
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке (с помощью автобетононасоса), толщина перекрытий:						
06-01-103-05	до 12 см	486,53	142,27	274,96	27,26	69,30	20,01
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-06	до 16 см	528,44	142,27	316,87	31,47	69,30	20,01
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-07	до 20 см	603,30	145,54	388,46	38,19	69,30	20,47
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
06-01-103-08	свыше 20 см	656,45	147,25	439,90	43,91	69,30	20,71
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий							
	Измеритель: **1 т арматуры**						
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	5303,82	93,86	45,83	4,31	5164,13	13,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА»

Таблица 06-01-107. Устройство колонн

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-107-01	до 4 м, периметром до 2 м	89224,34	10499,24	11022,28	1620,71	67702,82	1319
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(25,1)*	-
06-01-107-02	до 6 м, периметром до 2 м	93138,89	14511,08	10751,70	1544,58	67876,11	1823
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(25,1)*	-
06-01-107-03	до 6 м, периметром до 4 м	86199,74	10141,04	8262,58	1171,63	67796,12	1274
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-

Таблица 06-01-108. Устройство стен

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-01	до 6 м, толщиной 150 мм	90838,57	13489,81	8477,59	1211,17	68871,17	1694,7
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
06-01-108-02	до 6 м, толщиной 300 мм	80444,52	7285,79	6400,91	887,15	66757,82	915,3
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
06-01-108-03	до 6 м, толщиной 600 мм	71437,59	5075,30	4490,43	615,90	61871,86	637,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,6)*	-
	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-04	до 6 м, толщиной 150 мм	110308,32	16916,59	9420,64	1355,83	83971,09	2125,2
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
06-01-108-05	до 6 м, толщиной 300 мм	95727,18	9466,83	6842,46	954,52	79417,89	1189,3
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
06-01-108-06	до 6 м, толщиной 600 мм	77609,12	5943,42	4607,16	633,51	67058,54	755,2
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,6)*	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	79302,75	8246,56	7484,81	1048,11	63571,38	1036
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	88421,63	10746,00	8438,34	1192,41	69237,29	1350
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования	88700,23	11024,60	8438,34	1192,41	69237,29	1385
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием	81814,01	9018,68	7275,89	1010,38	65519,44	1133
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-

Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм	85843,74	12804,49	5291,29	684,86	67747,96	1627
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм	81775,57	10635,52	6139,93	815,57	65000,12	1351,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм	77750,12	9132,35	5724,81	750,18	62892,96	1160,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм	90762,51	16027,26	5376,53	696,21	69358,72	2036,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм	85370,03	14295,86	5772,61	755,81	65301,56	1816,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм	239182,35	11493,35	5581,44	728,19	222107,56	1460,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм	89286,00	11661,77	6213,71	825,57	71410,52	1481,8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм	82427,14	10105,08	5766,28	759,83	66555,78	1284
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм	85749,48	12552,65	5496,90	740,78	67699,93	1595
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм	82055,83	11313,13	6149,01	816,91	64593,69	1437,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм	79161,87	10105,08	5730,68	751,28	63326,11	1284
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм	86317,24	14590,98	5772,77	755,81	65953,49	1854
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм	81315,41	12198,50	5581,75	728,19	63535,16	1550
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-

Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Измеритель: **100 м³ железобетона в деле**

	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-110-01	до 6 м	78286,69	6560,43	2831,59	376,74	68894,67	833,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
06-01-110-02	более 6 м	88871,33	13422,29	3058,96	397,36	72390,08	1705,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания	93159,98	7314,06	2836,66	376,74	83009,26	929,36
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания	110803,61	14228,96	3054,30	396,03	93520,35	1808
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного	82151,23	7023,98	2859,29	378,85	72267,96	892,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания	102975,56	7720,47	2871,93	380,06	92383,16	981
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей							
	Измеритель: 100 м³ железобетона в деле						
	Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:						
06-01-111-01	прямоугольных	89952,56	18987,16	5103,61	690,40	65861,79	2412,6
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,7)*	-
06-01-111-02	криволинейных	103695,85	24683,31	5495,76	750,79	73516,78	3136,38
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,7)*	-

Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР»

Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр»)	105654,97	24008,62	19948,91	2899,95	61697,44	3050,65
(101-9721)	*Добавка поверхностно-активная, (кг)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9038)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(17,75)*	-
(204-9040)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ»

Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: **100 м³ колонн**

	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона в бадьях) высотой:						
06-01-120-01	до 4 м, периметром до 2 м	137314,19	45758,37	89674,51	13403,12	1881,31	5600,78
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,018)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-02	до 6 м, периметром до 2 м	77569,14	25902,99	50650,32	7597,57	1015,83	3170,5
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,691)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-120-03	более 6 м, периметром до 3 м	49314,86	17033,88	31132,58	4723,96	1148,40	2084,93
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,888)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: **100 м³ стен**

	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):						
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм	24710,86	13324,17	9953,03	1543,78	1433,66	1593,8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,418)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм	23510,91	11339,25	10804,31	1691,81	1367,35	1356,37
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6285)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	15123,01	7452,10	6626,46	1358,82	1044,45	891,4
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ»

Измеритель: **100 м³ перекрытий**

06-01-122-01	Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм	16058,27	6077,25	3136,56	441,55	6844,46	743,85
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(24,32)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)

Измеритель: **100 м³ стен**

06-01-130-01	Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях)	138034,43	19742,81	32984,56	1960,71	85307,06	2416,5
(101-9680)	*Шурупы строительные, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(113-9462)	*Пленка полиэтиленовая, (м²)*	-	-	-	-	*(500)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ... 3
Раздел 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ ... 3
Подраздел 1.1 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ... 3
Таблица 06-01-001. Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения ... 3
Таблица 06-01-002. Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи ... 4
Подраздел 1.2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ... 4
Таблица 06-01-005. Устройство фундаментов общего назначения ... 4
Таблица 06-01-006. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами ... 5
Таблица 06-01-007. Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами ... 5
Таблица 06-01-008. Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик ... 5
Таблица 06-01-009. Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности ... 5
Подраздел 1.3 ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 6
Таблица 06-01-012. Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков ... 6
Таблица 06-01-013. Устройство подливки толщиной 20 мм ... 6
Таблица 06-01-014. Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм ... 6
Таблица 06-01-015. Установка анкерных болтов ... 6
Таблица 06-01-016. Сварка арматуры ванным способом ... 7
Таблица 06-01-017. Технологический электропрогрев бетона ... 7
Таблица 06-01-018. Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом ... 7
Подраздел 1.4 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛОВ ... 7
Таблица 06-01-024. Устройство стен подвалов и подпорных стен ... 7
Подраздел 1.5 КОЛОННЫ ... 8
Таблица 06-01-026. Устройство колонн в деревянной опалубке ... 8
Таблица 06-01-027. Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке ... 9
Подраздел 1.6 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ... 9
Таблица 06-01-030. Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных ... 9
Таблица 06-01-031. Устройство железобетонных стен и перегородок ... 9
Подраздел 1.7 БАЛКИ, ПОЯСА, ПЕРЕМЫЧКИ, РИГЕЛИ ... 10
Таблица 06-01-034. Устройство балок, перемычек ... 10
Таблица 06-01-035. Устройство поясов ... 11
Таблица 06-01-036. Устройство засыпки фундаментных балок ... 11
Таблица 06-01-037. Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке ... 11
Подраздел 1.8 ПЕРЕКРЫТИЯ ... 11
Таблица 06-01-041. Устройство перекрытий ... 11
Подраздел 1.9 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БАРИТОБЕТОНА ... 12
Таблица 06-01-044. Устройство баритобетонных перегородок и изоляционного слоя из баритобетона ... 12
Подраздел 1.10 ТОННЕЛИ И ПРОХОДНЫЕ КАНАЛЫ ... 12
Таблица 06-01-046. Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов ... 12
Подраздел 1.11 БУНКЕРА ... 13
Таблица 06-01-049. Устройство бункеров общего назначения ... 13
Подраздел 1.12 СООРУЖЕНИЯ, ВОЗВОДИМЫЕ В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ... 13
Таблица 06-01-052. Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц ... 13
Таблица 06-01-053. Устройство стен силосов диаметром 30 м для хранения сахара ... 13
Таблица 06-01-054. Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов ... 14
Таблица 06-01-055. Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров ... 14
Таблица 06-01-056. Бетонирование стен шахтных башенных копров ... 14
Таблица 06-01-057. Устройство стен и перегородок сооружений ... 14
Таблица 06-01-058. Устройство рельсовых путей под самоходный агрегат для бетонирования стен ... 15
Подраздел 1.13 СООРУЖЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ... 15
Таблица 06-01-062. Устройство стен и плоских днищ ... 15
Таблица 06-01-063. Строительство подземной части насосных станций ... 15
Таблица 06-01-064. Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений ... 16
Подраздел 1.14 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЧИХ РАБОТ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ... 16

Таблица 06-01-067. Обработка поверхности емкостных сооружений ... 16
Таблица 06-01-068. Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях ... 16
Таблица 06-01-069. Навивка арматурной стали на стены емкостных сооружений ... 17
Таблица 06-01-070. Загрузка фильтров в емкостных сооружениях ... 17
Таблица 06-01-071. Испытание и дезинфекция емкостей ... 17
Таблица 06-01-072. Устройство одновентиляторных и секционных вентиляторных градирен ... 17
Таблица 06-01-073. Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м ... 17
Таблица 06-01-074. Возведение оболочки градирен высотой до 90 м в скользящей опалубке ... 17
Таблица 06-01-075. Возведение оболочек гиперболических градирен высотой до 150 м в переставной фанерной опалубке с помощью самоподъемных подмостей ... 18
Подраздел 1.15 ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ... 18
Таблица 06-01-080. Приготовление тяжелого бетона ... 18
Таблица 06-01-081. Приготовление легкого бетона ... 18
Таблица 06-01-082. Приготовление тяжелых кладочных растворов ... 19
Таблица 06-01-083. Приготовление тяжелых отделочных растворов ... 19
Таблица 06-01-084. Приготовление легких отделочных растворов ... 19
Подраздел 1.16 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕСТАВНОЙ ОПАЛУБКИ ... 20
Таблица 06-01-087. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки ... 20
Таблица 06-01-088. Монтаж и демонтаж объемно-переставной («туннельной») опалубки ... 20
Таблица 06-01-089. Монтаж и демонтаж блочной опалубки стен ... 20
Таблица 06-01-090. Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках (без вычета проемов) ... 20
Таблица 06-01-091. Бетонирование перекрытий в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках ... 21
Таблица 06-01-092. Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях ... 22
Подраздел 1.17 ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ... 22
Таблица 06-01-096. Монтаж скользящей опалубки ... 22
Таблица 06-01-097. Установка арматуры ... 22
Таблица 06-01-098. Бетонирование конструкций стен ... 22
Таблица 06-01-099. Установка плит теплоизоляционного слоя ... 24
Таблица 06-01-100. Демонтаж скользящей опалубки ... 24
Подраздел 1.18 ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ СТЕН В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ ... 24
Таблица 06-01-103. Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке ... 24
Таблица 06-01-104. Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий ... 24
Подраздел 1.19 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «ДОКА» ... 25
Таблица 06-01-107. Устройство колонн ... 25
Таблица 06-01-108. Устройство стен ... 25
Таблица 06-01-109. Устройство балок для перекрытий ... 26
Таблица 06-01-110. Устройство безбалочных перекрытий и покрытий ... 28
Таблица 06-01-111. Устройство лестничных маршей ... 29
Подраздел 1.20 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКЕ ТИПА «МОДОСТР» ... 29
Таблица 06-01-119. Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») ... 29
Подраздел 1.21 ВОЗВЕДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ В ОПАЛУБКЕ ТИПА «ПЕРИ» ... 29
Таблица 06-01-120. Устройство колонн железобетонных в опалубке типа «ПЕРИ» ... 29
Таблица 06-01-121. Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» ... 30
Таблица 06-01-122. Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа «ПЕРИ» ... 30
Таблица 06-01-130. Устройство железобетонных наклонных стен в опалубке типа "ПЕРИ" высотой до 10 м, толщиной до 200 мм, с углом наклона до 30 градусов (подача бетона в бадьях) ... 30

gost.e-ecolog.ru