ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ГИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-3

РИГЕЛИ

ВЫПУСК 2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ 400×400 мм

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва—1967 г.

9535

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-3

РИГЕЛИ

ВЫПУСК 2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РИГЕЛИ ДЛЯ КОЛОНН СЕЧЕНИЕМ 400×400 мм.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

Московским
научно-исследовательским
и проектным институтом
типового и экспериментального
проектирования
МНИИТЭП

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие
Государственным комитетом
по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР.

Приказ № 164 . . от 30/X-67г. .

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва—1967 г.

| | | |

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04 В 5-I2 ЭТАЖЕЙ.

ИИ-04-0	Указания по применению изделий.
Выпуск 2	Указания по применению изделий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-I	Фундаменты.
Выпуск 2	Железобетонный башмак под колонны сечением 400х400 мм. для зданий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-2	Колонны.
Выпуск 2	Железобетонные колонны сечением 400х400мм. для зданий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-3	Ригели.
Выпуск 2	Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400 мм.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск I	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами, ребристые, сплошные, карнизные.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 2	Железобетонные плиты с круглыми пустотами.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 4	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные.
ИИ-04-5	Панели наружных стен.
Выпуск I	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24 см. и 32 см.
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 3	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24см. и 32 см. (Дополнительные изделия)
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости.
Выпуск 2	Железобетонные диафрагмы толщиной I40 мм.
ИИ-04-7	Лестницы.
Выпуск I	Железобетонные лестницы для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м.
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и Ограждения лестниц.
Выпуск I	Металлические монтажные детали. для зданий I-4 этажа. Ограждение лестниц для высот этажей 3,3 и 4,2 м.
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и ограждения лестниц.
Выпуск 2	Металлические монтажные детали для зданий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-I0	Монтажные узлы и детали.
Выпуск 2	Монтажные узлы и детали для зданий в 5-I2 этажей.

МНИИТЭП Конструкт. отдел
Арх. № 12 I 1967г. –
Гл. инж. ин-та Акферов
Гл. конструктор Мощенко
Нач. отд. Львов
Гл. инж. пр-та Гомов
Рук. гр. инж. Смигнова
Гл. инж. отд. Шапиро
Нач. Гл. инж. Согласовано

ТД 1967 г. | ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ | ИИ-04-3 | Выпуск 2 | Лист №

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СТАЛЬНЫХ ФОРМ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04 В 5-I2 ЭТАЖЕЙ НА ВИБРОПЛОЩАДКАХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 ТОНН.

ИИ-04-I	Фундаменты.
Выпуск 2-I	Стальные формы для изготовления железобетонного башмака под колонны сечением 400х400 мм для зданий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-2	Колонны.
Выпуск 2-I	Стальные формы для изготовления железобетонных колонн сечением 400х400 мм для зданий в 5-I2 этажей.
ИИ-04-3	Ригели.
Выпуск 2-I	Стальные формы для изготовления железобетонных ригелей для колонн сечением 400х400 мм.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск I-I	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами, ребристых, сплошных, карнизных.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 2-I	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с круглыми пустотами.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 4-I	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами и сплошных.
ИИ-04-5	Панели наружных стен.
Выпуск I-I	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см.
Выпуск I-2	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см.
ИИ-0-2:	Панели наружных стен.
Выпуск 3-I	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см. (Дополнительные изделия)
Выпуск 3-I	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см. (Дополнительные изделия).
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости.
Выпуск 2-I	Стальные формы для изготовления железобетонных диафрагм жесткости толщиной I40 мм.
ИИ-04-7	Лестницы.
Выпуск I-I	Стальные формы для изготовления железобетонных лестниц для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м.

МНИИТЭП Конструкт. отдел
Нач. отд. Гл. инж. отд. Гл. констр. инж. пр-тв Гл. инж. пр-тв Рук. гр. инж. Гл. инж. пр-тв Согласовано
Львов Алферов Семов Мощенко Смирнова Шапиро
1967 1967 -
Арх. №

9535 4

	Лист	стр.
Перечень серий и выпусков		1,2
Содержание выпуска		3,4
Пояснительная записка		5-7
Ригели. Номенклатура	I-3	8-I0
Ригели РВ2-72-56, РВ2-52-56. Общий вид	4	II
Ригель РВ2-72-56. Монтажный план армирования	5	I2
Ригель РВ2-72-56. Арматура	6	I3
Ригель РВ2-52-56. Монтажный план армирования	7	I4
Ригель РВ2-52-56. Арматура	8	I5
Ригель РВ2-52-56а. Общий вид	9	I6
Ригель РВ2-52-56а. Монтажный план армирования	I0	I7
Ригель РН2-52-56. Общий вид	II	I8
Ригель РН2-52-56. Монтажный план армирования	I2	I9
Ригель РН2-52-56. Арматура	I3	20
Ригель РВ2-72-26. Общий вид.	I4	2I
Ригель РВ2-72-26. Монтажный план армирования	I5	22
Ригель РВ2-72-26. Арматура	I6	23
Ригель РВ2-72-26а. Общий вид	I7	24
Ригель РВ2-72-26а. Монтажный план армирования	I8	25
Ригель РН2-52-26. Общий вид	I9	26
Ригель РН2-52-26. Монтажный план армирования	20	27
Ригель РН2-52-26. Арматура	2I	28
Ригель РВЛ-40-56а. Общий вид	22	29
Ригель РВЛ-40-56а. Монтажный план армирования	23	30
Ригель РВЛ-40-56а. Арматура	24	3I
Ригель РНЛ-40-56. Общий вид	25	32
Ригель РНЛ-40-56. Монтажный план армирования	26	33
Ригель РВЛ-40-26. Общий вид	27	34
Ригель РВЛ-40-26. Монтажный план армирования	28	35
Ригель РВЛ-40-26. Арматура	29	36
Ригель РНЛ-40-26. Общий вид	30	37
Ригель РНЛ-40-26. Монтажный план армирования	3I	38
Ригели РВ2-72-4I, РВ2-52-4I. Общий вид	32	39
Ригель РВ2-72-4I. Монтажный план армирования	33	40

МНИИТЭП
КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Арх. №
12/V 1967г.
Гл. инж. ин-та ~
Гл. конст. ин-та Львов
Нач. ОТДЕЛА ЕФИМОВ
Гл. инж. ОТД. СМИРНОВА
Гл. инж. пр-та ШАПИРО
Рук. гр. инж. Шапиро
Согласовано
Нач. Алферов
Гл. инж. Мощенко

	Лист	стр.
Ригель РВ2-72-4I. Арматура	34	4I
Ригель РВ2-52-4I. Монтажный план армирования	35	42
Ригель РВ2-52-4I. Арматура	36	43
Ригель РВ2-52-4Iа. Общий вид	37	44
Ригель РВ2-52-4Iа. Монтажный план армирования	38	45
Ригель РН2-52-4I: Общий вид	39	46
Ригель РН2-52-4I. Монтажный план армирования	40	47
Ригель РН2-52-4I. Арматура	4I	48
Ригели. Арматура	42	49
Ригели. Закладные детали	43-48	50-55
Ригели. Характеристика буквенных обозначений для различных ригелей	49	56
Ригели. Узел армирования опорной части ригеля	50	57
Ригели. Узлы	5I	58
Ригели. Возможные сечения и размеры опорной части ригеля /в опалубке/	52	59
Ригели. Вариант закладных деталей для опорной части ригелей	53	60
Ригели. Вариант узла опорной части ригелей	54	6I
Ригели. Схемы и данные для испытаний	55-58	62-65

Согласовано

Нач. Гл. инж.

Гл. инж. пр-та: Алферов

Рук. гр. инж.: Мощенко

Гл. инж. ин-та: Львов

Гл. конструктор ин-та: Сомов

Нач. отдела: Смирнова

Гл. инж. отд.: Шапиро

МНИИТЭП Конструкторский отдел

12/V 1967 г.

Арх. №

Серия ИИ-04-3 выпуск 2 содержит рабочие чертежи железобетонных ригелей, запроектированных в соответствии со СНиП II-В I-62 и используемых в 5-I2и этажных зданиях с высотой этажа 3,3м и 4,2 м, с колоннами сечением 400х400 мм.
В альбом включены рабочие чертежи I5 марок ригелей, основные характеристики которых приведены в таблице:

№ № пп	Марка ригеля	Длина м	Сечение	Назначение	расчётная нагрузка т/пм /без собств.веса/	Примечание
I.	РВ-2-72-56	5,56	Тавровое симметричное	Внутренний	7,2	
2.	РВ2-52-56	5,56	-"-	-"-	5,2	
3.	РВ2-52-56а	5,56	-"-	-"-	5,2	С деталями для крепления диафрагм жесткости
4.	РН2-52-56	5,56	-"-	Наружный	5,2	
5.	РВ2-72-26	2,56	-"-	Внутренний	7,2	
6.	РВ2-72-26а	2,56	-"-	-"-	7,2	С деталями для крепления диафрагм жесткости
7.	РН2-52-26	2,56	-"-	Наружный	5,2	
8.	РВЛ-40-56а	5,56	Уголковое несимметричное	Внутренний лестничный	4,0	С деталями для крепления диафрагм жесткости.
9.	РНЛ-40-56	5,56	-"-	Наружный лестнич.	4,0	
I0.	РВЛ-40-26	2,56	-"-	Внутренний лестнич.	4,0	
II.	РНЛ-40-26	2,56	-"-	Наружный лестнич.	4,0	
I2.	РВ2-72-4I	4,06	Тавровое симметричное	Внутренний	7,2	
I3.	РВ2-52-4I	4,06	-"-	-"-	5,2	
I4.	РВ2-52-4Iа	4,06	-"-	-"-	5,2	С деталями для крепления диафрагм жесткости.
I5.	РН2-52-4I	4,06	-"-	Наружный	5,2	

Рекомендации по применению ригелей приведены в серии ИИ-04-0, выпуск 2.

Армирование ригелей выполнено сварными пространственными каркасами из стали классов А-I, А-III, В-I по ГОСТ 5781-61 и 6727-53, собираемых из плоских каркасов. Качество стали для изготовления арматурных сеток, каркасов, петель и закладных деталей должна удовлетворять требованиям ГОСТ 380-60*/ВКСт.3, 9543-60; 5058-57; Подъемные петли всех ригелей необходимо выполнять из горячекатанной арматурной стали класса А-I марок В Ст.3, Вк Ст.3 пс. В случае, если возможен монтаж конструкций при температуре минус 40°С и ниже - сталь марки ВКСт.3пс применять для монтажных петель не следует.
Изготовление всех ригелей предусмотрено из бетона марки 300, за исключением ригеля РВ2-72-56, для которого предусматривается бетон марки 400.

Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода должна быть в зимних условиях не менее 100% проектной, а в летний период - не менее 70%, в этом случае завод - изготовитель, должен гарантировать достижение 100% прочности в 28-дневном возрасте.

Ригели рассчитаны и законструированы по усилиям, полученным на основании статических расчётов рам. При этом учитывалось перераспределение усилий вследствие пластических деформаций опорных узлов. Ригели рассчитаны на применение их в зданиях, строительство которых осуществляется в I, II, III территориальных ветровых районах. Предел огнестойкости ригелей 1,5 часа.

Контроль за качеством бетона должен производиться в соответствии с ГОСТ 10180-62 и 11050-64.

Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.

Арматурные каркасы должны изготавливаться в соответствии со СНиП II-В.1-62 и ГОСТ 10922-64.

Закладные детали необходимо выполнять с соблюдением требований "Инструкции по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.

Каркасы и сетки, не сварные между собой электросваркой, должны быть связаны в местах пересечений вязальной проволокой. Проектное положение закладных деталей должно обеспечиваться закреплением их на формах и арматурных каркасах.

Все нижние и боковые поверхности ригелей должны быть ровными и гладкими, не требующими дополнительной обработки. Допуски приняты по классу точности 9в: по длине ± 6 мм, по высоте и ширине ± 5 мм /см. СНиП I-В. 5.I-62/. Смещение осей закладных деталей от проектного положения допускается не более чем на 5 мм, а рабочие плоскости закладных деталей должны быть заподлицо с плоскостью изделий или выступать над ней не более чем на 3 мм /см. СНиП I-В.5-62/.

ТД 1967 г.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	ИИ-04-3	
		Выпуск 2	Лист №

9535 8

МНИИТЭП КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ
Арх. №
12/X 1967 г.
Гл. инж. ин-та Гл. конст. ин-та Нач. отдела Гл. инж. отд.
Львов ТОМОВ СМИРНОВА ШАПИРО
Гл. инж. пр-та Рук. гр. инж.
Нач. Гл. инж.
Согласовано
АЛЬПЕРОВ МОЩЕНКО


Допуски на шероховатость поверхности принимать по классу 2-Ш в соответствии со СНиП I-В.5-62. Допускаемые колебания высоты шероховатости не должны превышать 2,5 мм. Выем изделий из формы и подъем должен производиться с применением траверс.
Систематический контроль за качеством изготовления ригелей, их маркировкой, допусками, приемкой и транспортировкой, испытанием и выполнением других технических требований должен осуществляться в соответствии с техническими условиями на изготовление ригелей, а также СНI-6I, СНиП I-В, 5-62, СНиП I-В 5.I-62 и ГОСТ 8829-66.

Принятые обозначения в маркировке изделий:

Буквенные
- Р - ригель
- В - внутренний
- Н - наружный
- Л - лестничный
- α - индекс к маркам ригелей, к которым осуществляется крепление диафрагм жесткости.


Цифровые
- I-я группа цифр /2/ - число свесов полки
- 2-я группа цифр /12,32,40/ - расчётная нагрузка на I пм ригеля в центнерах /без учета собственного веса ригеля/.
- 3-я группа цифр /26,4I,56/ - номинальная длина ригеля /расстояние в свету между гранями колонн/ в дециметрах.

Маркировка узлов:



номер узла
номер листа, на котором расположен чертеж узла.

На расчётных схемах ригелей условно показаны изгибающие моменты на опорах и в пролете соответствующие огибающей эпюре моментов.

Марка	Эскиз	Расчетная нагрузка, т/п.м	Размеры, мм: ℓ	в / в1	h	Марка бетона	Площадь изделия, м²	Вес изделия, т	Объем, м³: бетона	изделия	Расход цемента м „500" и „600", кг	Расход металла на 1м³ бетона (натурал. стали), кг	Расход металла, кг: А-I / А-II	А-III	В-I	Закладные детали (прокат)	Итого: натурального	приведенного к стали А-I	№№ листов рабочих чертежей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	РВ2-72-56		7,2	5560	200 / 400	450	400	2,22	1,878	0,751	0,751	331	236,30	5,24 / 29,50	114,79 (8,54)	8,88	18,56	176,97	221,55	4-6
2	РВ2-52-56		5,2	5560	200 / 400	450	300	2,22	1,878	0,751	0,751	278	213,00	5,24 / 29,50	98,22 (8,54)	8,88	18,56	150,40	212,15	4 7-8
3	РВ2-52-56а		5,2	5560	200 / 400	450	300	2,22	1,878	0,751	0,751	278	253,50	5,24 / 29,50	109,58 (19,90)	8,88	37,44	190,64	247,23	9-10
4	РИ2-52-56		5,2	5560	200 / 400	450	300	2,22	1,878	0,751	0,751	278	224,60	5,24 / 2,24	130,94 (11,00)	8,94	21,38	168,74	228,51	11-13
5	РВ2-72-26		7,2	2560	200 / 400	450	300	1,02	0,828	0,331	0,331	123	244,80	1,46	56,12 (8,54)	4,80	18,56	80,94	107,05	14-16



Примечания:

1. Расчетная нагрузка дана без учета собственного веса.
2. Нормы расхода цемента приняты в соответствии с указаниями СН5-57, утвержденными Госстроем СССР 10.05.57.
3. Расход цемента принят по 50% каждой марки, кроме ригеля РВ2-72-56, где марка цемента „600".
4. Для приведения сталей разных классов к стали класса А-I приняты следующие коэффициенты: А-I К=1,0; А-III К=1,43; В-I К=1,39; Ст. 3 К=1,0; А-II К=1,21.
5. В скобках приведен расход стали на анкера закладных деталей /в том числе/.

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

ГИП		Фрадин
Нач. НИО		Кнур-Муратов
Гл. инж. пр-та		
Согласовано		
Гл. ИПЖ	Алферов	
Гл. конструктор	Мощенко	Смирнов
Нач. отдела		Кузнецова
Гл. инж. пр-та	Любув	Сомов
Рук. гр. инж.	Смирнова	
Разработал		Шапиро
Проверил		
Гл. инж. ПГИ		
Гл. инж. отд.		
2/IV 1967 г	М	-

ТД 1967 г	Ригели	ИИ-04-3
	Номенклатура	Выпуск 2 / Лист № 1

№ № п/п.	Марка	Эскиз	Расчетная нагрузка, т/п.м	Размеры, мм: l	b / b1	h	Марка бетона	Площадь изделия, м²	Вес изделия, т	Объем, м³: бетона	изделия	Расход цемента М-"500", кг	Расход металла на 1м³ бетона (натур. стали), кг	Расход металла, кг: A-I / A-II	A-III	B-I	Закладные детали / прокат /	Итого: натурального	приведен. к стали A-I	№ № листов рабочих чертежей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	РВ2-72-26п.		7,2	2560	200/400	450	300	1,02	0,828	0,331	0,331	123	300,00	1,46	53,34 (15,76)	4,80	29,58	99,18	128,21	17-18
7	РН2-52-26		5,2	2560	200/400	450	300	1,02	0,828	0,331	0,331	123	227,30	1,46	50,14 (7,15)	2,88	20,76	75,24	98,02	19-21
8	РВА-40-56п.		4,0	5560	200/300	450	300	1,67	1,555	0,622	0,622	230	277,50	2,16/1,66	126,21 (17,48)	3,62	39,02	172,67	228,42	22-24
9	РНА-40-56		4,0	5560	200/300	450	300	1,67	1,555	0,622	0,622	230	227,50	2,16/1,66	114,23 (5,50)	3,62	19,80	141,47	192,21	15-26
10	РВА-40-26		4,0	2560	200/300	450	300	0,77	0,690	0,276	0,276	102	246,30	1,46	46,00 (8,54)	1,55	18,56	67,57	87,97	27-29

Примечания:

1. Расчетная нагрузка дана без учета собственного веса.
2. Нормы расхода цемента приняты в соответствии с указаниями СН5-57, утвержденными Госстроем СССР 10.05.57.
3. Расход цемента принят по 50% каждой марки.
4. Для приведения сталей разных классов к стали класса A-I приняты следующие коэффициенты: A-I К=1,0; A-III К=1,43; B-I К=1,39; Ст.3 К=1,0; A-II К=1,21.
5. В скобках приведен расход стали на анкера закладных деталей /в том числе/.

Гл. инж. пр-та	Львов		
Рук. гр. инж.	Сомов		
Разработал	Смирнова		
Проверил	Шапиро		
Гл. инж. пр-та	Алферов		
Гл. конструктор	Мощенко		
Нач. отдела	Смирнов		
Гл. инж. отд.	Кузнецова		
Нач. НИО	Фрадин		
Гл. инж. пр-та	Кнуп-Муратов		
Согласов.			

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

24/IV 1967г. — М 1:-


ТД 1967г.

Ригели

Номенклатура

ИИ-04-3

Выпуск 2 — Лист № 2

№ п/п	Марка	Эскиз	Расчетная нагрузка, т/п.м	Размеры, мм			Марка бетона	Площадь изделия, м²	Вес изделия, т	Объем, м³		Расход цемента М „500" и „600", кг	Расход металла на 1м³ бетона (натур. стали), кг	Расход металла, кг						Номера листов рабочих чертежей
				ℓ	в / в₁	h				бетона	изделия			A-I / A-II	A-III	B-I	Закладные детали (прокат)	Итого натурального	Итого приведен. к стали A-I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	РНА-40-26		4.0	2560	200 / 300	450	300	0,77	0,690	0,276	0,276	102	234,20	1.46	42.50 (5.04)	1.55	19.18	64.69	83.59	30-31
12	РВ2-72-41		7.2	4060	200 / 400	450	300	1,62	1,350	0,541	0,541	200	194.50	3.98 / 19.55	56.01 (7.54)	7.02	18.56	105.12	136.00	32-34
13	РВ2-52-41		5.2	4060	200 / 400	450	300	1,62	1,350	0,541	0,541	200	185,00	3.98 / 19.55	51.26 (7.54)	7.02	18.56	100.37	129.39	32 35-36
14	РВ2-52-41а		5,2	4060	200 / 400	450	300	1,62	1,350	0,541	0,541	200	241.0	3.98 / 19.55	62.62 (19.90)	7.02	37.44	130,61	169.47	37-38
15	РН2-52-41		5,2	4060	200 / 400	450	300	1,62	1,350	0,541	0,541	200	226.0	3.98 / 28.39	60,48 (11.00)	7.04	21,38	121,27	155,89	39-41

Примечания:

1. Расчетная нагрузка дана без учета собственного веса.
2. Нормы расхода цемента приняты в соответствии с указаниями СН5-57, утвержденными Госстроем СССР 10.05.57.
3. Для приведения стали разных классов к стали класса А-I приняты следующие коэффициенты: А-I К=1,0; А-III К=1,13, В-I К=1,39; Ст. 3 К=1,0; А-II К=1,21.
4. Расхода цемента принят по 50% каждой марки.
5. В скобках приведен расход стали на анкера закладных деталей /в том числе/.


ТД 1967г	Ригели Номенклатура	ИИ-04-3 Выпуск 2 / Лист 3

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


Нач. НИО	Гл. инж. пр.	Фрадин	Кичу-Муратов
Согласовано			
Гл. инж. ин-та	Гл. конструктор инта	Алферов	Мощенко
Нач. отдела		Смирнов	
Гл. инж. отд.		Кузнецова	
Гл. инж. пр-та	Рук. гр. инж.	Львов	Сомов
Разработал		Смирнова	
Проверил		Шапиро	

21/IV 1967г — М 1:


Общий вид




1 — 1



Расчетная схема РВ2-72-5б



Расчетная схема РВ2-52-5б



Характеристика изделия

Наименование \ Марка изделия		РВ2-72-5б	РВ2-52-5б
Вес изделия	т	1,878	1,878
Объем бетона	м³	0,751	0,751
Расход металла	кг	176,97	160,40
Расход металла на 1м³ бетона	кг	236,50	213,00
Марка бетона	—	400	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	280 / 400	240 / 300

Примечания:


1. Ригели РВ2-72-5б и РВ2-52-5б рассчитаны и законструированы в соответствии со СНиП II-в. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №5.

ТД 1967г.	Ригели РВ2-72-5б, РВ2-52-5б Общий вид	ИИ-04-3 Выпуск 2 / Лист № 4

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

Нач. НИО — Фрадин — Жнур-Куратов
Гл. инж. пр. — Алферов — Мощенко
Гл. инж. пр. — Львов — Соков
Гл. инж.-та — Гл. конст. инга — Нач. отдела — Гл. инж. ота — 13/III 1967г. — М 1:20
Согласов.
Гр. инженер — Смирнов
Разработал — Смирнова
Проверил — Шапиро
Гл. инж. пр. — Кузнецова

Монтажный план



Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры - 25мм.

Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-72-56 см. на листе №4.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 6, 42, 43, 44.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой
5. Размещение арматуры в опорном узле см. на листе № 50.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг. Детали	Вес, кг. Всех деталей
1	ОК-10	1	138,71	138,71
2	С-1	4	1,70	6,80
3	С-2	8	0,24	1,92
4	МР-1А	2	5,37	10,74
5	МР-2	2	8,18	16,36
6	П-1	2	1,08	2,16
7	ОС-2	4	0,07	0,28
		Итого:		178,97

Выборка металла

Сечение, мм	ф25 AIII	ф20 AIII	ф14 AIII	ф12 AIII	ф10 AII	ф12 AI	ф8 AI	ф5 BI	ф4 BI	12×150	12×140	Σ №20
Длина, м	27.60	1.60	2.84	1.28	48.09	2.44	7.87	12.56	70,44	0.40	0.56	0.30
Вес, кг	106.25	3.96	3.44	1.14	29.50	2,16	3,08	1,92	6,96	5,64	7.40	5.52
Класс стали ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61				A-II 5781-61	A-I Вст.3 Вст.3 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60		
Расчетное сопротивл. стали - Ra. R; кг/см²	3400				2700	2100		3150		2100		

ТД 1967г	Ригель РВ2-72-56 ✓	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 5


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

ГА. ИНЖ. ИН-ТА	Львов	11/III 1967г.
ГА. КОНСТР. ИНЖ.	Сомов	
НАЧ. ОТДЕЛА	Смирнова	М
ГА. ИНЖ. ОТД.	Шапиро	1:20; 1:10
ГА. ИНЖ. ПР.	Алферов	
ГР. ИНЖЕНЕР	Мощенко	
РАЗРАБОТАЛ	Смирнов	
ПРОВЕРИЛ	Кузнецова	


Ф-2

9535 1/2


Объемный каркас ОК-10




1–1



Каркас К-12



Каркас К-14



Спецификация металла

Объемный каркас ОК-10

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм.	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг
К-12	1	Ф25АIII	1	5260	5,26	20,75	46,35	2	92,70
	2	Ф25АIII	2	1960	3,92	15,09			
	3	Ф10АII	1	1820	1,82	1,12			
	4	Ф10АII	30	430	12,90	7,95			
	5	Ф8АI	5	430	2,15	0,85			
	6	Ф10АII	6	272	1,63	1,01			
	7	Ф4ВI	2	400	0,80	0,08			
К-14	8	Ф25АIII	2	4620	9,24	35,57	41,48	1	41,48
	9	Ф10АII	22	380	8,36	5,16			
	10	Ф8АI	5	380	1,90	0,75			
ОС-1	—	—	—	—	—	—	0,11	38	4,18
ОС-2	—	—	—	—	—	—	0,07	5	0,35
							ИТОГО:		138,71

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В. 1-62 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный арматурный каркас ОК-10 сваривать контактной сваркой /клещами/.
4. Стержни поз. (6) после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. (2) и отогнуть в соответствии с узлом „1" /см. на листе №51/.
5. Допускается поз. (5) и (10) выполнять из стали класса А-III.
6. Отдельные стержни ОС-1 и ОС-2 см. на листе №42.

ТД, 1967г	Ригель РВ2-72-56	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 6

МНИИТЭП

Гл. инж. пр.	Львов	
Гл. конст. инж-т	Сомов	
Нач. отдела	Смирнова	
Гл. инж. отд.	Шапиро	
Гр. инженер	Смирнов	
Разработал	Мощенко	
Проверил	Кузнецова	
	Алферов	

Конструкторск. отдела

10/VII 1967г


М 1:20

Арх. №

Ф-9

0526 15

МОНТАЖНЫЙ ПЛАН



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Общий вид ригеля РВ2-52-56см. на листе №4.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 8, 42, 43, 44.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: Детали	Вес, кг: всех деталей
1	ОК-11	1	122,14	122,14
2	С-1	4	1,70	6,80
3	С-2	8	0,24	1,92
4	МР-1А	2	5,37	10,74
5	МР-2	2	8,18	16,36
6	П-1	2	1,08	2,16
7	ОС-2	4	0,07	0,28
	Итого:			160,40


Выборка металла

Сечение Е, мм	Ф25 А III	Ф20 II	Ф18 А III	Ф14 А III	Ф10 А II	Ф12 А I	Ф8 А I	Ф5 В I	Ф4 В I	12×150	12×140	Е№20	Ф12 А III
Длина, м	18,36	1,60	9,50	2,84	48,09	2,44	7,87	12,56	70,44	0,40	0,56	0,30	1,28
Вес, кг	70,68	3,96	19,00	3,44	29,50	2,16	3,08	1,92	6,96	5,64	7,40	5,52	1,14
Класс стали, ГОСТ	А-III ГОСТ 5781-61				А-II 5781-61	А-I ВКСт-3 Вст-3 5781-61	А-I ГОСТ 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*			А-III ГОСТ 5781-61
Расчетное сопротивление стали - Ra R; кг/см²	3400				2700	2100		3150		2100			3400

ТД 1967г	Ригель РВ2-52-56		ИИ-04-3
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 7

МНИИТЭП Конструкторский отдела
Арх. №
Гл. инж. инст. 3/III 1967г
Гл. конструктор м 1:20; 1:10
Нач. отдела
Гл. инж. отд.
Львов, Сомов, Смирнова, Шапиро
Гл. инж. пр., Гр. инженер, Разработал, Проверил
Алферов, Мощенко, Смирнов, Кузнецова

Объемный каркас ОК-11



Каркас К-15

Спецификация металла

Объемный каркас ОК-11

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм.	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг
К-15	1	ф18 А III	2	4750	9.50	19.00			
	2	ф10 А II	22	380	8.36	5.16			
	3	ф8 А I	5	380	1.90	0.75	24.91	1	24.91
К-12							46.35	2	92.70
ОС-1							0.11	38	4.18
ОС-2							0.07	5	0.35
							Итого:		122.14

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В.1-62 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательно.
3. Объемный арматурный каркас ОК-11 сваривать контактной сваркой /клещами/.
4. Плоский каркас К-12 см. на листе №6.
5. Отдельные стержни ОС-1 и ОС-2 см. на листе №42.

ТД 1967г	Ригель РВ2-52-56	ИИ-04-3
	Арматура	Выпуск 2 / Лист № 8

Согласовано: Алферов, Мощенко, Смирнов, Кузнецова

Львов, Домов, Смирнова, Шапиро

МНИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

Гл. инж. пр. — Гр. инженер — Разработал — Проверил

Гл. инж. ин-та — Гл. конст. ин-та — Нач. отдела — Гл. инж. от.


3/III 1967г — М 1:20

Ф-2


Общий вид



1 — 1



Расчетная схема



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	1,878
Объем бетона	м³	0,751
Расход металла	кг	190,64
Расход металла на 1м³ бетона	кг	253,50
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время.	кг/см²	210 / 300

Примечания:


1. Ригель РВ2-52-56а рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №10


ТД 1967г	Ригель РВ2-52-56а Общий вид	ИИ-04-3 Выпуск 2 · Лист № 9


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


Гл. инж. ин-та Фрадин — Гл. конструктор Кияр-Мурзаев — Нач. отдела Львов — Гл. инж. пр. Сомов — Нач. отдела Смирнова — Гл. инж. отд. Шапиро — Гл. инж. пр. Лаферов — Гр. инженер Мощенко — Разработал Смирнов — Проверил Кузнецова — 14/III 1967г — М 1:20

Монтажный план









Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры 25мм.

Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-52-56а см. на листе №9.
2. Арматуру, закладные детали, петли см. на листах №№8, 42, 43, 44, 47.
3. Сварку производить электродами Э-50А
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п.	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг. Детали	Вес, кг. Всех деталей
1	ОК-11	1	122,14	122,14
2	С-1	4	1,70	6,80
3	С-2	8	0,24	1,92
4	МР-1А	2	5,37	10,74
5	МР-2	2	8,18	16,36
6	МР-12	4	7,56	30,24
7	П-1	2	1,08	2,16
8	ОС-2	4	0,07	0,28
Итого:				190,64

Выборка металла

Сечение, мм	ф25 AIII	ф20 AIII	ф18 AIII	ф16 AIII	ф14 AIII	ф12 AIII	ф10 AII	ф5 BI	ф4 BI	12×150	12×140	10×150	С №20	ф12 AI	ф8 AI
Длина, м	18,36	1,60	9,50	7,20	2,84	1,28	48,09	12,56	70,44	0,40	0,56	0,80	0,30	2,44	7,87
Вес, кг.	70,68	3,95	19,00	11,36	3,44	1,14	29,50	1,92	6,96	5,64	7,40	18,88	5,52	2,15	3,08
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61						A-II 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст.-3 ГОСТ 380-60*				A-I и Ст-3 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61
Расчетное сопротивление стали - Ra, R; кг/см²	3400						2700	3150		2100				2100	


ТД 1967г	Ригель РВ2-52-56а	ИИ-04-3
	Монтажный план армирования	Выпуск 2 / Лист № 10

МНИИТЭП — Конструктивный отдел — Арх. №


15/III 1967г — ГИП — Алферов; ГИ инж. пр. — Лобов; ГИ инж-та — ; ГИ конструкта — Мощенко; Нач. отдела — Домов; Гр инженер — ; Гл инж отд. — Шапиро; Разработ. — Смирнов; Проверил — Кузнецов; М 1:20; 1:10

Ф-2

Общий вид



Расчетная схема



Места приложения сосредоточенного крутящего момента.

Характеристика изделия		
Вес изделия	т	1,878
Объем бетона	м³	0,751
Расход металла	кг	168,74
Расход металла на 1 м³	кг	224,60
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее в летнее время/в зимнее время	кг/см²	210/300

Примечания:

1. Ригель РН2-52-56 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе № 12.

ТД 1967г.	Ригель РН2-52-56	ИИ-04-3	
	Общий вид	Выпуск 2	Лист № 11

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

15/III 1967г — М 1:20


Гл. инж. ин-та Львов; Гл. конст. ин-та Свиов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро

Гл. инж. пр. Афферов; Гр. инженер Мещенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова

Согласован.

Нач. НИО Фрадин; Гл. инж. НИО Кнур-Муратов

Монтажный план



Примечания:

1. Общий вид ригеля РН2-52-56 см. на листе №11
2. Арматуру, закладные детали петли см. на листах №№ 13,42,43,44,48.
3. Сварку производить электродами Э-50А
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: Детали	Вес, кг: Всех деталей
1	ОК-12	1	125,20	125,20
2	С-1	4	1,70	6,80
3	С-2	8	0,24	1,92
4	МР-1А	2	5,37	10,74
5	МР-2	2	8,18	16,36
6	МР-14	2	1,56	3,12
7	МР-15	4	0,54	2,16
8	П-1	2	1,08	2,16
9	ОС-2	4	0,07	0,28
Итого:				168,74

Выборка металла

Сечение, мм	ф25AIII	ф20AIII	ф18AIII	ф14AIII	ф12AIII	ф10AIII	ф10AII	ф12AI	ф8AI	ф5BI	ф4BI	12×150	12×140	10×100	8×100	С №20
Длина, м	18,36	1,60	9,50	2,84	1,28	53,37	3,64	2,44	7,87	13,96	68,84	0,40	0,56	0,20	0,20	0,30
Вес, кг	70,68	3,96	19,00	3,44	1,14	32,72	2,24	2,16	3,08	2,14	6,80	5,64	7,40	1,58	1,24	5,52
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61						A-II ГОСТ 5781-61	A-IIIкс2 ВСТ-3 ГОСТ 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст. 3 ГОСТ 380-60*				
Расчетное сопротивление стали Ra, R, кг/см²	3400						2700	2100		3150		2100				

ТД 1957г	Ригель РН2-52-56	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 12

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

Гл. инж. пр.	А. Феров	
Гл. инж.	Львов	
Гр. инженер	Мощенко	
Разработ.	Смирнова	Смирнов
Проверил	Шапиро	Кузнецов
Гл. инж. отд.		
Нач. отдела		
Гл. конст.		
Гл. инж.		

3/IV 1957г. — М 1:20; 1:10


Объемный каркас ОК-12



Каркас К-16



Каркас К-17



Спецификация металла

Объемный каркас ОК-12

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Кол., шт.	Длина: позиции, мм	Длина: на деталь, м	Вес, кг: позиции	Вес, кг: детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг.
К-16	1	Ф25 AIII	1	5260	5,26	20,25	47,44	2	94,88
	2	Ф25 AIII	2	1960	3,92	15,09			
	3	Ф10 AI	1	1820	1,82	1,12			
	4	Ф10 AIII	34	430	14,62	9,02			
	5	Ф8 AI	5	430	2,15	0,85			
	6	Ф10 AIII	5	272	1,63	1,00			
	7	Ф5 BI	2	350	0,70	0,11			
К-17	8	Ф18 AIII	2	4750	9,50	19,00	24,91	1	24,91
	9	Ф10 AIII	22	380	8,36	5,16			
	10	Ф8 AI	5	380	1,90	0,75			
ОС-3	—	—	—	—	—	—	0,11	46	5,06
ОС-2	—	—	—	—	—	—	0,07	5	0,35
						Итого:			125,20

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В. 1-62 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение-обязательно.
3. Объемный каркас ОК-12 сваривать контактной сваркой (клещами).
4. Отдельные стержни ОС-2 и ОС-3 см. на листе №42.
5. Стержни поз. ⑥ после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. ② и отогнуть в соответствии с узлом „1" /см. на листе №51/.
6. Допускается позиции ⑤ и ⑩ выполнять из стали класса А-III.

ТД 1967г	Ригель РН2-52-56	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 13

МНИТЭП — 16/III 1967г — М 1:20


Согласов. | Гл. инж. пр-та Аферов | Гр. инженер Мощенко | Разработал Смирнов | Проверил Кузнецова

Гл. инж. ин-та Львов | Нач. отдела Сомов | Гл. конст. ин-та Смирнова | Конструкторск. отдела Шапиро


Гл. инж. отд. Щапиро

Арх. №


Общий вид




2 — 2



1 — 1



Расчетная схема




Характеристика изделия		
Вес изделия	т	0,828
Объем бетона	$м^3$	0,331
Расход металла	кг	80,94
Расход металла на $1 м^3$ бетона	кг	244,80
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее в летнее время / в зимнее время	$\frac{кг}{см^2}$	210 / 300


Примечания:


1. Ригель РВ2-72-26 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №15


| | | |

Монтажный план









Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры 25мм.

Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-72-26 см. на листе №14.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 16, 42, 43, 45.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п.	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: Детали	Вес, кг: Всех деталей
1	ОК-14	1	47,36	47,36
2	С-2	8	0,24	1,92
3	С-3	2	1,33	2,66
4	П-2	2	0,73	1,46
5	МР-1А	2	5,37	10,74
6	МР-3	2	8,18	16,36
7	ОС-3	4	0,11	0,44
	Итого:			80,94

Выборка металла

Сечение, мм	Ф25 AIII	Ф20 AIII	Ф14 AIII	Ф12 AIII	Ф10 AIII	Ф10 AI	Ф8 BI	Ф4 BI	12×150	12×140	Г.№20
Длина, м	5,08	6,12	2,84	1,28	27,61	2,38	13,96	26,88	0,40	0,56	0,30
Вес, кг	19,56	15,12	3,44	1,14	16,86	1,46	2,14	2,66	5,64	7,40	5,52
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61					A-I вкп ВСт3 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60		
Расчетное сопротив. стали - Ra, R; кг/см²	3400					2100	3150		2100		

ТД 1967г	Ригель РВ2-72-26	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2.	Лист № 15

МНИИТЭП Конструкторск. отдела — 11/IX 1967г — М 1:20; 1:10


Гл. инж. ин-та	Львов	Альферов
Гл. конструктор	Сомов	Мощенко
Нач. отдела	Смирнова	Смирнов
Гл. инж. отд.	Шапиро	Кузнецова
Гл. инж. пр.	Ил. инж.	
Гр. инженер	Разработал	
	Проверил	

Арх. №


Объемный каркас ОК-14



Каркас К-18



1 – 1



Спецификация металла

Объемный каркас ОК-14

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг
К-18	1	ф25 А III	1	2540	2,54	9,78			
	2	ф20 А III	1	2260	2,26	5,58			
	3	ф10 А III	21	430	9,03	5,56			
	4	ф10 А III	6	272	1,63	1,00			
	5	ф5 В I	2	350	0,70	0,11	22,03	2	44,06
ОС-3	—	—	—	—	—	—	0,11	30	3,30
							Итого:		47.36

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный каркас ОК-14 сваривать контактной сваркой (клещами).
4. Отдельный стержень ОС-3 см. на листе №42.
5. Стержни поз. 4 после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. 1 и отогнуть в соответствии с узлом „1" (см. на листе №51).


ТД 1967г.	Ригель РВ2-72-25	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 15


МНИТЭП — Конструкторск. отдел


Арх. №


10/IV 1967г. — М 1:20

Гл. инж. инта	Львов	
Гл. консультант	Соловьев	
Нач. отдела	Кумирнов	
Гл. инж. отд.	Шапиро	
Гл. инж. пр-та	Лаферов	
Гр. инженер	Мощенко	
Разработал	Смирнов	
Проверил	Кузнецова	









Характеристика изделия		
Вес изделия	т	0,828
Объем бетона	м³	0,331
Расход металла	кг	99,18
Расход металла на 1м³ бетона	кг	300,00
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время/в зимнее время	кг/см²	210/300

Примечания:

1. Ригель РВ2-72-25а рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №18

ТД 1967г	Ригель РВ2-72-25а	ИИ-04-3	
	Общий вид	Выпуск 2	Лист № 17

МНИИТЭП — Конструкторск. отдел. Арх. №


17/IV 1967г — М 1:20

Гл. инж-та — Гл. конструктор — Нач. отдела — Гл. инж. отд. — Львов — Ломов — Смирнова — Шапиро

Гл. инж. пр-та — Гр. инженер — Разработал — Проверил — Алферов — Мощенко — Смирнов — Кузнецова

Согласов

Нач. НИО — Гл. инж. пр. — Фрадин — Кияр-Мурзаев



Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-72-26а см. на листе №17.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№15
3. Сварку производить электродами Э-50А 42, 43, 46, 47, 48.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой

Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры - 25мм

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей
1	ОК-14	1	47,36	47,36
2	С-2	8	0,24	1,92
3	С-3	2	1,33	2,66
4	П-2	2	0,73	1,46
5	МР-1А	2	5,37	10,74
6	МР-12	2	7,56	15,12
7	МР-14	2	1,56	3,12
8	МР-3	2	8,18	16,36
9	ОС-3	4	0,11	0,44
Итого:				99,18

Выборка металла


Сечение, мм	Ф25АIII	Ф20АIII	Ф16АIII	Ф14АIII	Ф12АIII	Ф10АIII	Ф10АI	Ф5ВI	Ф4ВI	12×150	12×140	10×150	10×100	С №20
Длина, м	5,08	6,12	3,60	2,84	1,28	30,09	2,38	13,95	26,88	0,40	0,56	0,80	0,20	0,30
Вес кг.	19,56	15,12	5,68	3,44	1,14	18,40	1,46	2,14	2,66	5,64	7,40	9,44	1,58	5,52
Класс стали, ГОСТ	А-III ГОСТ 5781-61						А-I Вкст-3 Вст-3 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст 3 ГОСТ 380-60*				
Расчетное сопротивл. стали - Ra, R', кг/см²	3400						2100	3150		2100				


ТД 1967г	Ригель РВ2-72-26а	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 18


МНИИТЭП — Конструкторск. отдела — Арх №

ГА инж. ин-та: Альферов
ГА констр ин-та: Мощенко
Нач отдела: Смирнов
ГА инж. отд.: Кузнецова
Львов
Томов
Смирнова
Шапиро


Ф-2







Расчетная схема



Места приложения сосредоточенного крутящего момента.

Характеристика изделия		
Вес изделия	т	0,828
Объем бетона	м³	0,331
Расход металла	кг	75,24
Расход металла на 1м³ бетона	кг	227,30
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Ригель РН2-52-26 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе № 20.

ТД 1967г.	Ригель РН2-52-26	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 19

МИНИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

7/IV 1967г. — М 1:20


Гл. инж. ин-та Альбов; Гл. конструктор Сомов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро


Гл. инж. пр. Адферов; Гр. инженер Мощенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова


Нач. НИО Фрадин; Гл. инж. пр. Кнур-Мурадов


Согласов.

Монтажный план









Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры – 25 мм.

Примечания:

1. Общий вид ригеля РН2-52-26 см. на листе № 19.
2. Арматуру, закладные детали и подъемные петли см. на листах №№ 21, 42, 43, 45, 48.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п./п.	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: Детали	Вес, кг: Всех деталей
1	ОК-15	1	43,34	43,34
2	С-3	2	1,33	2,66
3	МР-1	2	3,39	6,78
4	МР-3	2	8,18	16,36
5	МР-14	2	1,56	3,12
6	МР-15	2	0,54	1,08
7	П-2	2	0,73	1,46
8	ОС-3	4	0,11	0,44
	Итого:			75,24

Выборка металла

Сечение, мм	ф25АIII	ф16АIII	ф14АIII	ф12АIII	ф10АIII	ф10АI	ф5ВI	ф4ВI	12×150	12×140	10×100	8×100	С№20
Длина, м	5,08	4,52	2,84	1,28	30,85	2,38	1,40	26,38	0,40	0,56	0,20	0,10	0,30
Вес, кг	19,56	7,14	3,44	1,14	18,86	1,46	0,22	2,66	5,64	7,40	1,58	0,62	5,52
Класс стали, ГОСТ	А-III ГОСТ 5781-61					Ас-I Бк. Ст.3 ВСт-3 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380 – 60*				
Расчетное сопротивление стали – Ra, R; кг/см²	3400					2100	3150		2100				


ТД 1967г	Ригель РН2-52-26	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 20

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


ГИП	Алферов	
Гл. инж. пр-та	Мощенко	
Гл. инженер	Смирнов	
Разработал	Кузнецова	
Проверил		
Гл. инж. ин-та	Авдов	
Гл. конструктор	Фомов	
Нач. отдела	Смирнова	
Гл. инж. отд.	Шапиро	

13/IV 1967г — М 1:25; 1:10


Объемный каркас ОК-15




1—1



2—2



Каркас К-19



Спецификация металла

Объемный каркас ОК-15

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг деталей	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг
К-19	1	ф25АIII	1	2540	2,54	9,78			
	2	ф16АIII	1	2260	2,26	3,57			
	3	ф10АIII	21	430	9,03	5,56			
	4	ф10АIII	6	272	1.63.	1.00			
	5	ф5ВI	2	350	0.70	0.11	20.02	2	40.04
ОС-3	—	—	—	—	—	—	0,11	30	3,30
						Итого:			43,34

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный каркас ОК-15 сварить контактной сваркой /клещами/.
4. Отдельный стержень ОС-3 см. на листе №42.
5. Стержни поз. 4 после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. 1 и отогнуть в соответствии с узлом „1" /см. на листе №51/.

ТД 1967г.	Ригель РН2-52-26	ИИ-04-3
	Арматура	Выпуск 2 / Лист № 21


МНИТЭП — Конструкторск. отдел — Арх. №

12/IV 1967г. — м 1:20


Гл. инж. ин-та Львов — Гл. конструктор Фомов — Нач. отдела Смирнова — Гл. инж. ота Шапиро

Гл. инж. пр-та Алферов — Гр. инженер Мощенко — Разработал Смирнов — Проверил Кузнецова

Общий вид




1 — 1



2 — 2

Расчетная схема



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	1,555
Объем бетона	м³	0,622
Расход металла	кг	172,67
Расход металла на 1м³ бетона	кг	277,50
Марка бетона	–	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Ригель РВЛ-40-56а рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №23

ТД 1967г	Ригель РВЛ-40-56а	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 22

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

3/IV 1967г — М 1:20

Гл. инж. инта Львов — Нач. отдела Бобнов — Гл. инж. ота Смирнова — Разработал Шапиро — Проверил


Гл. инж. пр-та Фрадин — Гр. инженер Моценко — Нач. ИИО Смирнов — Гл. инж. пр. Кузн-Мурзатов


Согласов: Алферов, Кузнецова


Ф-2


3535 .31

Монтажный план









Примечания:

1. Общий вид ригеля РВА-40-56а см. на листе № 22.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 24,42,43,46,47,48.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней каркасов, сеток и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры 25мм.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг. Детали	Вес, кг. Всех деталей
1	ОК-16	1	110,17	110,17
2	С-1	2	1.70	3.40
3	МР-1	2	3.39	6,78
4	МР-2пр.	1	8.18	8,18
5	МР-2лев.	1	8.18	8,18
6	МР-12	4	7.56	30,24
7	МР-14	2	1.56	3.12
8	П-1	2	1.08	2.16
9	ОС-3	4	0.11	0.44
		Итого		172.67

Выборка металла

Сечение, мм	ф25AIII	ф22AIII	ф16AIII	ф14AIII	ф12AIII	ф10AIII	ф10AII	ф12AI	ф5BI	ф4BI	12×150	12×140	10×150	10×100	С №20
Длина, м	8,80	14,92	7,20	2,84	1,28	52,23	2,58	2,44	1,40	34,42	0,40	0,56	1,60	0,20	0,30
Вес, кг	33,88	44,45	11,36	3,44	1,14	31,94	1,66	2,16	0,22	3,40	5,64	7,40	18,88	1,58	5,52
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61						A-II 5781-61	Ат-IVК и Ст3 6ст-3 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст. 3 ГОСТ 380-60*				
Расчетное сопротивление стали - R_a, R; кг/см²	3400						2700	2100	3150		2100				

ТД 1967г	Ригель РВА-40-56а	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования.	Выпуск 2	Лист № 23


МНИИТЭП — Конструкторский отдела

Гл. инж. пр. Гл. инж. ин-та Гл. конструктор Нач. отдела Гл. инж. отд. — Львов, Сомов, Смирнова, Шапиро

Гл. инж. пр. Гр. инженер. Разработал Проверил — Алферов, Мощенко, Смирнов, Кузнецова

Арх. №

Ф-2



Спецификация металла

Марка детали	№ поз.	Сечен., мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг.
Объемный каркас ОК-16	1	ф22АIII	1	5260	5,26	15,67			
	2	ф25АIII	2	2200	4,40	16,94			
К-20	3	ф10АII	1	1340	1,34	0,83			
	4	ф10АIII	39	430	16,77	10,35			
	5	ф10АIII	6	272	1,63	1,00			
	6	ф5ВI	2	350	0,70	0,11	44,90	2	89,80
ос-4	7	ф22АIII	1	4400	4,40	13,11	13,11	1	13,11
ос-3	—	—	—	—	—	—	0,11	66	7,26
						Итого:			110,17


Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный каркас ОК-16 сваривать контактной сваркой (клещами).
4. Отдельный стержень ос-3 см. на листе № 42.
5. Стержни поз. ⑥ после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. ② и отогнуть в соответствии с узлом „1" (см. на листе № 51).


ТД 1967г.	Ригель РВ1-40-55а	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 24

МНИИТЭП
Конструкторск. отдел
Арх. №
14/IV 1967г
М 1:20
Нач. отдела Смирнова
Гл. инж. пр-та Алферов
Гл. конст. инж-та Абов
Гл. инж. ин-та Гл. инж. ота Шапиро
Рук. гр. инж. Абрамов
Разработал Смирнов
Проверил Кузнецова
Согласов Мощенко


Общий вид



1 — 1



Расчетная схема



Характеристика изделия

Вес изделия	т	1,555
Объем бетона	м³	0,622
Расход металла	кг	141,47
Расход металла на 1 м³ бетона	кг	227,50
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Ригель РНА-40-56 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №26.


ТД. 1967г.	Ригель РНА-40-56	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 25

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


Нач. НИО Фрадин; Гл. инж. НИО Кнур. Муратов; Согласов; Гл. инж. пр. Алферов; Гр. инженер Мощенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова; Гл. инж. пр-та Львов; Нач. отдела Сомов; Гл. конструктор Смирнова; Гл. инж. ОТА Шапиро; Гл. инж. ин-та

3/IV 1967г. — М 1:20


Монтажный план




2—2



3—3



4—4



Примечания:

1. Общий вид ригеля РНА-40-56 см. на листе №25
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 23, 42, 43, 46, 48.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней каркасов, сеток и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры - 25мм.

Спецификация металла

№№ п./п.	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг. Детали	Вес, кг. Всех деталей
1	ОК-16	1	110,17	110,17
2	С-1	2	1,70	3,40
3	МР-1	2	3,39	6,78
4	МР-2 пр.	1	8,18	8,18
5	МР-2 лев.	1	8,18	8,18
6	МР-15	4	0,54	2,16
7	П-1	2	1,08	2,16
8	ОС-3	4	0,11	0,44
Итого:				141,47

Выборка металла

Сечение, мм	Ф25 А III	Ф22 А III	Ф14 А III	Ф12 А III	Ф10 А III	Ф10 А II	Ф12 А I	Ф5 В I	Ф4 В I	12×150	12×140	8×100	С №20
Длина, м	8,80	14,92	2,84	1,28	50,87	2,68	2,44	1,40	34,42	0,40	0,56	0,20	0,30
Вес, кг.	33,88	44,45	3,44	1,14	31,32	1,66	2,16	0,22	3,40	5,64	7,40	1,24	5,52
Класс стали ГОСТ	А-III ГОСТ 5781-61					А-II 5781-61	А-I и Ст.3 в Ст-3 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст. 3 ГОСТ 380-60*			
Расчетное сопротива. стали-Rа, R; кг/см²	3400					2700	2100	3150		2100			

ТД 1967г	Ригель РНА-40-56	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 26

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

Гл. инж. ин-та Львов; Гл. констр. ин-та Сомов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. ота Шапиро


Гл. инж. пр-та Алферов; Гр. инженер Мошенко; Разработал Смирнов; Проверил Аталазе

Согласов.


17/IV 1967г

М 1:20; 1:10


Общий вид




1 — 1



2 — 2



Расчетная схема



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	0,690
Объем бетона	м³	0,276
Расход металла	кг	67,57
Расход металла на 1м³ бетона	кг	246,30
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Ригель РВА-40-26 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №28.

ТД 1967г	Ригель РВА-40-26	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 27

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


6/IV 1967 — М 1:20


Нач. отдела Львов; Гл. инж. ин-та Самов; Гл. конст. ин-та Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро


Нач. КИО Фрадин; Гл. инж. пр. Кичур-Муратов

Согласовано: Гл. инж. пр. Алферов; Гл. инженер Мощенко; Гр. инженер Смирнов; Разработал Кузнецова; Проверил

Монтажный план







Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры - 25мм

Примечания:

1. Общий вид ригеля РВА-40-26 см. на листе № 27.
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 29, 42, 43, 46.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней каркасов, сеток и деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей
1	ОК-17	1	37,24	37,24
2	С-3	1	1,33	1,33
3	МР-1А	2	5,37	10,74
4	МР-3ЛЕВ.	1	8,18	8,18
5	МР-3пр.	1	8,18	8,18
6	П-2	2	0,73	1,46
7	ОС-3	4	0,11	0,44
	Итого:			57,57

Выборка металла

Сечение, мм	ф22АIII	ф20АIII	ф14АIII	ф12АIII	ф10АIII	ф10АI	ф5ВI	ф4ВI	12×150	12×140	С.Н20
Длина, м	5,08	1,60	7,36	1,28	27,61	2,38	1,40	13,44	0,40	0,56	0,30
Вес, кг	15,12	3,96	8,92	1,14	16,86	1,46	0,22	1,33	5,64	7,40	5,52
Класс стали, ГОСТ	А—III ГОСТ 5781-61					А-I ВКСт3 ВСт-3 5781-61	В—I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*		
Расчетное сопротивл. стали - R_a, R; кг/см²	3400					2100	3150		2100		


ТД 1967г	Ригель РВА-40-26	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 28


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — 18/IV 1967г — М 1:20; 1:10

ГИП	Львов	
ГИ. ИНЖ. ПР.	Сомов	
ГР. ИНЖЕНЕР	Смирнова	
РАЗРАБОТАЛ	Смирнов	
ПРОВЕРИЛ	Шапиро	
ГИ. ИНЖ. ПРОЕКТА	Алферов	
Н. КОНСТ. ИНЖ.	Мощенко	
НАЧ. ОТДЕЛА	Смирнов	
ГИ. ИНЖ. ПРОЕКТА	Кузнецова	


Арх. №


Объемный каркас ОК-17





Каркас К-21





Спецификация металла

Объемный каркас ОК-17

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех деталей, кг
К-21	1	Ф22АIII	1	2540	2,54	7,56			
	2	Ф14АIII	1	2260	2,26	2,74			
	3	Ф10АIII	21	430	9,03	5,56			
	4	Ф10АIII	6	272	1,63	1,00			
	5	Ф 5ВI	2	350	0,70	0,11	16,97	2	33,94
ОС-3	—	—	—	—	—	—	0,11	30	3,30
							Итого:		37,24

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный каркас ОК-17 сваривать контактной сваркой /клещами/.
4. Отдельный стержень ОС-3 см. на листе №42.
5. Стержни поз. (4) обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. (1) и отогнуть в соответствии с узлом „1" (см. на листе №51).

ТД 1967г	Ригель РВА-40-26	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 29

МНИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

1/66 1967г — М 1:20


Гл. инж. ин-та Львов; Гл. конструктор инф. Домов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро

Гл. инж. пр-та Алферов; Гр. инженер Мощенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова


Ф-9

9535 ЗА


Общий вид




2 — 2



1* — 1



Расчетная схема



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	0,690
Объем бетона	м³	0,276
Расход металла	кг	64,69
Расход металла на 1м³ бетона	кг	234,20
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:


1. Ригель РНА-40-2Б рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листе №34.

ТД 1967г.	Ригель РНА-40-2Б	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 30


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. № 10 — 10/VII 1967г — М 1:20

Гл. инж. ин-та Фрадин; Гл. конст. ин-та Кичу-Муратов; Нач. отдела Львов; Гл. инженер Алферов; Гр. инженер Мощенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова; Гл. инж. ин-та Львов; Гл. инженер Алферов; Гр. инженер Сомов; Разработал Смирнова; Проверил Шапиро; Нач. отдела Согласов; Гл. инж. пр. Кичу-Муратов


Монтажный план




2-2



3-3



4-4



Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры-25 мм

Примечания

1. Общий вид ригеля РНЛ-40-26 см. на листе № 30
2. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 29, 42, 43, 46, 48
3. Сварку производить электродами Э-50А
4. Места пересечений стержней каркасов, сеток и деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг	
			детали	всех деталей
1	ОК-17	1	37.24	37.24
2	С-3	1	1.33	1.33
3	МР-1	2	3.39	6.78
4	МР-3 ПР.	1	8.18	8.18
5	МР-3ЛЕВ.	1	8.18	8.18
6	МР-15	2	0.54	1.08
7	П-2	2	0.73	1.46
8	ОС-3	4	0.11	0.44
	Итого:			64.69

Выборка металла

Сечение, мм	ф22А-III	ф14А-III	ф12А-III	ф10А-III	ф10А-I	ф5В-I	ф4В-I	12×150	12×140	8×100	Е№20
Длина, м	5.08	7.36	1.28	28.37	2.38	0.70	13.44	0.40	0.56	0.10	0.30
Вес, кг	15.12	8.92	1.14	17.32	1.46	0.22	1.33	5.64	7.40	0.62	5.52
Класс стали Гост	А-III ГОСТ 5781-61				Ат-VкСт.3 Вст.3 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*			
Расчетное сопрот. стали R_a; R. кг/см²	3400				2100	3150		2100			

ТД 1967г	Ригель РНЛ-40-26	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 31

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №


Гл. инж. пр.	Львов	Гл. инж.	Алферов
Гл. инж.	Сомов	Разраб.	Смирнова
Гл. инж.	Шапиро	Проверил	Кузнецова
Гл. конст.		Нач. отдела	Смирнов
Гл. инж.		Гл. инж.	Мощенко
19.04 1967г	м	1:20; 1:10	

Согласовано


9535 10

Гл. инж. пр. Кизирватов
Гл. инж. Мощенко
Нач. отд. Кузнецова
Конструкторский отд. Агладзе
Нач. отд. Смирнова
Гл. инж. отд. Шапиро
Разработал
Проверил
Конструкторский отд. Агладзе
М 1:20
Х. №


Общий вид




2-2




1-1



Расчетная схема РВ2-72-41



Расчетная схема РВ2-52-41



Характеристика изделия


Наименование / Марка изделия		РВ2-72-41	РВ2-52-41
Вес изделия	т	1.35	1.35
Объем бетона	$м^3$	0.541	0.541
Расход металла	кг	105.12	100.37
Расход металла на 1 $м^3$ бетона	кг	194.5	185.0
Марка бетона	—	300	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода: в летнее время / в зимнее время	кг/$см^2$	не менее 210 / 300	не менее 210 / 300


Примечания:


1. Ригели РВ2-72-41 и РВ2-52-41 рассчитаны и сконструированы в соответствии со СНиП II-В 1-62
2. Монтажный план армирования сечения, спецификацию и выборку металла см. на листах № 33, 34.


ТД 1967г	Ригели РВ2-72-41, РВ2-52-41 Общий вид	ИИ-04-3 Выпуск 2 / Лист № 32

Монтажный план









Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры -25мм

Примечания

1. Общий вид ригеля РВ2-72-41 см. лист № 32
2. Арматуру, детали и петли см на листах №№ 34,42,43,45.
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол. шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех дет.
1	ОК-18	1	69.40	69.40
2	С-4	4	1.24	4.96
3	С-2	8	0.24	1.92
4	МР-1А	2	5.37	10.74
5	МР-3	2	8.18	16.36
6	П-2	2	0.73	1.46
7	ОС-2	4	0.07	0.28
	Итого:			105.12


Выборка металла

Сечение, мм	ф25АIII	ф20АIII	ф18АIII	ф14АIII	ф10АII	ф10АI	ф8АI	ф5ВI	ф4ВI	12х150	12х140	сч№20	ф12АIII
Длина, м	5.32	1.6	13.52	2.84	31.84	2.38	6.45	12.55	51.74	0.4	0.56	0.3	1.28
Вес, кг	20.50	3.96	26.97	3.44	19.55	1.46	2.52	1.92	5.1	5.64	7.4	5.52	1.14
Класс стали, ГОСТ	А-III ГОСТ 5781-61				А-II 5781-61	Ас-IIIкСт-3 Вст.3 5781-61	А-I ГОСТ 5781-61	В-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*			А-III ГОСТ 5781-61
Расчетное сопр. стали - R_a; R_c, кг/см²	3400				2700	2100		3150		2100			3400

ТД 1967г	Ригель РВ2-72-41	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 33

Гл. конст.-тех. Гласов; Нач. отдела Сомов; Гл. инж. отд. Шапиро; Рук. гр. инж. Мощенко; Разработал Кузнецова; Проверил Агладзе; Конструкторский отдел; 1967г; М 1:20 1:10; Инв. №

ОБЪЕМНЫЙ КАРКАС ОК-18



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

Объемный каркас ОК-18

Марка детали	№№ поз.	Сеч. мм	Кол. шт.	Длина позиции мм	Длина на деталь м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет. шт.	Вес всех деталей, кг
К-22	1	ф18А-III	1	3740	3.74	7.46	25.73	2	51.46
	2	ф25А-III	2	1330	2.66	10.25			
	3	ф10А-II	1	1560	1.56	0.96			
	4	ф10А-II	20	430	8.60	5.30			
	5	ф8А-I	4	430	1.72	0.68			
	6	ф10А-II	6	272	1.63	1.01			
	7	ф4 В-I	2	380	0.76	0.07			
К-23	8	ф18А-III	2	3020	6.04	12.05	15.46	1	15.46
	9	ф10А-II	12	380	4.56	2.81			
	10	ф8 А-I	4	380	1.52	0.60			
ОС-1	—	—	—	—	—	—	0.11	20	2.20
ОС-2	—	—	—	—	—	—	0.07	4	0.28
						Итого:			69.40

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В. 1-62 и ГОСТ 10922-64
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны
3. Объемный арматурный каркас ОК-18 сварить контактной сваркой (клещами).
4. Стержни поз. (6) после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз (2) и отогнуть в соответствии с узлом „1" (см. на листе №51)
5. Допускается поз (5) и (10) выполнять из стали класса А-III
6. Отдельные стержни ОС-1 и ОС-2 см. на листе №42

ТД 1967г	Ригель РВ2-72-41	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Листов 34


Согласовано: Мощенко, Кузнецова, Гладзе


Гл. конструктор: Томов; Нач. отдела: Смирнова; Гл. инж. отд.: Шапиро

Рук. группы: ; Разработал: ; Проверил: ; Конструкторский отдел; М 1:20; 1967г

Инв. №

Монтажный план





Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-52-41 см. лист № 32
2. Арматуру, детали и петли см. на листах № 36, 42, 43, 45
3. Сварку производить электродами Э-50А
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол. шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех дет.
1	ОК-19	1	64.65	64.65
2	С-4	4	1.24	4.96
3	С-2	8	0.24	1.92
4	МР-1А	2	5.37	10.74
5	МР-3	2	8.18	16.36
6	П-2	2	0.73	1.46
7	ОС-2	4	0.07	0.28
Итого:				100.37

Выборка металла

Сечение, мм	ф25 A-III	ф20 A-III	ф18 A-III	ф14 A-III	ф10 A-II	ф10 A-I	ф8 A-I	ф5 B-I	ф4 B-I	12×150	12×140	С №20	ф12 A-III
Длина, м	5.32	1.6	7.48	8.88	31.84	2.38	6.45	12.55	51.74	0.40	0.56	0.30	1.28
Вес, кг	20.50	3.96	14.92	10.74	19.55	1.46	2.52	1.92	5.1	5.64	7.4	5.52	1.14
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61				A-II 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61		B-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*			A-III 5781-61
Расчетное сопрот. стали - R_a, кг/см²	3400				2700	2100		3150		2100			3400

ТД 1967г

Ригель РВ2-52-41


Монтажный план армирования.

ИИ-04-3

Выпуск 2 | Лист № 35

Гл. конст. ита Мощенко
Нач. отдела Кузнецова
Гл. инж. отд. Агладзе
Рук. гр. инж. Комов
Разработал Симонова
Проверил Шапиро
Конструкторский отдел
1967г
М 1:20 1:10
Рх. №

Объемный каркас ОК-19



Каркас К-24

Спецификация металла

Объемный каркас ОК-19

Марка детали	№ поз	Сеч. мм.	Кол. шт.	Длина позиции мм	Длина на деталь м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет. шт.	Вес всех деталей кг
К-22 (см. лист №34)	1	ф18А-III	1	3740	3.74	7.46			
	2	ф25А-III	2	1330	2.66	10.25			
	3	ф10А-II	1	1560	1.56	0.96			
	4	ф10А-II	20	430	8.60	5.30			
	5	ф8А-I	4	430	1.72	0.68			
	6	ф10А-II	6	272	1.63	1.01			
	7	ф4В-I	2	380	0.76	0.07	25.73	2	51.46
К-24	8	ф14А-III	2	3020	6.04	7.30			
	9	ф10А-II	12	380	4.56	2.81			
	10	ф8А-I	4	380	1.52	0.60	10.71	1	10.71
ос-1	—	—	—	—	—	—	0.11	20	2.20
ос-2	—	—	—	—	—	—	0.07	4	0.28
						Итого:			64.65

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В, 1-62 и ГОСТ 10922-64
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Объемный арматурный каркас ОК-19 сварить контактной сваркой (клещами)
4. Отдельные стержни ос-1 и ос-2 см. на листе №42


ТД 1967г.	Ригель РВ2-52-41	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист № 36


МНИИТЭП 25.04 1967г. Арх. №

Гл. инж.	Львов	
Гл. конструктор	Комолов	
Нач. отдела	Смирнова	
Гл. инж. пр-та	Алферов	
Рук. группы	Мошенко	
Разработал	Кузнецова	
Проверил	Шапиро	Гладзе

МНИТЭП
Конструкторский отдел
Арх. №
Гл. инж. ин-та Львов
Гл. конст. ин-та Самов
Нач. отдела Синнова
Гл. инж. отд. Шапиро
Нач. НИО Ефадин
Гл. инж. пр. Кир-Мурат
Руководители Засов, Алферов, Мощенко, Кузнецова, Атладзе
Гл. инж. пр. Гринн.
Рук. гр. Гринн.
Разработ.
Проверил
25.04 1967г
М 1:20

Общий вид






Характеристика изделия

Наименование \ Марка изделия		РВ2-52-41а
Вес изделия	т	1.35
Объем бетона	$м^3$	0.541
Расход металла	кг	130,61
Расход металла на 1 $м^3$ бетона	кг	241.0
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода: в летнее время / в зимнее время	$кг/см^2$	не менее 210 / 300

Расчетная схема РВ2-52-41а




Примечания:


1. Ригель РВ2-52-41а рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В. 1-62.
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листах №№ 36, 38

ТД 1967г	Ригель РВ2-52-41а	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 37


Монтажный план




2-2



3-3



4-4



Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры -25мм

Примечания:

1. Общий вид ригеля РВ2-52-41а см. лист № 37
2. Арматуру, детали и петли см. на листах № 36, 42, 43, 45, 47.
3. Сварку производить электродами Э-50А
4. Места пересечений стержней, сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№ № п/п	Марка детали	Кол. шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех дет.
1	ОК-19	1	64.65	64.65
2	С-4	4	1.24	4.96
3	С-2	8	0.24	1.92
4	МР-12	4	7.56	30.24
5	МР-1А	2	5.37	10.74
6	МР-3	2	8.18	16.36
7	П-2	2	0.73	1.46
8	ОС-2	4	0.07	0.28
	Итого:			130.61


Выборка металла


Сечение, мм	ф25 A-III	ф20 A-III	ф18 A-III	ф14 A-III	ф10 A-II	ф10 A-I	ф8 A-I	ф5 B-I	ф4 B-I	12×150	12×140	10×150	С-№20	ф12 A-III	ф16 A-III
Длина, м	5.32	1.6	7.48	8.88	31.84	2.38	6.45	12.55	51.74	0.40	0.56	1.6	0.3	1.28	7.2
Вес, кг	20.50	3.96	14.92	10.74	19.55	1.46	2.52	1.92	5.1	5.64	7.4	18,88	5.52	1.14	11.36
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61				A-II 5781-61	A-IВКС-3 ВСТ-3 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*				A-III ГОСТ 5781-61	
Расчетное сопрот. стали R_a; кг/см²	3400				2700	2100		3150		2100				3400	

ТД 1967г	Ригель РВ2-52-41а	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 38


Гл. инж. отд. Шапиро; Нач. отдела Смирнов; Гл. конст.-тех. Сомов; Рук. гр. инж. Кузнецова; Разработал Гладзе; Проверил Мощенко; Конструкторский отдел НИИЭС; 1967г; М 1:20 1:10; Рх. №

Общий вид





Расчетная схема РН2-52-41



Характеристика изделия		
Наименование / Марка изделия		РН2-52-41
Вес изделия	т	1.35
Объем бетона	$м^3$	0.541
Расход металла	кг	121.27
Расход металла на $1 м^3$ бетона	кг	226.0
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода: в летнее время / в зимнее время	кг/$см^2$	не менее 210 / 300


Примечания


1. Ригель РН2-52-41 рассчитан и законструирован в соответствии со СНиП II-В 1-62
2. Монтажный план армирования, сечения, спецификацию и выборку металла см. на листах №№ 40, 41


ТД 1967г.	Ригель РН2-52-41	ИИ-04-3
	Общий вид	Выпуск 2 / Лист № 39


Согласовано: Гл. инж. ин-та Альбов; Гл. конст. ин-та Соимов; Нач. отд. Ела; Гл. инж. отд. Смирнова; Конструкторский отдел МНИИТЭП; Гл. инж. пр. Шапиро; Нач. отд. Алферов; Гл. инж. пр. Мощенко; Рук. гр. Кузнецова; Разработал Аглаадзе; Проверил Фрадин; Гл. инж. пр. Кнур-Мурятов; 25.04 1967г; М 1:20; Арх. №

Монтажный план









Защитный слой бетона до низа рабочей арматуры -25мм

Примечания:

1. Общий вид ригеля РН2-52-41 см. лист № 39
2. Арматуру, детали и петли см. на листах № 41,42,43,45,48
3. Сварку производить электродами Э-50А.
4. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.

Спецификация металла

№№ п/п	Марка детали	Кол. шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех дет.
1	ОК-20	1	80.27	80.27
2	С-2	8	0.24	1.92
3	С-4	4	1.24	4.96
4	МР-1А	2	5.37	10.74
5	МР-3	2	8.18	16.36
6	МР-14	2	1.56	3.12
7	МР-15	4	0.54	2.16
8	П-2	2	0.73	1.46
9	Ос-2	4	0.07	0.28
	Итого			121.27

Выборка металла

Сечение, мм	ф25 AIII	ф20 AIII	ф18 AIII	ф16 AIII	ф14 AIII	ф12 AIII	ф10 AIII	ф10 AII	ф10 AI	ф8 AI	ф5 BI	ф4 BI	12×150	12×140	10×100	8×100	Ст.№20
Длина, м	6.52	1.6	7.48	6.96	2.84	1.28	4.00	46.33	2.38	6.45	12.55	51.72	0.4	0.56	0.2	0.2	0.3
Вес, кг	25.16	3.96	14.92	9.4	3.44	1.14	2.46	28.39	1.46	2.52	1.92	5.12	5.64	7.4	1.58	1.24	5.52
Класс стали, ГОСТ	A-III ГОСТ 5781-61							A-II 5781-61	AIвКСт3 Вст-3 5781-61	A-I ГОСТ 5781-61	B-I ГОСТ 6727-53		Ст.3 ГОСТ 380-60*				
Расчетное сопрот. стали R_a; R_a, кг/см²	3400							2700	2100		3150		2100				

ТА 1967г	Ригель РН2-52-41	ИИ-04-3	
	Монтажный план армирования	Выпуск 2	Лист № 40


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. №

25.04 1967г — М 1:20 1:10


Нач. отдела: Гл. инж. т-та: Гл. конст. т-та: Гл. инж. т-та: Рук. гр. инж.: Разработал: Проверил: Гл. инж. пр.

Смирнова, Шапиро, Томов, Мощенко, Кузнецова, Агладзе, Альперин


Объемный каркас ОК-20



Каркас К-25



Каркас К-26



Спецификация металла

Объемный каркас ОК-20

Марка детали	№№ поз.	Сеч., мм	Кол. шт.	Длина позиции мм	Длина на деталь м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали	Кол. дет., шт.	Вес всех дет., кг
К-25	1	ф18А-III	1	3740	3.74	7.46			
	2	ф25А-III	2	1630	3.26	12.58			
	3	ф10А-II	1	960	0.96	0.59			
	4	ф10А-II	30	430	12.90	7.95			
	5	ф8А-I	4	430	1.72	0.68			
	6	ф10А-II	6	272	1.63	1.01			
	7	ф4В-I	2	400	0.80	0.08	30.35	2	60.70
К-26	8	ф16А-III	2	2980	5.96	9.40			
	9	ф10А-II	18	380	6.85	4.23			
	10	ф8А-I	4	380	1.52	0.60	14.23	1	14.23
ос-1	—	—	—	—	—	—	0.11	46	5.06
ос-2	—	—	—	—	—	—	0.07	4	0.28
							Итого:		80.27

Примечания:

1. Изготовление сварных каркасов производить в соответствии со СНиП II-В. 1-62 и ГОСТ 10922-64
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны
3. Объемный арматурный каркас ОК-20 сварить контактной сваркой (клещами)
4. Стержни поз. (6) после приварки обрезать заподлицо с продольными стержнями поз. (2) и отогнуть в соответствии с узлом „1" (см. на листе №51)
5. Допускается поз. (5) и (10) выполнять из стали класса А-III
6. Отдельные стержни ос-1 и ос-2 см. на листе №42


ТД 1967г	Ригель РН2-52-41	ИИ-04-3	
	Арматура	Выпуск 2	Лист№ 41

МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх.№


Гл.инж.ин-та	Львов	
Гл.конст.ин-та	Сомов	
Нач.отдела	Смирнова	
Гл.инж.отд.	Шапиро	
Гл.инж.пр.	Алферов	
Рук.гр.инж.	Мощенко	
Разработал	Кузнецова	
Проверил	Гладзе	

25.04 1967г — м 1:20


Сетка С-1




Сетка С-1 в согнутом виде




Сетка С-2




Сетка С-3




Сетка С-3 в согнутом виде




Петля П-1




Петля П-2




ОС-1



ОС-2




ОС-3



Сетка С-4



Сетка С-4 в согнутом виде



Спецификация металла

Марка детали	№№ поз.	Сечение мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина надетали, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
С-1	1	ф 4 В-I	19	470	8.93	0.88	1.70
	2	ф 4 В-I	3	2760	8.28	0.82	
С-2	3	ф 5 В-I	7	100	0.70	0.11	0.24
	4	ф 5 В-I	3	290	0.87	0.13	
С-3	1	ф 4 В-I	15	470	7.05	0.70	1.33
	5	ф 4 В-I	3	2130	6.39	0.63	
П-1	6	ф 12 А-I	1	1220	1.22	1.08	1.08
П-2	7	ф 10 А-I	1	980	0.98	0.73	0.73
ОС-1	8	ф 10 А-II	1	185	0.185	0.11	0.11
ОС-2	9	ф 8 А-I	1	185	0.185	0.07	0.07
ОС-3	10	ф 10 А-III	1	185	0.185	0.11	0.11
С-4	1	ф 4 В-I	14	470	6.58	0.65	1.24
	11	ф 4 В-I	3	1980	5.95	0.59	


Примечания

1. Изготовление сварных сеток, петель и отдельных стержней производить в соответствии с Гост 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.


ТД 1967г	Ригели	ИИ-04-3
	Арматура	Выпуск 2 / Листы 42

Гл. конст. инж. Фомов 1967г
Конструкторский отдел: Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. ота Шапиро; Рук. группы Мощенко; Разработал Смирнов; Проверил Кузнецова
М 1:20; 1:5
Рх. №

Деталь МР-1



Деталь МР-1А



Узел „А"

Примечания:

1. Изготовление и сварку деталей производить в соответствии с СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Анкера поз. (2) приварить к пластинам в раззенковку, см. Узел „А".
4. Стержни поз. (3) приварить к стержням поз. (2) контактной сваркой.


Спецификация металла

Марка детали	№ № поз.	Сечение, мм	Кол., шт.	Длина позиции мм	Длина надетали, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-1	1	12×150	1	200	0.20	2.82	3.39
	2	ф 12А III	2	270	0.54	0.48	
	3	ф 12А III	1	100	0.10	0.09	
МР-1А	1	12×150	1	200	0.20	2.82	5.37
	2	ф 12А III	2	270	0.54	0.48	
	3	ф 12А III	1	100	0.10	0.09	
	4	ф 20А III	1	800	0.80	1.98	


ТД 1967г.	Ригели Закладные детали	ИИ-04-3 Выпуск 2 Лист № 43

Гл. инж. отд. Шапиро
Нач. отдела Смирнова
Рук. гр. инж. Мощенко
Разработал Смирнов
Проверил Кузнецова
Гл. констр. проекта Томов
Гл. констр. мастерской Засов
Конструкторский отдел
М 1:5
Рх. №

Закладная деталь МР-2



Деталь поз 2



Спецификация металла

Марка детали	№№ поз.	Сечение мм	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-2	1	⊏ №20	1	150	0.15	2.76	8.18
	2	12×140	1	280	0.28	3.70	
	3	ф 14 А III	2	710	1.42	1.72	


Примечания:

1. Изготовление и сварку закладных деталей производить в соответствии с СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.


ТД 1967г.	Ригели Закладные детали	ИИ-04-3 Выпуск 2 Лист № 44

Конструкторский отдел
Гл. инж. отд. Шапиро
Нач. отдела Смирнова
Руководители группы Смирнов
Разработал Кузнецова
Проверил Мощенко
Рук. группы
М 1:5
Инв. №

Закладная деталь МР-3



Деталь поз. (2)



Спецификация металла

Марка детали	№ поз.	Сечение мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-3	1	С № 20	1	150	0.15	2.76	8, 18
	2	12×140	1	280	0.28	3.70	
	3	ф 14 AIII	2	710	1.42	1.72	

Примечания:


1. Изготовление и сварку закладных деталей производить в соответствии с СН 313-65 и ГОСТ 10922-64
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.

ТД 1967г.	Ригели	ИИ-04-3
	Закладные детали	Выпуск 2 / Лист № 45


МНИИТЭП — Конструкторский отдел — Арх. № — М 1:5 — 1967г.

Гл. инж. пр. Альперов; Гл. конст. Мощенко; Нач. отдела Смирнов; Гл. инж. отд. Кузнецова; Гр. инженер Сомов; Разработал Смирнова; Проверил Шапиро


Деталь МР-2лев, МР-3лев.




Деталь МР-2пр, МР-3пр.




Детали поз. (2) и (3)



1-1



2-2



Сварка $\ell_ш = 200$мм, $h_ш = 5.2$мм

Сварка $\ell_ш = 140$ мм, $h_ш = 4$ мм, $b_ш = 8$ мм

Спецификация металла

Марка детали	№ поз.	Сечен. мм	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-2лев, МР-3лев.	1	[№20	1	150	0,15	2.76	8.18
	2	12×140	1	240	0,24	3.17	
	3	12×140	1	40	0,04	0.53	
	4	ϕ14 A III	2	710	1,42	1.72	
МР-2пр. МР-3пр.	1	[№20	1	150	0,15	2.76	8,18
	5	12×140	1	240	0,24	3.17	
	3	12×140	1	40	0,04	0.53	
	4	ϕ14 A III	2	710	1,42	1.72	

Примечания:

1. Изготовление и сварку закладных деталей производить в соответствии с СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.
3. Деталь поз. (5) выполняется зеркально поз. (2)
4. Цифры в скобках относятся к закладным деталям МР-3пр. и МР-3лев.

ТД 1967г.	Ригели	ИИ-04-3
	Закладные детали	Выпуск 2 / Лист № 46

МНИИТЭП Конструкторский отдел

Арх. №

07.33 1967г. | М 1:5

Нач. отдела Гл. инж. ота: Шапиро

Гл. конст. и-та: Смирнов

Гл. инж. и-та: Львов


Гл. инж. пр.: Гр. инженер: Разработ.: Проверил:


Алферов | Мощенко | Смирнов | Кузнецова

Ф-2


9535 56

Деталь МР-12






Деталь поз. 1



Узел „А"



Спецификация металла


Марка детали	№ № поз.	Сечение мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина надетали м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-12	1	10×150	2	200	0.40	4.72	7.56
	2	ф16 AIII	4	450	1.80	2.84	

Примечания:

1. Изготовление и сварку закладных деталей производить в соответствии с СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательны.

ТД 1967г.	Ригели Закладные детали	ИИ-04-3	
		Выпуск 2	Листы 47

Гл. конст. н-та	Гасомов		
Нач. отдела	Смирнова		
Гл. инж. отд.	Шапиро	Проверил	
Рук. группы	Смирнова	Разработал	
			Кузнецова
			Смирнов
			Гасов
			Мощенко
Конструкторский отдел		М 1:5	1967г
			Инв. №



Спецификация металла

Марка детали	№ поз.	Сечение мм	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МР-14	1	10×100	1	100	0.10	0.79	1.56
	2	ф10А III	4	310	1.24	0.77	
МР-15	3	8×100	1	50	0.05	0.31	0.54
	4	ф10А III	2	190	0.38	0.23	

Примечания:

1. Изготовление и сварку закладных деталей производить в соответствии с СН-313-65 и ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.

ТД 1967г	Ригели	ИИ-04-3	
	Закладные детали	Выпуск 2	Лист № 48

Гл. конст. н-т Самов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; Рук. гр. инж. Самов; Разработал Смирнов; Проверил Шапиро; Конструкторский отдел; М 1:5; 1:2; 1967г; Инв. №

Гласов; Мощенко; Смирнов; Кузнецова

Характеристика буквенных обозначений элементов ригелей


№№ п/п	Марка ригеля	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	И	К	Л	М
1	РВ2-72-56	ОК-10	С-1	П-1	—	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-2	—	—	—
2	РВ2-52-56	ОК-11	С-1	П-1	—	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-2	—	—	—
3	РВ2-52-56а	ОК-11	С-1	П-1	—					МР-12		
4	РН2-52-56	ОК-12	С-1	П-1	—	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-2	—	МР-14	МР-15
5	РВ2-72-26	ОК-14	С-3	—	П-2	ОС-3	С-2	МР-1А	МР-3	—	—	—
6	РВ2-72-26а	ОК-14	С-3	—	П-2	ОС-3	С-2	МР-1А	МР-3	МР-12	МР-14	—
7	РН2-52-26	ОК-15	С-3	—	П-2	ОС-3	—	МР-1	МР-3	—	МР-14	МР-15
8	РВЛ-40-56а	ОК-16	С-1	П-1	—	ОС-3	—	МР-1	МР-2лев. МР-2пр.	МР-12	МР-14	—
9	РНЛ-40-56	ОК-16	С-1	П-1	—	ОС-3	—	МР-1	МР-2лев. МР-2пр.	—	—	МР-15
10	РВЛ-40-26	ОК-17	С-3	—	П-2	ОС-3	—	МР-1А	МР-3лев. МР-3пр.	—	—	—
11	РНЛ-40-26	ОК-17	С-3	—	П-2	ОС-3	—	МР-1	МР-3лев. МР-3пр.	—	—	МР-15
12	РВ2-72-41	ОК-18	С-4	—	П-2	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-3	—	—	—
13	РВ2-52-41	ОК-19	С-4	—	П-2	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-3	—	—	—
14	РВ2-52-41а	ОК-19	С-4	—	П-2	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-3	МР-12	—	—
15	РН2-52-41	ОК-20	С-4	—	П-2	ОС-2	С-2	МР-1А	МР-3	—	МР-14	МР-15

Примечания

1. Узел армирования опорной части ригелей см. на листе № 50.
2. Места пересечений стержней сеток, каркасов и закладных деталей сварить контактной сваркой или связать вязальной проволокой.
3. Расстояния между осями поперечных стержней каркасов и стержней марки „Д" принимать 15мм из условия технологии сварки.
4. Подъемные петли П-1 и П-2 фиксировать на каркасе привязкой к стержням марки „Д".
5. Сварку производить электродами Э-50А.

ТД 1967г.	Ригели. Характеристика буквенных обозначений для различных ригелей	ИИ-04-3	Выпуск 2 / Лист № 49

Гл. инж. отд. Шапиро — Нач. отдела Смирнова — Разработал Смирнов — Проверил Кузнецова — Конструкторский отдел — М 1:2 — Х. №





Примечание:


Характеристику буквенных обозначений элементов для различных ригелей и общие примечания см. на листе № 49.

ТД 1967г	Ригели	ИИ-04-3	
	Узел армирования опорной части ригеля	Выпуск 2	Лист № 50

Конструкторский отдел
М 1:5
Нач. отдела Смирнов
Гл. инж. отд. Шапиро
Разработал Смирнов
Проверил Кузнецова



1
ф10AIII
ф10AIII
35
10



2
100
Сварка с 2х сторон
$e_ш$=100мм, $h_ш$=4мм; $B_ш$=8мм


3
Сварка
Зачистить заподлицо
1
1
40°
10
2
12


| | | |


Возможные размеры опорной части ригеля в металлической опалубке (формах)





Возможные сечения ригелей в металлической опалубке (формах).







ТД 1967г	Ригели		ИИ-04
	Возможные сечения и размеры опорной части ригелей/в опалубке/	Выпуск 2	Лист 5


МНИИТЭП Конструкторский отдел	21.04 1967г	М 1:5	Арх.№


Согласов


Гл.инж.пр.	Гр.инженер.	Разработ.	Проверил	Альферов	Кузнецова
Гл.инж.ин-та	Гл.конст.инт.	Нач.отд.ела	Гл.инж.от.а	Мощевитин	Смирнов
Авдов	Сомов	Смирнова	Шапиро		











СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

МАРКА ДЕТАЛИ	№№ ПОЗ.	СЕЧЕНИЕ, ММ	КОЛ., ШТ.	ДЛИНА ПОЗИЦИИ, ММ	ДЛИНА НАДЕТАЛЬ, М	ВЕС, КГ ПОЗИЦИИ	ВЕС, КГ ДЕТАЛИ
МР-7а	1	⊏№20	1	150	0.15	2.76	
	2	12×140	1	280	0.28	3.70	
	3	ф14 А III	2	710	1.42	1.72	
	4	ф18 А III	2	560	1.12	2.24	10.42
МР-8а	1	⊏№20	1	150	0.15	2.76	
	2	12×140	1	280	0.28	3.70	
	3	ф14 А III	2	710	1.42	1.72	
	7	ф14 А III	2	460	0.92	1.11	9.29
МР-8а ПР.	1	⊏№20	1	150	0.15	2.76	
	3	ф14 А III	2	710	1.42	1.72	
	5	12×140	1	240	0.24	3.17	
МР-8а ЛЕВ.	6	12×140	1	40	0.04	0.53	
	7	ф14 А III	2	460	0.92	1.11	9.29


ПРИМЕЧАНИЯ:


1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СВАРКУ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С СН 313-65 И ГОСТ 10922-64
2. ИСПЫТАНИЯ ВСЕХ ВИДОВ АРМАТУРЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
3. ЦИФРЫ В СКОБКАХ ОТНОСЯТСЯ К ДЕТАЛИ МР-8а


ТД 1967г.	РИГЕЛИ	ИИ-04-3	
	ВАРИАНТ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ОПОРНОЙ ЧАСТИ РИГЕЛЕЙ	ВЫПУСК 2	ЛИСТ № 53

ГЛ. КОНСТ.-ТА ГЛ. ИНЖ. ОТД. ШАПИРО; НАЧ. ОТДЕЛА СМИРНОВА; РАЗРАБОТАЛ СОМОВ; РУК. ГР. ИНЖ. ЛАСОВ; МОЩЕНКО; СМИРНОВ; АГЛАДЗЕ

КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ | М 1:10 | 1967г | ИНВ. №








Марка ригеля	Марка деталей		Расход дополнительного металла на ригель по варианту решения закладных деталей			
	по основн. решению	по варианту решения	на одну деталь, кг	кол. дет., шт.	Итого	
					натуральн.	приведен.
РВ2-72-56	МР-2	МР-7а	2.24	2	4.48	6.41
РВ2-52-56						
РВ2-52-56а						
РН2-52-56						
РВ2-72-26	МР-3	МР-8а	1,11	2	2.22	3.18
РВ2-72-26а						
РН2-52-26						
РВЛ-40-56а	МР-2ПР. МР-2ЛЕВ.	МР-8а пр. МР-8а лев.	1,11	2	2.22	3.18
РНЛ-40-56						
РВЛ-40-26	МР-3ПР. МР-3ЛЕВ.					
РНЛ-40-26						
РВ2-72-41	МР-3	МР-7а	2.24	2	4.48	6.41
РВ2-52-41						
РВ2-52-41а						
РН2-52-41						

Примечания:

1. Вариант узла опорной части ригелей предусматривает замену закладных деталей МР-2 МР-3, МР-2пр., МР-2лев., МР-3пр., МР-3лев. основного варианта на закладные детали МР-7а, МР-8а, МР-8а пр, МР-8а лев.
2. Закладные детали для варианта узла опорной части ригелей см. на листе № 53.
3. Дополнительный расход металла на ригель определен как разница в весах по закладным деталям основного решения опорной части ригелей и варианта решения.

ТД 1967г	Ригели	ИИ-04-3
	Вариант узла опорной части ригелей	Выпуск 2 / Лист № 54

Гласов
Мощенко
Смирнов В
Агладзе
Рук.гр.инж. Смирнова
Разработ. Шапиро
Проверил
Гл.конст.итд Сомов
Нач.отдела Смирнова
Гл.инж.отд. Шапиро
1967г
М 1:5
Конструкторский отдел
Рх. №

№ п/п	Марка изделия	Схема испытаний	Собствен. вес образца, т.	Длина образца, l, мм	Расчетн. длина образца $l_р$, мм	a_1, мм	a_2, мм	a_3, мм	$в_1$, мм	$в_2$, мм	Суммарные контрольные нагрузки при испытании на прочность P_1, т	Суммарные контрольные нагрузки при испытании на прочность P_2, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РВ2-72-56		1.878	5560	5600	1000	730	1380	0	0	24.70	18.38
2	РВ2-52-56		1,878	5560	5600	1000	1090	1140	0	0	24.70	14.08
3	РВ2-52-56а		1.878	5560	5600	1000	1090	1140	0	0	24.70	14.08
4	РН2-52-56		1.878	5560	5600	1000	1015	1190	115	93	22.4	13.9



Примечания:

1. Испытание производить в соответствии с ГОСТ 8829-66.
2. Соединения образцов ригелей с приспособлениями, создающими защемление на опорах, выполнять по аналогии с рабочими чертежами узлов по серии ИИ-04-10 выпуск 2.
3. При определении суммарной контрольной нагрузки при испытании на прочность P_1 необходимо учесть влияние фактического веса консоли создающей защемление на опорах. В данном случае вес консоли принят равным нулю.
4. Контрольные нагрузки P_1 и P_2 прикладываются на разные стороны относительно вертикальной оси сечения ригеля.

ТА 1967г.	Ригели Схемы и данные для испытаний	ИИ-04-3 Выпуск 2, Лист № 55

Рук. гр. Мощенко; Гл. конструктор Кузнецова; Нач. отдела Манази; Гл. инж. отд. Шапиро; Разработ. Смирнов; Проверил Шапиро; Гл. конструктор проекта Соломов

1967 г. 2 Конструкторский отдел Инв. №




№ № п/п	Марка изделия	Схема испытаний	Собствен. вес образца $P_{с.в.}$, т	Длина образца ℓ, мм	Расчетн. длина, образца $\ell_р$, мм	a_1, мм	a_2, мм	a_3, мм	b_1, мм	b_2, мм	Суммарные контрольные нагрузки при испытании на прочность: P_1, т	P_2, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РВ2-72-26		0.828	2560	2600	1000	1300	—	0	0	22.40	49.00
6	РВ2-72-26а		0.828	2560	2600	1000	1300	—	82.0	75.0	22.40	49.00
7	РН2-52-26		0.828	2560	2600	1000	1300	—	140	122	14.10	32.29
8	РВ2-72-26		0.828	2580	2600	—	2190	—	0	0	—	9.84
9	РВ2-72-26а		0.828	2580	2600	—	2190	—	0	185	—	9.84
10	РН2-52-26		0.828	2580	2600	—	2180	—	0	325	—	6.05

Примечания см. лист № 56.

ТД 1967г	Ригели		ИИ-04-3
	Схемы и данные для испытаний	Выпуск 2	Листы 56

МНИИТЭП 19/IV 1967г — Конструкторский отдел № 2 — Арх. №



Нач. отд. Елагина; Гл. констр. Смирнова; Гл. инж. Шапиро; Гл. инж. пр. Львов; Рук. гр. Томов; Разработ. Алферов, Мощенко, Манази; Провери. Кузнецова

№ № п/п	Марка изделия	Схема испытаний	Собств. вес образца $P_{св.}$, т	Длина образца ℓ, мм	Расчетн. длина образца $\ell_р$, мм	a_1, мм	a_2, мм	a_3, мм	b_1, мм	b_2, мм	Суммарные контрольные нагрузки при испытании на прочность P_1, т	Суммарные контрольные нагрузки при испытании на прочность P_2, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	РВЛ-40-56а		1.555	5560	5600	1000	850	1300	162	115	14.10	10.25
12	РНЛ-40-56		1.555	5560	5600	1000	850	1300	162	115	14.10	10.25
13	РВЛ-40-26		0.69	2560	2600	1000	1300	—	133	124	14.1	30.14
14	РНЛ-40-26		0.69	2560	2600	1000	1300	—	34.0	31.0	14.1	30.14
15	РВЛ-40-26		0.69	2580	2600	—	1920	—	0	270	—	6.94
16	РНЛ-40-26		0.69	2580	2600	—	1920	—	0	99	—	6.94

Примечания см. лист № 56.

ТА 1967г.	Ригели	ИИ-04-3	
	Схемы и данные для испытаний	Выпуск 2	Лист № 57

Мощенко, Манази, Кузнецова; Рук. гр. инж. Самойлов; Разработ. Смирнова; Проверил Шапиро; Гл. конст.-инж. Самойлов; Нач. отдела Гл. инж. отд. Конструкторский отдел 1967г.

№ № п/п	Марка изделий	Схема испытаний	Собствен. вес образца, т	Длина образца ℓ, мм	Расчетн. длина образца $\ell_р$, мм	a_1, мм	a_2, мм	a_3, мм	b_1, мм	b_2, мм	Суммарные контрольн. нагрузки при испытании на прочность: P_1, т	P_2, т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	РВ2-72-41		1,350	4060	4100	1000	950	1100	0	0	24.7	20,7
18	РВ2-52-41		1.350	4060	4100	1000	1210	840	0	0	24.7	16.6
19	РВ2-52-41а		1,350	4060	4100	1000	1210	840	0	0	24.7	16.6
20	РН2-52-41		1.350	4060	4100	1000	1210	840	92	91	24.7	16.6

Примечания см. лист № 56

ТД 1967г	Ригели	ИИ-04-
	Схемы и данные для испытаний	Выпуск 2 / Лист № 58

Кузнецова Шапиро проверил Главинжтехотдел ~ Деталь №

gost.e-ecolog.ru