Изменение главы СНиП III-Б.1-71

Постановлением Госстроя СССР от 27 февраля 1974 г. № 26 утверждено и с 1 июня 1974 г. вводится в действие приведенное ниже изменение пункта 3.50 главы СНиП III-Б.1-71 «Земляные сооружения. Правила производства и приемки работ», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 10 августа 1971 г. № 135.

Пункт 3.50. Первый абзац изложен в следующей редакции:

«3.50. В местах пересечения разрабатываемых траншей с действующими подземными коммуникациями (трубопроводами, кабелями и др.), проходящими в пределах глубины траншей, если проектом не предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций на период производства работ и эксплуатации, обратная засыпка траншей должна производиться в следующем порядке:

подсыпка под действующие коммуникации должна выполняться песчаным грунтом по всему поперечному сечению траншеи до половины диаметра трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта. Вдоль траншеи размер подсыпки поверху должен быть больше на 0,5 м с каждой стороны трубопровода (кабеля) или его защитной оболочки, а крутизна откосов подсыпки 1 : 1;

обратная засыпка остальной части траншеи, а также обратная засыпка траншей в случае, если проектом предусмотрены устройства, обеспечивающие неизменяемость положения и сохранность коммуникаций, должна осуществляться согласно п. 3.42».

БСТ №5, 1974г.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru