ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

320-58

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 50 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ

КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 95

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

561 - 04

Москва, 1977 г.

gost.e-ecolog.ru

АЛЬБОМ III

С М Е Т Ы

Разработан
проектным институтом
"Белгоспроект"

Утвержден
Госстроем БССР
Приказ № 69 от 3.VI.1977

Введен в действие институтом "Белгоспроект"
Приказ № 237 от 20.XII.1977

Главный инженер института — А.Телеш

Гл.архитектор проекта — Э.Вишневская

И.о.нача.отдела экономики и смет — В.Столпнер

561-04

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту малых архитектурных форм и элементов благоустройства мест отдыха (лесопарки) составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 401-69 и изменениями и дополнениями к ней, введенными в действие приказом Госгражданстроя № 137 от 24 июня 1975 года, предусматривающими, что их форма и содержание должны отвечать требованиям максимального облегчения и упрощения работы по составлению на местах прейскурантных цен, расчетов за выполненные работы как между заказчиком и генподрядной строительной организацией, так и между генподрядной и субподрядными организациями.

С учетом указанного сметы разработаны следующим образом:

I. На каждый вид малых форм составлены расчеты сметной стоимости (РСС) по форме № I7 (приложение 30 к СН 401-69).

Расчеты составлены следующим образом:

- в первой части расчета приведена неизменяемая часть стоимости данного вида или элемента, определяемая по действующим единым районным единичным расценкам и ценникам на монтаж оборудования без стоимости местных материалов и изделий, с указанием общей суммы для каждого из территориальных районов и подрайонов по ЕРЕР, относящихся к области применения типового проекта и с выделением (в том числе) стоимости эксплуатации машин, а также заработной платы. Область применения данного проекта - районы Iа, IIа ;

- во второй части расчета приводится список и количество местных материалов и изделий, стоимость которых не учтена в первой части расчета.

Перечень сметных расчетов приведен в сводке стоимости.

2. Сметная стоимость в базисных сметных ценах определена следующим образом:

а) во второй части сметных расчетов по форме № I7 приведена стоимость местных материалов по сборнику сметных цен для второго пояса Московской области и сметная стоимость индустриальных изделий , определенная на основе РСЦ I-73, РСЦ 2-73,

б) общая стоимость по каждому расчету внесена в сводку стоимости, в которой произведено начисление накладных расходов и плановых накоплений в следующих размерах:

– накладные расходы :	
на общестроительные работы	I6,5%
– плановые накопления	6 %

3. В состав сметной документации входят также:

а) ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах по форме № I3 (приложение 26 к СН 40I-69);

б) ведомость объемов строительных и монтажных работ по форме № I8 (приложение 3I к СН 40I-69).

На изделия заводского изготовления, на которые в настоящее время отсутствуют утвержденные оптовые цены и неизвестны предприятия – поставщики, цены прсставлены условные со ссылкой на "ВОЦ".

При привязке проекта к местным условиям должны быть применены оптовые цены, утвержденные в установленном порядке.

В сметах принята, в основном, сборка малых форм на стройплощадке. В случае их изготовления в заводских условиях после прохождения стадии заводской технологии, изготовления опытных образцов, согласования изменения рабочих чертежей с авторами проекта и испытания готовых изделий в эксплуатации, данная сметная документация подлежит соответствующему уточнению.

Гл.специалист ОЭС В.Столпнер

С В О Д К А

стоимости малых архитектурных форм и элементов благоустройства мест отдыха (лесопарки)

№№ пп	наименование элемента	стоимость в руб.			
		прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления		общая
			%	сумма	
I	2	3	4	5	6
I.	Павильон:				
	тип I	2398	23,49	563	296I
	тип II	II62	"	273	I435
	тип II-А	408	"	96	504
	тип III	I40I	"	329	I730
2.	Теневой зонт				
	тип I-А	99	"	23	I22
	тип I-Б	69	"	I6	85
	тип II-А	I24	"	29	I53
	тип II-Б	I43	"	34	I77
	тип III	I05	"	25	I30
3.	Пешеходный мостик				
	тип I	II9I	"	280	I47I
	тип II	438	"	I03	54I
	тип III	5679	"	I334	70I3
4.	Настил				
	тип I-А	2I4	"	50	264
	тип I-Б	258	"	6I	3I9
	тип I-В	557	"	33I	888
	тип II	486	"	II4	600

I	2	3	4	5	6
5. Туалет					
	тип I	3446	23,49	809	4255
	тип II	II48	"	270	I4I8
	тип III	543	"	I28	67I
6. Скамья					
	тип I-А	36	"	8	44
	тип I-Б	54	"	I3	67
	тип II-А	24	"	6	30
	тип II-Б	29	"	7	36
	тип III	I24	"	29	I53
	тип III-А	44	"	I0	54
	тип III-Б	I9	"	4	23
7. Скамья-ограничитель					
	тип I	I70	"	40	2I0
	тип II	I44	"	34	I78
	тип III	28I	"	66	347
8. Стол-скамья					
	тип I-А	30	"	7	37
	тип I-Б	96	"	23	II9
	тип I-В	78	"	I8	96
	тип II	38	"	9	47
	тип III	68	"	I6	84
9. Цветочница					
	тип I	2I	"	5	26
	тип II	I3	"	3	I6

I	2	3	4	5	6
I0.	Кабина для переодевания				
	тип I	I25	23,49	29	I54
II.	Игровой гимнастический комплекс				
	тип I	I7I	"	40	2II
	тип II	203	"	48	25I
	тип III в составе:				
	Гимнастический комплекс тип I	I7I	"	40	2II
	Гимнастический комплекс тип II	203	"	48	25I
	Бум-балансир	I03	"	24	I27
	Качели тип II	I69	"	40	209
	Горка-скат	88	"	2I	I09
	итого тип III	734	"	I73	907
I2.	Бум-балансир	I03	"	24	I27
I3.	Песочный дворик				
	тип I	275	"	65	340
	тип II-А	29I	"	68	359
	тип II-Б	488	"	II5	603
I4.	Горка -скат	88	"	2I	I09
I5.	Качели				
	тип I	263	"	62	325
	тип II	I69	"	40	209
	тип III	250	"	59	309

I	2	3	4	5	6
I6.	Качалка-балансир	26	23,49	6	32
I7.	Разновысокие перекладины	99	"	23	I22
I8.	Пирамида				
	тип I	40	"	9	49
	тип II	55	"	I3	68
I9.	Указатель				
	тип I	24	"	6	30
	тип I-А	23	"	5	28
	тип I-Б	25	"	6	3I
	тип II	9	"	2	II
	тип II-А	I0	"	2	I2
	тип II-Б	I7	"	4	2I
	тип III	I2	"	3	I5
	тип III-А	I4	"	3	I7
	тип IУ	9	"	2	II
	тип IУ-А	9	"	2	II
20.	Стенд				
	тип I	67	"	I6	83
	тип I-А	4	"	I	5
	тип I-Б	4	"	I	5
	тип I-В	56	"	I3	69
	тип I-Г	46	"	II	57
	тип I-Д	II	"	3	I4
	тип II	60	"	I4	74
	тип III	33	"	8	4I

I	2	3	4	5	6
2I. Очаг					
	тип I-А	II	23,49	3	I4
	тип I-Б	I2	"	3	I5
	тип П-А	2I	"	5	26
	тип П-Б	47	"	II	58
	тип Ш-А	9	"	2	II
	тип Ш-Б	I0	"	2	I2
	тип IУ-А	I3	"	3	I6
	тип IУ-Б	52	"	I2	64
22. Помост		I77	"	42	2I9
23. Мусоросборник					
	тип I-А	39	"	9	48
	тип I-Б	I8	"	3	22
	тип Ш	49	"	I2	6I
	тип IУ	49	"	I2	6I
24. Кормушка для птиц		8	"	2	I0
25. Кормушка для животных		205	"	48	253

/ Составила: Затогина

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	2326	54	580	588
2	2a	2324	54	580	588

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к	Общая р.к.
II	2	2	3	4	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	2,92	24-60	72
		Итого:	руб.			72
		Итого по РСС для района Ia	руб.			2398

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Павильон, тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	I090	I3	270	272
2	2a	I092	I3	270	272

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	2,92	24-60	72
		Итого:	руб.			72
		Итого по РСС для района Ia	руб.			II62

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, ТИП ПА

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia, 2a	391	6	I07	I07

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,95	9-00	9
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	I,53	4-96	8
		Итого по б	руб.			I7
		Итого по РСС для района Ia	руб.			408

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

павильон, тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	900	27	399	402
2	2a	90I	27	399	402

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	м3	4,02	I4-20	57
2	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	"	8,7I	I5-30	I33
3	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	"	34,5I	9-00	3II
		Итого:	руб.			50I
		Итого по РСС для района I а	руб.			I40I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневой зонт, тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	86	2	26	26
2	2a	85	2	26	26

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,5I	24-6D	I3
		Итого: по б	руб.			I3
		Итого по РСС для района Ia	руб.			99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип IБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	56	-	I2	I2
2	2a	55	-	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,5I	24-60	I3
		Итого по б:	руб.			I3
		Итого по РСС для района Ia	руб.			69

нл

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

теневой зонт, тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia, 2a	II8	3	43	43

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	0,5I	4-96	3
		Итого по "б"	руб.			6
		Итого по РСС для района Ia	руб.			I24

нл

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип ПБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia, 2a	I37	5	52	52

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимость	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,36	9,00	3
2	ЦСЦ п.300	Песок	"	0,58	4,96	3
		Итого: по б	руб.			6
		Итого по РСС для района Ia	руб.			I43

НЛ

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Теневой зонт, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость материалов в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	I00	2	25	25
2	2a	96	2	25	25

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,5	9-00	5
		Итого по "б"	руб.			5
		Итого по РСС для района Ia	руб.			I05

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик - тип I

а. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	980	8	I9I	I92
2	2a	977	8	I9I	I92

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	15,33	9-00	I38
2	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	I,76	I2-60	22
3	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	3,87	I3-I0	5I
		Итого по б:	руб.			2II
		Итого по РСС для района Ia	руб.			II9I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мостик,

Тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	438	28	68	80
2	2a	436	28	68	80

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пешеходный мост,

Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	I089	99	724	754
2	2a	I088	99	724	754

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един. р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	I8,28	4-96	9I
2	РСЦ п.79	ФСН-6	шт	40	6-85	274
3	ЦСЦ п.I7	Бетон М-300	м3	4,26	28-40	I2I
4	ЦСЦ п.83	Бетон дорожный	"	0,3	29-I0	9
5	ВОЦ	Гранитные плиты	м2	50,05	8I-8I	4095
		Итого по б:	руб.			4590
		Итого по РСС для района Ia	руб.			5679

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная	Всего заработной платы
I	Ia	2I4	I4	33	39
2	2a	2I3	I4	33	39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип IБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	258	I4	45	5I
2	2a	257	I4	45	5I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип 1В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа	557	35	I02	II6
2	2а	556	35	I02	II6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Настил, Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	заработная плата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа, 2а	486	2I	232	I05

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	I663	I05	5I3	545
2	2a	I669	I05	5I3	545

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимоость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	РСЦп.63	ФС-4	шт	I0	I8-03	I80
2	РСЦ п.75	ФСН-4	"	52	4-54	236
3	РСЦ п.65	ФС 4-8	"	8	6-I6	49
4	РСЦ п.8	Ф I0-I2	"	4	I2-I6	49
5	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	8,644	23-20	20I

I	2	3	4	5	6	7
6	ВОЦ	ФБ 6-22	шт	2	35-50	7I
7	РСЦ п.434	БУ-I9	"	6	4-06	24
8	РСЦ п.427	Б-I9	"	I2	I-95	23
9	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	8,86	20-00	I77
I0	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	6,9I	47-50	328
II	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,87	I5-30	I3
I2	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	"	9,38	2-88	27
I3	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	4,76	I3-I0	62
I4	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	"	7,06	9-00	64
I5	ВОЦ	Камень пиленый	"	2,65	II-00	29
I6	ЦСЦ п.95	Раствор цементный Му25	"	0,88	I2-60	II
I7	РСЦ п.20I	Плиты перекрытия ПТ 39-I0	шт	4	27-76	III
I8	РСЦ п.5I0	ПТП II-9	"	2	4-57	9
I9	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	I,23	20-70	25
20	ЦСЦ п.96	Раствор цементный М-50	"	0,024	I4-20	-

I	2	3	4	5	6	7
2I	ВОЦ	Ступени мозаичные ЛС-II	п.м.	II,0	3-79	42
22	ВОЦ	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов	м3	0,05	78-I0	4
23	ЦСЦ п.305	Камень булыжный	"	3,85	9-00	35
24	ЦСЦ п.300	П е с о к	"	2,63	4-96	I3
		Итого по "б"	руб.			I783
		Итого по РСС для района Iа	руб			3446

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	600	38	I47	I6I
2	2a	598	38	I47	I6I

Б. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	2,I0	24-60	52
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	24	I8-03	433
3	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	м3	9,2	2-88	26
4	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	"	I,0	20-00	20
5	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,66	25-60	I7
		Итого по б:	руб.			548
		Итого по РСС для района Ia	руб.			II48

нл

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Туалет, Тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п/п	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Ia	30I	I9	70	77
2	2а	298	I9	70	77

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ п/п	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Единицы р.к.	Общая руб.
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	I,2	24-60	30
2	РСЦ п.63	ФС-4	шт	6	I8-03	I08
3	РСЦ п.65	ФС 4-8	"	I2	6-I6	74
4	ЦСЦ п.30I	Глина обыкновенная	м3	4,I4	2-88	I2
5	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	"	0,64	20-00	I3
6	ВОЦ	Гонт	т.шт	0,I8	25-60	5
		Итого по б:	руб.			242
		Итого по РСС для района Ia	руб.			543

нл

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I А

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	36	2	I7	I7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	54	3	25	25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип П А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата основная	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	24	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип П Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	29	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья, тип Ш

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	95	I	I9	I9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	I9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	I2,6	3
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,52	I3,I	7
		итого по Б	руб.			29
		итого по РСС для района Ia	"			I24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья тип Ш А

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	44	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья , тип Ш Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I9	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I70	I	24	24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья-ограничитель

Тип II

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I44	I	2I	2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Скамья - ограничитель

Тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I57	4	47	47

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	9,02	9,0	8I
2.	ЦСЦ п. 95	Раствор цементный М-25	"	I,05	I2,6	I3
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,28	I3,I	30
		итого по б :	руб.			I24
		итого по РСС для района Ia	"			28I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I А

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	30	I	I4	I4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	96	5	46	46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип I В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	78	4	37	37

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

тип II

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	38	I	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Стол-скамья

Тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	68	I	I0	I0

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	2I	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Цветочница, тип II

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I3	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Кабина для переодевания

тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Iа	I25	5	54	54
2.	2а	I26	5	54	54

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

тип I

А. НЕЗАВИСИМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (Основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	I42	6	6I	62

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,06	9,0	I9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,26	I2,6	3
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,52	I3,I	7
		итого по б :	руб.			29
		итого по РСС для Ia района	"			I7I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Игровой гимнастический комплекс

Тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	I70	6	68	68
2.	2a	I7I	6	68	68

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,37	9,0	2I
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,3	I2,6	4
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,6	I3,I	8
		итого по б :	руб.			33
		итого по РСС для Ia района	"			203

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Бум-балансир

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	89	4	38	38

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость единицы р.к.	сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	I,03	9,0	9
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный М-25	"	0,I3	I2,6	2
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,26	I3,I	3
		итого по б :	руб.			
		итого по РСС для Ia района	"			I03

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

Тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	203	9	92	92

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	5,25	9,0	47
2.	" п.95	Раствор цементный М-25	"	0,66	I2,6	8
3.	" п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	I,33	I3,I	I7
		итого по б :	руб.			72
		итого по РСС для района Ia	"			275

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	297	4	54	55

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Песочный дворик

тип П-Б

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	488	8	85	86

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Горка-скат

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	79	22	28	28
2.	2a	80	22	28	28

Б. МАТЕРИАЛЫ ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,4I	9,0	4
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,05	I2,6	I
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	0,I	I3,I	I
4.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	"	0,II	24,6	3
		итого по б :	руб.			9
		итого по РСС для района Ia	"			89

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип I

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	250	I0	I00	I0I
2.	2a	25I	I0	I00	I0I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,5I	24,6	I3
		итого по Б	руб.			I3
		итого по РСС для района Ia	"			263

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип II

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia	I4I	6	59	59
2.	2a	I42	6	59	59

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость единицы р.к.	сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	I,96	9,0	I8
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,25	I2,6	3
3.	" п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	0,5I	I3,I	7
		итого по Б :	руб.			28
		итого по РСС для района Ia	"			I69

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качели тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	2I4	9	84	84

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	2,58	9,0	23
2.	ЦСЦ п.95	Раствор цементный 25	"	0,33	I2,6	4
3.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	0,65	I3,I	9
		итого по Б	руб.			36
		итого по РСС для района Ia	"			250

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Качалка-балансир

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	23	I	9	9

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость	
					единицы р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСП п.305	Камень бутовый	м3	0,2I	9,0	2
2.	" п. 95	Раствор цементный М-25	"	0,03	I2,6	-
3.	" п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,05	I3,I	I
		итого по Б	руб.			3
		итого по РСС для района Ia	"			26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Разновысокие перекладины

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	72	2	26	27

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	обоснов.	наименование материалов	един. изм.	к-во	сметная стоимость единицы р.к.	сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,72	9,0	6
2.	" п.95	Раствор цементный 25	"	0,I	I2,6	I
3.	" п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	0,52	I3,I	7
4.	" п.I5	Бетон М-200	"	0,5I	24,6	I3
		итого по Б :	руб.			27
		итого по РСС для района Ia	"			99

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип I

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	40	2	I8	I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Пирамида для лазания

тип II

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	территориальные районы	стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I.	Ia, 2a	55	2	26	26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп.	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. один. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района Ia	руб			24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I5	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп.	Обоснование сметн. стоим.	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.I5	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района Ia	руб			23

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IБ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	заплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп.	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,33	24-60	8
		Итого по б	руб			8
		Итого по РСС для района Ia	руб			25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	9	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IIA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	IO	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип П В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I7	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип И

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I2	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип III А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia, 2a	I4	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IУ

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia	9	-	2	2
2	2a	8	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

указатель, тип IУ А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	9	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд, тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	5I	-	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.I5	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	I6
		Итого по б	руб			I6
		Итого по РСС для района Ia	руб			67

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд тип I А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд, тип I Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	4	-	-	-

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд, тип I В

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	40	-	8	8

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование отоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	I6
		Итого по Б	руб			I6
		Итого по РСС для района Ia	руб			56

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд, тип I Г

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация малин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	30	-	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,65	24-60	I6
		Итого по б	руб			I6
		Итого по РСС для района Ia	руб			46

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

информационный стенд, тип I Д

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	II	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

стенд, тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	60	I	9	I0
2	2a	58	I	9	I0

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

стенд, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	33	-	6	6
2	2a	3I	-	6	6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип I-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,I07	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,0I4	I2-60	-
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,027	I3-I0	-
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia, 2a	I6	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,04	I2-60	I
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,08	I3-I0	I
		Итого по б	руб			5,
		Итого по РСС для района Ia	руб			2I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип П-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	42	-	5	5

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,32	9-00	3
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,04	I2-60	I
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,08	I3-I0	I
		Итого по б	руб			5
		Итого по РСС для района Ia	руб			47

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип Ш-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	9	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип Ш-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	9	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.305	Камень бутовый	м3	0,I36	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,0I6	I2-60	-
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,034	I3-I0	-
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			I0

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IУ-А

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	II	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование отоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	0,I65	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,0I9	I2-60	-
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,042	I3-I0	I
		Итого по б	руб			2
		Итого по РСС для района Ia	руб			I3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

очаг, тип IУ-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Ia, 2a	48	-	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.305	Камень бутовый	м3	0,I65	9-00	I
2	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,0I9	I2-60	-
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,042	I3-I0	I
4	п.25	Бетон М-200	м3	0,065	24-60	2
		Итого по б	руб			4
		Итого по РСС для района Ia	руб			52

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

П С М О О Т

А НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа, 2а	I77	9	8I	8I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, тип IA

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	36	-	IO	IO

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.300	Песок	м3	0,6I	4-96	3
		Итого по б	руб			3
		Итого по ССС для района Ia	руб			39

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, тип I-Б

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	I7	-	2	2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-вс	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.300	П е с о к	м3	0,255	4-96	I
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	48	-	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.300	П е с о к	м3	0,22	4-96	I
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

мусоросборник, Тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (сезонная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	45	I	I2	I2

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЦСП п.300	П е с о к	м3	0,72	4-96	4
		Итого по б	руб			4
		Итого по РСС для района Ia	руб			49

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для птиц

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia, 2a	7	-	2	2

Б. МАТЕРИАЛЫ,СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим.	
					един. р.к.	общая руб.
I	и 2	3	4	5	6	7
I	ВОЦ	Гсит кровельный	т.мт	0,015	25-60	I
		Итого по б	руб			I
		Итого по РСС для района Ia	руб			8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

кормушка для животных

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Ia, 2a	I73	4	49	49

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп.	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ВОЦ	Гонт кровельный	тыт	0,7	25-60	I8
2	ЦСЦ п.305	Камень бутовый	м3	I,03	9-00	9
3	п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,I3	I2-60	2
4	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,26	I3-I0	3
		Итого по б	руб			32
		Итого по РСС для района Ia	руб			205

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ

№№ ЕРЕР	Един. изм.	Кол-во
I	2	3
Павильон тип I		
I-399	I00 м3	0,38
I-400	"	0,38
I-750	I00 м2	I,68
I-6I8	м3	4,50
I-6I9	"	I,62
I-696	"	40,88
Цен.№3 ч.I	т	7I,54
I2-3	м3	2,88
ЦСЦ прил.2	кг	5I,36
I2-42	т	0,427
I5-4	м3	2,2I
I7-642	м2	60,48
I5-I4	м2	II7,84
I5-2	м3	2,62
I6-570	м2	II7,84
Ц.I ч.II п.403	м3	3,I2
ЦСЦ прил.2	кг	80,I6
I4-I79	т	0,08
I7-643	м2	235,68
I5-264	"	II7,28
I5-2	м3	0,34
I6-570	м2	68,40
Ц.I ч.II п.403	м3	I,74
I7-642	м2	68,40
I5-2	м3	0,093
I6-570	м2	I8,00
Ц.I ч.II п.403	м3	0,45
I7-642	м2	I8,0
I5-2	м3	0,I2
I6-570	м2	I9,44

I	2	3
Ц.I ч.II п.403	м3	0,48
I7-642	м2	I9,44
I5-2	м3	0,096
I6-570	м2	II,04
Ц.I ч.II п.403	м3	0,28
I7-642	м2	II,04
Д-Р-II	м3	2,86
24-708	кг	4I,I6
I7-642	м2	65,52
I5-I90	м2	3,62
Ц.I ч.II п.I9 тех.ч. п.49	"	3,62
Ц.I ч.I п.527	шт	2
I7-646 I7-648	м2	3,62
Павильон тип II		
I-399	I00 м3	0,I5
I-400	"	0,I5
I-750	I00 м2	0,47
I-6I8	м3	4,50
I-6I9	м3	I,62
I-696	"	I7,88
Ц.3 ч.I	т	3I,29
I2-3	м3	2,88
ЦСЦ прим.2	кг	62,20
I2-42	т	0,238
I5-4	м3	I,6
I5-59	м2	45,0
I5-7	м3	0,96
I6-570	м2	36,9
I7-7I7	I00 м2	0,74
Д-Р-II	м3	0,46
I7-7I7	I00 м2	0,09
Ц.I ч.II п.403	м3	0,92
I5-I90	м2	I,87
I7-646	"	I,87
I7-648	"	I,87
24-708	кг	4,0
I7-7I7	I00 м2	0,9
I7-756	м2	I73,00
I5-206	"	I,00

I	2	3
I5-I75	м2	I,00
I5-35I	"	0,58
I7-756	м2	30,08
I7-7I7	I00 м2	0,30
Ц.I ч.II п.55 тех.ч. п.49	м2	I,87
Цен.I ч.I п.527	шт	I
Ц.I ч.II п.24I	п.м.	4,I8
Ц.I ч.II п.354	м2	I,0
Цен.№I ч.I п.532	комп	I
Ц.I ч.II п.377	м2	0,583

Павильон тип ПА

I-399	I00 м3	0,03
I-400	"	0,03
I-750	I00 м2	0,2I
I-6I8	м3	2,I6
I-696	"	5,I6

I	2	3
Цен.3 ч.I	т	9,03
I3-6	м3	2,I6
I5-4	"	0,90
I3-30	м2	3;32
I5-59	м2	I3,50
I5-7	м2	0,I8
I6-670	м2	I2,60
I7-7I7	I00 м2	0,25
I7-7I7	"	0,27
Д-Р-II	м3	0,48
I7-7I7	I00 м2	0,04
I7-756	м2	56,00
Цен.№I ч.II п.403	м3	0,32

Павильон, Тип III

I-399	I00 м3	0,25
I-400	"	0,25
I-750	I00 м2	0,99
I-6I8	м3	22,86
I-6I9	"	4,57
I-696	"	29,57

1	2		3
Цен.№3 ч.I		т	52,06
I3-7		м3	33,50
I5-7		м3	3,222
I6-570		м2	84,64
I7-7I7		I00 м2	I,69
Цен.№I ч.II п.403		м3	2,I2
I6-6I4		I00 м2	0,02I
Д-Р-II			2,04
I7-7I7		"	0,067
24-708		кг	I0,00
I7-756		м2	I75,70
Теневой навес, тип IA			
I-6I8		м3	0,845
I-6I9		м3	0,345
I2-3		"	0,5
ЦСЦ прил.2		кг	4,88
I2-42		т	0,038
I5-2		м3	0,084
I5-I43		м3	0,I84
I6-570		м2	5,I2

1	2	3
Ц.I ч.II п.403	м3	0,I28
I7-756	м2	5,I2
I7-7I7	I00 м2	0,05
Д-Р-II	м3	0,2I6
I7-756	м2	2,40
I7-7I7	I00 м2	0,02
Теневой навес, тип IБ		
I-6I8	м3	0,845
I-6I9	"	0,345
I2-3	"	0,5
ЦСЦ прил.2	кг	4,88
I2-42	т	0,038
I5-2	м3	0,097
I5-I43	м3	0,I84
I6-670	м2	5,I2
I7-756	м2	II,I2
I7-7I7	I00 м2	0,II
Цен.№I ч.II п.403	м3	0,I28

I	2	3
Теневой зонт тип П-А		
I-6I8	$м^3$	0,72
I3-6	"	0,72
I5-I42	"	0,363
I6-570	м2	I0,20
I7-756	"	I0,20
I7-7I7	I00 м2	0,07
I5-7	м3	0,268
Д-Р-II	"	0,38
I7-756	м2	3,90
I7-7I7	I00 м2	0,04
I3-30	м2	I,50
Цен.I ч.II п.403	м3	0,25
Теневой зонт тип П-Б		
I-6I8	м3	0,82
I3-6	"	0,82
I5-I42	"	0,354
2I-II0	м2	I0,88
I5-7	м3	0,268
Д-Р-II	"	0,545

I	2	3
I7-756	м2	4,80
I7-7I7	I00 м2	0,05
I3-30	м2	I,884
Теневой зонт, тип Ш		
I5-I43	м3	0,79
I-6I8	"	0,I3
I6-6I4	I00 м2	0,02
I3-I0	м3	0,50
I7-756	м2	48,I8
I7-7I7	I00 м2	0,48
2I-II0	м2	6,0
Пешеходный мостик, тип I		
I3-4	м3	I4,88
I5-238	"	I5,40
I5-252	"	I5,40
I7/756	$м^2$	55,90
I3-I8	"	4,80
ЦСЦ, тех.ч.	кг	250,70

I	2	3
Пешеходный мостик, тип II		
I5-234	м3	7,00
I5-252	"	7,00
I7-756	м2	28,74
ЦСЦ тех.ч.	кг.	2I,40
Устройство пешеходного мостика, тип III		
I-638	м3	40,0
I3-I	"	I,00
II-28	"	7,64
I2-III	"	4,20
I2-II2	"	4,2
I2-II3	"	4,2
22-2I2	м2	6,I0
I6-I0I	I00 м2	0,07
I2-42	т	0,032
I3-30	м2	36,0
I6-40	м3	I5,50
32-228	м2	7,0
32-229	I000 м2	0,007
I7-57	м2	49,00
Цсн. № I ч.II п.I8	кг	307,97
ЦСЦ прил.2	"	38,08
Настил тип I А		
I5-234	м3	3,39
I5-252	"	3,39
I7-756	м2	6,48
I7-7I7	I00 м2	0,06
I7-642	м2	7,2
Настил, тип IБ		
I5-234	м3	3,20
I5-252	"	3,20
Д-Р-II	"	0,I96
I7-756	м2	2,54
I7-7I7	I00 м2	0,03
I7-642	м2	7,20
Настил, тип IВ		
I5-234	м3	7,94

I	2	3
I5-252	м3	8,3I
Д-Р-II	"	0,37
I7-756	м2	5,08
I7-7I7	I00 м2	0,05
I7-642	м2	2I,I2
Настил, тип II		
I5-234	м3	4,74
I5-252	"	5,66
I5-59	м2	I7,60
I7-576	"	35,20
I7-7I7	I00 м2	0,35
I7-642	м2	7,20
I4-29	т	0,04
I4-I78	"	0,04
Цен. № I ч.II п.436	т	0,04
Устройство туалета типI		
I-638	м3	65,20
I-637	"	20,00
I2-73	"	3,20
II-28	"	7,98
II-29	"	5,43
I2-8	м3	0,50
II-3	"	I,20
II-II3	шт	2
I2-69	м3	4,5
II-I99	"	0,696
I2-77	м3	3,20
I2-42	т	0,I93
I2-88	м3	0,20
I3-48	м2	24,48
I3-30	"	27,20
I3-32	м3	8,I6
I3/35	"	I2,60
I3-6I	т	0,02
I3-I2	м3	9,0
I3-I0	"	9,0
I3-60	I00 м2	0,72
I3-48	м2	8,58
I3-46	м3	I3,53
I5-I44	"	I,792
Д-I5-9	м2	36,30
I6-504	"	36,30
II-322	шт	4

I	2	3
I6-46	I00 м2	0,27
I6-47	"	0,27
I6-82	м2	27,20
I6-229	"	27,20
26-92	п.м.	I5,00
26-I48	"	I5,0
26-987	шт	I
I6-43	м3	4,00
I2-45	м3	I,5
II-3I4	шт	2
I3-303	п.м.	II,00
I3-I2	м3	0,80
I3-I0	"	0,80
I3-60	I00 м2	0,06
24-708	т	0,40
I2-42	т	0,206
I4-265	"	0,606
I3-3I7	п.м.	6,00
I7-703	I00 м2	0,I08
I6-82	м2	2,00
I6-I04	"	2,00
Д-Р-II	м3	0,6I
I7-756	м2	I5,0
I7-7I7	м2	0,I5
I7-I38	"	70,00
I7-654	"	47,00
32-I82	"	35,00
Цен. № I ч.II п,22	т	I90,00
Цен. № I ч.II п.I3	"	224,50
Цен, № I ч.II п.25	"	94,00
Цен. № I ч.II п.42	"	I9,60
Цен. № I ч.III п.3263	шт	I

Туалет, тип II

I-638	м3	20,00
I-637	"	8,00
I2-73	"	I,60
II-29	м3	I3,03
I2-8	"	0,47
I3-30	м2	22,0

I	2	3
I3-32	м3	8,8
I6-43	м3	0,98
I5-355	м2	2,08
Ц.I ч.II п.394	"	2,08
I5-I	м3	4,02
I5-I58	"	0,804
I6-57I	м2	II,00
I7-756	"	60,00
I7-7I7	I00 м2	0,6
Ц ч.I ч.II п.22	кг	I80,0
Туалет, тип III		
I-638	м3	I0,0
I-637	"	3,0
I2-73	"	0,9
Ц. I ч.II п.22	кг	90,0
II-28	м3	2,06
II-29	"	3,26
I2-8	"	0,28
I3-30	м2	I7,0
I3-3I	м3	3,6

I	2	3
I6-43	м3	0,63
I5-355	м2	2,I6
Ц.I ч.II п.394	"	2,I6
I5-I	м3	I,95
I5-I58	м3	0,43
I6-57I	м2	5,0
I7-756	"	28,0
I7-7I7	I00 м2	0,28
На устройство скамьи, тип Iа		
Д-Р-II	м3	0,23
I7-756	м2	3,6
I7-7I7	I00 м2	0,036
На устройтсво скамьи тип IБ		
Д-Р-II	М3	0,35
I7-756	м2	5,4
I7-7I7	I00 м2	0,054
Скамья тип II-А		
I-6I8	м3	0,6
I5-I	"	0,205
I7-756	м2	2,3

I	2	3	I	2	3
I7-7I7	I00 м2	0,02	I7-756	м2	3,0
30-5I6	I00 м2	0,02	I7-7I7	I00 м2	0,03
Ц.I ч.I п.75	кг	2,4	30-5I6	"	0,oI
			Ц.I ч.I п.75	кг	3,I
Скамья тип II-Б			Скамья тип III-Б		
I-6I8	м3	0,6	I-6I8	м3	0,6
I5-I	"	0,253	I5-I	"	0,I7
I7-756	м2	3,5	I7-756	м2	2,2
I7-7I7	I00 м2	0,035	I7-7I7	I00 м2	0,02
30-5I6	"	0,02	30-5I6	"	0,0I
Ц.I ч.I п.75	кг	3,4	Ц.I ч.I п.75	кг	3,5
Устройство скамитип III			Ск амья -ограничитель тип I		
I-6I8	м3	2,5	I-6I8	м3	2,0
I3-6	"	2,0	I5-I	"	I,896
I5-I	"	0,966	I7-756	м2	6,5
I7-756	м2	I,9	I7-7I7	"	6,5
I7-7I7	I00 м2	0,0I9	30-5I6	I00 м2	0,03
30-5I6	"	0,0I	Скамья-ограничитель тип II		
Скамья тип III-А			I-6I8	м3	2,0
I-6I8	м3	0,6	I5-I	"	I,458
I5-I	"	0,458			

I	2	3
I7-756	м2	7,5
I7-7I7	"	7,5
30-5I6	I00 м2	0,04
Скамья-ограничитель тип Ш		
I-6I8	м3	2,94
I-6I7	"	0,9
I3-7	"	8,76
I3-I5	м2	4,9
I3-60	I00 м2	0,05
I5-I	3	I,0
I7-756	м2	2,I9
I7-7I7	I00 м2	Q02I9
30-5I6	"	0,I9
Стол-скмья тип I-А		
Д-Р-II	м3	0,I9
I7-756	м2	3,I
I7-7I7	I00 м2	0,03I
Стол-скамья тип I-Б		
Д-Р-II	м3	0,62
I7-756	м2	9,6
I7-7I7	I00 м2	0,096
Стол-скамья тип I-В		
Д-Р-II	м3	0,5
I7-756	м2	8,6
I7-7I7	I00 м2	0,086
Стол-скамья тип II		
I-6I8	м3	I,2
I5-I	"	0,348
I7-756	м2	3,2
I7-7I4	I00 м2	0,032
30-5I6	"	0,03
Стол-скаья тип Ш		
I-6I8	м3	I,8
I5-I	"	0,549
I7-756	м2	6,50
I7-7I7	I00 м2	0,065
30-5I6	"	0,09
Цветочница тип I		
I3-355	м2	0,4I
Ц.I ч.II п.384	"	0,4I
I5-I	м3	0,2I
I7-756	м2	3,6

I	2	3
I7-7I7	I00 м2	0,036
Цветочница тип II		
I-6I8/	м3	0,5
I5-I	"	0,II6
I7-756	м2	2,5
I7-7I7	"	2,5
30-5I6	I00 м2	0,0I
Кабина для переодевания тип I		
Д-Р-II	м3	0,659
24-708	кг	29,I
I7-653	м2	23,6
I4-I79	т	0,029
Игровой гимнастический комплекс тип I		
I-6I8	м3	I,5
I-6I0	"	I,0
Д-Р-II	"	0,677
24-708	кг	56,I3
I4-I79	т	0,056
I7-756	м2	3,5
I7-7I7	I00 м2	0,04
30-5I6	I00 м2	0,05
I3-6	м3	2,0
Игровой гимнастический комплекс тип II		
I-6I8	м3	0,5
I-6I0	"	I,5
Д-Р-II	"	0,663
24-708	кг	I30,89
I4-I79	т	0,I3I
I7-756	м2	4,7
I7-7I7	I00 м2	0,05
30-5I6	"	0,06
I3-6	м3	2,3
Игровой гимнастический комплекс ти III в составе.		
а) Гимнастический комплекс тип I		
I-6I8	м3	I,5
I-6I0	"	I,0
Д-Р-II	"	0,677
24-708	кг	56,I3
I4-I79	т	0,056
I7-756	м2	3,5

I	2	3
7-7I7	I00 м2	0,04
30-5I6	"	0,05
I3-6	м3	2,0

б) Гимнастический комплекс тип II

I-6I8	м3	0,5
I-6I0	"	I,5
Д-Р-II	"	0,663
24-708	кг	I30,89
I4-I79	т	0,I3I
I7-756	м2	4,7
I7-7I7	I00 м2	0,05
30-5I6	"	0,06
I3-6	м3	2,3

в) Бум - балансир

I-6I8	м3	I,5
Д-Р-II	"	0,435
24-708	кг	34,I8
I4-I79	т	0,034
I7-756	м2	3,0
I7-7I7	I00 м2	0,03
30-5I6	I00 м2	
I3-6	м3	

г) Качели - тип II

I-6I8	м3
Д-Р-II	"
24-708	кг
I4-I79	т
I7-756	м2
I7-7I7	"
30-5I6	I00 м2
I3-6	м3

д) Горки - ската

I-6I8	м3
Д-Р-II	"
24-708	кг
I4-I79	т
I5-2I5	м2
I7-756	"
I7-7I7	I00 м2
30-5I6	"
I3-6	м3

I	2	3	I	2	3
I2-I	м3	0,I	Песочный дворик тип П-А		
			I-6I0	м3	7,09
Бум - балансир			I-609	"	6,5
I-6I8	м3	I,5	I5-I	"	2,47
Д-Р-II	"	0,435	30-5I6	I00 м2	0,29
24-708	кг	34,I8	I7-756	м2	40,0
I4-I79	т	0,034	I7-7I7	I00 м2	0,40
I7-756	м2	3,0			
I7-7I7	I00 м2	0,03	Песочный дворик ти П-Б		
30-5I6	"	0,03	I-6I0	м3	9,6I
I3-6	м3	I,0	I-609	"	8,3
			I5-I	"	4,I9
Песочный дворик тип I			30-5I6	I00 м2	0,5
I-6I8	м3	I,0	I7-756	м2	60,0
I-6I0	"	5,0	I7-7I7	I00 м2	0,6
Д-Р-II	"	0,93	Горка - скат		
24-708	кг	38,55	I-6I8	м3	0,8
I4-I79	т	0,039	Д-Р-II	"	0,252
I7-756	м2	5,6	24-708	кг	86,08
I7-7I7	I00 м2	0,056	I4-I79	т	0,09
30-5I6	"	0,I3	I5-2I5	м2	2,0
I3-6	м3	5,I	I7-756	"	I,3

I	2	3
I7-7I7	I00 м2	0,0I3
30-5I6	"	0,0I
I3-6	м3	0,4
I2-I	"	0,I
Устройство качелей тип I		
I-6I8	м3	2,0
I2-I	"	0,5
Д-Р-II	"	I,2I5
24-708	кг	I49,8I
I4-I79	т	0,I5
I7-653	м2	I0,00
п.I ч.У п.67 стр.472	I0 м	2
Качели тип II		
I-6I8	м3	I,5
Д-Р-II	"	0,635
24-708	кг	80,76
I4-I79	т	0,08I
I7-756	м2	3,5
I7-7I7	"	0,035
30-5I6	I00 м2	0,04
I3-6	м3	I,9
Устройство качелей тип III		
I-6I8	м3	I,5
Д-Р-II	"	0,887
24-708	кг	80,87
I4-I79	т	0,08I
I7-756	м2	2,52
I7-7I7	I00 м2	0,025
30-5I6	"	0,07
I3-6	м3	2,5
Устройство качалки-балансира		
I-6I8	м3	0,5
Д-Р-II	"	0,087
24-708	кг	7,98
I4-I79	т	0,08
I7-756	м2	I,5
I7-7I7	I00 м2	0,0I5
30-5I6	"	0,0I
I3-6	м3	0,2
Устройство разновысоких перекладин		
I-6I8	м3	2,5
Д-Р-II	"	0,2I7
24-708	кг	73,34
I4-I79	т	0,073
I7-756	м2	2,5
I7-7I7	I00 м2	0,025
30-I56	"	0,02
I3-6	м3	0,7
I2-I	"	0,5

I	2	3
Пирамида для лазания тип I		
I-6I8	м3	I,2
Д-Р-II	"	0,225
I7-756	м2	7,0
I7-7I7	"	0,07
30-5I6	I00 м2	0,0I
Пирамида для лазания тип II		
I-6I8	м3	I,2
Д-Р-II	"	0,3I
I7-756	м2	II,2
I7-7I7	I00 м2	0,II
30-5I6	"	0,0I
Указатель, тип I		
I-6I0	м3	0,32
I2-7	"	0,32
I2-42	т	0,0I8
I5-I	м3	0,055
ц.I ч.I п.75	т	0,003
I6-80	м2	2,24
I7-756	"	2,24
I7-7I7	I00 м2	0,02

I	2	3
Указатель, тип I А		
I-6I0	м3	0,32
I2-7	"	0,32
I2-42	т	0,0I8
I5-I	м3	0,059
ц.I ч.I п.75	т	0,003
I6-80	м2	I,96
I7-756	"	I,96
I7-7I7	I00 м2	0,02
Указатель, тип IБ		
I-6I0	м3	0,32
I2-7	"	0,32
I2-42	т	0,0I8
I5-I	м3	0,055
24-708	кг	0,685
I4-I78	т	0,00I
ц.I ч.I п.75	"	0,002
I5-86	м2	0,5
I5-I	м3	0,0025
I6-80	м2	2,4
I7-756	"	I,9
I7-7I7	I00 м2	0,02
I7-642	м2	0,5

I	2	3
Указатель, тип П		
I-6I8	м3	0,8
I5-I	"	0,048
I5-355	м2	0,2
ц.I ч.II п.377	"	0,2
I7-756	"	I,0
I7-7I7	"	I,0
I7-653	"	0,5
30-5I6	I00 м2	0,0I
Указатель, тип ПА		
I-6I8	м3	0,8
I5-I	"	0,048
I5-355	м2	0,4
ц.I ч.II п.377	"	0,4
I7-756	"	I,0
I7-7I7	I00 м2	0,0I
I7-653	м2	I,0
30-5I6	I00 м2	0,0I
Указатель тип П Б		
I-6I8	м3	I,2
I5-I	"	0,084
I5-355	м2	0,8
ц.I ч.II п.377	"	0,8
I7-756	м2	2,7
I7-7I7	I00 м2	0,027
I7-653	м2	I,0
30-5I6	I00 м2	0,0I
Указатель, тип Ш		
I-6I8	м3	0,8
I5-I	"	0,I03
I7-756	м2	2,0
I7-7I7	I00 м2	0,02
30-5I6	"	0,0I
Указатель, тип Ш А		
I-6I8	м3	0,8
I5-I	"	0,I2I
I7-756	м2	2,5
I7-7I7	I00 м2	2,5
30-5I6	"	0,0I
Указатель тип IУ		
I-6I8	м3	0,5
I5-I	"	0,023
I5-355	м2	0,48
ц.I ч.II п.377	"	0,48
I7-756	"	I,0
I7-7I7	I00 м2	0,0I
I7-653	м2	I,0
30-5I6	I00 м2	0,04

1	2	3
Указатель тип IУ А		
I-6I8	м3	0,5
I5-I	"	0,0I8
I5-355	м2	0,48
ц.I ч.II п.377	"	0,48
I7-756	"	2,5
I7-7I7	I00 м2	0,025
I7-653	м2	I,0
30-5I6	I00 м2	0,0I
Информационный стенд тип I		
I-6I0	м3	0,64
I2-7	"	0,64
I2-42	т	0,036
I5-I	м3	0,I69
I5-86	м2	3,6
ц.I ч.I п.75	т	0,003
I6-80	м2	I2,4
I7-756	"	8,8
I7-7I7	I00 м2	0,09
I7-642	м2	3,6
Информационный стенд тип IА		
I5-I	м3	0,022
I5-86	м2	0,67
I7-642	"	0,67

1	2	3
Информационный стенд, тип IБ		
I5-I	м3	0,022
I5-86	м2	0,64
I7-642	"	0,64
Информационный стенд, тип IВ		
I-6I0	м3	0,64
I2-7	"	0,64
I2-42	т	0,036
I5-I	м3	0,I42
I5-86	м2	I,8I
ц.I ч.I п.75	т	0,003
I6-80	м2	7,8
I7-756	"	5,99
I7-7I7	I00 м2	0,06
I7-642	м2	I,8I
Информационный стенд, тип I Г		
I-6I0	м3	0,64
I2-7	"	0,64
I2"-42	т	0,036
I5-I	м3	0,034
I5-86	м2	I,8I
24-708	кг	I,02
I6-80	м2	5,7I

I	2	3
I7-756	м2	3,9
I7-7I7	I00 м2	0,04
I7-642	м2	I,8I
I4-I78	т	0,00I
Информационный стенд, тип IД		
I5-I	м3	0,046
I5-86	м2	I,8I
I7-642	"	I,8I
Стенд, тип II		
I-6I8	м3	I,5
I5-I	"	0,34
I5-355	м2	3,36
ц.I п.II п.377	"	3,36
I7-756	"	I,5
I7-7I7	I00 м2	0,0I5
I7-653	м2	7,0
30-5I6	I00 м2	0,02
Стенд, тип III		
I-6I8	м3	I,5
I5-I	"	0,I03
I5-355	м2	2,40
ц.I ч.II п.377	"	2,40
I7-756	"	I,5
I7-7I7	I00 м2	0,0I5
I7-653	м2	5,0

I	2	3
30-5I6	I00 м2	0,02
Очаг, тип I-А		
24-708	кг	2I,26
ЦСЦ т.ч.	"	2I,26
Очаг, тип I-Б		
I3-5	м3	0,I04
24-708	кг	2I,26
ЦСЦ, т.ч.	"	2I,26
Очаг, тип II-А		
I3-7	м3	0,3I
24-708	кг	28,33
ЦСЦ, т.ч.	"	28,33
Очаг, тип II-Б		
I3-7	м3	0,3I
24-708	кг	25,70
24-36I	м2	3,33
I7-707	I00 м2	0,07
ЦСЦ и.ч.	кг	25,70
Очаг, тип III-А		
24-708	кг	I6,22
ЦСЦ т.ч.	"	I6,22
Очаг, тип III-б		
I3-5	м3	0,I32
24-708	кг	I6,220
ЦСЦ т.ч.	"	I6,220

I	2	3
Очаг, тип IУ-А		
I3-7	м2	0,I6
24-708	кг	I9,40
ЦСЦ т.ч.	"	I9,40
Очаг, тип IУ-Б		
I3-7	м3	0,I6
24-708	кг	69,56
ЦСЦ, т.ч.	"	69,56
24-36I	м2	I,3
I7-707	I00 м2	0,03
I2-7	м3	0,064
I-6I0	"	0,064
Помост		
Д-Р-II	м3	I,I4I
I7-644	м2	I0,240

I	2	3
I7-7I7	I00 м2	0,08
ц.I ч.I п.534	к-т	2
ц.I ч.II п.259	м2	0,36
Мусоросборник, тип I-Б		
I-6I0	м3	0,25
I6-76	"	0,25
I5-I	"	0,039
I5-86	м2	I,96
I5-I94	"	0,49
I6-80	"	2,45
I7-756	"	4,90
I7-7I7	I00 м2	0,05
ц.I ч.I.п.534	к-т	2
ч.I ч.II.п.259	м2	0,49

Мусоросборник, тип I-А		
I-6I0	м3	0,55
I6-76	"	0,55
I5-I	"	0,072
I5-86	м2	3,65
Д-I5-5	I00 пм	0,2I
I5-I94	м2	0,36
I6-80	"	4,II
I7-756	"	8,22

Мусоросборник, тип III		
I-6I0	м3	I,37
I6-76	"	0,22
I5-I	"	0,6I2
I5-60	м2	4,I8
I6-80	"	4,I8
I7-756	"	4,I8
I7-7I7	I00 м2	0,04

I	2	3	I	2	3
Мусоросборник, тип IУ			На устройство кормушки для птиц		
I-6I0	м3	0,7I	I-6I8	м3	0,5
I6-76	"	0,7I	I5-I	"	0,0I4
I5-59	м2	3,5	Д-Р-II	"	0,0246
I5-I	м3	0,0023	I6-57I	м2	0,25
I5-86	м2	0,98	30-5I6	I00 м2	0,0I
I5-I94	"	0,44	Кормушка для животных		
I6-80	"	4,48	I-6I8	м3	2,0
I7-756	"	4,48	I5-I	"	I,07
I7-7I7	I00 м2	0,04	Д-Р-II	"	0,398
ц.I ч.I п.534	к-т	2	I6-57I	м2	II,700
			30-5I6	I00 м2	0,02
ц.I ч.II п.259	м2	0,44	I3-6	м3	I,0

ВЫБОРКА
затрат труда, материалов и изделий

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед. изм.	кол-во
I	2	3	4
	Павильон тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	948,49
2.	Заработная плата	руб.	4I5,34
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,23
4.	Прочие машины	руб.	26,5I
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	50,I8
6.	Болты строительные	кг	I44,55
7.	Закладные детали	т	0,43
8.	Бруски IУ с 50-60 мм	м3	2,I8
9.	Бруски и брусья I с 75 мм и более	"	2,0I
I0.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	"	6,0I
II.	Гвозди	кг	3I,46
I2.	Гвозди кровельные	кг	I3,85
I3.	Гонт кровельный	тыс.	9,39
I4.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,74
I5.	Доски Шс 25-35 мм	"	0,I6
I6.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,I4
I7.	Доски IУ с 40 мм и более	"	I,08
I8.	Колер масляный	кг	38,05
I9.	Сурик железный густотертый	кг	I,22
20.	Краски тертые	кг	II,25

I	2	3	4
2I.	Мел	кг	67,48
22.	Олифа	кг	92,62
23.	Поковки	кг	I30,I0
24.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,07
25.	Шпаклевка масляная	кг	40,5I
26.	Щиты опалубки	М2	2,02
27.	Доски 25-32 мм	м3	0,07
	Полуфабрикаты		
28.	Бетон	м3	2,92
29.	Раствор цементно-известковый	"	I,09
	Детали и изделия из дерева		
30.	Блоки дверные до 3 м2	м2	3,62
3I.	Наличники	м	I9,55
32.	Щиты деревянные утепленные	м2	II7,84
	Детали и изделия из металла		
33.	Кронштейн	кг	4I,I6
	Материалы для санитарно-технических работ		
34.	Прочие материалы	руб.	67,63
	Павильон тип II		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	475,90
2.	Заработная плата	руб.	243,84
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,09
4.	Прочие машины	руб.	9,6I

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,25
6.	Болты строительные	кг	92,57
7.	Закладные детали	т	0,24
8.	Бревна строительные Шс 140-240 мм	м3	9,69
9.	Бруски IУс 50-60 мм	"	0,34
I0.	Брус и брусья Iс 75 мм и более	"	I,46
II.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,65
I2.	Войлок строительный	м2	3,I5
I3.	Гвозди	кг	4,65
I4.	Гвозди кровельные	кг	2,I8
I5.	Гонт кровельный	тыс	I,48
I6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,06
I7.	Доски Шс 25-35 мм	"	0,02
I8.	Доски Шс 40 мм и более	"	0,20
I9.	Доски IУс 40 мм и более	"	0,I7
20.	Доски строганые Шс 25-32 мм	"	0,I2
2I.	Клей разный	кг	I,02
22.	Колер масляный	кг	0,20
23.	Краски разные в т.ч.белила	кг	3,45
24.	Краски тертые	кг	0,05
25.	Лаки масляные спиртовые	кг	8,93
26.	Мел	кг	32,77
27.	Олифа	кг	0,28
28.	Пакля	кг	I70,93
29.	Паста антисептическая	кг	6,75
30.	Пластины второй сорт I40-240 мм	м3	0,32

I	2	3	4
3I.	Поковки	кг	75,84
32.	Смола	кг	II,25
33.	Сталь кровельная	т	0,0I
34.	Т о л ь	м2	9,00
35.	Шпаклевка маслянная	кг	0,I6
36.	Щиты опалубки	м2	2,02
	Полуфабрикаты		
37.	Бетон	м3	2,92
38.	Раствор цементно-известковый	м3	I,09
	Детали и изделия из дерева		
39.	Блоки дверные до 3 м2	м2	I,87
40.	Доски подоконные	м	0,8I
4I.	Коробки (колоды) оконные	м	6,90
42.	Наличники	м	23,90
43.	Переплеты оконные одинарные до 2 м2	м2	0,77
44.	Полки шкафные	м2	0,58
	Детали и изделия из металла		
45.	Кронштейны	кг	4,00
	Материалы для санитарно-технических работ		
46.	Прочие материалы	руб	I3,68
	Павильон тип II А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дни	I65,0I
2.	Заработная плата	руб	8I,5I

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.с.	м/см	0,02
4.	Прочие машины	руб	3,34
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	47,07
6.	Бревна строительные IIс I40-240 мм	м3	2,83
7.	Бруси IУо 50-60 мм	м3	0,I2
8.	Бруски и бруоья Iс 75 мм и более	м3	0,82
9.	Бруски и брусья IIо 75 мм и более	м3	0,57
I0.	Войлок строительный	м2	0,94
II.	Гвозди	кг	I,36
I2.	Гвозди кровельные	кг	0,74
I3.	Гонт кровельный	тыс	0,50
I4.	Доски IIо 40 мм и более	м3	0,06
I5.	Доски IIс 25-32 мм	м3	0,0I
I6.	Доски IIс 40 мм и более	м3	0,05
I7.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,06
I8.	Доски строганые IIо 25-32 мм	м3	0,0I
I9.	Камень бутовый	м3	2,22
20.	Клей разный	кг	0,28
2I.	Краоки разные, в т.ч.белила	кг	0,95
22.	Лаки масляные опиртовые	кг	2,46
23.	Мастика битумная	т	0,0I
24.	М е л	кг	8,96
25.	Пакля	кг	50,76
26.	Паста антисептическая	кг	2,03

I	2	3	4
27.	Пластины второй сорт I40-240 мм	м3	0,06
28.	Поковки	кг	4I,87
29.	Смола	кг	3,38
30.	Т о л ь	м2	6,65
	Полуфабрикаты		
3I.	Раствор цементный	м3	0,28
32.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,56
	Материалы для санитарно-технических работ		
33.	Прочие материалы	руб	7,48
	Павильон тип Ш		
	затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	568,99
2.	Заработная плата	руб	257,60
	Строительные машины и оборудование		
3.	Бульдозеры 75 л.о.	м/см	0,I5
4.	Прочие машины	руб	7,94
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	59,6I
6.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	2,32
7.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,79
8.	Гвозди	кг	6,26
9.	Гвозди кровельные	кг	4,99
I0.	Гонт кровельный	тыс	3,39
II.	Доски Шс 25-35 мм	м2	0,05
I2.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,39

I	2	3	4
I3.	Камень бутовый	м3	34,5I
I4.	Клей разный	кг	0,88
I5.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	2,99
Io.	Лаки масляные спиртовые	кг	7,73
I7.	М е л	кг	28,II
I8.	Плаотины Пс I40-240 мм	м3	I,06
I9.	Поковки	кг	I3,66
20.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03
2I.	Т о л ь	м2	26,77
	Полуфабрикаты		
22.	Раствор цементный 25	м3	4,02
23.	Раствор цементно-известковый 25	м3	8,7I
	Детали и изделия из металла		
23.	Кронштейны	кг	I0,00
	Материалы для оанитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	I4,23
	Теневой зонт тип IA		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дпс	22,7I
2.	Заработная плата	пуб	I2,22
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,59
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,48
5.	Закладные детали	т	0,04
6.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,05

I	2	3	4
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,28
8.	Гвозди	кг	2,I9
9.	Гвозди кровельные	кг	0,30
I0.	Гонт кровельный	тыс	0,20
II.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,044
I2.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,02
I3.	Клей разный	кг	0,04
I4.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,I3
I5.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,3I
I6.	М е л	кг	I,20
I7.	Паста антисептическая	кг	I,38
I8.	Поковки	кг	I,I4
I9.	Щиты опалубки	м2	0,35
20.	Доски 25-32 мм	м3	0,0I
	Полуфабрикаты		
2I.	Бетон	м3	0,5I
22.	Раствор цементно-известковый	м3	0,I9
	Детали и изделия из дерева		
23.	Детали стропил наклонных	м3	0,I8
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	I,7I
	Теневой зонт тип IБ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дни	I9,44
I.	Заработная плата	руб	II,I3

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,46
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,96
5.	Закладные детали	т	0,04
6.	Бруски IУо 50-60 мм	м3	0,05
7.	Бруски и брусья По 75 мм и более	м3	0,09
8.	Гвозди	кг	2,I9
9.	Гвозди кровельные	кг	0,30
I0.	Гонт кровельный	тыс	0,20
II.	Доски По 40 мм и более	м3	0,0I4
I2.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,02
I3.	Клей разный	кг	0,06
I4.	Краски разные в т.ч. белила	кг	0,I9
I5.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
I6.	М е л	кг	I,78
I7.	Паста антисептическая	кг	I,38
I8.	Поковки	кг	0,46
I9.	Щиты опалубки	м2	0,35
20.	Доски 25-32 мм	м3	0,0I
	Полуфабрикаты		
2I.	Бетон	м3	0,5I
22.	Раствор цементно-известковый	м3	0,I9
	Детали и изделия из дерева		
23.	Детали стропил наклонных	м3	0,I8

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	0,78
	Теневой зонт тип ПА		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	44,67
2.	Заработная плата	руб	20,96
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,9I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	8,07
5.	Бревна строительные Пс I40-240 мм	м3	0,56
6.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,09
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,35
8.	Гвозди	кг	I,I3
9.	Гвозди кровельные	кг	0,60
I0.	Гонт кровельный	тнс	0,4I
II.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,05
I2.	Доски Ис 25-35 мм	м3	0,0I
I3.	Доски Ис 40 мм и более	м3	0,02
I4.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,05
I5.	Камень бутовый	м3	0,74
I6.	Клей разный	кг	0,07
I7.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,24
I8.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
I9.	Мастика битумная	т	0,0I

I	2	3	4
20.	М е л	кг	2,26
2I.	Паста антисептическая	кг	I,IO
22.	Пластины Пс I40-240 мм	м3	0,09
23.	Поковки	кг	3,54
24.	Т о л ь	м2	I,32
	Полуфабрикаты		
24.	Раствор цементный 25	м3	0,09
26.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,I9
	Материалы для санитарно-технических работ		
27.	Прочие материалы	руб	3,20
	Теневой зонт тип ПБ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дас	37,05
2.	Заработная плата	руб	I7,06
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,85
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты отроительные	кг	9,30
5.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	0,55
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,5I
7.	Гвозди	кг	0,36
8.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,07
9.	Доски Шс 40 мм и более	м3	0,02
IO.	Камень бутовый	м3	0,84
II.	Клей разный	кг	0,02

I	2	3	4
I2.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,08
I3 .	Лаки масляные спиртовые	кг	0,22
I4.	Мастика битумная	т	0,0I
I5.	М е л	кг	0,77
I6.	Паста антисептическая	кг	I,07
I7.	Плиты Пс I40-240 мм	м3	0,09
I8.	Поковки	кг	4,06
I9.	Т о л ь	м2	I,50
	Полуфабрикаты		
20.	Раствор цементный 25	м3	0,II
2I.	Раствор цеметно-известковый 25	м3	0,2I
	Материалы для санитарно-технических работ		
22.	Прочие материалы	руб	3,74
	Теневой зонт тип III		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/чел	35,56
2.	Заработная плата	руб	24,37
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,4I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,00
5.	Гвозди	кг	7,65
6.	Глина	м3	0,23
7.	Жерди	м3	0,08
8.	Камень бутовый	м3	0,5I

I	2	3	4
9.	Клей разный	кг	0,24
I0.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,82
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	2,II
I2.	М е л	кг	7,7I
I3.	Паста антисептическая	кг	5,92
I4.	Поковки	кг	0,6I
I5.	Т о л ь	м2	2,20
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,06
I7.	Раотвор цементно-известковый 25	м3	0,I3
	Детали и изделия из дерева		
I8.	Детали стропил наклонных	м3	0,79
	Детали и изделия прочие		
I9.	Плиты камышитовые	м2	7,20
	Материалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб	0,55
	Пешеходный мостик тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	4I2,56
2.	Заработная плата	руб	I9I,23
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	7,00
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,I4
5.	Бревна строительные Ш0 I40-240 мм	м3	8,78

1	2	3	4
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	4,77
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	2,46
8.	Камень бутовый	м3	I5,33
9.	Клей разный	кг	0,28
I0.	Краска огнезащитная	кг	I50,92
II.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,95
I2.	Мастика битумная	т	0,03
I3.	Мастика дегтевая	т	0,02
I4.	М е л	кг	8,94
I5.	Сталь полосовая	т	0,02
I6.	Т о л ь	м2	I0,56
	Полуфабрикаты		
I7.	Раствор цементный 25	м3	I,76
I8.	Раствор цементно-известковый 25	м3	3,87
	Материалы для санитарно-технических работ		
I9.	Прочие материалы	руб	2I,I7
	Пешеходный мостик тип П		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дни	I46,50
2.	Заработная плата	руб	67,78
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором I,2I	м/см	I,76
4.	Прочие машины	руб	2,32
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Болты строительные	кг	0,08

I	2	3	4
6.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	кг	3,64
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	2,52
8.	Доски Пс 40 мм и более	м3	I,I8
9.	Клей разный	кг	0,I4
I0.	Краска огнезащитная	кг	68,60
II.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,48
I2.	М е л	кг	4,60
I3.	Сталь полосовая	т	0,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
I4.	Прочие материалы	руб	0,84
	Пешеходный мостик тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дс	I5I0,I
2.	Заработная плата	руб	7I5,72
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I5,89
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Амортизация сналубки	руб	20,46
5.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	0,07
6.	Гвозди	кг	3,96
7.	Доски 2с 40 мм и более	м3	0,9I
8.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,20
9.	Доски необрезные Шс 40 мм и более	м3	0,25
I0.	Закладные детали	т	0,03
II.	Мастика битумная	т	0,I5

I	2	3	4
I2.	П е с о к	м3	I8,56
I3.	Проволока разная	кг	I,22
	Полуфабрикаты		
I4.	Бетон тяжелый	м3	4,26
I5.	Бетон дорожный	м3	7I,40
I6.	Раствор цементный I:4	м3	I,7I
I7.	Раствор цементный I00	м3	0,85
I8.	Раствор цементно-известковый	м3	0,03
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I9.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	7,64
20.	Плиты железобетонные	м3	0,0I
	Детали и изделия прочие		
2I.	Плиты гранитные облицовочные полированные	м2	49,00
22.	Прочие материалы	руб	I48,69
	Настил тип IБ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дни	73,32
2.	Заработная плата	руб	33,47
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-молотом I,2I	м/см	0,85
4.	Прочие машины	руб	I,I5
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,7I
6.	Болты строительные	кг	0,03
7.	Бревна строительные Пс I40-240 мм	м3	I,76

I	2	3	4
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,22
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,58
I0.	Клей разный	кг	0,03
II.	Колер масляный	кг	0,54
I2.	Краска огнезащитная	кг	33,22
I3.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,II
I4.	Краски тертые	кг	0,I6
I5.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,26
I6.	М е л	кг	2,04
I7.	Олифа	кг	I,27
I8.	Сталь полосовая	т	0,0I
I9.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Матермалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб	0,50
	Настил тип IБ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/~~дн~~с	72,76
2.	Заработная плата	руб	32,83
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-молотом I,2 т	м/см	0,80
4.	Прочие машины	руб	I,2I
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,7I
6.	Болты строительные	кг	I,50
7.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	I,66

I	2	3	4
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,33
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,57
I0.	Клей разный	кг	0,0I
II.	Колер масляный	кг	3I,36
I2.	Краска огнезащитная	кг	3I,36
I3.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,04
I4.	Краски тертые	кг	0,I6
I5.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I3
I6.	М е л	кн	I,4I
I7.	Олифа	кг	I,27
I8.	Поковки	кг	0,65
I9.	Сталь полосовая	т	0,0I
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Материалы для санитарно-технических работ		
2I.	Прочие материалы	руб	I,38
	Настил тип IB		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дн	I76,96
2.	Заработная плата	руб	79,46
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором I,2I т	м/см	I,98
4.	Прочие машины	руб	2,96
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	2,08
6.	Болты строительные	кг	2,85

I	2	3	4
7.	Бревна строительные Ш с I40-240 мм	м3	4,I3
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	3,20
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	I,39
I0.	Колер масляный	кг	I,58
II.	Краска огнезащитная	кг	8I,44
I2.	Краски тертые	кг	0,46
I3.	М е л	кг	2,95
I4.	Олифа	кг	3,73
I5.	Поковки	кг	I,23
I6.	Сталь полосовая	т	0,03
I7.	Шпаклевка масляная	кг	I,77
	Материалы для санитарно-технических работ		
I8.	Прочие материалы	руб	2,95
	Настил тип П		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/дн	I95,44
2.	Заработная плата	руб	96,26
	Строительные машины и оборудование		
3.	Копры с дизель-мотором I,2 т	м/см	I,I9
4.	Прочие машины	руб	4,07
	Материалы для общестроительных работ		
5.	Белила цинковые тертые	кг	0,7I
6.	Болты строительные	кг	0,05
7.	Бревна строительные Ш о I40-240 мм	м3	5,98
8.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,7I

I	2	3	4
9.	Войлок строительный	м2	I,23
I0.	Гвозди	кг	0,56
II.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,8I
I2.	Доски Шс 40 мм и более	м3	0,07
I3.	Доски строганые Шс 25-32 мм	м3	0,02
I4.	Клей разный	кг	0,I8
I5.	Колер масляный	кг	0,54
I6.	Краска огнезащитная	кг	55,47
I7.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,60
I8.	Сурик железный густотертный	кг	0,28
I9.	Краски тертые	кг	0,I6
20.	Лаки масляные спиртовые	кг	I,54
2I.	М е л	кг	6,64
22.	Олифа	кг	I,35
23.	Пакля	кг	66,I8
24.	Паста антисептическая	кг	2,64
25.	Смола	кг	4,40
26.	Сталь полосовая	т	0,02
27.	Т о л ь	м2	3,52
28.	Шпаклевка масляная	кг	0,60
	Детали и изделия из металла		
29.	Стальные конструкции	т	0,04
	Материалы для санитарно-технических работ		
30.	Прочие материалы	руб	I,78

1	2	3	4
	Туалет тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/чел	I620,43
2.	Заработная плата	руб	722,87
	Строительные машины и оборудование		
3.	Автопогрузчик 3т	м/см	0,3I
4.	Краны автомобильные 3т	м/см	0,62
5.	Краны автомобильные 5т	м/см	0,02
6.	Краны башенные 5т	м/ст	0,27
7.	Краны гусеничные I0т	м/см	I,60
8.	Прочие машины	руб	78,57
9.	Лебедки электрореверсивные 3т	м/см	I,58
	Материалы для общестроительных работ		
I0.	Белила цинковые тертые	кг	8,79
II.	Болты строительные	кг	5,88
I2.	Закладные детали	т	0,40
I3.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,I7
I4.	Бруски и брусья IIс 75 мм и более	м3	I,I6
I5.	Бумага мешочная	кг	I6,27
I6.	Гвозди	кг	4,59
I7.	Гвозди кровельные оцинкованные	кг	0,69
I8.	Глина	м3	9,38
I9.	Грунтовка битумная	т	0,02
20.	Доски IIс 40 мм и более	м3	I,36
2I.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,25
22.	Камень бутовый	м3	I7,I5

I	2	3	4
23.	Камни пиленые дубовые	м3	2,65
24.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс	7,00
25.	Клей разный	кг	0,08
26.	Колер масляный	кг	5,I8
27.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,26
28.	Краски тертые	кг	0,63
29.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,66
30.	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля	м2	49,00
3I.	Мастика битумная	т	0,3I
32.	М е л	кг	8,98
33.	Олифа	кг	9,97
34.	Паста антисептическая	кг	5,43
35.	П е с о к	м3	0,02
36.	Щиты опалубки	м2	I8,49
37.	Доски Що 40 мм и более	м3	0,48
38.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,20
39.	Балки с черепными брусками	м3	0,97
40.	Плитки керамические	м2	66,2I
4I.	Плитки керамические карнизные	м	38,50
42.	Плитки керамические метлахские	м2	27,74
43.	Плитки керамические плинтусные	м	38,50
44.	Мастика битумная с минеральным наполнителем	т	0,II
45.	Поковки	кг	9,49
46.	Поковки оцинкованные	кг	3,63
47.	Рубероид	м2	66,9I

I	2	3	4
48.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,0I
49.	Сталь полосовая	т	0,03
50.	Усиливающая обмотка	м2	I4,55
5I.	цемент 300	т	0,0I
52.	Шаблоны коньковые асбестоцементные	тыс	0,0I
53.	Шпаклевка масляная	кг	3,95
54.	Шурупы оцинкованные	кг	3,85
	Полуфабрикаты		
55.	Бетон I50	м3	II,27
56.	Арматура	т	0,02
57.	Бетон тяжелый I00	м3	6,II
58.	Бетон тяжелый 300	м3	0,04
59.	Раствор о каменной крошкой	м3	0,04
60.	Раствор цементный I:4	м3	I,05
6I.	Раствор цементный 25	м3	I,96
62.	Раствор цементный 50	м3	0,05
63.	Раствор цементный I00	м3	I,I8
64.	Раствор цементно-известковый 25	м3	7,58
65.	Раствор цементно-известковый 50	м3	0,87
	Детали и изделия из дерева		
66.	Поручни сосновые	м	6,I2
67.	Ступени мозаичные	м	II,00
	Плиты I00 мм	м2	29,0I
	Детали и изделия из металла		
68.	Кронштейны	кг	0,40
69.	Решетки стальные	м	6,00
70.	Стальные конструкции	т	0,02

I	2	3	4
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
7I.	Бетонные конструкции	м3	I,20
72.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	I3,4I
73.	Железобетонные конструкции	м3	0,70
74.	Балки фундаментные	шт	2,00
75.	Плиты ж/б мелкоразмерные	шт	2,00
76.	Плиты ж/б	шт	4,00
	Материалы для санитатно-технических работ		
77.	Люки чугунные	шт	I,00
78.	Трубы стальные до 20 мм	м	I4,9I
79.	Прочие материалы	руб	95,22
80.	4264		I,46
8I.	Бетон М-200,фракции 5-I0 мм для привязываемых расценок	м3	0,II
	Туалет тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	224,2I
2.	Заработная плата	руб	96,82
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I5,I2
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,I5
5.	Гвозди	кг	2,83
6.	Гвозди кровельные	кг	I,09
7.	Глина	м3	I0,II

1	2	3	4
8.	Гонт кровельный	тыс	0,66
9.	Доски Шс 25-35 мм	м3	0,05
10.	Доски IУс 40 мм и более	м3	0,09
11.	Клей разный	кг	0,30
12.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	1,02
13.	Лаки маслянные спиртовые	кг	2,64
14.	Мастика битумная	т	0,09
15.	М е л	кг	9,60
16.	Пакля	кг	0,73
17.	Т о л ь	м2	0,62
	Полуфабрикаты		
18.	Щиты опалубки	м2	1,92
19.	Бетон тяжелый	м3	1,60
20.	Раствор цементный 100	м3	0,83
21.	Раствор цементно-известковый	м3	0,03
	Детали и изделия из дерева		
22.	Стойки инвентарные	шт	0,23
23.	Блоки оконные одинарные до 10 м2	м2	0,80
24.	Решетки радиаторов	м2	1,39
	Детали и изделия из металла		
25.	Опоры металлические	кг	1,25
26.	Арматура	т	0,12
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
27.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	13,03
	Детали и изделия прочие		
28.	Прочие материалы	руб	5,01

I	2	3	4
	Туалет тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I60,52
2.	Заработная плата	руб	68,8I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	7,62
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	м3	I4,63
5.	Бруси и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,8I
6.	Бруски IУс 50-60 мм	м3	0,07
7.	Гвозди	кг	I,50
8.	Гвозди кровельные	кг	0,49
9.	Глина	м3	4,I4
I0.	Гонт кровельный	тыс шт	0,30
II.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,23
I2.	Дооки Шс	м3	0,02
I3.	Доски IУо 40 мм и более	м3	0,04
I4.	Бревна строительные Шс	м3	0,I0
I5.	Клей разный	кг	0,I4
I6.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,48
I7.	Лаки масляные спиртовые	кг	I,23
I8.	Мастика битумная	т	0,07
I9.	М е х	кг	4,48
20.	Пакля	кг	0,39
2I.	Поковки	кг	6,47
22.	Т о л ь	м2	0,33

1	2	3	4
	Полуфабрикаты		
23.	Щиты опалубки	м2	I,08
24.	Бетон тяжелый I00	м3	I,84
25.	Раствор цементный I00	м3	0,44
26.	Раствор цементно-известковый	м3	0,02
	Детали и изделия из дерева		
27.	Блоки оконные одинарные до I0 м2	м2	0,43
28.	Решетки радиаторов	м2	I,45
29.	Стойки инвентарные	шт	0,I3
	Детали и изделия из металла		
30.	Арматура	т	0,07
3I.	Опоры металлические	кг	I,30
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
32.	Блоки подпорных стенок бетонные	м3	5,32
	Детали и изделия прочие		
33.	Прочие материалы	руб	I3,89
	Скамья тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	7,92
2.	Заработная плата	руб	3,59
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,72
5.	Бруски и брусья Iо 75 мм и более	м3	0,2I

I	2	3	4
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I6
I0.	М е л	кг	0,58
II.	Поковки	кг	0,76
	Детали и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	I,08
	Стол - скамья тип IБ		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	2I,30
2.	Заработная плата	руб	9,64
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,37
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,65
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,58
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,07
7.	Клей разный	кг	0,05
8.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,I6
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,42
I0.	М е л	кг	I,54
II.	Поковки	кг	2,06
	Детали и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	2,92

I	2	3	4
	Скамья тип П А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	47,02
2.	Заработная плата	руб	2I,82
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I2
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,54
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,I9
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	I0,I2
I0.	М е л	кг	0,37
II.	Поковки	кг	0,68
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	I,49
	Скамья тип П Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	69,II
2.	Заработная плата	руб	32,2I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I5
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,90

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,24
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	I5,40
IO.	М е л	кг	0,56
II.	Поковки	кг	0,84
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	I,99
	Скамья тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	47,39
2.	Заработная плата	руб	20,47
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,85
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	7,24
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,90
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,I2
7.	Камень бутовый	м3	2,06
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
IO.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,08
II.	М е л	кг	0,30
I2.	Поковки	кг	3,2I

1	2	3	4
13.	Т о л ь	м2	3,66
	Полуфабрикаты		
14.	Раствор цементный 25	м3	0,26
15.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,52
	Детали и изделия прочие		
16.	Прочие материалы	руб	5,09
	Скамья тип III А		
	Затраты труда		
1.	Затраты труда	ч/нас	65,76
2.	Заработная плата	руб	30,33
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,27
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	3,44
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,43
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,05
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	13,20
10.	М е л	кг	0,48
11.	Поковки	кг	1,52
	Материалы для санитарно-технических работ		
12.	Прочие материалы	руб	2,83

I	2	3	4
	Скамья тип Ш Б		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	44,37
2.	Заработная плата	руб	20,6I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I0
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,27
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,I6
6.	Доски По 40 мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки маслянные спиртовые	кг	9,68
I0.	М е л	кг	0,35
II.	Поковки	кг	0,56
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	I,30
	Скамья-ограничитель тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I68,00
2.	Заработная плата	руб	76,36
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,I4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I4,22

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,76
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,23
7.	Клей разный	кг	0,03
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,II
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	28,60
IO.	М е л	кг	I,04
II.	Поковки	кг	6,29
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	IO,35
	Скамья-ограничитель тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I76,32
2.	Заработная плата	руб	80,78
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,93
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	II,6I
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,44
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,I9
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,I3
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	33,00
IO.	М е л	кг	I,20
II.	Поковки	кг	5,I4

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	8,95
	Скамья-ограничитель тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I05,I6
2.	Заработная плата	руб	45,68
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,80
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	7,50
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,93
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,I2
7.	Камень бутовый	м3	9,02
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
I0.	Лаки масляные опиртовые	кг	0,I0
II.	М е л	кг	0,35
I2.	Поковки	кг	3,32
I3.	Т о л ь	м2	6,39
	Полуфабрикаты		
I4.	Раствор цементный 25	м3	I,05
I5.	Раствор цементно-известковый 25	м3	2,28
	Детали и изделия прочие		
I6.	Прочие материалы	руб	5,88

I	2	3	4
	Стол-скамья тип I А		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/нас	6,6I
2.	Заработная плата	руб	3,00
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,II
	Материалы для общестроительные работы		
4.	Болты отроительные	кг	I,43
5.	Бруски и бруовя Пс 75 мм и более	м3	0,I8
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9.	Лаки маоляные спиртовые	кг	0,I4
I0.	М е л	кг	0,50
II.	Поковки	кг	0,63
	Детели и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	0,89
	Стол - скамья тип I В		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/нас	I7,64
2.	Заработная плата	руб	8,03
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,30
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	3,75

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,46
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,06
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,I5
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,38
I0.	М е л	кг	I,38
II.	Поковки	кг	I,66
	Детали и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	2,35
	Стол - скамья тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	68,II
2.	Заработная плата	руб	3I,45
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,2I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,6I
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,32
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,04
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	I4,08
I0.	М е л	кг	0,5I
II.	Поковки	кг	I,I6

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	2,36
	Стол - скамья тип III		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I32,40
2.	Заработная плата	руб	6I,45
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,33
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,I2
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,5I
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,07
7.	Клей разный	кг	0,03
8.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,II
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	28,60
I0.	М е л	кг	I,04
II.	Поковки	кг	I,82
	Материалы, для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	4,06
	Цветочница тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	8,02
2.	Заработная плата	руб	3,68

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I3
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,58
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,20
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,02
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I6
I0.	М е л	кг	0,58
II.	Поковки	кг	0,70
	Детали и изделия из дерева		
I2.	Решетки радиаторов	м2	0,27
	Детали и изделия из металла		
I3.	Опоры металлические	кг	0,25
	Детали и изделия прочие		
I4.	Прочие материалы	руб	I,0I
	Цветочница тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	47,89
2.	Заработная-плата	руб	22,38
	Строительные и машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,07
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,87

I	2	3	4
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,II
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	II,00
I0.	М е л	кг	0,40
II.	Поковки	кг	0,39
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	I,I2
	Кабина для переодевания тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/нас	36,26
2.	Заработная плата	руб	I5,5I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,6I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	3,54
5.	Болты строительные	кг	4,94
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,6I
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
8.	Колер масляный	кг	2,00
9.	Краски тертые	кг	0,I9
I0.	М е л	кг	3,30
II.	Олифа	кг	4,44
I2.	Поковки	кг	2,I9

I	2	3	4
I3.	Сурик железный густотертый	кг	0,44
I4.	Шпаклевка масляная	кг	I,98
	Детали и изделия из металла		
I5.	Кронштейны	кг	29,I0
	Детали и изделия прочие		
I6.	Прочие материалы	руб	3,53
	Игровой гимнастический комплекс тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/нас	5I,57
2.	Заработная плата	руб-	22,46
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,87
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	5,08
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,63
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовый	м3	2,06
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,06
I0.	Сурик железный густотертый	кг	0,86
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I8
I2.	М е л	кг	0,56
I3.	Олифа	кг	0,26
I4.	Поковки	кг	2,25
I5.	Т о л ь	м2	3,66

I	2	3	4
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,26
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,52
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	56,I3
	Материалы для санитарно-технических работ		
I9.	Прочие материалы	руб	4,I4
	Игровой комплекс тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	66,95
2.	Заработная плата	руб	29,29
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,I5
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,97
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,62
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовые	м3	2,37
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,08
I0.	Сурик железный густотертый	кг	2,00
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,22
I2.	М е л	кг	0,75
I3.	Олифа	кг	0,60
I4.	Поковки	кг	2,20
I5.	Т о л ь	м2	4,2I

I	2	3	4
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,30
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,60
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	I30,89
	Материалы для санитарно-технических работ		
I9.	Прочие материалы	руб	4,69
	Бум - балансир		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	30,94
2.	Заработная плата	руб	I3,47
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,5I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	3,26
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,40
6.	Доски По 40 мм и более	м3	0,05
7.	Камень бутовый	м3	I,03
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,05
I0.	Сурик железный густотертный	кг	0,52
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I3
I2.	М е л	кг	0,48
I3.	Олифа	кг	0,I6
I4.	Поковки	кг	I,44
I5.	Т о л ь	м2	I,83

2	3	4
рикаты		
цементный	м3	0,I3
цементно-известковый 25	м3	0,26
и изделия из металла		
йны	кг	34,I8
лы для санитарно-техни- еских работ		
материалы	руб	2,57
й дворик тип I		
труда		
труда	ч/час	86,83
ная плата	руб	38,I7
ьные машины и оборудование		
машины	руб	I,39
ль для общестроительных работ		
роительные	кг	6,98
а брусья Пс 75 мм и более	м3	0,86
40 мм и более	м3	0,II
бутовый	м3	5,25
зный	кг	0,03
разные, в т.ч. белила	кг	0,I0
сляные спиртовые	кг	0,25
	кг	0,90
	кг	0,I8
	кг	3,09

I	2	3	4
I4.	Сурик железный густотертый	кг	0,60
I5.	Т о л ь	м2	9,33
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,66
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	I,33
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	38,55
	Детали и изделия прочие		
I9.	Прочие материалы	руб	6,09
	Песчаный дворик тип П А		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	II2,II
2.	Заработная плата	руб	49,03
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,48
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I8,53
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	2,30
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,30
7.	Клей разный	кг	0,20
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,68
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	I,76
I0.	М е л	кг	6,40
II.	Поковки	кг	8,20

I	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	II,63
	Песочный дворик тип П Б		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I76,4I
2.	Заработная плата	руб	77,I7
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	2,5I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты отроительные	кг	3,42
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	3,90
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,50
7.	Клей разный	кг	0,30
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	I,02
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	2,64
I0.	М е л	кг	9,60
II.	Поковки	кг	I3,9I
	Детали и изделия проиие		
I2.	Прочие материалы	руб	I9,7I
	Горка - скат		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	32,I4
2.	Заработная плата	руб	I3,9I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,54

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Доски 25-32 мм	м3	0,003
5.	Болты строительные	кг	I,89
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,23
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,3I
8.	Камень бутовый	м3	0,4I
9.	Клей разный	кг	0,0I
I0.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
II.	Сурик железный густотертный	кг	I,38
I2.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,06
I3.	М е л	кг	0,2I
I4.	Олифа	кг	0,4I
I5.	Поковки	кг	0,84
I6.	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,02
I7.	Т о л ь	м2	0,73
I8.	Щиты опалубки	м2	0,I0
I9.	Гвозди	кг	0,02
	Полуфабрикаты		
20.	Бетон	м3	0,I0
2I.	Раствор цементный	м3	0,05
22.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,I0
	Детали и изделия из металла		
23.	Кронштейны	кг	86,08
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	I,92

I	2	3	4
	Качели тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	48,9I
2.	Заработная плата	руб	20,64
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,I2
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	I,50
5.	Болты строительные	кг	9,II
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	I,I3
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,I5
8.	Доски IУс	м3	0,02
9.	Колер масляный	кг	0,85
I0.	Краски тертые	кг	0,08
II.	М е л	кг	I,40
I2.	Олифа	кг	2,5I
I3.	Поковки	кг	4,03
I4.	Сурик железный густотертый	кг	2,29
I5.	Шпаклевка масляная	кг	0,84
I6.	Доски 40 мм	м2	0,0I
I7.	Гвозди	кг	0,I2
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	0,I0
	Детали и изделия прочие		
I9.	Прочие материалы	руб	5,85

I	2	3	4
	Полуфабрикаты		
20.	Бетон тяжелый	м3	0,5I
2I.	Раствор цементно-известковый	м3	0,26
22.	Щиты опалубки	м2	0,49
	Качели тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	5I,80
2.	Заработная плата	руб	22,64
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,9I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	4,76
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,59
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,08
7.	Камень бутовый	м3	I,96
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч.белила	кг	0,06
I0.	Сурик железный густотертый	кг	I,24
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,I5
I2.	М е л	кг	0,56
I3.	Олифа	кг	0,37
I4.	Поковки	кг	2,II
I5.	Т о л ь	м2	3,48
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,25

I	2	3	4
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,49
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	80,76
	Материалы для санитарно-технических работ		
I9.	Прочие материалы	руб	4,09
	Качели тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	62,04
2.	Заработная плата	руб	27,06
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	I,I4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	6,65
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,82
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,II
7.	Камень бутовый	м3	2,57
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
I0.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,II
II.	М е л	кг	0,40
I2.	Олифа	кг	0,37
I3.	Поковки	кг	2,94
I4.	Сурик железный густотертый	кг	I,24
I5.	Т о л ь	м2	4,57

I	2	3	4
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,33
I7.	Раствор цементно-известковый	м3	0,65
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	80,87
	Детали и изделия прочие		
I9.	Прочие материалы	руб	5,43
	Качалка-балансир		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	9,28
2.	Заработная плата	руб	4,I2
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,20
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,65
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,08
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
7.	Камень бутовый	м3	0,2I
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
I0.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,07
II.	М е л	кг	0,24
I2.	Олифа	кг	0,37
I3.	Поковки	кг	0,29
I4.	Сурик железный густотертый	кг	I,22

1	2	3	4
I5.	Т о л ь	м2	0,37
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный	м3	0,03
I7.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,05
	Детали и изделия из металла		
I8.	Кронштейны	кг	7,98
	Детали и изделия прочие		
I9.	Прочие материалы	руб	0,53
	Разновысокие перекладины		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/чвс	35,48
2.	Заработная плата	руб	I5,25
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,6I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,63
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,20
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,4
7.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,02
8.	Камень бутовый	м3	0,72
9.	Клей разный	кг	0,0I
I0.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,II
I2.	М е л	кг	0,40
I3.	Олифа	кг	0,33

I	2	3	4
I4.	Поковки	кг	0,72
I5.	Сурик железный пустотертный	кг	I,I2
I6.	Т о л ь	м2	I,28
I7.	Щиты опалубки	м2	0,49
I8.	Камень бутовый	м3	0,II
I9.	Гвозди	кг	0,0I
	Полуфабрикаты		
20.	Бетон тяжелый	м3	0,5I
2I.	Раствор цементный 25	м3	0,09
22.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,I8
	Детали и изделия из металла		
23.	Кронштейны	кг	73,34
	Детали и изделия прочие		
24.	Прочие материалы	руб	I,79
	Пирамида для лазания тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/дас	I3,II
2.	Заработная плата	руб	5,9I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I3
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	I,69
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,2I
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,03
7.	Клей разный	кг	0,04
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,I2

I	2	3	4
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,3I
I0.	М е л	кг	I,I2
II.	Поковки	кг	0,75
	Детали и изделия прочие		
I2.	Прочие материалы	руб	I,07
	Пирамида для лазания тип П		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	I7,55
2.	Заработная плата	руб	8,08
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I9
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	2,33
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,29
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,04
7.	Клей разный	кг	0,06
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,I9
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,48
I0.	М е л	кг	I,79
II.	Поковки	кг	I,03
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	I,47

I	2	3	4
	Указатель тип I		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	5,60
2.	Заработная плата	руб	3,2I
	Строительные машины и обсрудование		
3.	Прочие машины	руб	0,I6
	Материалы для общестрсительных работ		
4.	Бслты строительные	кг	0,4I
5.	Закладные детали	т	0,02
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,04
I0.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
II.	М е л	кг	0,36
I2.	Пскевки	кг	0,I8
I3.	Щиты опалубки	м2	0,59
I4.	Гвсзди	кг	0,II
	Пслуфабрикаты		
I5.	Бетон	м3	0,33
	Материалы для санитарно-техни-ческих работ		
I6.	Прочие материалы	руб	0,52
	Указатель тин I А		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	5,57

I	2	3	4
2.	Заработная плата	руб	3,I8
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,2I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,44
5.	Закладные детали	т	0,02
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
I0.	Лаки масляные спиртовые	кг	0,09
II.	М е л	кг	0,3I
I2.	Поковки	кг	0,20
I3.	Щиты опалубки	м2	0,59
I4.	Гвозди	кг	0,II
	Полуфабрикаты		
I5.	Бетон	м3	0,33
	Материалы для санитарно-технических работ		
I6.	Прочие материалы	руб	0,5I
	Указатель тип I Б		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	6,6I
2.	Заработная плата	руб	3,6I

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,23
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,05
5.	Болты отроительные	кг	0,43
6.	Закладные детали	т	0,02
7.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,05
8.	Гвозди	кг	0,I3
9.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
I0.	Доски стрсганые Пс 40 мм и более	м3	0,03
II.	Клей разный	кг	0,0I
I2.	Колер масляный	кг	0,04
I3.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
I4.	Сурик железный густотертый	кг	0,0I
I5.	Краски тертые	кг	0,0I
I6.	Лаки масляные спиртсвые	кг	0,09
I7.	М е л	кг	0,37
I8.	Олифа	кг	0,09
I9.	Поковки	кг	0,I9
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,04
2I.	Щиты опалубки	м2	0,59
	Полуфабрикаты		
22.	Бетон	м3	0,33
	Детали и изделия из металла		
23.	Кронштейны	кг	0,66

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб	0,57
	Указатель тип II		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	22,44
2.	Заработная плата	руб	I0,43
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,04
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,II
5.	Болты строительные	кг	0,36
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,04
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
I0.	Краски тертые в тюбиках	кг	0,02
II.	Лаки масляные спиртовые	кг	4,40
I2.	М е л	кг	0,42
I3.	Олифа	кг	0,I5
I4.	Поксвки	кг	0,I6
	Детали и изделия из дерева		
I5.	Решетки радиаторов	м2	0,I3
	Детали и изделия из металла		
I6.	Опоры металлические	кг	0,I2

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
I7.	Прочие материалы	руб	0,48
	Указатель тип П А		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	2I,54
2.	Заработная плата	руб	9,95
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,36
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,04
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
7.	Клейт разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,02
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	4,40
I0.	М е л	кг	0,I6
II.	Поковки	кг	0,I6
	Детали и изделия из дерева		
I2.	Решетки радиаторов	м2	0,27
	Детали и изделия из металла		
I3.	Опоры металлические	кг	0,24
	Материалы для санитарно-технических работ		
I4.	Прочие материалы	руб	0,47

I	2	3	4
	Указатель тип П Б		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	99,23
2.	Зарабстная плата	руб	44,32
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,68
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I5
5.	Болты строительные	кг	0,63
6.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,08
7.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
8.	Клей разный	кг	2,70
9.	Колер масляный	кг	0,08
I0.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	5,I3
II.	Краски тертые	кг	0,0I
I2.	Купорос медный	кг	I,62
I3.	Лаки масляные спиртсвые	кг	II,88
I4.	М е л	кг	45,47
I5.	М ы л о	кг	I,8I
I6.	Олифа	кг	0,I8
I7.	Паста меловая	кг	2I,7I
I8.	Поковки	кг	0,28
I9.	Шпаклевка купоросная	от	I,50
20.	Шпаклевка масляная	кг	0,08
	Детали и изделия из дерева		
2I.	Решетки радиаторсв	м2	0,54

I	2	3	4
	Детали и изделия из металла		
22.	Опоры металлические	кг	0,48
	Материалы для санитарно-технических работ		
23.	Прочие материалы	руб	I,I7
	Указатель тип Ш		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	39,74
2.	Заработная плата	руб	I8,47
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб	0,06
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,77
5.	Бруски и брусья Пс 75 мм и более	м3	0,I0
6.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,0I
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	кг	0,03
9.	Лаки масляные спиртовые	кг	8,80
I0.	М е л	кг	0,32
II.	Поковки	кг	0,34
	Материалы для санитарно- технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб	0,94

I	2	3	4
	Указатель тип Ш-А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	48,89
2.	Заработная плата	руб.	22,77
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,07
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,9I
5.	Бруски и брусья Пс. 75мм и более	м3	0,II
6.	Доски Пс 40мм и более	"	0,0I
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,04
9.	Лаки масляные спиртовые	"	II,00
IO.	Мел	"	0,40
II.	Поковки	"	0,40
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Прочие материалы	руб.	I,I4
	Указатель тип IУ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	20,7I
2.	Заработная плата	руб.	9,65

I	2	3	4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	0,03
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I5
5.	Болты строительные	"	0,I7
6.	Бруски и брусья По 75мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Колер масляный	"	0,08
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,02
I0.	Краски тертые	"	0,0I
II.	Лаки масляные спиртовые	"	4,40
I2.	Мел	"	0,30
I3.	Олифа	"	0,I8
I4.	Поковки	"	0,08
I5.	Шпаклевка масляная	"	0,08
	Детали и изделия из дерева		
I6.	Решетки радиаторов	м2	0,32
	Детали и изделия из металла		
I7.	Опоры металлические	кг	0,29
	Материалы для санитарно-технических машин		
I8.	Прочие материалы	руб.	0,37

I	2	3	4
	Указатель тип IУ-А		
	Затраты труда и заработной платы		
I.	Затраты труда	ч/час	46,63
2.	Заработная плата	руб.	2I,92
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,03
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I5
5.	Болты строительные	"	0,I4
6.	Бруски и брусья IIс 75мм и более	м3	0,02
7.	Клей разный	кг	0,0I
8.	Колер масляный	"	0,08
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,04
I0.	Краски тертые	"	0,0I
II.	Лаки масляные спиртовые	"	II,00
I2.	Мел	"	0,54
I3.	Олифа	"	0,I8
I4.	Поковки	"	0,06
I5.	Шпаклевка масляная	"	0,08
	Детали и изделия из дерева		
I6.	Решетки радиаторов	м2	0,32
	Детали и изделия из металла		
I7.	Опоры металлические	кг	0,29
	Материалы для санитарно-технических работ		
I8.	Прочие материалы	руб.	0,69

I	2	3	4
	Стенд тип I		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	22,78
2.	Заработная плата	руб.	II,56
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,59
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,36
5.	Болты строительные	"	I,27
6.	Закладные детали	т	0,04
7.	Бруски Шс. 50-60мм	м3	0,0I
8.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	"	0,I6
9.	Гвозди	кг	0,36
I0.	Доски П с 40мм и более	м3	0,02
II.	Доски строганые Пс 40мм и более	"	0,I9
I2.	Клей разный	кг	0,04
I3.	Колер масляный	"	0,27
I4.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,I5
I5.	Краски тертые	"	0,08
I6.	Лаки масляные спиртовые	"	0,40
I7.	Мел	"	I,9I
I8.	Олифа	"	0,64
I9.	Поковки	"	0,56
20.	Шпаклевка масляная	"	0,30
2I.	Щиты опалубки	м2	I,I8
22.	Бетон	м3	0,65
23.	Раствор цементно-известковый	"	0,005

I	2	3	4
24.	Прочие материалы	руб.	2,23
	Стенд тип I-А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I,82
2.	Заработная плата	руб.	0,76
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,04
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,07
5.	Болты строительные	"	0,I7
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,02
7.	Гвозди	кг	0,03
8.	Доски строганые Пс 40мм и более	м3	0,03
9.	Колер масляный	кг	0,05
I0.	Краски тертые	"	0,0I
II.	Мел	"	0,09
I2.	Олифа	"	0,I2
I3.	Пробки	"	0,07
I4.	Шпаклевка масляная	"	0,06
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5.	Прочие материалы	руб.	0,I2

I	2	3	4
	Стенд тип I-Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I,77
2.	Заработная плата	руб.	0,74
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,04
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,06
5.	Болты строительные	"	0,I7
6.	Бруски и брусья Пс. 75мм и более	м3	0,02
7.	Гвозди	кг	0,03
8.	Доски строганые Пс 40мм и более	м3	0,03
9.	Колер масляный	кг	0,05
I0.	Краски тертые	"	0,0I
II.	Мел	"	0,09
I2.	Олифа	"	0,II
I3.	Поковки	"	0,07
I4.	Шпаклевка масляная	"	0,05
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5.	Прочие материалы	руб.	0,I2

I	2	3	4
	Стенд тип I-В		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I6,67
2.	Заработная плата	руб.	8,8I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,5I
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I8
5.	Болты строительные	"	I,06
6.	Закладные детали	т	0,04
7.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,I3
8.	Гвозди	кг	0,29
9.	Доски Пс 40мм и более	м3	0,02
I0.	Доски строганые Пс 40мм и более	"	0,I0
II.	Клей разный	кг	0,03
I2.	Колер масляный	"	0,I4
I3.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,I0
I4.	Краски тертые	"	0,04
I5.	Лаки масляные спиртовые	"	0,26
I6.	Мел	"	I,2I
I7.	Олифа	"	0,32
I8.	Поковки	"	0,47
I9.	Шпаклевка масляная	"	0,I5
20.	Щиты опалубки	м2	I,I8
	Полуфабрикаты		
2I.	Бетон	м3	0,65
22.	Раствор цементно-известковый	"	0,005

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
23.	Прочие материалы	руб.	I,59
	Стенд тип I-Г		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I2,70
2.	Заработная плата	руб.	7,00
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,45
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I8
5.	Болты строительные	"	0,26
6.	Закладные детали	т	0,04
7.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,03
8.	Гвозди	кг	0,29
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,I0
I0.	Клей разный	кг	0,02
II.	Колер масляный	"	0,I4
I2.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,07
I3.	Сурик железный густотертый	"	0,0I
I4.	Краски тертые	"	0,04
I5.	Лаки масляные спиртовые	"	0,I8
I6.	Мел	"	0,88
I7.	Олифа	"	0,32
I8.	Поковки	"	0,II
I9.	Шпаклевка масляная	"	0,I5

I	2	3	4
20.	Щиты опалубки	м2	I,I8
	Полуфабрикаты		
2I.	Бетон	м3	0,65
22.	Раствор цементно-известковый	"	0,005
	Детали и изделия из металла		
23.	Кронштейны	кг	I,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
24.	Прочие материалы	руб.	0,88

Стенд тип I-Д

	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	4,58
2.	Заработная плата	руб.	I,9I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,09
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I8
5.	Болты строительные	"	0,35
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,04
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,0I
8.	Гвозди	кг	0,07
9.	Доски строганные Пс 40мм и более	м3	0,09
I0.	Колер масляный	кг	0,I4
II.	Краски тертые	"	0,04

I	2	3	4
I2.	Мел	кг	0,25
I3.	Олифа	"	0,32
I4.	Поковки	"	0,I5
I5.	Шпаклевка масляная	"	0,I5
	Материалы для санитарно-технических работ		
I6.	Прочие материалы	руб.	0,27
	Стенд тип II		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	6I,08
2.	Заработная плата	руб.	29,07
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,36
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	I,60
5.	Болты строительные	"	2,55
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,32
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,04
8.	Клей разный	кг	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,03
I0.	Краски тертые	"	0,04
II.	Краски тертые в тюбиках	"	0,3I
I2.	Лаки масляные спиртовые	"	6,60
I3.	Мел	"	3,88
I4.	Олифа	"	2,I0
I5.	Поковки	"	I,I3

I	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
I6.	Решетки радиаторов	м2	2,25
	Детали и изделия из металла		
I7.	Опоры металлические	кг	2,02
	Материалы для санитарно-технических работ		
I8.	Прочие материалы	руб.	2,34
	Стенд Тип К		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	48,68
2.	Заработная плата	руб.	23,25
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,I7
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	I,I4
5.	Болты строительные	"	0,77
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,I0
7.	Доски П с 40мм и более	"	0,0I
8.	Клей разный	"	0,0I
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,03
I0.	Краски тертые	"	0,03
II.	Краски тертые в тюбиках	"	0,22
I2.	Лаки масляные спиртовые	"	6,60
I3.	Мел	"	2,84
I4.	Олифа	"	I,50
I5.	Поковки	"	0,34

I	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
I6.	Решетки радиаторов	м2	I,6I
	Детали и изделия из металла		
I7.	Опоры металлические	кг	I,44
	Материалы для санитарно-технических работ		
I8.	Прочие материалы	руб.	I,I2
	Очаг тип I-Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	4,I0
2.	Заработная плата	руб.	I,74
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,06
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,II
5.	Толь	м2	0,I9
	Полуфабрикаты		
6.	Раствор цементный 25	м3	0,0I
7.	Раотвор цементно-известковый 25	"	0,03
	Детали и изделия из металла		
8.	Кронштейны	кг	2I,26
	Материалы для оанитарно-технических работ		
9.	Прочие материалы	руб.	0,I8

I	2	3	4
	Очаг тип А-П		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	6,86
2.	Заработная плата	руб.	2,93
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,I0
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,32
5.	Толь	м2	0,23
	Полуфабрикаты		
6.	Раствор цементный 25	м3	0,04
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,08
	Детали и изделия из металла		
8.	Кронштейны	кг	28,33
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Прочие материалы	руб.	0,24
	Очаг тип П-Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I2,58
2.	Заработная плата	руб.	5,37
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,25

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,32
5.	Колер масляный	кг	0,64
6.	Сурик железный нутотертый	"	I,I7
7.	Краски тертые	"	0,02
8.	Олифа	"	0,59
9.	Толь	м2	0,23
	Полуфабрикаты		
I0.	Раствор цементный 25	м3	0,04
II.	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,08
	Детали и изделия из металла		
I2.	Кронштейны	кг	25,70
	Материалы для санитарно-технических работ		
I3.	Прочие материалы	руб.	0,72
I4.	Вентиляторы КЦ3-90	шт.	3,33
	Очаг тип Ш-Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	3,38
2.	Заработная плата	руб.	I,44
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,05

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,I4
5.	Толь	м2	0,24
	Полуфабрикаты		
6.	Раствор цементный 25	м3	0,02
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,03
	Детали и изделия из металла		
8.	Кронштейны	кг	I6,22
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Прочие материалы	руб.	0,I5
	Очаг тип IУ А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/чао	4,35
2.	Заработная плата	руб.	I,86
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,06
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Камень бутовый	м3	0,I6
5.	Толь	м2	0,I2
	Полуфабрикаты		
6.	Раствор цементный 25	м3	0,02
7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,04

I	2	3	4
	Детали и изделия из металла		
8.	Кронштейны	кг	I9,40
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Прочие материалы	руб.	0,I6
	Очаг тип IУ Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I5,55
2.	Заработная плата	руб.	6,73
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,25
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Гвозди	кг	0,02
5.	Камень бутовый	м3	0,I6
6.	Колер масляный	кг	0,27
7.	Сурик железный густотертый	"	0,50
8.	Краски тертые	"	0,0I
9.	Олифа	"	0,25
I0.	Толь	м2	0,I2
II.	Доски 40мм	м3	0,00I
I2.	Щиты опалубки	м2	0,I2
	Полуфабрикаты		
I3.	Бетон	м3	0,07
I4.	Раствор цементный 25	"	0,02
I5.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,09

I	2	3	4
	Детали и изделия из металла		
I6.	Кронштейны	кг	69,56
	Материалы для санитарно-технических работ		
I7.	Прочие материалы	руб.	0,7I
I8.	Вентиляторы КЦ3-90	шт.	I,30
	Помост		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	34,68
2.	Заработная плата	руб.	I4,59
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,75
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	0,I6
5.	Болты строительные	"	8,56
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	I,06
7.	Доски Пс 40мм и более	"	0,I4
8.	Колер масляный	кг	0,77
9.	Краски тертые	"	I,06
I0.	Мел	"	2,5I
II.	Олифа	"	2,88
I2.	Поковки	"	3,79
I3.	Шпаклевка масляная	"	I,66
	Материалы для санитарно-технических работ		
I4.	Прочие материалы	руб.	5,53

I	2	3	4
	Мусоросборник тип I А		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I8,42
2.	Заработная плата	руб.	8,46
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,90
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	7,93
5.	Бруски Шс 50-60мм	м3	0,0I
6.	Бруски и брусья I с 75мм и более	"	0,I7
7.	Бруски и брусья IIс 75мм и более	"	0,I2
8.	Гвозди	кг	0,I5
9.	Доски П с 40мм и более	м3	0,0I
I0.	Доски строганные IIс 40мм и более	"	0,I8
II.	Клей разный	кг	0,04
I2.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,I4
I3.	Лаки масляные спиртовые	"	0,35
I4.	Мел	"	I,32
I5	Песок	м3	0,60
I6.	Поковки	кг	4,I7
I7.	Толь	м2	0,5I
	Детали и изделия из дерева		
I8.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,36
	Материалы для санитарно-технических работ		
I9.	Прочие материалы	руб.	I,I7

I	2	3	4
	Мусоросборник тип I Б		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	8,68
2.	Заработная плата	руб.	3,93
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,29
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,29
5.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	м3	0,04
6.	Гвозди	кг	0,08
7.	Доски строганые Пс 40мм и более	м3	0,I0
8.	Клей разный	кг	0,02
9.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,08
I0.	Лаки масляные спиртовые	"	0,22
II.	Мел	"	0,78
I2.	Песок	м3	0,27
I3.	Поковки	кг	0,I3
I4.	Толь	м2	0,70
	Детали и изделия из дерева		
I5.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,49
	Материалы для санитарно-технических работ		
I6.	Прочие материалы	руб.	0,52

I	2	3	4
	Мусорообборник тип Ш		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	28,53
2.	Заработная плата	руб.	I2,9I
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	0,68
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,09
5.	Бревна строительные Пс I40-240мм	м3	I,04
6.	Бруски и брусья Пс 75мм и более	"	0,0I
7.	Войлок строительный	м2	0,29
8.	Гвозди	кг	0,I3
9.	Доски Шс 40мм и более	м3	0,02
I0.	Клей разный	кг	0,02
II.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,07
I2.	Лаки масляные спиртовые	"	0,I8
I3.	Мел	"	0,67
I4.	Пакля	"	I2,4I
I5.	Паста антисептическая	"	0,63
I6.	Песок	м3	0,24
I7.	Поковки	кг	0,04
I8.	Смола	"	I,04
I9.	Толь	м2	0,84
	Материалы для санитарно-технических работ		
20.	Прочие материалы	руб.	0,66

I	2	3	4
	Мусоросборник тип IУ		
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	24,I2
2.	Заработная плата	руб.	I2,04
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	I,OI
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,02
5.	Бревна строительные Шс I40-240мм	м3	0,70
6.	Войлок строительный	м2	0,24
7.	Гвозди	кг	0,I5
8.	Доски Ш с 40мм и более	м3	0,0I
9.	Доски строганые Пс 40мм и более	"	0,05
I0.	Клей разный	кг	0,02
II.	Краски разные, в т.ч. белила	"	0,08
I2.	Лаки масляные спиртовые	"	0,I8
I3.	Мел	"	0,72
I4.	Пакля	"	I3,I6
I5.	Паста антисептическая	"	0,53
I6.	Песок	м3	0,78
I7.	Пековки	кг	0,0I
I8.	Смола	"	0,88
I9.	Толь	м2	I,32
	Детали и изделия для дерева		
30.	Блок люка деревянный до 2 м2	"	0,44
	Материалы для санитарно-технических работ		
2I.	Прочие материалы	руб.	0,67

I	2	3	4
	Кормушка для птиц		
	Затраты труда		
I.	Заработная плата	руб.	I,I0
2.	Затраты труда	ч/час	2,70
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	0,03
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	0,29
5.	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	0,04
6.	Гвозди	кг	0,02
7.	Гвозди кровельные	"	0,02
8.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,02
9.	Поковки	кг	0,I3
	Детали и изделия прочие		
I0.	Прочие материалы	руб.	0,I9
	Кормушка для животных		
	Затраты труда		
I.	Затраты труда	ч/час	62,67
2.	Заработная плата	руб.	26,80
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	"	I,28

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты строительные	кг	II,0I
5.	Бруски и брусья 2с 75мм и более	м3	I,37
6.	Бруски 4с 50-60мм	"	0,I6
7.	Гвозди	кг	0,99
8.	Гвозди кровельные	"	I,I6
9.	Гонт кровельный	тыс.шт.	0,70
I0.	Доски 2с 40мм и более	м3	0,I8
II.	Доски 3с 25-35мм	"	0,0I
I2.	Доски 4с 40мм и более	"	0,05
I3.	Камень бутовый	"	I,03
I4.	Поковки	кг	4,87
I5.	Толь	м2	I,83
	Полуфабрикаты		
I6.	Раствор цементный 25	м3	0,I3
I7.	Раствор цементно-известковый 25	"	0,26
	Детали и изделия прочие		
I8.	Прочие материалы	руб.	7,59

gost.e-ecolog.ru