ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-38-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-38-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.
ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. Карачаево-Черкесская Республика.
Черкесск, 2009 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРм-38-2001

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ						
	Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу	7820,98	804,17	1602,99	110,70	5413,82	91,8
38-01-001-02	крана мостового	7162,97	759,49	999,89	95,08	5403,59	86,7
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7404,27	1059,96	904,13	131,40	5440,18	121
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7143,00	1103,76	587,98	6,15	5451,26	126
	Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу	5283,54	204,11	251,27	12,30	4828,16	23,3
38-01-002-02	крана мостового	5245,68	201,48	216,09	11,44	4828,11	23
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	5318,60	243,53	245,27	26,51	4829,80	27,8
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	5302,25	271,56	200,33	6,15	4830,36	31
	Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции						
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу	7962,67	797,16	1062,50	81,46	6103,01	91
38-01-003-02	крана мостового	7536,08	768,25	672,18	71,40	6095,65	87,7

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	7596,68	1016,16	459,53	13,84	6120,99	116
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7587,60	1051,20	407,91	13,84	6128,49	120
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7521,20	814,15	912,93	66,32	5794,12	95
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8927,74	1051,20	751,08	38,57	7125,46	120
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7122,44	797,01	672,91	59,99	5652,52	93
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	8764,48	1051,20	709,42	37,47	7003,86	120
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7453,21	1011,26	652,40	82,82	5789,55	118
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9076,17	1226,40	734,50	52,86	7115,27	140
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов	7328,29	1028,40	507,45	24,48	5792,44	120
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	9030,40	1226,40	688,73	31,20	7115,27	140
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу	7983,27	480,92	525,97	38,36	6976,38	54,9
38-01-005-02	крана мостового	7828,15	470,41	384,12	34,66	6973,62	53,7
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	8040,29	665,76	389,35	53,80	6985,18	76
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	7956,69	676,27	293,33	13,75	6987,09	77,2
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции							
	Измеритель: **1 т конструкций**						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11835,02	1379,77	3699,48	127,10	6755,77	161
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9382,40	942,70	1843,16	20,86	6596,54	110
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11142,04	1336,92	3099,60	113,05	6705,52	156
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9324,48	942,70	1801,50	19,75	6580,28	110
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11547,80	1619,73	3184,61	147,06	6743,46	189
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9539,60	1114,10	1841,79	35,16	6583,71	130
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.)	11375,15	1662,58	2956,36	33,64	6756,21	194
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.	9490,31	1114,10	1792,50	13,48	6583,71	130

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 3
Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 3
Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) 3
Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3
Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3
Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы 4
Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4
Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

gost.e-ecolog.ru