ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-2-11

УСТАНОВКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ Q=13/22 $м^3/ч$ Р=25/10 $кгс/см^2$ С НАЗЕМНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ 2×3000 $м^3$

АЛЬБОМ II ЧАСТЬ 1

СООРУЖЕНИЯ СЛИВА И ПРИЁМА МАЗУТА И ЖИДКИХ ПРИСАДОК.
ЧАСТИ: ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ.

gost.e-ecolog.ru

ЗАКАЗ № 2232 ТИРАЖ 606 ЭКЗ. ЦЕНА 4 РУБ. 50 КОП.

КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
480070 Г. АЛМА-АТА, ДЖАНДОСОВА, 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-2-11

УСТАНОВКА МАЗУТОСНАБЖЕНИЯ Q=13/22 м³/ч P=25/10 кгс/см² С НАЗЕМНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РЕЗЕРВУАРАМИ 2×3000 м³

АЛЬБОМ II ЧАСТЬ 1

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	часть 1	Мазутонасосная. Части: тепломеханическая, автоматизация, электротехническая, санитарно-техническая, тепловые сети.
Альбом I	часть 2	Мазутонасосная. Архитектурно-строительная часть.
Альбом I	часть 3	Мазутонасосная. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.
Альбом I	часть 4	Мазутонасосная. Блоки тепломеханического оборудования.
Альбом II	часть 1	Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая.
Альбом II	часть 2	Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.
Альбом III		Резервуарный парк. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, отопление и вентиляция.
Альбом IV		Генеральный план, инженерные сети. Части: тепломеханическая, архитектурно-строительная, автоматизация, электротехническая, водопровод и канализация, тепловые сети
Альбом V	часть 1	Задания заводу-изготовителю на щиты автоматики и КИП.
Альбом V	часть 2	Задание заводу-изготовителю на щиты управления крупноблочные.
Альбом VI		Металлоконструкции вспомогательного оборудования и устройства
Альбом VII	часть 1	Сметы. Общая часть.
Альбом VII	часть 2	Сметы. Мазутонасосная
Альбом VII	часть 3	Сметы. Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.
Альбом VII	часть 4	Сметы. Резервуарный парк.
Альбом VII	часть 5	Сметы. Генеральный план, инженерные сети.
Альбом VIII	часть 1	Заказные спецификации. Мазутонасосная.
Альбом VIII	часть 2	Заказные спецификации. Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Альбом VIII	часть 3	Заказные спецификации. Резервуарный парк.
Альбом VIII	часть 4	Заказные спецификации. Инженерные сети.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Типовой проект 704-1-109. Ал. I, III	Резервуар стальной горизонтальный для нефтепродуктов ёмкостью 25 м³ (распространяет Казахский филиал ЦИТП)
Типовой проект 704-1-56. Ал. I, III	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар для нефти и нефтепродуктов ёмкостью 3000 м³ (распространяет Казахский филиал ЦИТП)
Типовой проект 902-2-158. Ал. I, II, III	Нефтеловушка из сборных железобетонных элементов на расход воды 10 л/с (распространяет ЦИТП, г. Москва)
Типовой проект 4-18-142. Ал. I, II, III, IV	Резервуар для воды ёмкостью 500 м³ железобетонный прямоугольный заглубленный (распространяет свердловский филиал ЦИТП)

Разработан
проектным институтом
ЛАТГИПРОПРОМ
Госстроя Латвийской ССР
Главный инженер института В. Фоминов
Главный инженер проекта А. Думан

Утвержден и введен в действие
институтом Латгипропром
Госстроя Латвийской ССР
Приказ №290 от 16 ноября 1978 г.

Содержание альбома

Формат	Лист	Наименование	Примечание (стр.)
2×22	Листы 1,2	Содержание альбома	2, 3
3×22	Листы 1,2,3	Пояснительная записка	4÷6
		Тепломеханическая часть	
		Сооружения слива мазута	
22	ТМ-3/1 лист 1	Сооружения слива мазута. Общие данные (начало)	7
22	ТМ-3/1 лист 2	Сооружения слива мазута. Общие данные (окончание)	8
22	ТМ-3/2	Сооружения слива мазута. Перечень изолируемых поверхностей.	9
2×22	ТМ-3/3 лист 1,2	Сооружения слива мазута. Эстакада мазутослива.	10; 11
22	ТМ-3/4	Сооружения слива мазута. Разогревательное устройство.	12
12	ТМ-3/5	Сооружения слива мазута. Рукав с наконечником.	13
12	ТМ-3/6	Сооружения слива мазута. Подвеска.	13
		Приёмная ёмкость	
22	ТМ-4 лист 1	Приёмная ёмкость. Общие данные (начало)	14
22	ТМ-4/1 лист 2	Приёмная ёмкость. Общие данные (окончание)	15
22	ТМ-4/2	Приёмная ёмкость. Перечень изолируемых поверхностей	16
2×22	ТМ-4/3 лист 1,2	Приёмная ёмкость. Компановка оборудования.	17, 18
2×22	ТМ-4/4 лист 1,2	Приёмная ёмкость. Трубопроводы.	19, 20
12	ТМ-4/5	Приёмная ёмкость. Установка люка-лаза Ду 1000.	21
12	ТМ-4/6	Приёмная ёмкость. Установка светового люка Ду 700	21
22	ТМ-4/7	Приёмная ёмкость. Установка вентиляционного патрубка ВП-250	22
22	ТМ-4/8	Приёмная ёмкость. Установка люка Ду 700 с датчиком уровня ДСУ-2М	23
12	ТМ-4/9	Приёмная ёмкость. Втулка с колпаком для прохода через перекрытие	24
12	ТМ-4/10	Приёмная ёмкость. Установка люка Ду 700 с замерным устройством Ду 150	24
22	ТМ-4/11	Приёмная ёмкость. Установка фильтрующего устройства.	25
22	ТМ-4/12	Приёмная ёмкость. Установка подогревательного элемента F=3,17 м²	26
		Сооружения жидких присадок	
22	ТМ-5/1 лист 1	Сооружения жидких присадок. Общие данные (начало)	27
22	ТМ-5/1 лист 2	Сооружения жидких присадок. Общие данные (окончание).	28
22	ТМ-5/2	Сооружения жидких присадок. Перечень изолируемых поверхностей.	29
2×22	ТМ-5/3 лист 1,2	Сооружения жидких присадок. Общий вид установки для приёма, хранения жидких присадок и ввода их в мазут.	30; 31
22	ТМ-5/4	Сооружения жидких присадок. Распределительный колодец.	32
22	ТМ-5/5	Сооружения жидких присадок. Сливное устройство.	33
22	ТМ-5/6	Сооружения жидких присадок. Соединительное устройство.	34
22	ТМ-5/7	Сооружения жидких присадок. Разогревательное устройство.	35

Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв.№ подл. | Подп. и дата

					ТП 903-2-11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутосливная Q=13/22 т/ч, P=25/10 кг/см², с наземными металлическими резервуарами V=3000 м³
Гл.инж.пр.		Думан			
Нач.отд.		Рубинс			
Гл.спец.		Дрейя			Сооружения слива и приёма мазута и жидких присадок. Лит Р; Лист 1; Листов 2
Рук.гр.		Якушин			
Исполн.		Брикс			
Н.контр.		Якушин			Содержание альбома. Госстрой Латвийской ССР ЛАТГИПРОПРОМ г.Рига
Гл.инж.пр.		Шнитко			

Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата

Формат	Лист	Наименование	Примечание (стр.)
		Архитектурно-строительная часть	
		Конструкции железобетонные	
22	КЖ-1	Общие данные (начало)	36
22	КЖ-2	Общие данные (окончание)	37
22	КЖ-3	Эстакада мазутослива. Схема сооружений слива и приёма мазута. План $К_н1$	38
22	КЖ-4	Эстакада мазутослива. Канал $К_н1$	39
22	КЖ-5	Эстакада мазутослива. Канал $К_н2$	40
22	КЖ-6	Эстакада мазутослива $К_н2$ Элемент плана К1. $У_м3$, $У_м9$. Опалубка и армирование.	41
22	КЖ-7	Эстакада мазутослива. Канал мазутослива $К_{нм}1$	42
22	КЖ-8	Эстакада мазутослива $К_{нм}1$. Разрезы 2-2; 3-3. Балка $Б_м1$. Спецификации.	43
22	КЖ 9	Эстакада мазутослива. Маркировочная схема фундаментов и колонн. Фундаменты $Ф_м1$, $Ф_м2$	44
22	КЖ 10	Эстакада мазутослива. Спецификация к листу КЖ-9. Схемы гиба сеток С3; С4; С7	45
22	КЖ 11	Эстакада мазутослива. Приямок $ПР_м1$.	46
22	КЖ 12	Приёмная ёмкость. Открытая площадка. Маркировочный план лестниц и фундаментов.	47
22	КЖ-13	Приёмная ёмкость. Маркировочные схемы стеновых панелей, монолитных участков и плит покрытия	48
22	КЖ 14	Приёмная емкость Узлы „1÷8"	49
22	КЖ 15	Приёмная ёмкость $Д_м1$. Опалубка	50
22	КЖ 16	Приёмная ёмкость. $Д_м1$. Армирование.	51
22	КЖ 17	Приёмная ёмкость $Д_м1$. Сопряжение пакетов в углах	52
22	КЖ-18	Приемная ёмкость $ПР_м2$. Опалубка и армирование	53
22	КЖ-19	Приёмная ёмкость. Разбивка закладных деталей в монолитных узлах $У_м1 \div У_м4$	54
22	КЖ-20	Приёмная ёмкость. $У_м5$ (гидрозатвор). Опалубка.	55
22	КЖ-21	Приёмная ёмкость. $У_м5$ (гидрозатвор) Армирование.	56
22	КЖ-22	Приёмная ёмкость. $КП_м1$, $У_м6$, $У_м7$. Опалубка и армирование.	57
22	КЖ-23	Приемная емкость $ПР_м3$, $РК_м1$. Опалубка и армирование	58
22	КЖ-24	Приёмная ёмкость. Схема расположения молниеотвода на кровле.	59
		Конструкции металлические.	
22	КМ-1	Общие данные (начало)	60
22	КМ-2	Общие данные (окончание)	61
22	КМ-3	Техническая спецификация металла для специализированных заводов.	62
22	КМ-4	Эстакада мазутослива. Площадка на отм. 3.950	63
22	КМ-5	Эстакада мазутослива. Площадка на отм. 3.950. Узлы „1÷4"	64
22	КМ-6	Эстакада мазутослива. Площадка на отм. 3.950. Узлы „5,6". Ведомость элементов. Связь СВ1.	65
22	КМ-7	Эстакада мазутослива. Элементы мостика М01-1; М01-2, М01-3.	66
22	КМ-8	Эстакада мазутослива. $МК_р1$ - Металлическая крышка М01 - Металлическая рама	67
22	КМ-9	Приёмная ёмкость Лестница Л1. Металлическая крышка $МК_р2$.	68
		Автоматизация.	
22	КИП-8	Общие данные	69
22	КИП-9	Схема функциональная	70
22	КИП-10	Схема внешних проводок	71
		Электротехническая часть.	
22	Э-1	Общие данные	72
22	Э-2	План осветительной электроустановки эстакады мазутослива.	73

					ТП 903-2-11
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоснабжения $Q_т$=13/22 м³/ч, Р-25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Гл. инж. пр.	Думан				
Нач. отд.	Рубинс				Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. спец.	Дрейв				
Рук. гр.	Якушин				
Исполн.	Бриж				Содержание альбома
Н. контр.	Якушин				
Провер.	Шнитка				

Лит.	Лист	Листов
Р	2	

Госстрой Латвийской ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Пояснительная записка

Тепломеханическая часть

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок разработаны для железнодорожного слива мазута и жидких присадок.

Разогрев мазута в вагонах-цистернах осуществляется „открытым" паром давлением 14 кгс/см² при помощи „Г"образных разогревательных устройств.

Расчетное время слива мазута принято согласно „Правил перевозок грузов," изданных в соответствии с „Уставом железных дорог Союза ССР," г. Москва, 1975 г.

Из железнодорожных цистерн мазут сливается в межрельсовый лоток (уклон i = 0,015) оборудованный подогревательной трубой системой парового обогрева позволяющей поддерживать вязкость мазута на необходимом уровне.

Предусмотрена также подача в лоток горячего мазута из линии внутренней рециркуляции.

Из сливного лотка мазут самотеком по каналу поступает в приемную емкость через гидрозатвор.

Подогревательные системы сливного лотка и приемной емкости позволяют поддерживать расчетную температуру мазута (предварительно разогретого в цистернах) к моменту перекачки из приемной емкости ~ 50°С.

В проекте предусматривается прием, хранение и дозированный ввод присадок ВНИИ НП в прибывающий мазут.

Слив присадки производится самотёком через сливное устройство железнодорожной цистерны через сетчатый фильтр в три металлических подземных резервуара емкостью по 25м³. Для обеспечения слива присадок в холодное время года проектом предусмотрена возможность осуществления их рециркуляционного разогрева по контуру: железнодорожная цистерна – подогреватель – железнодорожная цистерна.

Архитектурно-строительная часть

Общая часть

1. Настоящим проектом предусматривается строительство эстакады мазуослива и приёмной емкости в районах со следующими природными условиями:
   а) расчетная зимняя (средняя наиболее холодной пятидневки) температура наружного воздуха -20°С; -30°С; -40°С;
   б) скоростной напор ветра для I, II, III и IV районов;
   в) вес снегового покрова для I, II, III и IV районов;
   г) рельеф площадки – спокойный, грунты – непучинистые, непросадочные, нескальные;
   При расчете фундаментов в качестве основания условно приняты грунты со следующими нормативными характеристиками: $\varphi_н$ = 28°; $C^н$ = 0,02 кгс/см²; E = 150 кгс/см²; γ_0 = 1,8 т/м³; $E^н$ = 0,61-0,7.
   д) климатические зоны – сухой и нормальной влажности;
   е) сейсмичность – не более 6 баллов;
   ж) грунтовые воды – отсутствуют.

Конструктивные решения

а) Эстакада мазуослива запроектирована с применением сборных железобетонных колонн серии 1.423-3, монолитных железобетонных фундаментов, разработанных с использованием серии 1.412-1/77 и металлической площадки.

Монтаж железобетонных колонн эстакады производить в соответствии с указаниями пояснительной записки серии 1.423-3.

Каналы мазуослива – из монолитного бетона с металлическим покрытием и из сборных железобетонных лотков по серии ИС-01-04 в.2 с покрытием из сборных железобетонных плит по той же серии.

Монтаж сборных элементов каналов производить в соответствии с указаниями пояснительной записки серии ИС-01-04 выпуск 1.

Наружные поверхности каналов защитить 2 слоями битумной мастики по холодной битумной огрунтовке.

б) Конструкция приемной емкости решена с применением для днища и углов стен – монолитного, а для стен и покрытия – сборного железобетона.

Стеновые панели и армирование углов приняты по серии 3.900-3. выпуски 1 и 4.

Плиты покрытия приемной емкости по серии ИИ 24-2/70.

Конструкция гидрозатвора и каналов, соединяющих приемную емкость с гидрозатвором и мазутонасосной, из монолитного железобетона.

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Согласовано

ГПИ и ИА			
ОВ			
ВК			
ЭС			
СС			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

				ТП 903-2-11	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоснабжения $Q = 1,3/\frac{2}{22}$ м³/ч; $h = 25/10$ кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2 × 3000 м³
Гл. инж. пр.		Дуплин			
Нач. отд.		Руфинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.
Гл. спец.		Дербя			
Рук. гр.		Якушин			
Исполн.		Шнепе			Пояснительная записка.
Н. контр.		Якушин			
Пров.		Шнитко			

Стадия | Лист | Листов
Р | 1 | 3

Госстрой Лотв. ССР ЛАТТИПРОПРОМ г. Рига

Формат А4

Принятые величины временной нагрузки учитывают возможность проезда параллельно стене на расстоянии от края гусеницы 0,5м бульдозера на базе трактора Т-100 мпп. Заезд на покрытие не допускается.

Монтаж сборных конструкций ёмкости и гидрозатвора производить в соответствии с указаниями серии 3.900-3 выпуски 1и2, СН 319-65.

Заделку стеновых панелей в днище производить бетоном М300 на мелком заполнителе с предварительной очисткой сопрягаемых поверхностей и с тщательным уплотнением ножевым вибратором.

Стеновые панели устанавливаются в пазы днища на подливку из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 50мм.

Гидроизоляция и утепление покрытия решены следующим образом:

1. по плитам покрытия наносится стяжка из цементно-песчаного раствора М50-15=30мм.
2. холодная битумная огрунтовка
3. рулонная изоляция - 2 слоя гидроизола
4. в качестве утеплителя применяется местный грунт

Толщина засыпки принимается по таблице:

Расчетная зимняя температура С°	Грунт толщиной слоя мм	Объемный вес кг/м³
-20° ÷ -30°	700	1800
-30° ÷ -40°	1000	1800

Боковые поверхности ёмкости и гидрозатвора покрываются битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной огрунтовке. Под днище устраивается щебеночная подготовка толщиной 100 мм.


Обратная засыпка котлована и обсыпка стен ёмкости должна производиться после монтажа плит покрытия с тщательным уплотнением по периметру ёмкости.

Засыпка грунтом должна производиться равномерно по всей площади слоями по 20-30см с уплотнением.

Внутренние поверхности ёмкостей торкретируются в 2 слоя общей толщиной 25мм.

Схемы расчётных нагрузок (приёмная ёмкость)

1. Ёмкость находится в стадии испытания



2. Ёмкость находится в стадии эксплуатации




Таблица нагрузок

Стадия	Наименование нагрузок	Обозначение	Расчетные нагрузки тс/м	Коэффициенты перегрузки	Примечания
Стадия испытания	Собственный вес покрытия емкости	g_1	0,33	1,1	
	Давление воды, находящейся в ёмкости	g_2	3,30		
Стадия эксплуатации	Постоянные нагрузки на покрытие	g_8	2,18	—	
	1) грунт на покрытии γ=1,8 т/м³, h=0,7м	—	1,64	1,3	
	2) снег	—	0,21	1,4	
	3) собственный вес покрытия емкости	g_1	0,33	1,1	
	Давление грунта на стенку ёмкости (γ=1,8 т/м³; φ=28°)	g_4	1,10	1,3	
		g_9	3,50	1,3	

Материалы

Для выполнения конструкций приёмной ёмкости и гидрозатвора рекомендуется бетон на сульфатостойком портландцементе или портландцементе с содержанием в клинкере C_3A < 8% и C_3S < 50% с добавкой растворимого стекла с удельным весом 1,42 в количестве 3,5% от веса цемента.

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

				ТП 903-2-11		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Гл. инж. пр.		Антин			Установка насосного оборудования с давлением Р=25/10 кгс/см² сносимыми металлическими резервуарами V=3000 м³	
Нач. отд.		Рудинс				
Гл. спец.		Дарбя			Сооружения сливо-приемных мозгатов и приемных колодцев	Р / 2
Рук. гр.		Якушин				
Исполн.		Шнепе			Пояснительная записка	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ
Н. контр.		Якушин				
Гл.		Шитко				

Копировал Подпись

Крупные заполнители для бетона должны отвечать требованиям одного из следующих ГОСТов
ГОСТ 8267-75 „Щебень из естественного камня для строительных работ, общие требования."
ГОСТ 10260-74 „Щебень из гравия для строительных работ. Общие требования."
ГОСТ 8268-74 „Гравий для строительных работ. Общие требования."

Марка щебня по прочности на сжатие исходной породы не должна быть ниже „400". Максимальный размер частиц щебня или гравия не должен превышать 1/4 наименьшего сечения конструкций и быть не более 40 мм. Песок для бетона должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-77 „Песок для строительных работ. Общие требования."

Не допускается применение песка с модулем крупности меньше 1,5. Заполнители для бетона не должны содержать пород, способных вступать в реакцию с щелочами цемента, если их содержание в цементе превышает 0,6%.

При приготовлении бетонов следует применять воду с концентрацией водородных ионов $P_H \geq 4$ и содержанием сульфатов не более 2700 мг/л. при общем содержании солей до 5 мг/л.

Не допускается применение в качестве добавок в бетон хлористых солей или соляной кислоты, за исключением добавок хлористого натрия и хлористого кальция.

Бетон во всех конструкциях приёмной ёмкости и гидроэатвора должен соответствовать маркам:
по водонепроницаемости В-8
по морозостойкости:
Мрз 100 для t° нар. воздуха до -35°
Мрз 150 " " " ниже -35°

Подбор состава бетона и дозировка компонентов должны производиться по расчётам под наблюдением лаборатории и регистрироваться в соответствующих журналах.

Арматурная сталь должна соответствовать принятой в проекте и иметь сертификат завода-изготовителя.

В проекте применяются следующие марки бетона:
— для монолитного днища - 200;
— для набетонки на днище - 100;
— для стеновых панелей и монолитных участков стен - 200;
— для покрытия - 400;
— для монолитных швов между стеновыми панелями - 300.

Антикоррозийная защита

Приёмная ёмкость предназначена для хранения топочного мазута с t° среды 60°С.

Защита бетона от коррозии принята в соответствии с „Указаниями по проектированию железобетонных резервуаров для нефти и нефтепродуктов ВСН-326-75 и СНиП II 28-73.

Стыки стеновых панелей монолитных участков должны торкретироваться с внутренней стороны ёмкости, закладные детали и стальные элементы канала мазутослива покрываются 5-ю слоями эмали ХСЭ-759 (ТУ6-10-1115-71) общей толщиной 130 мкм по грунтовке ХС-059 в соответствии с группой IV таблицы 48 дополнение к СНиП II-28-73. Металлическая площадка эстакады - 2-мя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-020 толщиной 55 мкм.

Указания по применению

Рабочие чертежи строительной части проекта выполнены для районов с расчётной зимней температурой -30°С. Нормативным скоростным напором ветра для IV района и снеговой нагрузкой - III района.

Плиты покрытия приёмной ёмкости приняты для варианта с высотой засыпки h = 700 мм.

Все фундаменты и днище запроектированы из условий осуществления строительства на площадках со спокойным рельефом поверхности, на непросадочных, непучинистых, нескальных грунтах с характеристиками, указанными в общей части пояснительной записки.

В случае несоблюдения перечисленных выше условий, конструкции покрытия и фундаменты должны быть перепроектированы.

Автоматизация

Дистанционный контроль температуры жидких присадок и уровня в приёмной ёмкости вынесен на щит КИП мазутонасосной.

Работа дренажного насоса автоматизирована в зависимости от уровня в дренажном приямке.

Выполнена защита от недопустимого перегрева жидких присадок.

Электротехническая часть

В проекте разработано освещение эстакады мазутослива. Питание осветительной электроустановки осуществляется из мазутонасосной.

Управление осветительной электроустановкой предусматривается двух видов: дистанционное выключателем, установленным в помещении электрощитовой и местное - выключателем, установленным по месту.

					ТП 903-2-11		
Гл. инж. пр.	Шуман				Установка мазутонасосная ФГ-12/25 производительностью 25 м³/ч; Р=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2 х 3000 м³		
Нач. отд.	Рубинс						
Гл. спец.	Дрейз				сооружения слива и приёма мазута и жидких присадок	Лит.	Лист.	Листов
Рук. гр.	Якушин					Р	3	
Исполн.	Шнее				Пояснительная записка	Госстрой Лат. ССР ЛАТГИПРОПРОМ		
Н. контр.	Якушин							
Гл. спец. проз.	Шнитко							

Копировал Давыдова

Формат А2

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Ведомость чертежей основного комплекта 903-2-11 ТМ-3

№ п/п	Лист	Наименование	Примечание (стр.)
1	22 ТМ-3/1 лист 1	Сооружения слива мазута. Общие данные (начало)	
2	22 ТМ-3/1 лист 2	Сооружения слива мазута. Общие данные (окончание)	
3	22 ТМ-3/12	Сооружения слива мазута. Перечень изолируемых поверхностей.	
4	22 ТМ-3/13 лист 1	Сооружения слива мазута. Эстакада мазутослива.	
5	22 ТМ-3/13 лист 2	Сооружения слива мазута. Эстакада мазутослива.	
6	22 ТМ-3/14	Сооружения слива мазута. Разогревательное устройство.	
7	12 ТМ-3/15	Сооружения слива мазута. Рукав с наконечником.	
8	12 ТМ-3/16	Сооружения слива мазута. Подвеска.	
9			

Ведомость применённых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечан.
ОСТ 34.261-75	Опоры и подвески стационарных трубопроводов. Детали крепления. Опоры скользящие и катковые. Ди от 89 до 820 мм	
ОСТ 34.273-75	Опоры и подвески стационарных трубопроводов. Детали крепления. Опоры неподвижные бескорпусные	

Кальководержатель ОСТ - филиал института „Энергомонтажпроект", г. Ленинград ф 126 ул. Марата 78.

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примечание
ТП 903-2-11	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11	КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11	Э	Электротехническая часть	
ТП 903-2-11	ТМ	Тепломеханическая часть	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (Думан)

						ТП 903-2-11		ТМ-3/1	
Нач. отд.		№ докум.	Подп.	Дата					
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоподогревателей Q=1,92 т/ч, Р=6 кгс/см², t=150°С с паровыми металлическими разборными ПС 90/6-2				
Нач. сект.		Рыбина							
Гл. спец.		Аселя			Сооружения слива и приема мазута и кислых присадок		Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.		Акулина					Р	1	2
Исполн.		Ильина			Оборудование. Схема мазутная (Общие данные)		Госстроя СССР ГПИ ЛАТГИПРОПРОМ		
Н. контр.		Акулина							
Нач.		Акулина							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Сводная спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
	Альб. VI 33.03.00.000	Греющая труба	15	169,5 кг
	Альб. VI 33.06.00.000	Конденсатоотводчик с патрубком и дросселем	45	50,9 кг
	Альб. VI 33.04.00.000	Патрубок	15	202,5 кг
	Альб. VI 33.05.00.000	Сальник поворотный Ду50	15	144 кг
	Альб. VI 33.01.00.000	Сальник поворотный Ду80	15	276 кг
	Альб. VI 33.02.00.000	Стойка	15	551 кг
	Альб. VI 33.08.00.000	Фланец с патрубком	30	149,1 кг
		Детали		
	Альб. VI 62.02.00.001	Наконечник	3	1,25 кг
	Альб. VI 62.02.00.002	Нитель	3	0,66 кг
	Альб. VI 62.02.00.003	Полухомут	12	0,87 кг
	Альб. VI 33.06.00.001	Полухомут	45	14,9 кг
	Альб. VI 33.02.00.001	Упор	15	4,32 кг
		Стандартные изделия		
		Болт М20х80.36 ГОСТ 7.33-70*	4	0,1 кг
		Болт М12х35.36 ГОСТ 7798-70*	90	2,6 кг
		Болт М12х55.36 ГОСТ 7798-70*	120	14,0 кг
		Болт М16х35.36 ГОСТ 7798-70*	120	16,0 кг
		Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70*	4	0,03 кг
		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70*	90	1,1 кг
		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70*	28	0,4 кг
		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	240	8,2 кг
		Гайка АМ12 ГОСТ 22354-75 25 ГОСТ 20700-75	43	0,9 кг
		Пенька сварочная 0-13 ГОСТ 2.52-73	1	0,5 кг
		Контргайка 8-15 ГОСТ 8531-75	2	0,1 кг
		Шайба 12 ГОСТ 10906-66*	14	0,5 кг
		Шайба 12 ГОСТ 9065-75 20 ГОСТ 20700-75	48	0,3 кг
		Шпилька АМ12х90 ГОСТ 22354-75 35 ГОСТ 20700-75	24	1,6 кг
		Фланец 80-6 ГОСТ 12.55-67*	30	73,2 кг
		Фланец 50-16 ГОСТ 12.55-67*	30	77,4 кг
		Фланец 1-15-84 ГОСТ 12831-67*	6	6,8 кг
		Заглушка 83х3,5 ГОСТ 17379-77	4	1,6 кг
		Заглушка 108х4 ГОСТ 17379-77	2	1,4 кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Патрубок ТТ-108 ГОСТ 16127-70	14	22,4 кг
		Отв. С 90°-83х3,5 ГОСТ 17375-77	7	2,1 кг
		Отв. С 90°-57х3 ГОСТ 17375-77	41	24,6 кг
		Отв. В 90°-83х3,5 ГОСТ 17375-77	2	3,2 кг
		Отв. В 90°-108х4 ГОСТ 17375-77	20	56 кг
		Опоры ГОСТ 14911-69*		
	ОПБ-1 45		2	0,1 кг
	ОПБ-1 57		2	0,1 кг
	ОПБ-1 108		2	0,3 кг
	ОПБ-2 45		60	11,4 кг
	ОПБ-2 57		58	13,1 кг
	ОПБ-2 89		20	15,1 кг
		Упора 57-01 ОСТ 34.273-75	2	0,5 кг
		Упора 89-03 ОСТ 34.273-75	1	0,4 кг
		Упора 01 ОСТ 34.281-75	2	1,4 кг
		Переходы ГОСТ 17378-77		
		К 57х4-45х2,5	4	0,8 кг
		К 89х3,5-57х3	15	9,0 кг
		К 108х4-89х3,5	2	2,0 кг
		К 133х5-108х4	2	3,4 кг
		Прочие изделия		
		Вентиль запорный		
		Ру6 Ду15 15с27нж1	3	22,2 кг
		Заборник В 16 Ду 50 ЗКЛ12-16	15	375 кг
		Материалы		
		Круг В-12 ГОСТ 2590-71 20 ГОСТ 1050-74 м	4,9	4,4 кг
		Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 ВСт3сп3 ГОСТ 535-58* м	9	33,9 кг
		Трубы см. ТТ п. 1		
		18х2 м	0,9	0,7 кг
		45х2,5 м	190	498 кг
		Труба 25х2 см. ТТ п. 2 м	3,5	4,0 кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Трубы см. ТТ п. 2		
		57х3 м	205	820 кг
		89х3 м	89	566 кг
		108х3,5 м	105	947 кг
		133х3,5 м	2,5	28 кг
		Проволока Ц4 ГОСТ 3282-74* м	2	0,05 кг
		Рукав пар-2(х)-8-25 ГОСТ 18698-73* м	20	23 кг
		Картон асбестовый КАОН-2 ГОСТ 2850-75 м²	0,1	0,3 кг
		Ткань стеклянная ГОСТ 8481-75 м²	0,3	0,1 кг
		Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-71 м²	1,7	6,8 кг
		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	—	50 кг
		Масса указана общая		

Технические требования на трубы

1. Труба стальная бесшовная холоднотянутая и холоднокатанная ГОСТ 8734-75 (поставка по группе В ГОСТ 8733-74* с обязательными испытаниями на загиб по п. 1.10) из стали 20 ГОСТ 1050-74* с механическими свойствами по табл. 1 ГОСТ 8733-74*.
2. Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-76 (поставка по группе В ГОСТ 10705-63*) из стали 20 ГОСТ 1050-74* соответствующая требованиям табл. 2 „Профил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды".

						ТП 903-2-11 ТМ-3/1			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка газоотсепаратора $Q = 13,2$ т·ч/ч $P = 24$ кг/см² с системами технологическими резервуаром 23000 м³				
Н. контр.		Гуменн							
Нач. отд.		Рубинс							
Гл. спец.		Арегов			Сборочная слива и приема газгольдера и жидких присадок		Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Якушин					Р	2	
Исполн.		Максакова			Сборочная слива газгольдера. Общие данные (окончание)		Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.		Якушин							
ГИП		Шнитко							

Копировал Брагинец

Формат А2

Типовой проект 903-2-11 Альбом III часть I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Объект								Тип антикоррозийного покрытия		Основной теплоизоляционный слой						Покровный слой					Отделка
Наименование	Позиционное чертежа	Размеры: диаметр сечения мм	длина, высота м	поверхности м²/м	Количество объектов	Общая поверхность м²	Температура теплоносителя °С	наружной поверхности	внутренней поверхности	Тип	№ альбома и листа (№ ТП серии 2.400-4)	Толщина слоя мм	Объем слоя м³/м	Объем слоя м³	Поверхность слоя м²/м	Поверхность слоя м²	Коэффициент теплопроводности	Тип	№ альбома и листа (№ ТП серии 2.400-4)	Толщина слоя мм	Поверхность слоя м²/м	Поверхность слоя м²	
Паропровод	ТМ-3/4	133	2,7	0,42	1	1,134	190	См. ТТ п.5	Не требуется	Полуцилиндры или цилиндры минватные на фенольной связке В 1 слой / S=60 мм /	Вып. I п.31, 51	60	0,036	0,0972	0,8	2,16	1,0	Сталь тонколистовая оцинкованная S=0,8 мм	Вып. I п.83, 84, 99	0,8	0,8	2,16	См. ТТ п.4
Паропровод	"	108	102	0,34	1	34,7	190	"	"	То же	"	60	0,032	3,264	0,72	73,4	1,0	То же	"	0,8	0,72	73,4	"
Паропровод	"	57	45	0,18	1	8,1	190	"	"	То же	"	50	0,017	0,765	0,49	22,1	1,0	То же	"	0,8	0,49	22,1	"
Паропровод	"	18	1,4	0,07	1	0,1	190	"	"	Асбопухшнур ф=25 мм	Вып. I п.30	20	0,0025	0,003	0,176	0,25	1,25	Лента из лакоткани S=0,2 мм	Вып. I п.94, 95	0,2	0,176	0,25	"

1 Теплоизоляционные конструкции приняты по альбомам типовых деталей тепловой изоляции ТД серии 2.400-4, выпуск 1,2,3 1972 г., разработанным ВНИИН „ Теплопроект " Минмонтажспецстроя СССР.

2 Количество материалов на 1 м³ изоляции дано:
а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4, Вып. I, л. 59,61;
б) для оборудования в ТД серии 2.400-4, Вып. III, л. 55.

3 Количество материалов на 10 м² изоляции дано:
а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4, Вып. I, л. 106;
б) для оборудования в ТД серии 2. 400-4, Вып. III, л. 113, 114.

4 Для нанесения цветных колец согласно п.6-1-1 „ Правил устройства и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды " в настоящем перечне учитывается общая окрашиваемая поверхность 3 м² /3% от общей изолированной поверхности трубопроводов/.

5 Антикоррозийное покрытие выполнить краской АП-177 за 2 раза.

Альбом III часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП-903-2-11 ТМ-3/2

Гл. инж.	К° докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.	Думан		
Нач. отд.	Рудин		
Гл. спец.	Дрейд		
Рук. гр.	Якушин		
Констр.	Моисеенко		
Н. контр.	Якушин		
Гл. спец.	Шестун		

Установка мазутонаполнения Q=13/22 т/ч, P=25/10 кг/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок


Стадия: Р | Лист: | Листов: 1

Сооружения слива мазута. Перечень изолируемых поверхностей

Госстрой Тип. СПР ЛАТГИПРЭПРОМ

Копировал: Чубанова

Формат А2



1 Рукав с наконечником для обмыва площадки эстакады поз 3 принят как переносное инвентарное оборудование и на общих видах не показан.

2 Канал с паропроводом на разогревательные устройства в разрезе А-А условно не показан.

3 Опоры поз. 19 изготовить по типу опор поз. 16

				ТП 903-2-11	ТМ-3/3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоснабжения $Q=13/22\ м^3/ч$, $P=25/10\ кгс/см^2$ с наземными металлическими резервуарами $V=2\times3000\ м^3$
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. спец.		Дрейф			Лит. Р; Лист 1; Листов 2
Рук. гр.		Якучкин			
Исполн.		Нургеенко			Сооружения слива мазута. Эстакада мазутослива
Н. контр.		Якучкин			Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Проб.		Шмитко			


Типовой проект 903-2-11 Альбом 1 Часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Д—Д
М1:50




Г—Г
М1:25



II
М1:10



Б—Б
М1:25




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		19		Опора неподвижная ГОСТ 14911-69*		
				ОПБ-2		
				45	2	0,19 кг
				Отводы ГОСТ 17375-77		
		20		90° 45×2,5	7	0,3 кг
		21		90° 57×3	11	0,6 кг
		22		90° 89×3,5	2	1,6 кг
		23		90° 108×4	20	2,8 кг
				Переходы ГОСТ 17378-77		
		24		К 57×4 - 45×2,5	4	0,2 кг
		25		К 108×4 - 89×3,5	2	1,0 кг
		26		К 133×5 - 108×4	2	1,7 кг
				Прочие изделия		
		27		Вентиль запорный Ру 64 Ду 15		
				15с 27нж 1	3	7,4 кг
				Материалы		
				Трубы см. ТТ п.1 ТМ-3/1		
		28		18×2	0,9	м
		29		45×2,5	190	м
				Трубы см. ТТ п.2 ТМ-3/1		
		30		25×2	3,5	м
		31		57×3	205	м
		32		89×3	89	м
		33		108×3,5	105	м
		34		133×3,5	2,5	м
		35		Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-71	0,1	м²
		36		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	43	кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	ТМ-3/6	Подвеска	14	2,1 кг
		2	ТМ-3/4	Разогревательное устройство	15	146,6 кг
		3	ТМ-3/5	Рукав с наконечником	1	24,7 кг
				Стандартные изделия		
		4		Гайка АМ12 ГОСТ 9064-75 / 25 ГОСТ 20700-75	48	0,019 кг
		5		Шайба 12 ГОСТ 9065-75 / 20 ГОСТ 20700-75	48	0,0063 кг
		6		Шпилька АМ12×90 ГОСТ 9066-75 / 35 ГОСТ 20700-75	24	0,073 кг
		7		Фланец 1-15-64 ГОСТ 12831-67*	6	1,14 кг
		8		Заглушка 89×3,5 ГОСТ 17379-77	4	0,4 кг
		9		Заглушка 108×4 ГОСТ 17379-77	2	0,7 кг
				Опоры подвижные ГОСТ 14911-69*		
		10		ОПБ-2 / 45	58	0,19 кг
		11		ОПБ-2 / 57	58	0,33 кг
		12		ОПБ-2 / 89	29	0,52 кг
		13		ОПБ-1 / 45	2	0,02 кг
		14		ОПБ-1 / 57	2	0,06 кг
		15		ОПБ-1 / 108	2	0,13 кг
		16		Опора 57-01 ОСТ 34.273-75	2	0,29 кг
		17		Опора 89-03 ОСТ 34.273-75	1	0,40 кг
		18		Опора неподвижная 01 ОСТ 5.1261-75	2	0,7 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11	ТМ-3/3
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Q=13,2 м³/ч; P=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³	
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит. р; Масса; Масштаб; Лист 2; Листов
Гл. спец.		Дорин				
Рук. гр.		Якушин				
Исполн.		Моисеенко			Сооружения слива мазута. Эстакада мазутослива	Госстрой СССР Латгипропром г. Рига
Н. контр.		Якушин				
Гл. спец. пров.		Шмитько				

Копировал: Макарова


Формат А2Г



Общая масса 146,6 кг.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альбом VI 33.03.00.000	Греющая труба	1	11,3 кг
		2	Альбом VI 33.04.00.000	Патрубок	1	13,5 кг
		3	Альбом VI 33.05.00.000	Сальник поворотный Ду 50	1	9,6 кг
		4	Альбом VI 33.02.00.000	Стойка	1	36,7 кг
		5	Альбом VI 33.06.00.000	Косынка с полухомутом и ребром	3	1,13 кг
		6	Альбом VI 33.07.00.000	Сальник поворотный Ду 80	1	18,4 кг
		7	Альбом VI 33.08.00.000	Фланец с патрубком	2	4,97 кг
				Детали		
		8	Альбом VI 33.06.00.001	Полухомут	3	0,33
		9	Альбом VI 33.09.00.001	Упор	1	0,288
				Стандартные изделия		
		10		Болт М10×30.36 ГОСТ 7798-70*	6	0,029 кг
		11		Болт М16×55.46 ГОСТ 7798-70*	8	0,117 кг
		12		Болт М16×65.46 ГОСТ 7798-70*	8	0,133 кг
		13		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70*	6	0,012 кг
		14		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	16	0,034 кг
		15		Фланец 80-6 ГОСТ 12255-67*	2	2,44 кг
		16		Фланец 50-16 ГОСТ 12255-67*	2	2,58 кг
		17		Отвод 90°57×3 ГОСТ 17375-77	2	0,6 кг
		18		Переход 89×3,5 – 57×3 ГОСТ 17378-77	1	0,6 кг

Вид А
м1:2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		19		Задвижка 30ч6р Ду 50 ЗКЛ2-16	1	25,0 кг
				Материалы		
		20		Уголок 5-50×50×5 ГОСТ 8509-72 Вст. 3 сп. 3 ГОСТ 535-58*	0,8	м
		21		Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-71	0,11	м²
		22		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	0,4	кг
				Масса указана одного изделия		


						ТП 903-2-11	ТМ-3/4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоснабжения G=1,322 т/ч, P=25 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами V=2×3000 м³		
Гл. инж. пр.		Думан					
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и подъема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Дорин				Р		1
Рук. гр.		Акчурин						
Констр.		Моисеенко			Сооружения слива мк. 5/отм. Разогревательное устройство	Госстрой Латв. ССР ЛАТТИПРОПРОМ г. Рига	
Н. контр.		Акчурин					
Пров.		Шнитке					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Общая масса ~2,1кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		1		Подвеска ПГ-108 ГОСТ 16127-70	1	1,6кг
		2		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70*	2	0,015кг
		3		Шайба 12 ГОСТ 10906-66*	1	0,034кг
				Материалы		
		4		Круг В-12 ГОСТ 2590-71 / 20 ГОСТ 1050-75	0,35	м
		5		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	0,1	кг
				Масса указана одного изделия		



Длина тяги L=350мм (поз. 4)– максимальная. Длина тяги для каждой подвески в отдельности уточняется по месту


А-А



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-3/6			
Гл. инж.		Дуткин			Установка мазутоснабжения Q=13,22 м³/ч, P=25кгс/см² с мазутными металлическими резервуарами V=2×300м³			
Нач. ОТО		Рудина			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Листов	Листов
Гл. спец.		Дорея				Р		1
Рук. гр.		Якушин			Сооружения слива мазута. Подвеска	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Исполн.		Моисеенко						
Н. контр.		Якушин						
Гл. спец.		Шишкина						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1



Общая масса 24,7кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	Альбом VII 62.02.00.001	Наконечник	1	0,42кг
		2	Альбом VII 62.02.00.002	Ниппель	1	0,22кг
		3	Альбом VII 62.02.00.003	Полухомут	4	0,07кг
				Стандартные изделия		
		4		Болт М8×20.36 ГОСТ 7798-70*	4	0,044кг
		5		Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70*	4	0,006кг
		6		Контргайка 0-15 ГОСТ 8961-75	2	0,034кг
		7		Гайка сферическая 0-15 ГОСТ 8959-75	1	0,46,4кг
				Материалы		
		8		Проволока 1,4 ГОСТ 3282-74*	2	м
		9		Рукав Пар 2(Х)-8-25 ГОСТ 18698-73*	20	м
		10		Картон асбестовый КАОН-2 ГОСТ 2850-75	0,1	м²
		11		Ткань стеклянная ГОСТ 8481-75	0,2	м²
				Масса указана одного изделия		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-3/5			
Гл. инж.		Дуткин			Установка мазутоснабжения Q=13,22 м³/ч, P=25кгс/см² с мазутными металлическими резервуарами V=2×300м³			
Нач. ОТО		Рудина			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Листов	Листов
Гл. спец.		Дорея				Р		1
Рук. гр.		Якушин			Сооружения слива мазута Рукав с наконечником	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Исполн.		Моисеенко						
Н. контр.		Якушин						
Гл. спец.		Шишкина						

Копировал: Жила

Формат А4 22Г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Ведомость чертежей основного комплекта 903-2-11 ТМ-4

Формат	Лист	Наименование	Примечание (стр.)
22	ТМ-4/1 лист 1	Приёмная ёмкость. Общие данные (начало)	
22	ТМ-4/1 лист 2	Приёмная ёмкость. Общие данные (окончание)	
22	ТМ-4/2	Приёмная ёмкость. Перечень изолируемых поверхностей	
22	ТМ-4/3 лист 1	Приёмная ёмкость. Компоновка оборудования	
22	ТМ-4/3 лист 2	Приёмная ёмкость. Компоновка оборудования.	
22	ТМ-4/4 лист 1	Приёмная ёмкость. Трубопроводы	
22	ТМ-4/4 лист 2	Приёмная ёмкость. Трубопроводы	
12	ТМ-4/5	Приёмная ёмкость. Установка люка-лаза Ду 1000	
12	ТМ-4/6	Приёмная ёмкость. Установка светового люка Ду 700	
22	ТМ-4/7	Приёмная ёмкость. Установка вентиляционного патрубка Ø 250	
22	ТМ-4/8	Приёмная ёмкость. Установка люка Ду 700 с сигнализатором уровня УСУ-2М	
12	ТМ-4/9	Приёмная ёмкость. Втулка с колпаком для перехода через перекрытие	
12	ТМ-4/10	Приёмная ёмкость. Установка люка Ду 700 с замерным устройством Ду 150	
22	ТМ-4/11	Приёмная ёмкость. Установка фильтрующего устройства	
22	ТМ-4/12	Приёмная ёмкость. Установка подогревательного элемента F=3,1 м²	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Думан/

Ведомость применённых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	
ОСТ 34.260-75	Опоры и подвески стандартных трубопроводов $P_y = 10 кгс/см^2$ ($1 МПа$). Опоры скользящие и неподвижные трубчатые.	

Калькодержатель ОСТ - филиал института „Энергомонтажпроект", г. Ленинград ф 126 ул. Марата 78.

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примечан.
ТП 903-2-11	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11	КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11	Э	Электротехническая часть	
ТП 903-2-11	ТМ	Тепломеханическая часть	

								ТП 903-2-11		ТМ-4/1	
Нач. отд.	Лит.	№ докум.	Подп.	Дата							
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутохозяйства Q=13,2 т/ч; V_y=2,5·10³ м³; 2 с мазутами металлическими резервуарами V=3000 м³						
Нач. отд.		Рудин									
Гл. спец.		Орлов			Сооружение слива и приёмка мазутов и жидких топлив			Стадия	Лист	Листов	
Рук. гр.		Якушин						Р	1	2	
Исполн.		Инеле			Приёмная ёмкость. Общие данные (начало)			Госстрой. Латв. отд. ЛАТГИПРОЭНЕРГОМОНТАЖ г. Рига			
Контр.		Якушин									
Пров.		Шилтерс									

Копировал: Маш

Формат А2

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
	Альбом VI 28.10.00.000	Крышка люка	2	126,6 кг
	28.10.03.000	Корпус люка	2	496. кг
				376 кг
	28.01.01.000	Крышка люка	2	54 кг
	28.07.00.000	Корпус люка	2	356 кг
				270 кг
	50.11.00.000	Патрубок	1	88,97 кг
	50.11.00.000-01	Патрубок	1	75,17 кг
	23.04.02.000	Кожух	1	28,4 кг
	28.07.00.000	Люк Ду 700	1	178 кг
				135 кг
	28.04.01.000	Стол	1	5,4 кг
	50.04.00.000	Рама	10	392 кг
	28.10.01.000	Крышка люка	1	26,1 кг
	28.07.00.000	Корпус люка	1	178 кг
				135 кг
	26.06.00.000	Ящик с сеткой	1	146,0 кг
	26.06.10.000	Рама	1	247,0 кг
	26.06.20.000	Патрубок	1	78,5 кг
		Детали		
	Альбом VI 28.02.00.001	Крышка люка	1	26,6 кг
	28.04.00.001	Крышка стола	1	2,1 кг
	28.04.00.004	Ушко	1	0,15 кг
	28.04.00.003-02	Труба - направляющая полавка	1	259 кг
	67.04.00.002	Колпак	2	4 кг
		Стандартные изделия		
		Болты ГОСТ 7798-70*		
		М8×35.36	4	0,1 кг
		М12×55.46	80	5,1 кг
		М16×40.36	28	2,6 кг
		М16×45.36	96	9,6 кг
		М16×55.36	8	0,9 кг
		М16×70.46	12	1,7 кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Гайки ГОСТ 5915-70*		
		М8.4	4	0,1 кг
		М10.4	360	4,0 кг
		М12.5	80	1,4 кг
		М16.4	136	4,6 кг
		М16.5	12	0,4 кг
		Шайба 8 ГОСТ 11371-68*	4	0,1 кг
		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	136	1,8 кг
		Шпилька М16×50 ГОСТ 11765-66*	4	0,4 кг
		Отводы ГОСТ 17375-77		
		90°45×2,5	11	3,3 кг
		90°57×3	10	6,0 кг
		90°108×4	8	22,4 кг
		90°133×4	4	17,6 кг
		Переход К45×2,5-32×2 ГОСТ 17378-77	1	0,1 кг
		Заглушка 45×2,5 ГОСТ 17379-77	1	0,1 кг
		Фланец 25-16 ГОСТ 1255-67*	40	46,8 кг
		Опора 133-03 ОСТ 34.260-75	1	1,23 кг
		Опора ОПП-2 ГОСТ 14911-69* 100×133	5	16,0 кг
		Прочие изделия		
	Саратовский завод „Нефтемаш"	Люк замерный Ду 150 Л3-150 ГОСТ 16133-70	1	15,7 кг
	Завод КВОг ГОСТ 3689-70	Вентиляционный патрубок ВП-250	1	37,9 кг
		Материалы		
		Уголок ГОСТ 8509-72 В Ст.3 Сп.3 / ГОСТ 535-88*		
		Б-40×40×4 м	0,24	0,6 кг
		Б-50×50×5 м	34,5	130,0 кг
		Лист 5 ГОСТ 19903-74 / В Ст.3 Сп.3 ГОСТ 14637-69* м	1,0	39,3 кг
		Круг В10 ГОСТ 2590-71 / 20 ГОСТ 1050-74* м	18	11,0 кг
		Трубы см. ТТ п.1		
		32×2 м	381	563,9 кг

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		57×3 м	24	96,0 кг
		108×3,5 м	27,9	251,6 кг
		133×3,5 м	24	268,3 кг
		273×6 м	0,8	31,6 кг
		Труба 45×2,5 см. ТТ п.2 м	32	83,8 кг
		Шнур асбестовый ШАП 25	80	30,4 кг
		ГОСТ 1779-72 м		
		Прокладка ПОН2 м²	4,9	19,6 кг
		ГОСТ 481-71		
		Электроды Э-46		
		ГОСТ 9467-75 —		36,6 кг

1. Для люков в числителе указан вес при расчётной температуре -30°С и ниже, в знаменателе при расчётной температуре до -29°С.
2. Датчик уравнемера включён в спецификацию в части КИПиА.

Технические требования на трубы

1. Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-76 (поставка по группе В ГОСТ 10705-63*) из стали 20 ГОСТ 1050-74*, соответствующая требованиям табл. 2 „Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды."
2. Труба стальная бесшовная холоднотянутая и холоднокатанная ГОСТ 8734-75 (поставка по группе В ГОСТ 8733-74* с обязательным испытанием на загиб по п. 1.10) из стали 20 ГОСТ 1050-74* с механическими свойствами по табл. 1 ГОСТ 8733-74*.

Типовой проект 416-3-11 Альбом II часть I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

								ТП 903-2-11		ТМ-4/1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
Гл.инж.		Думан			Установка мазутоснабжения Q-13/22 м³/ч; P-25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³						
Нач.отд.		Рубинс									
Гл.спец.		Орева			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок			Литер	Лист	Листов	
Рук.гр.		Якушин						Р	2		
Испол.		Шмелев			Приемная емкость. Общие данные (окончание)			Госстрой СССР Союзглавтехэнергомонтаж ЛАТГИПРОЭНЕРГОМОНТАЖ			
Н.контр.		Якушин									
Гл.инж.		Думан									

Копировал: Формат А2г

Объект: Наименование	Обозначение чертежа	Размеры: Диаметр сечения, мм	Размеры: Длина участка, м	Размеры: Площадь поверхности, м²	Количество однотипных элементов	Периметр покрытия, м	Площадь покрытия, м²	Тип антикоррозийного покрытия: Конструкция покрытия	Тип антикоррозийного покрытия: Количество слоев покрытия	Основной теплоизоляционный слой: Тип	Основной теплоизоляционный слой: № чертежей альбомов серии 2.400-4	Основной теплоизоляционный слой: Расчетная толщина, мм	Основной теплоизоляционный слой: Объем слоя, м³/м	Основной теплоизоляционный слой: Объем слоя, м³	Основной теплоизоляционный слой: Поверхность слоя, м³/м	Основной теплоизоляционный слой: Поверхность слоя, м²	Основной теплоизоляционный слой: Коэффициент уплотнения	Покровный слой: Тип	Покровный слой: № чертежей альбомов серии 2.400-4	Покровный слой: Толщина слоя, мм	Покровный слой: Поверхность слоя, м²/м	Покровный слой: Поверхность слоя, м²	Отделка
Паропровод	ТМ-4/1	133	1,1	0,42	1	0,5	190	См. Т.Т. п.5	Не предусмотрено	Полуцилиндры или цилиндры, минваттные на фенольной связке в 1 слой S=60мм	Вып. I л. 31,51	60	0,036	0,04	0,8	0,9	1,0	Сталь тонколистовая оцинкованная S=0,8мм	Вып. I л. 83, 84, 99	0,8	0,8	0,9	См. ТТ п.4
Паропровод (в канале)	—"—	133	21/3	0,42	1	10,2	190	Не предусмотрено	Не предусмотрено	То же	Вып. I л. 31, 51	60	0,032	0,87	0,8	19,4	1,0	лента из макостеклотканы S=0,2мм	Вып. I л. 94, 95	0,2	0,8	19,4	—"—

1 Теплоизоляционные конструкции приняты по альбомам типовых деталей тепловой изоляции ТД серии 2.400-4, выпуск 1,2,3 1972г. разработанным ВНИИМ „Теплопроект" Минмонтажспецстроя СССР.

2 Количество материалов на 1 м³ изоляции дано:
- а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4, вып. I л. 59,61.
- б) для оборудования в ТД серии 2.400-4, вып. III л. 51

3 Количество материалов на 10 м² покровного слоя дано:
- а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4 Вып. I л. 106.
- б) для оборудования в ТД серии 2.400-4 вып. III, л 113, 114.

4 Для нанесения цветных колец согласно п. 6-1-1„ Правил устройства и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в настоящем перечне учитывается окрашиваемая поверхность - 0,7 м² (3% от общей изолированной поверхности трубопроводов).

5 Антикоррозийное покрытие выполнить краской АЛ-177 за 2 раза.

Типовой проект 903-2-11 Альбом I часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Гип	Мочкин		Дата	ТМ 903-2-11 ТМ-4/2
Нач. отд.	Гутан			Установка мазутонасосная Q=13,22 м³/ч, P=25 кг/см² с газотрубными металлическими резервуарами 2×100 м³
Гл. спец.	Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и мойки присадок
Гл. спец.	Попова			Пояснительная записка. Перечень изолируемых поверхностей
Нач. сект.	Сапунов			
Проверил	Сапунов			
Н. контр.				
Гл. инж.				

Лит. Р | Листов 1

Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ

Копировал

Формат А2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	ТМ-4/5	Установка люка-лаза Ду 1000	2	320/260кг
		2	ТМ-4/10	Установка люка Ду 700 с замерным устройством Ду150	1	226/186 кг
		3	ТМ-4/8	Установка люка Ду 700 с датчиком уровня ДСУ-2М	1	560,5/517,5 кг
		4	ТМ-4/6	Установка светового люка Ду 700	2	212,7/169,7кг
		5	ТМ-4/7	Установка вентиляционного патрубка ВП-250	1	130,4/116,6кг
		6	ТМ-4/11	Установка фильтрующего устройства	1	475,0 кг
		7	ТМ-4/12	Установка пассивательного электрода Е=3,17м²	10	55,2 кг
				Массы указаны одной единицы.		

Отметка Верха грунта емкости 1,000 принята при расчетной температуре -30°С и ниже.
При расчетной температуре Выше - 30°С - отметка верха грунта 0,700.

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.	Думан		
Нач. отд.	Рубинс		
Гл. спец.	Дрейя		
Рук. гр.	Якушин		
Исполн.	Жандаров		
Н. контр.	Якушин		
Нач. ОВ	Шилейко		

ТП 903-2-11 ТМ-4/3

Установка мазутосодержания Q=13,22м³/ч; P=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³


Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.

Лит.	Лист	Листов
Р	1	2


Приемная емкость компоновка оборудования.

Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

А-А



Б-Б



				ТП 903-2-11	ТМ-4/3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоснабжения Q=13/12 т/ч; P=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Гл. инж. пр.		Дуткин			
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приёма мазута и жидких присадок
Гл. спец.		Дорья			Лит. Р; Лист 2; Листов
Рук. гр.		Якушин			
Исполн.		Жандаров			Приемная емкость. Компоновка оборудования
Н. контр.		Якушин			Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Гл.		Шнитко			

Копировал: Давыдова

Формат 22Г

Альбом I


Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом I часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв.№ подл. | Подп. и дата



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-4/4
Гл.инж.пр.		Думан			Установка мазутоснабжения 4×13,2м³/ч, 4×25 (10 м³/ч) км³ с мазутными металлическими резервуарами 2×3000м³
Нач.отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл.спец.		Дрейя			Лит. Р; Лист 1; Листов 2
Рук.гр.		Якушин			Приёмная ёмкость. Трубопроводы.
Исполн.		Жандаров			Госстрой Лат.ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н.контр.		Якушин			
Пров.		Шкутко			


Копировал: Чусинова

Формат 22Г


Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11


Г-Г




В-В




Д-Д
М1:50




Е-Е
М1:50




I
М1:10





dн Проходящая труба	А
45	180
57	200
108	300

II
М1:10




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	ТМ-4/9	Втулка с колпаком для прохода через перекрытие	2	17,9 кг
				Стандартные изделия		
		2		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70*	120	0,012 кг
		3		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70*	80	0,017 кг
		4		Болт М12х55.46 ГОСТ 7798-70*	80	0,064 кг
		5		Опора ОПГ-2 100х133 ГОСТ 14911-69*	5	3,2 кг
		6		Опора неподвижная 133-03 ОСТ 34 260-75	1	1,23 кг
		7		Фланец 25-16 ГОСТ 1255-67*	20	1,17 кг
				Отводы ГОСТ 17375-77		
		8		90° 45х2,5	11	0,3 кг
		9		90° 57х3	10	0,6 кг
		10		90° 108х4	8	2,8 кг
		11		90° 133х4	4	4,4 кг
		12		Заглушка 45х2,5 ГОСТ 17379-77	1	0,1 кг
		13		Переход к 45х2,5-32х2 ГОСТ 17378-77	1	0,1 кг
				Материалы		
		14		Труба 32х2 см. ТТ п.1 ТМ-4/1	31	м
		15		Труба 45х2,5 см. ТТ п.2 ТМ-4/1	32	м
		16		Труба 57х3 см. ТТ п.1 ТМ-4/1	24	м
		17		Труба 108х3,5 см. ТТ п.1 ТМ-4/1	23,5	м
		18		Труба 133х3,5 см. ТТ п.1 ТМ-4/1	24	м
		19		Уголок 6-50х50х5 ГОСТ 8509-72 / В ст3 сп3 ГОСТ 535-58*	34,5	м
		20		Круг 8-10 ГОСТ 2590-71 / 20 ГОСТ 1050-74*	8,0	м
		21		Лист 5 ГОСТ 19903-74 / Вст3сп3 ГОСТ 14637-69*	1	м²
		22		Шнур асбестовый ШАТ 25 ГОСТ 1779-72	20	м
		23		Прокладка ПОН-2 ГОСТ 481-71	0,5	м²
		24		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 / масса указана одного изделия.	15	кг

1. Материал на опоры учтен в спецификации поз. 2, 19, 20.
2. В собранном виде трубопроводы испытать на гидравлическое давление $P = 1,25\ P_{раб}$.
3. Схему трубопроводов мазутного хозяйства см. альбом I часть I лист ТМ-4/3.
4. Сварку труб производить по ГОСТ 16037-70.


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-4/4
Гл. инж. пр.		Думан			Установки мазутонасосные Q=15/22 м³/час; P=25/10 кг/см² с наземными металлическими резервуарами 2х3000 м³
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. спец.		Дрейя			Приемная емкость. Трубопроводы.
Рук. гр.		Акушин			Лит. р.ч. Лист 2 Листов
Констр.		Жандаров			Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н. контр.		Акушин			
Пров.		Шнитко			

Копировал Давыдова

Формат А2Г



Вид А



Общая масса - 212,7/169,7 кг


№ п.п.	Условия строительства	Разм. А мм
1	При расчётной температуре -30°С и ниже	1250
2	При расчётной температуре до -29°С	900


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 28.01.04.000	Крышка люка	1	27 кг
		2	Альб. VI 28.07.00.000	Корпус люка	1	178 кг / 135 кг
				Стандартные изделия		
		3		Болт М16х45.36 ГОСТ 7798-70*	24	0,10 кг
		4		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70*	24	0,034 кг
		5		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	24	0,013 кг
				Материалы		
		6		Прокладка ПОН2 ГОСТ 481-71	0,8	м²
		7		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	1,0	кг
				Масса указана одного изделия		

					ТП 903-2-11	ТМ-4/6	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка для хранения Q=13,22 м³/ч; P=2,5 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Гл. инж. пр.		Думан					
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист 1	Листов
Гл. спец.		Дрейя				Р		1
Рук. гр.		Якушин						
Исп.		Жондоров			Приемная емкость. Установка светового люка Ду 700	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.		Якушин						
Пров.		Шнитко						

Копировал Бранша

Формат 12 В





№ п/п	Условия строительства	Размеры А мм
1	При расчётной температуре -30° С и ниже	1250
2	При расчётной температуре до -29°С	900

Общая масса -320/260 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 28.10.00.000	Крышка люка	1	63,3 кг
		2	Альб. VI 28.10.03.000	Корпус люка	1	249 кг / 198 кг
				Стандартные изделия		
		3		Болт М16х45.36 ГОСТ 7798-70*	24	0,10 кг
		4		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70*	24	0,034 кг
		5		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	24	0,013 кг
				Материалы		
		6		Прокладка ПОН2 ГОСТ 481-71	1,0	м²
		7		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	1,0	кг
				Масса указана одного изделия		

					ТП 903-2-11	ТМ-4/5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка для хранения Q=13,22 м³/ч; P=2,5 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Гл. инж. пр.		Думан					
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист 1	Листов
Гл. спец.		Дрейя				Р		1
Рук. гр.		Якушин						
Исп.		Жондоров			Приемная емкость. Установка люка-лаза Ду 1000	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.		Якушин						
Пров.		Шнитко						


Копировал Бранша

Формат 12 В

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Вид А (со снятой крышкой)



№ п.п.	Условия строительства	Размер А в мм
1	При расчётной температуре -30°С и ниже	1250
2	При расчётной температуре до -29°С	900

Общая масса 130,4/116,6 кг


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 50.14.00.000	Патрубок	1	34,3/27,2 кг 25,1/18,1 кг
				Стандартные изделия		
		2		Болт М16х70.46 ГОСТ 7798-70*	12	0,141 кг
		3		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	12	0,034 кг
		4		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	12	0,011 кг
				Прочие изделия		
		5		Вентиляционный патрубок ВП-250 ГОСТ 36.89-70	1	37,9 кг
				Материалы		
		6		Прокладка ПОН 2 ГОСТ 481-71	0,2	м²
		7		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	0,5	кг
				Масса указана одного изделия		

					ТП 903-2-11 ТМ-4/7		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка вентиляционных б-13/12,5 и 3/4; Р=23/10 кгс/см² с механическим механическим разбрасывателем 2х3000 м³		
Гл. инж. пр.		Дунтов					
Нач. отд.		Рубинс			Сооружения слива и налива жидких присадок	Лит.	Р
Гл. спец.		Дрейя				Лист	
Рук. гр.		Якушин				Листов	1
Исп.		Жданова			Принятая этажность Установка вентиляционного патрубка ВП 250.	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига	
Н. контр.		Якушин					
Пров.		Шнитко					


Копировал Бронина

Формат 22 Г

Типовой проект 903-2-11 Альбом V часть 1



Вид А



№ п.п.	Условия строительства	Размер А в мм
1	При расчётной температуре -30° С и ниже	1250
2	При расчётной температуре до -29° С	900

Общая масса 560,5/517,5 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Стандартные изделия		
		8		Болт М8х35.36 ГОСТ 7798-70*	4	0,015 кг
		9		Болт М16х40.36 ГОСТ 7798-70*	28	0,094 кг
		10		Гайка М8.4 ГОСТ 5915-70*	4	0,006 кг
		11		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70*	28	0,034 кг
		12		Шайба 8 ГОСТ 11371-68*	4	0,002 кг
		13		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	28	0,013 кг
				Прочие изделия		
		14		Датчик уровнемера ДСУ-2М	1	17 кг
				Материалы		
		15		Труба 108х3,5 ст.Т.т.п.1 ТП-4/1	4,35	м
		16		Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72 Вст.3сп3 ГОСТ 535-58*	0,24	м
		17		Прокладка ПОН 2 ГОСТ 481-71	0,2	м²
		18		Электроды Э46 ГОСТ 9467-75	2,0	кг
				Масса указана одного изделия		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 28.04.02.000	Кожух	1	28,4 кг
		2	Альб. VI 28.07.00.000	Люк Ду 700	1	178 кг / 135 кг
		3	Альб. VI 28.04.01.000	Стол	1	5,4 кг
				Детали		
		4	Альб. VI 28.02.00.001	Крышка люка	1	25,6 кг
		5	Альб. VI 28.04.00.001	Крышка стола	1	2,1 кг
		6	Альб. VI 28.04.00.004	Ушко	1	0,15 кг
		7	Альб. VI 28.04.00.003-02	Труба-направляющая поплавка	1	25,9 кг

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП 903-2-11 ТМ-4/8

Н.контр.	Якушин		
Нач. отд.	Рубинс		
Гл. спец.	Дрейя		
Рук. гр.	Якушин		
Исп.	Матвеева		
Гл. инж. пр.	Якушин		
Пров.	Шмитько		

Установка мазутохозяйства Q=13,92 т/ч с наземными металлическими резервуарами Р=2,5/10 кгс/см² 2х3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок

Приемная емкость. Установка люка Ду 700 с датчиком уровня ДСУ-2М

Лит.	Лист	Листов
Р		1


Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копировал Бралина

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Вид А




Общая масса 226/186 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 28.10.01.000	Крышка люка	1	26,1 кг
		2	Альб. VI 28.07.00.000	Корпус люка	1	179 кг / 135 кг
				Стандартные изделия		
		3		Болт М16х55.36 ГОСТ 7798-70*	8	0,117 кг
		4		Гайка М16.4 ГОСТ 5915-70*	12	0,034 кг
		5		Шайба 16 ГОСТ 11371-68*	4	0,013 кг
		6		Шпилька М16х50 ГОСТ 11765-66*	4	0,1 кг
				Прочие изделия		
		7		Люк замерный Л3-150 ГОСТ 16133-70	1	15,7 кг
				Материалы		
		8		Прокладка ПМ-2 ГОСТ 481-71	0,8	м²
		9		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	1,0	кг
				масса указана одного изделия		

№ п/п	Условия строительства	Размер А мм
1	При расчётной температуре -30°С и ниже	1250
2	При расчётной температуре до -29°С	900

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-4/10		
Гл.инж.пр.		Думан			Установка насосная для откачки Q=13,22 м³/ч; P=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2х3000 м³		
Нач.отд.		Рубинс					
Гл.спец.		Дрейя			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.		Якушин				Р		1
Исп.		Жильцова			Приемная емкость	Госстрой СССР		
Н.контр.		Якушин				ЛАТГИПРОПРОМ		
Пров.		Шиткко				г. Рига		

Копировал Брамина Формат А3



Общая масса 17,9 кг


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	Альб. VI 67.04.00.002	Колпак	1	2 кг
				Материалы		
		2		Труба 273х6 см Т1 п.1 ГОСТ 8731-74	0,4	м
		3		Электроды Э46 ГОСТ 9467-75	0,1	кг
				масса указана одного изделия		


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-4/9		
Гл.инж.пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Q=13,22 м³/ч; P=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2х3000 м³		
Нач.отд.		Рубинс					
Гл.спец.		Дрейя			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.		Якушин				Р		1
Исп.		Жильцова			Приемная емкость. Отлив с колпаком для прохода через перекрытие.	Госстрой СССР		
Н.контр.		Якушин				ЛАТГИПРОПРОМ		
Пров.		Шиткко				г. Рига		

Копировал Брамина Формат А3


Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 903-2-11 Альбом V часть 1





1. Размер в скобках дан для расчётной температуры -30°С и ниже.
2. Отверстия в патрубке для прохода труб (см. лист ТМ-4/4) прорезать по месту при монтаже. После пропуска труб отверстия плотно заварить.



Общая масса 475 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VI 26.06.00.000	Ящик с сеткой	1	146 кг
		2	Альб. VI 26.06.10.000	Рама	1	247 кг
		3	Альб. VI 26.06.20.000	Патрубок	1	78,5 кг
				Материалы		
		4		Электроды Э-46. ГОСТ 9467-75	3,5	кг
				Масса одного изделия		


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.		Дутов		
Нач. отд.		Рубинс		
Гл. спец.		Дорош		
Рук. гр.		Якушин		
Исп.		Устинов		
Н. контр.		Якушин		
ГИП		Шнитко		

ТП 903-2-11 ТМ-4/11

Установка мазутопонижения $Q_т$=13,92 т/ч, $P_т$=23,110 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
	Р		1
Приемная емкость установки фильтрующего устройства.	Трестовое отд. проектирования ЛАТГИПРОПРОМ		

Копировал Бранцова Формат А2



Общая масса 95,2 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альбом VI 30.04.00.000	Рама	1	39,2 кг
				Детали		
		2		Хомут		
				Круг В10 ГОСТ 2590-71 / 20 ГОСТ 1050-74*		
				L = 190 мм	6	0,1 кг
				Стандартные изделия		
		3		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70*	24	0,011 кг
		4		Фланец 25-16 ГОСТ 1255-67*	2	1,17 кг
				Материалы		
		5		Труба 32х2 ст. ТТ п. 17м-4/1	32,0	м
		6		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	1,0	кг
				Масса указана одного изделия		

					ТП 903-2-11	ТМ-4/12	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутосжигания Q=1,92 т/ч; P=25 кгс/см²; с металлическими резервуарами 2х3000 м³		
Гл. инж. пр.		Думан					
Нач. отд.		Рубин			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Дрейя				Р		1
Рук. гр.		Якушин			Прочая емкость. Установка подогревателя F=3,17 м²			
Исп.		Жданов				Госстрой Латв. ССР		
Н. контр.		Якушин				ЛАТТИПРОПРОМ г. Рига		
Пров.		Шнитко						

Копировал Брагина

Формат А2Г

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-2-11 Альбом V часть 1

Типовой проект 903-2-11 Альбом III часть 1

Ведомость чертежей основного комплекта 903-2-11 ТМ-5

Формат	Лист	Наименование	Примечание (стр.)
22	ТМ-5/1 лист 1	Сооружения жидких присадок. Общие данные (начало)	
"	ТМ-5/1 лист 2	Сооружения жидких присадок. Общие данные (окончание).	
"	ТМ-5/2	Сооружения жидких присадок. Перечень изолируемых поверхностей.	
"	ТМ-5/3 лист 1	Сооружения жидких присадок. Общий вид установки для приема, хранения жидких присадок и ввода их в мазут.	
"	ТМ-5/3 лист 2	Сооружения жидких присадок. Общий вид установки для приема, хранения жидких присадок и ввода в мазут.	
"	ТМ-5/4	Сооружения жидких присадок. Распределительный колодец.	
	ТМ-5/5	Сооружения жидких присадок Сливное устройство.	
"	ТМ-5/6	Сооружения жидких присадок. Соединительное устройство.	
"	ТМ-5/7	Сооружения жидких присадок. Разогревательное устройство.	

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ЗКЧ-1-75	Бобышка. Установка на трубопроводе Д>76 мм или металлической стенке	

Кольходержатель ЗКЧ - „Главмонтажавтоматика" Минмонтажспецстроя СССР, г. Москва, ул. Б. Садовая 8[а].

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примечание
ТП 903-2-11	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11	КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11	Э	Электротехническая часть	
ТП 903-2-11	ТМ	Тепломеханическая часть	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (Думан)

					ТП 903-2-11		ТМ-5/1	
Гип	Думан				Установка мазутоснабжения В-13/22 Vр=25 м³ с подземными металлическими резервуарами Vр=3000 м³			
Нач. отд.	Рубинс							
Гл. спец.	Дорош				Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.	Якушин					Р	1	2
Исполн.	Шмаев							
Н. контр.	Якушин				Сооружения жидких присадок Общие данные (начало)	Госстрой СССР ЛАТГИПРОГРОМ г. Рига		
Проверил								

Копировал

Формат А3

Сводная спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
	Альб. VI 33.10.00.000	Греющая труба	1	10,2 кг
	Альб. VI 67.01.01.000	Кольцо зажимное	1	4,06 кг
	Альб. VI 33.06.00.000	Косынка с полухомутом и ребром	3	3,39 кг
	Альб. VI 33.04.00.000	Патрубок	1	13,5 кг
	ТП 704-1-109	Резервуар подземный металлический горизонтальный V=25 м³	3	6008 кг
	Альб. VI 33.05.00.000	Сальник поворотный Ду 50	1	9,5 кг
	Альб. VI 33.07.00.000	Сальник поворотный Ду 80	1	18,4 кг
	Альб. VI 33.02.00.000	Стойка	1	38,7 кг
	Альб. VI 33.08.00.000	Фланец с патрубком	2	9,94 кг
	Альб. VI 26.01.00.000	Фильтр сетчатый	1	59,65 кг
		Детали		
	Альб. VI 67.07.00.001	Болт отжимной	2	0,97 кг
	Альб. VI 67.01.00.001	Лапа	2	0,28 кг
	Альб. VI 67.01.00.004	Ниппель	2	5,4 кг
	Альб. VI 67.02.00.001	Ниппель	2	0,9 кг
	Альб. VI 33.06.00.001	Полухомут	3	0,99 кг
	Альб. VI 67.06.00.000	Хомут	2	0,03 кг
	Альб. VI 67.01.00.003	Хомут	8	2,16 кг
	Альб. VI 67.01.00.002	Скоба защитная	8	0,26 кг
	Альб. VI 33.09.00.001	Упор	1	0,29 кг
	Альб. VI 67.01.00.005	Фланец	1	4,4 кг
		Стандартные изделия		
		Болт М10×30.36 ГОСТ 7798-70*	5	0,18 кг
		Болт М12×45.36 ГОСТ 7798-70*	8	0,44 кг
		Болт М12×50.46 ГОСТ 7798-70*	12	0,71 кг
		Болт М16×55.46 ГОСТ 7798-70*	32	3,74 кг
		Болт М16×65.46 ГОСТ 7798-70*	8	1,06 кг
		Болт М16×70.46 ГОСТ 7798-70*	48	6,77 кг
		Болт М16×75.46 ГОСТ 7798-70*	80	11,8 кг
		Болт М18×50.36 ГОСТ 7798-70*	2	0,29 кг
		Винт 1-8×15 ГОСТ 17473-72*	2	0,01 кг
		Винт установочный ГОСТ 1482-75	4	0,88 кг
		Гайка М10.4 ГОСТ 5915-70*	6	0,07 кг
		Гайка М12.4 ГОСТ 5915-70*	8	0,14 кг
		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70*	12	0,20 кг
		Гайка М18.5 ГОСТ 5915-70*	168	5,71 кг
		Гайка М18.4 ГОСТ 5915-70*	4	0,18 кг
		Гайки ГОСТ 9064-75 2О ГОСТ 20900-75		
		АМ16	16	0,62 кг
		АМ20	48	3,7 кг
		Гайка соединительная О-32 ГОСТ 8958-75	4	5,69 кг
		Контргайка О-32 ГОСТ 8961-75	6	0,85 кг
		Шайба 5 ГОСТ 11371-68*	2	0,002 кг
		Шайбы ГОСТ 9065-75 2О ГОСТ 20700-75		
		Шайба 16	16	0,18 кг
		Шайба 20	48	1,10 кг
		Шпильки ГОСТ 9066-75 35 ГОСТ 20700-75		
		АМ16×100	8	1,14 кг
		АМ20×110	24	5,78 кг
		Шплинт 5.0×40 ГОСТ 397-66*	2	0,01 кг
		Фланец 40-6 ГОСТ 1255-67*	3	3,63 кг
		Фланец 80-6 ГОСТ 1255-67*	2	4,88 кг
		Фланец 100-6 ГОСТ 1255-67*	6	17,1 кг
		Фланец 100-10 ГОСТ 1255-67*	1	3,96 кг
		Фланец 50-16 ГОСТ 1255-67*	2	5,16 кг
		Фланец 80-16 ГОСТ 1255-67*	12	44,5 кг
		Фланец 100-16 ГОСТ 1255-67*	9	42,6 кг
		Фланец 25-64 ГОСТ 12830-67*	2	4,6 кг
		Фланец 32-64 ГОСТ 12830-67*	6	17,6 кг
		Отвод 90°57×3 ГОСТ 17375-77	10	6,0 кг
		Отвод 90°89×3,5 ГОСТ 17375-77	15	24,0 кг
		Отвод 90°108×4 ГОСТ 17375-77	9	25,2 кг
		Переходы ГОСТ 17378-77		
		К 89×3,5-57×3	1	0,6 кг
		К 108×4-89×3,5	3	3,0 кг
		Прочие изделия		
		Вентиль Ру 64 Ду 25 15с 27нж 1	1	13,0 кг
		Вентиль Ру 64 Ду 32 15с 27нж 1	3	52,5 кг
		Задвижка Ру 16 Ду 50 ЗКЛ2-16	1	25,0 кг
		Задвижка Ру 16 Ду 80 ЗКЛ2-16	6	240 кг
		Задвижка Ру 16 Ду 100 ЗКЛ2-16	4	228 кг
		Западная конструкция для установки приборов КИПиА КИП I ЗКЧ 1-75	3	1,76 кг
		Учреждение ОР-218/11 г. Кирово-Чепецк		Ручной насос БНФ-4 — 1 — 23 кг
		Материалы		
		Уголок 6-50×50×5 ГОСТ 18509-72 / Вст3 ГОСТ 535-58*	м	0,6 — 2,26 кг
		Труба 32×2 см. ТТ п.1	м	1,0 — 1,48 кг
		Труба 38×2 см. ТТ п.1	м	3,1 — 5,52 кг
		Труба 57×3 см. ТТ п.1	м	75 — 300 кг
		Труба 89×3 см. ТТ п.1	м	60 — 382 кг
		Труба 108×3,5 см. ТТ п.1	м	41,5 — 374 кг
		Труба 40 см. ТТ п. 2	м	26 — 6,81 кг
		Проволока ф 2 ГОСТ 2112-71*	м	14,6 — 0,37 кг
		Рукав Б(1)-25-40 ГОСТ 18698-73*	м	2,0 — 3,7 кг
		Рукав Б(1)-25-40 ГОСТ 18698-73*	м	5,0 — 12,0 кг
		Прокладка ПОН-2 ГОСТ 481-71	м²	20,5 — 8,2 кг
		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75		— 24,0 кг
		Масса узазана общая		

Технические требования на трубы

1 Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-76 (поставка по группе В ГОСТ 10705-63*) из стали 20 ГОСТ 1050-74* соответствующая требованиям табл. 2 „Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды"

2 Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75* из стали Вст3 сп4 ГОСТ 380-71.

Альбом II часть I

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

				ТП 903-2-11	ТМ-5/1
Нач. отд.	Мальцев			Установка мазутоснабжения Ф 3/22 Ж Ру 25 10 Ж Е с 2 резервуарами по 3000 м³	
Гл. инж. пр.	Дубцов				
Н. контр.	Рудина				
Гл. спец.	Орела			Сооружения слива и приема мазута с жидких присадок	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Рук. гр.	Бачурин				
Исполн.	Мартынова			Сооружения жидких присадок. Общие данные (окончание)	Госстрой Лат. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н. контр.	Рудина				

Копировал: Чубакова

Формат А2г

Объект: Наименование	Обозначение чертежа	Размеры: Диаметр сечения, мм	Размеры: Длина, высота, м	Размеры: Поверхность, м²/м	Количество объектов	Общая поверхность, м²	Категория трубопровода	Тип антикоррозионного покрытия: Наружная поверхность	Тип антикоррозионного покрытия: Внутренняя поверхность	Основной теплоизоляционный слой: Тип	Основной теплоизоляционный слой: Плотность в сухом состоянии, кг/м³	Основной теплоизоляционный слой: Толщина, мм	Основной теплоизоляционный слой: Объём слоя, м³/м	Основной теплоизоляционный слой: Объём слоя, м³	Основной теплоизоляционный слой: Поверхность слоя, м²/м	Основной теплоизоляционный слой: Поверхность слоя, м²	Основной теплоизоляционный слой: Коэффициент увеличения	Покровный слой: Тип	Покровный слой: Плотность, кг/м³	Покровный слой: Толщина, мм	Покровный слой: Поверхность слоя, м²/м	Покровный слой: Поверхность слоя, м²	Отделка
Резервуар стальной горизонтальный V=25 м³ для жидких присадок	ТМ-5/3	2768	4,8	—	3	161	—	См. ТТ п.7	не предусмотрена	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
Фильтр сетчатый	ТМ-5/4	273	0,5	—	1	0,5	—	См. ТТ п.5	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
Трубопровод жидких присадок	ТМ-5/4; 5/3	108	5,1	0,34	1	1,73	—	См. ТТ п.6	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
То же	ТМ-5/3	89	3,8	0,28	1	1,06	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
"	"	48	2,5	0,14	1	0,35	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
"	"	38	3,0	0,13	1	0,39	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
"	"	32	1,0	0,1	1	0,1	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
Трубопровод жидких присадок (в грунте)	"	108	36,6	0,34	1	12,5	—	См. ТТ п.7	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
Трубопровод жидких присадок (в грунте)	"	89	57,7	0,28	1	16,2	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
То же	"	57	66,4	0,18	1	11,9	—	"	"	———	—	—	—	—	—	—	—	———	—	—	—	—	———
Трубопровод жидких присадок	"	57	4,8	0,18	1	0,86	50	См. ТТ п.6	"	Полуцилиндры или цилиндры минватные на фенольной связке в 1 слой / S=50мм /	Вып. 1 п.31, 51	50	0,017	0,082	0,49	2,35	1,0	Сталь тонколистовая оцинкованная S=0,8мм	Вып. 1 п.83, 84.99	0,8	0,49	2,35	См. ТТ п.4


1. Теплоизоляционные конструкции приняты по альбомам типовых деталей тепловой изоляции ТД серии 2.400-4, выпуск 1,2,3 1972 г., разработанным ВНИИМ. Теплопроект "Мосмонтажспецстроя СССР.
2. Количество материалов на 1 м³ изоляции дано:
   а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4, вып. I л. 59,61;
   б) для оборудования в ТД серии 2.400-4, вып. III л. 51.
3. Количество материалов на 10 м² покровного слоя дано:
   а) для трубопроводов в ТД серии 2.400-4 вып. I л. 106;
   б) для оборудования в ТД серии 2.400-4 вып. III л. 113, 114.
4. Для нанесения цветных колец согласно п. 6-1-1 "Правил устройства и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" в настоящем перечне учитывается окрашиваемая поверхность – 0,1 м²/3% от общей изолированной поверхности трубопроводов.
5. Антикоррозийное покрытие выполнить грунтом 138 А с последующей окраской краской АЛ-177 в 2 слоя (1-й слой 15% тубы, 2-й слой 10% тубы)
6. Антикоррозийное покрытие выполнить красной АЛ-177 за 2 раза
7. Антикоррозийное покрытие выполнить грунтом 138 А с обертной изолом толщиной 2 мм на битумно-резиновой мастике толщиной 4,5 мм.

Альбом V часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| | | |



1. Для защиты от зарядов статического электричества, возникающего при движении жидкости в стальных трубках, резервуары хранилища, трубопроводы и прочие связанные с ними элементы, а также находящиеся под сливом или наливом жел. дорожной цистерны должны быть надежно заземлены.
2. Для создания непрерывности электрической цепи на сливном шланге и фланцевых соединениях применять перемычки (приборные) из проволоки медной см. поз. 41.
3. Разводка труб внутри распределительного колодца и подземных резервуаров условно не показаны.
4. Подземные трубопроводы уложить на нивелированную, тщательно утрамбованную грунтовую или песчаную подготовку.
5. Переносной насос БКФ-4 и соединительное устройство условно не показаны.
6. В крышке горловины подземного резервуара вырезать отверстие ф 28 мм для установки датчика измерения температуры ТЕМ.
7. На конце трубы поз. 40 нарезать резьбу труб 1½" для подсоединения насоса БКФ-4.
8. Схему трубопроводов жидких присадок см. альбом I, часть 1; лист ТМ-1/4.
9. Сварку стыковых соединений производить по ГОСТ 16037-70.
10. Для предотвращения возможного ошибочного попадания пара в цистерны с присадкой (что является опасным) разогревательные устройства в зоне эстакады необходимо обозначить „для разогрева мазута", „для разогрева присадки".


Альбом II часть 1


Типовой проект 903-2-11

Гип		№ докум.	Подп.	Дата	Т.П. 903-2-11	ТМ-5/3
Гл. инж.		Думаев			Установка мазутонагревания Q=13/22м³/ч, P=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000м³	
Нач. отд.		Рубинг			Сооружение слива и приема мазута и жидких присадок	Стад. Р, Лист 1, Листов 2
Гл. спец.		Дрейф				
Рук. гр.		Якушин				
Исполн.		Шуева				
Н. контр.		Якушин			Сооружение жидких присадок. Общая установка. Лист 2. Схемы установки подогревателей и насосов для жидких присадок. Лист 3.	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Проб.		Шилина				

Копировал: Чубакова

Формат 22Г





Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фланцы ГОСТ 1255-67*		
				100-6	6	2,85 кг
		20		40-6	3	1,21 кг
		21		80-16	12	3,71 кг
		22		100-16	6	4,73 кг
		23		Фланец 25-64 ГОСТ 12830-67*	2	2,3 кг
		24		Фланец 32-64 ГОСТ 12830-67*	6	2,94 кг
		25		Отвод 90°57×3 ГОСТ 17375-77	8	0,6 кг
		26		Отвод 90°89×3,5 ГОСТ 17375-77	15	1,6 кг
		27		Отвод 90°108×4 ГОСТ 17375-77	8	2,8 кг
		28		Переход К 108×4-89×3,5 ГОСТ 17378-77	3	1,0 кг
				Прочие изделия		
		30		Вентиль Ру 64 Ду 25 15с 27нж1	1	13,0 кг
		31		Вентиль Ру 64 Ду 32 15с 27нж1	3	17,5 кг
		32		Задвижка Ру 16 Ду 80 ЗКЧ 12-16	6	40,0 кг
		33		Задвижка Ру 16 Ду 100 ЗКЧ 12-16	3	57,0 кг
		34		Ручной насос БКФ-4	1	23,0 кг
				Материалы		
				Трубы см. ТТп. 1 ТМ-5/1		
		35		32×2	1	м
		36		38×2	3	м
		37		57×3	75	м
		38		89×3	60	м
		39		108×3,5	40	м
		40		Труба 40 см ТТп. 2 ТМ-5/2	25	м
		41		Проволока ф2 ГОСТ 2112-71*	5	м
		42		Паронит ПОН-2 ГОСТ 481-71	12	м²
		43		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	17	кг
				Масса указана одного изделия		


Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные чертежи		
		1	ТП 704-1-109	Резервуар стальной горизонтальный V=25м³	3	2002 кг
		2	ТМ-5/4	Распределительный колодец	1	153,5 кг
		3	ТМ-5/5	Сливное устройство	1	29 кг
		4	ТМ-5/6	Соединительное устройство	1	7,1 кг
		5	ТМ-5/7	Раздаточное устройство	1	145,5 кг
				Стандартные изделия		
				Болты ГОСТ 7798-70*		
		6		М12×50.46	12	0,059 кг
		7		М16×55.46	24	0,117 кг
		8		М16×70.46	48	0,141 кг
		9		М16×75.46	48	0,148 кг
		10		Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70*	12	0,017 кг
		11		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	120	0,034 кг
				Шпильки ГОСТ 9066-75 35 ГОСТ 20700-75		—
		12		АМ 16×100	8	0,142 кг
		13		АМ 20×110	24	0,241 кг
				Гайки ГОСТ 9064-75 25 ГОСТ 20700-75		
		14		АМ 16	16	0,039 кг
		15		АМ 20	48	0,077 кг
		16		Гайка соединительная 0-32 ГОСТ 8959-75	3	1,423 кг
		17		Контргайка 0-32 ГОСТ 8961-75	3	0,109 кг
				Шайбы ГОСТ 9065-75 20 ГОСТ 20700-75		
		18		Шайба 16	16	0,011 кг
		19		Шайба 20	48	0,023 кг

Гип.	Лисина			ТП 903-2-11	ТМ-5/3
Н.отд.	Дучман			Установка мазутохозяйства Q=13,22 м³/ч, P=25 кгс/см², с стальными металлическими резервуарами 2×3000 м³	
Нач.отд.	Рубина			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит. Р; Лист 2; Листов
Н.гр.	Дрейер				
Рук.гр.	Качурин				
Исполн.	Шнепе			Сооружения жидких присадок (выше 000 установка слива приема хранения жидких присадок и масла из 4 метал.)	Госстрой СССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н.контр.	Качурин				
Гип.	Шишко				


Копировал: Чуланова

Формат А2г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1



А — А повернуто



Общая масса: 153,5кг


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альб. VII 26.01.00.000	Сетчатый фильтр 2 шт	1	59,65кг
				Стандартные изделия		
		2		Болт М16×75.46 ГОСТ 7798-70*	32	0,148кг
		3		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	32	0,034кг
		4		Фланец 100-16 ГОСТ 1255-67*	3	4,73кг
		5		Отвод 90° 108×4 ГОСТ 17375-77	1	2,8кг
				Прочие изделия		
		6		Задвижка РУ 16 Ду 100 ЗКЛ2-16	1	57кг
				Материалы		
		7		Труба 108×3,5 см. ТТп 11М-5	1,5	м
		8		Прокладка ПОН2 ГОСТ 481-71	0,7	м²
		9		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75 масса указана одного изделия	0,5	кг


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 ТМ-5/4				
Гл.инж.		Думан			Установка мазутоснабжения В-1322м-14 Р=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами V=2×3000м³				
Нач.отд.		Рафиис			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Масса	Масштаб	
Гл.спец.		Дрейя				Р		1	
Рук.гр.		Якушкин			Сооружения жидких присадок. Распределительный колодец	Госстрой Латв.ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига			
Исполн.		Шкепе							
Н.контр.		Якушкин							
Пров.		Шнитмо							


Копировал: Мак

Формат А2Г

А-А









Вид В

м1:2




Б-Б

м1:2



I

м1:1



Общая масса: 28,7кг

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборочные единицы		
1	Альб. VI 67.01.01.000	Кольцо зажимное	1	4,06кг
		Детали		
2	Альб. VI 67.01.00.001	Лапа	2	0,14кг
3	Альб. VI 67.01.00.003	Хомут	8	0,27кг
4	Альб. VI 67.01.00.002	Защитная скоба	8	0,032кг
5	Альб. VI 67.01.00.005	Фланец	1	4,4кг
6	Альб. VI 67.07.00.001	Болт отжимной	2	0,485кг
7	Альб. VI 67.01.00.004	Ниппель	2	2,7кг
		Стандартные изделия		
8		Болт М12×45.36 ГОСТ 7798-70*	8	0,055кг
9		Болт М18×50.36 ГОСТ 7798-70*	2	0,147кг
10		Винт установочный М18×70 ГОСТ 1481-75	4	0,22кг
11		Винт М5×15 ГОСТ 17473-72*	2	0,003кг
12		Гайка М18.4 5915-70*	4	0,046кг
13		Гайка М12.4 5915-70*	8	0,017кг
14		Шайба 5 ГОСТ 11371-68*	2	0,0008кг
15		Фланец 100-10 1255-67*	1	3,96кг
		Материалы		
16		Рукав Б(I)-2,5-100 ГОСТ 18698-73*	5	м
17		Проволока ф2 2112-71*	9,6	м
18		Прокладка ПОН2 481-71	0,04	м²
19		Электроды Э-46 9467-75	1,06	кг
		масса указана одного изделия		


ТП 903-2-11			ТМ-5/5	
Гл.инж.проекта	Аунап		Установка мазутоснабжения В=1,32м³/ч; Р=25/10кгс/см² с мазутными металлическими секциями 2×3000м²	
Нач.отд.	Рабинс		Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лист 0 / Листов / Стадия Р
Гл.спец.	Дорля			
Рук.гр.	Якушин			
Исполн.	Шнепс		Сооружения жидких присадок. Сливное устройство	Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ
Н.контр.	Якушин			
ГАП				

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Гр.74,0 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 Ф11 Ф12 Ф13 Ф14 Ф15 Ф16 Ф17 Ф18 Ф19 Ф20 Ф21 Ф22 Ф23 Ф24 Ф25 Ф26 Ф27 Ф28 Ф29 Ф30 Ф31 Ф32 Ф33 Ф34 Ф35 Ф36 Ф37 Ф38 Ф39 Ф40 Ф41 Ф42 Ф43 Ф44 Ф45 Ф46 Ф47 Ф48 Ф49 Ф50 Ф51 Ф52 Ф53 Ф54 Ф55 Ф56 Ф57 Ф58 Ф59 Ф60 Ф61 Ф62 Ф63 Ф64 Ф65 Ф66 Ф67 Ф68 Ф69 Ф70 Ф71 Ф72 Ф73 Ф74 Ф75 Ф76 Ф77 Ф78 Ф79 Ф80 Ф81 Ф82 Ф83 Ф84 Ф85 Ф86 Ф87 Ф88 Ф89 Ф90 Ф91 Ф92 Ф93 Ф94 Ф95 Ф96 Ф97 Ф98 Ф99 Ф100 Ф101 Ф102 Ф103 Ф104 Ф105 Ф106 Ф107 Ф108 Ф109 Ф110 Ф111 Ф112 Ф113 Ф114 Ф115 Ф116 Ф117 Ф118 Ф119 Ф120 Ф121 Ф122 Ф123 Ф124 Ф125 Ф126 Ф127 Ф128 Ф129 Ф130 Ф131 Ф132 Ф133 Ф134 Ф135 Ф136 Ф137 Ф138 Ф139 Ф140 Ф141 Ф142 Ф143 Ф144 Ф145 Ф146 Ф147 Ф148 Ф149 Ф150 Ф151 Ф152 Ф153 Ф154 Ф155 Ф156 Ф157 Ф158 Ф159 Ф160 Ф161 Ф162 Ф163 Ф164 Ф165 Ф166 Ф167 Ф168 Ф169 Ф170 Ф171 Ф172 Ф173 Ф174 Ф175 Ф176 Ф177 Ф178 Ф179 Ф180 Ф181 Ф182 Ф183 Ф184 Ф185 Ф186 Ф187 Ф188 Ф189 Ф190 Ф191 Ф192 Ф193 Ф194 Ф195 Ф196 Ф197 Ф198 Ф199 Ф200 Ф201 Ф202 Ф203 Ф204 Ф205 Ф206 Ф207 Ф208 Ф209 Ф210 Ф211 Ф212 Ф213 Ф214 Ф215 Ф216 Ф217 Ф218 Ф219 Ф220 Ф221 Ф222 Ф223 Ф224 Ф225 Ф226 Ф227 Ф228 Ф229 Ф230 Ф231 Ф232 Ф233 Ф234 Ф235 Ф236 Ф237 Ф238 Ф239 Ф240 Ф241 Ф242 Ф243 Ф244 Ф245 Ф246 Ф247 Ф248 Ф249 Ф250 Ф251 Ф252 Ф253 Ф254 Ф255 Ф256 Ф257 Ф258 Ф259 Ф260 Ф261 Ф262 Ф263 Ф264 Ф265 Ф266 Ф267 Ф268 Ф269 Ф270 Ф271 Ф272 Ф273 Ф274 Ф275 Ф276 Ф277 Ф278 Ф279 Ф280 Ф281 Ф282 Ф283 Ф284 Ф285 Ф286 Ф287 Ф288 Ф289 Ф290 Ф291 Ф292 Ф293 Ф294 Ф295 Ф296 Ф297 Ф298 Ф299 Ф300 Ф301 Ф302 Ф303 Ф304 Ф305 Ф306 Ф307 Ф308 Ф309 Ф310 Ф311 Ф312 Ф313 Ф314 Ф315 Ф316 Ф317 Ф318 Ф319 Ф320 Ф321 Ф322 Ф323 Ф324 Ф325 Ф326 Ф327 Ф328 Ф329 Ф330 Ф331 Ф332 Ф333 Ф334 Ф335 Ф336 Ф337 Ф338 Ф339 Ф340 Ф341 Ф342 Ф343 Ф344 Ф345 Ф346 Ф347 Ф348 Ф349 Ф350 Ф351 Ф352 Ф353 Ф354 Ф355 Ф356 Ф357 Ф358 Ф359 Ф360 Ф361 Ф362 Ф363 Ф364 Ф365 Ф366 Ф367 Ф368 Ф369 Ф370 Ф371 Ф372 Ф373 Ф374 Ф375 Ф376 Ф377 Ф378 Ф379 Ф380 Ф381 Ф382 Ф383 Ф384 Ф385 Ф386 Ф387 Ф388 Ф389 Ф390 Ф391 Ф392 Ф393 Ф394 Ф395 Ф396 Ф397 Ф398 Ф399 Ф400 Ф401 Ф402 Ф403 Ф404 Ф405 Ф406 Ф407 Ф408 Ф409 Ф410 Ф411 Ф412 Ф413 Ф414 Ф415 Ф416 Ф417 Ф418 Ф419 Ф420 Ф421 Ф422 Ф423 Ф424 Ф425 Ф426 Ф427 Ф428 Ф429 Ф430 Ф431 Ф432 Ф433 Ф434 Ф435 Ф436 Ф437 Ф438 Ф439 Ф440 Ф441 Ф442 Ф443 Ф444 Ф445 Ф446 Ф447 Ф448 Ф449 Ф450 Ф451 Ф452 Ф453 Ф454 Ф455 Ф456 Ф457 Ф458 Ф459 Ф460 Ф461 Ф462 Ф463 Ф464 Ф465 Ф466 Ф467 Ф468 Ф469 Ф470 Ф471 Ф472 Ф473 Ф474 Ф475 Ф476 Ф477 Ф478 Ф479 Ф480 Ф481 Ф482 Ф483 Ф484 Ф485 Ф486 Ф487 Ф488 Ф489 Ф490 Ф491 Ф492 Ф493 Ф494 Ф495 Ф496 Ф497 Ф498 Ф499 Ф500 Ф501 Ф502 Ф503 Ф504 Ф505 Ф506 Ф507 Ф508 Ф509 Ф510 Ф511 Ф512 Ф513 Ф514 Ф515 Ф516 Ф517 Ф518 Ф519 Ф520 Ф521 Ф522 Ф523 Ф524 Ф525 Ф526 Ф527 Ф528 Ф529 Ф530 Ф531 Ф532 Ф533 Ф534 Ф535 Ф536 Ф537 Ф538 Ф539 Ф540 Ф541 Ф542 Ф543 Ф544 Ф545 Ф546 Ф547 Ф548 Ф549 Ф550 Ф551 Ф552 Ф553 Ф554 Ф555 Ф556 Ф557 Ф558 Ф559 Ф560 Ф561 Ф562 Ф563 Ф564 Ф565 Ф566 Ф567 Ф568 Ф569 Ф570 Ф571 Ф572 Ф573 Ф574 Ф575 Ф576 Ф577 Ф578 Ф579 Ф580 Ф581 Ф582 Ф583 Ф584 Ф585 Ф586 Ф587 Ф588 Ф589 Ф590 Ф591 Ф592 Ф593 Ф594 Ф595 Ф596 Ф597 Ф598 Ф599 Ф600 Ф601 Ф602 Ф603 Ф604 Ф605 Ф606 Ф607 Ф608 Ф609 Ф610 Ф611 Ф612 Ф613 Ф614 Ф615 Ф616 Ф617 Ф618 Ф619 Ф620 Ф621 Ф622 Ф623 Ф624 Ф625 Ф626 Ф627 Ф628 Ф629 Ф630 Ф631 Ф632 Ф633 Ф634 Ф635 Ф636 Ф637 Ф638 Ф639 Ф640 Ф641 Ф642 Ф643 Ф644 Ф645 Ф646 Ф647 Ф648 Ф649 Ф650 Ф651 Ф652 Ф653 Ф654 Ф655 Ф656 Ф657 Ф658 Ф659 Ф660 Ф661 Ф662 Ф663 Ф664 Ф665 Ф666 Ф667 Ф668 Ф669 Ф670 Ф671 Ф672 Ф673 Ф674 Ф675 Ф676 Ф677 Ф678 Ф679 Ф680 Ф681 Ф682 Ф683 Ф684 Ф685 Ф686 Ф687 Ф688 Ф689 Ф690 Ф691 Ф692 Ф693 Ф694 Ф695 Ф696 Ф697 Ф698 Ф699 Ф700 Ф701 Ф702 Ф703 Ф704 Ф705 Ф706 Ф707 Ф708 Ф709 Ф710 Ф711 Ф712 Ф713 Ф714 Ф715 Ф716 Ф717 Ф718 Ф719 Ф720 Ф721 Ф722 Ф723 Ф724 Ф725 Ф726 Ф727 Ф728 Ф729 Ф730 Ф731 Ф732 Ф733 Ф734 Ф735 Ф736 Ф737 Ф738 Ф739 Ф740 Ф741 Ф742 Ф743 Ф744 Ф745 Ф746 Ф747 Ф748 Ф749 Ф750 Ф751 Ф752 Ф753 Ф754 Ф755 Ф756 Ф757 Ф758 Ф759 Ф760 Ф761 Ф762 Ф763 Ф764 Ф765 Ф766 Ф767 Ф768 Ф769 Ф770 Ф771 Ф772 Ф773 Ф774 Ф775 Ф776 Ф777 Ф778 Ф779 Ф780 Ф781 Ф782 Ф783 Ф784 Ф785 Ф786 Ф787 Ф788 Ф789 Ф790 Ф791 Ф792 Ф793 Ф794 Ф795 Ф796 Ф797 Ф798 Ф799 Ф800 Ф801 Ф802 Ф803 Ф804 Ф805 Ф806 Ф807 Ф808 Ф809 Ф810 Ф811 Ф812 Ф813 Ф814 Ф815 Ф816 Ф817 Ф818 Ф819 Ф820 Ф821 Ф822 Ф823 Ф824 Ф825 Ф826 Ф827 Ф828 Ф829 Ф830 Ф831 Ф832 Ф833 Ф834 Ф835 Ф836 Ф837 Ф838 Ф839 Ф840 Ф841 Ф842 Ф843 Ф844 Ф845 Ф846 Ф847 Ф848 Ф849 Ф850 Ф851 Ф852 Ф853 Ф854 Ф855 Ф856 Ф857 Ф858 Ф859 Ф860 Ф861 Ф862 Ф863 Ф864 Ф865 Ф866 Ф867 Ф868 Ф869 Ф870 Ф871 Ф872 Ф873 Ф874 Ф875 Ф876 Ф877 Ф878 Ф879 Ф880 Ф881 Ф882 Ф883 Ф884 Ф885 Ф886 Ф887 Ф888 Ф889 Ф890 Ф891 Ф892 Ф893 Ф894 Ф895 Ф896 Ф897 Ф898 Ф899 Ф900 Ф901 Ф902 Ф903 Ф904 Ф905 Ф906 Ф907 Ф908 Ф909 Ф910 Ф911 Ф912 Ф913 Ф914 Ф915 Ф916 Ф917 Ф918 Ф919 Ф920 Ф921 Ф922 Ф923 Ф924 Ф925 Ф926 Ф927 Ф928 Ф929 Ф930 Ф931 Ф932 Ф933 Ф934 Ф935 Ф936 Ф937 Ф938 Ф939 Ф940 Ф941 Ф942 Ф943 Ф944 Ф945 Ф946 Ф947 Ф948 Ф949 Ф950 Ф951 Ф952 Ф953 Ф954 Ф955 Ф956 Ф957 Ф958 Ф959 Ф960 Ф961 Ф962 Ф963 Ф964 Ф965 Ф966 Ф967 Ф968 Ф969 Ф970 Ф971 Ф972 Ф973 Ф974 Ф975 Ф976 Ф977 Ф978 Ф979 Ф980 Ф981 Ф982 Ф983 Ф984 Ф985 Ф986 Ф987 Ф988 Ф989 Ф990 Ф991 Ф992 Ф993 Ф994 Ф995 Ф996 Ф997 Ф998 Ф999 Ф1000

Общая масса: 7,1 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
		1	Альб. VII 67.02.00.001	Ниппель	2	0,45 кг
		2	Альб. VI 67.06.00.000	Хомут	2	0,014 кг
				Стандартные изделия		
		3		Шпилька 50×410 ГОСТ 7798-70	2	0,006
		4		Контргайка О-32 ГОСТ 8961-75	3	0,109 кг
		5		Гайка соединительная О-32 ГОСТ 8959-75	1	1,423 кг
				Материалы		
		6		Рукав Б(I)-2,5-40 ГОСТ 18698-73*	2	м
		7		Труба 38×2 см. ТТп 1 ТМ-5/1	0,1	м
		8		Труба 40 см. ТТп 2 ТМ-5/1	0,05	м
		9		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	0,1	кг
				Масса указанного изделия		




Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата

				ТП 903-2-11 ТМ-5/6		
Изм.	Лист	№ докум.		Установка мазутоснабжения (I-В)2т/ч, Р=25/10кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Гл. инж. пр.		Гуткин				
Нач. отд.		Рудинс		Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит. Р	Листов 1
Гл. спец.		Дорда				
Рук. гр.		Якушин				
Исполн.		Шнепе		Сооружения жидких присадок. Соединительное устройство	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ 2 отд.	
Н. контр.		Якушин				
Гип.		Шмитько				

Копировал: Макар


Формат А2 221



Общая масса: 1145,5кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
		1	Альбом VI 33.10.00.000	Греющая труба	1	10,2кг
		2	Альбом VI 33.04.00.000	Патрубок	1	13,5кг
		3	Альбом VI 33.05.00.000	Сальник поворотный Ду80	1	9,6кг
		4	Альбом VI 33.02.00.000	Стойка	1	36,7кг
		5	Альбом VI 33.06.00.000	Косынка с полухомутом и ребром	3	1,13кг
		6	Альбом VI 33.07.00.000	Сальник поворотный Ду80	1	18,4кг
		7	Альбом VI 33.08.00.000	Фланец с патрубком	2	4,97кг
				Детали		
		8	Альбом VI 33.06.00.001	Полухомут	3	0,33кг
		9	Альбом VI 33.09.00.001	Упор	1	0,288кг
				Стандартные изделия		
		10		Болт М10×30.36 ГОСТ 7798-70*	6	0,029кг
		11		Болт М16×65.46 ГОСТ 7798-70*	8	0,117кг
		12		Болт М16×65.46 ГОСТ 7798-70*	8	0,133кг
		13		Гайка М10-4 ГОСТ 5915-70*	6	0,012кг
		14		Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70*	16	0,034кг
		15		Фланец 80-6 ГОСТ 1255-67*	2	2,44кг
		16		Фланец 50-16 ГОСТ 1255-67*	2	2,58кг
		17		Отвод 90°57×3 ГОСТ 17375-77	2	0,6кг
		18		Переход К 89×3,5-57×3 ГОСТ 17378-77	1	0,6кг

Вид А
м1:2



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
		19		Задвижка Ру16 Ду50 30ч12-16	1	25,0кг
				Материалы		
		20		Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 В Ст3сп5 ГОСТ 535-79*	0,6	м
		21		Паронит ПОН-2 ГОСТ 7481-71	0,11	м2
		22		Электроды Э-46 ГОСТ 9467-75	0,4	кг
				Масса указана одного изделия		

				903-2-11	ТМ-5/7
Гип	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазуннасосная Q=18/22 м³/ч, P=25 кгс/см² с паровыми металлическими резервуарами V=2×3000 м³
Гл.инж.пр.		Думан			
Нач.отд.		Рудинс			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.
Гл.спец.		Дорофеев			
Рук.гр.		Якушин			
Исполн.		Москвина			Сооружения жидких присадок. Разогревательное устройство
Н.контр.		Якушин			
Пров.		Шишкина			

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госстройпроект Латв ССР
ЛАТГИПРОПРОМ
г. Рига

Копировал: Маш.

Формат А2

Альбом II часть 3

Типовой проект 903-2-11

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примеч.
ТП 903-2-11	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11	КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11	ТМ	Тепломеханическая часть	
ТП 903-2-11	Э	Электротехническая часть	

Ведомость чертежей основного комплекта 903-2- КЖ

Формат	Лист	Наименование	Примеч.
22	КЖ-1	Общие данные (начало)	
"	КЖ-2	Общие данные (окончание)	
"	КЖ-3	Эстакада мазутослива. Схема сооружений слива и приема мазута. План КН1.	
"	КЖ-4	Эстакада мазутослива. Канал КН1.	
"	КЖ-5	Эстакада мазутослива. Канал КН2.	
"	КЖ-6	Эстакада мазутослива КН2. Элемент плана N1. Ум8; 9. Опалубка и армирование.	
"	КЖ-7	Эстакада мазутослива. Канал мазутослива КНм1.	
"	КЖ-8	Эстакада мазутослива КНм1. Разрезы 2-2, 3-3. Балка Бм1. Спецификации.	
"	КЖ-9	Эстакада мазутослива. Маркировочная схема фундаментов и колонн. Фундаменты Фм1, Фм2.	
"	КЖ-10	Эстакада мазутослива. Спецификаций к листу КЖ-9. Схемы сгиба сеток С3; С4, С7.	
"	КЖ-11	Эстакада мазутослива. Приямок ПРм1.	
"	КЖ-12	Приемная емкость. Открытая площадка. Маркировочный план лестниц и фундаментов.	
"	КЖ-13	Приемная емкость. Маркировочные схемы стеновых панелей, монолитных участков и плит покрытия.	
1	2	3	4
22	КЖ-14	Приемная емкость Узлы „ 1 ÷ 8"	
"	КЖ-15	Приемная емкость Дм1. Опалубка.	
"	КЖ-16	Приемная емкость Дм1. Армирование.	
"	КЖ-17	Приемная емкость Дм1. Сопряжение пакетов в углах.	
"	КЖ-18	Приемная емкость ПРм2. Опалубка и армирование.	
"	КЖ-19	Приемная емкость. Разбивка закладных деталей в монолитных углах Ум1 ÷ Ум4.	
"	КЖ-20	Приемная емкость Ум5 (Гидрозатвор). Опалубка.	
"	КЖ-21	Приемная емкость. Ум5 (Гидрозатвор). Армирование.	
"	КЖ-22	Приемная емкость КЛм1, Ум6, Ум7. Опалубка и армирование.	
"	КЖ-23	Приемная емкость. ПРм3, РКм1. Опалубка и армирование.	
"	КЖ-24	Приемная емкость. Схема расположения молниеотвода на кровле.	

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
Серия ИС-01-01 Вып. 1,2,3	Унифицированные сборные железобетонные каналы.	
Серии 3.400-6 1.400-6/76 Вып. 1	Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций зданий промышленных предприятий	
Серия 1.139-1 Вып. 1	Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий.	
Серия ИИ 24-2/70	Железобетонные плиты для перекрытий типа 2 с опиранием на ригели прямоугольного сечения	
1	2	3

1	2	3
Серия ИИ 24-5/70	Железобетонные плиты с отверстиями для покрытий типа 2, с опиранием на ригели прямоугольного сечения.	
Серия 1.423-3 Вып. 1	Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий без мостовых кранов высотой до 9,6 м	
Серия 1.412-1/77 Вып. 3	Монолитные железобетонные фундаменты под типовые колонны прямоугольного сечения одноэтажных промышленных зданий.	
Серия 3.900-3 Вып. 1,2	Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и канализации. Материалы для проектирования.	
Вып 4 г.1	Панели стеновые балочные для прямоугольных сооружений.	
Серия 1.410-2 Вып 1	Унифицированные арматурные изделия для монолитных железобетонных конструкций.	
ГОСТ 8478-66	Сетки сварные для армирования железобетонных конструкций.	
903-2-11 альбом II часть 3	Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок. Нетиповые изделия архитектурно-строительной части.	

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта /Думан/

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ	
Гл. инж.		Ралимонов				
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Q=13/22 м³/ч; P=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³	
Нач. отд.		Калетов				
Гл. конст.		Андриевская			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит. Р; Лист 1; Листов 24
Рук. гр.		Шульгина				
Ст. техн.		Леонова				
Н. контр.		Андриевская			Общие данные (начало).	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Пров.		Литвинова				

Копировал: Волкова

Формат 22

Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата

Сводная спецификация бетонных железобетонных конструкций

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
	Эстакада мазутослива			
	Сборные железобетонные и бетонные конструкции			
Л2	серия ИС-01-04 в.2	Лоток Л2	5	0,88т
Л2д	—"—	—"— Л2д	10	0,18т
Л7	—"—	—"— Л7	1	1,72т
Л7д	—"—	—"— Л7д	4	0,33т
П1	серия ИС-01-04 в.2	Плита перекрыт. канала П1	5	0,45т
П1д	—"—	—"— П1д	13	0,10т
П2	—"—	—"— П2	30	0,85т
П6	—"—	—"— П6	1	1,08т
П6д	—"—	—"— П6д	4	0,23т
К1	1.423-3 в.1 ТП 903-2 альб. II ч.2 КЖИ-К1, К2	Колонна К36-1а	14	1,0т
К2		—"— К36-1б	2	1,0т
П-2	ГОСТ 6665-63	Бортовой камень П-2	218	
	Монолитные железобетонные и бетонные конструкции			
ПРм1	КЖ-11	Приямок ПРм1	1	
КНм1	КЖ-7; КЖ-8	Канал КНм1	1	
Ум8	КЖ-6	Монолитный участок Ум8	1	
Ум9	КЖ-6	" Ум9	2	
Фм1	КЖ-10	Фундамент фм1	16	
Фм2	—"—	—"— фм2	2	
Бм1	КЖ-8	Балка Бм1	1	
	Стальные элементы			
БС1	ИС-01-04 В 1,3	Металлическая балка БС1	1	
БС1а	ТП 903-2-11 альб. II ч.2 КЖИ-БС1а	—"— БС1а	2	
СВ1	КМ-6	Связь СВ1	1	
МР1	КМ-8	Металлическая рама МР1	30	
МКр1	КМ-8	Металлическая крышка МКр1	120	
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
		Закладные детали и соедин. эл-ты см. лл. КЖ-4,-5;-8;-11.		
		Приемная емкость		
		Сборные железобетонные и бетонные конструкции		
ПС1	3.900-3 в.4 ч.1 ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-53а	Стеновая панель ПС1-36-53а	1	4,83т
ПС2	3.900-3 в.4 г.1 ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-53б	—"— ПС1-36-53б	1	4,83т
ПС3	3.900-3 в.4 г.1 ТП 903-2-11 ал.II ч.II КЖИ-ПС1-36-53в	—"— ПС1-36-53в	1	4,83т
ПС4	3.900-3 в.4 г.1 ТП 903-2-11 ал.II ч.II КЖИ-ПС1-36-53г	—"— ПС1-36-53г	1	4,83т
ПС5	3.900-3 в.4 г.1 ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-53д	—"— ПС1-36-53д	4	4,83т
П1	ИИ 24-2/70	Плита покрытия ИП5-5	3	2,4т
П2	ИИ 24-5/70	—"— ИП5-6а	4	2,4т
П3	ТП 903-2 ал.II ч.2 КЖИ-ИП5-6г; -ИП5-6б	—"— ИП5-6б	1	2,4т
БУ-19м	1.139-1 в.2	Перемычка БУ-19м	1	0,23т
	Монолитные железобетонные и бетонные конструкции			
	КЖ-12	Площадка теплообменников	1	
Фом1	КЖ-22	Фундамент под оборудование Фом1	8	
Фом2	—"—	—"— Фом2	4	
ПРм2	КЖ-18	Приямок ПРм2	1	
ПРм3	КЖ-23	—"— ПРм3	1	
Дм1	КЖ-15 ÷ КЖ-17	Монолитное днище Дм1	1	
РКм1	КЖ-23	Монолитное перекрытие РКм1	1	
КЛм1	КЖ-22	Стакан КЛм1	1	
Ум1	КЖ-19 с.3.900-3 в.1 л. 42,46	Монолитный участок Ум1	1	
Ум2	—"—	—"— Ум2	1	
Ум3	—"—	—"— Ум3	1	
Ум4	—"—	—"— Ум4	1	
Ум5	КЖ-20, КЖ-21	(гидрозатвор) Ум5	1	
Ум6	КЖ-22	Монолитный участок Ум6	1	
Ум7	—"—	—"— Ум7	1	
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
		для насыпи h=700		
ЛСм1	КЖ-12	Лестница ЛСм1	2	
ЛСм2	—"—	—"— ЛСм2	1	
		для насыпи h=1000		
ЛСм3	КЖ-12	Лестница ЛСм3	2	
ЛСм4	—"—	—"— ЛСм4	1	
		Стальные элементы		
Л1	КМ-9	Лестница Л1	1	
МКр2	—"—	Металлическая крышка МКр2	1	
МН29	ТП 903-2 ал.II ч.II КЖИ-МН29	Столик МН29	2	
		Закладные детали и соединительные эл-ты см лл КЖ-15; КЖ-19; КЖ-20, КЖ-22, КЖ-23		


За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола мазутонасосной, что соответствует абсолютной отметке ☐

Гл.инж.	Волимахов		ТП 903-2-11	КЖ
Гл.инж.	Ауман		Установка мазутоснабжения Q=13/12 м³/ч; P=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами V=3000 м³	
Нач.отд.	Калетов			
Гл.конст.	Андриевский		Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит. Р; Лист 2; Листов
Рук.гр.	Шульгина			
Ст.техн.	Леонова			
Н.контр.	Андриевская		Общие данные (окончание).	Госстрой Латв.ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Пров.	Литвинова			


Копировал: Волкова

Формат 22

Схема сооружений слива и приема мазута




Маркировочный план раскладки лотков канала КН1



2 КЖ-4

1 — 1



Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		Сооружения слива и приема мазута		
КН1	КЖ-3, 4	Канал КН1	1	
КН2	КЖ-5, 6	— " — КН2	1	
КНм1	КЖ-7, 8	— " — КНм1	1	
ПРм1	КЖ-11	Приямок ПРм1	1	
	КЖ-12÷24	Приемная емкость	1	
П-2	ГОСТ 6665-63	Бортовый камень П-2	218	шт

1. За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола мазутонасосной, что соответствует абсолютной отметке ▭
2. Для отличия от осей мазутонасосной оси приемной емкости обозначены двойным кружком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
ГИП		Филимонов		
Нач. отд.		Калетов		
Гл. конс.		Андреевская		
Рук. гр.		Шульгина		
Ст. техн.		Леонова		
Н. контр.		Андреевская		
Провер.		Потбинов		

ТП 903-2-11 КЖ

Установка мазутооборудования Q=13/22 м³/ч, P=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок

Лит.	Лист	Листов
Р	3	

Эстакада мазутосвязи и схема сооружений слива и приема мазута План КН1

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копир. В. Бу-ец

Формат А2

Альбом III часть 1


Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Согласовано
Отд. ТМ Бахчиев
Отд. ОПТ Брайский

Типовой проект 903-2-11 Альбом VII часть 1


Маркировочный план плит покрытия канала Кн1





2 — 2 (КЖ-3)



3 — 3







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Кн1		
			Сборочные единицы и детали			
			Серия ИС-01-04 в.2	Лоток Л7	1	1,72 т
			——"——	——"—— Л7д	4	0,33 т
			——"——	Плита перекрытия П6	1	1,08 т
			——"——	——"—— П6д	4	0,23 т
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН12	Закладное изделие МН12	2	9,0 кг
			——"—— КЖИ-МН11	——"—— МН11	1,2 п.м	5,7 кг
			——"—— КЖИ-МН36	——"—— МН36	2,8 п.м	10,9 кг
			——"—— КЖИ-МС1	——"—— МС1	1,2 п.м	3,2 кг
			——"—— КЖН-МС2	——"—— МС2	2,8 п.м	3,6 кг

1. Монтаж конструкций канала производить согласно указаниям серии ИС-01-04 в.1
2. Наружные поверхности закладных деталей покрыть пятью слоями эмали ВЛ-515, по грунту ВЛ-02 или ВЛ-08 общей толщиной 130 мкм по подгр. II дополн. СНиП II-28-73.
3. Наружные поверхности стен канала покрыть горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной огрунтовке.
4. Основание под каналом уплотнить щебнем.
5. В месте примыкания канала Кн1 к приемной емкости швы уплотнить битумной мастикой с асбестовым наполнением.

Согласовано: Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл.инж.пр.		Думан		
Нач.отд.		Колетов		
Гл.констр.		Андриевская		
Рук.гр.		Шульгина		
Ст.техн.		Леонова		
Н.контр.		Андриевская		
Пров.		Литвинова		

ТП 903-2-11 КЖ

Установка мазутонасосная В=13/28 м³/ч, Р=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок

Эстакада мазутослива

Канал Кн1

Лит.	Лист	Листов
Р	4	

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига


Копир. Ведич

Формат А2


Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Маркировочный план раскладки лотков канала Кн 2




Маркировочный план плит покрытия канала Кн 2



Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Кн 2		
		Сборочные единицы и детали		
Л2	ис-01-04 в.2	Лоток Л2	5	0,88 т
Л2д	—"—	—"— Л2д	10	0,18 т
П1	—"—	Плита перекрытия П1	5	0,45 т
П1д	—"—	—"— П1д	13	0,10 т
Ум8	КЖ-6	Монолитный участок Ум8	1	
Ум9	—"—	" Ум9	2	
БС1	ис-01-04 в.1,3	Металлическая балка БС1	1	13,6 кг
БС1а	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-БС1а	—"— БС1а	2	17,0 кг
МН2	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН2	Закладное изделие МН2	12	2,86 кг
МН3	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН3	—"— МН3	6	6,06 кг
МН1	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН1	—"— МН1	2	7,9 кг
МН4	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН4	—"— МН4	1	34,9 кг
МН4-13	3.400-6	—"— МН4-13	1,8 п.м	4,2 кг
МН5	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН5	—"— МН5	6	1,65 кг

1. Стальные балки для опирания плит перекрытия канала и закладные детали покрыть пятью слоями эмали ВЛ-515 по грунту ВЛ-02 или ВЛ-08 общей толщиной 130 мкм по подгр. II дополн. СН и П II-28-73.
2. Наружные поверхности стен канала покрыть горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной огрунтовке.
3. Основание под каналами уплотнить щебнем.
4. Закладные детали МН3 приварить к закладным деталям МН2.
5. В месте примыкания канала Кн 2 к мазутонасосной шов уплотнить битумной мастикой с асбестовым наполнением.
6. Закладное изделие МН1 пристрелить к Ум9 дюбелями.
7. Монтаж конструкций канала производить согласно указаниям серии ИС-01-04 вып. 1.



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл.инж.пр.		Думан		
Нач.отд.		Калетов		
Гл.констр.		Андриевская		
Рук.гр.		Шульгина		
Ст.техн.		Леонова		
Н.контр.		Андриевская		
Исп.		Литвинова		

ТП 903-2-11 КЖ

Установка мазутосновжения В=13/22 м³/ч, Р=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок

Эстакада мазутослива

Канал Кн 2

Лит.	Лист	Листов
Р	5	


Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Согласовано


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект УШ 2-11


4 — 4 (КЖ-5)




Элемент плана N1 (КЖ-5)



б — б



в — в




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
				Ум 8		
				Сборочные единицы и детали		
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2 КЖИ-С1	Сетка арматурная С1	1	
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2 КЖИ-С2	—"— С2	1	
		1	КЖ-6	Сталь арматурн. ф 10 А III ℓ=1250	7	
				Материалы		
				Бетон М 200	0,51	м³
				Ум 9		
				Сборочные единицы и детали		
		2	ГОСТ 8478-66	Сетка арматурн. 100/100/7/7 800	0,55 п.м	С листа отверстий вырезать по месту
				Материалы		
				Бетон М 200	0,04	м³


Выборка стали на один элемент, кг


Марка эл-та	Арматурные изделия									Все го
	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75					ГОСТ 8478-66				
	Класс А III Ф, мм			Итого	100/100/7/7 800					
	6	8	10							
Ум 8	14,4	—	5,4		19,8	—	—	—	—	19,8
Ум 9	—	—	—		—	0,6				0,6

а — а




Ум 8





Ум 9



| | | | | | | | | |


Альбом II часть

Типовой проект 903-2-11


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


1 — 1




План перекрытия канала мазутослива КНм1 на отм. - 0,150




Элемент плана N 1




Деталь решения температурного шва



Деталь решения темпе-ратурного шва



а — а





1. На плане перекрытия канала мазутослива на отм. - 0,150 МН6, шпалы и рельсы условно не показаны.
2. Стенки канала железнодорожной эстакады расчитаны на нагрузку от четырехосной цистерны для нефти и нефтепродуктов емкостью 50 м³. Максимальная нагрузка на 1 ось - 20 т.


				ТП 903-2-11 КЖ		
Изм. Лист.	№ докум.	Подп.	Дата			
Гл. инж. пр.	Думан			Установка мазутоснабжения Ф=13/22 м³/ч; Р=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Нач. отд.	Халетов					
Гл. констр.	Андреевский			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Р
Рук. гр.	Шульгина				Лист	7
Ст. техн.	Леонова				Листов	
Н. контр.	Шульгина			Эстакада мазутослива	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига	
Пров.	Литвинова			Канал мазутослива КНм1		


Копировал

Формат 22 г









Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на листе КЖ-7

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		КНм1		
П2	Серия ИС-01-04 в.II	Плита П2	30	0,85т
Бм1	КЖ-8	Балка Бм1	1	
МР1	КМ-8	Металлическая рама МР1	30	0,038т
МКр1	КМ-8	Металлическая крышка МКр1	120	0,037т

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				КНм1		
			Сборочные единицы и детали			
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН6	Закладное изделие МН6	744	1,2 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН7	—"— МН7	30	7,73 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН8	—"— МН8	60	9,1 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН9	—"— МН9	1	64,3 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МС1	Соединит. элемент МС1	83,5 м	3,2 кг
			Серия 3.400-6	Закладное изделие МНЧ-29	145,4 м	6,6 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН10	Соединит. элемент МН10	29	2,5 кг
			ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН36	Закладное изделие МН36	21,6 м	10,9 кг
				Материалы		
				Бетон М100	294,5	м³
				Бм1		
			Сборочные единицы и детали			
		1,2	КЖ-8	Стержни одиночн.		
				Материалы		
				Бетон М200	1,59	м³

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол.
Бм1	1	2700	25AIII	2700	12
	2	780, 440	8AI	2590	18

Выборка стали на 1 элемент, кг

Марка эл-та	Арматурн. изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 кл. AI ф мм 8	кл. AI ф мм —	кл. AIII ф мм 25	Закладные изделия: Профильная сталь ∠63×6	∠110×70×8	∠140×90×8	[10	δ-4	δ8	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс AI ф мм 10	Класс AI ф мм 16	Класс AIII ф мм 8	Класс AIII ф мм 10	Всего
КНм1	—	—	—	828,8	235,4	58,1	231,0	267,2	528,0	6,2	965,3	130,8	18,6	3269,4
Бм1	18,7		124,7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	143,4


Инж.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ	
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Q=13/22 м³/ч, р=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³	
Нач. отд.		Калетов				
Гл. конструктор		Андриевская			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит. Р; Лист 8; Листов
Рук. гр.		Шульгина				
Ст. техн.		Леонова			Эстакада мазутослива	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н. контр.		Шульгина			КНм1. Разрезы 2-2, 3-3. Балка Бм1 Спецификации	
Пров.		Литвинова				

Копировал Сорина


Формат А2

Согласовано: Ст. ТМ Ю.Ушпо; Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


1 — 1




Маркировочный план фундаментов и колонн




2 — 2



Фм 1




4 — 4




1. Под фундаменты выполнить бетонную подготовку из бетона М 100 толщиной 100 мм предусмотрев выборки подошвы фундамента на 100 мм в каждую сторону.


3 — 3



Раскладка сеток подошвы ФА1



Фм 2



Гип. нач. отд.	Ю.Кокин			ТП 903-2-11 КЖ			
Гл. спец. отд.	А.Цитрон			Основания под оборудование при $t_{эк}$ до 30°С и при отсутствии технологических разрядов грузов			
Нач. сект.	Н.Кострова						
Гл. констр.	А.Соловей			Подземная часть здания и подошва опор под оборудование	Стадия	Лист	Листов
Рук. гр.	В.Шестопал				Р	3	
Гл. инж.	Г.Ярошевич				Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.	Г.Ярошевич			Установка подземного оборудования. Разрезы. Узлы. Деталь. Фм 1, Фм 2			

Альбом V. Колонны 1


Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А3

Схема сетки С7



Сетка С3





Схема сеиба сетки С3



Сетка С4





Схема сеиба сетки С4



Марка сетки	Длина	Марка Сетк по ГОСТ 8478 - 66
С7	1450	200/200/5/5 1100
С3	1530	200/200/5/5 1400
С4	1050	200/200/5/5 1500

Спецификация элементов к маркировочной схеме расположенной на листе КЖ-9

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Маркировочная схема фундаментов и колонн		
К1	1.423-3 в.1 т.п. 903-2/ал.II ч.2 КЖИ-К1, К2	Колонна К36-1а	14	1,0т
К2	1.423-3 в.1 т.п. 903-2/ал.II ч.2 КЖИ-К1, К2	Колонна К36-1б	2	1,0т
Фм1	КЖ-9	Фундамент Фм1	16	
Фм2	——"——	Фундамент Фм2	2	
СВ1	КМ-6	Связи СВ1	1	

Изм	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Фм1		
			Сборочные единицы и детали			
		1.	Серия 1.412-1/77 в.3	сетка арматурн. СН12АII-6х15	2	6,0 кг
		2.	1.412-1/77 в.3	сетка арматурн. СА-10АII	6	4,2 кг
		3	1.410-2 в.1 л.61	сетка арматурн. С10-14х15	2	8,1 кг
				Материалы		
				Бетон М200	1,53	м³
				Фм2		
			Сборочные единицы и детали			
			ТП 903-2-11 ал. II ч.2 КЖ-МН15	Закладное изделие МН15	2	0,42 кг
				Материалы		
				Бетон М150	0,4	м³

Выборка стали на один элемент, кг (к листу КЖ-9)

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс АI, ⌀ мм: 6	8	10	Итого	Класс АII, ⌀ мм: 10	12	16	Итого	Закладные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс АI, ⌀ мм: 12			Всего
Фм1	2,0	1,6	—	3,6	39,5	10,4	—	49,9	—			53,5
Фм2	—	—		—	—	—	—		0,8			0,8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ-		
Гл.инж.пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Q=13,22 м³/ч; P=2,5 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами V=3000 м³		
Нач.отд.		Калетов					
Гл.констр.		Анфиевская			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит.	Лист 10	Листов
Рук.гр.		Шмыгина				Р		
Ст.техн.		Леонова						
Н.контр.		Шульгина			Эстакада мазутослива. Спецификации к листу КЖ-9. Схемы сеиба С3, С4, С7	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига	
Пров.		Литвинова					

Копировал

Формат А2

Согласовано


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть I


Ведомость стержней на один элемент

Поз.	Эскиз	⌀ мм	Длина мм	Кол. шт.
6	325 425	12 II	750	24


1-1




3-3




Ш1




Прм1



2-2





Выборка стали на один элемент, кг

Марка элемента	Арматурн. изделия: Арматурн. сталь ГОСТ 5781-75 Класс А I, ⌀ мм 6	Итого	Класс А III, ⌀ мм 12	Итого	20	Закладные изделия: Профильный сталь L 50×5	6=10	Арматурн. сталь ГОСТ 5781-75 Класс А I, ⌀ мм 6	10	Итого	Сетки ГОСТ 8478-66 Итого	Всего
Прм 1	14,0	14,0	16,2	16,2	16,6	5,6	0,7	1,2		24,1	17,1	68,4

1. При бетонировании приямка ПРм 1 в стене заложить трубу по чертежам марки ТМ.
2. Наружные поверхности стен приямка покрыть горячей битумной мастикой за 2 раза по холодной битумной огрунтовке.
3. Схемы сгиба сеток С3, С4, С7 даны на листе КЖ-10.
4. Закладную деталь МН14 к щиту Щ1 привить гвоздями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ
Гл. инж. пр.		Аликин			Установка мазутоснабжения Ц=13,72 т=10, Р=25, 110 куб.от.2 стальными металлическими резервуарами 2×3000 т3
Нач. СОМ		Капетов			
Гл. констр.		Андреев			Сооружения слива у приема мазута и низких приборов
Рук. гр.		Шилягин			
Ст. техн.		Леонова			Эстакада мазуто-слива. Приямок ПРм 1.
Н. контр.		Цитрина			
Прораб		Кабышева			

Лит.	Лист	Листов
Р	11	

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копировал Брагинец

Формат 22 г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе.

Марка	Обозначение	Наименование	К-во	Примеч.
		Площадка теплообменников		
ФОм1	КЖ-22	Фундамент под оборуд. ФОм1	8	шт.
ФОм2	КЖ-22	То же ФОм2	4	шт.
ПРм3	КЖ-23	Приямок ПРм3	1	шт.
МН35	ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-МН35	Закладное изделие МН35	7,7 п.м.	16,33 кг
	При насыпи h=700			
ЛСм1	КЖ-12	Лестница ЛСм1	2	шт.
ЛСм2	КЖ-12	То же ЛСм2	1	шт.
	При насыпи h=1000			
ЛСм3	КЖ-12	Лестница ЛСм3	2	шт.
ЛСм4	КЖ-12	То же ЛСм4	1	шт.

Фом.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполнение						Примечан.
				Сборочные единицы и детали							
		1	ГОСТ 8478-66	Сетка 200/200/5/5 900	1,8	2,5	2,0				м
		2	ГОСТ 8478-66	— " — 150/150/7/7 900				3,2			м
				Материал							
				Бетон М150	0,3	0,5	0,4	0,7			м³
				Бетон М300					25,6		м³

Марка	Литер	ЛСм1	ЛСм2	ЛСм3	ЛСм4	Площадка теплообменников

1. Для отличия от осей мазутонасосной оси приёмной ёмкости обозначены двойным кружком.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ
Гл.инж.пр.		Ауман			Установка мазутонасосная Q=13/22 м³/ч; P=25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Нач.отд.		Калетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.
Гл.конст.		Андриевская			Лит. Р; Лист 12; Листов
Рук.гр.		Шульгина			
Ст.тех.		Левецкая			Приемная ёмкость открытая площадка. Маркировочный план лестниц и фундаментов.
Н.сект.		Андриевская			Госстрой Латв.ССР ЛАТТИПРОПРОМ г. Рига
Пров.		Литвинова			

Копировал: Волкова


Формат 22

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Отд. ТМ | Отд. ОПП | Отд. ВК | Кушнир | Красницкая | Москалюк


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Маркировочная схема стеновых панелей и монолитных участков



Маркировочная схема плит покрытия





Спецификация элементов к маркировочным схемам расположенным на листе


Марка	Обозначение	Наименование	К-во	Примеч.
		Маркировочная схема стеновых панелей, монолитных участков и плит покрытия.		
ПС1	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-Б3д	Стеновая панель ПС1-36-Б3д	4	4,83т
ПС2	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-Б3а	то же ПС1-36-Б3а	1	4,83т
ПС3	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-Б3д	—"— ПС1-36-Б3д	1	4,83т
ПС4	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-Б3в	—"— ПС1-36-Б3в	1	4,83т
ПС5	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-ПС1-36-Б3г	—"— ПС1-36-Б3г	1	4,83т
П1	Сер. ИН 6ч-6/70	Плита покрытия ИП5-5	3	2,4т
П2	ТП 903-2-11 ал.II ч.2	то же ИП5-6а	4	2,4т
П3	КЖИ-ИП5-6д, ИП5-6б	—"— ИП5-6д	1	2,4т
БУ-19м	Сер. 1.139-1 в. 2	Перемычка БУ-19м	1	0,83т
Ум1	Сер. 3.900-3 в.1 л. 42.46 КЖ-19	Монолитный участок Ум1	1	
Ум2	Сер. 3.900-3 в.1 л. 42.46 КЖ-19	То же Ум2	1	
Ум3	Сер. 3.900-3 в.1 л. 42.46 КЖ-19	—"— Ум3	1	
Ум4	Сер. 3.900-3 в.1 л. 42.46 КЖ-19	—"— Ум4	1	
Ум5	КЖ-20, КЖ-21	—"— Ум5	1	
Ум6	КЖ-22	—"— Ум6	1	
Ум7	КЖ-22	—"— Ум7	1	
РКм1	КЖ-23	Перекрыт. монолит. РКм1	1	
ПРм2	КЖ-18	Приямок ПРм2	1	
Дм1	КЖ-15, КЖ-16	Монолит. днище Дм1	1	
КЛМ1	КЖ-22	Стакан КЛМ1	1	
МКР2	КМ-9	Металлич. крышка МКР2	1	
Л1	КМ-9	Лестница Л1	1	
МН29	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН29	Сталик МН29	2	13,76кг


Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ
Гл.инж.пр.		Думан			Установка мазутохозяйства Q=13/22 м³/ч, P=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Нач.отд.		Калетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок. Стадия Р, Лист 13, Листов
Гл.констр.		Лыгиевская			
Рук.гр.		Шульгина			
Ст.техн.		Левейка			Приёмная емкость. Маркировочные схемы стеновых панелей, монолитных участков и плит покрытия.
Н.контр.		Лыгиевская			Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРПРОМ г. Рига
Провер.		Литвинова			


Копир. В. Сучкова


Формат А2


Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата























1. Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке [ ]
2. При монтаже стеновых панелей и плит покрытия руководствоваться настоящим проектом и указаниями серий 3.900-3, ИИ 24-2/10.
3. Плиты покрытия приняты для варианта засыпки h=100 и III района снеговой нагрузки.
4. Не допускается наезд автотранспорта на покрытие емкости.
5. По монолитному днищу устраивается пол из цементно-песчаного раствора М-300 толщ. 30 мм.


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ		
Гл.инж.пр.		Думан			Установка мазутонасосная Q=13/22 м³/ч, P=25/10 кгс/см² с подземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Нач.отд.		Калетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл.констр.		Альбинская				Р	14	
Рук.гр.		Мурзина			Приемная емкость Узлы „1" ÷ „8"	Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Ст.техн.		Тевелева						
Н.контр.		Ананьева						
Проект.		Жукова						


Копировал Киселёва Формат А2 г


Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Дм 1







Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Дм1		
				Сборочные единицы и детали		
			ГОСТ 8478-66	Сетка арматурн. С-10 $\frac{150/150/9/9}{2300}$ ℓ=7000	4	
			ГОСТ 8478-66	То же С-11 $\frac{150/150/9/9}{2300}$ ℓ=7460	2	
			ТП 903-2-11 вл. II 4.2	КЖИ-С-12 — · — С-12	6	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-ПК1	пакет ПК1	2	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-ПК2	То же ПК2	2	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-ПК3	— " — ПК3	2	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-ПК4	— " — ПК4	4	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-ПК5	— " — ПК5	2	
			КЖ-18	Отдельные стержни поз. 10	300	
			КЖ-17	Сопряжение пакетов угол наружный УН	4	
			КЖ-17	Угол внутренний УВ	4	
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-МН33	Закладное изделие МН33	20	0,52 кг
			ТП 903-2-11 ал. II 4.2 КЖИ-МН34	То же МН34	1	41,1 кг
				Материалы		
				Бетон М200	22,4	м³
				Бетон М50	14,5	м³

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.		Думан		
Нач. отд.		Колетаев		
Гл. констр.		Андриевская		
Рук. гр.		Шульгина		
Ст. техн.		Левейка		
Н. контр.		Андриевская		
Пров.		Литвинова		

ТП 903-2-11 КЖ

Установка мазутонасаждения Q=(3)22 м3/ч, P=25(10)кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок


Лит	Лист	Листов
Р	15	


Приемная емкость Дм1. Опалубка.

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копировал: Давыдова

Формат 22Г





1. Защитный слой бетона для рабочей верхней и нижней арматуры - 20 мм.
2. Сначала укладываются нижние сетки, затем верхние и пакеты, к которым подтягиваются верхние сетки, находящиеся в зоне пакетов.
3. Нижние и верхние сетки при раскладке на днище укладываются на специальные подставки для фиксации защитных слоёв бетона. Нижние сетки, укладываются на бетонные сухарики толщиной 20 мм, размещенные по подготовке из расчёта 3 шт. на 1 м². Верхние сетки укладываются на монтажные „лягушки" поз. 10 из гладкой арматурной стали, установленные на подготовке из расчёта 3 шт. на 1 м²
4. Выборка стали и ведомость стержней даны на листе КЖ-18

				ТП 903-2-11 КЖ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутохранения Р=2000 м³ с 2 РВС 1000 м³ с 2 РВС 3000 м³		В 2-13/82 и 3/82	
Гл. инж. пр.	Дунаи						
Нач. отд.	Калетов						
Гл. констр.	Андриевск.			Сооружения слива и приёма мазута и живких присадок	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.	Шугрина				Р	16	
Ст. техн.	Левенко			Приёмная ёмкость Дм1. Армирование.	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.	Зайкевич						
Пров.	Дунаи						


Копировал: Тур

Формат А2


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№


Сопряжение пакетов в углу УН (наружном).




1 — 1



Сопряжение пакетов в углу УВ (внутреннем)



2 — 2




Ведомость стержней к листу КЖ-17


Марка эл-та	Поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол.
УН, УВ	1	180	8AI	180	1
	2	220	8AI	220	1
	3	380 / 380	8AI	760	1
	4	340 / 340	8AI	680	1
	5	290 / 290	8AI	580	1
	6	170 / 170	8AI	340	1
	7	550	12AIII	550	1
	8	120 580	8AI	680	1
	9	150 480	8AI	960	1


Поз. 10

(Монтажная „лягушка" 3шт. на 1м² днища)



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество на исполнение						Примечание
				Сборочные единицы и детали							
			КЖ-17	Отдельные стержни поз.1	2						
			— " —	— " — поз.2	2						
			— " —	— " — поз.3	1	3					
			— " —	— " — поз.4	1	1					
			— " —	— " — поз.5	1	1					
			— " —	— " — поз.6	3	1					
			— " —	— " — поз.7	3	1					
			— " —	— " — поз.8	1	1					
			— " —	— " — поз.9	2						






Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	ПРм 2		
	Сборочные единицы и детали		
КЖ-18	Стержни одиночные		Комплект
	Материалы		
	Бетон М 200	161	м³

Выборка стали на один элемент, кг

Марка элемента	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс AI ф мм 6	8	Итого	Класс AIII ф мм 8	12	16	Итого	Закладные изделия: Прокат по ГОСТ 27772-88	Прокат по ГОСТ 19903-74	Профильная сталь	Итого	Итого
Дм 1		213,5	213,5	973,0	155,5	45,2	1173,7	678,0	1,0	9,4	44,2	50,6	2185,8
ПРм 2	74,9		74,9										74,9

Ведомость стержней на один элемент

Марка конструкции	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Дм1	10	200 130 200	8AIII	660	1
	12	1120 1350 1120	6AI	3680	11
	13	50 1350 50	6AI	1540	11
	14	200 50 1120	6AI	1960	22
	15	180 220 540 170	6AI	1170	38
ПРм2	16	1330	6AI	3420	18
	17	50 1830 50	6AI	2020	14
	18	50 1330 50	6AI	1520	14
	19	700 1110 50	6AI	1950	16
	20	1110 1830 1110	6AI	4140	8
	21	50 1830 50	6AI	2020	8




1 Армирование Дм 1 см. на листе КЖ-14.

| | | | | | | | | | |


Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11


Ум 3



Ум 1




3 — 3




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Количество				Примеч.
			Сборочные	единицы и детали					
			Закладные	элементы					
			1.400-6 8.1	Закладн. эл-т М6-2	2	2	2	2	анкер зогнуть по месту
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2	КЖИ-МН16 — МН 16	—	1	1	—	
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2	КЖИ-МН17 — МН 17	—	—	1	—	
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2	КЖИ-МН18 — МН 18	—	—	1	—	
			ТП 903-2-11 ал. II ч. 2	КЖИ-МН20 — МН20	1	—	—	1	
					Лит.				
					Р	Р	Р	Р	
				Нарад	Ум 2	Ум 3	Ум 4	Ум 1	


1 — 1



2 — 2



4 — 4
5 — 5




Выборка дополнительной стали на один элемент, кг


Марка эл-та	Закладные элементы									
	Профильн. сталь				Итого	Прокат сталь ГОСТ 5781-75			Итого	Всего
	δ=8	δ=10	δ=12	Труба 183х3		Класс А III		Класс А I 10		
						8				
Ум 3	1,9	—	7,4	—	9,3	0,2		3,8	4,0	13,3
Ум 1	7,6	—	7,4	—	15,0	0,2		3,8	4,0	19,0
Ум 4	1,9	42,8	7,4	26,4	78,5	0,2	0,25	3,8	4,25	82,75
Ум 2	7,6	—	7,4	—	15,0	0,2		3,8	4,0	15,4

1. Основную опалубку и армирование монолитных углов Ум 1 ÷ Ум 4 см. серию 3.900-3 вып. 1 листы 42, 46.

Ум 4



Ум 2




						ТП 903-2-11 КЖ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутоснабжения Ш-13122-43/К; Р=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2 х 3000 м³				
Нач. отд.		Колетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов	
Гл. конст.		Антоневская				Р	19		
Рук. гр.		Шульгина			Приемная емкость разбивка закладных деталей и монолитных узлов Ум-1 ÷ Ум-4	Госстрой Литов ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Вильнюс			
Ст. техн.		Левейка							
Н. контр.		Шульгина							
Пров.		Литвинова							

Копировал: Пук


Формат А2

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1


1 — 1




2 — 2




3 — 3



Ум 5



4 — 4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Ум 5 (гидрозатвор)		
				Сборочные единицы и детали		
		4÷14	КЖ-21 комплект	Стержни одиночные		
		15	Сер. 3.400-6	Изделие закладное МН1-5	4	
		16	ТП 903-2-11 ал. II ч.2 КЖИ-МН26	—"— МН 26	9	
		17	ТП 903-2-11 ал. II ч.2 КЖИ-МН27	—"— МН 27	2	
		18	ТП 903-2-11 ал. II ч.2 КЖИ-МН25	—"— МН 25	1	
				Материал		
				Бетон М 200	129,2	м³

					ТП 903-2-11 КЖ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутохранения ёмк. 13/22 м³ с 2 РВС-2 с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³			
Гл. инж. пр.		Думан						
Нач. отд.		Калетов			Сооружения слива и приёма мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.		Гаврилева				Р	20	
Рук. гр.		Шильгина						
Ст. техн.		Гайгига			Приёмная ёмкость Ум 5 (гидрозатвор) Опалубка.	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Н. контр.								
Проб.								

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Отд. Т.М. Хайкина

Гос. экспертиза


Формат А2

Типовой проект 903-2-11 Альбом III часть 1


5 — 5



7 — 7



8 — 8




Ведомость стержней на один элемент


УМ 5

Марка	Поз.	Эскиз или сечение	Ø мм	Длина мм	Кол.
	1	2850 / 2350 2350	10АIII	7550	34
	2	100 2850 100	8АIII	3050	34
	3	100 4350 100	10АIII	4550	34
	4	100 2850 100	10АIII	3050	22
	5	Распределит.	6АI	372,0	п.м
	6	100 3470	10АIII	3570	78
	7	1000 2850 1000	10АIII	4850	21
	8	1000 4350 1000	10АIII	6350	13
	9	100 2850 100	10АIII	3050	21
	10	2050	10АIII	2050	3
	11	250 200 200 100	12АIII	710	14
	12	2800	12АIII	2800	16
	13	1400	12АIII	1400	16
	14	120 120 170 250	16АI	1060	9

УМ 5 (армирование)



6 — 6



Марка эл-та	Арматурные изделия: арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класса AI, Ø мм 6	16	Итого	Класса AIII, Ø мм 8	10	12	Итого	Закладные изделия: прокатная сталь ГОСТ 5781-75, Прокатная сталь Кл. AIII Ø мм 6=6	6=8	L 15×5	Кл. AI Ø мм 8	10	Кл. AI Ø мм 10	Всего
УМ 5	82,5	15,1	97,6	41,0	644,4	148,5	833,9	19,3	11,2	24,4	2,1	1,2	6,9	996,6


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Т.П. 903-2-11	КЖ
Гл. инж. пр.		Ацмон			Установка газгольдеров емкостью 2×3000 м³ с надземными металлическими резервуарами	
Нач. отд.		Калетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.	Лит. Р; Лист 21; Листов
Ст. констр.		Андрисевич				
Рук. гр.		Шульгина			Приемная емкость УМ 5 (гидрозатвор) Армирование.	Госстрой Латв. ССР ЛАТМИПРОПРОМ г. Рига
Ст. техн.		Федорина				
Н. контр.		Андрисевич				
Пров.		Литвинов				

Копировал: Тур


Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


КЛм 1




1 – 1




Ум 7




4 – 4




Ум 6




2 – 2




3 – 3




5 – 5



6 – 6





Ведомость стержней на один элемент

Марка	Поз.	Эскиз или сечение	мм	Длина мм	Кол.
КЛм 1		Для варианта при насыпи h=700			
	1	2270 / 1400 / 2200	8AI	7470	9
	2	1100	8AI	1220	72
		Для варианта при насыпи h=1000			
	1	2270 / 1400 / 2200	8AI	7470	12
	2	1400	8AI	1520	72
Ум 6	3	850 / 2050 / 850	6AI	3870	8
	4	1640	12AIII	1640	10
	5	2050	6AI	2170	53
	6	850	6AI	970	16
	7	Распределит.	6AI	83,0	п.м
Ум 7	7	Распределит	6AI	95,0	п.м
	8	750	6AI	870	22
	9	750 / 1750 / 750	6AI	3370	10
	10	2250	12AIII	2250	8
	11	1750	6AI	1870	61

Спецификация Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Примеч.
			КЛм 1		
			Сборочные единицы и детали		
			Для варианта при насыпи h=700		
	1,2	КЖ-22	Одиночные стержни комплект	1	
	12	Серия 3.400-6	Изделие закладное МИ4-13	6,9 п.м	4,2 кг
			Материал		
			Бетон М200	0,70	м³
			Для варианта при насыпи h=1000		
	1,2	КЖ-22	Одиночные стержни комплект	1	
	12	Серия 3.400-6	Изделие закладное МИ4-13	6,9 п.м	4,2 кг
			Материал		
			Бетон М200	0,95	м³
			Ум 6		
			Сборочные единицы и детали		
	3÷7	КЖ-22	Одиночные стержни комплект	1	
			Материал		
			Бетон М200	1,36	м³
			Ум 7		
			Сборочные единицы и детали		
	7÷11	КЖ-22	Одиночные стержни комплект	1	
			Материал		
			Бетон М200	1,48	м³
			ФОм 1		
			Сборочные единицы и детали		
		ТП 903-2-11 КЖИ-МН28	Изделие закладное МН28	1	14,4 кг
			Материалы		
			Бетон М150	0,42	м³
			ФОм 2		
			Сборочные единицы и детали		
		Серия 1.400-6/76	Изделие закладное М2-7	1	26,5 кг
			Материалы		
			Бетон М150	0,22	м²

Выборку арматуры на КЛм1, Ум6, Ум7 см. лист КЖ-23


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутонаполнения Q=13,32 м³/ч P=2510 кг/см² с наземными металлическими резервуарами 2×200 м³
Нач. отд.		Калетав			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. конст.		Андриевская			Лит. Р; Лист 22; Листов
Рук. гр.		Шульгина			Приемная емкость КЛм1, Ум6, Ум7 опалубка и армирование.
Ст. техн.		Левейка			Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
Н. контр.		Андриевская			
Разраб.					


Копировал: Тук

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

РКм 1






Ведомость стержней на один элемент


Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
РКм 1	1	1400	10АIII	1400	7
	2	2600	10АIII	2600	10
	3	90 600 90	10АIII	780	10
	4	90 1400 90	10АIII	1580	7
	5	90 1300 90	10АIII	1480	10
	6	1800	12АIII	1800	16
	7	Распределит.	6АI	63,0	п.м
	8	370	8АI	370	30
	9	190	8АI	190	30
	10	420	8АI	420	40
ПРм 3	14	600 730 600	6АI	2030	10
	15	Распредел	6АI	—	7,0 п.м

Марка эл-та	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
			РКм 1		
			Сборочные единицы и детали		
	4-10	КЖ-23 Комплект	Одиночные стержни		
	11	Т.П 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-КР1	Каркас КР1	8	
	12	Т.П 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-КР2	То же КР2	6	
	13	Т.П 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН24	Закладное изделие МН24	1	13,4 кг
			Материалы		
			Бетон М200	1,93	м³
			ПРм 3		
			Сборочные единицы и детали		
	14-15	КЖ-23 Комплект.	Одиночные стержни		
	16	ТП 903-2-11 ал.II ч.2 КЖИ-МН37	Закладная деталь МН37	2,2 п.м	4,75 кг
	17	ГОСТ 8706-58	Сталь прокатно-листовая толщ. 4 мм М606	0,31	м²
			Материалы		
			Бетон М200	0,29	м³


2 — 2




3 — 3



1 — 1



ПРм 3




Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс AI ф мм 8	8	Итого	Класс AIII ф мм 10	12	20	Закладные изделия: Сталь лист ГОСТ 19903-74	Профильная сталь L 75х5	L 50х5	— 12х6	Арм.сталь ГОСТ 5781-75 кл AIII ф мм 8	Всего
РКм 1	14,0	25,5	39,5	60,6	25,6	84,5		18,2			1,2	229,6
КЖМ 1 (Масштаб h=100)		61,0	61,0						28,0		2,8	89,8
КЖМ 1 (Масштаб h=1000)		79,0	79,0						28,0		2,8	107,8
Ум 6	54,0		54,0		16,0							70,0
Ум 7	61,0		61,0		16,0							77,0
ПРм 3	6,1		6,1				54,0		8,3	1,3	0,8	21,9


| | | | | | | |

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1


Схема расположения молниеотвода на кровле




2 — 2




3 — 3





1 — 1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			Сетка молниеприёмника			
				Сварочные единицы и детали		
		1	ГОСТ 5781-75	Арматурн. сталь ф8 AI ℓ=4200	2	
		2	ТП 903-2-11 ал.ℓ.ч.2 КЖИ-МН30	Закладной элемент МН30	2	
		3	ТП 903-2-11 ал.ℓ.ч.2 КЖИ-МН31	МН31	2	

1. Молниеприёмную сетку уложить по плитам покрытия ёмкости под слой гидроизоляции.
2. Открытые поверхности закладных деталей покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-020

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КЖ.1			
Гл. инж. пр.		Думан			Установка воздухоотделителя ВВ 1,3/22 и 3 РВС Р=25 кгс/см² с подземными металлическими резервуарами V=700 м³			
Нач. отд.		Калетов			Сооружения слива и приема мазута и жировых присадок	Лит	Лист	Листов
Гл. конст.		Андриевская				Р	24	
Рук. гр.		Шафрагина			Приемная емкость. Схема расположения молниеотвода на кровле	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Ст. техн.		Рейзина						
Н. контр.		Андриевская						
ГИП		Калетов						

Копировал: Чуева

Формат 22Г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Ведомость чертежей основного комплекта 903-2-11 КМ

Формат	Лист	Наименование	Примеч.
22г	КМ-1	Общие данные (начало)	
"	КМ-2	Общие данные (окончание)	
"	КМ-3	Техническая спецификация металла для специализированных заводов	
"	КМ-4	Эстакада мазутослива Площадка на отм. 3,950.	
"	КМ-5	Эстакада мазутослива. Площадка на отм.3,950. Узлы „1÷4"	
"	КМ-6	Эстакада мазутослива. Площадка на отм. 3,950. Узлы 5,6". Ведомость элементов. Связь СВ1	
"	КМ-7	Эстакада мазутослива. Элементы мостика М01-1; М01-2; М01-3.	
"	КМ-8	Эстакада мазутослива. МКр1 – металлическая крышка МР1 – металлическая рама	
"	КМ-9	Приёмная ёмкость. Лестница Л1. Металлическая крышка МКр2.	

Ведомость применённых и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
Серия 1.459-2 в.1,2	Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения	

Техническая спецификация металла (начало)

Вид профиля и ГОСТ, ТУ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и основные размеры, мм	N п/п	Код: марки металла	Код: вида профиля	Код: размера профиля	Количество шт.	Длина, мм	Масса металла по элементам конструкций: эстакада мазутослива: листовая сталь толщ. 4 мм	эстакада мазутослива: прокатные элементы	приёмная ёмкость 16: местн. 4 мм	приёмная ёмкость 16: прочие элементы	Общая масса, т	Масса потребности в металле по кварталам (заполняется изготовителем): I	II	III	IV
									526391								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Балки двутавровые ГОСТ 8239-72*	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	I 14	1						0,854				0,854				
		I 20	2						0,430				0,430				
		Итого:	3	11240					1,284				1,284				
		Всего профиля:	4		24007				1,284				1,284				
Швеллеры ГОСТ 8240-72	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	С 6,5	5							0,020			0,020				
		С 10	6						0,452				0,452				
		С 24	7						4,305				4,305				
		Итого:	8	11240					4,757	0,020			4,777				
		Всего профиля:	9		26108				4,757	0,020			4,777				
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-72*	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	L 36×4	10						0,464				0,464				
		L 45×5	11									0,030	0,030				
		L 50×5	12						0,198	1,632			1,830				
		L 75×6	13						0,029				0,029				
		L 90×8	14						0,476	0,015			0,491				
		L 100×8	15							0,310			0,310				
		Итого:	16	11240					1,167	1,957		0,030	3,154				
		Всего профиля:	17		21113				1,167	1,957		0,030	3,154				
Сталь угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	L 90×56×8	18								0,080		0,080				
		L 100×63×8	19							1,752			1,752				
		L 125×80×8	20						0,178				0,178				
		Итого:	21	11240					0,178	1,752	0,080		2,010				
		Всего профиля:	22		22004				0,178	1,752	0,080		2,010				
Сталь просечно-вытяжная ГОСТ 8706-58	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	М 606	23						1,868				1,868				
		Итого	24	11240					1,868				1,868				
		Всего профиля:	25		71404				1,868				1,868				

Продолжение на л. КМ-2

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта (подпись) Г. Думан

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КМ
Гл. инж. пр.		Филимонов			Установка мазутоспускания Q=13,22 м³/ч, P=2,40 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Гл. инж. пр.		Думан			
Нач. отд.		Кацетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. констр.		Ангел-ович			
Рук. гр.		Шилягина			Общие данные (начало)
Ст. техн.		Леонова			
Н. контр.		Ангел-ович			
Пров.		Литвинова			

Лит. Р | Листов 1 | Листов 9

Госстрой Латв ССР ЛАТГИПРОПРОМ 2 Рига

Копировал

Формат 22Г

Техническая спецификация металла (окончание)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		δ=4	26							0,329			0,329					
		δ=6	27						0,068	0,011			0,079					
Сталь листовая ГОСТ 19903-74	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	δ=8	28						0,240	0,086		0,001	0,327					
		δ=10	29						0,078	0,114			0,192					
		Итого:	30	11240					0,386	0,540		0,001	0,927					
	Всего	профиля	31		71110				0,386	0,540		0,001	0,927					
		δ=3	32									0,064	0,064					
Сталь рифлёная ГОСТ 8568-77	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	δ=4	33							2,724			2,724					
		Итого:	34	11240						2,724		0,064	2,788					
	Всего профиля		35		71315					2,724		0,064	2,788					
		ф10АI	36							0,024		0,001	0,025					
		ф12АI	37						0,016				0,016					
Арматурная сталь ГОСТ 5781-75	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	ф16АI	38						0,411				0,411					
		ф20АI	39								0,023							
		Итого:	40	11240					0,427	0,024	0,023	0,001	0,475					
	Всего профиля:		41						0,427	0,024	0,023	0,001	0,475					
Труба стальная ГОСТ 10704-76	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	труба 25х2,5	42						0,001				0,001					
		Итого	43	11240					0,001				0,001					
		Всего профиля	44		94285				0,001				0,001					
Итого масса металла			45						10,068	7,017	0,103	0,096	17,284					
Различные профили	КМ-3		46						1,829				1,829					
Всего масса металла			47						11,897	7,017	0,103	0,096	19,113					
В том числе по маркам	Вст3кп2		48	11240					11,897	7,017	0,103	0,096	19,113					
Масса по отправочным элементам		I II III IV																

1 Стальные конструкции разработаны на основании главы СНиП-В-3-72 на стадии КМ и являются исходным материалом для разработки рабочих чертежей на стадии КМД.
2 За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола мазутонасосной, которая соответствует абсолютной отметке _____ по генплану.
3 Заводские соединения приняты сварными.
4 Монтажные соединения выполняются на болтах нормальной точности и на монтажной сварке согласно ГОСТ 5264-69.
5 Сварку производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.
6 Все стальные конструкции окрасить двумя слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ГФ-020 (вне здания ПФ-115 для наружных работ) общей толщиной 55 мкм; элементы канала для слива мазута МКр 1 и МР1 окрашиваются 5-ю слоями эмали ХВ-785 по грунту ХС010 общей толщиной слоя 130 мкм.
7 Высота неоговоренных сварных швов принимается по наименьшей толщине свариваемых элементов.
8 Расход стали дан без учёта массы наплавленного металла и без учёта уточнения массы конструкций в деталировочных чертежах.

Условные обозначения

Номер узла

Номер листа, где узел изображён

Номер узла

Заводской шов видимый

Заводской шов невидимый

Монтажный шов видимый

Монтажный шов невидимый

Нач. отд.		Колмыков			ТП 903-2-11 КМ
Гл. инж. пр.		Романов			
Гл. инж. пр.		Дунаев			Установка мазутонасосная (Q=1422 т/сут, P=8 кгс/см², t=2 °С) с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³
Нач. отд.		Калетов			
Гл. констр.		Лихачевская			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Рук. гр.		Шульгина			
Ст. техн.		Ясинская			Общие данные (окончание)
Инженер		Андреева			
Пров.		Ильинская			

Литер	Лист	Листов
Р	2	

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копировал Маш.

Формат 22Г

Альбом II часть 1

Типовой проект 903-2-11

Инв. № подл.

Вид профиля и ГОСТ, ТУ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля мм	N п/п	Код: марки металла	Код: вида профиля	Код: размера профиля	Количество шт.	Длина, мм	Масса металла по эл-там конструкции т: Лестницы	Перила	Ограждения	Общая масса т	Масса потребности в металле по кварталам т: I	II	III	IV
									Код эл-т-а конструкции 526391							
Швеллер гнутый равнополочный ГОСТ 8278-75	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	[180х50х4	1						0,162			0,162				
		Итого:	2	11240					0,162			0,162				
	Всего	профиля	3		73007				0,162			0,162				
Швеллер гнутый неравнополк. ГОСТ 8281-69*	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	[250х100х х12х2,5	4							0,064	0,558	0,622				
		Итого:	5	11240						0,064	0,558	0,622				
	Всего	профиля	6		74002					0,064	0,558	0,622				
Гнутый профиль ЧМТУ 2-130-70	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	∠30х30х х2,5х3	7								0,655	0,655				
		Итого:	8	11240							0,655	0,655				
	Всего	профиля:	9								0,655	0,655				
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-72*	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	∠25х3	10							0,020	0,194	0,214				
		∠75х6	11						0,012			0,012				
		Итого:	12	11240					0,012	0,020	0,194	0,226				
	Всего	профиля:	13		21113				0,012	0,020	0,194	0,226				
Сталь полосовая ГОСТ 103-76	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	-60х6	14						0,002			0,002				
		-100х4	15						0,012			0,012				
		Итого:	16	11240					0,014			0,014				
	Всего	профиля:	17		13110				0,014			0,014				
Сталь фасонная ГОСТ 8568-77	Вст3кп2 ГОСТ 380-71*	-250х4	18						0,150			0,150				
		Итого	19	11240					0,150			0,150				
	Всего	профиля:	20		71315				0,150			0,150				
Всего масса металла			21						0,338	0,084	1,407	1,829				
В том числе по маркам	Вст3кп2		22	11240					0,338	0,084	1,407	1,829				
Масса поставки элементов по кварталам т		I														
		II														
		III														
		IV														

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.		Туман		
Нач. отд.		Калетов		
Гл. конструктор		Андреевский		
Рук. гр.		Шильмут		
Ст. техник		Леонова		
Н. контр.		Андреевский		
Пров.		Латышев		

ТП 903-2-11 КМ

Установка мазутоснабжения Q=13,22 т/ч, P=25 кгс/см², с мазерными металлическими резервуарами V=3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок

Техническая спецификация металла для специализированных заводов

Литер	Лист	Листов
Р	3	

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ 2 отд

Копировал: Макс


Формат А2Г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано:


1 — 1




Маркировочный план площадки на отм. 3.950



2 — 2



3 — 3




1. Эстакада расчитана на ветровую нагрузку по VI району, вертикальная временная нагрузка на площадку принята 200кгс/м², дополнительно учтены сосредоточенные нагрузки по 150кгс, приложенные на расстоянии 0,6м от оси эстакады с шагом 6м.
2. Все стальные элементы покрыть двумя слоями эмали ПФ-115 по грунтовке ГФ-020 толщиной 55мкм.
3. Лестница М14а отличается от типовой лестницы М14 высотой (h для М14а-4,0м); ограждение площадки ПП1а отличается от типового ограждения ПП1 длиной (l для ПП1а 450мм)
4. Ведомость элементов см. на листе КМ-6


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	ТП 903-2-11 КМ			
Гл. инж. пр.		Думан		Установка мазутоснабжения Q-1362 т/ч, Р-25/10 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами V-3000 м³			
Нач. отд.		Колетов					
Гл. конст.		Анфилевская		Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.		Шульгина			Р	4	
Ст. техн.		Леонова		Эстакада мазутослива	Госстрой СССР ЛАПТИПРОМ 2 Р.1.3.д		
Н. контр.		Анфилевская		Площадка на отм. 3.950			
Проб.		Лутвинова					


Копировал: Маса


Формат А2Г


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

















1. Монтажную сварку производить электродами типа Э-42. Высоту швов принимать согласно указаниям, данным на чертеже.
2. Окончательную балансировку откидного мостика производить по месту путем регулировки веса грузов.
3. * Размер для справок.

Гл. инж.	Ю.Локин			ТП 903-2-11 КМ	
Нач. отд.	Котелов				
Гл. конструктор	Васильева				
Рук. гр.	Суворова			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит. Р; Лист 5; Листов
Гл. техн.	Попова			Эстакада мазутосливов	
Н. контр.	Шульгина			Трубопроводы. Узлы 1÷4.	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига
ГИП	Литвинов				

Копировал Бранчина


Формат 22Г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

СВ1





1 — 1




Ведомость элементов


Марка	Сечение: Эскиз	Поз.	Состав	Вторые усилия: M тс·м	N тс	Q тс	Группа конструкций	Марка металла	Примечание
а			[10				VII		
б			[24				VII		
в			I 20				VII		
г			L 90х8				VII		
СП1		1	I 14	конструкции			VII	Ст.3 кп 2 ГОСТ 380-71*	
		2	I 14				VII		
		3	б=8				VII		
№14а	Серия 1.459-2 выпуск 2 лист 23						VII		шт. 2
ПМ11	Серия 1.459-2 выпуск 2 лист 59						VII		шт. 2
ПМ12	Серия 1.459-2 выпуск 2 лист 59						VII		шт. 2
ПП3	—"— —"— лист 75						VI		шт. 2
ПП1а	—"— —"— лист 75						VI		шт. 1
ПП11	—"— —"— лист 78						VI		шт. 14
ПП13	—"— —"— лист 79						VI		шт. 15
	Отнидные постики								
№1-1		4	L 90х8	конструкции			VII	Ст.3 кп 2 ГОСТ 380-71*	
		5	L 125х80х8				VII		
		6	L 36х4				VII		
№1-2		7	-36х6				VI		
		8	ф 12				VI		
		9	L 50х5				VI		
		10	ф 16				VI		
		11	ф 250х16				VI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10








2 — 2





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КМ			
Гл. инж. пр.		Думан			Установка мазутохозяйства Q=192 т/сут, P=25 кгс/см² с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³			
Нач. отд.		Колетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл. констр.		Мартиросян				Р	6	
Рук. гр.		Шульгина			Эстакада №3 Мотовозная площадка на отм. 3.950 Узлы 3, 6. Ведомость элементов Связь СВ1	Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига		
Ст. техн.		Леонов						
Н. контр.		Шульгина						
Пров.		Литвинова						


Копировал Бодунов


Формат А2 г

















1 Сварку производить электродами типа Э-42. Высоту швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КМ
Гл.инж.		Пуман			Установка мазуто-слива емкостью Q=13,22 м³/ч, Р=25,10 т (см.2 с заземлителями металлическими резервуарами 2×3000 м³
Нач.сект.		Халатов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл.конст.		Андреева			Лит. Р, Листов 7
Рук.гр.		Ульянова			
Ст.техн.		Еронева			Установка мазуто-слива. Элементы мостика М01-1, М01-2, М01-3
Н.контр.		Ульянова			Госстрой Латв.ССР ЛАТГИПРОПРОМ
Пров.		Литвин			


Копировал Ивас

Формат А2Г


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть I

Инв.№подл. | Подп. и дата


План 1 звена




1 – 1




МКР1




2 – 2




4 – 4




МР1




6 – 6




5 – 5



3 – 3





1. Сварку производить электродами типа Э-42. Высота сварных швов по наименьшей толщине свариваемых элементов
2. Металлическую раму звена МР1 приварить к закладному изделию МН8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КМ
Гл.инж. пр.		Думан			Установка мазутохозяйства В=13222 м³; Р=25/10 кгс/см² с надземными металлическими резервуарами Р=3000 м³
Нач. СО-1		Колетов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок
Гл. констр.		Литвиевская			Стадия: Р; Лист: 8; Листов:
Рук. гр.		Шульгина			
Ст. техн.		Леонова			
Н. контр.		Шульгина			Экспликация мазутослива. МКР-1 металлическая крышка. МР1 металлическая рама.
Прод.		Литвинова			Госстрой Лат. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига


Копир. В. Бунд

Формат 22Г

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Л-1




2-2


3-3




МКР2



1-1



Поз. 1



Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ТП 903-2-11 КМ	
Гл. инж. пр.			Дуткин			Установки вакуумные типа 1-ВВ2-7-Н, Р=2,5/10 кгс/см² с мокрыми механическими разрядниками 2х3000 м³	
Нач. отд.			Кочетов				
Гл. констр.			Ананьевская				
Рук. гр.			Шульженко			Сооружения склад и приема вакуума и мойки приборов	Лит. Р, Лист 9, Листов
Ст. техн.			Левенко				
Н. контр.			Ананьевская			Пожарная емкость. Лестница Л-1. Металлическое ограждение крышки 11ВВ2	Госстрой СССР ГИПРОПРОМ г. Рига
Инж.			Чистякова				

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть 1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Баранова

Формат А2

Ведомость чертежей основного комплекта

№	Лист	Наименование	Примечание
22	КИП-8	Общие данные	
22	КИП-9	Схема функциональная	
22	КИП-10	Схема внешних проводок	

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТМ4-118-74	Датчик ДСУ измерителя уровня УП2-30-ОНБТ-01 Установка на вводе.	
ТМ4-142-75	Термометр технический врутный, в оправе. Установка на трубопроводе Д>76 мм или металлической стенке.	
ТМ4-145-75	Термометр технический врутный, в оправе. Установка в колене трубопровода Д76...159 мм.	
ТМ4-147-75	Термометр сопротивления, термометр термоэлектрический. Установка на трубопроводе Д>89 мм или металлической стенке	
ТК4-3138-90	Манометры и вакуумметры дистанционные по ГОСТ 2405-88 с радиальным штуцером М 20х1,5. Установка на трубопроводе вспомогательном: Ру до 16 кгс/см², Т до 225°С.	

Ведомость основных комплектов

Обозначение		Наименование	Примечание
ТП 903-2-11	КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11	КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11	КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11	Э	Электротехническая часть	
ТП 903-2-11	ТМ	Тепломеханическая часть	

Чертежи автоматизации мазутонасосной КИП-1÷КИП-7 включены в альбом I часть 1; чертежи автоматизации резервуарного парка КИП-11, КИП-12 включены в альбом III, чертежи наружных сетей КИП-13, КИП-14 включены в альбом IV; чертежи задания заводу-изготовителю КИП-15÷КИП-18 включены в альбом V часть 1.

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок включают:

а) приемную емкость;
б) баки хранения жидких присадок;
в) блок перекачивающих насосов;
г) блок установки жидких присадок;
д) дренажный приямок;
е) дренажный насос.

Местными приборами, размещенными непосредственно на трубопроводах, измеряется давление мазута и жидких присадок во всасывающих и напорных патрубках всех насосов; температура и давление жидких присадок и пара перед подогревателем; температура и давление жидких присадок после подогревателя; температуры конденсата после подогревателя.

Дистанционный контроль температуры жидких присадок в баках и уровня мазута в приемной емкости вынесен на щит КИП (см. черт. КИП-17, КИП-18 альбом V часть 1).

Проектом предусматривается автоматическая работа дренажного насоса в зависимости от уровня в дренажном приямке, защита от недопустимого перегрева жидких присадок в подогревателе прекращением подачи греющего пара, отключение насосов-дозаторов при превышении давления за ними, отключение перекачивающих насосов при нижнем уровне в приемной емкости или при останове насосов-дозаторов.

Схемы управления перекачивающими насосами, насосами-дозаторами и вентилем на паропроводе разработаны в электротехнической части проекта (см. черт. Э-9, Э-12 альбом I часть 1).

На щит КИП вынесена сигнализация отклонения температуры в баках жидких присадок и аварийного уровня в дренажном приямке (см. черт. КИП-3 альбом I часть 1.)

Для заказа сельсинного уровнемера приложен заполненный опросный лист.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации завода.

Главный инженер проекта /Аунсн/

Типовой проект 903-2-11 Альбом I часть 1


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

				ТП 903-2-11 КИП-8				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоотстойников 4×13200 м³, 2×5000 м³, 2×2500 м³, 2×1000 м³ с подземными металлическими резервуарами 2×3000 м³			
Гл. инж. проекта		Аунсн						
Нач. отд.		Мелихов			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Гл. спец.		Кравцова					2	1
Рук. гр.		Гаврилов						
Н. контр.		Кушелев			Общие данные	Госстрой СССР ЛАТГИПРОПРОМ		

Копировал

Формат А2г

Типовой проект 903-2-11 Альбом II часть I
См. черт. КИП-2 Альбом I часть I



Условное обозначение	Наименование
Р	Мазутопровод рециркуляционный
П	Мазутопровод перекачивающий
~	Трубопровод дренажа
ПЖ	Трубопровод жидких присадок
	Паропровод P= N кгс/см²
	Паропровод P= 6 кгс/см²
	Конденсатопровод

1. На линиях связи указаны предельные значения контролируемых параметров.
2. Типы приборов см. заказную спецификацию №1 - КИП альбом VIII часть 2.


				ТП 903-2-11 КИП-9		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутоснабжения Q=13/02 м³/ч P=26/10 кгс/см² с наземными нефтяными резервуарами 2×3000 м³		
Гл. инж. пр.		Думан					
Нач. отд.		Мейман			Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Листов
Гл. спец.		Конькова				Р	1
Рук. гр.		Павуа					
Исполн.		Мирченко			Схема фукциональная	Госстрой Литво. СОР ЛАПТ	
Н. контр.		Кушель					1
Пров.		Дружинин					

Копировал Формат

Согласовано: Отдел ТМ Начальник

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Наименование параметра и места отбора импульса	Мазут	Дренаж		Жидкие присадки			Мазут		Жидкие присадки								Пар	Конденсат	Жидкие присадки	Дренаж
				Температура			Давление										Температура			Давление
	Приемная емкость	Дренажный приямок		Резервуары для жидких присадок			Всасывающие патрубки перекачивающих насосов	Напорные патрубки перекачивающих насосов	Напорные патрубки насосов-дозаторов		Всасывающие патрубки насосов-дозаторов	Напорный патрубок циркуляционного насоса	Всасывающий патрубок циркуляционного насоса	Трубопроводы до и после подогревателя			Трубопровод перед подогревателем	Трубопровод после подогревателя	Трубопроводы до и после подогревателя	Напорный патрубок дренажного насоса
№ установочного чертежа	ТМ4-118-74	См. черт. ТМ-2/10		ТМ4-147-75 уст. 13			—										ТМ4-3138-20.Г-К225	ТМ4-148-75 уст. 8	ТМ4-148-75 уст. 1	ТМ4-142-75 уст. 2	—
Позиция	66а	67	68	1б	1в	1г	52	53	54	55	60	61	64	65	62	63	58	59	57	69	70	71	72	56



1. Местные электрические приборы, щиты, коробки соединительную и клеммные заземлить.
2. Соединительная коробка СК1 и приборы поз. 67, 68 устанавливаются в помещении электрощитовой и КИП.
3. Разводку кабелей см. черт. КИП-6 альбом I часть 1 и черт. КИП-14 альбом IV.
4. Кабель 55а заказывается в электротехнической части проекта.
5. Закладные конструкции для отборных устройств температуры и давления предусматриваются в тепломеханической части проекта

Поз. по пр.	Наименование	Марка и размер	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вентиль игольчатый	ВИ-15 Ру 160 Ду 15	шт.	28	
2	Отборное устройство	Г-16-225	"	1	
3	Коробка клеммная	КК-10	"	2	
4	Коробка соединительная	СК-8	"	1	
5	Труба стальная бесшовная	Труба 14×2 ГОСТ 8734-75	м	13	
6	Труба стальная водогазопроводная	Труба 15 ГОСТ 3262-75	"	13	
7	Кабель контрольный	КВВБ 4×1,5 ГОСТ 1508-71	"	25	
8	Кабель контрольный	КВВБ 10×1,5 ГОСТ 1508-71	"	50	
9	Кабель контрольный	АКВВГ 4×2,5 ГОСТ 1508-71	"	100	
10	Кабель контрольный	АКВВГ 7×2,5 ГОСТ 1508-71	"	30	
11	Кабель контрольный	АКВВБ 7×2,5 ГОСТ 1508-71	"	40	

Типовой проект 903-2-11 Альбом II части

Согласовано: Отд. 9 Выпускн. Ильина; Отд. 14 Волк. Ткач; Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. инж. пр.		Думан		
Нач. отд.		Мейман		
Гл. спец.		Конькова		
Рук. гр.		Павуа		
Исполн.		Мурченко		
Н. контр.		Кучиель		
Пров.		Дружинина		

ТП 903-2-11 КИП-10

Установка мазутоснабжения Q=13 м³/ч, P=25/10 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³

Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок.

Схема внешних проводок

Лит.	Лист	Листов
Р		1

Госстрой Латв. ССР ЛАТГИПРОПРОМ г. Рига

Копировал

Формат 22

Ведомость чертежей основного комплекта

Изм.	Лист	Наименование	Примеч.
	Э-1	Общие данные	
	Э-2	План осветительной электроустановки эстакады мазутослива	

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примеч.
ТП 903-2-11 КЖ	Конструкции железобетонные	
ТП 903-2-11 КМ	Конструкции металлические	
ТП 903-2-11 КИП	Автоматизация	
ТП 903-2-11 Э	Электротехническая часть	
ТП 903-2-11 ТМ	Тепломеханическая часть	

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
ГОСТ 2.754-72	ЕСКД. Обозначения условные графические электрического оборудования и проводок на планах	

Заказная спецификация изделий и материалов комплектуемых подрядчиком


№ п/п	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип марка	Ед. изм.	Напр. по проекту
	I Осветительная электроустановка			
	1 Прокат черных металлов			
1.1	Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75 с короткой резьбой на обоих концах с полностью сплющенным гратом с муфтой. М 20		м/кг	150/249
1.2	М 50		м/кг	130/635

Типовой проект разработан в соответствие с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.


Гл. инженер проекта — Думан

					ТП 903-2-11	Э-1	
Нач. отд.	Докукина				Установка мазутонагревателей Q=13,22 м³/ч, N=36 кВт, 4 шт. с наземными металлическими резервуарами 2×100 м³ и 2×200 м³		
Разраб.	Пономарева				Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит. Р	Листов 2
Пров.						Лист 1	
Гл. спец.	Викманис						
Н. контр.	Викманис				Общие данные	ГПИтрой Латв.ГПР ЛАТГИПРОПРОМ Рига	
Начал.	Терехов						
Гип.	Думан						
Нормоконтр.	Викманис						

Эстакада мазутослива
М 1:200




Разрез 1-1
М 1:200



1. Выбор освещенности произведен по СНИП II-А.9-71.
2. Напряжение сети освещения 380/220В с глухо заземленной нейтралью трансформатора.
3. Питание осветительной электроустановки эстакады мазутослива осуществляется от 1ЩСУ мазутонасосной
4. Управление освещением эстакады мазутослива осуществляется из помещения КИП при помощи пускателя
5. Все металлические, нормально не находящиеся под напряжением части осветительной электроустановки заземлить, присоединив к рабочему нулевому проводу.

Схема подключения эл. освещения эстакады мазутослива



Спецификация

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Прим.
1	ПАЕ-221	Пускатель магнитный, 380В	1	
2	ПКВ-10-33-7	Выключатель пакетно-кулачковый	1	380В, 10А
3	ПКВ-10-33-12	Выключатель пакетно-кулачковый	1	380В, 10А
4	ППД-100	Светильник подвесной до 100 Вт	15	
5	ППД-200	Светильник подвесной до 200 Вт	16	
6	БК220-100	Лампа накаливания общ. назн. до 100Вт	15	
7	Б220-200	——— " ——— до 200 Вт	16	
8		Провод устан. с ПВ 0,66 кВ-4 кв. мм	1300м	
9		Кабель силовой АВВГ-0,66-2×2,5 кв.м	50м	
10	М20	Труба водогазопроводная	150м	ГОСТ 3262-75
11	М50	Труба водогазопроводная	130м	ГОСТ 3262-75

Дополнительные условные обозначения

П-III - Класс пожароопасной установки
М20 - Способ прокладки сети в трубе
в. - Выключатель пакетно-кулачковый
5лк - Нормируемая минимальная освещенность

Согласовано:
Отдел ТМ
Отдел ОП

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

					ТП 903-2-11		Э-2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка мазутонагревателя Q=13,22 м³/ч, P=25,0 кгс/см², с наземными металлическими резервуарами 2×3000 м³		
Разраб.		Никифорова		13.11	Сооружения слива и приема мазута и жидких присадок	Лит.	Лист	Листов
Пров.						Р	2	
Гл. эл.		Выжимович		14.11				
Н. контр.		Выжимович		14.11	План осветительной электроустановки эстакады мазутослива.	Ростов. Трест ЛатТИПРОПРОМ г. Рига		
Нач. отд.		Терехов		14.11				
ГИП		Пучков						

Копировал: Чубанова

Формат А2

gost.e-ecolog.ru