ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-29-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 29

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-29-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 29

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.
ТЕРм 81-03-29-2001 Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий. Карачаево-Черкесская Республика.
Черкесск, 2009 – 9 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРм-29-2001

Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ						
	Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Лебедка электрическая:						
29-01-001-01	театральная для сценических подъемов С-20	1096,99	1071,25	4,31	1,06	21,43	125 0,35
29-01-001-02	антрактно-раздвижного занавеса М276А	1095,66	1071,25	2,98	0,74	21,43	125 0,23
29-01-001-03	антрактно-раздвижного занавеса М1ОУ	1085,94	1062,68	2,01	0,53	21,25	124 0,12
29-01-001-04	противопожарного занавеса С-14А	1047,18	1011,26	15,69	3,91	20,23	118 1,75
29-01-001-05	театральная для сценических подъемов С-21	1097,06	1071,25	4,38	1,06	21,43	125 0,45
29-01-001-06	софитных подъемов	1096,97	1071,25	4,29	1,06	21,43	125 0,33
	Привод электрический:						
29-01-001-07	вращающегося круга	1104,76	1077,48	5,73	1,48	21,55	123 0,66
29-01-001-08	горизонта или панорамы с коническим барабаном	687,50	662,46	11,79	2,75	13,25	77,3 1,25
	Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные						
	Измеритель: **1 шт.**						
	Лебедка дымовых люков ручная:						
29-01-002-01	двухбарабанная	394,99	383,21	4,12	1,06	7,66	44,2 0,45
29-01-002-02	четырехбарабанная	396,13	383,21	5,26	1,37	7,66	44,2 0,7
29-01-002-03	шестибарабанная	529,78	512,06	7,48	1,90	10,24	57,6 0,93
29-01-002-04	Привод портальной кулисы ручной	344,36	336,80	0,82	0,11	6,74	39,3 0,05
29-01-002-05	Блок нижний ручного привода	95,06	92,80	0,40	0,11	1,86	11,1 0,05
29-01-002-06	Лебедка сценических подъемов ручная	387,24	378,79	0,87	0,21	7,58	44,2 0,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ

Таблица 29-01-020. Блоки

Измеритель: **1 шт.**

	Блок одинарный, масса:						
29-01-020-01	до 50 кг	100,80	98,70	0,13	0,00	1,97	12,4
29-01-020-02	до 100 кг	126,07	123,38	0,22	0,00	2,47	15,5
29-01-020-03	Блок парный, масса более 100 кг	159,85	156,02	0,71	0,00	3,12	19,6

Таблица 29-01-021. Противовесы

Измеритель: **1 т**

29-01-021-01	Плита противовеса чугунная	51,06	50,03	0,03	0,00	1,00	6,2
	Измеритель: **1 шт.**						
	Рама противовеса, масса:						
29-01-021-02	до 3 т	137,48	125,92	9,04	0,00	2,52	16
29-01-021-03	до 5 т	460,78	432,85	19,27	0,00	8,66	55

Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов

Измеритель: **1 компл.**

	Оборудование сценических подъемов,:						
29-01-022-01	механизм изменения длины каната индивидуального подъема	132,63	130,03	0,00	0,00	2,60	14,4 0,02
29-01-022-02	дорога попланного занавеса	82,68	81,06	0,00	0,00	1,62	10,3 0,2
29-01-022-03	дорога антрактно-раздвижного занавеса	108,79	106,66	0,00	0,00	2,13	13,4 0,5
29-01-022-04	подвеска для штанги сценических подъемов	8,36	8,20	0,00	0,00	0,16	1,03 0,001
29-01-022-05	рама подъемного горизонта	36,64	35,92	0,00	0,00	0,72	4,1 0,11
29-01-022-06	траверса	32,92	32,27	0,00	0,00	0,65	4,1 0,04
29-01-022-07	устройство натяжное	132,63	130,03	0,00	0,00	2,60	14,4 0,03
29-01-022-08	штанга сценических подъемов	24,89	24,40	0,00	0,00	0,49	3,1 0,07

Таблица 29-01-023. Опоры

Измеритель: **1 шт.**

29-01-023-01	Пята центральная вращающегося круга	156,55	153,45	0,03	0,00	3,07	16,5 0,05
29-01-023-02	Шарнир клапана дымовых люков	37,20	36,45	0,02	0,00	0,73	4,1 0,02

Таблица 29-01-024. Стяжки

Измеритель: **1 шт.**

	Стяжка винтовая, грузоподъемность:						
29-01-024-01	до 0,5 т	9,18	9,00	0,00	0,00	0,18	1,05 0,005
29-01-024-02	до 3 т	27,10	26,57	0,00	0,00	0,53	3,1 0,007

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-025. Оборудование разное							
	Измеритель: **1 шт.**						
29-01-025-01	Колодка деревянная для тягового каната вращающегося круга	16,65	16,32	0,00	0,00	0,33	2,1 0,007
	Узел:						
29-01-025-02	крепления грузовых и тяговых канатов полиспастных подъемов	18,36	18,00	0,00	0,00	0,36	2,1 0,04
29-01-025-03	направляющий подъемно-опускного занавеса	18,36	18,00	0,00	0,00	0,36	2,1 0,006
29-01-025-04	мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала	64,33	63,07	0,00	0,00	1,26	7,2 0,03
29-01-025-05	сцепления круга с кольцом	60,73	59,54	0,00	0,00	1,19	7,2 0,1
29-01-025-06	Узлы и детали с механической обработкой массой до 50 кг	43,86	43,00	0,00	0,00	0,86	5,2
29-01-025-07	Выключатель блокировочный лебедки противопожарного занавеса	53,14	52,10	0,00	0,00	1,04	6,3 0,06
29-01-025-08	Рукоятка безмоторного спуска противопожарного занавеса	55,07	53,99	0,00	0,00	1,08	6,3 0,03
29-01-025-09	Тележка прожекторная	144,24	141,41	0,00	0,00	2,83	16,5 0,02
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса							
	Измеритель: **1 шт.**						
29-01-026-01	Балансир с двумя вулканизированными катками	69,26	67,90	0,00	0,00	1,36	7,2 0,008
	Каретка:						
29-01-026-02	гибкого кабеля	117,63	115,32	0,00	0,00	2,31	12,4 0,23
29-01-026-03	двух или четырехроликовая дороги антрактно-раздвижного занавеса	8,85	8,68	0,00	0,00	0,17	1,05 0,001
29-01-026-04	для раздвижных дверей	19,92	19,53	0,00	0,00	0,39	2,1 0,01
29-01-026-05	полетов с жесткой дорогой	10,10	9,90	0,00	0,00	0,20	1,05 0,03
29-01-026-06	Колесо ходовое для портальных кулис	36,64	35,92	0,00	0,00	0,72	4,1 0,04
	Каток:						
29-01-026-07	для фурок	68,16	66,82	0,00	0,00	1,34	7,4 0,012
29-01-026-08	упорный вращающегося круга	38,69	37,93	0,00	0,00	0,76	4,2 0,055
29-01-026-09	одинарный вращающегося круга	68,16	66,82	0,00	0,00	1,34	7,4 0,087
	Ролик:						
29-01-026-10	парный дороги горизонта или панорамы	28,55	27,99	0,00	0,00	0,56	3,1 0,001
29-01-026-11	направляющий портальных кулис или безмоторного спуска противопожарного занавеса	8,36	8,20	0,00	0,00	0,16	1,03 0,008
29-01-026-12	Катушки на дороге занавеса	8,16	8,00	0,00	0,00	0,16	1,03 0,002

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ						
	Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Навеска стального каната для:						
29-01-050-01	полетов с резиновым амортизатором	135,50	132,84	0,00	0,00	2,66	15,5
29-01-050-02	дымовых люков, комплект одного клапана	54,19	53,13	0,00	0,00	1,06	6,2
	Навеска стального каната для вращающегося круга, канат тяговый, диаметр:						
29-01-050-03	до 17 мм	174,83	171,40	0,00	0,00	3,43	20
29-01-050-04	до 24 мм	209,79	205,68	0,00	0,00	4,11	24
	Навеска стального каната для:						
29-01-050-05	управления безмоторным спуском противопожарного занавеса	45,45	44,56	0,00	0,00	0,89	5,2
29-01-050-06	противопожарного занавеса, канат тяговый и грузовой, диаметр до 19,5 мм	1617,16	1585,45	0,00	0,00	31,71	185
29-01-050-07	подъемно-опускного занавеса направляющий	36,71	35,99	0,00	0,00	0,72	4,2
29-01-050-08	индивидуальных подъемов на 4 точки	769,24	754,16	0,00	0,00	15,08	88
	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для сценических подъемов, высота навески:						
29-01-050-09	прямой системы до 25 м, количество подвесок 3	358,40	351,37	0,00	0,00	7,03	41
29-01-050-10	прямой системы до 25 м, количество подвесок 4	402,10	394,22	0,00	0,00	7,88	46
29-01-050-11	прямой системы до 25 м, количество подвесок 5	489,52	479,92	0,00	0,00	9,60	56
29-01-050-12	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 4	585,67	574,19	0,00	0,00	11,48	67
29-01-050-13	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 5	629,38	617,04	0,00	0,00	12,34	72
	Навеска стального каната диаметром до 12 мм для софитных подъемов, высота навески:						
29-01-050-14	прямой системы до 25 м, количество подвесок 8	603,16	591,33	0,00	0,00	11,83	69
29-01-050-15	прямой системы до 25 м, количество подвесок 10	690,57	677,03	0,00	0,00	13,54	79
29-01-050-16	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 8	839,17	822,72	0,00	0,00	16,45	96
29-01-050-17	полиспастной системы до 25 м, количество подвесок 10	926,59	908,42	0,00	0,00	18,17	106
	Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Канат стальной тяговый для лебедок:						
29-01-051-01	ручных	140,56	137,80	0,00	0,00	2,76	15,5
29-01-051-02	электрических	275,09	269,70	0,00	0,00	5,39	29
	Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых						
	Измеритель: **1 компл.**						
	Навеска каната пенькового для:						
29-01-052-01	ручного привода антрактно-раздвижного занавеса	138,51	135,79	0,00	0,00	2,72	14,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-052-02	ручного привода декорационного, индивидуального или софитного подъема	108,69	106,56	0,00	0,00	2,13	11,3
29-01-052-03	дорог попланного занавеса, горизонта или панорамы	188,53	184,83	0,00	0,00	3,70	19,6

Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ

Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены

	Измеритель: 1 т						
29-01-062-01	Оборудование планшета сцены (подъемно-опускные площадки, сейфы, подъемники, люки провала, площадки передвижения)	5443,01	4320,54	1036,06	85,12	86,41	486

Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными

	Измеритель: 1 м^2						
	Ограждение:						
29-01-070-01	сеткой металлической шахт направляющих противовесов, софитных ферм	9,90	9,71	0,00	0,00	0,19	1,03
	Измеритель: 1 м						
29-01-070-02	трубой стального каната дымовых люков	9,20	9,02	0,00	0,00	0,18	1,03

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий ... 3
Раздел 1. ЛЕБЕДКИ И ПРИВОДЫ ... 3
Таблица 29-01-001. Лебедки и приводы электрические ... 3
Таблица 29-01-002. Лебедки и приводы ручные ... 3
Раздел 2. ПОДВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПОРЫ ... 4
Таблица 29-01-020. Блоки ... 4
Таблица 29-01-021. Противовесы ... 4
Таблица 29-01-022. Оборудование сценических подъемов ... 4
Таблица 29-01-023. Опоры ... 4
Таблица 29-01-024. Стяжки ... 4
Таблица 29-01-025. Оборудование разное ... 5
Таблица 29-01-026. Ролики, катки, каретки и ходовые колеса ... 5
Раздел 3. ОСНАЩЕНИЕ КАНАТАМИ ... 6
Таблица 29-01-050. Навеска стальных канатов ... 6
Таблица 29-01-051. Оснащение канатами стальными ... 6
Таблица 29-01-052. Навеска канатов пеньковых ... 6
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАНШЕТА СЦЕНЫ ... 7
Таблица 29-01-062. Оборудование планшета сцены ... 7
Раздел 5. ОГРАЖДЕНИЯ ... 7
Таблица 29-01-070. Ограждение сеткой или трубами стальными ... 7

gost.e-ecolog.ru