ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРмр 81-06-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРмр-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРмр 81-06-01-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 1

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования.
ТЕРмр 81-06-01-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов.
Карачаево-Черкесская Республика.
Черкесск, 2009 – 19 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования (далее - ТЕРмр) предназначены для определения затрат при выполнении работ по капитальному ремонту оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕРмр-01-2001

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ						
	Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты						
	Измеритель: 1 замок						
	Замена замка распашной двери шахты лифта:						
01-01-001-01	автоматического	38,96	37,83	0,00	0,00	1,13	4,63
01-01-001-02	неавтоматического	50,75	49,27	0,00	0,00	1,48	6,19
	Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода						
	Измеритель: 1 шт.						
	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-01	1	297,53	232,92	57,62	6,41	6,99	26,2
01-01-002-02	2	249,22	186,02	57,62	6,41	5,58	20,6
	Замена полумуфты электродвигателя, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-03	1	140,38	136,29	0,00	0,00	4,09	17,7
01-01-002-04	2	130,86	127,05	0,00	0,00	3,81	16,5
	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-05	1	743,27	417,66	313,08	32,98	12,53	52,47
01-01-002-06	2	721,14	396,17	313,08	32,98	11,89	49,77
	Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-07	1	391,45	380,05	0,00	0,00	11,40	41,49
01-01-002-08	2	383,81	372,63	0,00	0,00	11,18	40,68
	Замена редуктора лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-09	1	437,53	368,84	57,62	6,41	11,07	44,6
01-01-002-10	2	392,38	325,01	57,62	6,41	9,75	39,3
	Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-11	1	201,15	195,29	0,00	0,00	5,86	24,2
01-01-002-12	2	196,92	191,18	0,00	0,00	5,74	23,4
	Замена тормозного устройства, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-13	1	263,44	255,77	0,00	0,00	7,67	29,5
01-01-002-14	2	253,54	246,16	0,00	0,00	7,38	28,1
	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде:						
01-01-002-15	1	201,34	151,52	45,27	5,04	4,55	17,91
01-01-002-16	2	183,26	133,97	45,27	5,04	4,02	16,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта							
	Измеритель: **1 привод**						
	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта:						
01-01-003-01	до 500 кг	57,60	55,92	0,00	0,00	1,68	6,61
01-01-003-02	свыше 500 кг	60,56	58,80	0,00	0,00	1,76	6,95
	Измеритель: **1 редуктор**						
01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	97,61	94,77	0,00	0,00	2,84	11,6
	Измеритель: **1 электродвигатель**						
01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	70,31	68,26	0,00	0,00	2,05	7,34
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта							
	Измеритель: **1 кабина**						
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью:						
01-01-004-01	до 400 кг без доработки рамы пола	618,73	592,72	8,23	0,00	17,78	70,9
01-01-004-02	до 400 кг с доработкой рамы пола	682,46	654,59	8,23	0,00	19,64	78,3
01-01-004-03	свыше 400 кг без доработки рамы пола	730,56	699,73	9,84	0,00	20,99	83,7
01-01-004-04	свыше 400 кг с доработкой рамы пола	802,03	769,12	9,84	0,00	23,07	92
	Измеритель: **1 порог**						
01-01-004-05	Замена порога кабины лифта	148,13	143,82	0,00	0,00	4,31	17
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта							
	Измеритель: **1 дверь**						
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта:						
01-01-005-01	до 500 кг	287,46	263,11	16,46	0,00	7,89	31,1
01-01-005-02	свыше 500 кг	323,18	297,79	16,46	0,00	8,93	35,2
	Измеритель: **1 балка**						
	Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность лифта:						
01-01-005-03	до 500 кг	162,96	144,73	13,89	0,00	4,34	15,8
01-01-005-04	свыше 500 кг	194,28	172,05	17,07	0,00	5,16	18,5
	Измеритель: **1 створка**						
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта:						
01-01-005-05	до 500 кг	86,74	84,21	0,00	0,00	2,53	10,7
01-01-005-06	свыше 500 кг	92,41	89,72	0,00	0,00	2,69	11,4
	Измеритель: **1 порог**						
	Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта:						
01-01-005-07	до 500 кг	120,48	116,55	0,43	0,00	3,50	15
01-01-005-08	свыше 500 кг	128,64	124,32	0,59	0,00	3,73	16
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта							
	Измеритель: **1 станция**						
	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:						
01-01-006-01	1	616,06	593,57	4,68	0,00	17,81	64,8
01-01-006-02	2, одиночная работа	631,15	608,22	4,68	0,00	18,25	66,4
01-01-006-03	2, парная работа	669,70	645,65	4,68	0,00	19,37	71,5
	Измеритель: **1 этаж**						
01-01-006-04	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-006-01, -02, -03	30,57	29,68	0,00	0,00	0,89	3,24

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта							
	Измеритель: **1 система управления**						
	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:						
01-01-007-01	1, одиночная работа	1791,60	1225,85	528,97	46,07	36,78	144,9
01-01-007-02	1, частотное регулирование	1866,39	1256,31	572,39	51,88	37,69	148,5
01-01-007-03	2, одиночная работа	1783,76	1218,24	528,97	46,07	36,55	144
01-01-007-04	2, частотное регулирование	1858,55	1248,70	572,39	51,88	37,46	147,6
01-01-007-05	2, парная работа	1809,84	1241,08	531,53	46,07	37,23	146,7
	Измеритель: **1 этаж**						
01-01-007-06	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-01-007-01, -02, -03, -04, -05	64,22	61,61	0,76	0,00	1,85	7,45
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей							
	Измеритель: **1 выключатель**						
	Замена выключателя автоматического на панели управления, работа лифта:						
01-01-008-01	одиночная	33,29	32,32	0,00	0,00	0,97	4,06
01-01-008-02	парная	41,81	40,59	0,00	0,00	1,22	5,03
	Измеритель: **1 переключатель**						
	Замена переключателя этажного, работа лифта:						
01-01-008-03	одиночная	37,74	36,64	0,00	0,00	1,10	4,43
01-01-008-04	парная	46,67	45,31	0,00	0,00	1,36	5,42
	Замена переключателя режима работы на панели управления, работа лифта:						
01-01-008-05	одиночная	29,92	29,05	0,00	0,00	0,87	3,6
01-01-008-06	парная	38,63	37,50	0,00	0,00	1,13	4,59
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства							
	Измеритель: **1 канат**						
01-01-009-01	Замена тягового каната	236,91	230,01	0,00	0,00	6,90	25,11
	Измеритель: **1 устройство**						
01-01-009-02	Замена устройство стяжки канатов	146,51	142,24	0,00	0,00	4,27	16
	Измеритель: **1 ограничитель**						
01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	79,60	75,12	2,23	0,00	2,25	8,45
	Измеритель: **1 канат**						
01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	105,63	102,55	0,00	0,00	3,08	12,4
	Измеритель: **1 устройство**						
01-01-009-05	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости	66,35	64,42	0,00	0,00	1,93	7,79
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта							
	Измеритель: **1 трансформатор**						
	Замена трансформатора, количество лифтов в подъезде:						
01-01-010-01	1	38,78	37,65	0,00	0,00	1,13	4,73
01-01-010-02	2	44,35	43,06	0,00	0,00	1,29	5,41
	Измеритель: **1 устройство**						
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде:						
01-01-010-03	1	44,49	43,19	0,00	0,00	1,30	5,04
01-01-010-04	2	51,38	49,88	0,00	0,00	1,50	5,82
	Замена устройство выпрямительного, работа лифта:						
01-01-010-05	одиночная	28,43	27,60	0,00	0,00	0,83	3,42
01-01-010-06	парная	37,11	36,03	0,00	0,00	1,08	4,41
	Измеритель: **1 реле**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Замена реле времени, работа лифта:						
01-01-010-07	одиночная	30,09	29,21	0,00	0,00	0,88	3,62
01-01-010-08	парная	38,79	37,66	0,00	0,00	1,13	4,61
	Измеритель: **1 контактор**						
	Замена контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:						
01-01-010-09	1	45,51	44,18	0,00	0,00	1,33	5,55
01-01-010-10	2, одиночная работа	39,93	38,77	0,00	0,00	1,16	4,87
01-01-010-11	2, парная работа	48,71	47,29	0,00	0,00	1,42	5,86
	Измеритель: **1 устройство**						
	Замена конденсаторов проходных на вводном устройстве, количество лифтов в подъезде:						
01-01-010-12	1	32,63	31,68	0,00	0,00	0,95	3,98
01-01-010-13	2, одиночная работа	28,18	27,36	0,00	0,00	0,82	3,39
01-01-010-14	2, парная работа	36,95	35,87	0,00	0,00	1,08	4,39
	Таблица 01-01-011. Замена башмака						
	Измеритель: **1 башмак**						
01-01-011-01	Замена башмака	68,37	66,38	0,00	0,00	1,99	7,94
	Измеритель: **1 вкладыш**						
01-01-011-02	Замена вкладыша башмака	102,22	99,24	0,00	0,00	2,98	12
	Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия»						
	Измеритель: **1 аппарат**						
	Замена аппарата вызывного, работа лифта:						
01-01-012-01	одиночная	58,99	57,27	0,00	0,00	1,72	6,77
01-01-012-02	парная	67,00	65,05	0,00	0,00	1,95	7,59
01-01-012-03	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1	174,78	169,69	0,00	0,00	5,09	19,8
	Измеритель: **1 пост**						
01-01-012-04	Замена поста «Ревизия»	66,02	64,10	0,00	0,00	1,92	7,48
	Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса						
	Измеритель: **1 балка**						
	Замена верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:						
01-01-013-01	1	138,55	134,51	0,00	0,00	4,04	15,9
01-01-013-02	2	128,97	125,21	0,00	0,00	3,76	14,8
	Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины						
	Измеритель: **1 балка**						
01-01-014-01	Замена балки дверей кабины	107,64	104,50	0,00	0,00	3,14	12,5
	Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика						
	Измеритель: **1 датчик**						
	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов:						
01-01-015-01	одиночная	43,30	42,04	0,00	0,00	1,26	5,21
01-01-015-02	парная	52,17	50,65	0,00	0,00	1,52	6,2
	Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса						
	Измеритель: **1 фотодатчик**						
01-01-016-01	Замена фотодатчика реверса	184,87	179,49	0,00	0,00	5,38	21,47
	Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита						
	Измеритель: **1 тормозной электромагнит**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-017-01	Замена тормозного электромагнита	91,14	88,49	0,00	0,00	2,65	9,66

Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты

Измеритель: **1 преобразователь частоты**

01-01-018-01	Замена преобразователя частоты	180,89	175,62	0,00	0,00	5,27	13,96

Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма

Измеритель: **1 электродвигатель**

01-01-019-01	Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма	81,21	78,84	0,00	0,00	2,37	9

Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты

Измеритель: **1 м^2**

01-01-020-01	Замена сетки ограждения шахты	11,31	10,71	0,28	0,00	0,32	1,44
	Измеритель: **1 лист**						
	Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м^2:						
01-01-020-02	до 1	10,57	8,93	1,37	0,00	0,27	1,2
01-01-020-03	св. 1	18,82	16,37	1,96	0,00	0,49	2,2

Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты

Измеритель: **1 дверь**

01-01-021-01	Замена распашной двери шахты	6,44	6,25	0,00	0,00	0,19	0,84

Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты

Измеритель: **1 стояк**

01-01-022-01	Замена притворного стояка	31,97	30,30	0,76	0,00	0,91	3,9

Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса

Измеритель: **1 м направляющих**

	Замена направляющих:						
01-01-023-01	кабины	34,50	32,76	0,76	0,00	0,98	3,74
01-01-023-02	противовеса	16,08	15,24	0,38	0,00	0,46	1,74

Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины

Измеритель: **1 каркас**

01-01-024-01	Замена металлического каркаса кабины	283,11	268,26	6,80	0,00	8,05	26,56

Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины

Измеритель: **1 балансир**

	Выверка трехплечевого балансира кабины:						
01-01-025-01	со снятием нагрузки	54,11	52,53	0,00	0,00	1,58	6,76
01-01-025-02	без снятия нагрузки	9,76	9,48	0,00	0,00	0,28	1,22
	Выверка четырехплечевого балансира кабины:						
01-01-025-03	со снятием нагрузки	57,94	56,25	0,00	0,00	1,69	7,24
01-01-025-04	без снятия нагрузки	12,16	11,81	0,00	0,00	0,35	1,52

Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов

Измеритель: **1 рамка**

01-01-026-01	Замена рамки слабины подъемных канатов	25,77	25,02	0,00	0,00	0,75	3,22

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта							
	Измеритель: **1 компл. клиньев**						
	Замена клиньев ловителей лифта, скорость движения кабины, м/с:						
01-01-027-01	до 1, мгновенного действия	149,58	145,22	0,00	0,00	4,36	17,56
01-01-027-02	св. 1, плавного торможения	135,27	131,33	0,00	0,00	3,94	15,88
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями							
	Измеритель: **1 отводка**						
	Замена отводки:						
01-01-028-01	комбинированной	29,13	28,28	0,00	0,00	0,85	3,64
01-01-028-02	электромагнитной	24,65	23,93	0,00	0,00	0,72	3,08
	Измеритель: **1 тяга**						
01-01-028-03	Замена тяги электромагнитной отводки	9,35	9,08	0,00	0,00	0,27	1,22
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта							
	Измеритель: **1 створка дверей**						
	Замена:						
01-01-029-01	башмаков створки дверей кабины	18,25	17,72	0,00	0,00	0,53	2,28
01-01-029-02	резины притвора створок дверей кабины	17,60	17,09	0,00	0,00	0,51	2,2
	Измеритель: **1 обрамление**						
01-01-029-03	обрамления дверного проема кабины	75,71	73,50	0,00	0,00	2,21	9,46
	Измеритель: **1 отводка**						
01-01-029-04	отводки дверей кабины	15,20	14,76	0,00	0,00	0,44	1,9
	Измеритель: **1 упор**						
01-01-029-05	упора каретки дверей кабины	39,38	38,23	0,00	0,00	1,15	4,92
	Измеритель: **1 линейка**						
01-01-029-06	линейки дверей кабины	34,73	33,72	0,00	0,00	1,01	4,34
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса							
	Измеритель: **1 противовес**						
	Замена противовеса при подвеске:						
01-01-030-01	трехканатной	197,81	190,21	1,89	0,00	5,71	23
01-01-030-02	четырехканатной	205,15	197,16	2,08	0,00	5,91	23,84
	Измеритель: **1 пружина**						
	Замена узлов противовеса:						
01-01-030-03	лопнувших пружин канатодержателей	36,11	35,06	0,00	0,00	1,05	4,24
	Измеритель: **1 болт**						
01-01-030-04	ушковых болтов подвески	57,07	55,41	0,00	0,00	1,66	6,7
	Измеритель: **1 груз**						
01-01-030-05	Снятие верхнего груза противовеса	3,84	3,73	0,00	0,00	0,11	0,48
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости							
	Измеритель: **1 блок**						
	Замена:						
01-01-031-01	блока	51,25	49,76	0,00	0,00	1,49	5,68
	Измеритель: **2 подшипника**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-031-02	подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости	35,69	34,65	0,00	0,00	1,04	4,46
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей							
	Измеритель: **1 блок-контакт**						
01-01-032-01	Замена блок-контакта ловителей	29,78	28,91	0,00	0,00	0,87	3,3
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине							
	Измеритель: **1 этаж**						
01-01-033-01	Замена электропроводки освещения шахты	22,09	21,45	0,00	0,00	0,64	2,76
	Измеритель: **1 кабина**						
	Замена электропроводки по кабине с дверями:						
01-01-033-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	56,49	54,84	0,00	0,00	1,65	6,26
01-01-033-03	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	72,54	70,43	0,00	0,00	2,11	8,04
01-01-033-04	распашными	32,13	31,19	0,00	0,00	0,94	3,56
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения							
	Измеритель: **1 провод**						
01-01-034-01	Снятие силовой электропроводки машинного помещения	4,01	3,89	0,00	0,00	0,12	0,5
	Измеритель: **1 м провода**						
01-01-034-02	Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах	4,43	4,30	0,00	0,00	0,13	0,54
	Измеритель: **1 провод**						
01-01-034-03	Подключение проводов электропроводки	2,55	2,48	0,00	0,00	0,07	0,3
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации							
	Измеритель: **1 шкаф**						
	Отсоединение проводов от:						
01-01-035-01	шкафа управления, количество концов - 80	14,41	13,99	0,00	0,00	0,42	1,8
	Измеритель: **10 концов**						
01-01-035-02	на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать или добавлять (к расценке 41-01-035-01)	1,76	1,71	0,00	0,00	0,05	0,22
	Измеритель: **1 блок-контакт**						
01-01-035-03	блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты, концевого выключателя	2,25	2,18	0,00	0,00	0,07	0,28
	Измеритель: **1 аппарат**						
01-01-035-04	вызывного аппарата	3,68	3,57	0,00	0,00	0,11	0,46
	Измеритель: **1 переключатель, датчик**						
01-01-035-05	этажного переключателя или датчика селекции	1,92	1,86	0,00	0,00	0,06	0,24
	Измеритель: **1 коробка**						
01-01-035-06	центральной распаячной коробки	11,84	11,50	0,00	0,00	0,34	1,48
01-01-035-07	этажной распаячной коробки	4,33	4,20	0,00	0,00	0,13	0,54
	Измеритель: **1 этаж**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-035-08	Снятие электропроводки, проложенной в трубах	8,96	8,70	0,00	0,00	0,26	1,12
	Измеритель: **1 м**						
01-01-035-09	Заготовка проводов	2,08	2,02	0,00	0,00	0,06	0,26
	Измеритель: **1 п. м**						
01-01-035-10	Заготовка жгута (до 10 жил)	3,97	3,85	0,00	0,00	0,12	0,44
	Измеритель: **1 струна**						
01-01-035-11	Установка струны (несущего троса)	15,34	14,89	0,00	0,00	0,45	1,8
	Измеритель: **1 этаж**						
	Прокладка жгута электропроводки:						
01-01-035-12	по шахте	4,60	4,47	0,00	0,00	0,13	0,54
	Измеритель: **1 п. м**						
01-01-035-13	в трубах к шкафу управления	4,26	4,14	0,00	0,00	0,12	0,5
	Измеритель: **1 коробка**						
	Подсоединение проводов к:						
01-01-035-14	центральной распаячной коробке	14,82	14,39	0,00	0,00	0,43	1,74
01-01-035-15	этажной распаячной коробке	7,16	6,95	0,00	0,00	0,21	0,84
	Измеритель: **1 аппарат**						
01-01-035-16	электрическим аппаратам, установленным в шахте и приямке лифта	5,45	5,29	0,00	0,00	0,16	0,64
	Измеритель: **1 провод**						
01-01-035-17	шкафу управления лифтом	0,51	0,50	0,00	0,00	0,01	0,06
	Измеритель: **1 коробка**						
	Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки:						
01-01-035-18	центральной	10,56	10,25	0,00	0,00	0,31	1,24
01-01-035-19	этажной	5,11	4,96	0,00	0,00	0,15	0,6
	Измеритель: **1 шкаф**						
	Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями:						
01-01-035-20	распашными	31,34	30,43	0,00	0,00	0,91	3,68
01-01-035-21	раздвижными	49,66	48,21	0,00	0,00	1,45	5,83
	Измеритель: **1 лифт**						
01-01-035-22	Опробование работы лифта на всех режимах	6,67	6,48	0,00	0,00	0,19	0,74

Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля

	Измеритель: **1 кабель**						
01-01-036-01	Замена подвесного кабеля	102,32	99,34	0,00	0,00	2,98	11,34

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)

	Измеритель: **1 направляющая длиной 2 м**						
01-02-001-01	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	179,50	174,27	0,00	0,00	5,23	20,1
	Измеритель: **2 м высоты подъема**						
01-02-001-02	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-01	27,86	27,05	0,00	0,00	0,81	3,12
	Измеритель: **1 направляющая длиной 2 м**						
01-02-001-03	Очистка и промывка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м	56,38	54,74	0,00	0,00	1,64	6,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: **2 м высоты подъема**						
01-02-001-04	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 41-02-001-03	6,40	6,21	0,00	0,00	0,19	0,76
	Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства						
	Измеритель: **1 устройство**						
01-02-002-01	Установка смазывающего устройства	59,65	57,48	0,45	0,00	1,72	6,95
	Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).						
	Измеритель: **1 блок**						
	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:						
01-02-003-01	одиночная	103,53	100,15	0,38	0,00	3,00	10,62
01-02-003-02	парная	112,27	108,63	0,38	0,00	3,26	11,52
	Измеритель: **1 этаж**						
01-02-003-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по нормам 41-02-003-01, -02	3,59	3,49	0,00	0,00	0,10	0,37
	Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)						
	Измеритель: **1 устройство**						
01-02-004-01	Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК)	114,01	109,00	1,74	0,00	3,27	11,9
	Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)						
	Измеритель: **1 устройство**						
	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:						
01-02-005-01	одиночная	330,18	320,19	0,38	0,00	9,61	38,3
01-02-005-02	парная	338,79	328,55	0,38	0,00	9,86	39,3
	Измеритель: **1 этаж**						
01-02-005-03	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 41-02-005-01, -02	23,85	23,16	0,00	0,00	0,69	2,8
	Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса						
	Измеритель: **1 фотодатчик**						
01-02-006-01	Установка фотодатчика реверса	223,07	215,11	1,51	0,00	6,45	25,1
	Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени						
	Измеритель: **1 реле**						
	Установка промежуточного реле, реле времени, работа лифта:						
01-02-007-01	одиночная	28,97	27,76	0,38	0,00	0,83	3,44
01-02-007-02	парная	37,74	36,27	0,38	0,00	1,09	4,44
	Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену						
	Измеритель: **1 щит**						
	Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной или бетонной стене, работа лифта:						
01-02-008-01	одиночная	41,55	39,00	1,38	0,00	1,17	4,9
01-02-008-02	парная	50,34	47,53	1,38	0,00	1,43	5,89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора							
	Измеритель: **1 блок**						
	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде:						
01-02-009-01	1	115,33	111,60	0,38	0,00	3,35	12
01-02-009-02	2, работа лифта одиночная	111,50	107,88	0,38	0,00	3,24	11,6
01-02-009-03	2, работа лифта парная	121,08	117,18	0,38	0,00	3,52	12,6
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода							
	Измеритель: **1 устройство**						
	Установка устройства защиты электродвигателя главного привода, работа лифта:						
01-02-010-01	одиночная	74,40	72,23	0,00	0,00	2,17	7,66
01-02-010-02	парная	84,02	81,57	0,00	0,00	2,45	8,65
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы							
	Измеритель: **1 рама**						
01-02-011-01	Установка подлебедочной рамы	34,29	33,29	0,00	0,00	1,00	3,8
Таблица 01-02-012. Установка шунтов							
	Измеритель: **1 шунт**						
	Установка шунта:						
01-02-012-01	точной остановки кабины	9,60	9,32	0,00	0,00	0,28	1,2
01-02-012-02	замедления движения кабины	54,14	52,56	0,00	0,00	1,58	6
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине							
	Измеритель: **1 п. м**						
01-02-013-01	Установка поручня в кабине	36,03	34,43	0,57	0,00	1,03	3,93
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА							
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты							
	Измеритель: **1 замок**						
	Ремонт замка автоматического распашной двери шахты, работа лифта:						
01-03-001-01	одиночная	42,62	41,38	0,00	0,00	1,24	4,95
01-03-001-02	парная	51,76	50,25	0,00	0,00	1,51	5,94
01-03-001-03	Ремонт замка неавтоматического распашной двери шахты:	30,43	29,54	0,00	0,00	0,89	3,66
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса							
	Измеритель: **1 балка**						
	Ремонт верхней балки противовеса, количество лифтов в подъезде:						
01-03-002-01	1	153,59	149,12	0,00	0,00	4,47	17,4
01-03-002-02	2	164,18	159,40	0,00	0,00	4,78	18,6
Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости							
	Измеритель: **1 ограничитель**						
01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости	126,77	120,91	2,23	0,00	3,63	13,2
	Измеритель: **1 устройство**						
01-03-003-02	Ремонт натяжного устройства каната ограничителя скорости	111,59	108,34	0,00	0,00	3,25	13,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении							
	Измеритель: **1 устройство**						
	Ремонт вводного устройства (ВУ), работа лифта:						
01-03-004-01	одиночная	44,31	43,02	0,00	0,00	1,29	5,02
01-03-004-02	парная	53,06	51,51	0,00	0,00	1,55	6,01
	Измеритель: **1 трансформатор**						
	Ремонт трансформатора, работа лифта:						
01-03-004-03	одиночная	31,89	30,96	0,00	0,00	0,93	3,66
01-03-004-04	парная	40,78	39,59	0,00	0,00	1,19	4,68
	Измеритель: **1 контактор**						
	Ремонт контактора или магнитного пускателя станции (шкафа) управления, работа лифта:						
01-03-004-05	одиночная	25,51	24,77	0,00	0,00	0,74	3,07
01-03-004-06	парная	34,25	33,25	0,00	0,00	1,00	4,07
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины)							
	Измеритель: **1 створка дверей**						
	Ремонт створки дверей шахты (кабины), грузоподъемность лифта:						
01-03-005-01	до 500 кг	149,23	142,96	1,98	0,00	4,29	17,1
01-03-005-02	свыше 500 кг	171,40	164,12	2,36	0,00	4,92	19,4
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты							
	Измеритель: **1 балка**						
	Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность лифта:						
01-03-006-01	до 500 кг	271,11	242,91	20,91	0,00	7,29	26,9
01-03-006-02	свыше 500 кг	303,33	267,29	28,02	0,00	8,02	29,6
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта							
	Измеритель: **1 ловитель**						
01-03-007-01	Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта	146,02	141,77	0,00	0,00	4,25	15,7
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов							
	Измеритель: **1 аппарат**						
	Ремонт аппарата вызывного, работа лифта:						
01-03-008-01	одиночная	66,74	64,80	0,00	0,00	1,94	7,66
01-03-008-02	парная	75,38	73,18	0,00	0,00	2,20	8,65
01-03-008-03	Ремонт аппарата приказного	201,21	195,35	0,00	0,00	5,86	22,3
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)							
	Измеритель: **1 механизм**						
	Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы), работа лифта:						
01-03-009-01	одиночная	67,72	65,75	0,00	0,00	1,97	7,95
01-03-009-02	парная	76,15	73,93	0,00	0,00	2,22	8,94
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода							
	Измеритель: **1 редуктор**						
01-03-010-01	Ремонт редуктора лебедки главного привода	334,65	324,90	0,00	0,00	9,75	35,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины							
	Измеритель: **1 балка**						
01-03-011-01	Ремонт балки дверей кабины	259,64	252,08	0,00	0,00	**7,56**	**27,52**
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины							
	Измеритель: **1 привод дверей**						
01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины	184,95	179,56	0,00	0,00	5,39	20,71
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки							
	Измеритель: **1 тормозное устройство**						
01-03-013-01	Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки	305,19	296,30	0,00	0,00	**8,89**	**33,33**
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки							
	Измеритель: **1 тормозной электромагнит**						
01-03-014-01	Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки	91,14	88,49	0,00	0,00	**2,65**	**9,66**
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта							
	Измеритель: **1 преобразователь частоты**						
01-03-015-01	Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта	265,75	258,01	0,00	0,00	**7,74**	**19,49**
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта							
	Измеритель: **1 купе**						
	Ремонт купе кабины, с дверями:						
01-03-016-01	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг до 400	353,91	343,60	0,00	0,00	**10,31**	**34,02**
01-03-016-02	раздвижными, грузоподъемность лифта, кг св. 400	421,53	409,25	0,00	0,00	**12,28**	**40,52**
01-03-016-03	распашными	380,04	368,97	0,00	0,00	**11,07**	**42,12**
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков							
	Измеритель: **1 блок**						
	Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:						
01-03-017-01	горизонтальные, масса блока, кг до 50	52,15	50,63	0,00	0,00	**1,52**	**5,78**
01-03-017-02	горизонтальные, масса блока, кг св.50	59,01	57,29	0,00	0,00	**1,72**	**6,54**
01-03-017-03	вертикальные	70,02	67,98	0,00	0,00	2,04	7,76
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом							
	Измеритель: **1 станция**						
	Станция управления лифтами:						
01-03-018-01	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с до 1	113,69	110,38	0,00	0,00	3,31	12,6
01-03-018-02	релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с св. 1	125,77	122,11	0,00	0,00	3,66	13,94
01-03-018-03	на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике (с заменой плат)	86,62	84,10	0,00	0,00	2,52	9,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы

Измеритель: **1 лифт**

01-04-001-01	Перевод лифта в одиночный режим работы	257,76	250,25	0,00	0,00	7,51	25,1

Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания

Измеритель: **1 лифт**

01-04-002-01	Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания	226,76	220,16	0,00	0,00	6,60	24,9

Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес»

Измеритель: **1 система**

01-04-003-01	Балансировка системы «кабина-противовес»	136,06	131,09	1,04	0,00	3,93	14,4

Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом

Измеритель: **1 м**

	Передвижение кабины и противовеса при помощи маховика (штурвала):						
01-04-004-01	вверх	3,37	3,27	0,00	0,00	0,10	0,44
01-04-004-02	вниз	1,07	1,04	0,00	0,00	0,03	0,14
	Передвижение кабины и противовеса при помощи рычага:						
01-04-004-03	вверх	6,75	6,55	0,00	0,00	0,20	0,88
01-04-004-04	вниз	2,14	2,08	0,00	0,00	0,06	0,28

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта

Измеритель: **1 лифт**

01-05-001-01	Полное техническое освидетельствование лифта на две остановки	621,81	603,70	0,00	0,00	18,11	46,31
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-001-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-001-01	61,94	60,14	0,00	0,00	1,80	4,68

Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта

Измеритель: **1 лифт**

01-05-002-01	Периодическое техническое освидетельствование лифта на две остановки	320,27	310,94	0,00	0,00	9,33	24,64
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-002-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-002-01	26,72	25,94	0,00	0,00	0,78	2,1

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования							
	Измеритель: **1 лифт**						
	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:						
01-05-003-01	замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки	142,79	138,63	0,00	0,00	4,16	11,08
01-05-003-02	изменения принципиальной электрической схемы, замены электропроводки силовой цепи или цепи управления	114,57	111,23	0,00	0,00	3,34	8,89
01-05-003-03	замены или ремонта лебедки, редуктора, тормозного устройства	148,59	144,26	0,00	0,00	4,33	11,53
01-05-003-04	замены системы, шкафа, устройства управления	119,73	116,24	0,00	0,00	3,49	9,29
01-05-003-05	замены тяговых канатов лифта	145,76	141,51	0,00	0,00	4,25	11,31
01-05-003-06	замены или ремонта ловителей	123,33	119,74	0,00	0,00	3,59	9,57
01-05-003-07	замены или ремонта ограничителя скорости	128,10	124,37	0,00	0,00	3,73	9,94
01-05-003-08	замены или ремонта буфера	122,43	118,86	0,00	0,00	3,57	9,5
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-003-09	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценкам 41-05-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08	12,08	11,73	0,00	0,00	0,35	0,95
	Измеритель: **1 лифт**						
01-05-003-10	Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после замены кабины	116,13	112,75	0,00	0,00	3,38	9,01
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-003-11	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-003-10	10,67	10,36	0,00	0,00	0,31	0,84
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы							
	Измеритель: **1 лифт**						
01-05-004-01	Техническое диагностирование отработавшего назначенный срок службы лифта на две остановки	1068,44	1037,32	0,00	0,00	31,12	74,68
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-004-02	За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять к расценке 41-05-004-01	50,03	48,57	0,00	0,00	1,46	3,44
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля							
	Измеритель: **1 кабина**						
	Обследование с применением неразрушающих методов контроля металлоконструкций:						
01-05-005-01	кабины	238,29	231,35	0,00	0,00	6,94	16,64
	Измеритель: **1 противовес**						
01-05-005-02	противовеса	217,73	211,39	0,00	0,00	6,34	15,19
	Измеритель: **1 лебедка**						
01-05-005-03	лебедки	31,70	30,78	0,00	0,00	0,92	2,18
	Измеритель: **1 остановка**						
01-05-005-04	шахты	25,02	24,29	0,00	0,00	0,73	1,72

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов ... 3
ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ ... 3
Таблица 01-01-001. Замена замка распашной двери шахты ... 3
Таблица 01-01-002. Замена оборудования главного привода ... 3
Таблица 01-01-003. Замена привода дверей кабины лифта ... 4
Таблица 01-01-004. Замена купе и порога кабины лифта ... 4
Таблица 01-01-005. Замена дверей и отдельных конструкций дверей шахты лифта ... 4
Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта ... 4
Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта ... 5
Таблица 01-01-008. Замена выключателей и переключателей ... 5
Таблица 01-01-009. Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости и натяжного устройства ... 5
Таблица 01-01-010. Замена электрооборудования в машинном помещении лифта ... 5
Таблица 01-01-011. Замена башмака ... 6
Таблица 01-01-012. Замена вызывного и приказного аппаратов и поста «Ревизия» ... 6
Таблица 01-01-013. Замена верхней балки противовеса ... 6
Таблица 01-01-014. Замена балки дверей кабины ... 6
Таблица 01-01-015. Замена конечного выключателя, путевого датчика, индуктивного датчика или контактного датчика ... 6
Таблица 01-01-016. Замена фотодатчика реверса ... 6
Таблица 01-01-017. Замена тормозного электромагнита ... 6
Таблица 01-01-018. Замена преобразователя частоты ... 7
Таблица 01-01-019. Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма ... 7
Таблица 01-01-020. Замена ограждения шахты ... 7
Таблица 01-01-021. Замена распашной двери шахты ... 7
Таблица 01-01-022. Замена притворных стояков распашной двери шахты ... 7
Таблица 01-01-023. Замена направляющих кабины лифта и противовеса ... 7
Таблица 01-01-024. Замена металлического каркаса кабины ... 7
Таблица 01-01-025. Выверка балансира кабины ... 7
Таблица 01-01-026. Замена рамки слабины подъемных канатов ... 7
Таблица 01-01-027. Замена клиньев ловителей лифта ... 8
Таблица 01-01-028. Замена отводки для лифта с распашными дверями ... 8
Таблица 01-01-029. Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта ... 8
Таблица 01-01-030. Замена противовеса и отдельных узлов противовеса ... 8
Таблица 01-01-031. Замена блока и подшипников блока натяжного устройства каната ограничителя скорости ... 8
Таблица 01-01-032. Замена блок-контакта ловителей ... 9
Таблица 01-01-033. Замена электропроводки освещения шахты и электропроводки по кабине ... 9
Таблица 01-01-034. Замена силовой электропроводки машинного помещения ... 9
Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации ... 9
Таблица 01-01-036. Замена подвесного кабеля ... 10
ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА ... 10
Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) ... 10
Таблица 01-02-002. Установка смазывающего устройства ... 11
Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС). ... 11
Таблица 01-02-004. Установка дополнительного устройства контроля слабины тяговых канатов (ДУСК) ... 11
Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) ... 11
Таблица 01-02-006. Установка фотодатчика реверса ... 11
Таблица 01-02-007. Установка промежуточного реле, реле времени ... 11
Таблица 01-02-008. Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную или бетонную стену ... 11
Таблица 01-02-009. Установка блока электронного селектора ... 12
Таблица 01-02-010. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода ... 12
Таблица 01-02-011. Установка подлебедочной рамы ... 12
Таблица 01-02-012. Установка шунтов ... 12
Таблица 01-02-013. Установка поручня в кабине ... 12
ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА ... 12
Таблица 01-03-001. Ремонт замка распашной двери шахты ... 12
Таблица 01-03-002. Ремонт верхней балки противовеса ... 12

Таблица 01-03-003. Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства каната ограничителя скорости ... 12
Таблица 01-03-004. Ремонт электрооборудования в машинном помещении ... 13
Таблица 01-03-005. Ремонт створки дверей шахты (кабины) ... 13
Таблица 01-03-006. Ремонт верхней балки дверей шахты ... 13
Таблица 01-03-007. Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта ... 13
Таблица 01-03-008. Ремонт вызывного и приказного аппаратов ... 13
Таблица 01-03-009. Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы) ... 13
Таблица 01-03-010. Ремонт редуктора лебедки главного привода ... 13
Таблица 01-03-011. Ремонт балки дверей кабины ... 14
Таблица 01-03-012. Ремонт привода дверей кабины ... 14
Таблица 01-03-013. Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки ... 14
Таблица 01-03-014. Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки ... 14
Таблица 01-03-015. Ремонт преобразователя частоты частотно-регулируемого электропривода лифта ... 14
Таблица 01-03-016. Ремонт купе кабины лифта ... 14
Таблица 01-03-017. Ремонт блоков ... 14
Таблица 01-03-018. Ремонт станции управления лифтом ... 14
ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ ... 15
Таблица 01-04-001. Перевод одного из лифтов с групповым управлением в одиночный режим работы ... 15
Таблица 01-04-002. Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания ... 15
Таблица 01-04-003. Балансировка системы «кабина-противовес» ... 15
Таблица 01-04-004. Передвижение кабины и противовеса ручным способом ... 15
ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ ... 15
Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта ... 15
Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта ... 15
Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования ... 16
Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы ... 16
Таблица 01-05-005. Обследование металлоконструкций лифта с применением неразрушающих методов контроля ... 16

gost.e-ecolog.ru