ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 81-04-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕРр 81-04-2001
Черкесск, 2009 – 191стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	цементных	93,79	21,89	1,74	0,63	70,16	2,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-1-2	гипсовых	65,83	14,25	0,58	0,21	51,00	1,79
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	легкоудаляемых	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,18
64-1-4	трудноудаляемых	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	легкоудаляемых	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	1,31
64-1-6	трудноудаляемых	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00	1,88
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	14,70	14,12	0,58	0,21	0,00	1,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	цементных	138,45	33,19	3,48	1,27	101,78	4,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-2-2	гипсовых	101,92	20,70	0,87	0,32	80,35	2,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	легкоудаляемых	2,41	2,41	0,00	0,00	0,00	0,31
64-2-4	трудноудаляемых	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	1,26
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	легкоудаляемых	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	2,21
64-2-6	трудноудаляемых	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	3,15
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	23,01	22,43	0,58	0,21	0,00	2,78

Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: 1 изделие

	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	цементных	165,07	38,69	3,48	1,27	122,90	4,86
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-3-2	гипсовых	114,65	25,39	1,45	0,53	87,81	3,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	легкоудаляемых	3,81	3,81	0,00	0,00	0,00	0,49
64-3-4	трудноудаляемых	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	1,99
	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	легкоудаляемых	28,02	28,02	0,00	0,00	0,00	3,52
64-3-6	трудноудаляемых	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	5
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	35,49	34,62	0,87	0,32	0,00	4,29

Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: 1 изделие

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	цементных	83,13	12,10	0,87	0,32	70,16	1,52
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-4-2	гипсовых	58,53	7,24	0,29	0,11	51,00	0,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:						
64-4-3	легкоудаляемых	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,09
64-4-4	трудноудаляемых	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0,38
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-4-5	легкоудаляемых	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,66
64-4-6	трудноудаляемых	7,48	7,48	0,00	0,00	0,00	0,94
64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	7,31	7,02	0,29	0,11	0,00	0,87

Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: 1 изделие

	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:						
64-5-1	цементных	120,32	16,80	1,74	0,63	101,78	2,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-5-2	гипсовых	91,36	10,43	0,58	0,21	80,35	1,31

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:						
64-5-3	легкоудаляемых	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,16
64-5-4	трудноудаляемых	4,82	4,82	0,00	0,00	0,00	0,62
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-5-5	легкоудаляемых	8,84	8,84	0,00	0,00	0,00	1,11
64-5-6	трудноудаляемых	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	1,57
64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	11,43	11,14	0,29	0,11	0,00	1,38

Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

	Измеритель: 1 изделие						
	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:						
64-6-1	цементных	143,98	19,34	1,74	0,63	122,90	2,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-6-2	гипсовых	101,05	12,66	0,58	0,21	87,81	1,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:						
64-6-3	легкоудаляемых	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,25
64-6-4	трудноудаляемых	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00	0,99
	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-6-5	легкоудаляемых	14,09	14,09	0,00	0,00	0,00	1,77
64-6-6	трудноудаляемых	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	2,51
64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	17,93	17,35	0,58	0,21	0,00	2,15

Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-7-1	цементных	52,47	10,64	2,03	0,74	39,80	1,37
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-
64-7-2	гипсовых	31,10	6,60	0,87	0,32	23,63	0,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-7-3	легкоудаляемых	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00	0,26
64-7-4	трудноудаляемых	8,35	8,35	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-7-5	легкоудаляемых	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00	1,82
64-7-6	трудноудаляемых	21,49	21,49	0,00	0,00	0,00	2,57
64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	17,66	17,08	0,58	0,21	0,00	2,09

Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-8-1	цементных	79,49	14,69	2,61	0,95	62,19	1,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,059)*	-
64-8-2	гипсовых	48,84	9,79	1,74	0,63	37,31	1,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-8-3	легкоудаляемых	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	0,41
64-8-4	трудноудаляемых	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	1,65
	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-8-5	легкоудаляемых	24,16	24,16	0,00	0,00	0,00	2,89
64-8-6	трудноудаляемых	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	4,11
64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	28,57	27,12	1,45	0,53	0,00	3,32

Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:						
64-9-1	цементных	74,51	17,48	0,87	0,32	56,16	2,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
64-9-2	гипсовых	49,11	14,84	0,58	0,21	33,69	1,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:						
64-9-3	легкоудаляемых	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	0,13
64-9-4	трудноудаляемых	4,22	4,22	0,00	0,00	0,00	0,51
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-9-5	легкоудаляемых	6,86	6,86	0,00	0,00	0,00	0,82
64-9-6	трудноудаляемых	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00	1,29
64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:						
64-10-1	цементных	109,97	21,06	1,16	0,42	87,75	2,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
64-10-2	гипсовых	70,00	16,78	0,58	0,21	52,64	2,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-10-3	легкоудаляемых	1,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,21
64-10-4	трудноудаляемых	6,78	6,78	0,00	0,00	0,00	0,82
	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-10-5	легкоудаляемых	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	1,44
64-10-6	трудноудаляемых	17,14	17,14	0,00	0,00	0,00	2,05
64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	14,80	14,22	0,58	0,21	0,00	1,74

Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 500 мм:						
64-11-1	цементных	140,54	29,70	2,03	0,74	108,81	3,68
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-11-2	гипсовых	84,44	20,09	1,16	0,42	63,19	2,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:						
64-11-3	легкоудаляемых	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0,29

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-11-4	трудноудаляемых	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	1,21
	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-11-5	легкоудаляемых	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00	2,49
64-11-6	трудноудаляемых	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	3,41
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	24,01	23,14	0,87	0,32	0,00	2,94

Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 750 мм:						
64-12-1	цементных	250,82	39,95	3,77	1,37	207,10	4,95
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
64-12-2	гипсовых	149,03	27,68	2,03	0,74	119,32	3,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,018)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:						
64-12-3	легкоудаляемых	3,82	3,82	0,00	0,00	0,00	0,48
64-12-4	трудноудаляемых	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	1,92
	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-12-5	легкоудаляемых	31,65	31,36	0,29	0,11	0,00	3,94
64-12-6	трудноудаляемых	43,35	43,06	0,29	0,11	0,00	5,41
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	37,57	36,12	1,45	0,53	0,00	4,59

Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:						
64-13-1	цементных	260,99	48,66	5,23	1,90	207,10	6,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-13-2	гипсовых	155,47	33,25	2,90	1,06	119,32	4,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-13-3	легкоудаляемых	4,94	4,94	0,00	0,00	0,00	0,62
64-13-4	трудноудаляемых	19,58	19,58	0,00	0,00	0,00	2,46
	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-13-5	легкоудаляемых	40,86	40,28	0,58	0,21	0,00	5,06
64-13-6	трудноудаляемых	55,66	55,08	0,58	0,21	0,00	6,92
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	49,78	47,46	2,32	0,84	0,00	6,03

Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных венков диаметром до 500 мм:						
64-14-1	цементных	144,95	27,66	1,45	0,53	115,84	3,56
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-14-2	гипсовых	87,79	20,51	0,58	0,21	66,70	2,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,011)*	-
	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-14-3	легкоудаляемых	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,22
64-14-4	трудноудаляемых	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,87
	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-14-5	легкоудаляемых	15,43	15,43	0,00	0,00	0,00	1,96
64-14-6	трудноудаляемых	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00	2,63
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	2,59

Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-15-1	цементных	324,30	46,15	4,35	1,58	273,80	5,94
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-15-2	гипсовых	206,41	32,09	2,32	0,84	172,00	4,13
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:						
64-15-3	легкоудаляемых	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,44
64-15-4	трудноудаляемых	12,12	12,12	0,00	0,00	0,00	1,56
	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-15-5	легкоудаляемых	28,78	28,49	0,29	0,11	0,00	3,62
64-15-6	трудноудаляемых	37,52	37,23	0,29	0,11	0,00	4,73
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	38,88	37,14	1,74	0,63	0,00	4,78

Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						
64-16-1	цементных	182,26	43,06	2,32	0,84	136,88	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-16-2	гипсовых	112,85	30,96	1,16	0,42	80,73	3,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	легкоудаляемых	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,25
64-16-4	трудноудаляемых	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	легкоудаляемых	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	1,76
64-16-6	трудноудаляемых	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	2,51
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	19,75	18,88	0,87	0,32	0,00	2,43

Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1	цементных	443,00	70,37	4,06	1,48	368,57	8,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
64-17-2	гипсовых	277,05	50,07	2,32	0,84	224,66	6,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	легкоудаляемых	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,44
64-17-4	трудноудаляемых	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00	1,76
	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	легкоудаляемых	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	3,11
64-17-6	трудноудаляемых	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	4,42
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	33,99	32,25	1,74	0,63	0,00	4,15

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1	цементных	170,01	45,13	2,03	0,74	122,85	5,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,014)*	-
64-18-2	гипсовых	99,96	32,08	1,16	0,42	66,72	4,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,007)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,25
64-18-4	трудноудаляемых	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	легкоудаляемых	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	2,34
64-18-6	трудноудаляемых	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00	2,99

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	24,83	23,96	0,87	0,32	0,00	3,01

Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1	цементных	258,78	55,80	2,90	1,06	200,08	7,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
64-19-2	гипсовых	161,32	39,88	2,03	0,74	119,41	5,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	легкоудаляемых	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,37
64-19-4	трудноудаляемых	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	легкоудаляемых	30,75	30,75	0,00	0,00	0,00	3,81
64-19-6	трудноудаляемых	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	4,95
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	39,98	38,53	1,45	0,53	0,00	4,84

Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:						
64-20-1	цементных	192,54	78,78	1,45	0,53	112,31	10,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-20-2	гипсовых	131,73	64,46	0,58	0,21	66,69	8,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:						
64-20-3	легкоудаляемых	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,28
64-20-4	трудноудаляемых	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,99
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-20-5	легкоудаляемых	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	2,44
64-20-6	трудноудаляемых	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	2,98
64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	25,60	25,31	0,29	0,11	0,00	3,06

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:						
64-21-1	цементных	340,69	94,13	4,35	1,58	242,21	11,96
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-21-2	гипсовых	223,12	73,66	2,03	0,74	147,43	9,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-21-3	легкоудаляемых	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00	0,56
64-21-4	трудноудаляемых	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	1,85
	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-21-5	легкоудаляемых	36,02	35,73	0,29	0,11	0,00	4,32
64-21-6	трудноудаляемых	46,52	46,23	0,29	0,11	0,00	5,59
64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	44,54	43,09	1,45	0,53	0,00	5,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:						
64-22-1	цементных	318,91	78,78	1,45	0,53	238,68	10,01
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,021)*	-
64-22-2	гипсовых	201,93	64,46	0,58	0,21	136,89	8,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:						
64-22-3	легкоудаляемых	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,37
64-22-4	трудноудаляемых	10,57	10,57	0,00	0,00	0,00	1,31
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-22-5	легкоудаляемых	23,32	23,32	0,00	0,00	0,00	2,82
64-22-6	трудноудаляемых	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	3,95
64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	28,60	28,02	0,58	0,21	0,00	3,43

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:						
64-23-1	цементных	607,43	94,13	4,35	1,58	508,95	11,96
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-23-2	гипсовых	370,57	73,66	2,03	0,74	294,88	9,36
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:						
64-23-3	легкоудаляемых	6,38	6,38	0,00	0,00	0,00	0,79
64-23-4	трудноудаляемых	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	3,03
	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-23-5	легкоудаляемых	57,44	57,15	0,29	0,11	0,00	6,91
64-23-6	трудноудаляемых	75,71	75,42	0,29	0,11	0,00	9,12
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	67,03	65,58	1,45	0,53	0,00	7,93

Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1	цементных	906,51	164,49	4,94	1,80	737,08	19,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
64-24-2	гипсовых	571,15	130,09	2,32	0,84	438,74	15,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,035)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	легкоудаляемых	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,64
64-24-4	трудноудаляемых	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	2,47
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	легкоудаляемых	94,04	93,46	0,58	0,21	0,00	11,44
64-24-6	трудноудаляемых	102,54	101,96	0,58	0,21	0,00	12,48
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	101,72	99,98	1,74	0,63	0,00	12,09

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	цементных	1304,59	208,57	7,84	2,85	1088,18	25,22
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
64-25-2	гипсовых	796,43	159,11	5,52	2,01	631,80	19,24

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						
64-25-3	легкоудаляемых	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	1,26
64-25-4	трудноудаляемых	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	4,95
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	легкоудаляемых	173,99	173,12	0,87	0,32	0,00	21,19
64-25-6	трудноудаляемых	204,79	203,92	0,87	0,32	0,00	24,96
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	201,50	198,89	2,61	0,95	0,00	24,05

Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	цементных	1650,68	411,76	10,45	3,80	1228,47	49,79
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
64-26-2	гипсовых	1038,14	293,50	7,55	2,75	737,09	35,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	легкоудаляемых	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00	1,87
64-26-4	трудноудаляемых	62,36	62,36	0,00	0,00	0,00	7,54
	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	легкоудаляемых	263,50	262,34	1,16	0,42	0,00	32,11
64-26-6	трудноудаляемых	309,17	308,01	1,16	0,42	0,00	37,7
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	300,24	299,95	0,29	0,11	0,00	36,27

Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	цементных	106,06	26,88	1,74	0,63	77,44	3,46
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,022)*	-
64-27-2	гипсовых	69,24	19,97	0,87	0,32	48,40	2,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	легкоудаляемых	2,04	2,04	0,00	0,00	0,00	0,25
64-27-4	трудноудаляемых	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-27-5	легкоудаляемых	18,30	18,30	0,00	0,00	0,00	2,24
64-27-6	трудноудаляемых	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	2,99
64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	24,03	23,45	0,58	0,21	0,00	2,87

Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:						
64-28-1	цементных	176,87	34,89	2,61	0,95	139,37	4,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
64-28-2	гипсовых	115,40	27,12	1,16	0,42	87,12	3,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:						
64-28-3	легкоудаляемых	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,37
64-28-4	трудноудаляемых	12,34	12,34	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-28-5	легкоудаляемых	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	3,39

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-28-6	трудноудаляемых	36,93	36,93	0,00	0,00	0,00	4,52
64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	36,74	35,87	0,87	0,32	0,00	4,39

Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:						
64-29-1	цементных	322,52	46,85	4,64	1,69	271,03	6,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,082)*	-
64-29-2	гипсовых	209,49	37,76	2,32	0,84	169,41	4,86
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,047)*	-
	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:						
64-29-3	легкоудаляемых	4,66	4,66	0,00	0,00	0,00	0,57
64-29-4	трудноудаляемых	18,46	18,46	0,00	0,00	0,00	2,26
	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-29-5	легкоудаляемых	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00	5,11
64-29-6	трудноудаляемых	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	6,83
64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	54,31	52,86	1,45	0,53	0,00	6,47

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:						
64-30-1	цементных	40,47	13,85	0,29	0,11	26,33	1,74
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
64-30-2	гипсовых	21,72	10,75	0,29	0,11	10,68	1,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:						
64-30-3	легкоудаляемых	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,16
64-30-4	трудноудаляемых	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,61
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-30-5	легкоудаляемых	10,67	10,67	0,00	0,00	0,00	1,29
64-30-6	трудноудаляемых	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	1,76
64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00	1,66

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:						
64-31-1	цементных	179,18	22,69	0,29	0,11	156,20	2,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-31-2	гипсовых	41,96	17,43	0,29	0,11	24,24	2,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:						
64-31-3	легкоудаляемых	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,22
64-31-4	трудноудаляемых	7,11	7,11	0,00	0,00	0,00	0,87
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-31-5	легкоудаляемых	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	1,79
64-31-6	трудноудаляемых	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	2,43
64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	19,43	19,43	0,00	0,00	0,00	2,35

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:						
64-32-1	цементных	199,35	30,01	0,87	0,32	168,47	3,77
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-32-2	гипсовых	48,52	21,81	0,58	0,21	26,13	2,74
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:						
64-32-3	легкоудаляемых	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,28
64-32-4	трудноудаляемых	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	1,13
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-32-5	легкоудаляемых	18,86	18,86	0,00	0,00	0,00	2,28
64-32-6	трудноудаляемых	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	3,06
64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	25,31	25,31	0,00	0,00	0,00	3,06
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:						
64-33-1	цементных	511,11	37,49	1,45	0,53	472,17	4,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
64-33-2	гипсовых	143,27	27,70	0,87	0,32	114,70	3,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,017)*	-
	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:						
64-33-3	легкоудаляемых	2,78	2,78	0,00	0,00	0,00	0,34
64-33-4	трудноудаляемых	11,27	11,27	0,00	0,00	0,00	1,38
	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-33-5	легкоудаляемых	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	2,78
64-33-6	трудноудаляемых	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00	3,78
64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00	3,78
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных листов высотой до 150 мм:						
64-34-1	цементных	29,58	15,90	0,00	0,00	13,68	2,02
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-
64-34-2	гипсовых	19,50	12,04	0,00	0,00	7,46	1,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0005)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:						
64-34-3	легкоудаляемых	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,05
64-34-4	трудноудаляемых	1,93	1,93	0,00	0,00	0,00	0,25
	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	легкоудаляемых	5,78	5,78	0,00	0,00	0,00	0,75
64-34-6	трудноудаляемых	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,95
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	8,39	8,39	0,00	0,00	0,00	1,09
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	цементных	38,65	19,99	0,00	0,00	18,66	2,54
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-35-2	гипсовых	24,20	14,24	0,00	0,00	9,96	1,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	легкоудаляемых	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,11
64-35-4	трудноудаляемых	4,08	4,08	0,00	0,00	0,00	0,53
	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	легкоудаляемых	8,93	8,93	0,00	0,00	0,00	1,16
64-35-6	трудноудаляемых	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	1,57
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	1,65

Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	цементных	61,32	28,41	0,58	0,21	32,33	3,61
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-36-2	гипсовых	40,12	21,17	0,29	0,11	18,66	2,69
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	легкоудаляемых	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00	0,21
64-36-4	трудноудаляемых	8,01	8,01	0,00	0,00	0,00	1,04
	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	легкоудаляемых	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	2,15
64-36-6	трудноудаляемых	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	2,98
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	2,86

Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	цементных	139,00	29,61	0,58	0,21	108,81	3,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-37-2	гипсовых	89,97	22,69	0,58	0,21	66,70	2,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	легкоудаляемых	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,16
64-37-4	трудноудаляемых	4,74	4,74	0,00	0,00	0,00	0,61
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	легкоудаляемых	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	1,44
64-37-6	трудноудаляемых	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	1,89
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	14,82	14,53	0,29	0,11	0,00	1,87

Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	цементных	145,82	36,14	0,87	0,32	108,81	4,54
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-38-2	гипсовых	94,26	26,98	0,58	0,21	66,70	3,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	легкоудаляемых	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	0,27
64-38-4	трудноудаляемых	7,61	7,61	0,00	0,00	0,00	0,98
	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	легкоудаляемых	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00	2,54
64-38-6	трудноудаляемых	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00	3,31
64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	25,54	25,25	0,29	0,11	0,00	3,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:						
64-39-1	цементных	3540,87	878,79	1,74	0,63	2660,34	113,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
64-39-2	гипсовых	2253,24	656,57	0,87	0,32	1595,80	84,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:						
64-39-3	легкоудаляемых	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	14,43
64-39-4	трудноудаляемых	439,99	439,99	0,00	0,00	0,00	57,59
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-39-5	легкоудаляемых	774,70	774,70	0,00	0,00	0,00	101,4
64-39-6	трудноудаляемых	1112,38	1112,38	0,00	0,00	0,00	145,6
64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	924,26	923,68	0,58	0,21	0,00	120,9
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:						
64-40-1	цементных	4983,90	1080,81	3,48	1,27	3899,61	139,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,81)*	-
64-40-2	гипсовых	3104,11	797,98	2,32	0,84	2303,81	102,7
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:						
64-40-3	легкоудаляемых	164,87	164,87	0,00	0,00	0,00	21,58
64-40-4	трудноудаляемых	665,44	665,44	0,00	0,00	0,00	87,1
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-40-5	легкоудаляемых	1181,91	1181,91	0,00	0,00	0,00	154,7
64-40-6	трудноудаляемых	1678,51	1678,51	0,00	0,00	0,00	219,7
64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	1392,98	1391,24	1,74	0,63	0,00	182,1
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:						
64-41-1	цементных	8044,56	1656,56	5,81	2,11	6382,19	213,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
64-41-2	гипсовых	5144,93	1242,42	2,90	1,06	3899,61	159,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,91)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:						
64-41-3	легкоудаляемых	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00	28,86
64-41-4	трудноудаляемых	883,95	883,95	0,00	0,00	0,00	115,7
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-41-5	легкоудаляемых	2140,73	2140,73	0,00	0,00	0,00	280,2
64-41-6	трудноудаляемых	2244,63	2244,63	0,00	0,00	0,00	293,8
64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	1899,91	1897,01	2,90	1,06	0,00	248,3
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм							
	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:						
64-42-1	цементных	9807,81	2070,71	11,61	4,22	7725,49	266,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-
64-42-2	гипсовых	9707,89	1545,45	8,71	3,17	8153,73	198,9

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:						
64-42-3	легкоудаляемых	281,08	281,08	0,00	0,00	0,00	36,79
64-42-4	трудноудаляемых	1162,04	1162,04	0,00	0,00	0,00	152,1
	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-42-5	легкоудаляемых	1967,41	1966,54	0,87	0,32	0,00	257,4
64-42-6	трудноудаляемых	2861,29	2860,42	0,87	0,32	0,00	374,4
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	2419,29	2413,48	5,81	2,11	0,00	315,9

Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм

	Измеритель: **100 п. м изделий**						
	Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	цементных	21929,55	2220,13	23,51	8,55	19685,91	282,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,53)*	-
64-43-2	гипсовых	14540,34	1411,88	7,55	2,75	13120,91	179,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,52)*	-
	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	легкоудаляемых	206,05	206,05	0,00	0,00	0,00	25,22
64-43-4	трудноудаляемых	608,58	608,58	0,00	0,00	0,00	74,49
	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	легкоудаляемых	1435,00	1433,84	1,16	0,42	0,00	175,5
64-43-6	трудноудаляемых	1838,59	1837,43	1,16	0,42	0,00	224,9
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	2004,01	1996,75	7,26	2,64	0,00	244,4

Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	цементных	56,22	14,14	0,00	0,00	42,08	1,82
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0015)*	-
64-44-2	гипсовых	37,29	10,96	0,00	0,00	26,33	1,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0008)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	легкоудаляемых	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,11
64-44-4	трудноудаляемых	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	легкоудаляемых	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,72
64-44-6	трудноудаляемых	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	1,01
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,92

Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	цементных	58,22	16,16	0,00	0,00	42,06	2,08
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-45-2	гипсовых	38,68	12,35	0,00	0,00	26,33	1,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,0025)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	легкоудаляемых	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,14
64-45-4	трудноудаляемых	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	легкоудаляемых	7,71	7,71	0,00	0,00	0,00	0,98
64-45-6	трудноудаляемых	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	1,41
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	1,26

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	цементных	69,29	26,34	0,87	0,32	42,08	3,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
64-46-2	гипсовых	45,48	18,57	0,58	0,21	26,33	2,39
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	легкоудаляемых	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,19
64-46-4	трудноудаляемых	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	легкоудаляемых	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	1,35
64-46-6	трудноудаляемых	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	1,92
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	14,51	13,93	0,58	0,21	0,00	1,77
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	цементных	223,18	42,04	1,45	0,53	179,69	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
64-47-2	гипсовых	144,71	31,24	1,16	0,42	112,31	4,02
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	легкоудаляемых	2,20	2,20	0,00	0,00	0,00	0,28
64-47-4	трудноудаляемых	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	1,26
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	легкоудаляемых	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	2,12
64-47-6	трудноудаляемых	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	3,06
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	22,28	21,41	0,87	0,32	0,00	2,72
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2							
	Измеритель: **1 изделие**						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2	44,17	5,27	0,29	0,11	38,61	0,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 от покрасок:						
64-48-2	легкоудаляемых	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,06
64-48-3	трудноудаляемых	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,19
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-48-4	легкоудаляемых	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00	0,45
64-48-5	трудноудаляемых	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,56
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 под модель	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,57
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2							
	Измеритель: **1 изделие**						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2	68,34	11,65	0,58	0,21	56,11	1,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,015)*	-
	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 от покрасок:						
64-49-2	легкоудаляемых	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,11
64-49-3	трудноудаляемых	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,31

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-49-4	легкоудаляемых	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,75
64-49-5	трудноудаляемых	7,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,94
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 под модель	7,85	7,56	0,29	0,11	0,00	0,96

Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	цементных	36,82	10,49	0,00	0,00	26,33	1,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-50-2	гипсовых	22,51	8,47	0,00	0,00	14,04	1,09
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	легкоудаляемых	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,06
64-50-4	трудноудаляемых	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	0,18
	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	легкоудаляемых	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,43
64-50-6	трудноудаляемых	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,56
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,82

Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	цементных	48,47	13,36	0,00	0,00	35,11	1,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-51-2	гипсовых	29,92	8,86	0,00	0,00	21,06	1,14
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	легкоудаляемых	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,11
64-51-4	трудноудаляемых	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,27
	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	легкоудаляемых	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,65
64-51-6	трудноудаляемых	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,82
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	1,16

Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	цементных	76,41	10,36	0,87	0,32	65,18	1,38
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
64-52-2	гипсовых	51,84	8,71	0,58	0,21	42,55	1,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	легкоудаляемых	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,046
64-52-4	трудноудаляемых	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,23
	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	легкоудаляемых	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,51
64-52-6	трудноудаляемых	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00	0,68
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	6,44	5,86	0,58	0,21	0,00	0,78

Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-53-1	цементных	79,02	12,39	1,45	0,53	65,18	1,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,028)*	-
64-53-2	гипсовых	53,26	9,84	0,87	0,32	42,55	1,31
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	легкоудаляемых	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,093
64-53-4	трудноудаляемых	2,55	2,55	0,00	0,00	0,00	0,34
	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	легкоудаляемых	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00	0,78
64-53-6	трудноудаляемых	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	1,01
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	9,14	8,56	0,58	0,21	0,00	1,14

Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	цементных	122,03	21,93	2,32	0,84	97,78	2,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
64-54-2	гипсовых	80,80	17,20	1,16	0,42	62,44	2,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,025)*	-
	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	легкоудаляемых	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0,19
64-54-4	трудноудаляемых	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	легкоудаляемых	10,06	10,06	0,00	0,00	0,00	1,34
64-54-6	трудноудаляемых	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00	1,72
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	14,54	13,67	0,87	0,32	0,00	1,82

Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	цементных	71,32	25,33	0,00	0,00	45,99	3,03
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,004)*	-
64-55-2	гипсовых	44,81	18,48	0,00	0,00	26,33	2,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,002)*	-
	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	легкоудаляемых	1,06	1,06	0,00	0,00	0,00	0,13
64-55-4	трудноудаляемых	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	легкоудаляемых	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00	0,91
64-55-6	трудноудаляемых	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	1,18
64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	1,41

Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:						
64-56-1	цементных	22,01	14,87	0,00	0,00	7,14	1,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,006)*	-
64-56-2	гипсовых	15,78	11,33	0,00	0,00	4,45	1,44
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,003)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-56-3	легкоудаляемых	0,87	0,87	0,00	0,00	0,00	0,11
64-56-4	трудноудаляемых	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,41
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-56-5	легкоудаляемых	5,67	5,67	0,00	0,00	0,00	0,72
64-56-6	трудноудаляемых	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	1,01

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,91
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:						
64-57-1	цементных	33,71	17,16	0,00	0,00	16,55	2,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,008)*	-
64-57-2	гипсовых	23,34	12,99	0,00	0,00	10,35	1,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,005)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-57-3	легкоудаляемых	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,14
64-57-4	трудноудаляемых	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,56
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-57-5	легкоудаляемых	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,99
64-57-6	трудноудаляемых	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	1,41
64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	1,26
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:						
64-58-1	цементных	73,13	25,89	0,87	0,32	46,37	3,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
64-58-2	гипсовых	47,93	18,34	0,58	0,21	29,01	2,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-58-3	легкоудаляемых	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,19
64-58-4	трудноудаляемых	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,75
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-58-5	легкоудаляемых	10,62	10,62	0,00	0,00	0,00	1,35
64-58-6	трудноудаляемых	15,11	15,11	0,00	0,00	0,00	1,92
64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	14,51	13,93	0,58	0,21	0,00	1,77
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:						
64-59-1	цементных	157,46	36,75	1,74	0,63	118,97	4,67
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
64-59-2	гипсовых	104,81	29,28	1,16	0,42	74,37	3,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-
	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-59-3	легкоудаляемых	9,92	9,92	0,00	0,00	0,00	1,26
64-59-4	трудноудаляемых	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	2,79
	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-59-5	легкоудаляемых	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	2,12
64-59-6	трудноудаляемых	24,08	24,08	0,00	0,00	0,00	3,06
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	22,28	21,41	0,87	0,32	0,00	2,72
Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2							
	Измеритель: **1 изделие**						
	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
64-60-1	цементных	170,12	49,12	2,03	0,74	118,97	5,94
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
64-60-2	гипсовых	114,55	39,03	1,16	0,42	74,36	4,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,023)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 от покрасок:						
64-60-3	легкоудаляемых	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,25
64-60-4	трудноудаляемых	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00	1,01
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	легкоудаляемых	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	1,76
64-60-6	трудноудаляемых	19,75	19,75	0,00	0,00	0,00	2,51
64-60-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 под модель	19,99	19,12	0,87	0,32	0,00	2,43

Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2:						
64-61-1	цементных	235,61	54,91	3,19	1,16	177,51	6,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
64-61-2	гипсовых	157,43	44,74	1,74	0,63	110,95	5,41
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,034)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 от покрасок:						
64-61-3	легкоудаляемых	2,91	2,91	0,00	0,00	0,00	0,37
64-61-4	трудноудаляемых	11,88	11,88	0,00	0,00	0,00	1,51
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	легкоудаляемых	52,26	52,26	0,00	0,00	0,00	6,64
64-61-6	трудноудаляемых	29,67	29,67	0,00	0,00	0,00	3,77
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 под модель	29,10	27,94	1,16	0,42	0,00	3,55

Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2

Измеритель: **1 изделие**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2:						
64-62-1	цементных	315,48	72,03	4,35	1,58	239,10	8,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,08)*	-
64-62-2	гипсовых	202,32	52,02	2,32	0,84	147,98	6,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(0,045)*	-
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 от покрасок:						
64-62-3	легкоудаляемых	3,86	3,86	0,00	0,00	0,00	0,49
64-62-4	трудноудаляемых	15,66	15,66	0,00	0,00	0,00	1,99
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	легкоудаляемых	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	3,54
64-62-6	трудноудаляемых	39,59	39,59	0,00	0,00	0,00	5,03
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 под модель	37,81	36,36	1,45	0,53	0,00	4,62

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения ... 3
II. Исчисление объемов работ ... 11
III. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ... 16
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ... 16
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания ... 16
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 16
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании ... 16
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов ... 16
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 16
Таблица 51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 16
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ ... 17
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием ... 17
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией ... 17
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 17
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 17
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 17
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 17
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 17
Таблица 52-8. Смена деревянных стульев ... 18
Таблица 52-9. Замена деревянных стульев ... 18
Таблица 52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 18
Таблица 52-11. Водоотлив из подвала ... 18
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов ... 18
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 19
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 19
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение ... 19
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон ... 19
Раздел 53. СТЕНЫ ... 19
Таблица 53-1. Разборка деревянных стен ... 19
Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 20
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 20
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен ... 20
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки ... 20
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен ... 20
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 21
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах ... 21
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом ... 21
Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен ... 21
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен ... 21
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 21
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах ... 22
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен ... 22
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами ... 22
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 22
Таблица 53-18. Ремонт перемычек ... 23
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 23
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 23
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 23
Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 24
Таблица 53-23. Перекладка карнизов ... 24
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования ... 25
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 25
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 25
Таблица 54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 25
Таблица 54-2. Разборка стальных балок перекрытий ... 25
Таблица 54-3. Разборка подшивки потолков ... 25

Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок 25
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 26
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками 26
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия 26
Таблица 54-8. Укладка металлических балок 26
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов 26
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны 26
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок 26
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка 27
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре 27
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок 27
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены 27
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ 27
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 27
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок 28
Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 28
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 28
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 28
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 28
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок 28
Раздел 56. ПРОЕМЫ 28
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок 28
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов 29
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок 29
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод 29
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов 29
Таблица 56-6. Ремонт форточек 29
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах 30
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 30
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок 30
Таблица 56-10. Снятие дверных полотен 30
Таблица 56-11. Снятие наличников 30
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов 30
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок 31
Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен 31
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен 31
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен 32
Таблица 56-17. Ремонт порогов 32
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок 32
Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином 32
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток 32
Таблица 56-21. Установка дверных полотен 32
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей 33
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью 33
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 33
Раздел 57. ПОЛЫ 33
Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов 33
Таблица 57-2. Разборка покрытий полов 33
Таблица 57-3. Разборка плинтусов 34
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов 34
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий 34
Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 34
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета 35
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов 35
Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 35
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах 35
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола 36
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 36
Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток 37
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета 37
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах 37
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ 37

Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш ... 37
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон ... 38
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ... 38
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток ... 38
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш ... 38
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ... 39
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ... 39
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат ... 39
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали ... 40
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб ... 40
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток ... 40
Таблица 58-12. Устройство обрешетки ... 40
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 40
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали ... 41
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб ... 41
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 41
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель ... 42
Таблица 58-18. Смена обрешетки ... 42
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали ... 42
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали ... 42
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 43
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб ... 43
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 43
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы ... 43
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками ... 43
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия ... 44
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей ... 44
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ... 44
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец ... 44
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц ... 44
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток ... 44
Таблица 59-4. Разборка поручней ... 44
Таблица 59-5. Ремонт ступеней ... 45
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях ... 45
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня ... 45
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 45
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток ... 45
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 45
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ ... 45
Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов ... 45
Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 46
Таблица 60-3. Большой ремонт печей ... 46
Таблица 60-4. Малый ремонт печей ... 46
Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи ... 47
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 47
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб ... 47
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей ... 48
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы ... 48
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы ... 48
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей ... 48
Таблица 60-12. Промазка трещин в кладке печи ... 49
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников ... 49
Таблица 60-14. Смена приборов в печах ... 49
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов ... 49
Таблица 60-16. Прочистка дымохода ... 49
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб ... 49
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 50
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах ... 50
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 50
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 50

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 51
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами 51
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 52
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами 53
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 53
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания 53
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 54
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 54
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 54
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 55
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 55
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 56
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 56
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 57
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором 57
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 58
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 59
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 60
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 61
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 61
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 62
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 63
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 64
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом 64
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки 64
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку 64
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 65
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности 65
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни 65
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 65
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм 66
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 66
Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 66
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 66
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 66
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 66
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 66
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 67
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 67
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 67
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков 68
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 68
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 69
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов 69
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен 69
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 69
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 70
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 70
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 70
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами 70
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей 71
Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ 71
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 71
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 71
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 72
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 72
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 72

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 72
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 73
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ... 73
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 73
Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 74
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 74
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 74
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 74
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ... 74
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 74
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 75
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2 ... 75
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград ... 75
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... 75
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 76
Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 76
Таблица 62-38. Перематовка стекол ... 76
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 76
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 76
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 76
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 76
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 76
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 77
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 77
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке ... 77
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ... 77
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах ... 78
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах ... 79
Таблица 63-5. Снятие обоев ... 79
Таблица 63-6. Смена обоев ... 79
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ... 79
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит ... 79
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток ... 79
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов ... 80
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами ... 80
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами ... 80
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 80
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм ... 80
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм ... 81
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм ... 81
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 81
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 81
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 82
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 82
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 82
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 83
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 83
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм ... 83
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм ... 84
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм ... 84
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм ... 84
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм ... 84
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм ... 85
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм ... 85

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм 85
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм 86
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм 86
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм 86
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм 87
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм 87
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм 87
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм 87
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм 88
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм 88
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм 88
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм 89
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм 89
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм 89
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм 90
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм 90
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм 90
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм 90
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм 91
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм 91
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм 91
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм 92
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм 92
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм 92
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм 92
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм 93
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм 93
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм 93
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм 94
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм 94
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2 94
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2 94
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм 95
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм 95
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм 95
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм 95
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм 96
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм 96
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм 96
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм 97
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм 97
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм 97
Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2 97
Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2 98
Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2 98
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 98
Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 98
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 98
Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 99
Таблица 65-3. Снятие арматуры 99
Таблица 65-4. Демонтаж санитарно-технических приборов 100
Таблица 65-5. Смена арматуры 101
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов 101
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб 103
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб 103
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 103
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети 105
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах 105
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» 105
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 105
Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков 105

Таблица 65-13. Демонтаж воздухосборников и грязевиков ... 105
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях ... 106
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб ... 106
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов ... 107
Таблица 65-17. Установка заглушек ... 107
Таблица 65-18. Ремонт арматуры ... 108
Таблица 65-19. Демонтаж нагревательных приборов ... 108
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов ... 108
Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов ... 108
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов ... 109
Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления ... 109
Таблица 65-24. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ... 109
Таблица 65-25. Смена кранов ... 109
Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок ... 110
Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов ... 110
Таблица 65-71. Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода) ... 110
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ... 110
Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит ... 110
Таблица 65-29. Разборка вентиляционных шахт ... 110
Таблица 65-30. Разборка металлических воздуховодов ... 110
Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов ... 111
Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов ... 111
Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток ... 111
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов ... 111
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов ... 111
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ... 112
Таблица 65-36. Снятие газовых приборов ... 112
Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов ... 112
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 112
Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей ... 112
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ... 112
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ... 112
Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб ... 112
Таблица 66-2. Разборка трубопроводов канализации ... 112
Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную ... 113
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы ... 113
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ ... 113
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами ... 113
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер ... 113
Таблица 66-8. Демонтаж чугунных люков ... 113
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах ... 113
Таблица 66-10. Очистка камер от грязи и ила ... 114
Таблица 66-11. Очистка проходных и полупроходных каналов ... 114
Таблица 66-12. Очистка непроходных каналов от ила и грязи ... 115
Таблица 66-13. Проверка крепления трубопроводов ... 115
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб ... 116
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов ... 116
Таблица 66-16. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах ... 117
Таблица 66-17. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы ... 118
Таблица 66-18. Демонтаж сальниковых компенсаторов ... 118
Таблица 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов ... 119
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов ... 119
Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов ... 119
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ... 120
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер ... 120
Таблица 66-24. Разборка тепловой изоляции ... 120
Таблица 66-25. Прочистка дренажа штангами ... 120
Таблица 66-26. Демонтаж задвижек ... 120

Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 120
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС» 120
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода 120
Таблица 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода 121
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» 121
Таблица 66-30. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования 121
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА 121
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы 121
Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника 122
Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 122
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ 122
Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING» 122
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами 122
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК 123
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку 123
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 123
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 123
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника 123
Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором 123
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника 123
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» 124
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» 124
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» 124
Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 124
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» 125
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами 125
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков 125
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора 125
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах 125
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 126
Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки 126
Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб 126
Таблица 67-3. Демонтаж кабеля 126
Таблица 67-4. Демонтаж приборов 126
Таблица 67-5. Смена ламп 127
Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей 127
Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей 127
Таблица 67-8. Смена светильников 127
Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток 127
Таблица 67-10. Смена электросчетчиков 127
Таблица 67-11. Смена патронов 127
Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей 127
Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов 127
Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов 127
Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа 128
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО 128
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет 128
Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев 128
Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях 128

Таблица 68-4. Выкашивание газонов ... 128
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей ... 128
Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников ... 129
Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений ... 129
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек ... 129
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 130
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 130
Таблица 68-11. Перемощение мостовой ... 130
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований ... 130
Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ... 131
Таблица 68-14. Разборка бортовых камней ... 131
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ... 131
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта ... 132
Таблица 68-17. Ремонт бордюров ... 132
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах ... 132
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением ... 132
Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ... 132
Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой ... 132
Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов ... 132
Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений ... 132
Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов ... 133
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок ... 133
Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов ... 133
Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток ... 133
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже ... 133
Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных ... 134
Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня ... 134
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня ... 134
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня ... 134
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 134
Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную ... 134
Таблица 69-2. Сверление отверстий ... 135
Таблица 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов ... 135
Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб ... 135
Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ... 136
Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ... 136
Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке ... 136
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах ... 136
Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора ... 136
Таблица 69-10. Антисептирование древесины ... 136
Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях ... 137
Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную ... 137
Таблица 69-13. Разогрев битумных материалов ... 137
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея ... 137
IV. Приложения ... 138
Приложение 1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 138
Приложение 2. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 138
Приложение 3. НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА ... 139
Приложение 4. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МАШИНИСТОВ) ПРИ ЗАИЛЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДА БОЛЕЕ 30% ... 139
Приложение 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ПОТОЛКОВ ... 140
Приложение 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ... 140
Приложение 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ ... 141
Приложение 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПРИБОРОВ, ТРУБ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ... 141

Приложение 9. ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ 142
Приложение 10. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. 143
Приложение 11. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. 148
Приложение 12. ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ 159

gost.e-ecolog.ru