ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРр 81-04-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРр 81-04-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕРр 81-04-2001
Черкесск, 2009 – 191стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ТЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-1	до 5 мм	477,28	223,92	9,29	3,38	244,07	29,58
61-1-2	до 10 мм	826,60	320,74	18,58	6,76	487,28	42,37
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-3	до 5 мм	970,93	272,98	8,42	3,06	689,53	35,73
61-1-4	до 10 мм	1779,53	385,06	16,84	6,12	1377,63	50,4
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-5	до 5 мм	549,61	281,91	9,87	3,59	257,83	37,24
61-1-6	до 10 мм	899,36	365,10	19,45	7,08	514,81	48,23
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-7	до 5 мм	1070,50	339,29	8,71	3,17	722,50	44,41
61-1-8	до 10 мм	1901,55	437,39	17,71	6,44	1446,45	57,25
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:						
61-1-9	стен	785,62	656,08	29,68	18,05	99,86	73,8
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-
61-1-10	потолков	977,14	834,77	32,41	20,24	109,96	89,76
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,12)*	-
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских	1453,82	1231,84	42,27	28,20	179,71	130,63
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных	2838,81	2616,83	42,27	28,20	179,71	277,5
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-2-1	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	2609,30	1638,77	19,45	7,08	951,08	203,07
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	720,70	235,72	9,87	3,59	475,11	29,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-3	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2149,31	1178,78	19,45	7,08	951,08	146,07
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	651,71	166,73	9,87	3,59	475,11	20,66
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-5	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2018,98	1048,45	19,45	7,08	951,08	129,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке к 61-2-5	636,37	151,39	9,87	3,59	475,11	18,76
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-2-7	до 1 м² толщиной слоя до 20 мм	2872,64	1842,78	19,45	7,08	1010,41	228,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	777,57	262,92	9,87	3,59	504,78	32,58
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-9	до 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2297,66	1267,80	19,45	7,08	1010,41	157,1
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	693,24	178,59	9,87	3,59	504,78	22,13
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-2-11	более 10 м² толщиной слоя до 20 мм	2181,05	1151,19	19,45	7,08	1010,41	142,65
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-2-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	678,71	164,06	9,87	3,59	504,78	20,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-3-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	3448,05	1758,52	22,64	8,24	1666,89	220,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	794,58	278,68	9,87	3,59	506,03	35,01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм	2973,72	1284,19	22,64	8,24	1666,89	161,33
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	699,38	183,48	9,87	3,59	506,03	23,05
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-3-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм	2911,55	1222,02	22,64	8,24	1666,89	153,52
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-3-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	721,59	205,69	9,87	3,59	506,03	25,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-4-1	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2896,55	1877,06	20,90	7,60	998,59	229,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	832,97	321,49	10,45	3,80	501,03	39,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-3	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2618,77	1599,28	20,90	7,60	998,59	195,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	783,95	272,47	10,45	3,80	501,03	33,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-5	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2406,35	1386,86	20,90	7,60	998,59	169,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	759,44	247,96	10,45	3,80	501,03	30,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:						
61-4-7	до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм	3453,30	2371,51	20,90	7,60	1060,89	290,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	952,49	409,73	10,45	3,80	532,31	50,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-9	до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2930,42	1848,63	20,90	7,60	1060,89	226,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	862,62	319,86	10,45	3,80	532,31	39,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-
61-4-11	более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2713,58	1631,79	20,90	7,60	1060,89	199,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(3,38)*	-
61-4-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	829,94	287,18	10,45	3,80	532,31	35,15

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,69)*	-

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-5-1	до 1 м² толщиной слоя до 25 мм	3860,59	2087,68	20,90	7,60	1752,01	255,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	874,09	333,91	10,45	3,80	529,73	40,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-5-3	до 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3550,13	1777,22	20,90	7,60	1752,01	217,53
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	825,07	284,89	10,45	3,80	529,73	34,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
61-5-5	более 10 м² толщиной слоя до 25 мм	3341,39	1568,48	20,90	7,60	1752,01	191,98
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,23)*	-
61-5-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	800,56	260,38	10,45	3,80	529,73	31,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:						
61-6-1	известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3332,44	2361,62	19,74	7,18	951,08	282,49
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	885,01	400,03	9,87	3,59	475,11	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-6-3	цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	3690,97	2660,82	19,74	7,18	1010,41	318,28
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-6-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	987,41	472,76	9,87	3,59	504,78	56,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-6-5	толщиной слоя до 20 мм	4345,33	2642,93	22,64	8,24	1679,76	316,14
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(5,49)*	-
61-6-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	917,38	400,03	11,32	4,12	506,03	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2)*	-

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-7-1	прямолинейных	5183,24	3129,60	33,67	12,25	2019,97	383,06
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-2	криволинейных	5659,22	3605,58	33,67	12,25	2019,97	431,29
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	прямолинейных	5080,73	2855,01	33,67	12,25	2192,05	349,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
61-7-4	криволинейных	5514,96	3289,24	33,67	12,25	2192,05	393,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Измеритель: **100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-8-1	горизонтальных длиной до 5 м	7606,94	4714,17	47,03	17,11	2845,74	584,16
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-2	горизонтальных длиной до 10 м	7036,39	4143,62	47,03	17,11	2845,74	513,46
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-3	вертикальных длиной до 5 м	8740,61	5847,84	47,03	17,11	2845,74	715,77
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-4	вертикальных длиной до 10 м	8030,15	5137,38	47,03	17,11	2845,74	628,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-8-5	горизонтальных длиной до 5 м	7308,58	3802,99	47,03	17,11	3458,56	471,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-6	горизонтальных длиной до 10 м	6852,30	3346,71	47,03	17,11	3458,56	414,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-7	вертикальных длиной до 5 м	8220,66	4715,07	47,03	17,11	3458,56	577,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
61-8-8	вертикальных длиной до 10 м	7613,87	4108,28	47,03	17,11	3458,56	502,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	4464,73	2662,60	34,55	12,57	1767,58	325,9
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:						
61-10-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2618,25	1606,65	1,19	0,00	1010,41	201,84
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	793,37	287,99	0,60	0,00	504,78	36,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм	2510,07	1498,47	1,19	0,00	1010,41	188,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-10-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	761,53	256,15	0,60	0,00	504,78	32,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-10-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм	4389,25	2871,10	1,73	0,00	1516,42	347,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-10-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм	4000,39	2482,24	1,73	0,00	1516,42	300,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2967,93	1957,52	0,00	0,00	1010,41	245,92
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	840,53	335,75	0,00	0,00	504,78	42,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2795,44	1785,03	0,00	0,00	1010,41	224,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-11-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	808,69	303,91	0,00	0,00	504,78	38,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-11-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм	4883,72	3367,30	0,00	0,00	1516,42	407,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-11-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм	4428,70	2912,28	0,00	0,00	1516,42	352,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2894,06	1883,65	0,00	0,00	1010,41	236,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	832,57	327,79	0,00	0,00	504,78	41,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 20 мм	2739,72	1729,31	0,00	0,00	1010,41	217,25
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-12-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	800,73	295,95	0,00	0,00	504,78	37,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-12-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя 30 мм	4784,48	3268,06	0,00	0,00	1516,42	395,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
61-12-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя 30 мм	4337,73	2821,31	0,00	0,00	1516,42	341,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	4656,00	2633,75	2,28	0,00	2019,97	318,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	901,07	395,72	0,57	0,00	504,78	47,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	4383,09	2360,84	2,28	0,00	2019,97	285,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-13-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	859,72	354,37	0,57	0,00	504,78	42,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-13-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	6776,29	4752,20	2,28	0,00	2021,81	548,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-13-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	6252,10	4228,01	2,28	0,00	2021,81	487,66
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-13-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	17,05
61-13-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	201,14	201,14	0,00	0,00	0,00	23,2

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм	5108,57	3088,60	0,00	0,00	2019,97	373,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	966,66	461,88	0,00	0,00	504,78	55,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-14-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм	4835,66	2815,69	0,00	0,00	2019,97	340,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-14-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	925,31	420,53	0,00	0,00	504,78	50,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-14-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	7597,66	5575,85	0,00	0,00	2021,81	643,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	7028,13	5006,32	0,00	0,00	2021,81	577,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-14-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	176,48	176,48	0,00	0,00	0,00	21,34
61-14-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	247,01	247,01	0,00	0,00	0,00	28,49
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек							
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:						
61-15-1	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	5017,60	2997,63	0,00	0,00	2019,97	362,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-15-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	958,39	453,61	0,00	0,00	504,78	54,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-3	цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	4744,69	2724,72	0,00	0,00	2019,97	329,47
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-15-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	917,04	412,26	0,00	0,00	504,78	49,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
61-15-5	декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	7432,93	5411,12	0,00	0,00	2021,81	624,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-6	декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м^2 толщиной слоя до 40 мм	6950,10	4928,29	0,00	0,00	2021,81	568,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,8)*	-
61-15-7	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	168,87	168,87	0,00	0,00	0,00	20,42
61-15-8	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	240,33	240,33	0,00	0,00	0,00	27,72
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором							
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:						
61-16-1	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	3033,43	1696,67	1,46	0,00	1335,30	213,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-16-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	729,37	253,69	0,57	0,00	475,11	31,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-3	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	2858,31	1521,55	1,46	0,00	1335,30	191,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	697,53	221,85	0,57	0,00	475,11	27,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:						
61-16-5	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	3326,49	1991,19	0,00	0,00	1335,30	250,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-6	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	776,56	301,45	0,00	0,00	475,11	37,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-7	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	3151,37	1816,07	0,00	0,00	1335,30	228,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-8	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	744,72	269,61	0,00	0,00	475,11	33,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:						
61-16-9	до 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	3262,81	1927,51	0,00	0,00	1335,30	242,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-10	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	768,60	293,49	0,00	0,00	475,11	36,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-16-11	более 5 м^2 толщиной слоя до 25 мм	3087,69	1752,39	0,00	0,00	1335,30	220,15
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-16-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	736,76	261,65	0,00	0,00	475,11	32,87
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Измеритель: 100 м^2 отремонтированной поверхности

	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:						
61-17-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3132,98	2121,43	1,14	0,00	1010,41	250,76
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-17-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	800,43	295,08	0,57	0,00	504,78	34,88
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5613,19	3590,94	2,28	0,00	2019,97	414,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-17-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	926,71	421,36	0,57	0,00	504,78	48,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5488,61	3466,42	2,22	0,00	2019,97	378,43
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-17-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	121,40	121,40	0,00	0,00	0,00	14,35
61-17-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	5437,81	3919,66	1,73	0,00	1516,42	457,37
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-17-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6322,16	4302,66	2,28	0,00	2017,22	496,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-17-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7195,00	5175,50	2,28	0,00	2017,22	590,81
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	162,83	162,83	0,00	0,00	0,00	19
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:						
61-17-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4056,76	2618,73	1,46	0,00	1436,57	305,57
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-17-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	910,45	405,10	0,57	0,00	504,78	47,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-17-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6221,57	3908,84	2,92	0,00	2309,81	439,69
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-17-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	950,21	444,86	0,57	0,00	504,78	50,04
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:						
61-18-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3443,76	2433,35	0,00	0,00	1010,41	287,63
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(4,84)*	-
61-18-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	864,16	359,38	0,00	0,00	504,78	42,48
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-18-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	5984,93	3964,96	0,00	0,00	2019,97	457,32
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-18-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	967,32	462,54	0,00	0,00	504,78	53,35
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-18-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	5931,11	3911,14	0,00	0,00	2019,97	426,98
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,7)	-
61-18-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	125,21	125,21	0,00	0,00	0,00	14,8
61-18-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6025,70	4509,28	0,00	0,00	1516,42	526,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(7,39)	-
61-18-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6998,57	4981,35	0,00	0,00	2017,22	574,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,86)	-
61-18-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	7726,29	5709,07	0,00	0,00	2017,22	651,72
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	167,97	167,97	0,00	0,00	0,00	19,6
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:						
61-18-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4457,07	3020,50	0,00	0,00	1436,57	352,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(6,2)	-
61-18-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	972,62	467,84	0,00	0,00	504,78	54,59
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(2,42)	-
61-18-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6614,08	4304,27	0,00	0,00	2309,81	484,17
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,9)	-
61-18-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	1045,56	540,78	0,00	0,00	504,78	60,83
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(2,42)	-

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:						
61-19-1	цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	3579,20	2568,79	0,00	0,00	1010,41	303,64
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(4,84)	-
61-19-2	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	840,73	335,95	0,00	0,00	504,78	39,71
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-3	цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6162,93	4142,96	0,00	0,00	2019,97	477,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,9)	-
61-19-4	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	991,86	487,08	0,00	0,00	504,78	56,18
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(2,42)	-
61-19-5	цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	6408,62	4388,65	0,00	0,00	2019,97	479,11
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	(9,7)	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-19-6	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	127,75	127,75	0,00	0,00	0,00	15,1
61-19-7	декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	6310,91	4794,49	0,00	0,00	1516,42	559,45
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(7,39)*	-
61-19-8	декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	7275,66	5258,44	0,00	0,00	2017,22	606,51
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,86)*	-
61-19-9	декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	8256,00	6238,78	0,00	0,00	2017,22	712,19
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-10	на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	171,40	171,40	0,00	0,00	0,00	20
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:						
61-19-11	известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	4509,43	3072,86	0,00	0,00	1436,57	358,56
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(6,2)*	-
61-19-12	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	966,27	461,49	0,00	0,00	504,78	53,85
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
61-19-13	известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	6872,87	4563,06	0,00	0,00	2309,81	513,28
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,9)*	-
61-19-14	на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	1037,20	532,42	0,00	0,00	504,78	59,89
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(2,42)*	-
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-20-1	с земли и лесов	4758,21	2735,96	2,28	0,00	2019,97	323,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-2	с лестниц	5310,91	3290,94	0,00	0,00	2019,97	389
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-20-3	с люлек	5199,24	3179,27	0,00	0,00	2019,97	375,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-20-4	с земли и лесов	8575,00	6550,91	2,28	0,00	2021,81	764,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-5	с лестниц	10079,32	8057,51	0,00	0,00	2021,81	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-20-6	с люлек	10079,32	8057,51	0,00	0,00	2021,81	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-20-7	с земли и лесов	4600,73	2436,48	2,28	0,00	2161,97	288
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-8	с лестниц	5595,04	3433,07	0,00	0,00	2161,97	405,8
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-20-9	с люлек	4963,92	2801,95	0,00	0,00	2161,97	331,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов							
	Измеритель: **100 м² отремонтированной поверхности**						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-21-1	с земли и лесов	5313,19	3290,94	2,28	0,00	2019,97	389
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-2	с лестниц	6008,01	3988,04	0,00	0,00	2019,97	471,4
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
61-21-3	с люлек	5865,89	3845,92	0,00	0,00	2019,97	454,6
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,68)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:						
61-21-4	с земли и лесов	10081,60	8057,51	2,28	0,00	2021,81	940,2
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-21-5	с лестниц	11974,15	9952,34	0,00	0,00	2021,81	1161,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
61-21-6	с люлек	11974,15	9952,34	0,00	0,00	2021,81	1161,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:						
61-21-7	с земли и лесов	5019,50	2855,25	2,28	0,00	2161,97	337,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-8	с лестниц	5660,18	3498,21	0,00	0,00	2161,97	413,5
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-
61-21-9	с люлек	5540,05	3378,08	0,00	0,00	2161,97	399,3
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(9,7)*	-

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Измеритель: **100 м² отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-1	до 5 м с земли и лесов	7314,60	4649,19	2,99	0,00	2662,42	549,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-2	до 5 м с лестниц	8402,95	5740,53	0,00	0,00	2662,42	678,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-3	до 5 м с люлек	8182,99	5520,57	0,00	0,00	2662,42	652,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-4	более 5 м с земли и лесов	6615,47	3950,06	2,99	0,00	2662,42	466,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-5	более 5 м с лестниц	7703,82	5041,40	0,00	0,00	2662,42	595,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-6	более 5 м с люлек	7483,86	4821,44	0,00	0,00	2662,42	569,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-7	до 5 м с земли и лесов	8737,58	6072,17	2,99	0,00	2662,42	717,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-8	до 5 м с лестниц	9825,93	7163,51	0,00	0,00	2662,42	846,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-9	до 5 м с люлек	9605,97	6943,55	0,00	0,00	2662,42	820,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-10	более 5 м с земли и лесов	8038,53	5373,12	2,99	0,00	2662,42	635,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-11	более 5 м с лестниц	9126,88	6464,46	0,00	0,00	2662,42	764,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-12	более 5 м с люлек	8906,92	6244,50	0,00	0,00	2662,42	738,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-22-13	до 5 м с земли и лесов	7893,64	5103,16	2,99	0,00	2787,49	603,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-14	до 5 м с лестниц	9091,97	6304,48	0,00	0,00	2787,49	745,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-15	до 5 м с люлек	8846,63	6059,14	0,00	0,00	2787,49	716,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-22-16	более 5 м с земли и лесов	7132,74	4342,26	2,99	0,00	2787,49	513,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-17	более 5 м с лестниц	8331,07	5543,58	0,00	0,00	2787,49	655,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-22-18	более 5 м с люлек	8085,73	5298,24	0,00	0,00	2787,49	626,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-19	до 5 м^2 с земли и лесов	10827,55	7654,02	2,99	0,00	3170,54	904,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-20	до 5 м^2 с лестниц	12626,54	9456,00	0,00	0,00	3170,54	1117,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-21	до 5 м^2 с люлек	12262,76	9092,22	0,00	0,00	3170,54	1074,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-22-22	до 5 м^2 с земли и лесов	13496,93	10323,40	2,99	0,00	3170,54	1220,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-23	до 5 м^2 с лестниц	15930,42	12759,88	0,00	0,00	3170,54	1508,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-22-24	до 5 м^2 с люлек	15439,74	12269,20	0,00	0,00	3170,54	1450,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг						
	Измеритель: **100 м^2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг**						
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-1	до 5 м с земли и лесов	11003,16	8337,75	2,99	0,00	2662,42	985,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-2	до 5 м с лестниц	12091,51	9429,09	0,00	0,00	2662,42	1114,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-3	до 5 м с люлек	11643,13	8980,71	0,00	0,00	2662,42	1061,55
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-4	более 5 м с земли и лесов	10304,03	7638,62	2,99	0,00	2662,42	902,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-5	более 5 м с лестниц	11392,38	8729,96	0,00	0,00	2662,42	1031,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-6	более 5 м с люлек	11172,42	8510,00	0,00	0,00	2662,42	1005,91
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-7	до 5 м с земли и лесов	12426,14	9760,73	2,99	0,00	2662,42	1153,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-8	до 5 м с лестниц	13514,49	10852,07	0,00	0,00	2662,42	1282,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-9	до 5 м с люлек	13294,53	10632,11	0,00	0,00	2662,42	1256,75
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-10	более 5 м с земли и лесов	11727,09	9061,68	2,99	0,00	2662,42	1071,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-11	более 5 м с лестниц	12815,44	10153,02	0,00	0,00	2662,42	1200,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-12	более 5 м с люлек	12595,48	9933,06	0,00	0,00	2662,42	1174,12
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:						
61-23-13	до 5 м с земли и лесов	11937,52	9147,04	2,99	0,00	2787,49	1081,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-14	до 5 м с лестниц	13135,85	10348,36	0,00	0,00	2787,49	1223,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-15	до 5 м с люлек	12890,51	10103,02	0,00	0,00	2787,49	1194,21
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-23-16	более 5 м с земли и лесов	11176,62	8386,14	2,99	0,00	2787,49	991,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-17	более 5 м с лестниц	12374,95	9587,46	0,00	0,00	2787,49	1133,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
61-23-18	более 5 м с люлек	12129,61	9342,12	0,00	0,00	2787,49	1104,27
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-19	до 5 м^2 с земли и лесов	16893,37	13719,84	2,99	0,00	3170,54	1621,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-20	до 5 м^2 с лестниц	18692,36	15521,82	0,00	0,00	3170,54	1834,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-21	до 5 м^2 с люлек	18328,58	15158,04	0,00	0,00	3170,54	1791,73
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-22	до 5 м^2 с земли и лесов	21686,21	18512,68	2,99	0,00	3170,54	2188,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-23	до 5 м^2 с лестниц	24119,70	20949,16	0,00	0,00	3170,54	2476,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-
61-23-24	до 5 м^2 с люлек	23629,02	20458,48	0,00	0,00	3170,54	2418,26
(509-9900)	*Строительный мусор, (т)*	-	-	-	-	*(15,5)*	-

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

Измеритель: **100 м^2 отремонтированной поверхности**

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	967,98	610,23	80,50	57,69	277,25	62,91
(402-9544)	*Смеси сухие растворные типа «Ветонит», (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-

Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Измеритель: **100 м^2 очищенной поверхности**

	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	гладкой с земли и лесов	1095,35	147,92	940,73	83,91	6,70	18,33
61-25-2	гладкой с лестниц	1363,93	184,40	1172,83	104,61	6,70	22,85
61-25-3	гладкой с люлек	1309,18	176,89	1125,59	100,39	6,70	21,92
61-25-4	с рустами с земли и лесов	1309,18	176,89	1125,59	100,39	6,70	21,92
61-25-5	с рустами с лестниц	1633,62	220,96	1405,96	125,40	6,70	27,38
61-25-6	с рустами с люлек	1569,69	212,48	1350,51	120,45	6,70	26,33

Таблица 61-26. Перетирка штукатурки

Измеритель: **100 м^2 перетертой поверхности**

	Перетирка штукатурки:						
61-26-1	внутренних помещений	239,44	220,91	2,90	1,06	15,63	28,07
61-26-2	фасадов гладких с земли и лесов	295,16	281,20	0,17	0,00	13,79	35,73
61-26-3	фасадов гладких с лестниц	361,64	347,85	0,00	0,00	13,79	44,2
61-26-4	фасадов гладких с люлек	352,51	338,72	0,00	0,00	13,79	43,04
	Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	с земли и лесов	391,01	377,05	0,17	0,00	13,79	47,91
61-26-6	с лестниц	486,62	472,83	0,00	0,00	13,79	60,08
61-26-7	с люлек	467,50	453,71	0,00	0,00	13,79	57,65

Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку

Измеритель: **100 м^2 поверхности**

	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
61-27-1	по кирпичу	592,90	235,16	357,74	28,76	0,00	32,48
61-27-2	по бетону	1068,54	415,72	652,82	52,49	0,00	57,42
	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	по кирпичу	719,62	285,55	434,07	34,90	0,00	39,44
61-27-4	по бетону	1298,77	508,10	790,67	63,57	0,00	70,18

Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	по кирпичным и бетонным поверхностям	3456,00	580,18	11,09	0,00	2864,73	81,6
61-28-2	по дереву и гипсовым плитам	3147,99	369,72	8,57	0,00	2769,70	52
61-28-3	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	3339,17	505,81	13,61	0,00	2819,75	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	2847,72	186,28	6,80	0,00	2654,64	26,2
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:						
61-28-5	стен и перегородок	3457,29	439,46	38,13	0,00	2979,70	60,2
61-28-6	потолков, лестничных маршей	3533,19	496,40	39,81	0,00	2996,98	68
61-28-7	столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	3654,33	632,18	38,13	0,00	2984,02	86,6
61-28-8	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	3787,28	745,33	40,65	0,00	3001,30	102,1

Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:						
61-29-1	из гвоздей с оплетением проволокой	1344,85	752,95	8,57	0,00	583,33	105,9
61-29-2	из драни штукатурной	837,65	277,29	8,57	0,00	551,79	39

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:						
61-30-1	стен площадью до 10 м²	912,65	343,41	8,57	0,00	560,67	48,3
61-30-2	стен площадью до 20 м²	860,75	291,51	8,57	0,00	560,67	41
61-30-3	потолков площадью до 10 м²	980,20	410,96	8,57	0,00	560,67	57,8
61-30-4	потолков площадью до 20 м²	920,47	351,23	8,57	0,00	560,67	49,4
61-30-5	столбов, колонн площадью до 10 м²	1084,72	515,48	8,57	0,00	560,67	72,5
61-30-6	столбов, колонн площадью до 20 м²	1010,06	440,82	8,57	0,00	560,67	62
	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:						
61-30-7	стен площадью до 10 м²	1514,75	418,07	17,13	0,00	1079,55	58,8
61-30-8	стен площадью до 20 м²	1455,02	358,34	17,13	0,00	1079,55	50,4
61-30-9	потолков площадью до 10 м²	1604,33	507,65	17,13	0,00	1079,55	71,4
61-30-10	потолков площадью до 20 м²	1529,68	433,00	17,13	0,00	1079,55	60,9

Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Измеритель: **100 м² поверхности**

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	1949,52	1111,64	1,85	0,00	836,03	131,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм							
	Измеритель: **100 м²**						
61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	988,52	437,39	140,70	0,00	410,43	57,25

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения ... 3
II. Исчисление объемов работ ... 11
III. Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ... 16
Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ... 16
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания ... 16
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 16
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании ... 16
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов ... 16
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 16
Таблица 51-6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 16
Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ ... 17
Таблица 52-1. Усиление фундаментов торкретированием ... 17
Таблица 52-2. Усиление фундаментов цементацией ... 17
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 17
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 17
Таблица 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 17
Таблица 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 17
Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 17
Таблица 52-8. Смена деревянных стульев ... 18
Таблица 52-9. Замена деревянных стульев ... 18
Таблица 52-10. Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 18
Таблица 52-11. Водоотлив из подвала ... 18
Таблица 52-12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов ... 18
Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 19
Таблица 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 19
Таблица 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещение ... 19
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон ... 19
Раздел 53. СТЕНЫ ... 19
Таблица 53-1. Разборка деревянных стен ... 19
Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 20
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 20
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен ... 20
Таблица 53-6. Добавление утепляющей засыпки ... 20
Таблица 53-7. Смена досок чистой обшивки стен ... 20
Таблица 53-8. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 21
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах ... 21
Таблица 53-10. Подъем рубленых стен домкратом ... 21
Таблица 53-11. Ремонт конопатки стен ... 21
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен ... 21
Таблица 53-13. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 21
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах ... 22
Таблица 53-15. Ремонт поверхности кирпичных стен ... 22
Таблица 53-16. Ремонт кладки стен отдельными местами ... 22
Таблица 53-17. Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 22
Таблица 53-18. Ремонт перемычек ... 23
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 23
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 23
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 23
Таблица 53-22. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 24
Таблица 53-23. Перекладка карнизов ... 24
Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования ... 25
Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 25
Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 25
Таблица 54-1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 25
Таблица 54-2. Разборка стальных балок перекрытий ... 25
Таблица 54-3. Разборка подшивки потолков ... 25

Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок 25
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов 26
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками 26
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия 26
Таблица 54-8. Укладка металлических балок 26
Таблица 54-9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м^2 с заделкой швов 26
Таблица 54-10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны 26
Таблица 54-11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок 26
Таблица 54-12. Укрепление существующей подшивки потолка 27
Таблица 54-13. Устранение просадки конца балки на опоре 27
Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок 27
Таблица 54-15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены 27
Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ 27
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 27
Таблица 55-2. Перестановка филенчатых перегородок 28
Таблица 55-3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 28
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 28
Таблица 55-5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 28
Таблица 55-6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 28
Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок 28
Раздел 56. ПРОЕМЫ 28
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок 28
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов 29
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок 29
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод 29
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов 29
Таблица 56-6. Ремонт форточек 29
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах 30
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 30
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок 30
Таблица 56-10. Снятие дверных полотен 30
Таблица 56-11. Снятие наличников 30
Таблица 56-12. Смена дверных и оконных приборов 30
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок 31
Таблица 56-14. Перевязка дверных полотен 31
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен 31
Таблица 56-16. Ремонт калевки дверных полотен 32
Таблица 56-17. Ремонт порогов 32
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок 32
Таблица 56-19. Обивка дверей дерматином 32
Таблица 56-20. Ремонт ворот и калиток 32
Таблица 56-21. Установка дверных полотен 32
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей 33
Таблица 56-23. Обрамление проемов угловой сталью 33
Таблица 56-24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 33
Раздел 57. ПОЛЫ 33
Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов 33
Таблица 57-2. Разборка покрытий полов 33
Таблица 57-3. Разборка плинтусов 34
Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов 34
Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытий 34
Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 34
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета 35
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов 35
Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 35
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах 35
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола 36
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 36
Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решеток 37
Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета 37
Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полах 37
Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ 37

Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш ... 37
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон ... 38
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали ... 38
Таблица 58-4. Разборка парапетных решеток ... 38
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш ... 38
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов ... 39
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов ... 39
Таблица 58-8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат ... 39
Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали ... 40
Таблица 58-10. Смена частей водосточных труб ... 40
Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решеток ... 40
Таблица 58-12. Устройство обрешетки ... 40
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 40
Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали ... 41
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб ... 41
Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 41
Таблица 58-17. Разборка покрытий кровель ... 42
Таблица 58-18. Смена обрешетки ... 42
Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали ... 42
Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали ... 42
Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 43
Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб ... 43
Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 43
Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы ... 43
Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками ... 43
Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия ... 44
Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей ... 44
Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА ... 44
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец ... 44
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц ... 44
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток ... 44
Таблица 59-4. Разборка поручней ... 44
Таблица 59-5. Ремонт ступеней ... 45
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях ... 45
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня ... 45
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 45
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток ... 45
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 45
Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ ... 45
Таблица 60-1. Разборка кладки печей и очагов ... 45
Таблица 60-2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 46
Таблица 60-3. Большой ремонт печей ... 46
Таблица 60-4. Малый ремонт печей ... 46
Таблица 60-5. Перекладка частей русской печи ... 47
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 47
Таблица 60-7. Перекладка дымовых труб ... 47
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей ... 48
Таблица 60-9. Ремонт отдельных частей трубы ... 48
Таблица 60-10. Исправление кладки дымовой трубы ... 48
Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей ... 48
Таблица 60-12. Промазка трещин в кладке печи ... 49
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников ... 49
Таблица 60-14. Смена приборов в печах ... 49
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов ... 49
Таблица 60-16. Прочистка дымохода ... 49
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб ... 49
Таблица 60-18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 50
Таблица 60-19. Смена колпаков на дымовых трубах ... 50
Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 50
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 50

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами 51
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами 51
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами 52
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами 53
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания 53
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания 53
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания 54
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок 54
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов 54
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц 55
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек 55
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов 56
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц 56
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек 57
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором 57
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов 58
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 59
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 60
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов 61
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов 61
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 62
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 63
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 64
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом 64
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки 64
Таблица 61-27. Насечка поверхностей под штукатурку 64
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки 65
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности 65
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни 65
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб 65
Таблица 61-32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм 66
Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 66
Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 66
Таблица 62-1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей 66
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен 66
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков 66
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон 66
Таблица 62-5. Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей 67
Таблица 62-6. Простая масляная окраска ранее окрашенных полов 67
Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 67
Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков 68
Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон 68
Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей 69
Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов 69
Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен 69
Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 69
Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон 70
Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей 70
Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 70
Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами 70
Таблица 62-18. Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей 71
Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ 71
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов 71
Таблица 62-20. Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов 71
Таблица 62-21. Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов 72
Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов 72
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов 72

Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов ... 72
Таблица 62-25. Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ... 73
Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов ... 73
Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА) ... 73
Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 74
Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель ... 74
Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) ... 74
Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб ... 74
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий ... 74
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб ... 74
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления ... 75
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м^2 ... 75
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград ... 75
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ... 75
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 76
Таблица 62-37. Окраска известковыми составами печей, стояков и труб ... 76
Таблица 62-38. Перематовка стекол ... 76
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками ... 76
Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками ... 76
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок ... 76
Таблица 62-42. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором ... 76
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов ... 76
Таблица 62-44. Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий ... 77
Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 77
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке ... 77
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах ... 77
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах ... 78
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах ... 79
Таблица 63-5. Снятие обоев ... 79
Таблица 63-6. Смена обоев ... 79
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток ... 79
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит ... 79
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток ... 79
Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов ... 80
Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами ... 80
Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами ... 80
Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 80
Таблица 64-1. Базы под колонны высотой до 250 мм ... 80
Таблица 64-2. Базы под колонны высотой до 400 мм ... 81
Таблица 64-3. Базы под колонны высотой до 500 мм ... 81
Таблица 64-4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 81
Таблица 64-5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 81
Таблица 64-6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 82
Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 82
Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 82
Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 83
Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 83
Таблица 64-11. Вазы высотой до 500 мм ... 83
Таблица 64-12. Вазы высотой до 750 мм ... 84
Таблица 64-13. Вазы высотой до 1000 мм ... 84
Таблица 64-14. Венки диаметром до 500 мм ... 84
Таблица 64-15. Венки диаметром до 1000 мм ... 84
Таблица 64-16. Гербы высотой до 500 мм ... 85
Таблица 64-17. Гербы высотой до 1000 мм ... 85

Таблица 64-18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм 85
Таблица 64-19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм 86
Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм 86
Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм 86
Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм 87
Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм 87
Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм 87
Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм 87
Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм 88
Таблица 64-27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм 88
Таблица 64-28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм 88
Таблица 64-29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм 89
Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм 89
Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм 89
Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм 90
Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм 90
Таблица 64-34. Листы высотой до 150 мм 90
Таблица 64-35. Листы высотой до 250 мм 90
Таблица 64-36. Листы высотой до 400 мм 91
Таблица 64-37. Маски-замки высотой до 250 мм 91
Таблица 64-38. Маски-замки высотой до 500 мм 91
Таблица 64-39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм 92
Таблица 64-40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм 92
Таблица 64-41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм 92
Таблица 64-42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм 92
Таблица 64-43. Поручни шириной до 250 мм 93
Таблица 64-44. Розетки диаметром до 200 мм 93
Таблица 64-45. Розетки диаметром до 300 мм 93
Таблица 64-46. Розетки диаметром до 500 мм 94
Таблица 64-47. Розетки диаметром до 800 мм 94
Таблица 64-48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2 94
Таблица 64-49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2 94
Таблица 64-50. Сухари высотой до 150 мм 95
Таблица 64-51. Сухари высотой до 250 мм 95
Таблица 64-52. Триглифы высотой до 250 мм 95
Таблица 64-53. Триглифы высотой до 350 мм 95
Таблица 64-54. Триглифы высотой до 750 мм 96
Таблица 64-55. Шишки высотой до 250 мм 96
Таблица 64-56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм 96
Таблица 64-57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм 97
Таблица 64-58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм 97
Таблица 64-59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм 97
Таблица 64-60. Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2 97
Таблица 64-61. Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2 98
Таблица 64-62. Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2 98
Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 98
Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 98
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 98
Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб 99
Таблица 65-3. Снятие арматуры 99
Таблица 65-4. Демонтаж санитарно-технических приборов 100
Таблица 65-5. Смена арматуры 101
Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов 101
Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб 103
Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб 103
Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 103
Таблица 65-10. Прочистка канализационной сети 105
Таблица 65-11. Ремонт бетонных лотков в колодцах 105
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER» 105
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 105
Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков 105

Таблица 65-13. Демонтаж воздухосборников и грязевиков ... 105
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях ... 106
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб ... 106
Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов ... 107
Таблица 65-17. Установка заглушек ... 107
Таблица 65-18. Ремонт арматуры ... 108
Таблица 65-19. Демонтаж нагревательных приборов ... 108
Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов ... 108
Таблица 65-21. Добавление или снятие секций радиаторов ... 108
Таблица 65-22. Прочистка и промывка отопительных приборов ... 109
Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления ... 109
Таблица 65-24. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой ... 109
Таблица 65-25. Смена кранов ... 109
Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок ... 110
Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов ... 110
Таблица 65-71. Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода) ... 110
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ... 110
Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит ... 110
Таблица 65-29. Разборка вентиляционных шахт ... 110
Таблица 65-30. Разборка металлических воздуховодов ... 110
Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов ... 111
Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов ... 111
Таблица 65-33. Смена жалюзийных решеток ... 111
Таблица 65-34. Ремонт вентиляционных коробов ... 111
Таблица 65-35. Прочистка вентиляционных каналов ... 111
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ... 112
Таблица 65-36. Снятие газовых приборов ... 112
Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов ... 112
Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 112
Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей ... 112
Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ ... 112
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ... 112
Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб ... 112
Таблица 66-2. Разборка трубопроводов канализации ... 112
Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную ... 113
Таблица 66-4. Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы ... 113
Таблица 66-5. Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ ... 113
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами ... 113
Таблица 66-7. Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер ... 113
Таблица 66-8. Демонтаж чугунных люков ... 113
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах ... 113
Таблица 66-10. Очистка камер от грязи и ила ... 114
Таблица 66-11. Очистка проходных и полупроходных каналов ... 114
Таблица 66-12. Очистка непроходных каналов от ила и грязи ... 115
Таблица 66-13. Проверка крепления трубопроводов ... 115
Таблица 66-14. Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб ... 116
Таблица 66-15. Замена участков трубопроводов ... 116
Таблица 66-16. Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах ... 117
Таблица 66-17. Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы ... 118
Таблица 66-18. Демонтаж сальниковых компенсаторов ... 118
Таблица 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов ... 119
Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов ... 119
Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов ... 119
Таблица 66-22. Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ... 120
Таблица 66-23. Замена люков колодцев и камер ... 120
Таблица 66-24. Разборка тепловой изоляции ... 120
Таблица 66-25. Прочистка дренажа штангами ... 120
Таблица 66-26. Демонтаж задвижек ... 120

Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 120
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС» 120
Таблица 66-27. Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода 120
Таблица 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода 121
Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» 121
Таблица 66-30. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования 121
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА 121
Таблица 66-31. Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы 121
Таблица 66-32. Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника 122
Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 122
ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ 122
Таблица 66-33. Облицовка колодцев методом «TROLINING» 122
Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами 122
ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК 123
Таблица 66-35. Очистка участка трубы под заглушку 123
Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки 123
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 123
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника 123
Таблица 66-38. Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором 123
Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника 123
Таблица 66-40. Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН» 124
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» 124
Таблица 66-42. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК» 124
Таблица 66-43. Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» 124
Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» 125
Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами 125
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью крепежных блоков 125
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора 125
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах 125
Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 126
Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки 126
Таблица 67-2. Демонтаж труб и проводов из труб 126
Таблица 67-3. Демонтаж кабеля 126
Таблица 67-4. Демонтаж приборов 126
Таблица 67-5. Смена ламп 127
Таблица 67-6. Смена магнитных пускателей 127
Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей 127
Таблица 67-8. Смена светильников 127
Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток 127
Таблица 67-10. Смена электросчетчиков 127
Таблица 67-11. Смена патронов 127
Таблица 67-12. Ремонт магнитных пускателей 127
Таблица 67-13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов 127
Таблица 67-14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов 127
Таблица 67-15. Ремонт силового предохранительного шкафа 128
Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО 128
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет 128
Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев 128
Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях 128

Таблица 68-4. Выкашивание газонов ... 128
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей ... 128
Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей и кустарников ... 129
Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений ... 129
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек ... 129
Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований ... 130
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси ... 130
Таблица 68-11. Перемощение мостовой ... 130
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований ... 130
Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см ... 131
Таблица 68-14. Разборка бортовых камней ... 131
Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ... 131
Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта ... 132
Таблица 68-17. Ремонт бордюров ... 132
Таблица 68-18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах ... 132
Таблица 68-19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением ... 132
Таблица 68-20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель ... 132
Таблица 68-21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой ... 132
Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов ... 132
Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений ... 132
Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов ... 133
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок ... 133
Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов ... 133
Таблица 68-27. Ремонт деревянных ворот и калиток ... 133
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже ... 133
Таблица 68-29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных ... 134
Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня ... 134
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня ... 134
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня ... 134
Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 134
Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную ... 134
Таблица 69-2. Сверление отверстий ... 135
Таблица 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов ... 135
Таблица 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб ... 135
Таблица 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов ... 136
Таблица 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов ... 136
Таблица 69-7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке ... 136
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах ... 136
Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора ... 136
Таблица 69-10. Антисептирование древесины ... 136
Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях ... 137
Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную ... 137
Таблица 69-13. Разогрев битумных материалов ... 137
Таблица 69-14. Приготовление силаксанового клея ... 137
IV. Приложения ... 138
Приложение 1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 138
Приложение 2. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ... 138
Приложение 3. НОРМЫ РАСХОДА МОДЕЛЕЙ И ВЫХОДА ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА ... 139
Приложение 4. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ МАШИНИСТОВ) ПРИ ЗАИЛЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДА БОЛЕЕ 30% ... 139
Приложение 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ПОТОЛКОВ ... 140
Приложение 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ... 140
Приложение 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ ... 141
Приложение 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПРИБОРОВ, ТРУБ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ... 141

Приложение 9. ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ 142
Приложение 10. СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. 143
Приложение 11. СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ. 148
Приложение 12. ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ 159

gost.e-ecolog.ru