ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

807-13-6.84

УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

19699-04

gost.e-ecolog.ru

19699-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-13-6.84
УБОЙНАЯ ПЛОЩАДКА

ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	24,96 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	20,09 тыс.руб.
I м3 здания	34,I6 руб
I м2 общей площади	208,32 руб

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ № 5-3Г от 3I.0I.84 г
Введен в действие
"ЦИТЭПсельхозом"

Приказ № 62 от 09.04.84 г.

Главный инженер института О.Б.Болонкин

Главный инженер проекта Ю.М.Борисов

Содержание альбома

№№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета №I к типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)	5
3		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	7
4	I-I	Общестроительные работы	9
5	I-2	Водопровод	30
6	I-3	Горячее водоснабжение	35
7	I-4	Бытовая канализация	38
8	I-5	Производственная канализация	4I
9	I-6	Отопление	48
I0	I-7	Узел управления	5I
II	I-8	Вентиляция	55
I2	I-9	Электроосвещение	58
I3	I-I0	Силовое электрооборудование	64
I4	I-II	Технологическое оборудование	72
I5	I-I2	Шкафчики для рабочей одежды	78
I6		Ведомость потребности в производственных ресурсах	80
		ПРИЛОЖЕНИЕ № I	
I7		На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 20°С	8I
		ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	
I8		На изменение объемов работ с расчетной зимней температурой - 40°С	86

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство убойной площадки для животноводческих ферм (кирпичный вариант)

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 года.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "ЦИТЭПсельхоз" в соответствии с требованиями строительных норм и правил издания I965 г (СНиП-65 ч.IУ) и с учетом последующих изменений и дополнений к ним.

3. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР издания I984 года для I территориального района (подрайон I а) и ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные П пояса Московской области.

4. Накладные расходы приняты:

- на строительных работах	I6,5 %
- на внутренние санитарно-технические работы	I3,3 %
- на металлоконструкции	8,6 %

5. Плановые накопления 8%

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I984 г. Начисления на оборудование принято в размере 7,7% согласно письма Главсельстройпроекта № 807/4I50 от I0.II.8I г.

7 .Стоимость монтажных работ по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I969 года и последующих дополнений к ним.

8. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

9. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ издания 1965 года и дополнений к ним.

10. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) фундаменты – бутобетонные из бетона М-100 и бута М-200;

б) стены – из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50 с армированием;

в) покрытие – сборные железобетонные плиты марки 1ПГ-3АIУТ по серии I.865.I-4/80,вып.I

г) кровля – 4 слоя рубероида марки РМД-350 на битумной мастике с защитным слоем гравия на битумной мастике;

е) перегородки – из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50 с армированием;

ж) окна – деревянные по ГОСТ 16407-70;

з) двери – деревянные по ГОСТ 17324-71;

и) полы – покрытие керамической плиткой ГОСТ 6787-69; толщиной 13 мм, цементно-песчаное из раствора М-200;

к) наружная отделка – оконные и дверные откосы оштукатурить цементным раствором с последующей окраской известковой окраской;

л) внутренняя отделка – затирка потолков с последующей клеевой и известковой побелкой,штукатурка стен и перегородок с масляной,клеевой и известковой окраской и облицовкой глазурованной плиткой.

Главный инженер проекта Борисов

Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

Сметная стоимость - 24,96 т.р.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 258,8I руб
2.I м3 объема зданий 42,44 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд.	прочих затрат	Всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе Нормативной условно-чистой продукции	Наименование	Количество един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I4,24	-	-	-	I4,24	-	-	-	м3	588,I3	30,74
2	I-2	Водопровод	0,46	-	-	-	0,46	-	-	-	"	"	0,78
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	"	"	0,24
4	I-4	Бытовая канализация	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	-	"	"	0,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	I-5	Производственная канализация	2,68	-	-	-	2,68	-	-	-	м3	588,I3	4,56
6	I-6	Отопление	0,68	-	-	-	0,68	-	-	-	"	"	I,I6
7	I-7	Узел управления №-I	0,44	-	-	-	0,44	-	-	-	"	"	0,75
8	I-8	Вентиляция	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	"	"	0,I0
9	I-9	Электроосвещение	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	"	0,82
I0	I-I0	Силовое электро-оборудование	-	0,30	0,I	-	0,40	-	-	-	"	"	0,68
II	I-II	Технологическое оборудование	0,09	0,3I	4,63	-	5,03	-	-	-	"	"	8,55
I2	I-I2	Шкафчики для рабочей одежды	-	-	0,I4	-	0,I4	-	-	-	"	"	0,24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	I9,48	0,6I	4,87	-	24,96	-	-	-	"	"	48,97

Главный инженер проекта Борисов
Начальник сметного отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

Т.П. 807-13-6.84 Ал-ту 7

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество един. измерения	Сметная стоимость, руб					В том числе		Нормативно-условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед. изм. руб.
				Прямые затраты	Накладные расходы I6,5% сумма	Плановые накопления 8% от стоим. по гр. 5,7	Всего по графам 5,7,8		Осн. з/пл.	Эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	В накладных расходах % от суммы по графе 7	В плановых накоплениях % от стоим. по графам I0, II	Всего по данным граф I0, II, I2, I3	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I23	II5	I6,5	I9	II	I45	-	-	-	-	-	0,80/I,I8
2	Фундаменты	м3	34,52	I037	"	I7I	97	I305	-	-	-	-	-	7,22/37,80
	ИТОГО по подземной части	руб		II52		I90	I08	I450	-	-	-	-	-	8,02

19699-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Надземная часть здания													
3	С т е н ы	м3	I28,02	4523	I6,5	746	422	569I	-	-	-	-	-	3I,47/44,45
4	Покрытие	м2	I06,8	639	I6,5	I05	60	804	-	-	-	-	-	4,45/7,53
5	Кровля	м2	I23	I770	"	292	I65	2227	-	-	-	-	-	I2,3I/I8,II
6	Перегородки	м2	73	395	"	65	37	497	-	-	-	-	-	2,75/6,8I
7	О к н а	м2	I3,9	376	"	62	35	473	-	-	-	-	-	23,87/3I0,58
8	Двери	м2	24,76	426	"	70	40	536	-	-	-	-	-	2,96/2I,65
9	П о л ы	м2	97	472	"	78	44	594	-	-	-	-	-	3,28/6,I3
I0	Наружная отделка	м2	268	60	"	I0	6	76	-	-	-	-	-	0,42/0,28
II	Внутренняя отделка	м2	66I	848	"	I40	79	I067	-	-	-	-	-	5,90/I,6I
I2	Прочие работы	руб	-	656	"	I08	6I	825	-	-	-	-	-	4,57/-
	ИТОГО по надземной части	руб	-	I0I65	"	I676	949	I2790	-	-	-	-	-	9I,98
	ВСЕГО ПО СВОДКЕ	руб	-	II3I7	"	I866	I057	I4240	-	-	-	—	-	I00,0

Главный инженер проекта Борисов
Начальник сметного отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АС-I - 6, А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I4,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) I47.66 руб
2. I м3 объема здания 24,2I руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			НУЧП
					Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-II32 т.II6-2	Планировка площадок ручным способом	I00м2	2,38	7,I5	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-230 т.29-I тчп I-II I-237 т.29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощн.59 квт с перемещением до 60 м Цена:(33,8+27,7х5)х хI,I	I000м3	0,035	I89,53	-	-	7	-	-	-
3	I-I74 т.22-I3 тчп I-II	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором 0,5 м3 на автосамосвалы									
		Цена:I24,39хI,I5+6,6I	I00м3	0,035	I49,66	-	-	5	-	-	-
4	Сб.см. цен на перевозки грузов для строит. ч.Iстр.28	Транспорт растительного грунта на расстояние до I км									
		Объем: 35хI,25	т	43,8	0,29	-	-	I3	-	-	-
5	I-I94 т.25-I т.ч.п. I,II	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы									
		Цена:9,26хI,I+I,44	I000м3	0,035	II,63	-	-	I	-	-	-
6	I-I95 т.25-2 т.ч.п. I-II	То же, грунта II группы цена:									
		II,34хI,I+I,86	I000м3	0,028	I4,34	-	-	I	-	-	-
7	I-65 т.I2-5 тчп I-II	Разработка грунта II группы экскаватором 0,25 м3 в отвал									
		Цена:I37,58хI,2+5,42	I000м3	0,053	I70,52	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-I84 т.23-5	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена:I57,IxI,2+II,9	I000м3	0,028	200,42	-	-	6	-	-	-
9	Сб.см. цен на перевозки грузов для строит. ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км Объем: 28xI,8	т	50,40	0,29	-	-	I5	-	-	-
I0	I-960 т.80-2 тчп 3-67	Доработка грунта II группы вручную после работы экскаватора Цена:74,5xI,2	I00м3	0,06	89,40	-	-	5	-	-	-
II	I-948 т.79-2 тчп 3.79	Разработка вручную грунта II группы в приямке площадью до 5 м2 Цена: I20x0,8	I00м3	0,0I	96,0	-	-	I	-	-	-
I2	I-23I т.29-2 I-238 т.29-9 к-5 тчп I-II п.3.48	Перемещение ранее разрыхленного грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт в резерв на 60 м Цена:(40,8x0,85+32,3x5) x I,I	I000м3	0,06	2I5,80	-	-	I3	-	-	-
I3	-"-	Перемещение грунта II группы бульдозером мощностью до 59 кВт									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		из резерва на 60 м для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы	I000м3	0,0I7	2I5,80	-	-	4	-	-	-
I4	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00м3	0,II	46	-	-	5	-	-	-
I5	I-257 т.3I-2 I-262 т.3I-I3 к-5 тчп I.II	То же, бульдозером до 59 кВт с перемещением до 60 м Цена:(I8,9+I0,8х5) хI,I	I000м3	0,043	68,3I	-	-	3	-	-	-
I6	I-II84 т.II8-40	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00м3	0,43	9,69	-	-	4	-	-	-
I7	I-995 т.85-2	Подсыпка грунта под полы с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,06	69,3	-	-	4	-	-	-
I8	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00м3	0,03	46	-	-	I	-	-	-
I9	I-II84 т.II8-40	Уплотнение подсыпки пневматическими трамбовками	I00м3	0,03	9,69	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.Фундаменты									
I	6-2I т.I-2I ССЦ п.I-3 п.4-I8	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов из бетона М-I00 и бута М-200 Цена: 6,49+25,8х0,7I+ I0,8х0,44	м3	34	29,56	-	-	I005	-	-	-
2	6-84 т.9-8	Укладка металлических перемычек	т	0,02	355	-	-	7	-	-	-
3	8-I3 т.4-I ССЦ п.2-I	Горизонтальная гидроизоляция стен из раствора Цена:25,I+I9,8х3,I	I00м2	0,29	86,48	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	I037	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб	-	-	-	-	II52	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		III. Стены									
I	8-3I т.5-I тчп I-II ССЦ п.6-I п.2-II	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-25 при высоте более 4 м Цена:2,94+68,0х0,38+ 22,4х0,23	м3	I02,6	33,93	-	-	348I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	8-37 т.5-4 тчп I.II ССЦ п.6-I п.2-II	То же, внутренние Цена:2,77+68,0х0,38+ +22,4х0,23	м3	23,9	33,76	-	-	807	-	-	-
3.	8-59 т.7.3	Армирование кирпичной кладки	т	0.02	I94	-	-	4	-	-	-
4.	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	46	0,23	-	-	II	-	-	-
5.	ССЦ том 3	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки ПР2-I5. I2.I4 по серии I_I38-I0 в.I	м3	0,84	70,7	-	-	59	-	-	-
6.	-"- п.62	То же, марки ПР8-I8, I2.I2у	м3	0.60	72,7	-	-	44	-	-	-
7.	-"- п.45	То же, марки ПРI-I2. I2.6	м3	0,05	84,9	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	-"- п.58	То же, марки ПР38-I2.I2,22у	м3	0,03	80,2	-	-	2	-	-	-
9.	8-I89 т.22-I	Устройство лесов для кирпичной кладки наружных стен	I00м2	2,I2	42,2	-	-	89	-	-	-
I0.	8-I94 т.22-6	То же, внутренних	I00м2	0,3	7I,7	-	-	22	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	-	-	4523			
		IУ. Покрытие									
I.	7-I83 т.II-4 ССЦ п.I-28	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м Цена:5,48+28,2х0,087	шт	6	7,93	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССЦ п.I0-9I	Стоимость ребристых плит покрытия марки ПГ-3АIУТ из бетона М-300	м2	I06,8	4,97	-	-	53I	-	-	-
3.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,06I	362	-	-	22	-	-	-
4.	ССЦ тчп I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,06I	I78,00	-	-	II	-	-	-
5.	7-29I т.I7-7	Укладка сетки	т	0,007	342	-	-	2	-	-	-
6.	7-I27 т.9-I-I.8 ССЦ п.I-28	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до 5 т и высоте здания до 30 м Цена:I,5+28,2x0,087	шт	I	3,95	-	-	4	-	-	-
7	ССЦ том 3 п.II8	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIP20-36.25.22у по серии I.I38-I0 в.4	по м3	0,2	I03,0	-	-	2I	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб	-	-	-	-	639	-	-	-
		У. Кровля									
I	I2-289 т.9-6	Оклеечная гидроизоляция из слоя рубероида РМД-350 на битумной мастике	I00м2	I,08	49,9	-	-	54	-	-	-
2	I2-286 т.9-3	Утепление кровли пенобетоном	I00м2	I,08	I7,3	-	-	I9	-	-	-
3	ССРСЦ р.IУ п.I36	Стоимость пенобетона Объем: I2,96xI,03	м3	I3,35	89,3	-	-	II92	-	-	-
4	I2-299 т.I0-I ССЦ п.2-3	Цементная стяжка толщиной I5 мм Цена: I4,8+23,3xI,58	I00м2	I,08	5I,6I	-	-	56	-	-	-
5	I2-I76 т.2-6-6	Покрытие кровли из 4-х слоев рубероида марки РМД-350 на битумной мастике с защитным слоем гравия	I00м2	I,23	338	-	-	4I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I2-277 т.8-2	Обделки на фасаде из оцинкованной стали	I00м2	2,I2	9,43	-	-	20	-	-	-
7	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	I00м2	0,07	I92	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб	-	-	-	-	I770	-	-	-
		УI. Перегородки									
I	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Опирание кирпичных перегородок из бетона М-I00 Цена:2,5+25,3хI,02	м3	I,50	28,3I	-	-	42	-	-	-
2	8-44 т.5-8 тчп I,II ССЦ п.6-I п.2-I2	Кирпичная кладка армированных перегородок из кирпича М-75 на растворе М-50 при высоте более 4 м Цена:86,5+23,5х2,3+ 68,0х5,04	I00м2	0,73	483,27	-	-	353	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб	-	-	-	-	395	-	-	-
		УП. О к н а									
I	I0-74 т.I3-3	Установка оконных блоков с раздельными переплетами при площади до 2 м2	м2	I3,9	4,47	-	-	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССРСЦ ч.Пр.П п.I74	Стоимость оконных блоков марки СВОI2-I2 по ГОСТ I2506-8I	м2	I3,9	I9,I	-	-	265	-	-	-
3	I0-88 т.I5-2	Установка оконных приборов	компл.	I0	0,24	-	-	2	-	-	-
4	ССРСЦ ч.Iр.I п.4I0	Стоимость приборов для оконных блоков с раздельными переплетами	компл.	I0	I,64	-	-	I6	-	-	-
5	I5-747 т.20-I	Остекление оконных блоков 3-х мм стеклом	м2	I3,9	2,22	-	-	3I	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб	-	-	-	-	376	-	-	-
		УШ. Двери									
I	I0-I05 т.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	I5,27	I,45	-	-	22	-	-	-
2	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках	м2	9,49	2,0	-	-	I9	-	-	-
3	I0-I40 т.26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадь проема до 3м2	м2	4,54	I,34	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	ССРСЦ ч.П.рП п.290	Стоимость дверных блоков марки Д-75 по ГОСТ I7324-7I	м2	2,06	I5,8	-	-	33	-	-	-
5	-"- п.290	То же, Д-74	м2	2,48	I5,8	-	-	39	-	-	-
6	-"- п.287	То же, Д-68	м2	7,44	I4,0	-	-	I04	-	-	-
7	-"- п.287	То же, Д-69	м2	6,I8	I4,0	-	-	87	-	-	-
8	п.288	То же, Д-70	м2	6,6	I4,6	-	-	96	-	-	-
9	ССРСЦ чI.р.I п.446	Стоимость приборов для однопольных дверей, входных в здание	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
I0	-"- п.448	То же, входных в комнаты	к-т	I0	0,7	-	-	7	-	-	-
		Итого по УШ разделу	руб	-	-	-	-	426	-	-	-
		IX. П о л ы									
		Тип I									
I	II-2 т.I-2 ССЦ п.4-52	Уплотнение грунта щебнем 9,5 Цена: 4,58+9,5х4,08	I00м2	0,II	43,34	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I00 Цена:2,5+26,3хI,02	м3	I,I2	29,33	-	-	33	-	-	-
3	II-I34 т.20-3 ССЦ п.2-5	Покрытие из керамической плитки ГОСТ6787-69 толщиной I3 мм на цементно-песчаном растворе М-I50 Цена:434+25,9х2,23	I00м2	0,II	49I,76	-	-	54	-	-	-
		Тип 2									
4	II-2 т.I-2 ССЦ п.4-53	Уплотнение грунта щебнем Цена:4,58+9,5х4,08	I00м2	0,02	43,34	-	-	I	-	-	-
5	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I00 Цена:2,5+26,3хI,02	м3	0,I6	29,33	-	-	5	-	-	-
6	II-I6 т.3-I	Устройство первого слоя гидроизоляции из гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,02	II8	-	-	2	-	-	-
7	II-I7 т.3-2	То же, последующего слоя	I00м2	0,02	77	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	II-I34 т.20-3 ССЦ п.2-5	Покрытие из керамической плитки ГОСТ 6787-69 толщиной I3 мм на цементно-песчаном растворе М-I50									
		Цена:434+25,9х2,23	I00м2	0,02	49I,76	-	-	I0	-	-	-
		Тип 3									
9	II-2 т.I-2 ССЦ п.4-53	Уплотнение грунта щебнем									
		Цена:4,58+9,5х4,08	I00м2	0,36	43,34	-	-	I6	-	-	-
I0	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I00									
		Цена:2,5+26,3хI,02	м3	3,6	29,33	-	-	I06	-	-	-
II	II-69 т.II-3 ЦСЦ п.2-6	Покрытие из цементно-песчаного раствора М-200 толщиной 20 мм									
		Цена:22,9+28,Iх2,2	I00м2	0,36	84,72	-	-	30	-	-	-
		Тип 4									
I2	II-2 т.I-2 ССЦ п.4-53	Уплотнение грунта щебнем									
		Цена: 4,58+9,5х4,08	I00м2	0,48	43,34	-	-	2I	-	-	-
I3	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-I00									
		Цена:2,5+26,3хI,02	м3	4,83	29,33	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	II-67 т.I0-I II-68 т.II-2	Покрытие из бетона М-200 толщиной 20 мм Цена:I,23-0,I58x2	м2	48,26	0,9I4	-	-	44	-	-	-
I5	6-83 т.9-7	Закладные детали в цементных полах весом до 4 кг	т	0,0004	44I	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб	-	-	-	-	472	-	-	-
		X. Наружная отделка									
I	8-57 т.7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	2,I2	I3,I	-	-	28	-	-	-
2	I5-20I т.5I-I ССЦ п.2-30	Штукатурка цоколя цементным раствором М-50 Цена:40,5+23,7xI,89	I00м2	0,23	85,29	-	-	20	-	-	-
3	I5-2I0 т.52-3 ССЦ п.2-30	Штукатурка оконных и дверных откосов цементным раствором Цена:I8,7+23,7x0,67	I00м	0,33	34,58	-	-	II	-	-	-
4	I5-526 т.I56-I-24	Окраска известковой краской оконных и дверных откосов по штукатурке	I00м2	0,07	3,46	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по X главе	руб	-	-	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Внутренняя отделка									
I	I5-297 т.59-4 тчп 3-I0	Затирка потолка при высоте более 4 м Цена:I8,65x0,9+0,65	I00м2	I,55	I7,44	-	-	27	-	-	-
2	I5-509 т.I53-2 тчп 3-I8	Известковая окраска потолка при высоте более 4 м Цена:4,95xI,I+0,89	I00м2	0,89	6,34	-	-	6	-	-	-
3	I5-502 т.I52-2 тчп 3-I8	То же, клеевая окраска при высоте более 4 м Цена:6,87xI,I+6,03	I00м2	0,66	I3,59	-	-	9	-	-	-
4	I5-256 т55-5-II тчп 3-I0 ССЦ п.2-30	Штукатурка кирпичных стен при высоте более 4 м Цена:53,2x0,9+I2,2+ 23,7xI,87	I00м2	2,83	I04,40	-	-	295	-	-	-
5	I5-568 т.I59-8	Масляная окраска стен за 2 раза высотой до 4 м	I00м2	I,03	76,7	-	-	79	-	-	-
6	I5-502 т.I52-2 тчп 3.I8	Клеевая окраска стен при высоте более 4 м Цена: 6,87xI,I+6,03	I00м2	I,08	I3,59	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I5-509 т.I53-2 тчп 3,I8	То же, известковая Цена:4,95хI,I+0,89	I00м2	0,73	6,34	-	-	5	-	-	-
8	I5-98 т.I5-3	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00м2	I,42	567	-	-	805	-	-	-
9	I5-567 т.I59-7	Окраска масляной краской за 2 раза оконных блоков с раздельными переплетами Объем: 6,95х2,5	I00м2	0,I7	29,6	-	-	5	-	-	-
I0	I5-566 т.I59-6	То же, дверных глухих блоков,установленных в стенах Объем:I5,27х2,4	I00м2	0,37	2I,2	-	-	8	-	-	-
II	I5-566 т.I59-6	То же, дверных глухих блоков ,установленных в перегородках Объем:9,49х(2,7-0,3)	I00м2	0,23	2I,2	-	-	5	-	-	-
I2	I5-564 т.I59-4	То же, по проолифенной поверхности Объем: 9,49х0,3	I00м2	0,03	75	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб	-	-	-	-	I26I	-	-	-
		XII. Прочие работы									
		Отмостка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I73 т.43-I ССЦ п.4-53	Щебеночное основание под отмостку Цена: 2I,4+8,58xI7,4 +0,I9x2	I00м2	0,34	I7I,07	-	-	58	-	-	-
2	27-I69 т.42-I ССЦ п.5-I	Асфальтовое покрытие отмостки Цена: I0,8+7,I4xI9,8	I00м2	0,34	I52,I7	-	-	52	-	-	-
		Крыльца									
3	II-2 т.I-2 ССЦ п.4-53	Уплотнение грунта щебнем Цена: 4,58+9,5x4,08	I00м2	0,03	43,34	-	-	I	-	-	-
4	8-I79 т.I9-I	Устройство крыльца с входной площадкой	м2	3,24	I3,3	-	-	43	-	-	-
5	II-69 т.II-3 ССЦ п.2-6	Цементно-песчаное покрытие крыльца толщиной 20 мм Цена: 22,9+28,Ix2,2	м2	3,24	84,72	-	-	274	-	-	-
		Стол для разборки ливера									
6	6-I6 т.I-I6 ССЦ п.I-I7	Устройство плиты стола для разборки ливера из бетона М-200 Цена: 2,27+28,2xI,0I5	м3	0,2	30,89	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,000I	270	-	-	-	-	-	-
8	-"- п.43	То же, класса ВрI	т	0,006	392	-	-	2	-	-	-
9	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей в монолитных конструкциях	т	0,002	44I	-	-	I	-	-	-
I0	II-77 т.II-II	Железнение внутренней поверхности плиты стола	I00м2	0,005	9,83	-	-	-	-	-	-
		Вентиляционные шахты									
II	8-30 т.5-I ССЦ п.2-II, 6-I	Кирпичная кладка вентиляционных шахт Цена:3,I9+22,4х0,23 +68х0,38	м3	I,I4	34,I8	-	-	39	-	-	-
I2	I2-299 т.I0-I ССЦ п.2-3	Цементно-песчаная стяжка по верху кирпичной кладки Цена:I4,8+23,3хI,58	I00м2	0,02	5I,6I	-	-	I	-	-	-
		Фундаменты под оборудование									
I3	6-33 т.3-4 ССЦ п.I-4	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I50 Цена:9,52+26,6хI,0I5	м3	I,II	36,52	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССРСЦ ч.Пр.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I2I	270	-	-	33	-	-	-
		Каналы									
I5	II-II т.I-II ССЦ п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I00 Цена:2,5+26,3хI,02	м3	0,39	29,33	-	-	II	-	-	-
I6	8-38 т.5-5 ССЦ п.6-I, п.2-2	Кирпичная кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича М-I00 на растворе М-50 Цена:5,44+68,0х0,4+ 2I,9х0,24	м3	0,4I	37,90	-	-	I6	-	-	-
I7	8-27 т.4-7	Обмазка стен каналов битумом за 2 раза	м2	2,6	0,90	-	-	2	-	-	-
I8	7-2I т.2-4 ССЦ п.I-29	Покрытие каналов плитами площадью до 5 м2 Цена:3,2I+29,3х0,I59	шт	5	7,87	-	-	39	-	-	-
I9	ССЦ п.8-505	Стоимость сборных железобетонных плит марки П3-8 из бетона М-300	м3	0,I0	68,83	-	-	7	-	-	-
20	ССЦ тчп 3.9 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,007	250	-	-	2	-	-	-
22	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,00I	32I	-	-	-	-	-	-
		Приямок									
23	II-II т.I-II ССЦ п.I-I7	Бетонное днище из бетона М-200 толщиной I50 мм Цена: 2,5+28,2хI,02	м3	0,I2	3I,26	-	-	4	-	-	-
24	6-I89 т.I8-I ССЦ п.I-I7	Бетонные стены из бетона М-200 толщиной 200 мм Цена: II+28,2хI,0I5	м3	0,5I	39,62	-	-	20	-	-	-
25	8-27 т.4-7	Обмазка стен приямка горячим битумом за 2 раза	м2	2,9	0,90	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб	-	-	-	-	656	-	-	-
		ИТОГО по надземной части	руб	-	-	-	-	I0I65-		-	-
		ИТОГО по смете	руб	-	-	-	-	II3I7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	I867	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I3I84	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I055	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	I4240	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составил инженер Антонова
Проверил рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту на строительство убойной площадки
для животноводческих и птицеводческих ферм
(кирпичный вариант)

На водопровод

Основание: чертежи № ВК-I-2; А-I
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 4,76 руб.
2.I м3 объема здания 0,78 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расц., шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основн. з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основная з/пл.	эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-4I I6-7/3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5х2,5 мм	м	20	I,2	-	-	24	-	-	-
2	I6-42 I6-7-3	То же, диам. 20х2,5 мм	м	8	I,35	-	-	II	-	-	-

19699-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-43 I6-7-3	То же, диаметром 25х2,5 мм	м	I3	I,36	-	-	I8	-	-	-
4	I6-44 I6-7-3	То же, диаметром 32х2,8 мм	м	8	I,58	-	-	I3	-	-	-
5	I6-46 I6-7-4	То же, диаметром 50х3 мм	м	5	2,2I	-	-	II	-	-	-
6	I6-2I9 I6-22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением диаметром до 50 мм	I00м	0,54	3,94	-	-	2	-	-	-
7	I6-2 I6-I-2	Прокладка трубопроводов в траншеях 65 мм	м	I0	3,29	-	-	33	-	-	-
8	I6-2I I6-3-2	Фасонные чугунные части диаметром 65 мм	м	0,02	468	-	-	9	-	-	-
9	I6-220 I6-22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением диам. до I00 мм	I00м	0,I	4,22	-	-	I	-	-	-
I0	20-696 20-I8-I	Установка креплений трубопроводов	кг	37,8	0,359	-	-	I4	-	-	-
II	I6-I54 I6-I2-I-3	Установка счетчика холодной воды УВК-32	шт	I	I,26	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Пр-нт I7-04 п.3-0I5	Стоимость счетчика холодной воды УВК-32 Цена:34хI,I	шт	I	37,4	-	-	37	-	-	-
I3	I8-227 I8-I5-3	Манометр общего назначения	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
I4	I6-II7 I6-I2-I	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр диам.50 мм	шт	3	I7,4	-	-	52	-	-	-
I5	ц.Iч.Ш п.I09	Вентиль запорной муфтовый I5кчI8р диам.I5 мм	шт	2	I,I4	-	-	2	-	-	-
I6	ц.Iч.Ш п.II0	То же, I5кчI8р диам. 20 мм	шт	2	I,37	-	-	3	-	-	-
I7	ц.Iч.Ш п.III	То же, I5 кч I8 р диаметром 25 мм	шт	4	I,59	-	-	6	-	-	-
I8	ц.Iч.Ш п.I039	Кран трехходовой муфтовый I4МI диам. I5 мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
I9	I6-I85 I6-I6-2	Кран поливочный I5кч I8р диаметром 25 мм	шт	2	2,07	-	-	4	-	-	-
20	ц.Iч.Ш п.I484	Рукав резино-тканевый для воды диаметром 25 мм	м	45	2,23	-	-	I00	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	346	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	392	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	423	-	-	-
		П.Строительные работы									
I	I5-649 I5-I66-4-32	Окраска чугунных трубопроводов кузбасским лаком за 2 раза	м2	3,7	0,I23	-	-	I	-	-	-
2	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	8,06	0,556	-	-	4	-	-	-
3	I-960 I-80-2	Разработка грунта II группы вручную под трубопроводы	I00м3	0,22	74,5	-	-	I6	-	-	-
4	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунтом II группы траншеи	I00м3	0,22	46	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу	руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	462	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник СЭО Платонов

Составил инженер Полещук

Проверил рук.группы Черевникова

19699-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих ферм
(кирпичный вариант)

На горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ВКI-2,А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) I,45 руб.
2.I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм. един. расц., шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативно-условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-4I I6-7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	22	I,2	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I6-42 I6-7-3	То же, диам. 20 мм	м	3	I,35	-	-	4	-	-	-
3	I6-43 I6-7-3	То же,диам. 25 мм	м	4	I,36	-	-	5	-	-	-
4	I6-44 I6-7-3	То же,диаметром 32 мм	м	I8	I,58	-	-	28	-	-	-
5	20-696 20-I8	Установка креплений трубопроводов	кг	32,9	0,359	-	-	I2	-	-	-
6	I6-2I9 I6-22	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I00м	0,47	3,94	-	-	2	-	-	-
7	I6-49 I7-3-3	Смеситель для мойки СМ-М-ВКСУС	шт	I	9,I5	-	-	9	-	-	-
8	I6-49 I7-3-3	Смеситель для мойки СМ-М-НВ	шт	I	9,I5	-	-	9	-	-	-
9	I7-50 I7-3-3	Установка смесителя для душевых со стационарной душевой сеткой и трубкой СМ-Д-ОП	шт	I	4,59	-	-	5	-	-	-
I0	ц.Iч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый для воды I5кчI8п диам. I5 мм	шт	3	I,2	-	-	4	-	-	-
II	ц.Iч.Ш п.92	То же, диам. 20 мм	шт	I	I,43	-	-	I	-	-	-
I2	ц.Iч.Ш п.93	То же, диам. 25 мм	шт	I	I,65	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ц.Iч.Ш п.94	То же, диаметром 32 мм	шт	I	2,I5	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I09	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	I33	-	-	-
		П. Строительные работы									
I4	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	6,69	0,556	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	I38	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Полещук
Проверила рук.группы Черевникова

19699-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-I-4

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

Основание: чертежи № ВКI-2,А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 2,I8 руб.
2.I м3 объема здания 0,36 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативно-условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I7-20 I7-I5	Умывальник керамический полукруглый со спинкой 550х420мм	шт	2	I8,I	-	-	36	-	-	-
2	I7-80 I7-6-I	Мойка стальная эмалированная МСК	шт	I	I3,2	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-57 I7-4-I	Унитаз тарельчатый ТП-ПВ	шт	I	23,2	-	-	23	-	-	-
4	I7-36 I7-I-9	Трап чугунный диам. 50 мм	шт	I	6,3I	-	-	6	-	-	-
5	I6-28 I6-4-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диаметром I00 мм в траншеях	м	4	3,0I	-	-	I2	-	-	-
6	I6-30 I6-5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам.50 мм по стенам зданий и в каналах	м	8	3,2I	-	-	26	-	-	-
7	I6-3I I6-5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб диаметром I00мм по стенам зданий и в каналах	м	3	4,59	-	-	I4	-	-	-
8	I6-3I I6-5-2 тчп 3,I к-I,05	То же, по стенам зданий на высоте свыше 3 м диаметром I00 мм Цена:4,59+0,49хI,05	м	5	5,I0	-	-	26	-	-	-
9	20-696 20-I8-I	Установка креплений трубопроводов	кг	I,4	0,359	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I78	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	I92	-	-	-
		П.Строительные работы									
I0	I-960 I-80-2	Разработка грунта II группы вручную под трубопроводы	I00м3	0,09	74,5	-	-	7	-	-	-
II	I-968 I-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,09	46	-	-	4	-	-	-
I2	I5-649 I5-I66 -4-32	Изоляция чугунных трубопроводов кузбасским лаком за 2 раза	м2	8,0	0,556	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	2I0	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЗО Платонов
Составила инженер Полещук
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-I-5

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих ферм
(кирпичный вариант)
На канализацию производственную

Основание: чертежи № ВКІ-2,А-І
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (1м2 общей площади здания) 27,79 руб
2.1 м3 объема здания 4,56 руб

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-II9 I6-I2-2	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем 30ч6бр диам.I00 мм	шт	4	29	-	-	II6	-	-	-
2	ц.Iч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5ч8р2 диаметром I5 мм	шт	2	I,25	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ц.Iч.Ш п.88	То же, диам. 32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
4	ц.Iч.Ш п.I482	Рукав резино-тканевый для воды диам.I6 мм	м	5	I,69	-	-	8	-	-	-
5	I7-89 I7-6-4	Раковина стальная эмалированная РС-2	шт	I	9,I8	-	-	9	-	-	-
6	I7-37 I7-I-I0	Трап чугунный диам. I00 мм	шт	2	I4,6	-	-	29	-	-	-
7	I6-28 I6-4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диам. I00 мм в траншеях	м	I3	3,0I	-	-	39	-	-	-
8	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб I00мм диам. по стенам зданий и в каналах	м	I2	4,59	-	-	55	-	-	-
9	I6-3I I6-5-2 тчп 3,I к-I,05	То же, по стенам зданий на высоте свыше 3 м диаметром I00 мм Цена:4,59+0,49хI,05	м	5	5,55	-	-	28	-	-	-
I0	I6-33 I6-6-I	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб диам.I6х2,0мм	м	24	I,92	-	-	46	-	-	-
II	I6-33 I6-6-I	То же, диам. 32х2 мм	м	I5	I,92	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	20-696 20-I8-I	Установка крепежных элементов трубопроводов	кг	4,92	0,359	-	-	2	-	-	-
I3	I6-30 I6-5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных труб диам.50 мм по стенам зданий и в каналах	м	6	3,2I	-	-	I9	-	-	-
I4	I6-23 I6-3-3	Фасонные чугунные части к трубопроводам	т	0,I75	457	-	-	80	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	465	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	62	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	527	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	42	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	569	-	-	-
		П.Санитарно-техническое оборудование									
I5	I7-92 8-I	Мерник стальной эмалированный СЭН-0; 0I0-I	шт	I	9,55	-	-	I0	-	-	-
		в том числе:з/плата	руб	I	8,05	-	-	(8)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Завод изгот. г.Черновцы	Стоимость мерника	т	0,06	8I0	-	-	49	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Накладные расходы 80% на з/плату	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	65	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб	-	-	-	-	70	-	-	-
		Ш.Монтажные работы									
I7	ц7-I79--I	Монтаж компрессора КРС-30	компл.	I	27,5	-	-	28	-	-	-
		в том числе з/плата			22,0	-	-	(22)	-	-	-
I8	Завод изгот. г.Бессоновка	Компрессор КРС-30	компл.	I	385,0	-	-	385	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	4I3	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	43I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	-	-	465	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Строительные работы									
I9	22-446 22-30-I	Колодцы водопроводные из сборного железобетона диам.I500 мм	м3	6,36	33,6	-	-	2I4	-	-	-
20	ц.Iч.I п.823	Стоимость люков для колодцев	шт	4	25,0	-	-	I00	-	-	-
2I	23-I57 23-23-I	Установка люков для колодцев	шт	4	I,27	-	-	5	-	-	-
22	ССЦ п.I-5	Стоимость бетона MI00	м3	I,0	25,8	-	-	26	-	-	-
23	ССЦ 9-257	Стоимость колец для колодцев из сборного железобетона диам. I500 мм высотой 0,9 м	м	7,I2	33,3	-	-	237	-	-	-
24	ССЦ 9-249	Стоимость колец для колодцев из сборного железобетона диам. I500 мм, высотой 0,6 м	м	7,I2	36,I	-	-	257	-	-	-
25	ССЦ 9-237	Стоимость колец для колодцев диам.700 мм, высотой 0,2 м	м	I,53	I4,9	-	-	23	-	-	-
26	ССЦ 9-272	Плиты плоские для колодцев	м	2,6I	58,7	-	-	I53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I-960 I-80-2	Разработка грунта II группы в траншеях под трубопроводы	м3	24	0,745	-	-	I8	-	-	-
28	I-968 8I-2	То же, обратная засыпка	м3	24	0,46	-	-	II	-	-	-
29	I-65 I2-5 к-I,2	Разработка грунта II группы под колодцы Цена:I37,58xI,2+5,42	I000м3	0,I44	I70,52	-	-	25	-	-	-
30	I-954 79-8 тчц3,6,7 к-I,2 к-0,8	Зачистка дна котлована и стенок Цена:I,56xI,2x0,8	м3	I6	I,50	-	-	24	-	-	-
3I	I-484 23-5 к-I,2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена:I57,IxI,I+II,9	I000м3	0,064	200,42	-	-	I3	-	-	-
32	ц.3ч.I стр.28	Отвозка лишнего грунта на расстояние до I км У= I,8x64	т	II5,2	0,29	-	-	33	-	-	-
33	I-23I 29-I к-0,85 I-238 29-9 к-I,I	Перемещение грунта II группы в резерв и из резерва для обратной засыпки до 60 м Цена:(0,0408x0,85+ 0,0323x5)xI,I	м3	320	0,22	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I-968 80-2	Обратная засыпка вручную грунтом II группы	м3	48	0,46	-	-	22	-	-	-
35	I-257 3I-2 к-I,I	То же, бульдозером мощностью 80 л.с. Цена:I8,9xI,I	I000м3	0,II2	20,79	-	-	2	-	-	-
36	I-II85	Уплотнение грунта пневиотрамбовками	м3	II2	0,II6	-	-	I3	-	-	-
37	I5-649 I5-I66-4-32	Изоляция чугунных трубопроводов кузбасским лаком за 2 раза	м2	I6,08	0,556	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I254	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	207	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I46I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	II7	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб	-	-	-	-	I578	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	2682	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Полещук
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту на строительство убойной площадки (кирпичный вариант)

На отопление

Основание: чертежи № ОВI-3,А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 7,05 руб
2.I м3 объема здания I,I6 руб

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расцен. шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. един. изм.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	ц.Iч.Ш п.I035	Кран двойной регулировки КДР диаметром 20 мм	шт	6	I,34	-	-	8	-	-	-
2	I8-229 I8-I5-5	Кран для спуска воздуха диам.I5 мм СТД 7073-В	шт	II	0,49	0,08	-	5	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-II0 I8-5-I	Радиаторы чугунные МI40-А0	экм.	42,0	I0,3	0,25	0,06	433	II	3	I4
4	I6-36 I6-7-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб, диам. 20 мм	м	32	0,9I	0,2I	0,0I	29	7	-	7
5	I6-37 I6-7-I	То же, диаметром 25 мм	м	40	I,03	0,2I	0,0I	4I	8	-	8
6	I6-2I9 I6-22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	0,72	3,94	3,73	-	3	3	-	3
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	5I9	30	3	33
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	520	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	69	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	589	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	636	-	-	-
		II. Строительные работы									
I	26-I5 26-4-2	Изоляция трубопроводов шнуром из минеральной ваты	м3	0,07	22,7	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ц.Iч.I п.349	Стоимость шнура из минеральной ваты	м3	0,I3	53,4	-	-	7	-	-	-
3	26-70 26-I3-7	Изоляция трубопроводов рулонным стеклопластиком	I00м2	0,025	24,7	-	-	I	-	-	-
4	ц.Iч.I п.I94	Стоимость стеклопластика рулонного	м2	2,5	0,459	-	-	I	-	-	-
5	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I0,56	0,556	-	-	6	-	-	-
6	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	35,87	0,556	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО по П разделу	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	682	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Полещук
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-I-7

К типовому проекту на строительство убойной площадки
(кирпичный вариант)
На узел управления

Основание: чертежи № ОВI-3,А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) 4,55 руб.
2.I м3 объема здания 0,75 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок, шифры, нормСНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативной условно-чистой прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	I6-I99 I6-I9-I	Устройство счетчика горячей воды ВТТ -60	шт	I	45,2	3,44	0,33 0,I	45	3	-	3
2	ц.Iч.Ш п.I522	Стоимость водомера ВТТ-50	шт	I	42,4	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I8-227 I8-I5-3	Манометр ОБМI00-I,5	шт	4	4,43	0,2	0,0I	I8	I	-	I
4	I8-228 I8-I5-4	Термометр в оправе	шт	4	2,4I	0,2	-	I0	I	-	I
5	п.Iч.Ш п.9I	Вентили запорные муфтовые I5кчI8п диам. I5 мм	шт	4	I,2	-	-	5	-	-	-
6	I6-I44 I6-I2- I-3	Задвижки фланцевые 30ч6бр диам.50 мм	шт	4	I5,2	0,68	0,08 0,02	6I	3	-	3
7	п.Iч.Ш п.I034	Краны трехходовые к манометру I4MI диам. I5 мм	шт	5	I,03	-	-	5	-	-	-
8	I8-I85 I8-II-I	Грязевик диаметром 50 мм	шт	2	23	2,39	0,25 0,08	46	5	I	6
9	п.I2-698- -I	Закладные конструкции ЗКЧ-I-75, ЗКЧ-46-70	шт	I3	I,I6	-	-	I5	-	-	-
I0	I6-66 I6-8-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м	6	I,78	0,4I	0,05 0,02	II	2	-	2
II	I6-2I9 I6-22	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	I00м	0,06	3,94	3,73	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	259	I5	I	I6
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	260	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	295	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	3I9	-	-	-
		П.Технологическое оборудование									
I2	УП-39I-I	Установка клапана регулирующего УРРД, диаметром 25 мм	шт	I	2,79	-	-	3	-	-	-
		в том числе: з/пл.	руб		2,5	-	-	(3)	-	-	-
I3	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость клапанов УРРД диам.25 мм Цена: 77xI,I	шт	I	84,7	-	-	85	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	88	-	-	-
		Накладные расходы 84%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	9I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Ш.Строительные работы									
I4	26-I5 26-4-2	Изоляция трубопроводов шнуром из минеральной ваты	м3	0,09	22,7	-	-	2	-	-	-
I5	ц.Iч.I п.349	Стоимость шнура из минеральной ваты	м3	0,I6	53,4	-	-	9	-	-	-
I6	26-70 26-I3-7	Изоляция трубопроводов рулонным стеклопластиком	I00м2	0,03	24,7	-	-	I	-	-	-
I7	ц.Iч.I п.I94	Стоимость стеклопластика рулонного	м2	3,45	0,459	-	-	2	-	-	-
I8	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	I;56	0,556	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	435	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник СЭО Платонов
Составила инженер Полещук
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №-I-8

К типовому проекту на строительство убойной площадки (кирпичный вариант)

На вентиляцию

Основание: чертежи № ОВI-3,А-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на
I.Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) 0,62 руб
2.I м3 объема здания 0,I0 руб

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм.един. расценок, шифры, норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость единицы,руб Всего	в том числе: основн. зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость,руб Всего	в том числе: основная зараб. плата	экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативно условно чистая прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I.Санитарно-технические работы									
I	20-408 20-7-I	Установка решеток щелевых регулирующих Р-200I	шт	I2	I,63	0,84	0,05 0,02	20	I0	I	II
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	20	I0	I	II
		Пуск и регулировка 2%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		П. Строительные работы									
2	I5-6I3 I5-I64-7 тчп 2.37В к-2,5	Масляная окраска жалюзийных решеток за 2 раза	м2	0,2	0,386	-	-	-	-	-	-
3	I5-298 I5-60-I ССЦ 2-40	Штукатурка воздуховодов из асбоцементных плит по сетке металлической Цена:3I5+29х3,I	I00м2	0,03	404,90	-	-	I2	-	-	-
4	I5-304 I5-6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании воздуховодов	I00м2	0,03	73	-	-	2	-	-	-
5	20-I00 4-I	Короба из асбестоцементных плит сечением 200х200	м2	2,4	2,08	-	-	5	-	-	-
6	Пр-нт 06-04 п.804	Стоимость коборов цена:I,7IхI,I	м	3	I,88	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	25	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	-	-	-	-	57	-	-	-

Главный инженер проекта Борисов

Начальник СЭО Платонов

Составила инженер Полещук

Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

На электроосвещение

Основание: чертежи № ЭМ-3,А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования
б)монтажных работ 0,48 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
(I м2 общей площади здания) - 4,98 руб
2.I м3 объема здания - 0,82 руб

№№ пп	Шифр и №позиц. пр-нта УСН, ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб обо-рудов.	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Стоимость единицы, руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб обо-рудование	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе основная зараб. плата	Общая стоимость, руб монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Монтажные работы												
I	8-52I-I0	Ящик силовой ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-59I-5	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	шт	I4	-	-	-	0,2I4	0,I29	0,0004 0,0002	-	3	2	-
3	8-6I9-I тех. часть п.4	Установка светильника на подвесе под перекрытием 0,0053xI,04	шт	6	-	-	-	3,2I	0,629	0,465 0,I48	-	I9	4	3 I
4	8-593-2 тех. часть п.4	Установка светильника на крюке 0,488xI,04	шт	I	-	-	-	I,I6	0,5I	0,58 0,I82	-	I	I	-
5	8-594-I тех.ч. п.4	Установка светильника на кронштейне с лампами накаливания 0,576xI,04	шт	2	-	-	-	2,78	0,6	0,584 0,I82	-	6	I	I
6	8-604-3 тех.ч. п.4	Установка светильника настенного 0,37IxI,04	шт	2	-	-	-	I,I3	0,39	0,404 0,I28	-	2	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-402-I	Прокладка провода при открытой проводке	I00м	3,43	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	57	28	I8 6
9	8-599-4 тех.ч. п.4	Установка светильника подвесного люминесцентного 0,683xI,04	шт	I0	-	-	-	I,67	0,7I	0,505 0,I6	-	I7	7	5 2
I0	8-400-I тех.ч. п.4	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 с креплением скобами 0,234xI,04	м	5	-	-	-	0,608	0,243	0,228 0,084	-	3	I	I -
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II2	47	29I 9
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I53	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I65	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-343	Ящик однофидерный ЯРП-20 4,3xI,076	шт	I	-	-	-	4,63	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-07 доп.20 п.3-I62 к-0,98	Светильник НБО 05х60/р2,0 -0IУ4 I,75х0,98хI,082	шт	2	-	-	-	I,86	-	-	-	4	-	-
3	I5-07 п.I-I49	Светильник ПВЛМ-ДР-2-х40 I9,5хI,082	шт	9	-	-	-	2I,I0	-	-	-	I90	-	-
4	I5-07 п.3-098	Светильник ЛСО02-2х40 I5,55хI,082	шт	I	-	-	-	I6,83	-	-	-	I7	-	-
5	I5-07 п.I-045	Светильник НСП03х60/р53-0I I,25хI,082	шт	7	-	-	-	I,35	-	-	-	9	-	-
6	I5-07 доп.3 п.I-I7I	То же, НСП2IхI60- -00I 4,IхI,082	шт	2	-	-	-	4,44	-	-	-	9	-	-
7	ССРСЦ ч.5 п.264	Лампа накаливания Б220-60	шт	9	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
8	ССРСЦ ч.5 п.274	То же, Б220-I00	шт	2	-	-	-	0,I02	-	-	-	I	-	-
9	ССРСЦ ч.5 п.23I	Лампа люминисцентная ЛБ-40	шт	20	-	-	-	0,72	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	ССРСЦ ч.5 п.25I	Стартер 80СК-220	шт	20	-	-	-	0,I42	-	-	-	3	-	-
II	292-0I749	Выключатель однополюсный индекс 02.I.2-02 0,85хI,08	шт	I4	-	-	-	0,72	-	-	-	I0	-	-
I2	24-05 п.I-338	Коробка ответвительная УI96 0,06хI,082	шт	I4	-	-	-	0,065	-	-	-	I	-	-
I3	24-05 I-370	То же, УI9I 0,056хI,082	шт	35	-	-	-	0,06I	-	-	-	2	-	-
I4	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73 0,4хI,082	шт	I	-	-	-	0,43	-	-	-	I	-	-
I5	ССРСЦ ч.5 п.I075	Кабель АВВГ сечением 2х2,5 мм2	м	5	-	-	-	0,I66	-	-	-	I	-	-
I6	-"- п.I96	Провод АПВ сечением 2х2,5 мм2	м	230	-	-	-	0,0492	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	-"- п.I99	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	I20	-	-	-	0,07I	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3II	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составил ст.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм на приобретение и монтаж силового электрооборудования (кирпичный вариант)

Основание: чертежи № ЭМ2-ЭМ-3,А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,40 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,I тыс.руб.
б)монтажных работ	0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания)	4,I5 руб
2.I м3 объема здания	0,68 руб

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Колич.	Масса, тонны брутто, нетто		Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб			
					един. изм.	общая	обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата	обо-руд.	монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	СКЦЭ п.2-547	Шкаф силовой распределительный ШРП-73703-22У3	шт	I	-	-	9I / I7,6	22,2	8,I4	I,I6	9I / 0,44	22	8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-52I-I0	Ящик однофидерный с рубильником ЯВ3-3I-I	шт	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I / 0,02	-	4	2	-
3	8-375-3	Устройство воздушного ввода в здание	шт	I	-	-	-	6,95	2,8I	-	-	7	3	-
4	8-406-I	Прокладка трубы стальной диам. 25 мм по стене	м	3	-	-	-	0,54	0,232	0,23I / 0,097	-	2	I	I / -
5	8-4I7-I	Прокладка трубы винипластовой диам. до 25 мм по стене	м	8	-	-	-	0,348	0,I44	0,I22 / 0,039	-	3	I	I / I
6	8-4I7-2	То же, диаметром 32 мм	м	4	-	-	-	0,498	0,I78	0,I92 / 0,0602	-	2	I	I / -
7	8-4I8-4	Прокладка трубы полиэтиленовой диам.до 25 мм в полу	м	6	-	-	-	0,072	0,058	0,00I3	-	-	-	-
8	8-4I8-5	То же, диаметром 32 мм	м	3	-	-	-	0,084	0,0626	0,00I3 / 0,0005	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	8-I49-I	Прокладка кабеля в трубе при весе I м кабеля до I кг	м	I0	-	-	-	0,I	0,0629	0,0027 0,00I	-	I	I	-
I0	8-409-I	Затягивание первого провода сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы	м	I4	-	-	-	0,0488	0,0236	0,0I33 0,007I	-	I	-	-
II	8-409-II	То же, каждого последующего провода	м	33	-	-	-	0,0I2	0,0II4	-	-	I	-	-
I2	8-400-I тех.ч. п.4	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0мм2 с креплением скобами 0,234xI,04	м	45	-	-	-	0,608	0,243	0,228 0,084	-	27	II	I0 4
I3	8-400-2 тех.ч. п.4	То же, сечением до I6 мм2		I0	-	-	-	0,68	0,26	0,282 0,0888	-	7	3	3 I
I4	8-I46-I тех.ч. п.4	Прокладка кабеля АВВГ с креплением скобами при весе I м кабеля до 3 кг 0,I82xI,04	м	I0	-	-	-	0,48	0,I89	0,I27 0,0404	-	5	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-48I-20	Присоединение эл. двигателя к электрической сети	шт	2	-	-	-	2,04	I,44	0,04	-	4	3	-
I6	8-I53-6	Заделка концевая кабеля сечением до 70 мм2	шт	4	-	-	-	4,57	I,26	-	-	I8	5	-
I7	8-9I-4	Конструкции металлические	т	0,02	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	8	I	-
I8	8-572-6	Монтаж шкафа с электроаппаратурой поставляемого комплектно с технологическим оборудованием (холодильным агрегатом КХС-2-6, стерилизатором ГП-400, электропилой ФРП-2)	шт	3	-	-	-	8,26	2,02	0,9I 0,33	-	25	6	3 I
		Подготовка к включению эл.аппаратуры, установленной в шкафах:												
I9	8-574-44	Пускатели магнитные	шт	4	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-574-23	Выключателя автоматического	шт	2	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	2	2	-
2I	8-574-6	Предохранителя	шт	6	-	-	-	0,66	0,34	-	-	4	2	-
22	8-574-53	Трансформатора тока и напряжения	шт	2	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	I	-	-
23	8-574-56	Диода, резистора, лампы сигнальной, розетки штепсельной	шт	II	-	-	-	0,55	0,33	-	-	6	4	-
24	8-574-53	Реле электрическое	шт	3	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	4	2	-
25	8-574-32	Переключателя	шт	I	-	-	-	0,4	0,22	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	9I	I6I	60	2I
		Транспортно-заготовительные расходы, на покупные изделия 5% п.I от I7,6 руб	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-
		Зап.части 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-	-
		Комплектация 0,7%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	I03	230	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-I7 п.2-258	Ящик ЯВ3-3I-I 23хI,076	шт	I	-	-	-	24,75	-	-	-	25	-	-
2	ССРСЦ ч.I п.I29	Труба стальная диаметром I8хI,6мм ГОСТ I0704-76	м	2	-	-	-	0,2	-	-	-	I	-	-
3	ССРСЦ ч.I п.I30	То же, диаметром 25хI,8 мм	м	I	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	-
4	ССРСЦ ч.I п.I30	То же, диаметром 33х2 мм	м	3	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	05-03 п.8-003I	Труба полиэтиленовая ПВД (ПНП) диам. 20 мм 0,IxI,076	м	4	-	-	-	0,II	-	-	-	I	-	-
6	05-03 п.8-0032	То же, диам. 25 мм 0,I4xI,076	м	2	-	-	-	0,I5	-	-	-	-	-	-
7	05-03 п.8-0033	То же, диам. 32 мм 0,23xI,076	м	3	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
8	05-03 п.8-0086	Труба винипластовая ПВХ-В-Р ЭП20У 0,I45xI,076	м	6	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
9	05-03 п.8-0087	Труба винипластовая ПВХ-В-Р ЭП25У 0,I8xI,076	шт	2	-	-	-	0,I94	-	-	-	I	-	-
I0	05-03 п.8-0088	Труба винипластовая ПВХ-В-Р ЭП 32У 0,26xI,076	шт	4	-	-	-	0,28	-	-	-	I	-	-
II	ССРСЦ ч.5 п.228	Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм2	м	50	-	-	-	0,284	-	-	-	I	-	-
I2	I5-09 т.3-038 к-I,2	Кабель АВВГ сечением 3х4+Iх2,5мм2 0,2xI,2xI,I26	м	40	-	-	-	0,27	-	-	-	II	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-09 т.3-038 к-I,2	То же,сечением 3х6+Iх4 мм2 0,245хI,2хI,I26	м	5	-	-	-	0,33	-	-	-	2	-	-
I4	I5-09 т.3-038 к-I,2	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2 0,52хI,2хI,I26	м	I0	-	-	-	0,70	-	-	-	7	-	-
I5	I5-09 т.3-038 к-I,2	То же, сечением 3х25+Iх16 мм2 0,69хI,2хI,I26	м	I0	-	-	-	0,93	-	-	-	9	-	-
I6	I5-09 т.4-005 к-I,2	Кабель КРПТ сечением 3х4+Iх2,5 мм2 0,325хI,2хI,I05	м	I0	-	-	-	0,43	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I.Оборудование	руб	I03										
		2.Монтажные работы	руб	30I										
		Всего по смете	руб	404										

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составила ст.инженер Сачкова
Проверила рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ.СО.ТХ-I,А-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,03 тыс.руб.
в том числе:	
а)оборудования	4,63 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,3I тыс.руб.
в)строительных работ	0,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу (Iм2 общей площади здания)	52,I6 руб
2.I м3 объема здания	8,55 руб

№ п/п	Шифр и № позиции прейск. УСН, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Колич.	Масса тонны брутто единицы	Масса тонны брутто общая	Масса тонны нетто	Стоимость единицы, руб обор-руд.	Стоимость единицы, руб монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб обор-руд.	Общая стоимость, руб монтажных работ всего	в том числе основная зараб. плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
I	Минск "Продмаш" 28-262-2	Электропила для распиловки туш ФРП-2	шт	I	0,063	0,063	270	5,3	4,5I	0,7 0,47	270	5	5	I -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I9-I3 п.I-002 3-I0-I	Лебедка ручная РП-0.5 для подъема и опускания туш Q =500 кг	шт	I	0,074	0,074	90	25,9	20,3	3,34 / I,46	90	26	20	3 / I
3	I9-06-0I п.79 к-I,05	Тележка грузовая ТГ-I25 грузоподъемностью I25 кг 2IхI,05	шт	I	–	–	22	–	–	–	22	–	–	–
4	24-06 п.0I-0I2 28-9I2-I	Сборная холодильная установка	шт	I	0,7	0,7	660	I4,9	I4,3	0,3I / 0,I6	660	I5	I4	–
5	28-02-22 т.2 п.I5-044 34-I-5	Стерилизатор паровой ПП-400	шт	I	I,2	I,2	3I00	23,4	I8,9	4,I4 / I,62	3I00	23	I9	4 / 2
6	I7-03 п.5-282	Весы товарные РП-500Ш3М	шт	I	–	–	56	–	–	–	56	–	–	–
7	ССНиЗ т.3.2 стр.25	Стол производственный СП-I050	шт	I	–	–	40	–	–	–	40	–	–	–
8	ССНиЗ т.5.2 стр.55	Стул для разрубки мяса СР-2	шт	I	–	–	49,6	–	–	–	50	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	ССНиЗ т.2.I стр.I8	Бак эмалированный емк.20 л	шт	2	-	-	4,57	-	-	-	9	-	-	-
I0	I7-52	Душ для туалета туш II,9хI,I33	шт	I	-	-	-	I3,48	0,5I	0,0I	-	I3	I	-
II	I0-45	Ларь для соли	шт / м2	I / 4,7	-	-	-	49I	0,6	0,06 / 0,02	-	23	3	-
I2	I0-45	Стеллаж для посола шкур	шт	I / 3,75	-	-	-	- / 4,9I	- / 0,6	0,06 / 0,02	-	I8	2	-
I3	ц.Iч.II п.2I09	Стол для разборки ливера	шт	I / 0,053	-	-	-	455	-	-	-	24	-	-
I4	9-I22	Монтаж	т	0,053	-	-	-	50,2	23,I	4,07 / I,22	-	3	I	-
I5	ц.Iч.II п.2II5	Передвижной убойный станок на I0 голов птиц	шт / т	I / 0,06	-	-	-	370	-	-	-	22	-	-
I6	9-I22	Монтаж	т	0,06	-	-	-	50,2	23,I	4,07 / I,22	-	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I0-28 к-I,2 к затратам труда к-I,I к осн. з/пл.	Колода для мерздления шкур для дуба	м3	0,I32	-	-	-	II0	I2,9	I,3 0,39	-	I5	2	-
I8	ц.Iч.II п.2I09	Площадка переносная	шт т	I 0,06	-	-	-	455	-	-	-	27	-	-
I9	9-I20	Монтаж	т	0,06	-	-	-	I9,9	I6,2	0,56 0,I7	-	I	I	-
20	I0-28	Настил из досок и брусков для площадки	м3	0,07	-	-	-	II0	I2,9	I,3 0,39	-	8	I	-
2I	ц.Iч.II п.2020	Стойка для крепления пилы	шт т	I 0,II	-	-	-	292	-	-	-	32	-	-
22	9-47	Монтаж	т	0,II	-	-	-	46,8	I9	I7,6 5,43	-	5	2	2 I
23	ц.Iч.II п.2II4	Поддон для сбора кровли	шт т	I 0,02	-	-	-	44I	-	-	-	-	-	-
24	9-I22	Монтаж	т	0,02	-	-	-	50,2	23,I	4,07 I,22	-	9	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	ц.Iч.III п.55	Болты и гайки	т	0,03	-	-	-	636	-	-	-	I9	-	-
26	ц.Iч.I п.73	Гвозди	т	0,0I	-	-	-	258	-	-	-	3	-	-
27	ц.Iч.II тчп I2 п.9	Окраска металлоконструкций за 2 раза I5,6xI,02	т	0,303	-	-	-	I5,9I	-	-	-	5	-	-
28	ССНиЗ т.5,3 п.9	На сборку немонтируемого оборудования I% от стоимости I00x0,0I	руб	-	-	-	-	I	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	4297	30I	73	I0/4
		Союзглавживотноводкомплект без п.7,8,9 I,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4360	-	-	-
		Транспорт 5% без п.7,8,9	руб	-	-	-	-	-	-	-	2I3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4573	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы без п.7,8,9 I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4627	-	-	-
		Накладные расходы 80% от з/платы по п.I,2,4,5	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Накладные расходы 8,6% от прямых затрат п.I3,I4,I5, I6,I8,I9,2I,22,23, 24	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.II,I2, I7,20,26,27	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	4627	400	73	I0 4

СВОДКА ЗАТРАТ

I.Оборудования	руб	4627
2.Монтажных работ	руб	309
3.Строительных работ	руб	9I
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	5027

Главный инженер проекта Борисов
Начальник отдела Платонов
Составил инженер Соловьева
Проверила рук.группы Куранова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)
На приобретение и монтаж шкафчиков для рабочей одежды

Основание: чертежи № АС-I,А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I м2 общей площади здания) I,45 руб
2. I м3 объема здания 0,24 руб

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Колич.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб			
					единицы	общая	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зараб. плата	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе: основ. з/пл.	в том числе: эксп. машин в т.ч. зараб. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Постановления Госстроя СССР от I2/XI-7Iг. I-472-5 вып.I	Шкаф деревянный ДД-33,2 ГОСТ 22415-77	шт	2	-	-	57,7	-	-	-	II5	-	-	-
2	То же	Скамья	шт	2	-	-	7	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I% на сборку немонтируемого оборуд.	Монтаж шкафчиков т.к.они сборно-разборные												
		0,577xI,I65	шт	2	-	-	-	0,67	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	I29	I	-	-
		Союзглавживотновод-комплект I,5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Транспорт 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I38	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I39	I	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		СВОДКА ЗАТРАТ												
		I.Оборудования	руб	I39										
		2.Строительных работ	руб	I										
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб	I40										

Главный инженер проекта Борисов

Начальник отдела Платонов

Составила инженер Соловьева

Проверила рук.группы Куранова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Наименование ресурсов	Количество Варианты - 30°С
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	243,6
Заработная плата, руб	I36
Строительные машины, руб	2,54
Строительные машины, маш/см	2,I3
Надземная часть	
Затраты труда, чел-ч	2070,45
Заработная плата, руб	989
Строительные машины, руб	220,89
Строительные машины, м/см	4,33
Санитарно-технические работы	
Затраты, труда, чел-ч	744,9I
Заработная плата, руб	327,6
Строительные машины, руб	7,I
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел-ч	79
Заработная плата, руб	4I
Строительные машины, руб или маш-ч	I6
Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел-ч	87
Заработная плата, руб	60
Строительные машины, руб или маш-ч	I5
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел-ч	I25
Заработная плата, руб	73
Строительные машины, руб или маш-ч	6

Начальник отдела Платонов
Составила ст.инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

ПРИЛОЖЕНИЕ №-I

На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой -20^{0}С

К типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм(кирпичный вариант)

Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, един. расцен. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основн. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основ. зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		СМЕТА № I-I На общестроительные работы									
		Исключить									
		П. Фундаменты									
I	8-I3 т.4-I ССЦ п.2-I	Горизонтальная гидроизоляция стен из раствора Цена:25,I+I9,8х3,I	I00м2	0,29	86,48	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб	-	-	-	-	25	-	-	-

Т.П. 807-13-6.84 А-IУ 8I

19699-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВКЛЮЧИТЬ									
		II.Фундаменты									
I	8-I3 т.4-I ССЦ п.2-I	Горизонтальная гидроизоляция стен из раствора Цена:25,I+I9,8x3,I	I00м2	0,23	86,48	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО включается	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИСКЛЮЧИТЬ									
		Ш. Стены									
I	8-3I т.5-I тчп I.II ССЦ п.6-I п.2-II	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-25 при высоте более 4 м Цена:2,94+68x0,38+22,4x 0,23	м3	I02,6	33,93	-	-	348I	-	-	-
2	7-445 т.38-I0 -I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	46	0,23	-	-	II	-	-	-
3	ССЦ том 3 п.47	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIP2-I5. I2.I4 по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,84	70,7	-	-	59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	-"- п.62	То же, марки IIIP8-I8.I2.I2у	м3	0,60	72,7	-	-	44	-	-	-
5	-"- п.45	То же, марки IIIPI-I2.I2.6	м3	0,05	84,9	-	-	4	-	-	-
6	-"- п.58	То же, марки IIIP38-I2.I2у	м3	0,03	80,2	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб	-	-	-	-	360I	-	-	-
		Включить									
		Ш. Стены									
I	8-3I т.5-I тчп I.II ССЦ п.6-I п.2-II	Кирпичная кладка наружных стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-25 при высоте более 4 м Цена:2,94+68х0,38+ 22,4х0,23	м3	75,54	33,93	-	-	2563	-	-	-
2	7-445 т.38-I0 -I.8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	шт	39	0,23	-	-	9	-	-	-
3	ССЦ том 3 п.47	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIIP2--I5.I2.I4 по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,63	70,7	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	-"- п.62	То же, марки IIIР8-I8.I2.22у	м3	0,60	72,7	-	-	44	-	-	-
5	-"- п.45	То же, марки IIIРI-I2.I2.6	м3	0,05	84,9	-	-	4	-	-	-
6	-"- п.58	То же, марки IIIР38-I2.I2.22у	м3	0,03	80,2	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО включается	руб	-	-	-	-	2667	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб	-	-	-	-	934	-	-	-
		Исключить									
		У. Кровля									
I	ССРСЦ р.IУ п.I36	Стоимость пенобетона Объем:I2,96xI,03	м3	I3,35	89,3	-	-	II92	-	-	-
2	I2-I76 т.2-6-6	Покрытие кровли из 4-х слоёв рубероида марки РМД-350 на битумной мастике с защитным слоем гравия	I00м2	I,23	338	-	-	4I6	-	-	-
		ИТОГО исключается		-	-	-	-	I608	-	-	-
		ВКЛЮЧИТЬ У.Кровля									
I	ССРСЦ р.IУ п.I36	Стоимость пенобетона Объем: I0,8xI,03	м3	II,I2	89,3	-	-	993			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I2-I76 т.2-6-6	Покрытие кровли из 4-х слоев рубероида марки РМД-350 на битумной мастике с защитным слоем гравия	I00м2	I,20	338	-	-	406	-	-	-
		ИТОГО включается	руб	-	-	-	-	I399	-	-	-
		ВСЕГО исключается	руб	-	-	-	-	209	-	-	-
					= -20°С						
		Исключается из сметы №I-6									
I	I8-II0 I8-5-I	Радиаторы чугунные МI40-А-6	экм	42,0	I0,3	-	-	433	-	-	-
2	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	35,87	0,556	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб	-	-	-	-	453	-	-	-
		Добавляется к смете № I-6									
3	I8-II0 I8-5-I	Радиаторы чугунные МI40-А0	экм	40,95	I0,3	-	-	422	-	-	-
4	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	34,97	0,556	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб	-	-	-	-	44I			
		ВСЕГО исключается	руб	-	-	-	-	I2			

ПРИЛОЖЕНИЕ №-2
На изменение объемов работ для районов с расчетной зимней температурой - 40°С к типовому проекту на строительство убойной площадки для животноводческих и птицеводческих ферм (кирпичный вариант)

Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ укрупненных сметных норм. един. расценое, шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Всего	в том числе: основная зараб. плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. плата	Нормативная условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		СМЕТА № I-I на общестроительные работы									
		ИСКЛЮЧИТЬ									
		У.Кровля									
I	ССРСЦ р.IУ п.I36	Стоимость пенобетона Объем: I2,96xI,03	м3	I3,35	89,3	-	-	II92	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб	-	-	-	-	II92	-	-	-
		ВКЛЮЧИТЬ									
		У.Кровля									
I	ССРСЦ р.IУ п.I36	Стоимость пенобетона Объем:I7,28xI,03	м3	I7,80	89,3	-	-	I590	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО включается	руб	-	-	-	-	1590	-	-	-
		ВСЕГО включается	руб	-	-	-	-	398	-	-	-
					=-40°С						
		Исключается из сметы № I-6									
I	I8-II0 I8-5-I	Радиаторы чугунные МI40-А0	экм	42,0	I0,3	-	-	433	-	-	-
2	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	35,87	0,556	-	-	20	-	-	-
		ИТОГО исключается	руб	-	-	-	-	453	-	-	-
		Добавляется к смете №I-6									
I	I8-I I8-5-I	Радиаторы чугунные М-I40-А0	экм	5I,I	I0,3	-	-	526	-	-	-
2	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	43,7	0,556	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО добавляется	руб	-	-	-	-	550			
		ВСЕГО добавляется	руб	-	-	-	-	97			

gost.e-ecolog.ru