ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 3

ВАРИАНТ С КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

18079-07

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

18079-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3
САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 3

Вариант с кирпичными стенами

Стоимость:

общая	– 48,93 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	– 38,90 тыс.руб.
I м^3 здания	– 24,8I руб.

Разработан институтом "Типронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом МСХ СССР

Сводное заключение № 88 от 2I августа I98I года

Введен в действие Типронисельхозом приказ № 287 от 2I сентября I98I года.

Директор Института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник Сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ № смет	Наименование	№№ страниц
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	6
3	-	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы	I8
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -20°С	45
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -40°С	50
7	-	Единичная расценка на установку экрана из асбестоцементных листов в перегородках душевых кабин	57
8	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	59

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

I. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" Госстроя СССР СН 227-70, с учетом дополнений и изменений принятых постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 года № 253.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Iа территориального района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям П-го пояса Московской области в ценах и Нормах, введенных с I января 1969 г.

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания 1965 г. и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.У. 1973 года, а также Сборников дополнений и поправок к IУ части СНиП выпуски № I-9.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере I6,5%, на внутренние сантехнические работы - I4,9xI,I=I6,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания I977 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных

сметных цен по I и Ia территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы - I,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценки снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию - 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания I968 г. по таблицам с №№ I-I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3; срезка растительного грунта толщиной 20 см;

б) стены наружные кирпичные с облицовкой лицевым кирпичом для расчетной температуры -30°;

в) фундаменты ленточные из монолитного бетона при глубине заложения 0,5 м;

г) перегородки из обычного кирпича;

д) полы из метлахской плитки и линолеума;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из ребристых плит с напрягаемой арматурой;

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки 100 кг/м2.

8. Сметы составлены для районов с расчетной зимней температурой -30°С.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° и -40° составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.

10. Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические устройства, электроснабжение, сети связи и сигнализации смотри в альбоме У часть I.

Составила Гунчикова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий вариант с кирпичными стенами

Сметная стоимость - 48,93 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, производственного инвентаря	Прочих затрат	Всего	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Общестроительные работы	30,44	-	-	-	30,44	м3	1568	19,41
2	2	Вентиляция	2,82	-	-	-	2,82	"	1568	1,80
3	3	Теплоснабжение	0,06	-	-	-	0,06	"	1568	0,03
4	4	Отопление	0,94	-	-	-	0,94	"	1568	0,60

т.п. 807-11-2 (У ч.3) 6

40079-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	0,20	-	-	-	0,20	м3	I568	0,I3
7	7 знаменатель	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,47	-	-	-	0,47	"	I568	0,30
8	8	Водопровод горячей воды	0,II	-	-	-	0,II	"	I568	0,07
9	9	Бытовая канализация	0,65	-	-	-	0,65	"	I568	0,4I
I0	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,30	0,40	5,69	-	6,39	"	I568	4,08
II	II	Электроосвещение	-	I,70	-	-	I,70	"	I568	I,08
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,42	0,08	-	0,50	"	I568	0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,06	0,09	-	0,I5	м3	I568	0,I0
I4	I4	Сети связи и сигнализации	-	0,06	0,09	-	0,I5	м3	I568	0,I
I5	I5	Приобретение шкафов для одежды	-	-		4,08	4,08	м3	I568	2,6
		Итого	36,26	2,64	5,95	4,08	48,93	м3	I568	3I,2I

Главный инженер проекта — Попов
Начальник сметного отдела — Сизорин
Составила ст.инженер — Куприянова
Проверила рук.группы — Гунчикова

24 июля I98I г.

бн

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете

На санитарный пропускник на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий вариант с кирпичными стенами

№№ разделов	Наименование конструктивных частей здания (сооружения) и видов работ	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты	Накладные расходы и плановые накопления		Всего	
					% от прямых затрат	сумма		
? I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	248,6	285	23,49	67	352	I,03
2	Фундаменты	"	42,3	I076	23,49	253	I329	3,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Подпольные каналы:							
	строительные работы	м3	2,87	I27	23,49	30	I57	0,40
	стальные конструкции	т	0,0I44	3	I4,8	–	3	0,0I
	Итого по подземной части	руб.		I49I		350	I84I	4,85
	Б. Надземная часть							
4	С т е н ы	м3	22I,8	67I7	23,49	I578	8295	2I,30
5	Покрытие-кровля	м2 кровли	474,5	6922	23,49	I626	8548	2I,95
6	Перегородки строительные работы	м2	434,3	I487	23,49	349	I836	4,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Стальные конструкции	т	0,27	86	I4,8	I3	99	0,25
7	Проемы оконные	м2	44,3	909	23,49	2I4	II23	2,88
8	Проемы дверные	"	83,5	II8I	23,49	277	I458	3,74
9	П о л ы	м2	400,76	2995	23,49	704	3699	9,50
I0	Отделка наружная	м2	490	64	23,49	I5	79	0,2I
II	Отделка внутренняя	площ. застр.	-"-	244I	23,49	573	30I4	7,74
I2	Прочие работы	-"-	490	363	23,49	85	448	I,I5
	Итого по надземной ч а с т и	руб.		23I65		5434	28599	73,44
	Итого общестроительных р а б о т	руб.		24656	23,47	5784	30440	78,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	II. Санитарно-технические работы							
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы	м3	I568	22I5	23,38	5I8	2733	7,02
2	Строительные работы	"	I568	7I	23,49	I7	88	0,23
	Итого по смете	руб.	I568	2286	23,39	535	282I	7,25
	Теплоснабжение							
I	Санитарно-технические работы	"	I568	49	23,38	II	60	0,I5
	Итого по смете	м3	I568	49	23,38	II	60	0,I5
	Отопление							
I	Санитарно-технические работы	м3	I568	735	23,38	I72	907	2,33

т.п.801-41-3 (У ч.3)

I2

18079-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Строительные работы	м3	I568	22	23,49	6	28	0,07
	Итого по смете	руб.	I568	757	23,45	I78	935	2,40
	Узел управления							
I	Санитарно-технические работы	м3	I568	2I9	23,38	5I	270	0,69
	Итого по смете	руб.	I568	2I9	23,38	5I	270	0,69
	Изоляция трубопроводов узла управления теплоснабжения и отопления							
I	Строительные работы	м3	I568	I58	23,49	37	I95	0,50
	Итого по смете	руб.	I568	I58	23,49	37	I95	0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хозяйственно-питьевой							
I	Санитарно-технические работы	м3	I568	383	23,38	90	473	I,2I
	Итого по смете	руб.	I568	383	23,38	90	473	I,2I
	Водопровод горячей воды							
I	Санитарно-технические работы	м3	I568	88	23,38	20	I08	0,28
	Итого по смете	руб.	I568	88	23,38	20	I08	0,28
	Бытовая канализация							
I	Санитарно-технические работы		I568	5I8	23,38	I2I	639	I,64
2	Строительные работы		I568	9	23,49	2	II	0,03
	Итого по смете	руб.	I568	527	23,40	I23	650	I,67

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по санитарно-техническим работам			4467	23,37	I045	55I2	I4,I5
	3. Монтажные работы							
	Технологическое оборудование							
I	Монтажные работы (без оборудования)						398	I,03
2	Строительные работы			240	23,49	57	297	0,76
	Итого по смете (без оборудования)						695	I,79
	Электроосвещение							
I	Монтажные работы	-	-				44I	I,I3
2	Материалы, не учтенные ценником	-	-				I260	3,24
	Итого по смете	-	-				I70I	4,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Силовое электрооборудование							
I	Монтажные работы (без оборудования)	-	-				290	0,74
2	Материалы, не учтенные ценником	-	-				I28	0,33
	Итого по смете (без оборудования)	-	-				4I8	I,07
	Автоматизация отопления и вентиляции							
I	Монтажные работы (без оборудования)	-	-				46	0,I2
2	Материалы, не учтенные ценником	-	-				I5	0,04
	И т о г о по смете (без оборудования)	-	-				6I	0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сети связи и сигнализации							
I	Монтажные работы (без оборудования)	-	-	-	-	-	58	0,I5
2	Материалы, не учтенные ценником	-	-	-	-	-	9	0,02
	Итого по смете (без оборудования)	руб.	-	-	-	-	67	0,I7
	Итого по монтажным работам	руб.	-				2942	7,56
	Всего по объекту	руб.	-				38894	I00%

Главный инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

бн

т.п.807-11-3 (У ч.3)

I7

18079-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АР-I÷АР-6
КЖ I÷4
Альбом II ч.2

Сметная стоимость 30,44 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиции	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Подземная часть				
		I.Земляные работы				
I	I-776-77 I0-I54-б	Планировка площадки механизированным способом	м2	880	0,004	4
2	I-406-77 I-407-77 к-4 I0-48 г	Срезка растительного грунта Цена: 0,0259+0,0I58х х4=	м3	III,I	0,089	I0
3	I-93-77 I0-22з	Разработка грунта II группы в траншеях и котлованах в отвал	м3	5I	0,I72	9

I	2	3	4	5	6	7
4	II-635-77 т.ч. п.I3 I0-II46	Доработка грунта в траншеях вручную после экскаватора	м3	I,4	I,27	2
		Цена: I,06xI,2				
5	I-643-77 т.ч. п.I3 II-II56	Доработка грунта в котловане вручную после экскаватора	м3	0,5	I,36	I
		Цена: I,I3xI,2= =I,36				
6	I-635-77 I0-II4-б	Разработка грунта вручную в траншеях под каналы	"	0,6	I,06	I
7	I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м	"	53,5	0,I23	7
		Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9 x 5=				
8	I-438-77 I-439-77 к-II I0-49д	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м	м3	I4	0,093	I
		Цена: 0,0I65+0,0069x xII=				
9	I-824 I0-I56л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I4	0,I24	2

1	2	3	4	5	6	7
10	1-636-77 1-408-77 т.ч. п.39 1-409-77 к-5 10-1146 10-48д	Засыпка траншей вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,43х0,0329х х0,85+0,0199х5=	м3	5,6	0,55	3
11	1-644-77 1-408-77 т.ч. п.39 1-409-77 к-5 10-1156 10-48д	Засыпка котлованов вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,31+0,0329х х0,85+0,0199х5	"	0,4	0,43	1
12	21-121 59-24т	Подсыпка под полы	"	117	1,16	136
13	1-333-77 10-42д	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы с погрузкой на машины	м3	84	0,22	18
14	Ц-к № 3 стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на 1 км	т	151,2	0,25	38
15	1-332-77 т.ч. п.27 10-42г	Погрузка растительного грунта на автомашины Цена: 0,171-0,165х х0,1=	м3	111,1	0,155	17

I	2	3	4	5	6	7
I6	Ц-к № 3 стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	I33,32	0,25	33
I7	I-368 I0-44е	Работа на отвале растительного грунта	м3	III,I	0,0I64	2
		Итого по I разделу	руб.			285
		II. Фундаменты				
I8	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	42,2	24,30	I025
I9	II-200-7I I9-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,06	8,7	I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки IIPI-I2-I2.6 из бетона марки 200	м3	0,06	52,70	3
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	3,84	0,2I4	I
		Цена: 0,2IxI,02=				

1	2	3	4	5	6	7
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	79,26	0,58	46
		Итого по II разделу	руб.			I076
		Ш. Подпольные каналы и приямки				
23	I6-43 25г6д	Устройство основания из бетона марки I00 под каналы и приямки	м3	0,72	23,6	I7
24	I2-8I 20-IIб	Устройство бетонных стенок приямка из бетона марки I00	м3	I,73	34,6	60
25	I2-80 20-IIа	Устройство бетонных стенок каналов из бетона марки I00	"	0,30	44,90	I3
26	II-3I3-7I Доп. Моск.обл. в.IУ I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м3	шт	3	0,29	I

I	2	3	4	5	6	7
27	ЦТП п.4715 прил.3	Стоимость плит покрытия каналов марки П4-15 из бетона марки 300 Цена: 55,50+1,02+1,53= =58,05	м3	0,12	58,05	7
28	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-III Цена: 0,19х1,02	кг	4,2	0,194	I
29	-"-	Стоимость арматуры класса BI Цена: 0,21х1,02	кг	0,6	0,214	I
30	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,17х1,02	кг	0,90	0,173	I
31	14-23-71 22-7а	Монтаж стальной балки	т	0,0144	18,9	I
32	I-II п.116	Стоимость стальной балки	т	0,0144	161	2
33	36-654 Доп. к ЕРЕР вып.5 49-90	Перекрытие приямка рифленой сталью	м2	2,0	11,30	23

I	2	3	4	5	6	7
34	I2-42 20-5в	Установка ходовых скоб в приямке	т	0,0I	309	3
		Итого по Ш разделу	руб.			I30
		в том числе:				
		строительных работ	руб.			I27
		стальных конструкций	"			3
		Итого по подземной части	руб.			I49I
		в том числе:				
		строительные работы	руб.			I488
		стальные конструкции	"			3
		Б. Надземная часть				
		IУ. С т е н ы				
35	I3-I27 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 640 мм	м3	I54,I4	28,8	4439
36	I3-I25 2I-I4б	То же, толщиной 5I0 мм	м3	6,75	30,2	204

1	2	3	4	5	6	7
37	I3-I23 2I-I4а	То же, толщиной 380 мм	м3	I5,93	32,2	5I3
38	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	37,27	26,0	969
39	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т IIPI-I2,I2,6 IIP38-I2.I2.22у IIPI-I0.I2.6 IIP2-I5.I2.I4 IIPI-I2.I2.I4 IIP3-I9.I2.I4 IIP2-I6.I2.I4 IIP39-I8.I2.22у	м3	4,09	8,7	36
40	II-I88 I9-IIа	То же, весом до I т БП-I IIP38-24.25.22у	шт	25	I,63	4I
4I	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона М-200 БП-I; IIP38-24-25-22у IIPI-I2.I2.I4 IIP3I9.I2.I4 IIP2-I6.I2.I4 IIP38.I8.I2.22у IIPI-I2.I2.6 IIP38-I2.I2.22у IIPI-I0-I2.6 IIP2-I5.I2.I4	м3	7,62	52,7	402

I	2	3	4	5	6	7
	ЦТП прилож.2	Стоимость арматуры перемычек				
42	-"-	А-I	кг	I60,78	0,I73	28
		Цена: 0,I7xI,02				
43	-"-	А-III	кг	300,82	0,I94	58
		Цена: 0,I9xI,02				
44	-"-	В-I	кг	73,4	0,2I4	I6
		Цена: 0,2IxI,02				
45	-"-	Закладные детали	кг	II,2	0,306	3
		Цена: 0,30xI,02				
46	II-463 I9-30а	Укладка сборных железобетонных опорных подушек в проемах парапета	м3	0,08	I0,I	I
47	ЦТП п.47I5	Стоимость опорных подушек из бетона М-200 СП0-4-4	м3	0,08	55,5	4
48	ЦТП прилож. 2	Стоимость арматуры А-I	кг	I,04	0,I73	I
		Цена: 0,I7xI,02				
49	-"-	В-I	кг	4,4	0,2I4	I
		Цена: 0,2IxI,02				

1	2	3	4	5	6	7
50	I3-6I 2I-9г	Армирование рядовой перемычки над отверстием для стока воды	т	0,002	I79	I
		Итого по IУ разделу	руб.			67I7
		У. Покрытие-кровля				
5I	II-327/7I Сб.доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6и	Укладка ребристых плит покрытий площадью до I0 м2	шт	I2	3,39	4I
52	ЦТП п-4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытий пролетом до 6 м из бетона М-200 ПС2-2АШв ПС2-2АШв(4) ПС2-2АШв(7)	м3	6,80	5I,20	348
53	II-324/7I Сб.доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6е	Укладка сборных железобетонных ребристых плит покрытий площадью до I8 м2 длиной до 6 м	шт	I8	4,86	87
54	ЦТП п-4352	Стоимость плит размером до I8 м2 из бетона М-250 ПСI-4АШв, ПСI-4АШв(4)	м3	I6,54	58,68	97I
		Цена: 59,7-I,0xI,02				

I	2	3	4	5	6	7
55	II-457/7I Сб.доп. Моск.обл. в.IУ I9-27б	Установка карнизных плит	шт	6	4,2	25
56	ЦТП п.4760 прил. 3	Стоимость карнизных плит из бетона марки I50 ПК-40-I	м3	6,42	55,I8	354
		Цена: 56,2-I,0xI,02				
57	II-3I9/7I Сб.доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6а	Укладка плоских плит площадью до 5 м2	шт	4	I,7	7
58	ЦТП п.47I7 прил.3	Стоимость плоских плит из бетона М-300,объемом более 0,I м3 Ш4д-3, П23д-3	м3	0,9	53,75	48
		Цена: 5I,2+(I,0++I,50)xI,02				
59	ЦТП прилож.2 п.5	Стоимость арматуры плит класса АШв	кг	872,4	0,204	I78
		Цена: 0,2xI,02				
60	-"- п.I0	-"- класса В-I	кг	765,4	0,2I4	I64
		Цена: 0,2IxI,02				

I	2	3	4	5	6	7
6I	ЦТП прил.2 п-4	Стоимость арматуры плит класса А-Ш Цена: 0,I9xI,02	кг	626,0	0,I94	I2I
62	ЦТП прил.2 п-I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02	кг	29,52	0,I73	5
63	-"- п-2	-"- класса А-II Цена: 0,I8xI,02	кг	84,60	0,I84	I6
64	-"- п-I6	Закладные детали Цена: 0,30xI,02	кг	302,0	0,306	92
65	ЦТП т.2 п.22	Металлизация закладных деталей	кг	302,0	0,I74	53
66	ЦТП прил.2 т.ч. п-22	Стоимость анкерных деталей с металлизацией Цена: 0,45xI,02+ +0,I74	кг	36,I	0,633	23
67	II-47I/7I Сб.доп. Моск.обл. в.IУ I9-30	Установка опорных железобетонных стаканов для вентиляционных шахт СБ4А-I СБ7А-I	шт	7	I,83	I3

I	2	3	4	5	6	7
68	ЦТП п-4377	Стоимость сборных железобетонных стаканов марки СБ4А-I из бетона М-200 периметром до 2 м	м3	0,3	79,0	24
69	ЦТП п.4378	То же, марки СБ7.А-I периметром до 3 м	м3	0,24	70	I7
70	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры стаканов BI Цена: 0,2IxI,02	кг	I3,9	0,2I4	3
7I	-"- п.I	A-I Цена: 0,I7xI,02	кг	20,I	0,I73	3
72	-"- п.I6	Закладные детали с металлизацией	кг	4I,5	0,480	20
73	I2-7I 20-9и	Устройство монолитных опорных подушек из бетона М-200 Цена: 38,0+(24,6--22,8)xI,0I5	м3	0,35	39,83	I4
74	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	427,2I	0,48	205

1	2	3	4	5	6	7
75	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	427,2I	0,I45	62
76	Доп.вI Моск.обл. стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ =400 кг/м3 толщиной I70 мм	м3	74,8	28,2	2I09
77	I6-6I8 к-2 26-I0з	Пароизоляция в два слоя рубероида на битумной мастике под минераловатные плиты Цена: 0,48х2	м2	20,62	0,96	20
78	I6-600 26-I0в	Укладка минераловатных плит повышенной жесткости	м2	20,62	0,I45	3
79	Доп.I к прейск. 06-I5-0I I975 г. п-322 Ц.I ч.I п.I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит Цена: $57,0 \times \frac{37,9}{28,5}$ =	м3	4,67	75,8	354
80	I6-556 26-6т	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	474,47	3,08	I46I

I	2	3	4	5	6	7
81	I6-59I 26-9е прим.I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	32,I8	I,52	49
82	I6-555 26-9в прим.I	Мелкие покрытия на фасадах оцинкованной сталью	м2 фасада	30I,8	0,078	24
83	I6-626 26-IIв	Устройство стяжки цементным раствором по парапетам	м2	24,66	0,306	8
		Итого по У разделу	руб.			6922
		УI. Перегородки				
84	I3-48 2I-7-и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м2	427,93	3,44	I472
85	I4-30 22-7з	Монтаж стальных конструкций экранов в душевых	т	0,266	47,8	I3
86	Пр-т 0I-09 I975 г. стр.I6 п.I45 Письмо Госстроя СССР № 70д от 30.06. 80 г.	Стоимость стальных конструкций экранов Цена: 250хI,02+I8,96= =273,96	т	0,266	273,96	73

I	2	3	4	5	6	7
87	ЕР	Установка экранов из асбестоцементных листов в перегородках душевых кабин	м2	6,40	2,42	I5
		Итого по УI разделу	руб.			I573
		в том числе:				
		строительные работы	руб.			I487
		стальные конструкции	"			86
		УII. Оконные проемы				
88	I5-I5I/7I 23-27а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2,0 м2 в каменных стенах	м2	42,4I	3,04	I29
89	Ц-к I-П п.I02	Стоимость оконных блоков ОС I2-I5	м2	39,33	I2,I0	480
90	Ц-к I-П п.92	Стоимость оконных блоков ОС I8-09	"	3,08	I2,20	38
9I	Ц-к I-I п.548	Стоимость приборов для одностворного окна	комп.	2	I,94	4
92	Ц-к I-I п.549	Стоимость приборов для двухстворного окна	"	23	3,34	77

I	2	3	4	5	6	7
93	I7-856 К=I,II Доп.в.I 27-69в	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	42,4I	2,25	95
		Цена: 2,03xI,II				
94	I5-202/72 23-39а	Заполнение оконного проема под жалюзийную сборку деревянными коробками	м2	I,I0	3,34	4
95	Ц-к I-II п.243	Коробки деревянные	м	3,80	0,5I	2
96	I5-I69/72 23-3I-д	Заполнение передаточного окна отдельными элементами	м2	0,25	4,23	I
97	Ц-к I-II п.320	Стоимость оконных заполнений	м2	0,23	9,9	2
98	Ц-к I-II п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	0,78	0,5I	I
99	Ц-к I-I п.530	Стоимость прибора оконного	комп.	I	I,53	2

1	2	3	4	5	6	7
I00	I5-206/72 23-39в	Отделка коробкой оконного проема площадью до 2,0 м2 без заполнения переплетом	м2	0,5	2,0I	I
I0I	Ц-к I-II п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	I,73	0,5I	I
I02	I5-I85/72 23-34-а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I,0 м	м2	0,75	I,29	I
I03	Ц-к I-II п.3I4	Доски подоконные деревянные	м	I,05	0,7I	I
I04	I3-329 2I-25б	Укладка железобетонных подоконных досок	м2 плит	I3,I3	5,32	70
		Итого по УП разделу	руб.			909
		УШ. Дверные проемы				
I05	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с приврезкой приборов в каменных стенах	м2	I4,49	2,23	32
		Цена: I,33+0,9=				

I	2	3	4	5	6	7
I06	I5-I88/72 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	8,23	I,33	II
I07	I5-I90/72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	54,I6	2,I4	II6
I08	Ц-к I-II п.42	Стоимость дверных блоков ДВ9-I0/8 нм I	м2	I4,49	II,50	I67
I09	Ц-к I-II п.I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	"	34,39	II,I0	382
II0	Ц-к I-II п.20	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	"	28,0	I2,30	344
III	Ц-к I-I п.527	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	комп.	7	5,23	37
II2	Ц-к I-I п.530	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	"	39	I,53	60
II3	I5-209/72 23-39г	Обделка проема коробками без заполнения полотнами	м2	6,60	I,44	I0

I	2	3	4	5	6	7
II4	Ц-к I-П п.23I	Стоимость коробок дверных	м	I5,24	0,63	I0
II5	I7-87I Доп.в.I тех.ч. п.8 27-69-и Ц-к I-I пп.784 785	Остекление дверных заполнений 4 мм стеклом на штапиках по замазке Цена: /I,56+(I,37--0,98)xI,08/xI,I3	м2	3,0I	2,24	7
II6	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	I6,45	0,309	5
		Итого по УШ разделу	руб.			II8I
		IX. П о л ы				
II7	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	400,76	0,39	I56
II8	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	48,2	23,60	II38
II9	I6-74 25-9а	Утолщение пола керамзитобетоном М-50 толщ. 20 мм	м3	4,68	3I,60	I48
I20	I6-I0I I6-I02 25-I2в,ж	Устройство чистого пола из бетона М-200 толщиной слоя 20 мм Цена: I,II-0,27=0,84	м2	II9,22	0,84	I00

I	2	3	4	5	6	7
I2I	I6-230 25-I7-д Письмо Госстроя СССР № 4-2806 от 3 ноября I973 г.	Устройство чистого пола из керамической плитки с красителем толщ.I3 мм на цементно-песчаном растворе Цена: 3,88+I,05= =4,93	м2	46,44	4,93	229
I22	I6-75 25-96	Утепление пола вдоль наружных стен керамзитом	м3	2I,48	I4,20	305
I23	I6-332 I6-347 25-23-б прим.2	Покрытие пола линолеумом толщ. 3 мм на мастике с устройством плинтусов Цена: 3,64+0,272= =3,9I	м2	235,I0	3,9I	9I9
		Итого по IX разделу	руб.			2995
		X. Наружная отделка				
I24	I7-288 27-20с	Высококачественная штукатурка откосов шириной более 200 мм цементно-известковым раствором	м	I55	0,4I	64
		Итого по X разделу	руб.			64

I	2	3	4	5	6	7
		XI. Отделка внутренняя				
I25	I7-324 27-28г	Подготовка под окраску потолков из сборных ребристых плит	м2	629,7I	0,I2	76
I26	I7-576 27-48б	Клеевая окраска потолков	"	384,03	0,0942	36
I27	I7-588 27-49а	Известковая побелка потолков	м2	34,45	0,0555	2
I28	Доп. вып.II I7-776 27-75г	Водоэмульсионная окраска потолков	"	2II,23	0,69	I46
I29	I7-288 27-23в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	"	I255,8	0,86	I080
I30	I7-325 27-29-а	Штукатурка стен по сетке в вентка-мере	м2	4,I8	2,7I	II
I3I	I7-576 27-48б	Клеевая улучшенная окраска стен	м2	I85,6	0,0942	I7
I32	I7-588 27-49а	Известковая побелка стен	м2	I06,I	0,0555	6
I33	I7-649 27-55д	Улучшенная масляная окраска стен	м2	989,5	0,7I	703

I	2	3	4	5	6	7
I34	I7-I40 27-I3в	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	м2	37,7	5,55	209
I35	I7-644 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	м2	23,5I	0,85	20
I36	Доп.в.II I7775 27-75в	Водоэмульсионная окраска стен	м2	29,I0	0,64	I9
I37	Доп.вып. II I7-778 25-75е	Окраска экрана в постирочной водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	4,8I	0,55	3
I38	20-3I8 К-2 27.I-32-е тех.ч. п.5	Окраска стальных конструкций экранов в душевых пентафталевой эмалью за 2 раза	м2	20,25	0,344	7
I39	20-302 К-2 27-I-3I-в	Окраска экранов из асбестоцементного листа эмалью пентафталевой за 2 раза Цена: I,44х2=	м2	I2,80	0,288	4
I40	I7-658 Доп.в.3 стр.I0 27-55-ж	Масляная окраска оконных блоков	м2	93,30	0,29	27

I	2	3	4	5	6	7
I4I	I7-657 27-55е	Масляная окраска дверных блоков	м2	I79,I4	0,22	39
I42	I7-655 27-55г	Масляная окраска проолифленных деталей дверных блоков	м2	I8,89	0,77	I5
I43	I4-I78--7I 22-25л	Масляная окраска металлического порога дверей	т	0,0I6	I0,50	I
I44	I7-656 27-55д	Масляная окраска проолифленных деталей оконных блоков	м2	I2,43	0,96	I2
I45	I7-656 27-55д	Масляная окраска оконных заполнений	м2	3,05	0,96	3
I46	I4-I79-7I 22-25М	Масляная окраска стальных рамок	т	0,I2	24,5	3
I47	I4-I70--7I 22-25в	Масляная окраска стальной балки приямка	т	0,0I44	4,35	I
I48	I4-I8I--7I 22-25-0	Масляная окраска щита из рифленой стали	м2	2	0,498	I
		Итого по XI разделу	руб.			244I

I	2	3	4	5	6	7
		XII. Прочие работы				
		Отмостка крыльца				
I49	32-200 Сб.доп. в.У Моск.обл. 45-53-а	Устройство подготовки из щебня толщиной слоя I00 мм	м2	92,0	I,47	I35
I50	32-I97 Доп.в.У Моск. обл. 45-52-а	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщ.25 мм	"	92,0	0,80	74
I5I	I6-43 25-6-д	Устройство крылец из бетона М-I00 толщ.200 мм	м2	3,2	23,60	75
		Изоляция венткамер				
I52	I5-49-72 23-9-ж	Устройство деревянного каркаса под изоляцию	"	4,I8	0,33	I
I53	I9-66 28-3-ж	Изоляция стен полужесткими минераловатными плитами	м3	0,25	5,57	I
I54	Пр-нт 06-I5-0I п.I46 Ц.I ч.I п.I75	Стоимость полужестких минераловатных плит Цена: I4,00х $\frac{36,60}{29,50}$ =	"	0,26	I7,37	5

I	2	3	4	5	6	7
I55	I3-30 2I-6ж	Пароизоляция стен горячим битумом за 2 раза	м2	4,I8	0,56	2
I56	I5-85 23-I4-а	Установка экрана древесно-волокнистой плиты в постирочной	м2	4,8I	I,II	5
I57	Ц.I ч.I стр.44 п.423	Стоимость древесно-волокнистой плиты толщ.6 мм	м2	4,8I	0,6I	3
I58	II-472 Сб.доп. в.IУ Моск.обл. I9-30-к	Установка крепежных элементов без сварки весом до 5 кг	кг	2,5	0,040	I
I59	ЦТП. прил.2 т.ч. п.22	Стоимость крепежных элементов с металлизацией Цена: 0,450xI,02+ +0,I74	кг	2,5	0,633	2
I60	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	I22,80	0,309	38
I6I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	I22,80	0,I74	2I
		Итого по XII разделу	руб.			363

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по надземной части	руб.			23165
		в том числе:				
		строительных работ	"			23079
		стальных конструкций	руб.			86

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Куприянова

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля 1981 г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры $-20^{\circ}C$

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести изменения		
		II. Фундаменты		
		Исключить:		
I8	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	7,70
I9	II-200-7I I9-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,02
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона марки 200 IIPI-I2.I2.6	м3	0,02
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса BI	кг	I,28

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	I4,09
		IУ. С т е н н		
		Исключить:		
35	I3-I27 2I-I4-в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой керамическим лицевым общей толщиной 640 мм	м3	I54,I4
39	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,84
4I	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона М-200 марки IIPI-I2,I2.I4 IIP3-I9.I2.I4 IIP2-I6.I2-I4	м3	0,84
43	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры перемычек А-Ш	кг	I7,62
44	-"-	В-I	"	I0,I6

1	2	3	4	5
		Добавить:		
36	I3-I25 2I-I46	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщины 5I0 мм	м3	I28,8I
		У. Покрытие-кровля		
		Добавить:		
54	ЦТП п-4352	Стоимость плит размером до I8 м2 из бетона М-250 ПСI-3А Шв ПСI-4АШв(4)	м3	I6,54
56	ЦТП п-4760 прил.2	Стоимость карнизных плит из бетона М-I50 ПК-6-75П	"	5,52
		Стоимость арматуры плит		
60	ЦТП прил.2	В-I	кг	28,2
6I	-"-	А-Ш	"	2I0
62	ЦТП п.I	А-I	кг	27,6
64	-"- п.I6	Закладные детали	кг	72

I	2	3	4	5
65	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	кг	72
		Исключить:		
54	ЦТП п.4352	Стоимость плит размером I8 м2 из бетона марки 250 ПС-I-4АШв(4), ПСI-4АШв	м3	I6,54
56	ЦТП п.4760 прилож.3	Стоимость карнизных плит из бетона марки I50 ПК-40-I	м3	6,42
59	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры плит покрытия класса АШ-В	кг	I05,4
63	-"-	А-П	кг	84,6
74	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	3,I2
75	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	3,I2
76	Доп.в.I Моск. обл. стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной I30 мм	м3	I8,0I

I	2	3	4	5
80	I6-556 26-6г	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	3,3I
79	Доп.I к прейск. 06-I5-0I I975 г. п-322 Ц.№ I ч.I п.I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит	м3	0,85
		Прочие работы:		
		Добавить:		
I60	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	4,80
I6I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	4,80

Составила Куприянова

Проверила Гунчикова

24 июля I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры - 40°С

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		II. Фундаменты		
		Добавить:		
I8	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона марки I00	м3	5,I7
I9	II-200-7I II-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	м3	0,0I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек из бетона марки 200 IIPI-I2.I2.6	м3	0,0I
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры класса В-I	кг	0,64

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	I3,I8
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
35	I3-I27 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 640 мм	м3	I54,I4
		Добавить:		
35	I3-I27 К-I,2 на толщ. 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 770 мм	м3	I86,6
38	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,95
39	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,86
4I	ЦТП п-445I	Стоимость перемычек из бетона М-200 марки IIIPI-I2.I2.6, IIIPI-I2.I2.I4, IIIP3 -I9.I2.I4	м3	0,86

I	2	3	4	5
43	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры перемычек А-Ш	кг	I7,62
44	-"-	В-I	кг	I2,08
		У. Покрытие-кровля		
		Добавить:		
52	ЦТП п-4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытия площадью до I0 м2 из бетона М-200 ПС2-2АШв ПС2-3АШв(4) ПС2-3АШв(7)	м3	6,80
54	ЦТП п.4352 прил.3	Стоимость плит размером I8 м2 из бетона марки 350 ПСI-5АШв(4)	м3	I,24
56	ЦТП п-4760 прил.3	Стоимость карнизных плит из бетона марки I50 ПК 50-I	м3	7,32
59	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры плит АШ-в	кг	30
60	ЦТП прил.2 п.I0	В-I	кг	8,8
6I	-"- п.4	А-Ш	кг	26,6

I	2	3	4	5
74	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	3,I2
75	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	3,I2
76	Доп.в.I Моск.обл. стр.43 п-I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной 2I0 мм	м3	I8,28
79	Доп.I к прейскуранту 06-I5-0I I975 г. п.322 Ц.№ I ч.I п-I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит	м3	I,06
80	I6-556 26-6г	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	2,93
		Исключить:		
52	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытия пролетом до 6 м из бетона марки 200 ПС 2-2 АШв ПС 2-2АШв(4) ПС 2-2 АШв(7)	м3	6,80

1	2	3	4	5
54	ЦТП п.4352	Стоимость ребристых плит размером I8 м2 из бетона марки 250 ПСI-4АШв(4)	м3	I,24
56	ЦТП п.4760 прил.3	Стоимость карнизных плит марки ПК-40-I из бетона марки I50	м3	6,42
		УШ. Дверные проемы		
		Добавить:		
I05	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,07
I08	Ц-к I-II п.42	Стоимость дверных блоков ДВ9-I0/8 НМ I	м2	2,07
III	Ц-к I-I п.527	Стоимость дверных приборов для однопольных дверей входных в здание	компл.	I
II5	I7-87I Доп.в.I тех.ч. п.8 27-69и Ц-к I-I пп.784, 785	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	0,43

I	2	3	4	5
II6	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	2,35
		IX. П о л ы		
		Добавить:		
II8	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	0,3I
		XI. Внутренняя отделка		
		Добавить:		
I29	I7-288 27-23-в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	7,0
I33	I7-649	Улучшенная масляная окраска стен	м2	7,0
I4I	I7-657 25-55е	Масляная окраска дверных блоков	м2	4,73
I46	I4-I79-7I 22-25М	Масляная окраска стальных рамок	т	0,0I6
		XII. Прочие работы		
		Добавить:		
I60	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	I6,20

1	2	3	4	5
161	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	16,20

Составила Куприянова

Проверила Гунчикова

24 июля 1981 г.

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА

на установку экрана из асбестоцементного листа в перегородках душевых кабин

Основание: СНиП IУ
табл.27-69к

Измеритель I м2 экрана

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных норм, единичных расценок и др.и № позиции	Наименование работ или затрат	Един. измерения	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Затраты труда	ч/дн.	0,I2		
		Заработная плата	руб.			0,37I
		Машины	руб.			0,008
	СНиП IУ табл. 27-69-к прим.I Пр-т 06-04 I967 г. доп.4 п.I02I Ц-к № I ч.I стр.20 п.47	Асбестоцементные плоские листы толщиной 8 мм	м2	I,04	I,73	I,80
		Цена: $\frac{2,84}{2,4 \times 0,8} \times \frac{0,87}{0,74I} =$				
		= I,73				

1	2	3	4	5	6	7
	Ц-к № I ч.I стр.50 п.496	Прокладки резиновые	кг	0,27	0,90	0,24
		Прочие материалы	руб.			0,002
		Итого на I м2	руб.			2,42

Составила Гунчикова

24 июля I98I г.

бн

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество для возведения конструкций
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
I	Затраты труда	ч/дн.	II28
2	Заработная плата	руб.	3096
3	Строительные машины	руб.	598
	Материалы		
I	Асбоцементные плоские листы	м2	6,66
2	Антисептическая паста	кг	0,I8
3	Асфальтобетонная смесь	т	5,43
4	Болты анкерные	т	0,0I
5	Белила цинковые тертые	т	I64,I
6	Битум БН Ш	т	I,I7
7	Бруски Ш с	м3	0,06
8	Бруски обрезные дубов.	"	0,0I
9	В о д а	м3	I,84
I0	Грунтовка	т	0,98
II	Гвозди строительные	кг	I3,83

I	2	3	4
I2	Гипс строительный (алебастр)	т	0,I3
I3	Гравий	м3	4,93
I4	Доски Ш с толщ.25-32 мм	"	0,I2
I5	Доски Ш с толщ.40 мм и более	"	0,03
I6	Доски IУ с толщ.40 мм и более	"	0,I4
I7	Купорос медный	кг	I,4I
I8	Известь негашеная	кг	22,72
I9	Закрепы	кг	24,I7
20	Замазка меловая	"	3I,73
2I	Краски поливинил.-ацетатные	кг	I38,68
22	Краски тертые	кг	25,I
23	Краски сухие	кг	2,0I
24	Кирпич строительный	тыс.	85,25
25	Кирпич керамический	"	I9,32
26	Керамзит	м3	23,63
27	Клей малярный	кг	9,54
28	Линолеум	м2	242,46
29	Мел молотый	кг	I9I,2
30	Мастика (клебемасса битумная)	т	I,7
3I	Мастика дегтевая	т	5,93
32	О л и ф а	кг	3I5

I	2	3	4
33	Прокладки резиновые	кг	I,73
34	Песок	м3	0,46
35	Закладные детали (пороги)	кг	I6,45
36	Мыло хозяйственное	кг	3,25
37	Л а к	кг	0,97
38	Плиты пенобетонные	м3	74,8
39	Пакля пеньковая	кг	92,69
40	Проволока стальная	"	0,5
4I	Плиты древесно-волокнистые	м2	4,8I
42	Плитки рядовые	м2	35,9
43	Плитки керамические для полов	"	47,4
44	Плиты минераловатные	м3	4,93
45	Плитки карнизные	м	20,8
46	Плитки плинтусные	м	20,8
47	Приборы для однопольных внутренних дверей	компл.	39
48	Приборы для однопольных входных дверей	"	7
49	Приборы оконные	компл.	26
50	Растворитель	кг	0,59
5I	Накладные детали	т	0,003
52	Рубероид	м2	3057
53	Стекло оконное листовое 3 мм	"	73,34

I	2	3	4
54	Сталь кровельная листовая оцинкованная	т	0,55
55	Сетка проволочная тканая	м2	37,65
56	Сталь угловая	кг	42,49
57	Сталь катанка	"	2,32
58	Сталь швеллерная	"	0,5
59	С м о л а	кг	0,09
60	Толь	м2	70,I3
6I	Шпаклевка масляная	кг	8I,44
62	Стекло жидкое	кг	39,63
63	Сталь рифленая	кг	82,40
64	Сурик железный густотертый	кг	2,06
65	Щебень	м3	45,04
66	Прочие работы	руб.	270
	Полуфабрикаты		
67	Арматура А-I	т	0,002
68	Бетон марки I00	м3	98,2
69	Бетон марки 200	"	2,8
70	Керамзитобетон марки 50	"	4,87
7I	Плиты ж/бет.подоконные	м2	I3,39
	Растворы		
72	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 25	м3	46,7I

I	3	3	4
73	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	м3	9,84
74	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	0,85
75	Раствор кладочный тяжелый известковый	"	23,88
76	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	"	4,85
77	Раствор отделочный тяжелый цементный I:4	"	2,02
78	Раствор отделочный тяжелый цементный I:3	"	2,86
79	Раствор тяжелый цементный марки 75	м3	0,32
80	Раствор отделочный тяжелый цементный М-200	"	0,04
8I	Раствор цементный М-I00	м3	0,9
82	Раствор цементный М-I50	"	2,67
	Детали и изделия из дерева		
83	Галтели	м	4,83
84	Раскладки	м	I6,59
85	Наличники	м	303,28
86	Подоконные доски	м	I,2I
87	Плинтусы	"	247,I7
88	Нащельники	м	33,4I

I	2	3	4
89	Полотна для однопольных дверей глухие	м2	0,23
90	Коробки оконные	м	6,3I
9I	Коробки дверные	м	I5,25
92	Щиты опалубки	м2	I4,53
	б)металлоконструкции		
93	Металлические рамки	т	I22,80
	Приведенные данные		
	Сталь (общий расход)	т	4,65
	Сталь (без учета расхода на сборные конструкции)	т	I,30
	Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	5,80
	Лесоматериалы	м3	I0,62
	Материалы (без расхода на изделия)	м3	0,36
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	м3	I5,50
	Цемент, приведенный к М-400	т	65,80
	Цемент, приведенный к М-400 (без расхода на сборные конструкции)	т	33,89
	Бетон и железобетон	м3	2I9,63
	в т.ч. сборный	м3	II3,76
	монолитный	м3	I05,87

I	2	3	4
	Вентиляция		
I	Затраты труда	ч/дн.	I03
2	Зарплата	руб.	322
3	Строительные машины	руб.	8
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	28,3
2	Краски тертые	"	5,42
3	Крепления	"	I83,56
4	Минераловатные плиты	м3	0,24
5	О л и ф а	кг	23,I
6	Проволока стальная отожж.черная	"	0,69
7	Ткань стеклянная	м	2,94
8	Прочие материалы	руб.	85
	Приведенные данные:		
	Сталь	т	0,I9
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	т	0,I9
	Теплоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн	2
2	Зарплата	руб.	8
3	Строительные машины	руб.	I

I	2	3	4
	Материалы		
I	Вода	м3	0,29
2	Прочие материалы	руб	I
	Отопление		
I	Затраты труда	ч/дн.	38
2	Зарплата	руб.	II9
3	Строительные машины	руб.	8
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	9,84
2	В о д а	м3	3,08
3	Краски тертые	кг	I,88
4	О л и ф а	кг	8,03
5	Прочие материалы	руб.	I2
	Узел управления		
I	Затраты труда	ч/дн.	I0
2	Зарплата	руб.	3I
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	I0,8
2	Крепления	кг	5,4I
3	Прочие материалы	руб.	5

I	3	4	5
	Приведенные данные		
	Сталь	т	0,017
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	т	0,017
	Изоляция трубопроводов		
	Узла управления, теплоснабжения и отопления		
I	Затраты труда	ч/дн.	I6
2	Зарплата	руб.	49
3	Строительные машины	"	I
	А. Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	4,08
2	Винты самонарезные	"	0,07
3	Грунт	"	I,02
4	Краски тертые	кг	0,78
5	Лак	"	0,67
6	Лакостеклоткань	м2	I4,88
7	Минвата	м3	I,03
8	Олифа	кг	3,33
9	Проволока стальная черная	"	2,0
I0	Пухшнур	т	0,I
II	Растворитель	кг	0,25
I2	Рулонные материалы	м2	I4,88
I3	Скобы навесные	кг	0,49

I	2	3	4
I4	Сталь листовая кровельная оцинкованная	кг	9,07
I5	Прочие материалы	руб.	I
	Приведенные данные:		
	С т а л ь	т	0,0I
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	т	0,0I
	Водопровод хозяйственно-питьевой		
I	Затраты труда	ч/дн	II
2	Зарплата	руб.	37
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	0,29
2	В о д а	м3	I,24
3	Крепления	кг	0,6
4	Прочие материалы	руб.	5
	Водопровод горячей воды		
I	Затраты труда	ч/дн.	7
2	Зарплата	руб.	24
3	Строительные машины	руб.	I
	Материалы		
I	В о д а	м3	I,I4
2	Прочие материалы	руб.	I

I	2	3	4
	Канализация бытовая		
I	Затраты труда	ч/дн.	20
2	Зарплата	руб.	64
3	Строительные машины	руб.	3
4	Прочие материалы	"	I7
	Приобретение и монтаж технологического оборудования		
I	Затраты труда	ч/дн.	75
2	Зарплата	руб.	235
3	Машины	руб.	8
4	Прочие материалы	руб.	I
5	Гвозди	кг	I3,5
6	Доски П с толщ.40 мм и более	м3	3,I5
7	Ванны с выпуском, пробкой и цепочкой, трубопроводом с переливом и напольным сифоном	к-т	2
	Приведенные данные:		
	Лесоматериалы	м3	3,I5
	То же, (без расхода на изделия)	"	3,I5
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	4,57
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	ч/дн.	46
2	Зарплата	руб.	I33
3	Машины	руб.	74

I	2	3	4
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования		
I	Затраты труда	ч/дн.	31
2	Зарплата	руб.	97
3	Машины	руб.	33
	Автоматизация отопления и вентиляции		
I	Затраты труда	ч/дн.	5
2	Зарплата	руб.	I8
3	Машины	руб.	2
	Сети связи и сигнализации		
I	Затраты труда	ч/дн.	I3
2	Зарплата	руб.	35
3	Машины	руб.	I

Примечание: Данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР от I2/XI-80 г. № 4-I680) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации.

Начальник Сметного отдела Сизорин
Составил Крылов
Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.
бн

gost.e-ecolog.ru