ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

18079-05

ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

18079-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-3

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 60 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом МСХ СССР.
Сводное заключение № 88 от 21 августа 1981 г.
Введен в действие Гипронисельхозом
Приказ №287 от 21 сентября 1981 г.

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20°	II
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -40°	I2
4	3	Теплоснабжение	I3
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры -40°	I6
6	4	Отопление	I7
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -20°	2I
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -40°	22
9	5	Узел управления	24
I0	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -40°	28

I	2	3	4
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	29
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	32
I3	8	Водопровод горячей воды	36
I4	9	Канализация бытовая	39
I5	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	48
I6	II	Электроосвещение	50
I7	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	57
I8	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	65
I9	I4	Сети связи и сигнализации	72
20	I5	Приобретение шкафов для одежды	79

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I ÷ ОВ-II

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость 2,82 тыс.руб.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	24-484 33-I8-а	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,05 т	т	3	3,59	II
2	Ц-к № I ч.Ш доп.I 2568 Пр-нт I5-0I п.I2-0I8 п.I2-025	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем НАА56А4 Цена: 43,5+(I8,9--9,0)xI,05xI,0I2==38,29	шт.	2	38,29	77

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч.Ш доп.2 п.2778	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем 4АА63А4	шт.	I	59,53	60
		Цена: 76,0-(27-II,5)х хI,05хI,0I2= =59,53				
4	24-486 33-I8-в	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,4 т	шт.	I	8,22	8
5	Ц-к № I ч.Ш доп.I п.2570 Пр-нт I5-0I п.0I-585 п.0I-586	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 5 с электродвигателем 4АI00 S А4	шт.	I	II5,25	II5
		Цена: III,0+(39,5- -35,5)хI,05хI,0I2= =II5,25				
6	24-5I6 доп.I 33-38-б Пр-нт I5-0I п.0I-577 п.0I-032	Установка центробежного вентилятора КЦ3-90 № 4 с электродвигателем 4А7IА6У2	шт.	2	94,I6	I88
		Цена: I00-(25,0-I9,50)х хI,05хI,0I2= =94,I6				
7	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,I25 т	шт.	2	5,43	II

I	2	3	4	5	6	7
8	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3782	Стоимость калорифера КВБ7-П	шт.	2	65,8	I32
9	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	I,63	I3,0	2I
I0	24-405 33-9-а	Установка решетки щелевой РI50	шт.	49	0,99	49
II	24-406 33-9-а	То же, Р200	шт.	52	I,II	58
I2	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	шт.	I	3,26	3
I3	Ц-к № I доп.4 п.3288	Стоимость заслонки Р200	шт.	I	I6,6	I7
I4	24-30 33-I-а	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ.0,5 мм диам. до I60 мм	м2	2I,04	8,83	I86
I5	24-3I 33-I-б	То же, диам. до 3I5 мм	м2	32,97	5,04	I66
I6	24-35 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщиной до 0,7 мм периметром до I00 мм	м2	54,4	5,68	309
I7	24-36 33-I-в	То же, периметром до I500 мм	м2	50,5	5,07	256

I	2	3	4	5	6	7
I8	24-37 33-I-г	То же, перим. до 2000 мм	м2	27,2	5,08	I38
I9	24-89 33-2-б	Устройство переходов из тонколистовой стали толщ. 2 мм для шахт и короба системы ВI	м2	I4,0	7,8I	I09
20	24-82 33-2-а	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ.2 мм диам.до I60 мм	м2	I,I3	I2,4	I4
2I	24-83 33-2-б	То же, диам. 200 мм	м2	I,88	7,9I	I5
22	24-365 33-7-а	Установка дефлектора диам. 200 мм	шт.	3	8,48	25
23	24-790 доп.7 33-4I-а	Устройство узлов прохода диам. до 3I5 мм	шт.	6	I,98	I2
24	Ц-к № I ч.III доп.8 п.3802	Стоимость узлов прохода УП-I	шт.	5	I2,5	63
25	-"- п.3803	То же, УП-2	"	I	I3,2	I3
26	Ц-к № I ч.III п.I90I	Стоимость сетки металлической № I0	м2	2,0	7,42	I5

I	2	3	4	5	6	7
27	24-708 33-26-а	Кронштейны для вентиляторов	кг	I8,0	0,34	6
28	24-7I0 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	4,0	0,3	I
29	24-446 33-I4-а	Установка двери герметической I,25х0,5	шт.	I	I3,7	I4
30	24-446 33-I4-а Ц-к № I ч.Ш п.654 Ц-к № I ч.Ш доп.4 п.3284	То же, двери герметической утепленной I,25х0,5 Цена: I3,7-II,0х хI3,80=I6,5	шт.	I	I6,5	I7
3I	24-37 3I-I-г	Устройство переходов из тонколистовой стали средним периметром до 2000 мм	м2	I,II	5,08	6
32	24-3I 33-I-б	То же, переходов из тонколистовой стали толщиной до 0,9 мм средним диам. до 3I5 мм	м2	0,39	5,04	2
33	24-4I6 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт.	8	0,42	3

I	2	3	4	5	6	7
34	24-383 33-8-а	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства (I,297х0,573)	м2	0,74	39,2	29
35	Ц-к № I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,7	I7,8	I2
		Итого	руб.			2I6I
		Пуск и регулировка 2,5%	"			54
		Итого:	руб.			22I5
		Накладные расходы I6,4%	"			363
		Итого:	руб.			2578
		Плановые накопления 6%	"			I55
		Итого по I разделу	руб.			2733
		II. Строительные работы				
36	I7-703 27-60-з	Масляная окраска подставок, решеток за 2 раза	м2	3,82	0,548	2

I	2	3	4	5	6	7
37	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м2	3,7I	0,463	6
38	I9-54 28-3-г	Изоляция узлов прохода минераловатными плитами	м3	0,2	7,77	2
39	I7-700 27-60-а	Масляная окраска воздуховодов и переходов за второй раз	м2	200,62	0,273	55
40	Ц-к № I ч.I п.I7I	Стоимость плит минераловатных ПМ	м3	0,2I	I2,4	3
4I	I9-206 28-I3-и	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	м2	2,8	0,96	3
		Итого	руб.			7I
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I2
		Итого	руб.			83
		Плановые накопления 6%	руб.			5
		Итого по II разделу	руб.			88
		Всего по смете	руб.			282I

Гл.инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Михеева
Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2
для расчетной температуры -20°

№№ п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения:		
		Добавить:		
8	Ценник № I,ч.Ш доп.8 п.3776	Стоимость калорифера КВСП-8	шт.	2
		Исключить:		
8	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3782	Стоимость калорифера КВБ7-II	шт.	2

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля 1981 г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной температуры -40о

№№ п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Добавить :		
8	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3778	Стоимость калорифера КВСП-I0	шт.	2
		Исключить :		
8	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3782	Стоимость калорифера КВБ7-П	шт.	2

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I ÷ ОВ-II

Сметная стоимость - 0,06 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I	0,74	I
2	23-50 30-I0-б	То же, диам. 50 мм	"	25	I,49	37
3	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	26	0,03	I

I	2	3	4	5	6	7
4	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам.I59х4,5 мм	шт.	I	5,83	6
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками:				
5	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили запорные диам.I5 мм I5кчI8п	шт.	2	0,95	2
6	Пр-нт 24-I5 п.I-255	Расширитель для термометра	шт.	2	0,70	I
		Цена: 0,65хI,076= =0,70				
		Итого	руб.			48
		Пуск и регулировка I%	"			I
		Итого	руб.			49
		Накладные расходы I6,4%	"			8
		Итого	руб.			57

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			3
		Всего по смете	руб.			60

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Каган

24 июля I98I г.

рч

(У ч.I) 807-11-3 I6

18079-05

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры -30° внесены следующие изменения		
		Исключить:		
2	23-50 30-I0-б	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.50 мм	м	25
		Добавить:		
—	23-22I 30-II-а Ц-к № I ч.I п.I97 п.I99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм	м	25

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II
Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

Сметная стоимость 0,94 тыс.руб.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	90	0,74	67
2	23-46 30-I0-а	То же, диам. 20 мм	м	I45	0,79	II5
3	23-47 30-I0-а	То же, диам. 25 мм	м	35	0,96	34
4	23-48 30-I0-а	То же, диам. 32 мм	м	I0	I,I2	II

I	2	3	4	5	6	7
5	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам. I59х4,5 мм	шт.	4	5,83	23
6	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм.	84,7	5,29	448
7	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	280	0,03	8
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками				
8	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили диам. I5 мм I5 кч I8п	шт.	4	0,95	4
9	-"- п.I3I	То же, диам. 20 мм I5кч I8п	"	6	I,I	7
I0	-"- п.I32	То же, диам. 25 мм	шт.	2	I,44	3
II	-"- п.I466	Кран двойной регулировки диам.I5 мм	шт.	I0	0,83	8
		Итого	руб.			728

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка I%	руб.			7
		Итого	руб.			735
		Накладные расходы I6,4%	"			I2I
		Итого	руб.			856
		Плановые накопления 6%	руб.			5I
		Итого по I разделу	руб.			907
		П. Строительные работы				
I2	I7-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	72,36	0,298	22
		Цена: 0,548-0,25= =0,298				
		Итого	руб.			22
		Накладные расходы I6,5%	"			4
		Итого	руб.			26

1	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			2
		Итого по П разделу	руб.			28
		Всего по смете	"			935

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля 1981 г.

рч

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -20°

№№ п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить :		
I	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
5	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	7,7
I2	I7-703 27-60-з тех. часть п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	6,58
		Добавить :		
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	20

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98Iг.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Добавить:		
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	20
5	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	I2,3
I0	Ц-к № I ч.III п.I32	Стоимость вентиля муфтового диам.25 мм I5 кч I8п	шт.	4
I2	I7-703 27-60-з тех. часть п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	I0,46

I	2	3	4	5
		Исключить :		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
9	Ц-к № I ч.Ш п.I3I	Стоимость муфтового вентиля диам. 20 мм I5 кч I8п	шт.	4

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Каган

24 июля I98I г.

рч

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на Узел управления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I07 30-I5-а	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт.	2	II,0	22
2	23-I08 30-I5-б	То же, диам. 80 мм	"	2	I7,I	34
3	23-664 32-I0-б	Установка грязевика диам. входного патрубка 80 мм	"	2	23,9	48

I	2	3	4	5	6	7
4	23-687 32-I2-б	Установка манометра с трехходовым краном	компл.	2	4,I8	8
5	23-688 32-I2-в	То же, термометра в оправе	"	2	2,I8	4
6	23-693 32-I3-а	Устройство распределительной гребенки из электросварной трубы диам. I33х4 мм	шт.	2	33,5	67
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт.	I	0,95	I
8	Ц-к № I ч.Ш п.I32	То же, диам. 25 мм	шт.	2	I,22	2
9	23-204 доп.I 30-24-б	Установка вентиля фланцевого диам.32 мм	шт.	2	3,44	7
I0	Ц.№ I ч.Ш п.I86	Стоимость вентиля диам. 32 мм I5кчI9п	"	2	2,90	6

I	2	3	4	5	6	7
II	23-221 30-II-а Ц-к № I ч.Ш п.I97 п.I99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм Цена: I,86-(I,I5-0,99)х хI,0 =I,70	м	I0	I,70	I7
I2	23-222 30-II-б Ц-к № I ч.I п.204 п.206	То же, диам. 89х3 мм Цена: 23-(I,35-I,I6)х хI,0=2,II	м	0,5	2,II	I
		Итого	руб.			2I7
		Пуск и регулировка I%	"			2
		Итого	руб.			2I9
		Накладные расходы I6,4%	руб.			36
		Итого	руб.			255
		Плановые накопления 6%	руб.			I5
		Итого по I разделу	руб.			270

I	2	3	4	5	6	7

Всего по смете руб. 270

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля 1981 г.

ВЕДОМОСТЬ

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной температуры -40°

№ № п/п основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 5 на узлы управления для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
I	23-I07 30-I5-а	Установка задвижки фланцевой диам. 50 мм 30ч6бр	шт.	2
I0	Ц-к № I ч.Ш п.I86	Стоимость вентиля фланцевого диам. 32 мм I5кчI9п	шт.	2
		Добавить:		
I	23-I08 30-I5-б	Установка задвижки диам. 80 мм 30ч 6бр	шт.	2
I0	Ц-к № I ч.Ш,п.I87	Стоимость вентиля фланцевого диам. 40 мм I5кч I9п	шт.	2

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту Санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-II
Альбом I

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№ № п/п	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Строительные работы				
I	20-3II доп.5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	8,0	0,I0I	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	8,0	0,05	I

I	2	3	4	5	6	7
3	I9-46 28-3-б Ц-к № I ч.I п.4 Ц-к № I ч.I доп.2 п.273	Изоляция трубопроводов пухшнуром Цена: 206-/786- -(5,0х3I,5)/х х0,206= 76,54	м3	0,5	76,54	38
4	I9-227 доп.3 28-I5-д	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов лакостеклотканью	м2	I6,0	2,55	4I
5	I9-66 28-3-ж	Изоляция арматуры запорной футлярами из минваты	м3	I,0	5,57	6
6	Ц-к № I ч.I п.234	Стоимость футляров минераловатных	"	I,03	39,5	4I
7	I9-I9I 28-II-к	Покрытие по изоляции арматуры кожухами из стали кровельной оцинкованной	м2	3,5	I,44	5
8	Ц-к № I ч.I доп.2 п.297	Стоимость кожухов из оцинкованной стали	м2	4,27	2,I6	9

I	2	3	4	5	6	7
9	I7-703 27-60-3	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения	м2	30,0	0,548	I6
		Итого	руб.			I58
		Накладные расходы I6,5%	"			26
		Итого	руб.			I84
		Плановые накопления 6%	"			II
		Всего по смете	руб.			I95

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверил рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-6
Альбом I

Сметная стоимость – $\frac{0,48}{0,47}$ тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I 30-I-а прим.I	Устройство ввода из чугунных напорных труб диам.65 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасонных чугунных частей	т	0,009	397,0	4
3	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	40,0	I,07	43

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-I0-в	То же, диам. 20 мм	м	I9,0	I,07	20
5	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	м	II,0	I,34	I5
6	23-60 30-I0-в	То же, диам. 32 мм	"	5,0/ 2,0	I,6I	8/3
7	23-6I 30-I0-в	То же, диам. 40 мм	"	2I	I,87	39
8	23-62 30-I0-г	То же, диам. 50 мм	"	I7	2,30	39
9	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	"	II3	0,03	3
	Ценник № I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры не учтенной ЕРЕР:				
I0	п.I36	Вентиль запорный I5 кч I8р диам.I5 мм	шт.	6	0,74	4
II	-"- п.I37	То же, диам. 20 мм	"	4	0,84	3

I	2	3	4	5	6	7
I2	Ц.I ч.Ш п.I38	То же, диам. 25 мм	шт.	I	I,22	I
I3	-"- п.I39	То же, диам. 32 мм	"	I	I,65	2
I4	-"- п.I4I	То же, диам. 50 мм	"	3	2,92	9
I5	23-687 32-I2-б	Установка манометра общего назначения	шт.	I	4,I8	4
I6	Цен.№ I ч.Ш п.I460	Кран КВ-диам. I5 мм	"	I	I,30	I
I7	-"- п.I46I	То же, КВ диам. 20 мм	"	4	I,40	6
I8	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	шт.	7	5,04	35
I9	23-392 3I-I3-д	Счетчик холодной воды крыльчатый типа ВКМС-40	"	I	I7,0	I7
20	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	шт.	3	I,79	5

I	2	3	4	5	6	7
2I	Цен. № I ч.Ш п.I824	Стоимость рукава резинового напорного	м	80,0	I,84	I07
22	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п.270	Щетка-душ с капроновой щетиной Цена: II,60+3= =I4,60	шт.	I	I4,60	I5
		Итого	руб.			390 383
		Накладные расходы I6,4%	руб.			64 63
		Итого	руб.			454 446
		Плановые накопления 6%	руб.			27 27
		Всего по смете	руб.			48I 473

Примечание: в числителе вариант с железобетонными стенами;
в знаменателе вариант с кирпичными стенами.

Главный инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Михеева
Проверила рук.группы Гунчикова

рч 24 июля I98I г.

18079-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-6
Альбом I

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I5 мм	м	43,0	I,07	46
2	23-58 30-I0-в	То же, диам. 20 мм	"	30	I,07	32
3	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	м	22	I,34	29
4	23-62 30-I0-в	То же, диам. 40 мм	м	9	I,87	I7

I	2	3	4	5	6	7
5	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	I04	0,03	3
	Ценник № I ч.Ш	Стоимость муфтовой арматуры не учтенной ЕРЕР				
6	п.I30	Вентиль запорный I5кч I8п2 диам.I5 мм	шт.	3	0,95	3
7	-"- п.I3I	То же, диам. 20 мм	"	I	I,I0	I
8	-"- п.I32	То же, диам. 25 мм	"	I	I,44	I
9	-"- п.I34	То же, диам. 40 мм	"	I	2,35	2
I0	-"- п.I46I	Кран КВ, диам.20 мм	шт.	4	I,40	6
		Итого	руб.			88
		Накладные расходы I6,4%	"			I4
		Итого				I02

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			6
		Итого по разделу I	руб.			I08
		Всего по смете	руб.			I08

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля I98I г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-6
Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

Сметная стоимость 0,65 тыс.руб.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	8	2,52	20
2	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм (по стенам зданий)	"	24,0	3,95	95
3	23-32 30-4-а	То же, диам. I00 мм (в траншеях)	"	4,0	2,38	I0

I	2	3	4	5	6	7
4	23-323 3I-I-г	Установка умывальника керамического 550х420хI50 мм со смесителем	компл.	I0	I7,90	I79
5	23-35I 3I-3-г	Установка трапа Т-50	шт.	3	4,08	I2
6	23-352 3I-3-г	То же, Т-I00	"	I	7,I6	7
7	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смывным бачком	"	5	2I,80	I09
8	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной	"	2	7,II	I4
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	2	5,04	I0
I0	23-350 3I-3-8 Ц-к № I ч.Ш п.I73I Ц-к № I ч.Ш доп.4 п.3326	Установка поддона душевого эмалированного мелкого Цена: 28,3-26,2+ +27,I=29,2	шт.	I	29,2	29
II	23-327 3I-I-д	Установка биде	"	I	30,3	30

I	2	3	4	5	6	7
I2	23-55 30-I0-в	Прокладка трубопровода из черных водогазопроводных труб диам.40 мм	м	2	I,25	3
		Итого	руб.			5I8
		Накладные расходы I6,4%	"			85
		Итого	руб.			603
		Плановые накопления 6%	"			36
		Итого по разделу I	руб.			639
		II. Строительные работы				
I3	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта II группы вручную (под выпуска)	м3	6,0	I,06	6
I4	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,43	3
		Итого	руб.			9
		Накладные расходы I6,5%	"			I
		Итого	руб.			I0

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Итого по разделу II	руб.			II
		Всего по смете	"			650

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова

24 июля 1981 г.

рч

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость – 6,39 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования – 5,69 –"–
- монтажные работы – 0,40 –"–
- строительные работы – 0,30 –"–

Основание: спецификация и чертежи ТХ-I ÷ ТХ-2 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе зарплата основная	в том числе зарплата рабочих занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе зарплата основная	в том числе зарплата рабочих занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Заявка "Союзглавзооветснаб-	Огневая паровоздушная пароформалиновая												

(У ч.I) 807-14-3 43

180779-25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	прома" на I982 г. стр.I9 34-I24 К-0,75 на вес	камера Q=I00 кг/час V=I,8 м3 ОПЛК-I I24х0, 75=93,00 70,2х0,75=52,65 I,38х0,75=I,04	шт.	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	I,04	726	93	53	I
2	ЕРЕР 23-302 с накл. расходами	Ванна V=200 л ПВ-I Цена: 44,IхI,I64= =5I,33 руб.	шт.	2	0,I27	0,254	-	5I,33	2,I5	-	-	I08	4	-
3	Доп.42 к 24-I0 п.2-II7 36-у-22 примен.	Машина стиральная КП-II4	шт.	2	0,I85	0,I85	I360,0	56,9	30,0	0,35	2720	II4	60	I
4	24-I0 п.2-22 36-у-54 примен.	Барабан сушильный КП-307	шт.	I	0,I80	0,I80	700,0	29,2	I5,5	0,9	700	29	I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	ССНЗ т.ч.в.I I977г. стр.I7 п.I03	Стол гладильный	шт.	I	0,035	0,035	48,0	–	–	–	48	–	–	–
6	ССНЗ т.ч.в.I I977г. стр.25 п.220	Шкаф для белья ШБ-2	шт.	I	0,0I7	0,0I7	II5,2	–	–	–	II5	–	–	–
7	ССНЗ т.ч.в.I I977 г. стр.24 п.200	Стол	шт.	6	0,045	0,I80	40,0	–	–	–	240	–	–	–
8	ССНЗ т.ч.в.I I977 г. стр.I9 п.II9 28-у-5057	Ванна моечная ВМI-ICM	шт.	I	–	–	I23,0	7,3	3,98	0,07	I23	7	4	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-06 п.II-00I 28-у--7450	Электроплита однокомфороч-ная ЭП-8	шт.	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,0I	89	7	4	-
I0	24-06 п.09-002 28-у--7464	Электроплита ЭПМ-5	"	I	0,220	0,220	I28,0	I0,9	5,2	0,03	I28	II	5	-
II	Заявка на холод. и торго-вое обо-рудова-ние на I976г.	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	"	I	0,I00	0,I00	336,0	-	-	-	336	-	-	-
I2	24-06 п.06-002 28-у-74I9	Электрокипя-тильник	"	I	0,0I7	0,0I7	52,0	7,00	3,98	0,0I	52	7	4	-
		Итого	руб.								5277	37I	I50	3

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								264			
		Итого	руб.								554I			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								66			
		Итого	руб.								5607			
		Наценка Главживотноводкомплекта I,5%	"								84			
		Итого оборудования	руб.								569I			
		Расстановка немонтируемого оборудования - I% по п.п.5,6,7 от суммы 403 руб.	"									4		
		Итого	руб.									375		

18079-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 6%	руб.									23		
		Итого монтажных работ	руб.									398		
		II. Строительные работы при монтаже												
I	ЕРЕР 21-49	Стеллаж деревянный	м3	3	-	-	-	80,0	28,2	-	-	240	85	-
		Итого	руб.									240	85	-
		Накладные расходы 16,5%	"									40		
		Итого	руб.									280		
		Плановые накопления 6%	"									17		
		Итого строительных работ	руб.									297		

20079-05

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Оборудование	-	569I руб.
2. Монтажные работы	-	398 "
3. Строительные работы	-	297 "
Всего по смете	-	6386 руб.

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.техник Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

24 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на Электроосвещение

Сметная стоимость - I,70 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- монтажных работ - I,70 -"-

Основание: спецификации и чертежи Э-I ÷ Э-4 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-7099	Щиток осветительный ЩО 32-2I	шт.	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт.	0,0I	-	-	-	33I	II7	I,23	-	3	I	-
3	8-7060	Установка настенных светильников	"	0,I8	-	-	-	247,0	58,I	I2,2	-	44	I0	2
4	8-70I5	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крючках	"	0,I9	-	-	-	I93,0	70,I	25,0	-	37	I3	5
5	8-70I7	То же, на кронштейнах	"	0,03	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	I3	2	I
6	8-7035	То же, для люминесцентных ламп	I00 шт.	0,39	-	-	-	2I8,0	87,6	I4,0	-	85	34	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	I,86	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I83	6I	I6
8	8-700I	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	I00 шт.	0,3I	-	-	-	65,2	I6,6	-	-	20	5	-
9	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,08	-	-	-	233,0	35,4	-	-	I9	3	-
I0	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	"	0,II	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	7	2	-
		Итого	руб.									4I6	I33	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 6%	руб.									25		
		Итого монтажных работ	руб.									44I		
		П. Материалы, не учтенные ценником												
II	ТПЭП № 4 I977 г. стр.24	Щиток осветительный ЩО 32-2I	шт.	I	-	-	-	38,7	-	-	-	39	-	-
I2	I5-07 доп.5 п.I-I42	Светильник НСП03х60/Р53-0I для ламп накаливания	шт.	I6	-	-	-	I,66	-	-	-	27	-	-
I3	I5-07 доп.I п.I-II7	То же, НСП02хI00/Р53-0I	шт.	6	-	-	-	2,80	-	-	-	I7	-	-

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I5-07 доп.24 п.3-2I2	Светильник люминесцентный ЛП002-2х40/П-02	шт.	33	-	-	-	I8,0	-	-	-	594	-	-
I5	I5-07 доп.2 п.I-I39	Светильник люминесцентный ПВЛМ-Р 2х40с	"	6	-	-	-	30,35	-	-	-	I82	-	-
I6	Сб.№ I МТ-092 п.329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	"	78	-	-	-	2,0	-	-	-	I56	-	-
I7	-"- п.I85	Лампа накаливания 220 в I00 вт	шт.	6	-	-	-	0,30	-	-	-	2	-	-
I8	-"- п.I75	То же, 60 вт	шт.	34	-	-	-	0,I8	-	-	-	6	-	-
I9	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт.	78	-	-	-	0,40	-	-	-	3I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Ц.I,ч.У стр.I60	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,I45	-	-	-	I8I,0	-	-	-	26	-	-
2I	-"-	То же, сеч. 3х4 мм2	"	0,045	-	-	-	268,0	-	-	-	I2	-	-
22	I5-04-II п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	I	-	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-
		Итого:	руб.									II05		
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы												
		4,7% по поз.I0										2		
		7,8% по поз.II-I4										64		
		8,6% по поз.I5-I8										I7		
		5,I% по поз.2I										I		
		Итого:	руб.									II89		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%	руб.									7I		
		Итого материалов	руб.									I260		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

I. Монтажные работы - 44I руб.
2. Материалы - I260 "

Всего по смете - I70I руб.

Главный инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составил рук.группы Конокотина
Проверил гл.специалист Гурьяшкин

рч 24 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость – 0,50 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования – 0,08 –"–
- монтажных работ – 0,42 –"–

Основание: спецификация и чертежи Э-I ÷ Э-4 Альбом I
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто вес нетто единицы	Вес брутто вес нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудования	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	в т.ч. зарплата основная	в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт.	5	–	–	4,0	3,9I	I,40	0,0I	20	20	7	–

(У ч.I) 807-11-3

57

1807-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04-I п.04-I69 8-6278	То же, ПМЕ-I22	шт.	I	-	-	7,70	3,9I	I,40	0,0I	8	4	I	-
3	-"- п.I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ-7I2-2У3	"	6	-	-	I,35	I,85	0,7I	0,0I	8	II	4	-
4	I5-04-II п.2-47I 8-6606	Шкаф силовой распределительный на 8 трехфазных групп с предохранителями и рубильником ШРII-73504	шт.	I	-	-	37,0	I7,2	6,0	0,29	37	I7	6	-
5	8-6683	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	пол.	3	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-6687	То же, предохранителей на ток 60а	шт.	24	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I4	5	-
7	8-5856	Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями ЯРВ-6I23	шт.	I	-	-	-	5,I8	I,49	0,0I	-	5	I	-
8	8-45I0	Прокладка труб винипластовых П-20 в полу	I00 м	0,67	-	-	-	27,0	II,2	0,08	-	I8	8	-
9	8-45I2	То же, П-50	"	0,06	-	-	-	40,7	I8,7	0,25	-	2	I	-
I0	8-437I	Затягивание первого провода сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м	0,67	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	5	2	I
II	8-4375	То же, сеч.50	мм^2	0,06	-	-	-	I6,5	6,4I	I,97	-	I	-	-

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм^2	I00 м	2,7I	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	6	4	-
I3	8-4406	То же, сеч. 25 мм2	"	0,06	-	-	-	5,I0	2,8I	-	-	-	-	-
I4	8-4407	То же, сеч. 50 мм2	"	0,0I2	-	-	-	5,98	3,30	-	-	-	-	-
I5	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	"	I,42	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I40	46	I2
I6	8-I450	То же, при весе I м до I кг	I00 м	0,07	-	-	-	5I,7	20,4	0,I	-	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до I50 кг к сети	шт.	I2	-	-	-	2,0I	0,83	0,0I	-	24	I0	-
		Итого	руб.								73	274	97	I3
		Транспортные расходы 7%	"								5	-	-	-
		Итого	руб.								78	-	-	-
		Комплектация 0,7%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								79	-	-	-
		Плановые накопления 6%	"									I6		
		Итого монтажных работ	руб.									290		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I8	I5-04-П доп.I п.3-759	Ящик однофидерный ЯРВ-6I23	шт.	I	-	-	-	I4,60	-	-	-	I5	-	-
I9	Ц.I,ч.У стр.I02	Кабель АВРГ сеч.3х4+Iх2,5 мм2	км	0,I45	-	-	-	3I8,0	-	-	-	46	-	-
20	-"- стр.I04	То же, сеч. 3х35+IхI0 мм2	"	0,007	-	-	-	2I80	-	-	-	I5	-	-
2I	-"- стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,345	-	-	-	29,2	-	-	-	I0	-	-
22	-"-	То же, сеч. 25 мм2	"	0,006	-	-	-	I50,0	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	Ц.I,ч.У стр.222	То же, сеч. 50 мм2	км	0,020	-	-	-	277,0	-	-	-	6	-	-
24	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая П20	"	0,067	-	-	-	255,0	-	-	-	I7	-	-
25	-"- п.8-0II9	То же, П50	"	0,006	-	-	-	II77,0	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб.									II7	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:												
		5,I% по поз.I8	"									I	-	-
		II,4% по поз.24,25	"									3	-	-
		Итого	руб.									I2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Плановые накопления - 6% руб. 7

Итого материалов руб. I28

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	79	руб.
2. Монтажные работы	290	"
3. Материалы	I28	"
Всего по смете	497	руб.

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

рч 24 июля I98I г.

(У ч.I) 801-4-3 64

4809-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость – 0,I5 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования – 0,09 –"–
- монтажных работ – 0,06 –"–

Основание: спецификация и чертежи АОВ-I ÷ АОВ-3 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

(У ч.I) 801-11-3

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто / вес нетто: единицы	Вес брутто / вес нетто: общий	Сметная стоимость, руб.: оборудования	Сметная стоимость, руб.: монтажных работ всего	Сметная стоимость, руб.: монтажных работ в т.ч. зарплата основная	Сметная стоимость, руб.: монтажных работ в т.ч. зарплата рабочих, занятых управл. машинами	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость руб.: монтажных работ в т.ч. зарплата основная	Общая стоимость руб.: монтажных работ в т.ч. зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I7-04 доп.3 п.I-0996 II-I827в	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт.	I	–	–	55,0	9,27	5,3	–	55	9	5	–

65

I80I9-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-2I2 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой У-5 комплектно с оправой I,55+2,35=3,90	шт.	2	–	–	3,90	0,7I	0,22	–	8	I	–	–
3	–"– п.I-27I	Термометр бытовой ТБ-2М	"	I	–	–	0,29	–	–	–	–	–	–	–
4	I5-04-I п.0I-0I5 8-6I20	Выключатель автоматический АК63-2М	"	I	–	–	I0,0	2,I8	0,88	0,0I	I0	2	I	–
5	–"– п.04-I34 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	"	I	–	–	4,40	3,9I	I,40	0,0I	4	4	I	–
6	I5-04-I доп.37 п.I8-324 п.I8-328 п.I8-332 8-6677	Пост управления ПКУ75-I9I3I--54У2 с кнопками управления КУ-2 шт. и переключающим устройством ПФ3-I шт.	комп.	I	–	–	8,60	2,96	I,I3	0,0I	9	3	I	–

4807-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Цена: 5,30+(0,9х х2)+I,50= =8,60 руб.												
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт.	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластиката Д до 25 мм	I00 м	0,II	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	9	3	I
9	8-4360	То же, металлорукава РЗЦ-Х-Ш-I5	"	0,03	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	I	-	-
I0	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	I00 м	0,I4	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-4403	То же, последующих проводов	I00 м	0,46	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	I	I	-
I2	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-I6	шт.	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-
I3	I2-у-I876	Отборные устройства без расширителя	шт.	2	-	-	-	I,II	0,27	0,0I	-	2	I	-
		Итого	руб.								86	43	I8	I
		Транспортные расходы - 7%	"								6			
		Итого	руб.								92			
		Комплектация - I%	"								I			
		Итого оборудования	руб.								93			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 6%										3		
		Итого монтажных работ	руб.									46		
		II. Материалы, не учтенные ценником:												
I4	Ц.I,ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,060	-	-	-	29,2	-	-	-	2	-	-
I5	05-03 п.8-0II3	Трубка из поливинилхлоридного пластиката Д =I6 мм	"	0,008	-	-	-	I95,0	-	-	-	2	-	-
I6	05-03 п.8-0II4	То же, Д=20 мм	"	0,003	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-
I7	24-I6-49 п.I-062	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-I5	"	0,003	-	-	-	I20,0	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	Ц.I,ч.У стр.354	Коробка соединительная СКС-I6	шт.	I	-	-	-	3,I8	-	-	-	3	-	-
I9	24-I8-29 п.09-029	Отборные устройства без расширителя	"	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5	-	-
		Итого :	руб.									I3		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:												
		II,4% по поз.I5,I6										I		
		6,6% по поз.I7										-		
		7,6% по поз.I9										-		
		Итого:	руб.									I4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 6%										I		
		Итого материалов руб.										I5		

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование - 93 руб.
2. Монтажные работы - 46 "
3. Материалы - I5 "

Всего по смете - I54 руб.

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила рук.группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

рч 24 июля I98I г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

Сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования - 0,09 -"-
- монтажных работ- 0,06 -"-

Основание: спецификации и чертежи № СС-I ÷ СС-2 Альбом I

Составлена в ценах I969 г.

(У ч.I) 807-И-3

72

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общий	Вес нетто единицы	Вес нетто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудования	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч.заработная плата основная	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч.заработная плата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость руб. оборудования	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч.заработная плата основная	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч.заработная плата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7			8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы														
I	I6-02 доп.5 п.04-0048 I0-974	Аппарат телефонный ТА-72 АТС	шт.	4	-	-			9,45	0,56	0,30	-	38	2	I	-

480/79-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Цена Новосибирского электротехнического з-да I0-3098	Громкоговоритель абонентский "Сюрприз"	шт.	6	-	-	7,0	3,56	I,88	-	42	2I	II	-
3	I0-3095	Трансформатор понижающий ТАМУ-I0	шт.	I	-	-	-	0,92	0,43	-	-	I	-	-
4	8-4372	Прокладка кабеля ТПШ I0х2х0,5 в трубе	I00 м	0,05	-	-	-	8,49	3,35	0,97	-	I	-	-
5	8-4500	Прокладка труб винипластовых Д=20 мм	"	0,04	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	3	I	-
6	8-254I	Прокладка провода ТРП открыто по стене	"	0,5	-	-	-	I8,I	I0,I	-	-	9	5	-

(У т.I) 807-11-3

73

18079-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-254I	То же, ПТПЖ	I00 м	0,65	-	-	-	II,I	I0,I	-	-	7	7	-
8	I0-7242	Установка коробок УК-2П, УК-2Р	шт.	6	-	-	-	0,769	0,26	-	-	4	I	-
9	8-2792	То же, КРТ-I0	"	I	-	-	-	4,97	I,83	0,I7	-	5	2	-
I0	I0-2979	Установка радиорозетки РШР	"	4	-	-	-	0,54	0,29	-	-	2	I	-
		Итого	руб.								80	55	29	-
		Транспортные расходы - 7%	"								6			
		Итого	руб.								86			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - 0,7%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								87			
		Плановые накопления - 6%	"									3		
		Итого монтажных работ	руб.									58		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
II	29-02-20 п.3I6	Трансформатор понижающий ТАМУ-I0	шт.	I	-	-	-	2,60	-	-	-	3	-	-
I2	I5-09 таб.II2	Провод телефонный однопарный ТРП Iх2х0,5	км	0,050	-	-	-	II,0	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I5-09 таб.88	Кабель ТПП I0х2х0,5	км	0,005	-	-	-	I65	-	-	-	I	-	-
I4	-"- таб.II9	Провод радиотрансляционный ПТПЖ 2х0,6	"	0,065	-	-	-	II,0	-	-	-	I	-	-
I5	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая Д=20 мм	"	0,004	-	-	-	255,0	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб.									7	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские расходы и пр. расходы:												
		7,6% по поз.II	"									I	-	-
		I0,9% по поз.I2,I4	"									-	-	-

(У ч.I) 801-11-3

76

48076-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		9,7% по поз.I3										-		
		II,4% по поз.I5										-		
		Итого	руб.									8		
		Плановые накопления - 6%	"									I		
		Итого материалов	руб.									9		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование	–	87 руб.
2. Монтажные работы	–	58 "
3. Материалы	–	9 "
Всего по смете		I54 руб.

Гл.инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила рук. группы Конокотина

Проверил гл.специалист Гурьяшкин

24 июля I98I г.

(У ч.I) 807-11-3

78

А80779-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на 60 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость – 4,08 тыс.руб.
в т.ч. оборудования 4,08 –"–

Основание: спецификация и чертежи АН-2 Альбом II, ч.2

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто .нетто: единицы	Вес брутто .нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управл. машинами	Общая стоимость в руб.: оборудования	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: основная	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: в т.ч. зарплата: рабочих, занятых управл. машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I	Бюллетень Строит.техники № 6 за I97I г.	Шкаф двойной М-3-40	шт.	60	–	–	64,0	–	–	–	3840	–	–	–
		Итого	руб.								3840			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы 5%	руб.								I92			
		Итого	руб.								4032			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								48			
		Итого по оборудованию	руб.								4080			

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Бенгус

Проверила рук.группы Конокотина

24 июля I98I г.

(У ч.I) 807-11-3 (80) 10079-05

gost.e-ecolog.ru

рч