ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-I-260.92

АДМИНИСТРАТИВНО - БЫТОВОЙ КОРПУС НА I50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

25469-06

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет—накладной

gost.e-ecolog.ru

25469-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-I-260.92

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА I50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

С М Е Т Ы

Стоимость:	общая	-	325,9 тыс.рублей
	строительно-монтажных работ	-	295,4 тыс.рублей
	I куб.м здания	-	70,92 руб.
	I кв.м общей площади	-	238,06 руб.

Главный инженер института А.И.Симонов

Главный инженер проекта В.И.Донской

Начальник сметного отдела Т.С.Тарасов

УТВЕРЖДЕН ЦНИИПРОМЗДАНИЙ приказом № 63 от II.08.92г.

Введен в действие с 0I.0I.93г.

Инв. N 25469-06

25469-06

Содержание

Альбом УI

Марка обознач.	Наименование	Стр.	Марка обознач.	Наименование	Стр.
	Содержание альбома	2			
	Пояснительная записка	3	Смета № 9	КИП и автоматика приточной системы	II3
	Объектная смета на строительство административно-бытового корпуса на I50 чел.	4	Смета № I0	Технологическое оборудование лаборатории	I2I
Смета № I	Общестроительные работы	5			
Смета № 2	Водопровод, канализация	38			
Смета № 3	Вентиляция	54			
Смета № 4	Отопление, теплоснабжение калориферов Узел управления	67			
Смета № 5	Пожарно-охранная сигнализация	79			
Смета № 6	Связь и сигнализация	87			
Смета № 7	Электроосвещение	96			
Смета № 8	Электросиловое оборудование	I03			

25469-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту административно-бытового корпуса на I50 человек составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 по сметным нормам и оценкам, введенным в действие с I января I99Iг.

Объемы работ определены по рабочим чертежам типового проекта. Сметы разработаны по отдельным конструктивным элементам и видам работ.

Сметная стоимость строительства определена:

по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I территориального района (подрайона I^{0}) и базисным ценам на местные строительные материалы и конструкции для II пояса Московской области (по ценнику на местные строительные материалы, бетонные и жел.-бетонные изделия для составления смет к типовым проектам).

Накладные расходы приняты:

на общестроительные работы	-	I5,5%,
на монтаж стальных конструкций	-	8,6%,
на внутренние сантехнические работы	-	I3,3%,
плановые накопления	-	8%.

Сметы составлены для строительства в территориальных районах с расчетной наружной температурой воздуха - 30^{0}.

Главный инженер проекта В.И.Донской

Составила:
Зав.группой В.И.Ермолаева

4I6-I-260.92 альбом УI

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

25469-06

на строительство административно-бытового корпуса на I50 человек

Сметная стоимость 325,9 тыс.руб. Составлена в ценах I99I года

№ пп	№ смет и сфр	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, в тыс.руб.							
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. приспособл. и произв. инв.	прочих затрат	Всего	един. изм.	кол-во един. изм.	стоимость един.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I	Общестроительные работы	250,I	-	-	-	250,I	$м^3$	4594	54,4
	2	Водопроводк, канализация	8,4	-	-	-	8,4	"	"	I,8
	3	Вентиляция	9,I	-	-	-	9,I	"	4594	2
	4	Отопление, теплоснабжение калориферов, узел управления	7,I	-	-	-	7,I	"	4594	I,5
	5	Пожарно-охранная сигнализация	-	4,5	8,2	-	I2,7	"	4594	2,8
	6	Связь и сигнализация	0,3	2,9	7,2	-	I0,4	"	4594	2,3
	7	Электроосвещение	-	9,2	-	-	9,2	"	4594	2
	8	Электросиловое оборудование	-	I,9	I,4	-	3,3	"	4594	0,7
	9	КиП и автоматика приточной системы	-	0,7	I,3	-	2,0	"	4594	0,4
	I0	Технологическое оборудование лаборатории	-	I,2	I2,4	-	I3,6	"	4594	3
		ИТОГО:	275,0	20,4	30,5	-	325,9			

Главный инженер проекта В.И.Донской

Начальник отдела стоимости строительства Т.С.Тарасов

Составила:

Зав.группой В.И.Ермлаева

АС-3М, ВЕРСИЯ 4.0 1
ЗАКАЗ N3019#ИНВ.366569

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

25469-06

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N КЖ 1-11,АР-1-21

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 250.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 19629. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 18.19 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЬЕМ 4500.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3.... 55.57 РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E1-1592 (П4=1,55)	РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА II ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/С 1000М3	1.650	288.92	278.95	477.	16.	460.	15.50	26.	
		ЦЕНА ЕД.: 172,0+7,64*0,25+164,09*0,7+0,27*0,55		9.55	113.73			188.	86.30	142.	
2	СЦПГ 1-5 (П4=1,63)	ПЕРЕВОЗКА ДО 5 КМ! Т	2970.000	0.93		2759.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,57+0,57*0,63									
3	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67)	ДОБОР ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА 100М3	1.450	111.75		162.	162.		184.80	268.	
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5		111.75							
4	E1-1592 (П4=1,55)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА IIГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 В РЕЗЕРВЕ С ПОГРУЗКОЙ В А/С ДЛЯ ПОДВОЗКИ В ОБРАТНУЮЗАСЫПКУ 1000М3	1.311	288.92	278.95	379.	13.	366.	15.50	20.	
		ЦЕНА ЕД.: 172,0+7,64*0,25+164,09*0,7+0,27*0,55		9.55	113.73			149.	86.30	113.	
5	СЦПГ 1-5 (П4=1,63)	ПОДВОЗКА ГРУНТА С 5 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ!* Т	2360.000	0.93		2193.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,57+0,57*0,63									
6	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	3.640	57.50		209.	209.		99.30	361.	
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25		57.50							
7	E1-1634 (П4=1,55)	ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5 М 1000М3	1.092	34.51	34.51	38.		38.			
					11.59			13.	8.80	10.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 20,3+20,3*0,7									
8	Е1-1645 (П4=1,55)	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 5 М ПРИПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ (НА 15 М)	1000М3	3.276	19.72	19.72	65.		65.		
						6.63			22.	5.03	16.
		ОБ'ЕМ: 1092*3									
		ЦЕНА ЕД.: 11,6+11,6*0,7									
9	1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	10.920	13.68	5.93	149.	85.	65.	11.20	122.
					7.75	3.89			43.	3.30	36.
		ЦЕНА ЕД.: 9,69+6,2*0,25+3,49*0,7									
10	Е1-1604 (П4=1,55)	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИТРАНСПОРТЕ ГРУНТА	1000М3	1.650	23.38	20.98	39.	3.	35.	3.23	5.
					1.99	6.48			11.	4.91	8.
		ЦЕНА ЕД.: 14,2+1,59*0,25+12,34*0,7+0,27*0,55									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6470.	488.	1029.	-	1127.
			РУБ.					-	426.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			1003.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	92.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	181.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7473.	669.	1029.	-	1219.
			РУБ.					-	426.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			598.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8071.	669.	1029.	-	-
			РУБ.						426.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1219.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1095.	-	-	-
		2 ФУНДАМЕНТЫ									
11	8-10 (П4=1,714)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	31.900	18.15	0.54	579.	16.	17.	0.80	26.
					0.50	0.17			5.	0.13	4.
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+0,4*0,25+0,32*0,7+9,98*0,714									
12	6-1(6-1-1) (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М100!*	М3	1.300	47.61	0.48	62.	1.	1.	1.37	2.
					0.87	0.14			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,4+0,7*0,25+0,28*0,7+27,42*0,687									
13	8-13 (П4=1,986)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ!	100М2	0.130	156.93	2.55	20.	3.	0.	38.10	5.
					24.50	0.76			0.	0.58	0.
		ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+65,4*0,986									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
14	7-2 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	14.000	3.33	2.70	47.	9.	38.	0.86	12.
			ШТ		0.62	0.97			14.	0.74	10.
		ЦЕНА ЕД.: 2,09+0,5*0,25+1,59*0,7									
15	7-3 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	18.000	4.74	3.79	85.	17.	68.	1.29	23.
			ШТ		0.95	1.34			24.	1.02	18.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99+0,76*0,25+2,23*0,7									
16	7-4 (П4=1,679)	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	36.000	6.34	5.10	228.	45.	184.	1.67	60.
			ШТ		1.24	1.80			65.	1.37	49.
		ЦЕНА ЕД.: 3,99+0,99*0,25+3,0*0,7									
17	ССЦ Т.3 П.65 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ФЛ20.12-2	ШТ	2.000	96.04		192.				
		ЦЕНА ЕД.: 57,2+57,2*0,679									
18	ССЦ Т.3 П.68 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ФЛ16.12-2	ШТ	9.000	50.20		452.				
		ЦЕНА ЕД.: 29,9+29,9*0,679									
19	ССЦ Т.3 П.69 (П4=1,679)	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ФЛ16.8-2	ШТ	5.000	33.24		166.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,8+19,8*0,679									
20	ССЦ П.9-111(ССЦ Т.3.3) (П4=1,679)	ТО ЖЕ,ФЛ20-24-2(2 ШТ)ФЛ16.30-2 (16 ШТ) ИЗ БЕТОНА М150	М3	20.580	80.39		1654.				
		ЦЕНА ЕД.: 48,7-0,82+47,88*0,679									
21	ССЦ П.9-113 (П4=1,679)	ТО ЖЕ,ФЛ20.30-2 (34ШТ)	М3	69.360	80.89		5611.				
		ЦЕНА ЕД.: 49-0,82+48,18*0,679									
22	СЦМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3	100КГ	13.900	42.14		586.				
		ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72									
23	СЦМ 4-7-15 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1.120	54.35		61.				
		ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72									
24	7-400 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т!	ШТ	25.000	2.08	1.34	52.	7.	34.	0.39	10.
			ШТ		0.28	0.49			12.	0.37	9.
		ЦЕНА ЕД.: 1,27+0,22*0,25+0,79*0,7+0,26*0,783									
25	7-401 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИ-		35.000	2.69	1.85	94.	13.	65.	0.53	19.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ! ШТ		0.38	0.68			24.	0.52	18.
		ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,3*0,25+1,09*0,7+ 0,26*0,783								
26	7-402 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ! ШТ	25.000	3.82	2.77	96.	15.	69.	0.82	21.
				0.59	1.02			26.	0.77	19.
		ЦЕНА ЕД.: 2,36+0,47*0,25+1,63*0,7+ 0,26*0,783								
27	7-403 (П4=1,783)	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ! ШТ	34.000	4.68	3.45	159.	26.	117.	1.04	35.
				0.76	1.26			43.	0.95	32.
		ЦЕНА ЕД.: 2,9+0,61*0,25+2,03*0,7+ 0,26*0,783								
28	ССЦ П.12-4 (П4=1,783)	СТОИМОСТЬ СТЕНОВОГО БЛОКА ФБС24.6.6-Т (34 ШТ) ШТ	34.000	60.44		2055.				
		ЦЕНА ЕД.: 33,9+33,9*0,783								
29	ССЦ П.12-14 (П4=1,783)	ТО ЖЕ, ФБС 9.6.6-Т ШТ	30.000	24.07		722.				
		ЦЕНА ЕД.: 13,5+13,5*0,783								
30	ССЦ П.12-2 (П4=1,783)	ТО ЖЕ, ФБС24.4.6-Т ШТ	25.000	40.30		1007.				
		ЦЕНА ЕД.: 22,6+22,6*0,783								
31	ССЦ П.12-12 (П4=1,783)	ТО ЖЕ, ФБС 9.4.6-Т ШТ	20.000	16.06		321.				
		ЦЕНА ЕД.: 9,01+9,01*0,783								
32	ССЦ П.12-1 (П4=1,783)	ТО ЖЕ, ФБС24.3.6-Т ШТ	5.000	31.38		157.				
		ЦЕНА ЕД.: 17,6+17,6*0,783								
33	12-11 (П4=1,783)	ТО ЖЕ,ФБС 9.3.6-Т ШТ	5.000	12.05		60.				
		ЦЕНА ЕД.: 6,76+6,76*0,783								
34	6-93 (П4=1,687)	МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БЕТОНА М200!* М3	0.400	64.59	1.70	26.	2.	1.	5.67	2.
				3.96	0.51			0.	0.39	0.
		ЦЕНА ЕД.: 39,1+3,17*0,25+1,0*0,7+ 34,93*0,687								
35	СЦК 1-4-1 (П4=1,72)	АСБОЗУРИТ ТУ-36-130-77 М3	0.030	38.18		1.				
		ЦЕНА ЕД.: 22,2+22,2*0,72								
36	6-90(ССЦ П.1-5,1-3) (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200!* М3	1.900	56.40	0.56	107.	4.	1.	2.81	5.
				1.94	0.17			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 32,2+(27,4-25,8)*1,02+1,55*0,25+ 0,33*0,7+31,95*0,687								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е7-762 (П4=1,915)	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВПЛОЩ.БОЛЕЕ 1 М2	ШТ	2.000	4.10	3.11	8.	2.	6.	1.07	2.
					0.80	1.12			2.	0.85	2.
		ЦЕНА ЕД.: 2,57+0,64*0,25+1,83*0,7+0,1*0,915									
38	Е7-761 (П4=1,95)	ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 1 М2	ШТ	14.000	3.66	2.84	51.	10.	40.	0.96	13.
					0.72	1.05			15.	0.80	11.
		ЦЕНА ЕД.: 2,3+0,58*0,25+1,67*0,7+0,05*0,95									
39	ССЦ П.2-2 (П4=1,986)	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРАДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТ	М3	0.047	43.49		2.				
		ОБ'ЕМ: 0,0051*2+0,0026*14									
		ЦЕНА ЕД.: 21,9+21,9*0,986									
40	ССЦ П.8-503(ССЦ Т.3.3) (П4=1,915)	СТОИМОСТЬ ПЛИТ 5Д-5(2 ШТ) ИЗ БЕТОНА М200	М3	0.080	113.29		9.				
		ОБ'ЕМ: 0,04*2									
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-0,82*2+59,16*0,915									
41	ССЦ П.8-503 (П4=1,915)	ТО ЖЕ,ПЗД-5 (14 ШТ) ИЗ БЕТОНАМ300	М3	0.280	113.29		32.				
		ОБ'ЕМ: 0,02*14									
		ЦЕНА ЕД.: 60,8-0,82*2+59,16*0,915									
42	СЦМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.050	42.14		2.				
		ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72									
43	СЦМ 4-7-15 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.136	54.35		7.				
		ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72									
44	СЦМ 4-7-24 (П4=1,72)	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.048	70.18		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 40,8+40,8*0,72									
45	7-445(ССЦ П.3-4) (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	5.000	0.46	0.26	2.	0.	1.	0.13	1.
					0.10	0.10			1.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,0025*24,4+0,08*0,25+0,15*0,7+0,06*0,745									
46	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПВ10-1(2 ШТ)	М3	0.016	112.38		2.				
		ОБ'ЕМ: 0,008*2									
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745									
47	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	ТО ЖЕ,ЗПБ13-37 (3 ШТ)	М3	0.102	112.38		11.				
		ОБ'ЕМ: 0,034*3									
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745									
48	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.047	42.14		2.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,72)	ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72									
49	СЦМ 4-7-16 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	100КГ	0.012	54.35		1.				
50	8-13 (П4=1,986)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ! ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+65,4*0,986	100М2	2.220	156.93 24.50	2.55 0.76	348.	54.	6. 2.	38.10 0.58	85. 1.
51	8-27 (П4=2,19)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ СТЕНОК КАНАЛОВ!* ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,19	100М2	0.198	178.04 24.38	2.55 0.76	35.	5.	1. 0.	33.60 0.58	7. 0.
52	8-27 (П4=2,19)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ!* ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,19	100М2	5.920	178.04 24.38	2.55 0.76	1054. 5.	144.	15. 5.	33.60 0.58	199. 3.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				16169.	374.	664.	-	703.
			РУБ.					-	238.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			2506.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	231.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	451.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18675.	825.	664.	-	934.
			РУБ.					-	238.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1494.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				20169.	825.	664.	-	-
			РУБ.						238.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	934.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1063.	-	-	-
		3 ПЕРЕКРЫТИЕ									
53	7-460 (ССЦ П.2-4) (П4=1,962)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 2,09+0,0434*24,4+0,98*0,25+0,71*0,7+1,46*0,962	ШТ	68.000	5.30 1.23	1.21 0.44	360.	83.	82. 30.	1.65 0.34	112. 23.
54	7-463 (ССЦ П.2-4)	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИ-		117.000	7.99	1.80	935.	203.	211.	2.29	268.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,962)	ЬОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 3,09+0,0667*24,4+1,39*0,25+ 1,06*0,7+2,27*0,962	ШТ		1.74:	0.65:			76.:	0.49:	57.
55	ССЦ П.11-157(СТР.116 Т1) (П4=1,962)	СТОИМОСТЬПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-8К7Т ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,62 ОБ'ЕМ: 8,91*116 ЦЕНА ЕД.: 7,41+1,6+0,2*2+9,41*0,962	М2	1033.56:	18.46:		19082.:				
56	ССЦ П.11-157 СТР.116 Т1 (П4=1,962)	ТО ЖЕ,ПЛИТ ПК30.15-8АТ VТ ПРИВЕД. ТОЛЩ.12,85 ОБ'ЕМ: 4,44*39 ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2*2+7,86*0,962	М2	173.16:	15.42:		2670.:				
57	ССЦ П.11-157 СТР.116 Т.1 (П4=1,962)	ТО ЖЕ,ПК30.12-8АТ VТ ПРИВЕД.ТОЛЩ.12,15 ОБ'ЕМ: 3,55*9 ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	М2	31.95:	15.03:		480.:				
58	ССЦ П.11-157 СТР.116 Т1 (П4=1,962)	ТО ЖЕ,ПК 30.10-8Т (20 ШТ) ПРИВЕД.ТОЛЩ. 11,98 ОЬ'ЕМ: 2,95*20 ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	М2	59.00:	15.03:		887.:				
59	ССЦ П.11-157 СТР.116 Т1 (П4=1,962)	ТО ЖЕ,ПК 30.18-8АТ VТ ПРИВЕД.ТОЛЩ.12 ЦЕНА ЕД.: 7,41+0,05+0,2+7,66*0,962	М2	5.34:	15.03:		80.:				
60	6-182 (П4=1,687)	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1,МУ2,МУ3 ИЗБЕТОНА М200!* ОБ'ЕМ: 0,148+0,137+0,131 ЦЕНА ЕД.: 53,8+5,91*0,25+0,89*0,7+ 47,0*0,687	М3	0.416:	88.19:	1.51:	37.:	3.:	1.:	10.80:	4.
					7.39:	0.46:			0.:	0.35:	0.
61	СЦМ 2-4-10 (П4=1,72)	АРМАТУРА КЛАССА А1 ЦЕНА ЕД.: 338,0+338,0*0,72	Т	0.059:	581.36:		34.:				
62	ССЦ 8-236 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНА СБ4А-1 (3ШТ) ОБ'ЕМ: 0,06*3 ЦЕНА ЕД.: 90,2+90,2*0,55	М3	0.180:	139.81:		25.:				
63	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.069:	22.40:		2.:				
64	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.051:	31.60:		2.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
65	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.177	40.80		7.				
66	СЦМ 4-7-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0.177	17.30		3.				
67	7-445(ССЦ П.2-4) (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,0025*24,4+0,08*0,25+0,15*0,7+0,06*0,745	ШТ	2.000	0.46 0.10	0.26 0.10	1.	0.	1. 0.	0.13 0.08	0.
68	7-127(ССЦ П.2-4) (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЦЕНА ЕД.: 1,5+0,0023*24,4+0,46*0,25+1,04*0,7+0,06*0,745	ШТ	1.000	2.45 0.57	1.77 0.65	2.	1.	2. 1.	0.81 0.49	1. 0.
69	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ30-37П (1ШТ) ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	М3	0.164	112.38		18.				
70	ССЦ П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ 3ПБ-8-П (2ШТ) ОБ'ЕМ: 0,079*2 ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745	М3	0.158	112.38		18.				
71	СЦМ 4-7-1 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-1 ЦЕНА ЕД.: 22,4+22,4*0,72	100КГ	0.012	38.53		0.				
72	СЦМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3 ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,72	100КГ	0.327	42.14		14.				
73	СЦМ 4-7-16 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 ЦЕНА ЕД.: 31,6+31,6*0,72	100КГ	0.018	54.35		1.				
74	7-209 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ЦЕНА ЕД.: 2,43+1,01*0,25+1,03*0,7+0,39*0,55	ШТ	3.000	3.62 1.26	1.75 0.65	11.	4.	5. 2.	1.64 0.49	5. 1.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				24669.	294.	302.	-	471.
			РУБ.					-	109.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			3824.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	352.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	688.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				28493.	982.	302.	-	823.
			РУБ.					-	109.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			2279.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				30772.	982.	302.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.						109.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	823.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1091.	-	-	-
		4 СТЕНЫ									
75	8-76 (П4=2,238)	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 640ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3:	470.000:	87.27:	1.28:	41016.:	1498.:	599.:	4.49:	2110.
					3.19:	0.37:			176.:	0.28:	133.
		ЦЕНА ЕД.: 40,3+2,55*0,25+0,75*0,7+ 37,0*1,238									
76	8-72 (П4=2,238)	КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3:	91.000:	97.71:	1.48:	8892.:	369.:	135.:	5.65:	514.
					4.05:	0.44:			40.:	0.34:	31.
		ЦЕНА ЕД.: 45,3+3,24*0,25+0,87*0,7+ 41,19*1,238									
77	8-36 (П4=2,238)	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3:	230.000:	74.25:	1.38:	17078.:	604.:	317.:	3.90:	897.
					2.63:	0.41:			94.:	0.31:	71.
		ЦЕНА ЕД.: 34,3+2,1*0,25+0,81*0,7+ 31,39*1,238									
78	Е8-59 (П4=1,72)	АРМИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СЕТКАМИ ИЗ Ф6АI	Т:	7.910:	435.83:	2.35:	3447.:	275.:	19.:	54.30:	430.
					34.75:	0.70:			6.:	0.53:	4.
		ЦЕНА ЕД.: (421-392+232)+27,8*0,25+ 1,38*0,7+231,82*0,72									
79	6-83 (П4=1,72)	УКЛАДКА АРМАТУРЫ 5АI НАД ОТВЕРСТИЯМИ МЕНЕЕ 600 ММ!*	Т:	0.035:	700.21:	2.38:	25.:	5.:	0.:	210.00:	7.
					155.00:	0.71:			0.:	0.54:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72									
		ПЕРЕМЫЧКИ									
80	7-445 (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М!	ШТ:	456.000:	3.46:	0.26:	1578.:	46.:	116.:	0.13:	59.
					0.10:	0.10:			47.:	0.08:	35.
		ЦЕНА ЕД.: 1,95+0,0025*24,4+0,08*0,25+ 0,15*0,7+1,78*0,745									
81	7-127 (П4=1,745)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М!	ШТ:	2.000:	2.43:	1.77:	5.:	1.:	4.:	0.81:	2.
					0.57:	0.65:			1.:	0.49:	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,5+0,0023*21,9+0,46*0,25+ 1,04*0,7+0,05*0,745									
82	ЦЕН.П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3:	17.500:	112.38:		1967.:				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745									
83	ЦЕН.П.9-92 (П4=1,745)	СТОИМОСТЬ ФАСАДНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	3.170	112.38		356.				
		ЦЕНА ЕД.: 64,4+64,4*0,745									
84	СЦМ 4-7-16 (П4=1,72)	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3.328	55.21		184.				
		ЦЕНА ЕД.: 32,1+32,1*0,72									
85	СЦМ 4-7-8 (П4=1,72)	АРМАТУРА А-3	100КГ	6.519	43.00		280.				
		ЦЕНА ЕД.: 25,0+25,0*0,72									
86	8-13 (П4=1,986)	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0.540	156.93 24.50	2.55 0.76	85. -	13. -	1. 0.	38.10 0.58	21. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 86,5+19,6*0,25+1,5*0,7+65,4*0,986									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				74913.	2811.	1191.	-	4315.
			РУБ.					-	364.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			11612.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1068.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2090.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				86525.	4901.	1191.	-	5383.
			РУБ.					-	364.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			6922.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				93447.	4901.	1191.	-	-
			РУБ.						364.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5383.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5265.	-	-	-
		5 ПЕРЕГОРОДКИ									
87	8-43 (П4=2,238)	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1.380	1032.79 92.50	13.09 3.93	1425. -	128. -	18. 5.	137.00 2.98	189. 4.
		ЦЕНА ЕД.: 496,0+74,0*0,25+7,7*0,7+414,3*1,238									
88	7-629 (П4=1,836)	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	158.000	6.11 1.35	1.33 0.49	965. -	213. -	210. 78.	1.73 0.37	273. 59.
		ЦЕНА ЕД.: 3,56+0,0074*23,3+1,08*0,25+0,78*0,7+1,87*0,836									
89	7-632 (П4=1,836)	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		28.000	6.98 1.66	1.65 0.61	196. -	47. -	46. 17.	2.15 0.46	60. 13.

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М! ЦЕНА ЕД.: 4,01+0,0126*23,3+1,33*0,25+ 0,97*0,7+2,0*0,836	ШТ								
90	ЦЕН.П.3-174 (П4=1,836)	СТОИМОСТЬ ГИПСО-БЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НАГИ- ПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ТОЛЩ.80 ММ ТИП 5Т ЦЕНА ЕД.: 4,07+4,07*0,836	М2	149.250	7.47		1115.				
91	ЦЕН.П.3-190 (П4=1,836)	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ 6 М2 И МЕНЕЕ ЦЕНА ЕД.: 4,17+4,17*0,836	М2	370.500	7.66		2837.				
92	ЦЕН.П.3-222 (П4=1,836)	ТО ЖЕ,ВЫС.БОЛЕЕ 3М ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ЦЕНА ЕД.: 4,68+4,68*0,836	М2	157.700	8.59		1355.				
93	ЦЕН.П.3-182 (П4=1,836)	ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕ- МВЫСОТОЙ ДО 3М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6 М2 ТОЛЩ.80 ММ ТИП 5ГЦ ЦЕНА ЕД.: 4,28+4,28*0,836	М2	92.250	7.86		725.				
94	ЦЕН.П.3-198 (П4=1,836)	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 ЦЕНА ЕД.: 4,27+4,27*0,836	М2	12.750	7.84		100.				
95	ЦЕН.П.3-230 (П4=1,836)	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2 ЦЕНА ЕД.: 4,79+4,79*0,836	М2	3.800	8.79		33.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8751.	388.	274.	-	598.
			РУБ.					-	100.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			1356.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	125.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	244.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				10107.	632.	274.	-	723.
			РУБ.					-	100.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			809.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10916.	632.	274.	-	-
			РУБ.						100.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	723.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	732.	-	-	-
		6 ОКНА									
96	10-74 (П4=1,99)	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-		31.510	7.69	0.58	242.	59.	18.	2.56	81.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2:		1.86:	0.17:			5.:	0.13:	4.
		ЦЕНА ЕД.: 4,47+1,49*0,25+0,34*0,7+ 2,64*0,99									
97	10-75 (П4=1,99)	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПА-		104.140:	5.54:	0.46:	577.:	150.:	48.:	1.93:	201.
		РЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2:		1.44:	0.14:			14.:	0.10:	11.
		ЦЕНА ЕД.: 3,25+1,15*0,25+0,27*0,7+ 1,83*0,99									
98	СНМ 2-2-28 (П4=1,99)	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15(39 ШТ)!*	М2:	83.850:	42.98:		3604.:				
		ОБ'ЕМ: 2,15*39									
		ЦЕНА ЕД.: 21,6+21,6*0,99									
99	СНМ 2-2-25 (П4=1,99)	ТО ЖЕ, ОР9 -15(17 ШТ)!*	М2:	21.420:	46.76:		1002.:				
		ОБ'ЕМ: 1,26*17									
		ЦЕНА ЕД.: 23,5+23,5*0,99									
100	СНМ 2-2-19 (П4=1,99)	ТО ЖЕ, ОР15-9А(6 ШТ)!*	М2:	7.620:	39.20:		299.:				
		ОБ'ЕМ: 1,27*6									
		ЦЕНА ЕД.: 19,7+19,7*0,99									
101	СНМ 2-2-21 (П4=1,99)	ТО ЖЕ, ОР12-9 (6 ШТ)!*	М2:	6.060:	48.76:		295.:				
		ОБ'ЕМ: 1,01*6									
		ЦЕНА ЕД.: 24,5+24,5*0,99									
102	СНМ 1-1-420-1 (П4=1,55)	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М		39.000:	9.19:		358.:				
		ДЛЯ ОР15-15!*	КОМПЛ:								
		ЦЕНА ЕД.: 5,93+5,93*0,55									
103	СНМ 1-1-418-1 (П4=1,55)	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		17.000:	5.97:		101.:				
		ДЛЯ ОР9 -15!*	КОМПЛ:								
		ЦЕНА ЕД.: 3,85+3,85*0,55									
104	СНМ 1-1-416-1 (П4=1,55)	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М ДЛЯ ОР15-9А!*		6.000:	4.08:		24.:				
			КОМПЛ:								
		ЦЕНА ЕД.: 2,63+2,63*0,55									
105	СНМ 1-1-417-1 (П4=1,55)	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ДЛЯ ОР12-9 !*		6.000:	4.65:		28.:				
			КОМПЛ:								
		ЦЕНА ЕД.: 3,0+3,0*0,55									
106	10-102 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М		23.290:	2.38:	0.09:	55.:	18.:	2.:	1.12:	26.
			М2:		0.79:	0.03:			1.:	0.03:	1.
		ОБ'ЕМ: 1,37*17									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,63*0,25+0,05*0,7+ 0,97*0,55									
107	10-103 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	97.140	1.33 0.43	0.05 0.02	129.	41.	5. 2.	0.59 0.01	57. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+0,34*0,25+0,03*0,7+ 0,55*0,55									
108	10-104 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	15.220	0.89 0.29	0.03 0.02	14.	4.	1. 0.	0.41 0.01	6. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,62+0,23*0,25+0,02*0,7+ 0,37*0,55									
109	СЦМ 2-2-360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД16-35-11*	М	54.000	4.05		218.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55									
110	СЦМ 2-2-360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД10-35-11*	М	8.000	4.05		32.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55									
111	ДОП.3 П.9 (П4=1,43)	ДОПЛАТА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	271.300	4.93		1338.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,45+3,45*0,43									
112	15-565 (П4=1,84)	ОКРАСКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК!*	100М2	0.350	151.20 96.75	0.12 0.03	53.	34.	0. 0.	133.00 0.03	47. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 107,0+77,4*0,25+0,07*0,7+ 29,53*0,84									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8369.	306.	74.	-	435.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			1297.	-	22. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	119.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	233.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				9666.	539.	74.	-	554.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			773.	-	22. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10439.	539.	74.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	22. -	-	554.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	561.	-	-	-
		7 ДВЕРИ									
113	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ		67.180	2.14	0.60	144.	46.	40.	0.91	61.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,56)	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО:								
		3М2 М2:		0.69:	0.19:			13.:	0.14:	10.
		ЦЕНА ЕД.: 1,45+0,55*0,25+0,35*0,7+ 0,55*0,56								
114	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	26.000:	1.74:	0.49:	45.:	17.:	13.:	0.83:	22.
	(П4=1,56)	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА								
		БОЛЕЕ 3М2 М2:		0.64:	0.15:			4.:	0.12:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 1,19+0,51*0,25+0,29*0,7+ 0,39*0,56								
115	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И	122.340:	2.93:	0.22:	359.:	102.:	27.:	1.16:	142.
	(П4=1,56)	ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРО-								
		ЕМА ДО 3М2 М2:		0.84:	0.07:			8.:	0.05:	6.
		ЦЕНА ЕД.: 2,0+0,67*0,25+0,13*0,7+1,2*0,56								
116	10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕи В НАРУЖ-	1.430:	2.02:		3.:	0.:		0.36:	1.
	(П4=1,55)	НЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2:		0.25:						
		ЦЕНА ЕД.: 1,34+0,2*0,25+1,14*0,55								
117	10-141	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕи В НАРУЖ-	26.000:	1.44:		37.:	5.:		0.25:	7.
	(П4=1,56)	НЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ								
		3М2 М2:		0.17:						
		ЦЕНА ЕД.: 0,95+0,14*0,25+0,81*0,56								
118	СНИ 2-2-	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-7(35 ШТ)!*	48.650:	23.40:		1138.:				
	217	М2:								
	(П4=1,56)									
		ОБ'ЕМ: 1,39*35								
		ЦЕНА ЕД.: 15,0+15,0*0,56								
119	СНИ 2-2-	ТО ЖЕ, ДГ21-10(48 ШТ)!* М2:	96.000:	21.06:		2022.:				
	219									
	(П4=1,56)									
		ОБ'ЕМ: 2,0*48								
		ЦЕНА ЕД.: 13,5+13,5*0,56								
120	СНИ 2-2-	ТО ЖЕ, ДО21-10(5 ШТ)!* М2:	10.000:	13.67:		137.:				
	221									
	(П4=1,56)									
		ОБ'ЕМ: 2,0*5								
		ЦЕНА ЕД.: 8,76+8,76*0,56								
121	СНИ 2-2-	ТО ЖЕ, ДО21-13(7 ШТ)!* М2:	18.410:	15.27:		281.:				
	224									
	(П4=1,56)									
		ОБ'ЕМ: 2,63*7								
		ЦЕНА ЕД.: 9,79+9,79*0,56								
122	ДОП.4	ТО ЖЕ,ДН21-15А(6 ШТ) М2:	18.420:	23.56:		434.:				
	П.819									
	(П4=1,56)									
		ОБ'ЕМ: 3,07*6								
		ЦЕНА ЕД.: 15,1+15,1*0,56								
123	ДОП.4	ТО ЖЕ,ДН21-15В(2 ШТ) М2:	6.140:	24.02:		148.:				
	П.822									

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,56)										
		ОБ'ЕМ: 3,07*2									
		ЦЕНА ЕД.: 15,4+15,4*0,56									
124	ДОП.4 П.835 (П4=1,56)	ТО ЖЕ,ЛС16-9ТУ(1 ШТ)	М2	1.400	39.78		56.				
		ЦЕНА ЕД.: 25,5+25,5*0,56									
125	СЦМ 2-2-264 (П4=1,56)	ТО ЖЕ,ДП2.07(3 ШТ)!*	М2	6.270	44.15		277.				
		ОБ'ЕМ: 2,09*3									
		ЦЕНА ЕД.: 28,3+28,3*0,56									
126	СЦМ 1-1-447-1 (П4=1,55)	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	8.000	13.86		111.				
		ЦЕНА ЕД.: 8,94+8,94*0,55									
127	СЦМ 1-1-448-1 (П4=1,55)	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	99.000	4.60		456.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,97+2,97*0,55									
128	СЦМ 1-1-390 (П4=1,55)	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	107.000	4.51		483.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,91+2,91*0,55									
129	ДОП.3 П.23 (П4=1,43)	ДОПЛАТА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХБЛОКОВ ДО21-10	М2	10.000	1.74		17.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,22+1,22*0,43									
130	ДОП.3 П.30 (П4=1,43)	ЛЛЯ ДО21-13	М2	18.410	3.36		62.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,35+2,35*0,43									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6210.	170.	80.	-	252.
			----						-------		
			РУБ.					-	25.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			963.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	89.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	173.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7173.	343.	80.	-	341.
			----						-------		
			РУБ.					-	25.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			574.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				7747.	343.	80.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						25.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	341.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	368.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1 - 208 М2									
131	11-2 (П4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2.080	72.58	1.68	151.	9.	4.	7.19	15.
					4.46	0.51			1.	0.39	1.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715									
132	11-11 (П4=1,687)	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В22,5 ТОЛЩ.80ММ!*	М3	16.640	58.71		977.	34.		2.90	48.
					2.03						
		ОБ'ЕМ: 208*0,08 ЦЕНА ЕД.: 29,3+(32,1-26,3)*1,02+1,62*0,25+ 33,6*0,687									
133	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!	100М2	2.080	131.48	1.62	273.	26.	3.	18.80	39.
					12.35	0.48			1.	0.36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986									
134	11-56 (П4=1,986)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ!*	100М2	8.320	26.83	0.39	223.	2.	3.	0.34	3.
					0.20	0.12			1.	0.09	1.
		ОБ'ЕМ: 208*4 ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+ 13,21*0,986									
135	11-67 (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ!	100М2	2.080	198.57	2.96	413.	53.	6.	40.20	84.
					25.63	0.88			2.	0.67	1.
		ЦЕНА ЕД.: 123,0+20,5*0,25+1,74*0,7+ 100,76*0,687									
136	11-68 (П4=1,687)	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ!*	100М2	-4.160	26.40	0.48	-110.	-3.	-2.	1.06	-4.
					0.74	0.14			-1.	0.10	-0.
		ОБ'ЕМ: -208*2 ЦЕНА ЕД.: 15,8+0,59*0,25+0,28*0,7+ 14,93*0,687									
137	11-78 (П4=1,55)	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК- РЫТИЙ	100М2	2.080	127.09	2.21	264.	124.	5.	81.10	169.
					59.63	0.66			1.	0.50	1.
		ЦЕНА ЕД.: 91,1+47,7*0,25+1,3*0,7+42,1*0,55									
		ТИП 2 -103,8 М2									
138	11-2 (П4=1,715)	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1.038	72.58	1.68	75.	5.	2.	7.19	7.
					4.46	0.51			1.	0.39	0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715									
139	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛЩ.80ММ!*	М3	8.304	48.72		405.	17.		2.90	24.

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,687)			2.03						
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687								
140	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!	1.038	131.48	1.62	136.	13.	2.	18.80	20.
	(П4=1,986)	100М2								
				12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986								
141	11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГОНА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1.038	681.01	1.28	707.	57.	1.	75.50	78.
	(П4=1,53)			54.50	0.37			0.	0.28	0.
		100М2								
		ЦЕНА ЕД.: 453,0+43,6*0,25+0,75*0,7+ 408,65*0,53								
142	15-563	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ!* 100М2	0.104	114.49	1.36	12.	4.	0.	49.20	5.
	(П4=1,84)			34.75	0.41			0.	0.31	0.
		ЦЕНА ЕД.: 71,2+27,8*0,25+0,8*0,7+42,6*0,84								
		ТИП 3 - 34,1М2								
143	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ! 100М2	0.341	72.58	1.68	25.	2.	1.	7.19	2.
	(П4=1,715)			4.46	0.51			0.	0.39	0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715								
144	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ВГ,5 ТОЛЩ.80ММ!* М3	2.728	48.72		133.	6.		2.90	8.
	(П4=1,687)			2.03						
		ОБ'ЕМ: 34,1*0,08								
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687								
145	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ!	0.341	755.00	7.68	257.	26.	3.	108.00	37.
	(П4=1,91)	100М2		76.75	2.31			1.	1.75	1.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ 351,08*0,91								
		ТИП 4 -22М2								
146	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ! 100М2	0.220	72.58	1.68	16.	1.	0.	7.19	2.
	(П4=1,715)			4.46	0.51			0.	0.39	0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74*0,715								
147	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ВГ,5 ТОЛЩ.80ММ!* М3	1.760	48.72		86.	4.		2.90	5.
	(П4=1,687)			2.03						
		ОБ'ЕМ: 22*0,08								
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687								
148	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!	0.220	131.48	1.62	29.	3.	0.	18.80	4.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,986)		100М2								
					12.35:	0.48:			0.:	0.36:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986									
149	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ		0.220	755.00:	7.68:	166.:	17.:	2.:	108.00:	24.
	(П4=1,91)	ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТ-									
		НЫХ С КРАСИТЕЛЕМ!	100М2		76.75:	2.31:			1.:	1.75:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ 351,08*0,91									
		ТИП - 5 8,3М2									
150	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ!	100М2	0.083	27705.24:	1.68:	2300.:	0.:	0.:	7.19:	1.
	(П4=715)				4.46:	0.51:			0.:	0.39:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,3+3,57*0,25+0,99*0,7+ 38,74***,***									
151	11-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ В7,5 ТОЛЩ.80ММ!*	М3	0.664	48.72:		32.:	1.:		2.90:	2.
	(П4=1,687)				2.03:						
		ОБ'ЕМ: 8,3*0,08									
		ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687									
152	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		0.083	198.57:	2.96:	16.:	2.:	0.:	40.20:	3.
	(П4=1,687)	30ММ!	100М2		25.63:	0.88:			0.:	0.67:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 123,0+20,5*0,25+1,74*0,7+ 100,76*0,687									
153	11-68	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ!*		-0.166	26.40:	0.48:	-4.:	-0.:	-0.:	1.06:	-0.
	(П4=1,687)		100М2		0.74:	0.14:			-0.:	0.10:	-0.
		ОБ'ЕМ: -8,3*2									
		ЦЕНА ЕД.: 15,8+0,59*0,25+0,28*0,7+ 14,93*0,687									
154	11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОК-		0.083	127.09:	2.21:	11.:	5.:	0.:	81.10:	7.
	(П4=1,55)	РЫТИЙ	100М2		59.63:	0.66:			0.:	0.50:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 91,1+47,7*0,25+1,3*0,7+42,1*0,55									
		ТИП 6 - 680М2									
155	11-53	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ		6.766	130.79:	2.99:	885.:	35.:	20.:	8.22:	56.
	(П4=1,55)	ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2		5.11:	0.90:			6.:	0.68:	5.
		ОБ'ЕМ: 680-3,36									
		ЦЕНА ЕД.: 85,0+4,09*0,25+1,76*0,7+ 79,15*0,55									
156	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ!		6.800	131.48:	1.62:	894.:	84.:	11.:	18.80:	128.
	(П4=1,986)		100М2		12.35:	0.48:			3.:	0.36:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		59,17*0,986								
157	11-56	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 20ММ!* 100М2	27.200	26.83	0.39	730.	5.	11.	0.34	9.
	(П4=1,986)			0,20	0.12			3.	0.09	2.
		ОБ'ЕМ: 680*4								
		ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+ 13,21*0,986								
158	11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГОНА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	6.800	681.01	1.28	4631.	371.	9.	75.50	513.
	(П4=1,53)			54.50	0.37			3.	0.28	2.
		ЦЕНА ЕД.: 453,0+43,6*0,25+0,75*0,7+ 408,65*0,53								
159	15-563	ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ!* 100М2	0.680	114.49	1.36	78.	24.	1.	49.20	33.
	(П4=1,84)			34.75	0.41			0.	0.31	0.
		ЦЕНА ЕД.: 71,2+27,8*0,25+0,8*0,7+42,6*0,84								
		ТИП 6" - 3,36М2								
160	11-52	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ! 100М2	0.034	223.90	3.91	8.	1.	0.	27.10	1.
	(П4=1,55)			17.88	1.16			0.	0.88	0.
		ЦЕНА ЕД.: 147,0+14,3*0,25+2,3*0,7+ 130,4*0,55								
		ТИП 7 - 45,7М2								
161	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2	0.457	131.48	1.62	60.	6.	1.	18.80	9.
	(П4=1,986)			12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986								
162	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ! 100М2	0.457	755.00	7.68	345.	35.	4.	108.00	49.
	(П4=1,91)			76.75	2.31			1.	1.75	1.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+ 351,08*0,91								
		ТИП 8 - 40,6М2								
163	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2	0.406	131.48	1.62	53.	5.	1.	18.80	8.
	(П4=1,986)			12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986								
164	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	40.600	2.62	0.36	106.	43.	14.	1.40	57.
	(П4=1,55)			1,05	0.10			4.	0.08	3.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,78*0,55								
165	13-226 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	40.600	0.98	0.02	40.	15.	1.	0.50	20.
				0.38						
		ЦЕНА ЕД.: 0,69+0,3*0,25+0,01*0,7+0,38*0,55								
166	11-47 (П4=2,19)	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0.406	78.82	6.38	32.	11.	3.	29.50	12.
				26.13	1.90			1.	1.44	1.
		ЦЕНА ЕД.: 45,8+20,9*0,25+3,75*0,7+21,15*1,19								
167	13-291 (П4=1,714)	ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЕВКИ М2	40.600	0.16		6.	6.		0.20	8.
				0.15						
		ЦЕНА ЕД.: 0,13+0,12*0,25								
168	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0.406	131.48	1.62	53.	5.	1.	18.80	8.
				12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+59,17*0,986								
169	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0.406	755.00	7.68	307.	31.	3.	108.00	44.
				76.75	2.31			1.	1.75	1.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+351,08*0,91								
		ТИП 9 - 22,1М2								
170	11-53 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ 100М2	0.221	130.79	2.99	29.	1.	1.	8.22	2.
				5.11	0.90			0.	0.68	0.
		ЦЕНА ЕД.: 85,0+4,09*0,25+1,76*0,7+79,15*0,55								
171	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0.221	131.48	1.62	29.	3.	0.	18.80	4.
				12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+59,17*0,986								
172	11-56 (П4=1,986)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 20ММ* 100М2	0.884	26.83	0.39	24.	0.	0.	0.34	0.
				0.20	0.12			0.	0.09	0.
		ОБ'ЕМ: 22,1*4								
		ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+13,21*0,986								
173	11-135 (П4=1,91)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0.221	755.00	7.68	167.	17.	2.	108.00	24.
				76.75	2.31			1.	1.75	0.
		ЦЕНА ЕД.: 417,0+61,4*0,25+4,52*0,7+351,08*0,91								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 10 - 5,8М2								
174	11-52 (П4=1,55)	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ!* 100М2	0.058	223.90	3.91	13.	1.	0.	27.10	2.
				17.88	1.16			0.	0.88	0.
		ЦЕНА ЕД.: 147,0+14,3*0,25+2,3*0,7+ 130,4*0,55								
175	11-55 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2	0.058	131.48	1.62	8.	1.	0.	18.80	1.
				12.35	0.48			0.	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 70,0+9,88*0,25+0,95*0,7+ 59,17*0,986								
176	11-56 (П4=1,986)	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ!* 100М2	0.232	26.83	0.39	6.	0.	0.	0.34	0.
				0.20	0.12			0.	0.09	0.
		ОБ'ЕМ: 5,8*4 ЦЕНА ЕД.: 13,6+0,16*0,25+0,23*0,7+ 13,21*0,986								
177	13-225 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	5.800	2.62	0.36	15.	6.	2.	1.40	8.
				1.05	0.10			1.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+ 0,78*0,55								
178	13-226 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	5.800	0.98	0.02	6.	2.	0.	0.50	3.
				0.38						
		ЦЕНА ЕД.: 0,69+0,3*0,25+0,01*0,7+0,38*0,55								
179	11-69 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ! 100М2	0.058	156.51	1.73	9.	1.	0.	28.50	2.
				19.38	0.53			0.	0.40	0.
		ЦЕНА ЕД.: 84,7+15,5*0,25+1,02*0,7+ 68,18*0,986								
180	11-50 (П4=1,794)	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ!* М3	20.500	27.80	1.84	570.	46.	38.	3.58	73.
				2.25	0.54			11.	0.41	8.
		ЦЕНА ЕД.: 16,1+1,8*0,25+1,08*0,7+ 13,22*0,794								
		СТОЧНЫЙ ЛОТОК								
181	11-11 (П4=1,687)	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНОВ!* М3	0.240	48.72		12.	0.		2.90	1.
				2.03						
		ОБ'ЕМ: 24*0,01 ЦЕНА ЕД.: 29,3+1,62*0,25+27,68*0,687								
182	8-38 (П4=2,238)	УКЛАДКА БОРТОВОГО КИРПИЧА!* М3	2.500	80.78	1.05	202.	12.	3.	6.86	17.
				4.69	0.32			1.	0.25	1.
		ЦЕНА ЕД.: 37,9+3,75*0,25+0,62*0,7+								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		33,53*1,238									
183	13-225 (П4=1,55)	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕ- БИТУМЕ В 1 СЛОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ*	М2	3.000	2.62 1.05	0.36 0.10	8.	3.	1. 0.	1.40 0.08	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,83+0,84*0,25+0,21*0,7+ 0,78*0,55									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				15919.	1178.	157.	-	1711.
			РУБ.					-	44.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			2467.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	227.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	444.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				18386.	1622.	157.	-	1938.
			РУБ.					-	44.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1471.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				19857.	1622.	157.	-	-
			РУБ.						44.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1938.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1666.	-	-	-
		9 КРОВЛЯ									
184	12-288 (П4=2,094)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ПО УКЛОНУ ОТ 20 ДО 140 ММ*	М3	44.000	37.48		1649.				
		ОБ'ЕМ: 550*0,08 ЦЕНА ЕД.: 17,9+17,9*1,094									
185	12-287 (П4=1,669)	УТЕПЛИТЕЛЬ-ПЕНОБЕТОН V=300 КГ/М3 ТОЛЩ.300ММ*	М3	165.000	58.23 1.60	0.95 0.29	9608.	264.	157. 48.	2.54 0.22	419. 36.
		ОБ'ЕМ: 550*0,3 ЦЕНА ЕД.: 35,2+1,28*0,25+0,56*0,7+ 33,36*0,669									
186	12-299 (П4=1,986)	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	5.500	96.64 9.55	1.26 0.37	532.	53.	7. 2.	14.30 0.28	79. 2.
		ЦЕНА ЕД.: 51,6+7,64*0,25+0,74*0,7+ 43,22*0,986									
187	12-208 (П4=1,55)	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМ- НОЙ МАСТИКИ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКА- МИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА С ЗАЩИТНЫМ(ВЕРХНИМ) СЛОЕМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	100М2	5.500	264.65 36.13	23.46 7.04	1456.	199.	129. 39.	48.00 5.34	264. 29.
		ЦЕНА ЕД.: 175,0+28,9*0,25+13,8*0,7+ 132,3*0,55									
188	12-276	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ(НАРУЖНЫЕ		9.800	41.92	0.14	411.	118.	1.	13.30	130.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,55)	ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): ВКЛЮЧАЯ: ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2		12.04	0.03			0.	0.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,9+9,63*0,25+0,08*0,7+ 19,19*0,55								
189	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,	0.950	283.92	0.70	270.	54.	1.	83.00	79.
	(П4=1,55)	ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2		57.25	0.20			0.	0.15	0.
		ЦЕНА ЕД.: 192,0+45,8*0,25+0,41*0,7+ 145,79*0,55								
190	12-289	ДОПОЛН.СЛОИ РУБЕРОИДА В МЕСТАХ ПРИМЫКА-	0.550	74.33	2.21	41.	7.	1.	18.90	10.
	(П4=1,55)	НИЯ1* 100М2		13.38	0.66			0.	0.50	0.
		ЦЕНА ЕД.: 49,9+10,7*0,25+1,3*0,7+37,9*0,55								
191	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО-	5.500	11.28	0.32	62.	16.	2.	4.72	26.
	(П4=1,55)	РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100М2		2.92	0.10			1.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,34*0,25+0,19*0,7+ 5,18*0,55								
		УЗЕЛ А ОСЬ А М/О 4-5								
192	6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0.446	700.21	2.38	312.	69.	1.	210.00	94.
	(П4=1,72)	ОБРАМЛЕНИЕ1* Т		155.00	0.71			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72								
193	8-30	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ	3.500	73.92	1.38	259.	10.	5.	4.05	14.
	(П4=2,238)	ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М КЛАДКА НА КОЗЫРЬ-		2.76	0.41			1.	0.31	1.
		КЕ1* М3								
		ЦЕНА ЕД.: 34,2+2,21*0,25+0,81*0,7+ 31,18*1,238								
194	12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ,	0.070	283.92	0.70	20.	4.	0.	83.00	6.
	(П4=1,55)	ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100М2		57.25	0.20			0.	0.15	0.
		ЦЕНА ЕД.: 192,0+45,8*0,25+0,41*0,7+ 145,79*0,55								
195	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ	0.090	568.62	26.52	51.	6.	2.	95.20	9.
	(П4=1,77)	ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М								
		НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С		68.63	7.97			1.	6.05	1.
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИ-								
		СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
		ЦЕНА ЕД.: 338,0+54,9*0,25+15,6*0,7+ 267,5*0,77								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				14671.	800.	306.	-	1199.
		РУБ.					-	92.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	15.50%			2274.	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	209.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	409.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				16945.	1209.	306.	-	1408.
			----						-------		
			РУБ.					-	92.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1356.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				18301.	1209.	306.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						92.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1408.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1301.	-	-	-
		10 ЛЕСТНИЦЫ									
196	7-506 (П4=1,488) (ССЦ П.2-4)	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М1 ЦЕНА ЕД.: 3,11+0,006*24,4+1,24*0,25+ 1,87*0,7+0,15*0,488	10 ШТ	10.000	4.95 / 1.55	3.18 / 1.21	50.	16.	32. / 12.	2.13 / 0.92	21. / 9.
197	ССЦ 11-168 (П4=1,488)	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША 1ЛМ27.12.14-4 (10 ШТ) ОБ'ЕМ: 10*3,26 ЦЕНА ЕД.: 12,3+12,3*0,488	М2	32.600	18.30		597.				
198	7-502 (П4=1,488) (ССЦ П.2-4)	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М1 ЦЕНА ЕД.: 3,32+0,0076*24,4+1,35*0,25+ 1,92*0,7+0,24*0,488	ШТ	10.000	5.31 / 1.69	3.26 / 1.24	53.	17.	33. / 12.	2.28 / 0.94	23. / 9.
199	ССЦ П.11-169 (П4=1,488)	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.15-4П-К (5 ШТ) ОБ'ЕМ: 5*4 ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488	М2	20.000	14.79		296.				
200	ССЦ П.11-169 (П4=1,488)	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.18-4П-К (4 ШТ) ОБ'ЕМ: 4*4,75 ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488	М2	19.000	14.79		281.				
201	ССЦ П.11-169 (П4=1,488)	СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК 2ЛП25.188-4П-К (4 ШТ) ЦЕНА ЕД.: 9,94+9,94*0,488	М2	4.750	14.79		70.				
202	9-46 (П4=1,65)	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,25+32,1*0,7+ 12,1*0,65	Т	0.130	91.79 / 17.25	54.57 / 20.06	12.	2.	7. / 3.	22.60 / 15.22	3. / 2.
203	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНОК СГ 22,СГ46!*	Т	0.130	590.70		77.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	1975 (П4=1,65)										
		ЦЕНА ЕД.: 358,0+358,0*0,65									
204	9-46 (П4=1,65)	МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ!*	Т	0.024	91.79	54.57	2.	0.	1.	22.60	1.
					17.25	20.06			0.	15.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 58,0+13,8*0,25+32,1*0,7+ 12,1*0,65									
205	СЦМ 2-1-1981 (П4=1,65)	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0.024	539.55		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 327,0+327,0*0,65									
206	Е7-737 (П4=1,65)	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100ПМ	0.382	1343.82	5.27	513.	17.	2.	61.00	23.
					44.63	1.60			1.	1.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 823,0+35,7*0,25+3,1*0,7+ 784,2*0,65									
207	7-285 (П4=1,55)	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ!*	Т	0.098	534.70	13.60	52.	11.	1.	141.00	14.
					115.00	4.08			0.	3.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 362,0+92,0*0,25+8,0*0,7+ 262,0*0,55									
208	13-121 (П4=2,09)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: Гф-021	100М2	0.470	14.31	0.34	7.	1.	0.	3.10	1.
					2.56	0.10			0.	0.08	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09									
209	15-614 (П4=1,84)	ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ МАСЯНОЙ КРАСКОЙ!*	100М2	0.470	88.66	0.05	42.	23.	0.	68.00	32.
					48.00						
		ЦЕНА ЕД.: 60,5+38,4*0,25+0,03*0,7+ 22,07*0,84									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				2065.	87.	76.	-	138.
			РУБ.					-	28.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				1961.	85.	68.	-	132.
			РУБ.					-	25.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				104.	2.	8.	-	6.
			РУБ.					-	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			304.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			9.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	29.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	56.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				2378.	143.	76.	-	167.
			РУБ.					-	28.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			190.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				2568.	143.	76.	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	РУБ. ЧЕЛ.-Ч				-	-	28. -	-	167.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	171.	-	-	-
		11 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
210	15-297 (П4=1,887)	ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ!*	100М2	11.753	27.25 23.13	0.26 0.07	320.	272.	3. 1.	29.80 0.05	350. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 20,7+18,5*0,25+0,15*0,7+2,05*0,887									
211	15-663 (П4=2,09)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	9.879	113.66 19.38	1.70 0.51	1123.	191.	17. 5.	27.40 0.39	271. 4.
		ЦЕНА ЕД.: 60,8+15,5*0,25+1,0*0,7+44,3*1,09									
212	15-508 (П4=2,09)	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0.894	8.07 6.13	0.09 0.03	7.	5.	0. 0.	9.70 0.03	9. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 5,84+4,9*0,25+0,05*0,7+0,89*1,09									
213	15-571 (П4=1,84)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0.980	113.70 25.38	2.14 0.65	111.	25.	2. 1.	35.80 0.49	35. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 68,4+20,3*0,25+1,26*0,7+46,84*0,84									
214	15-256 (П4=1,986)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН!	100М2	3.545	182.36 58.00	11.56 6.85	646.	206.	41. 24.	74.00 5.20	262. 18.
		ЦЕНА ЕД.: 110,0+46,4*0,25+6,8*0,7+56,8*0,986									
215	15-294 (П4=1,986)	ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН!*	100М2	31.913	12.27 6.63	0.31 0.09	392.	211.	10. 3.	9.70 0.06	310. 2.
		ЦЕНА ЕД.: 8,17+5,3*0,25+0,18*0,7+2,69*0,986									
216	15-660 (П4=2,09)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	21.938	139.71 28.88	1.53 0.46	3065.	633.	34. 10.	41.00 0.35	899. 8.
		ЦЕНА ЕД.: 76,3+23,1*0,25+0,9*0,7+52,3*1,09									
217	15-570 (П4=1,84)	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1.770	98.84 23.13	1.17 0.36	175.	41.	2. 1.	32.60 0.27	58. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 59,7+18,5*0,25+0,69*0,7+40,51*0,84									
218	15-511 (П4=2,09)	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН!*	100М2	3.300	18.39 9.63	0.05 0.02	61.	32.	0. 0.	13.50 0.01	45. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 11,9+7,7*0,25+0,03*0,7+4,17*1,09									
219	13-143 (П4=1,84)	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-785 СТЕН!*	100М2	2.240	26.37	0.26	59.	2.	1.	1.20	3.
					1.01	0.07			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+0,81*0,25+0,15*0,7+ 13,64*0,84									
220	15-92 (П4=1,8)	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН!*	100М2	6.210	888.65	3.40	5519.	970.	21.	219.00	1360.
					156.25	1.02			6.	0.77	5.
		ЦЕНА ЕД.: 532,0+125,0*0,25+2,0*0,7+ 405,0*0,8									
221	15-277 (П4=1,887)	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ ВНУТРЕННИХ!*	100М2	3.389	336.05	13.60	1139.	453.	46.	179.00	607.
					133.75	3.88			13.	2.94	10.
		ЦЕНА ЕД.: 215,0+107,0*0,25+8,0*0,7+ 100,0*0,887									
222	15-541 (П4=2,09)	ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ПХВ!*	100М2	3.389	97.78	1.29	331.	39.	4.	14.60	49.
					11.43	0.39			1.	0.30	1.
		ЦЕНА ЕД.: 50,6+9,14*0,25+0,76*0,7+ 40,7*1,09									
223	ДОП.1 К ЦЕН.Ч2 (П4=1,84)	ДОПЛАТА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ОКОННЫХ БЛОКОВ	М2	135.650	10.58		1435.				
		ЦЕНА ЕД.: (3,51+4,51+3,3+4,21)*0,37+ 5,75*0,84									
224	ДОП.1 К ЦЕН.Ч2 (П4=1,84)	ДОПЛАТА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	М2	215.520	12.38		2669.				
		ЦЕНА ЕД.: (2,58+2,01+1,62+1,62+2,58+2,58+ 2,63+2,57)*0,37+6,73*0,84									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				17052.	3080.	181.	-	4307.
			РУБ.					-	65.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			2643.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	243.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	476.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				19695.	3556.	181.	-	4550.
			РУБ.					-	65.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			1576.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				21271.	3556.	181.	-	-
			РУБ.						65.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	4550.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	3621.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
225	15-210 (П4=1,887)	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	4.346	53.87	1.87	234.	96.	8.	30.00	130.
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ НАРУЖНЫХ! * 100М		22.00	0.56			2.	0.43	2.
		ЦЕНА ЕД.: 34,6+17,6*0,25+1,1*0,7+15,9*0,887								
226	15-541 (П4=2,09)	ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ОТКОСОВ ПХВБR18! * 100М2	0.869	97.78	1.29	85.	10.	1.	14.60	13.
				11.43	0.39			0.	0.30	0.
		ЦЕНА ЕД.: 50,6+9,14*0,25+0,76*0,7+40,7*1,09								
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
227	34-323 (П4=1,55)	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 100М2	2.000	880.33	5.95	1761.	393.	12.	261.00	522.
				196.25	1.78			4.	1.35	3.
		ЦЕНА ЕД.: 598,0+157,0*0,25+3,5*0,7+437,5*0,55								
228	34-354 (П4=1,55)	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЛИТАМИ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫМИ! * 100М2	2.000	105.85	1.77	212.	158.	4.	111.00	222.
				78.88	0.53			1.	0.40	1.
		ЦЕНА ЕД.: 80,4+63,1*0,25+1,04*0,7+16,26*0,55								
229	СЦМ 1-1-30 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.10ММ! * 100ЦТ	0.690	992.00		684.				
		ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55								
230	13-121 (П4=2,09)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗА 2 РАЗА! * 100М2	2.000	14.31	0.34	29.	5.	1.	3.10	6.
				2.56	0.10			0.	0.08	0.
		ОБ'ЕМ: 100*2 ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09								
231	15-614 (П4=1,84)	ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ОГРУНТОВАННЫХ МЕТ.КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА! * 100М2	1.000	88.66	0.05	89.	48.	0.	68.00	68.
				48.00						
		ЦЕНА ЕД.: 60,5+38,4*0,25+0,03*0,7+22,67*0,84								
		ВЕНТКАМЕРЫ								
		УЗЕЛ 1								
232	12-293 (П4=2,09)	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	0.060	47.00	2.52	3.	1.	0.	17.60	1.
				11.61	0.75			0.	0.57	0.
		ЦЕНА ЕД.: 26,5+9,29*0,25+1,48*0,7+15,73*1,09								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	12-284 (П4=1,55)	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	0.060	76.86 35.50	6.80 2.04	5. .	2. .	0. 0.	48.20 1.55	3. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 54,7+28,4*0,25+4,0*0,7+22,3*0,55								
234	12-285 (П4=1,55)	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284! 100М2	0.060	60.72 27.75	6.48 1.94	4. .	2. .	0. 0.	37.70 1.47	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 43,1+22,2*0,25+3,81*0,7+17,09*0,55								
235	СЦМ 1-4-116 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ МИНЕРАРАЛЬНОЙ ВАТЫ ТОЛЩ.80ММ!* М3	0.480	67.58		32.				
		ОБ'ЕМ: 6,0*0,08								
		ЦЕНА ЕД.: 43,6+43,6*0,55								
236	10-221 (П4=1,55)	СБОРКА НАРУЖНЫХ СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В ДВА СЛОЯ С ОБШИВКОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ М2	6.000	3.17 2.28	0.29 0.09	19. .	14. .	2. 1.	3.46 0.06	21. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,38+1,82*0,25+0,17*0,7+0,39*0,55								
237	СЦМ 1-1-30 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ 3200Х1200Х8!* 100ШТ	0.030	992.00		30.				
		ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55								
238	34-327 (П4=1,75)	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛКОВНА 20СМ 100М2	0.060	1537.46 526.25	9.81 2.94	92. .	32. .	1. 0.	725.00 2.23	44. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 999,0+421,0*0,25+5,77*0,7+572,23*0,75								
		УЗЕЛ 2,3,4,5								
239	15-275 (П4=1,986)	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН! 100М2	0.300	55.65 25.75	1.70 0.51	17. .	8. .	1. 0.	37.00 0.39	11. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 35,8+20,6*0,25+1,0*0,7+14,2*0,986								
240	8-27 (П4=2,09)	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ! 100М2	0.300	171.13 24.38	2.55 0.76	51. .	7. .	1. 0.	33.60 0.58	10. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 90,0+19,5*0,25+1,5*0,7+69,0*1,09								
241	26-31 (П4=1,55)	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ!* М3	2.400	52.02 15.88	2.09 0.63	125. .	38. .	5. 2.	21.30 0.48	51. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 35,9+12,7*0,25+1,23*0,7+21,97*0,55								
242	СЦМ 1-4-116	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТОЛЩ.80ММ!* М3	2.400	67.58		162.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,55)	ЦЕНА ЕД.: 43,6+43,6*0,55								
243	10-221	СБОРКА НАРУЖНЫХ СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ:	30.000	3.17	0.29	95.	68.	9.	3.46	104.
	(П4=1,55)	С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В ДВА								
		СЛОЯ С ОБШИВКОЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		2.28	0.09			3.	0.06	2.
		М2:								
		ЦЕНА ЕД.: 2,38+1,82*0,25+0,17*0,7+ 0,39*0,55								
244	СЦМ 1-1-30	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	0.110	992.00		109.				
	(П4=1,55)	3200Х1200Х8!* 100ШТ:								
		ЦЕНА ЕД.: 640,0+640,0*0,55								
245	34-327	КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ ПОТОЛКОВ	0.300	1537.46	9.81	461.	158.	3.	725.00	218.
	(П4=1,75)	ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ ПОТОЛ-								
		КОВНА 20СМ 100М2:		526.25	2.94			1.	2.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 999,0+421,0*0,25+5,77*0,7+ 572,23*0,75								
246	26-45	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ(БЕЗ СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)С	1.500	26.96	0.29	40.	2.	0.	2.90	4.
	(П4=1,9)	ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ М2:								
				1.44	0.09			0.	0.06	0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,15*0,25+0,17*0,7+ 13,28*0,9								
247	СЦМ 2-2-	СТОИМОСТЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ!* М2:	1.500	53.77		81.				
	264(П4=1,9)									
		ЦЕНА ЕД.: 28,3+28,3*0,9								
248	6-83	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ВЕНТКАМЕРАХ!* Т:	0.073	700.21	2.38	51.	11.	0.	210.00	15.
	(П4=1,72)			155.00	0.71			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72								
		ПРИЯМОК 100Х830								
249	6-253	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИЯМ-	2.200	0.25	0.02	1.	1.	0.	0.30	1.
	(П4=1,986)	КОВ!* М2:		0.24						
		ЦЕНА ЕД.: 0,2+0,19*0,25+0,01*0,7								
250	6-83	ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКОВ!* Т:	0.089	700.21	2.38	62.	14.	0.	210.00	19.
	(П4=1,72)			155.00	0.71			0.	0.54	0.
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+124,0*0,25+1,4*0,7+ 315,6*0,72								
251	8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ!	0.084	565.26	10.74	47.	2.	1.	37.40	3.
	(П4=1,72)	Т:		28.75	3.23			0.	2.45	0.
		ЦЕНА ЕД.: 335,0+23,0*0,25+6,32*0,7+ 305,68*0,72								
252	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.040	14.31	0.34	1.	0.	0.	3.10	0.
	(П4=2,09)	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 7,71+2,05*0,25+0,2*0,7+5,46*1,09		2.56:	0.10:			0.:	0.08:	0.
253	13-153 (П4=2,09)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТ.КОНСТР.ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ!* 100М2	0.08:	20.21:	0.20:	2.:	0.:	0.:	2.30:	0.
		ОБ'ЕМ: 4,0*2		1.89:	0.07:			0.:	0.05:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+ 8,67*1,09								
		ОКОННЫЙ БЛОК ОБ-1 (1ШТ); ОБ-2 (2ШТ)								
254	10-72 (П4=1,99)	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ!* М2	1.390:	5.21:	0.51:	7.:	2.:	1.:	1.60:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,93*0,25+0,3*0,7+1,78*0,99		1.16:	0.15:			0.:	0.12:	0.
255	СШМ 2-2-217 (П4=1,99)	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ!* М2	1.390:	29.85:		41.:				
		ЦЕНА ЕД.: 15,0+15,0*0,99								
256	10-155 (П4=1,55)	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0.030:	5.64:	0.22:	0.:	0.:	0.:	7.94:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 4,43+4,16*0,25+0,13*0,7+ 0,14*0,55		5.20:	0.07:			0.:	0.05:	0.
257	СШМ 2-2-492 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ Н-1,54Х13!* М	3.000:	0.36:		1.:				
		ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,23*0,55								
258	10-102 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М М2	1.390:	2.38:	0.09:	3.:	1.:	0.:	1.12:	2.
		ЦЕНА ЕД.: 1,65+0,63*0,25+0,05*0,7+ 0,97*0,55		0.79:	0.03:			0.:	0.03:	0.
259	СШМ 2-2-360 (П4=1,55)	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК!* М	1.760:	4.05:		7.:				
		ЦЕНА ЕД.: 2,61+2,61*0,55								
260	15-565 (П4=2,09)	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ И ПОДОКОННЫХ ДОСОК!* 100М2	0.038:	158.59:	0.12:	6.:	4.:	0.:	133.00:	5.
		ЦЕНА ЕД.: 107,0+77,4*0,25+0,07*0,7+ 29,53*1,09		96.75:	0.03:			0.:	0.03:	0.
261	27-173 (П4=1,715)	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ! 100М2	0.000:	387.83:	12.58:	310.:	14.:	10.:	25.60:	20.
		ЦЕНА ЕД.: 230,0+14,0*0,25+7,4*0,7+ 208,6*0,715		17.50:	3.23:			3.:	2.45:	2.
262	27-174	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЯ НА 3СМ!*	2.400:	15.40:		37.:	1.:		0.57:	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,715)		100М2								
					0.38						
		ОБ'ЕМ: 80*3									
		ЦЕНА ЕД.: 9,06+0,3*0,25+8,76*0,715									
263	27-164	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ		0.800	366.78	8.06	293.	2.	6.	3.75	3.
	(П4=1,834)	ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ									
		СМЕСЕЙ М 1,2I	100М2		2.60	3.03			2.	2.30	2.
		ЦЕНА ЕД.: 201,0+2,08*0,25+4,74*0,7+									
		194,18*0,834									
264	27-165	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 1СМ1*		-0.160	440.14		-70.	-0.		0.07	-0.
	(П4=1,834)		1000М2								
					0.04						
		ОБ'ЕМ: -80*2									
		ЦЕНА ЕД.: 240,0+0,03*0,25+239,97*0,834									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5219.	1094.	66.	-	1515.
			РУБ.					-	19.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			809.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	74.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	146.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6028.	1240.	66.	-	1589.
			РУБ.					-	19.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			482.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				6510.	1240.	66.	-	-
			РУБ.						19.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1589.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1259.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				200477.	11070.	4400.	-	16771.
			РУБ.					-	1532.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				200373.	11068.	4392.	-	16765.
			РУБ.					-	1529.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				104.	2.	8.	-	6.
			РУБ.					-	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	15.50%			31058.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%			9.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2858.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5592.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				231544.	16662.	4400.	-	19629.
			РУБ.					-	1532.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			18524.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				250068.	16662.	4400.	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1532.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	19629.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	18194.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /ЧЕРНОВА, КУЗЬМИЧЕВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА /

25469-06

4I6-I-260.92 альбом VI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	15153.00
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		392	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1.46
3.		393	КАТКИ САМОХОДНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0.89
4.		450	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	98.76
5.		460	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	3.36
6.		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	33.64
7.		463	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	12.16
8.		592	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.44
9.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1318.98
10.		736	РАСТВОРОНАСОСЫ СМ3/4АС	МАШ.-Ч	16.73
11.		772	СНАРЯДЫ МНОГОЧЕРПАКОВЫЕ ШАЛАНДОВЫЕ ПАРОВЫЕ 600-800М3/4АС	С/СУТ	2.08
12.		836	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	119.03
13.		859	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0.24
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2008	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	КГ	37.80
15.		2009	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ	37.80
16.		2020	АСБЕСТ	Т	0.41
17.		2022	АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	9.88
18.		2035	АЛЕБАСТР	КГ	47.66
19.		2050	БЕНЗИН	КГ	2.87
20.		2054	БИТУМ	Т	3.86
21.		2057	БИТУМ БН-1У	Т	0.29
22.		2072	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	23.09
23.		2076	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0.00
24.		2098	БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0.17
25.		2103	БРУСКИ 3С.50-60ММ	М3	0.12
26.		2105	БРУСКИ 3С.50Х50ММ	М3	0.76
27.		2106	БРУСКИ И БРУСЬЯ 3С.,50Х100ММ	М3	0.76
28.		2174	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	44.93
29.		2178	ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	5.88
30.		2188	ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	63.87
31.		2195	ГВОЗДИ	КГ	94.08
32.		2210	ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0.46
33.		2231	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0.03
34.		2234	ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	22.00
35.		2261	ДОСКИ 2С.25-32ММ	М3	0.01
36.		2262	ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0.02
37.		2265	ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	0.17

1	2	3	4	5	6
38.		2266	ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1.01
39.		2299	ДРОВА	М3	0.26
40.		2314	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	2004.47
41.		2339	ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	49.00
42.		2353	ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0.02
43.		2516	КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	391.90
44.		2522	КОЛЕНА ПРОСТЫЕ Ø,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	5.88
45.		2524	КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ Ø,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	17.64
46.		2545	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	350.67
47.		2546	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	1.05
48.		2576	ЛАК ХС-76	КГ	95.04
49.		2623	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	799.48
50.		2670	МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0.12
51.		2729	НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	159.56
52.		2732	НАТРИИ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ	КГ	6.48
53.		2746	ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0.12
54.		2751	ОЛИФА	КГ	71.82
55.		2763	ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	5.88
56.		2765	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАРНИЗНЫЕ УГЛОВЫЕ ПЛИНТУСНЫЕ	М	1074.33
57.		2774	ПАКЛЯ	КГ	262.28
58.		2777	ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	352.97
59.		2867	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	167.79
60.		2868	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ	М2	568.22
61.		2897	ПОСКОВКИ	КГ	114.80
62.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	59.87
63.		3019	РУБЕРОИД	М2	770.00
64.		3022	РУБЕРОИД РМ-350	М2	218.38
65.		3047	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	18.72
66.		3062	СМОЛА КАМЕНОУГОЛЬНАЯ	КГ	9.40
67.		3080	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0.78
68.		3084	СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0.12
69.		3096	СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т	0.25
70.		3104	СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	144.50
71.		3128	СТЕКЛОХОЛСТ	М2	1465.00
72.		3151	СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГУСТОТЕРТЫЙ	КГ	57.00
73.		3156	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	5.00
74.		3177	ТОЛЬ	М2	260.84
75.		3333	ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	1.43
76.		3334	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	1244.40
77.		3352	ШУРУПЫ	КГ	11.46
78.		3387	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	107.03
79.		4003	АРМАТУРА А-3	Т	0.10
80.		4016	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.64
81.		4245	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	1.18
82.		4370	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	1.83
83.		4751	НАЛИЧНИКИ	М	660.64
84.		4801	ПЛИНТУСЫ	М	838.67
85.		5103	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0.08
86.		5184	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0.15
87.		5195	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0.00
88.		6185	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ	М2	712.71
89.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	903.29
90.		6273	СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ	ШТ	-0.03
91.		8248	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	9.38
92.		8256	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0.52

1	2	3	4	5	6
			1:3		
93.		8543	ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	0.11
94.		9326	ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т	4.19
95.		10597	ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	1.19
96.		10878	МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	1.54
97.		10903	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т.У.П.	4.01
98.		11441	ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0.11
99.		15137	БИТУМ БН-90/10	КГ	199.58
100.		15138	БИТУМ БН-70/30	КГ	275.90
101.		15321	ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	21.59
102.		16031	КЕРОСИН	Т	0.37
103.		16162	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	98.67
104.		16163	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ	18.89
105.		16406	МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0.38
106.		17100	СИМАЗИН	КГ	0.59
107.		17101	СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	КГ	4.68
108.		17270	ТАЛЬК	КГ	457.05
109.		18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	0.64
110.		18125	ЭМАЛЬ ХВ-785	КГ	36.29
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
1.		3163	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3	2.33
2.		5703	СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	979.00
3.		6196	ПЛИТЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М2	206.00
4.		8007	ВОДА	М3	1.60
5.		8055	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1.33
6.		8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	13.97
7.		8064	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2.34
8.		8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1.09
9.		8069	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0.42
10.		8070	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	4.41
11.		8079	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	16.97
12.		8223	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	8.96
13.		8224	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0.61
14.		8225	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	10.21
15.		8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	18.19
16.		8227	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	42.52
17.		8228	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0.47
18.		8231	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	3.98
19.		8232	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	181.93
20.		8251	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	13.32
21.		8257	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	14.57
22.		8466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	242.70
23.		8483	ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	17.16
24.		8511	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	48.40

1	2	3	4	5	6
25.		8512	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	22.55
26.		8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	35.09
27.		8597	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	15.35
28.		10869	БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	171.60
29.		11405	КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ,ГОСТ 7484-78,М-125	1000ШТ	65.28
30.		11443	ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0.00
31.		11502	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ТИП А	Т	5.86

СОСТАВИЛ ..... /ЧЕРНОВА,КУЗЬМИЧЕВА /
ПРОВЕРИЛ ..... /ЕРМОЛАЕВА /

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N.2

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N 3019-В .СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 8.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1136. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.92 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	16-192 (П4=1,65)	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ УЗЕЛ	1.000	135.83	1.07	136.	8.	1.	11.10	11.
		ЦЕНА ЕД.: 83,9+6,6*0,25+0,63*0,7+76,67*0,65		8.25	0.32			0.	0.25	0.
2	ДОП.36 К ПР-ТУ 1704 П.3-272 (П4=1,65)	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-15/40 ШТ	1.000	90.75		91.				
		ЦЕНА ЕД.: 50*1,1+55,0*0,65								
3	2307-40 П.1-0029 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б3Р Д15 ШТ	23.000	1.32		30.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,1								
4	2307-40 П.1-0021 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б3Р Д20 ШТ	8.000	1.52		12.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,38*1,1								
5	2307-40 П.1-0022 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б3Р Д25 ШТ	7.000	1.98		14.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,1								
6	2307-40 П.1-0352 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д32 (В Т.Ч.1ШТ НА ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ) ШТ	3.000	3.08		9.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1								
7	2307-40	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д40 ШТ	2.000	4.57		9.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-0353 (К=1,1)	ЦЕНА ЕД.: 4,15*1,1								
8	2307-40 П.1-0354 (К=1,1)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д50 ЦЕНА ЕД.: 5*1,1	ШТ 1.000	5.50		6.				
9	17-49 (П4=2,15)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ1* ЦЕНА ЕД.: 9,15+0,51*0,25+0,01*0,7+ 8,63*1,15	ШТ 28.000	19.21 0.64	0.02	538.	18.	0.	0.82	23.
10	17-38 (П4=2,15)	УСТРОЙСТВО ДУШЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КОМПЛ. ЦЕНА ЕД.: 47,3+1,57*0,25+0,17*0,7+ 45,56*1,15	1.000	100.21 1.96	0.29 0.09	100.	2.	0. 0.	2.58 0.06	3. 0.
11	16-41 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,2+0,23*0,25+0,01*0,7+0,96*0,45	86.000	1.70 0.29	0.02	146.	25.	1.	0.37	32.
12	16-42 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,35+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,11*0,45	18.000	1.91 0.29	0.02	34.	5.	0.	0.37	7.
13	16-43 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,36+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,12*0,45	64.000	1.93 0.29	0.02	123.	18.	1.	0.37	24.
14	16-44 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,58+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,34*0,45	25.000	2.25 0.29	0.02	56.	7.	0.	0.37	9.
15	16-45 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М ЦЕНА ЕД.: 1,79+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,55*0,45	30.000	2.55 0,29	0.02	77.	9.	1.	0.37	11.
16	16-46 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОС- НАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,29*0,25+0,03*0,7+ 1,89*0,45	19.000	3.15 0.36	0.05 0.02	60.	7.	1. 0.	0.48 0.01	9. 0.
17	16-219 (П4=1,45)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	2.420	4.97		12.	11.		5.16	12.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:		4.66:						
		ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,45									
18	16-2 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5.000: М:	4.91: 0.34:	0.09: 0.03:	25.:	2.:	0.: 0.:	0.46: 0.03:	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,29+0,27*0,25+0,05*0,7+ 2,97*0,51									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1478.	112.	5.	-	143.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ. 12.00%				177.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092				-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18				-	32.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ. 0.97				-5.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1650.	144.	5.	-	159.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%				132.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1782.	144.	5.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	159.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	144.	-	-	-
		2 ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
19	16-196 (П4=1,65)	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 200ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 100ММ (ДЛЯ СЕТИ Т3)!*	1.000: УЗЕЛ:	647.30: 24.75:	5.85: 1.75:	647.:	25.:	6.: 2.:	33.90: 1.33:	34. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 397,0+19,6*0,25+3,44*0,7+ 373,76*0,65									
20	ГЯДЖИНСК. ПРИБОРОСТР. 3-Д 1991Г. (К=1,1)	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ-9010/32	1.000: ШТ:	103.40:		103.:				
		ЦЕНА ЕД.: 94*1,1									
21	18-228 (П4=1,73)	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ НА (ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ)!*	2.000: КОМПЛ:	4.07: 0.25:		8.:	0.:	0.31:	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,41+0,2*0,25+2,21*0,73									
22	ДОП.1 К ССЦ Ч.3 П.2026 (П4=1,173)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б16БК Д15	21.000: ШТ:	1.21:		25.:				
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+1,03*0,173									
23	ТО ЖЕ, П.2028 (П4=1,173)	ТО ЖЕ, Д25	4.000: ШТ:	2.03:		8.:				
		ЦЕНА ЕД.: 1,73+1,73*0,173									
24	ТО ЖЕ, П.2029 (П4=1,173)	ТО ЖЕ, Д32	4.000: ШТ:	2.60:		10.:				
		ЦЕНА ЕД.: 2,22+2,22*0,173									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТО ЖЕ, П.2030 (П4=1,173)	ТО ЖЕ, Д40	ШТ	1.000	3.89		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,32+3,32*0,173									
26	2307-40 П.1-0352 (К=1,1)	ТО ЖЕ,15КЧ18П2 Д32 (НА ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ)	ШТ	1.000	3.08		3.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1									
27	Е16-274 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ: ДИАМ.ВВОДА		1.000	44.14	0.77	44.	7.	1.	8.77	9.
		32ММ - ДИАМ.ВОДОМЕРА 32ММ	ШТ		6.51	0.24			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 28,0+5,21*0,25+0,45*0,7+ 22,34*0,65									
28	ГЯДЖИНСК. ПРИБОРОСТР. 3-Д 1991Г. (К=1,1)	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ-90I0/32 (ДЛЯ СЕТИ Т4)	ШТ	1.000	103.40		103.				
		ЦЕНА ЕД.: 94*1,1									
29	16-41 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	115.000	1.70	0.02	195.	33.	2.	0.37	43.
		ЦЕНА ЕД.: 1,2+0,23*0,25+0,01*0,7+0,96*0,45			0.29						
30	16-42 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	46.000	1.91	0.02	88.	13.	1.	0.37	17.
		ЦЕНА ЕД.: 1,35+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,11*0,45			0.29						
31	16-43 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	37.000	1.93	0.02	71.	11.	1.	0.37	14.
		ЦЕНА ЕД.: 1,36+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,12*0,45			0.29						
32	16-44 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	63.000	2.25	0.02	142.	18.	1.	0.37	23.
		ЦЕНА ЕД.: 1,58+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,34*0,45			0.29						
33	16-45 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	14.000	2.55	0.02	36.	4.	0.	0.37	5.
		ЦЕНА ЕД.: 1,79+0,23*0,25+0,01*0,7+ 1,55*0,45			0.29						
34	16-46 (П4=1,45)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	7.000	3.15	0.05	22.	3.	0.	0.48	3.
		ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,29*0,25+0,03*0,7+ 1,89*0,45			0.36	0.02			0.	0.01	0.
35	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		2.820	4.97		14.	13.		5.16	15.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,45)	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		4.66						
		ЦЕНА ЕД.: 3,90+3,73*0,25+0,21*0,45									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1523.	128.	12.	-	165.
			РУБ.					-	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			183.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-5.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1701.	161.	12.	-	182.
			РУБ.					-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			136.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1837.	161.	12.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	182.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	163.	-	-	-
		3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
36	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3.67)	ДОБОР ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА	100М3	0.230	111.75		26.	26.		184.80	43.
		ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5			111.75						
37	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0.230	57.50		13.	13.		99.30	23.
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25			57.50						
38	13-153 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА!*	100М2	1.160	20.21	0.20	23.	2.	0.	2.30	3.
		ОБ'ЕМ: 56*2			1.89	0.07			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+8,67*1,09									
39	13-164 (П4=2,09)	АНТИКОРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ БТ-577 С ДОБАВЛЕНИЕМ 20% АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ ЗА 2 РАЗА!*	100М2	0.360	20.85	0.29	8.	0.	0.	1.46	1.
		ОБ'ЕМ: 18*2			1.23	0.09			0.	0.06	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,4+0,98*0,25+0,17*0,7+9,25*1,09									
40	26-16 (П4=1,79)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1.500	31.98	0.29	48.	16.	0.	13.80	21.
		ЦЕНА ЕД.: 20,4+8,37*0,25+0,17*0,7+11,86*0,79			10.46	0.09			0.	0.06	0.
41	СНИ 1-4-93	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК		1.545	30.47		47.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(Т.Ч.ДОП.1 СТР.4 Т.17) (К=+0,82) (П4=1,79)	ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100	М3								
		ОБ'ЕМ: 1,5*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 16,2+0,82+17,02*0,79									
42	СЦМ 1-4-494 (П4=1,79)	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ.20Х0,5 ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОТОЖЖЕННОЙ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ (ГОСТ 13603-68 С ИЗМЕНЕНИЕМ НОМ.2) ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ 60 ММ	М3 МАТОВ	1.545	4.55		7.				
		ОБ'ЕМ: 1,5*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 2,54+2,54*0,79									
43	26-69 (П4=1,77)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0.550	128.69	2.26	71.	20.	1.	47.20	26.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1+28,4*0,25+1,33*0,7+51,37*0,77			35.50	0.68			0.	0.52	0.
44	СЦМ 1-1-377 (П4=1,77)	РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	63.250	0.81		51.				
		ОБ'ЕМ: 55*1,15									
		ЦЕНА ЕД.: 0,46+0,46*0,77									
45	26-86 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	55.000	3.66	0.02	201.	35.	1.	0.84	46.
		ЦЕНА ЕД.: 2,22+0,51*0,25+0,01*0,7+1,7*0,77			0.64						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				495.	112.	2.	-	163.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			82.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	8.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	15.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-2.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				575.	127.	2.	-	171.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			46.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				621.	127.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	171.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	127.	-	-	-

4 КАНАЛИЗАЦИЯ

СЕТЬ К1

46	17-58 (П4=2,15)	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	8.000	44.18	0.22	353.	15.	2.	2.44	20.
					1.86	0.07			1.	0.05	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 21,2+1,49*0,25+0,13*0,7+ 19,58*1,15								
47	17-20 (П4=2,15)	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ 6 ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	14.000	37.65 1.71	0.12 0.03	527. 	24. 	2. 0.	2.19 0.03	31. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 18,1+1,37*0,25+0,07*0,7+ 16,66*1,15								
48	17-89 (П4=1,79)	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	10.000	16.09 0.79	0.07 0.02	161. 	8. 	1. 0.	1.02 0.01	10. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,18+0,63*0,25+0,04*0,7+ 8,51*0,79								
49	16-29 (П4=1,51)	СИФОН КОСОЙ ЧУГУННЫЙ Д50;СИФОН ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ Д50;* Т	0.060	721.66 46.50	4.42 1.33	43. 	3. 	0. 0.	64.60 1.01	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 484,0+37,2*0,25+2,6*0,7+ 444,2*0,51								
50	16-30 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	75.000	4.73 0.56	0.03 0.02	355. 	42. 	3. 1.	0.72 0.01	54. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 3,21+0,45*0,25+0,02*0,7+ 2,74*0,51								
51	16-31 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	112.000	6.81 0.61	0.05 0.02	763. 	69. 	6. 2.	0.79 0.01	88. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,03*0,7+ 4,07*0,51								
52	16-28 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8.000	4.45 0.49	0.05 0.02	36. 	4. 	0. 0.	0.65 0.01	5. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+ 2,59*0,51								
53	17-36 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	3.000	10.30 0.36	0.03 0.02	31. 	1. 	0. 0.	0.46 0.01	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,31+0,29*0,25+0,02*0,7+6,0*0,65								
54	17-37 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	3.000	23.64 1.42	0.05 0.02	71. 	4. 	0. 0.	1.85 0.01	6. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,14*0,25+0,03*0,7+ 13,43*0,65								
55	16-199 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2.000	0.98 0.66	0.02 	2. 	1. 	0. 	0.93 	2.
		ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,53*0,25+0,01*0,7+ 0,18*0,65								
56	СИМ 2-1-	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ	0.010	727.65		7.				

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2114 (П4=1,65)	СТАЛИ Д100*50!* Т								
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+441,0*0,65								
		СЕТЬ К2								
57	16-31 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	40.000	6.81	0.05	272.	25.	2.	0.79	32.
				0.61	0.02			1.	0.01	1.
		ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,03*0,7+4,07*0,51								
58	16-28 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	8.000	4.45	0.05	36.	4.	0.	0.65	5.
				0.49	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+2,59*0,51								
59	16-188 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2.000	3.11	0.77	6.	4.	2.	2.70	5.
				2.11	0.24			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,28+1,69*0,25+0,45*0,7+0,14*0,65								
60	ДОП.1 К ССЦ Ч.3 П.2224 (П4=1,65)	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-9В Д100 ШТ	2.000	26.40		53.				
		ЦЕНА ЕД.: 16,0+16,0*0,65								
61	16-23 (П4=1,51)	ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЧУГУННЫЙ Д100!* Т	0.020	685.86	4.42	14.	0.	0.	31.80	1.
				22.63	1.33			0.	1.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 457,0+18,1*0,25+2,6*0,7+436,3*0,51								
		СЕТЬ К3								
62	17-89 (П4=1,79)	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	2.000	16.09	0.07	32.	2.	0.	1.02	2.
				0.79	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,18+0,63*0,25+0,04*0,7+8,51*0,79								
63	16-20 (П4=1,51)	СИФОН КОСОЙ ЧУГУННЫЙ Д50;СИФОН ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ Д50!* Т	0.045	721.66	4.42	32.	2.	0.	64.60	3.
				46.50	1.33			0.	1.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 484,0+37,2*0,25+2,6*0,7+444,2*0,51								
64	16-30 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	13.000	4.73	0.03	62.	7.	0.	0.72	9.
				0.56	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,21+0,45*0,25+0,02*0,7+2,74*0,51								
65	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНА-	42.000	6.81	0.05	286.	26.	2.	0.79	33.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,51)	ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М		0.61	0.02			1.	0.01	1.
		ЦЕНА ЕД.: 4,59+0,49*0,25+0,03*0,7+4,07*0,51									
66	16-28 (П4=1,51)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	8.000	4.45 0.49	0.05 0.02	36.	4.	0. 0.	0.65 0.01	5. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,01+0,39*0,25+0,03*0,7+2,59*0,51									
67	17-36 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	1.000	10,30 0.36	0.03 0.02	10.	0.	0. 0.	0.46 0.01	0. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,31+0,29*0,25+0,02*0,7+6,0*0,65									
68	17-37 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	2.000	23.64 1.42	0.05 0.02	47.	3.	0. 0.	1.85 0.01	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 14,6+1,14*0,25+0,03*0,7+13,43*0,65									
69	16-190 (П4=1,65)	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	7.000	0.98 0.66	0.02	7.	5.	0. 0.	0.93 0.01	7. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 0,72+0,53*0,25+0,01*0,7+0,18*0,65									
70	СЦМ 2-1-2114 (П4=1,65)	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Д100*50!*	Т	0.020	727.65		15.				
		ЦЕНА ЕД.: 441,0+441,0*0,65									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3257.	253.	20.	-	331.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			391.	-	6. -	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	36.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	70.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-12.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3636.	323.	20.	-	367.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			291.	-	6. -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3927.	323.	20.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	6. -	-	367.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	329.	-	-	-
		5 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
71	1-960 (П1=1,2)(Т.	ДОБОР ВРУЧНУЮ СУХОГО ГРУНТА	100М3	0.900	111.75		101.	101.		184.80	166.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Ч.П.3.67)	ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,5			111.75						
72	1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0.900	57.50		52.	52.		99.30	89.
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25			57.50						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				153.	153.	0.	-	255.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			25.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	5.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-1.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				177.	158.	0.	-	257.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			14.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				191.	158.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	257.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	158.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				6906.	758.	39.	-	1057.
			РУБ.					-	8.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				648.	265.	2.	-	418.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				6258.	493.	37.	-	639.
			РУБ.					-	8.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			107.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			751.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	79.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	154.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-26.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				7738.	912.	39.	-	1136.
			РУБ.					-	8.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			619.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				8357.	912.	39.	-	-
			РУБ.						8.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1136.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	920.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /АЛЕКСАНДРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом УI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1006.44
2.		2	ЦЕХМОНТАЖ	ЦТ	384.69
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	27.70
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	44.86
5.		2165	ВОДА	М3	5.24
6.		2299	ДРОВА	М3	0.06
7.		2599	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	15.90
8.		2670	МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0.10
9.		2936	ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1.50
10.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	3.46
11.		3019	РУБЕРОИД	М2	63.25
12.		3240	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	55.55
13.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	90.20
14.		6512	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ	6.00
15.		6514	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-150ММ	ШТ	8.00
16.		6716	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6.00
17.		6856	КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	2.00
18.		6859	КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ	ШТ	28.00
19.		6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	29.00
20.		6873	МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	2.00
21.		6950	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С ТРАПОМ	ШТ	1.00
22.		6976	РАКОВИНЫ	КОМПЛ	12.00
23.		7021	ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ	2.00
24.		7022	ТРАПЫ	ШТ	9.00
25.		7232	УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ	14.00
26.		7237	УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	8.00
27.		7240	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0.16
28.		7241	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 125-200	Т	0.34
29.		10872	МУФТЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗ.ДИАМ 100ММ	ШТ	2.40
30.		11070	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5.05
31.		11073	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 100ММ	М	24.00
32.		11075	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=50ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	87.82
33.		11076	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	193.61
34.		11084	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	201.00

1	2	3	4	5	6
35.		11085	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	64.00
36.		11086	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	101.00
37.		11087	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	88.00
38.		11088	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М	44.00
39.		11089	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	26.00
40.		11102	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	0.90
41.		11105	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М	2.60
42.		11169	ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М	0.80
43.		11215	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	6.33
44.		11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	103.95
45.		16205	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	2.28
46.		16244	ЛАК ХВ-784	КГ	4.68
47.		18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	9.28
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
1.		3024	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М2	63.25
2.		6284	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3	1.54
3.		6576	ВСДОМЕРЫ	ШТ	2.00
4.		6613	ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ	ШТ	2.00
5.		6615	ВОРОНКИ СЛИВНЫЕ 100ММ	ШТ	9.00

СОСТАВИЛ ..... /АЛЕКСАНДРОВА /
ПРОВЕРИЛ ..... /ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом VI

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.06 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 9.04 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 937. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.79 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	Е20-722 (П4=1,66)	УСТАНОВКА Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА ВЕСОМ ДО 0,12Т	3.000	7.15	0.51	21.	13.	2.	5.88	18.				
		ЦЕНА ЕД.: 5,14+3,4*0,25+0,3*0,7+1,44*0,66		4.25	0.15			0.	0.12	0.				
2	Е20-721 (П4=1,66)	УСТАНОВКА Ц/Б ВЕНТИЛЯТОРА ВЕСОМ ДО 0,05Т	4.000	4.46	0.22	18.	7.	1.	2.40	10.				
		ЦЕНА ЕД.: 3,05+1,48*0,25+0,13*0,7+ 1,44*0,66		1.85	0.07			0.	0.05	0.				
3	ДОП.33 К ССЦ Ч.3 П.2788(1501 П.01-409;П.01-402) (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-775-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А90L4	1.000	122.21		122.								
		ЦЕНА ЕД.: 121-63*1,1+54*1,1+111,1*0,1												
4	2308-01 ЛОП.37 П.288 (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71В4	2.000	81.07		162.								
		ЦЕНА ЕД.: 67*1,1+73,7*0,1												
5	СЦМ 3-173 (1501 П.01-392;П.01-399) (ВП4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2!*	1.000	81.30		81.								
		ЦЕНА ЕД.: 58,2-24*1,1+45*1,1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СНМ 3-172 (1501 П.10-069;П.01-393) (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В2Г* ШТ	2.000	59.46		119.				
		ЦЕНА ЕД.: 51,3-22,5*1,1+25*1,1+54,05*0,1								
7	СНМ 3-172 (1501 П.10-069;П.10-057) (П4=1,1)	ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б ВЦ4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ4АА50А4Г* ШТ	1.000	50.50		51.				
		ЦЕНА ЕД.: 51,3-22,5*1,1+17,6*1,1+45,91*0,1								
8	20-1004 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	0.500	27.55	0.03	14.	2.	0.	4.48	2.
				3.52	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 15,4+2,82*0,25+0,02*0,7+12,56*0,91								
9	20-1003 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39 10 ШТ	1.000	22.79	0.03	23.	3.	0.	4.02	4.
				3.14	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 12,8+2,51*0,25+0,02*0,7+10,27*0,91								
10	20-1002 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	1.500	16.05	0.02	24.	4.	0.	3.40	5.
				2.66						
		ЦЕНА ЕД.: 9,14+2,13*0,25+0,01*0,7+7,0*0,91								
11	20-760 (П4=1,91)	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	2.000	9.67	0.73	19.	7.	1.	5.12	10.
				3.54	0.22			0.	0.17	0.
		ЦЕНА ЕД.: 6,09+2,83*0,25+0,43*0,7+2,83*0,91								
12	2308-1991Г.П.3-007(К=1,1)	КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КСК3-7 ШТ	1.000	73.70		74.				
		ЦЕНА ЕД.: 67*1,1								
13	2308-1991Г.П.3-009(К=1,1)	КАЛОРИФЕР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КСК3-9 ШТ	1.000	97.90		98.				
		ЦЕНА ЕД.: 89*1,1								
14	20-802 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС.М3/Ч ДО 20 ШТ	1.000	12.60	1.84	13.	9.	2.	13.00	13.
				9.31	0.54			1.	0.41	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,29+7,45*0,25+1,08*0,7+0,76*0,91								
15	СНМ 3-1358 (ПРИМЕН) (П4=1,1)	ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ СУХОЙ ФРБА1* ШТ.	1.000	564.30		564.				
		ЦЕНА ЕД.: 513,0+513,0*0,1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	20-480 (П4=1,55)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ЛО 900/3600 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,8+2,47*0,25+0,09*0,7+1,24*0,55	2.000	5.16 3.09	0.15 0.05	10.	6.	0. 0.	4.20 0.04	8. 0.
17	САНТЕХПР. А5-72 ПР.2 П.29(К=1,7)	ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П1000*600Э С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-4/63-0,63 ШТ ЦЕНА ЕД.: 181*1,7	2.000	307.70		615.				
18	20-662 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,33+0,43*0,25+0,01*0,7+1,89*0,91	3.000	4.16 0.54	0.02	12.	2.	0.	0.78	2.
19	20-664 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,78+0,43*0,25+0,01*0,7+2,34*0,91	1.000	5.02 0.54	0.02	5.	1.	0.	0.78	1.
20	20-665 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,4+0,59*0,25+0,01*0,7+3,8*0,91	2.000	8.01 0.74	0.02	16.	1.	0.	1.05	2.
21	20-666 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,23+0,59*0,25+0,01*0,7+4,63*0,91	1.000	9.60 0.74	0.02	10.	1.	0.	1.05	1.
22	20-674 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,15+0,43*0,25+0,01*0,7+1,71*0,91	3.000	3.82 0.54	0.02	11.	2.	0.	0.78	2.
23	20-676 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,57+0,43*0,25+0,01*0,7+2,13*0,91	1.000	4.62 0.54	0.02	5.	1.	0.	0.78	1.
24	20-677 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,44+0,59*0,25+0,01*0,7+2,84*0,91	2.000	6.18 0.74	0.02	12.	1.	0.	1.05	2.
25	20-678 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5 ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,04+0,59*0,25+0,01*0,7+3,44*0,91	1.000	7.32 0.74	0.02	7.	1.	0.	1.05	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	20-656 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	2.000	29.60	0.80	59.	5.	2.	2.97	6.
				2.35	0.24			0.	0.18	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,2+1,88*0,25+0,47*0,7+ 13,85*0,91								
27	20-535 (П4=1,91)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	2.000	21.63	0.17	43.	4.	0.	2.87	6.
				2.04	0.05			0.	0.04	0.
		ЦЕНА ЕД.: 11,9+1,63*0,25+0,1*0,7+ 10,17*0,91								
28	20-579 (П4=1,91)	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 ШТ	1.000	29.85	0.17	30.	2.	0.	2.87	3.
				2.04	0.05			0.	0.04	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,2+1,63*0,25+0,1*0,7+ 14,47*0,91								
29	20-527 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 Д3151* ШТ	3.000	24.21	0.05	73.	9.	0.	4.10	12.
				2.98	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 13,5+2,38*0,25+0,03*0,7+ 11,09*0,91								
30	20-697 (П4=1,91)	ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР1* 100КГ	0.300	66.59	0.43	20.	1.	0.	5.73	2.
				4.37	0.14			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 36,1+3,5*0,25+0,25*0,7+ 32,35*0,91								
31	20-697 (П4=1,91)	КОНФУЗОР,ФЛАНЦЫ1* 100КГ	0.970	66.59	0.43	65.	4.	0.	5.73	6.
				4.37	0.14			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 36,1+3,5*0,25+0,25*0,7+ 32,35*0,91								
32	20-72 (П4=1,91)	КОНФУЗОР ИЗ СТАЛИ ТОЛЩ.1,6ММ 1253*828/503*655 L=800ММ1* М2	2.591	14.56	0.09	38.	1.	0.	0.79	2.
				0.55	0.03			0.	0.03	0.
		ОБ'ЕМ: 3,239*0,8 ЦЕНА ЕД.: 7,78+0,44*0,25+0,05*0,7+ 7,29*0,91								
33	20-72 (П4=1,91)	ТО ЖЕ, 600*1000/503*905 L=700ММ1* М2	2.106	14.56	0.09	31.	1.	0.	0.79	2.
				0.55	0.03			0.	0.03	0.
		ОБ'ЕМ: 3,008*0,7 ЦЕНА ЕД.: 7,78+0,44*0,25+0,05*0,7+ 7,29*0,91								
34	20-440 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250 1ШТ	1.000	17.16	0.03	17.	1.	0.	1.22	1.
				0.89	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,23+0,71*0,25+0,02*0,7+8,5*0,91								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	20-442 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х400 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 11,0+1,22*0,25+0,05*0,7+9,73*0,91	1.000	20.19 1.53	0.09 0.03	20.	2.	0. 0.	2.07 0.03	2. 0.
36	20-423 (П4=1,91)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ, ДО 1000 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,62*0,25+0,01*0,7+0,23*0,91	3.000	1.23 0.78	0.02	4.	2.	0.	1.05	3.
37	20-418 (П4=1,91)	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ, ДО 315 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,87+0,62*0,25+0,01*0,7+0,24*0,91	1.000	1.25 0.78	0.02	1.	1.	0.	1.04	1.
38	ДОП.4 К ССЦ Ч.3 П.2957(ПРИМЕН) (П4=1,91)	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 150*150;200*200;250*250 ШТ ЦЕНА ЕД.: 22,8+22,8*0,91	3.000	43.55		131.				
39	ТО ЖЕ, П.2962(ПРИМЕН) (П4=1,91)	ТО ЖЕ,Д315 ШТ ЦЕНА ЕД.: 25,5+25,5*0,91	1.000	48.71		49.				
40	20-400 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,42+0,84*0,25+0,05*0,7+0,53*0,91	4.000	2.15 1.05	0.09 0.03	9.	4.	0. 0.	1.34 0.03	5. 0.
41	20-401 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,48+0,84*0,25+0,05*0,7+0,59*0,91	9.000	2.26 1.05	0.09 0.03	20.	9.	1. 0.	1.34 0.03	12. 0.
42	20-407 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,48+0,84*0,25+0,05*0,7+0,59*0,91	15.000	2.26 1.05	0.09 0.03	34.	16.	1. 1.	1.34 0.03	20. 0.
43	20-408 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,63+0,84*0,25+0,05*0,7+0,74*0,91	15.000	2.55 1.05	0.09 0.03	38.	16.	1. 1.	1.34 0.03	20. 0.
44	20-403 (П4=1,91)	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-2 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 400	70.000	6.12	0.09	428.	74.	6.	1.34	94.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ: ЦЕНА ЕД.: 3,5+0,84*0,25+0,05*0,7+2,61*0,91		1.05:	0.03:			2.:	0.03:	2.
45	СШМ 3-1487 (П4=1,91)	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2: ЦЕНА ЕД.: 3,75+3,75*0,91	1.000:	7.16:		7.:				
46	20-618 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-2 200Х100 ШТ:	2.000:	52.97:	0.17:	106.:	2.	0.:	1.30:	3.
		ЦЕНА ЕД.: 28,0+0,74*0,25+0,1*0,7+ 27,16*0,91		0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
47	20-626 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400 (400*300)! ШТ: ЦЕНА ЕД.: 43,4+1,13*0,25+0,16*0,7+ 42,11*0,91	2.000:	82.11:	0.27:	164.:	3.	1.:	1.96:	4.
				1.41:	0.09:			0.:	0.06:	0.
48	20-611 (К=0,5) (П4=1,91)	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д1251* ШТ: ЦЕНА ЕД.: 30,1*0,5+0,74*0,25+0,1*0,7+ 14,21*0,91	2.000:	28.24:	0.17:	56.:	2.	0.:	1.30:	3.
				0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
49	20-611 (П4=1,91)	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ТРУБЧАТЫХ НА СВАРКЕ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ,ММ, ШТК-2 250 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 30,1+0,74*0,25+0,1*0,7+ 29,26*0,91	2.000:	56.98:	0.17:	114.:	2.	0.:	1.30:	3.
				0.93:	0.05:			0.:	0.04:	0.
50	20-1 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2: ОБ'ЕМ: 0,1*3,14*22 ЦЕНА ЕД.: 7,31+0,88*0,25+0,04*0,7+ 6,39*0,91	6.908:	13.37:	0.07:	92.:	8.	0.:	1.54:	11.
				1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
51	20-1 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2: ОБ'ЕМ: 0,125*3,14*48 ЦЕНА ЕД.: 7,31+0,88*0,25+0,04*0,7+ 6,39*0,91	18.840:	13.37:	0.07:	252.:	21.	1.:	1.54:	29.
				1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
52	20-4 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315: М2: ОБ'ЕМ: 0,315*3,14*1 ЦЕНА ЕД.: 5,21+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,29*0,91	0.989:	9.36:	0.07:	9.:	1.:	0.:	1.54:	2.
				1.10:	0.02:			0.:	0.01:	0.
53	20-5 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450: М2: ОБ'ЕМ: 0,355*3,14*4 ЦЕНА ЕД.: 4,69+0,67*0,25+0,04*0,7+ 3,98*0,91	4.459:	8.51:	0.07:	38.:	4.:	0.:	1.19:	5.
				0.84:	0.02:			0.:	0.01:	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	20-5 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2: ОБ'ЕМ: 0,4*3,14*4 ЦЕНА ЕД.: 4,69+0,67*0,25+0,04*0,7+ 3,98*0,91	5.024	8.51 / 0.84	0.07 / 0.02	43.	4.	0. / 0.	1.19 / 0.01	6. / 0.
55	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2: ОБ'ЕМ: (0,1+0,15)*2*132 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	66.000	9.63 / 1.10	0.07 / 0.02	636.	73.	4. / 1.	1.54 / 0.01	102. / 1.
56	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2: ОБ'ЕМ: (0,15+0,15)*2*73 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	43.800	9.63 / 1.10	0.07 / 0.02	422.	48.	3. / 1.	1.54 / 0.01	67. / 1.
57	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2: ОБ'ЕМ: (0,25+0,15)*2*31 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	24.800	9.63 / 1.10	0.07 / 0.02	239.	27.	2. / 0.	1.54 / 0.01	38. / 0.
58	20-3 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2: ОБ'ЕМ: (0,2+0,2)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 5,35+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,43*0,91	1.600	9.63 / 1.10	0.07 / 0.02	15.	2.	0. / 0.	1.54 / 0.01	2. / 0.
59	20-10 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2: ОБ'ЕМ: (0,25+0,25)*2*18 ЦЕНА ЕД.: 5,59+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,67*0,91	18.000	10.09 / 1.10	0.07 / 0.02	182.	20.	1. / 0.	1.54 / 0.01	28. / 0.
60	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2: ОБ'ЕМ: (0,25+0,3)*2*13 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91	14.300	9.67 / 0.84	0.07 / 0.02	138.	12.	1. / 0.	1.19 / 0.01	17. / 0.
61	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2: ОБ'ЕМ: (0,4+0,15)*2*9 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91	9.900	9.67 / 0.84	0.07 / 0.02	96.	8.	1. / 0.	1.19 / 0.01	12. / 0.
62	20-11 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2:	15.600	9.67 / 0.84	0.07 / 0.02	151.	13.	1. / 0.	1.19 / 0.01	19. / 0.

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ'ЕМ: (0,4+0,25)*2*12 ЦЕНА ЕД.: 5,3+0,67*0,25+0,04*0,7+4,59*0,91								
63	20-106 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2:	7.222: :	14.69: 1.10:	0.07: 0.02:	106.:	8.:	0.: 0.:	1.54: 0.01:	11. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,1*3,14*23 ЦЕНА ЕД.: 8,0+0,88*0,25+0,04*0,7+7,08*0,91								
64	20-106 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2:	8.243: :	14.69: 1.10:	0.07: 0.02:	121.:	9.:	1.: 0.:	1.54: 0.01:	13. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,125*3,14*21 ЦЕНА ЕД.: 8,0+0,88*0,25+0,04*0,7+7,08*0,91								
65	20-107 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2:	4.396: :	10.99: 1.10:	0.07: 0.02:	48.:	5.:	0.: 0.:	1.54: 0.01:	7. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,2*3,14*7 ЦЕНА ЕД.: 6,06+0,88*0,25+0,04*0,7+ 5,14*0,91								
66	20-109 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2:	4.710: :	10.64: 1.10:	0.07: 0.02:	50.:	5.:	0.: 0.:	1.54: 0.01:	7. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,25*3,14*6 ЦЕНА ЕД.: 5,88+0,88*0,25+0,04*0,7+ 4,96*0,91								
67	20-110 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2:	3.344: :	9.88: 0.84:	0.07: 0.02:	33.:	3.:	0.: 0.:	1.19: 0.01:	4. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,355*3,14*3 ЦЕНА ЕД.: 5,41+0,67*0,25+0,04*0,7+4,7*0,91								
68	20-110 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2:	2.512: :	9.88: 0.84:	0.07: 0.02:	25.:	2.:	0.: 0.:	1.19: 0.01:	3. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,4*3,14*2 ЦЕНА ЕД.: 5,41+0,67*0,25+0,04*0,7+4,7*0,91								
69	20-108 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2:	23.500: :	11.56: 1.10:	0.07: 0.02:	272.:	26.:	2.: 0.:	1.54: 0.01:	36. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,1+0,15)*2*47 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+ 5,44*0,91								
70	20-108 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2:	15.600: :	11.56: 1.10:	0.07: 0.02:	180.:	17.:	1.: 0.:	1.54: 0.01:	24. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,15+0,15)*2*26 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+ 5,44*0,91								
71	20-108 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2:	12.000: :	11.56: 1.10:	0.07: 0.02:	139.:	13.:	1.: 0.:	1.54: 0.01:	18. 0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБ'ЕМ: (0,25+0,15)*2*15 ЦЕНА ЕД.: 6,36+0,88*0,25+0,04*0,7+ 5,44*0,91									
72	20-77 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	3.517	22.10 1.16	0.10 0.03	78.	4.	0. 0.	1.63 0.03	6. 0.
		ОБ'ЕМ: 0,16*3,14*7 ЦЕНА ЕД.: 11,9+0,93*0,25+0,06*0,7+ 10,91*0,91									
73	20-86 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	М2	2.000	17.58 1.16	0.10 0.03	35.	2.	0. 0.	1.63 0.03	3. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,25+0,25)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 9,53+0,93*0,25+0,06*0,7+ 8,54*0,91									
74	20-87 (П4=1,91)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	М2	2.600	16.09 0.91	0.09 0.03	42.	2.	0. 0.	1.29 0.03	3. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,4+0,25)*2*2 ЦЕНА ЕД.: 8,68+0,73*0,25+0,05*0,7+7,9*0,91									
75	20-86 (П4=1,91)	КОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТ.СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ 100*200 L=450ММ(1ШТ)!*	М2	0.270	17.58 1.16	0.10 0.03	5.	0.	0. 0.	1.63 0.03	0. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,1+0,2)*2*0,45*1 ЦЕНА ЕД.: 9,53+0,93*0,25+0,06*0,7+ 8,54*0,91									
76	20-87 (П4=1,91)	ТО ЖЕ, 250*350 L=1200ММ (1ШТ)!*	М2	1.440	16.09 0.91	0.09 0.03	23.	1.	0. 0.	1.29 0.03	2. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,25+0,35)*2*1,2*1 ЦЕНА ЕД.: 8,68+0,73*0,25+0,05*0,7+7,9*0,91									
77	20-89 (П4=1,91)	ТО ЖЕ, 620*750 L=3000ММ (1ШТ)!*	М2	8.220	16.26 0.55	0.09 0.03	134.	5.	1. 0.	0.79 0.03	6. 0.
		ОБ'ЕМ: (0,62+0,75)*2*3*1 ЦЕНА ЕД.: 8,67+0,44*0,25+0,05*0,7+ 8,18*0,91									
78	СШМ 3-640 (П4=1,91)	ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ!* ЦЕНА ЕД.: 0,13+0,13*0,91	ШТ	112.000	0.25		28.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7295.	565.	38.	-	777.
			РУБ.					-	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				6657.	550.	36.	-	756.
			РУБ.					-	6.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				13.	9.	2.	-	13.
			РУБ.					-	1.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				10.	6.	0.	-	8.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			30.	28.	-	-	38.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			802.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			7.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			5.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	75.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	147.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-24.	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				615.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8115.	740.	38.	-	890.
			----						-------		
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			649.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				8764.	740.	38.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	890.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	747.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
79	26-16 (П4=1,79)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1.330	31.98 10.46	0.29 0.09	43.	14.	0. 0.	13.80 0.06	18. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 20,4+8,37*0,25+0,17*0,7+ 11,86*0,79									
80	СОМ 1-4-123 (П4=1,79)	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М100	М3	1.370	36.52		50.				
		ОБ'ЕМ: 1,33*1,03 ЦЕНА ЕД.: 20,4+20,4*0,79									
81	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ	М2	20.000	3.96 0.70	0.02	79.	14.	0.	0.93	19.
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77									
82	13-153 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (ПФ-115 ВОЗДУХОВОДОВ)!*	100М2	2.860	20.21 1.89	0.20 0.07	58.	5.	1. 0.	2.30 0.05	7. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3+1,51*0,25+0,12*0,7+ 8,67*1,09									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				230.	33.	1.	-	44.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			38.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-1.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				267.	40.	1.	-	47.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			21.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				288.	40.	1.	-	-

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	47.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	40.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				7525.	598.	39.	-	821.
			----						-------		
			РУБ.					-	7.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				230.	33.	1.	-	44.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				6657.	550.	36.	-	756.
			----						-------		
			РУБ.					-	6.		
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				13.	9.	2.	-	13.
			----						-------		
			РУБ.					-	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				10.	6.	0.	-	8.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.				30.	28.	-	-	38.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			38.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			802.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%			7.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			5.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	78.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	153.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-26.	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				615.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8381.	779.	39.	-	937.
			----						-------		
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			671.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				9052.	779.	39.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	937.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	786.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /АЛЕКСАНДРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

25469-06

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ВЕНТИЛЯЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед.изм.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	769.46
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	24.08
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
3.		2599	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	14.10
4.		2837	ПЛЕНКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	22.60
5.		2936	ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1.33
6.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2.86
7.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	105.17
8.		6543	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	8.00
9.		6544	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 500ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ	ШТ	6.00
10.		6601	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2	81.53
11.		6629	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	4.70
12.		6630	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 2ММ	М2	18.05
13.		6633	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ	М2	161.95
14.		6634	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	10.47
15.		6635	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ	М2	57.80
16.		6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	275.77
17.		6952	ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	127.00
18.		10732	ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ	3.00
19.		10778	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-2, РР-3	ШТ	70.00
20.		10780	РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-5	ШТ	15.00
21.		10781	РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р-150	ШТ	15.00
22.		10783	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	13.00
23.		10795	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ НА ФЛАНЦАХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	6.00
24.		10796	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ НА ФЛАНЦАХ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ	ШТ	2.00
25.		10814	ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	2.00
26.		11215	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	5.61
27.		11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	58.40

1	2	3	4	5	6
28.		16099	КЛАПАНЫ КВР 250Х250ММ	ШТ	1.00
29.		16101	КЛАПАНЫ КВР 250Х400ММ	ШТ	1.00
30.		16205	ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	2.02
31.		17424	УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	3.00
32.		18119	ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	22.88

МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ

1.		6264	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ	М3	1.37
2.		6315	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	ШТ	3.00
3.		6332	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО 315ММ	ШТ	1.00
4.		6422	ФИЛЬТРЫ ПРОИЗВ. ДО 20ТЫС.М3/ЧАС	КОМПЛ.	1.00
5.		6466	КАЛОРИФЕРЫ ДО 0,125Т	М2	2.00
6.		6759	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ С ЭЛЕКТР. ИЛИ ПНЕВМ. ПРИВОДОМ Д ДО 900ММ	ШТ	2.00
7.		8036	МАСЛО	КГ	120.00

СОСТАВИЛ ...../АЛЕКСАНДРОВА /
ПРОВЕРИЛ ...../ЕРМОЛАЕВА /

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

ОТОПЛЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 7.13 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 7.12 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 770. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.66 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ
					ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	
										НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1 ОТОПЛЕНИЕ									
1	2307-40 П.1-0349 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д15	ШТ	43.000	1.76		76.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1									
2	2307-40 П.1-0350 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д20	ШТ	5.000	1.98		10.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,8*1,1									
3	2307-40 П.1-0351 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д25	ШТ	2.000	2.48		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1									
4	2307-40 П.1-0354 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д50	ШТ	2.000	5.50		11.				
		ЦЕНА ЕД.: 5*1,1									
5	16-136 (П4=1,73)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		2.000	4.33	0.49	9.	4.	1.	2.67	5.
			ШТ		2.14	0.15			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,98+1,71*0,25+0,29*0,7+ 0,98*0,73									
6	ДОП.1 К ССЦ Ч.3 П.2051 (П4=1,173)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖ Д65	ШТ	2.000	36.36		73.				

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 31,0+31,0*0,173								
7	СПМ 3-1794 (П4=1,34)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 ШТ	4.000	1.84		7.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,37+1,37*0,34								
8	16-134 (П4=1,73)	УСТАНОВКА КРАНА ПРОБНО-СПУСКНОГО ДИАМ.ДО 25ММ1* ШТ	16.000	2.44	0.22	39.	19.	4.	1.51	24.
				1.21	0.07			1.	0.05	1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,68+0,97*0,25+0,13*0,7+ 0,58*0,73								
9	2307-40 П.1-0052 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д15 ШТ	11.000	1.16		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,1								
10	2307-40 П.1-0053 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д20 ШТ	4.000	1.38		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,1								
11	2307-40 П.1-0054 (К=1,1)	КРАН ПРОБКОВЫЙ ПРОХОДНОЙ 11Б16К Д25 ШТ	1.000	1.65		2.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,5*1,1								
12	18-116 (П4=1,96)	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ	190.000	9.87	0.05	1876.	52.	10.	0.38	72.
				0.28	0.02			3.	0.01	2.
		ЦЕНА ЕД.: 5,12+0,22*0,25+0,03*0,7+ 4,87*0,96								
13	18-113 (П4=1,96)	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАПОЛЬНЫХ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИХ,ТИПА КВ-20-10,КВ-20-12,КВ-20-13 ЭКМ	10.000	21.40	0.05	214.	3.	1.	0.38	4.
				0.28	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 11,0+0,22*0,25+0,03*0,7+ 10,75*0,96								
14	16-35 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	183.000	1.37	0.02	250.	48.	3.	0.35	64.
				0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,21*0,25+0,01*0,7+0,64*0,7								
15	16-36 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	126.000	1.45	0.02	183.	33.	2.	0.35	44.
				0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 0,91+0,21*0,25+0,01*0,7+0,69*0,7								
16	16-37 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	80.000	1.66	0.02	133.	21.	1.	0.35	28.
				0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7								
17	16-38 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	19.000	1.84	0.02	35.	5.	0.	0.35	7.
				0.26						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7									
18	16-39 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	29.000	2.10 0.26	0.02	61.	8.	0.	0.35 0.01	10. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,25+0,01*0,7+1,07*0,7									
19	16-40 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	109.000	2.62 0.34	0.05 0.02	285.	37.	6. 2.	0.43 0.01	47. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,25+0,03*0,7+1,31*0,7									
20	16-67 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН-КИ 3,5ММ	М	44.000	3.55 0.59	0.09 0.03	156.	26.	4. 1.	0.77 0.03	34. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 2,21+0,47*0,25+0,05*0,7+1,69*0,7									
21	0113 Т.3.1 СТР.14 (К=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д76*3,5	М	-44.000	1.66		-73.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,505*1,1									
22	0113 Т.3.1 СТР.14 (К=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д76*2,8	М	44.000	1.38		61.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,259*1,1									
23	16-68 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН-КИ 3,5ММ	М	8.000	4.22 0.66	0.12 0.03	34.	5.	1. 0.	0.86 0.03	7. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,62+0,53*0,25+0,07*0,7+2,02*0,7									
24	0113 Т.3.1 СТР.15 (К=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д89*3,5	М	-8.000	1.94		-16.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,761*1,1									
25	0113 Т.3.1 СТР.15 (К=1,1)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д89*2,8	М	8.000	1.62		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,47*1,1									
26	16-219 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5.460	5.02 4.66		27.	25.		5.16	28.
		ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7									
27	16-220 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0.520	5.50 4.66		3.	2.		5.16	3.
		ЦЕНА ЕД.: 4,22+3,73*0,25+0,49*0,7									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				3493.	288.	33.	-	382.
			РУБ.					-	7.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			6.	6.	-	-	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			420.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	39.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	76.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-13.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				3906.	370.	33.	-	429.
			----						-------		
			РУБ.					-	7.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			313.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				4219.	370.	33.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						7.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	429.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	377.	-	-	-
		2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28	26-15 (П4=1,62)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0.160	28.73	0.56	5.	4.	0.	41.00	7.
					27.25	0.17			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+ 0,57*0,62									
29	СШМ 1-4-350 (П4=1,62)	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0.165	103.36		17.				
		ОБ'ЕМ: 0,16*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62									
30	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ	М2	7.400	3.96	0.02	29.	5.	0.	0.93	7.
					0.70						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77									
31	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА!*	100М2	2.320	33.37	0.24	77.	4.	1.	2.30	5.
					1.89	0.07			0.	0.05	0.
		ОБ'ЕМ: 116*2									
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+ 14,95*1,09									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				128.	13.	1.	-	19.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			21.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-1.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				148.	17.	1.	-	21.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			12.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				160.	17.	1.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	21.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-

4I6-I-260.92 альбомУI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
32	2307-40 П.1-0349 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д15 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1	8.000	1.76		14.				
33	2307-40 П.1-0351 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д25 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1	3.000	2.48		7.				
34	2307-40 П.1-0352 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д32 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1	3.000	3.08		9.				
35	РМО 12-805-1 (П4=1,55) (П1=1,25)	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ:15-25 С ЭЛ.ПРИВОДОМ1* ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,85+1,59*0,5625+0,06*0,7+0,2*0,55	2.000	2.90 2.48	0.10 0.02	6.	5.	0. 0.	3.75 0.01	7. 0.
36	2307-40 П.1-0289 (К=1,1)	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ Д15 С ЭЛ.ПРИВОДОМ ШТ ЦЕНА ЕД.: 215*1,1	2.000	236.50		473.				
37	18-197 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 10,4+1,22*0,25+0,12*0,7+9,06*0,7	6.000	17.13 1.53	0.20 0.07	103.	9.	1. 0.	2.00 0.05	12. 0.
38	18-215 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 34,9+0,77*0,25+0,23*0,7+33,9*0,7	1.000	58.98 0.96	0.39 0.12	59.	1.	0. 0.	1.23 0.09	1. 0.
39	18-216 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 39,9+0,88*0,25+0,3*0,7+38,72*0,7	1.000	67.43 1.10	0.51 0.15	67.	1.	1. 0.	1.42 0.12	1. 0.
40	РМО 12-698-10 (П4=1,64)	БОБЫШКИ1* ШТ ЦЕНА ЕД.: 6,3+3,13*0,25+0,81*0,7+2,36*0,64	4.000	9.16 3.91	1.38 0.17	37.	16.	6. 1.	5.00 0.13	20. 1.
41	16-35 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М ЦЕНА ЕД.: 0,86+0,21*0,25+0,01*0,7+0,64*0,7	17.000	1.37 0.26	0.02	23.	4.	0.	0.35	6.
42	16-37 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-	40.000	1.66	0.02	66.	11.	1.	0.35	14.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М:		0.26:						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7									
43	16-38 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-		82.000:	1.84:	0.02:	151.:	22.:	1.:	0.35:	29.
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М:		0.26:						
		ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7									
44	16-219 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М:	1.390:	5.02: 4.66:		7.:	6.:		5.16:	7.
		ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1022.	75.	10.	-	99.
			РУБ.					-	1.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				543.	70.	10.	-	91.
			РУБ.					-	1.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6.	5.	0.	-	8.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			2.	1.	-	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			65.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			4.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-2.	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				473.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1091.	88.	10.	-	107.
			РУБ.					-	1.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			87.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1178.	88.	10.	-	-
			РУБ.						1.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	107.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	89.	-	-	-
		4 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
45	26-15 (П4=1,62)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3:	0.900:	28.73: 27.25:	0.56: 0.17:	26.:	25.: 0.:	1.: 0.:	41.00: 0.13:	37. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+0,57*0,62									
46	СШМ 1-4-350 (П4=1,62)	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3:	0.927:	103.36:		96.:				
		ОБ'ЕМ: 0,9*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62									
47	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ		43.000:	3.96:	0.02:	170.:	30.:	1.:	0.93:	40.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0.70						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77								
48	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 100М2	0.180	33.37	0.24	6.	0.	0.	2.30	0.
				1.89	0.07			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+14,95*1,09								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				298.	55.	2.	-	77.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%			49.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ.	0.97			-1.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				346.	64.	2.	-	82.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%			28.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				374.	64.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	82.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	64.	-	-	-
		5 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
49	2307-40 П.1-0349 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д15 ШТ	2.000	1.76		4.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,1								
50	2307-40 П.1-0351 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д25 ШТ	2.000	2.48		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,25*1,1								
51	2307-40 П.1-0352 (К=1,1)	КЛАПАН ПРОХОДНОИ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 Д32 ШТ	2.000	3.08		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,1								
52	16-135 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2.000	2.28	0.22	5.	2.	0.	1.51	3.
				1.21	0.07			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,6+0,97*0,25+0,13*0,7+0,5*0,7								
53	ДОП.1 К ССЦ Ч.3 П.2050 (П4=1,173)	КЛАПАН ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ Д50 ШТ	2.000	21.94		44.				
		ЦЕНА ЕД.: 18,7+18,7*0,173								
54	СПМ 3-1793 (П4=1,34)	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4.000	1.54		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,15+1,15*0,34								
55	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	2.000	42.07	0.49	84.	4.	1.	2.67	5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,73)	ШТ		2.14	0.15			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 24,8+1,71*0,25+0,29*0,7+22,8*0,73								
56	18-202	УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ (БЕЗ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ) НОМЕР	1.000	323.06	1.41	323.	15.	1.	19.00	19.
	(П4=1,73)	1 И 2 ШТ		14.63	0.43			0.	0.32	0.
		ЦЕНА ЕД.: 190,0+11,7*0,25+0,83*0,7+177,47*0,73								
57	ДОП.1 К ССЦ Ч.3 П.2489 (П4=1,173)	ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ 40Ч10БК N1 ШТ	1.000	22.99		23.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,6+19,6*0,173								
58	ГЯДЖИНСК. ПРИБОРОСТР. 3-Л 1991Г. (К=1,1)	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ-90Ю/32 ШТ	1.000	103.40		103.				
		ЦЕНА ЕД.: 94*1,1								
59	РМО 11-391-6 (П4=1,55)	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ШТ	1.000	4.16	0.10	4.	4.	0.	6.00	6.
				3.96	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 3,29+3,17*0,25+0,06*0,7+0,06*0,55								
60	1704-1980/22 П.5-1119 (ПРИМЕН) (П4=1,64)	РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ДР-50 ШТ	1.000	126.28		126.				
		ЦЕНА ЕД.: 70*1,1+77,0*0,64								
61	18-184 (П4=1,7)	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	2.000	33.94	0.43	68.	6.	1.	3.97	8.
				2.99	0.14			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 20,6+2,39*0,25+0,25*0,7+17,96*0,7								
62	РМО 12-698-10 (П4=1,64)	ШТУЦЕР,БОБЫШКИ!* ШТ	11.000	9.16	1.38	101.	43.	15.	5.00	55.
				3.91	0.17			2.	0.13	1.
		ЦЕНА ЕД.: 6,3+3,13*0,25+0,81*0,7+2,36*0,64								
63	16-37 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6.000	1.66	0.02	10.	2.	0.	0.35	2.
				0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 1,03+0,21*0,25+0,01*0,7+0,81*0,7								
64	16-38 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	4.000	1.84	0.02	7.	1.	0.	0.35	1.
				0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 1,14+0,21*0,25+0,01*0,7+0,92*0,7								
65	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	0.500	2.10	0.02	1.	0.	0.	0.35	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	(П4=1,7)	ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М		0.26						
		ЦЕНА ЕД.: 1,29+0,21*0,25+0,01*0,7+1,07*0,7									
66	16-40 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-		5.000	2.62	0.05	13.	2.	0.	0.43	2.
		ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО-									
		ПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М		0.34	0.02			0.	0.01	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61+0,27*0,25+0,03*0,7+1,31*0,7									
67	16-219 (П4=1,7)	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		0.155	5.02		1.	1.		5.16	1.
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		4.66						
		ЦЕНА ЕД.: 3,94+3,73*0,25+0,21*0,7									
68	16-68 (П4=1,7)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-		2.000	4.22	0.12	8.	1.	0.	0.86	2.
		РОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ-									
		НИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕН-			0.66	0.03			0.	0.03	0.
		КИ 3,5ММ	М								
		ЦЕНА ЕД.: 2,62+0,53*0,25+0,07*0,7+2,02*0,7									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				942.	81.	18.	-	105.
			РУБ.					-	2.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2.00%			2.	2.	-	-	2.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			113.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-3.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1054.	103.	18.	-	117.
			РУБ.					-	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			84.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				1138.	103.	18.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	117.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	105.	-	-	-
		6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
69	26-15 (П4=1,62)	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-		0.150	28.73	0.56	4.	4.	0.	41.00	6.
		ДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3		27.25	0.17			0.	0.13	0.
		ЦЕНА ЕД.: 22,7+21,8*0,25+0,33*0,7+ 0,57*0,62									
70	СЦМ 1-4-350 (П4=1,62)	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУ- ЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	0.155	103.36		16.				
		ОБ'ЕМ: 0,15*1,03									
		ЦЕНА ЕД.: 63,8+63,8*0,62									
71	26-85 (П4=1,77)	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВ-		7.200	3.96	0.02	28.	5.	0.	0.93	7.
		ДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ									

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2:			0.70:						
		ЦЕНА ЕД.: 2,4+0,56*0,25+0,01*0,7+1,83*0,77									
72	13-154 (П4=2,09)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 100М2:		0.040:	33.37:	0.24:	1.:	0.:	0.:	2.30:	0.
					1.89:	0.07:			0.:	0.05:	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,6+1,51*0,25+0,14*0,7+14,95*1,09									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				49.	9.	0.	-	13.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			8.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-0.	-	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				57.	10.	0.	-	14.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			5.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				62.	10.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	10.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				5932.	521.	64.	-	695.
			----						-------		
			РУБ.					-	10.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				475.	77.	3.	-	109.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				4978.	439.	61.	-	578.
			----						-------		
			РУБ.					-	10.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6.	5.	0.	-	8.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.				10.	9.	-	-	12.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%			78.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	12.00%			599.	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%			4.	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	63.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	123.	-	-	-
		НАЧИСЛЕНИЯ НА НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.	0.97			-20.	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ	РУБ.				473.				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				6603.	653.	64.	-	770.
			----						-------		
			РУБ.					-	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%			528.	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				7131.	653.	64.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	770.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	663.	-	-	-

СОСТАВИЛ..... /АЛЕКСАНДРОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом VI

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ОТОПЛЕНИЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	600.07
2.		2	ШЕФМОНТАЖ	ЩТ	226.67
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	27.02
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
4.		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	27.80
5.		2165	ВОДА	М3	8.98
6.		2837	ПЛЕНКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	65.09
7.		2986	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	20.32
8.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	30.04
9.		6716	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2.00
10.		6834	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	200.00
11.		6861	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10.00
12.		10615	ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д219ММ	ШТ	6.00
13.		10656	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2.00
14.		10684	УЗЛЫ ЭЛЕВАТОРНЫЕ НР 1 И 2, ДЛИНОЙ 2,5М, ВЫСОТОЙ 0,8М	УЗЕЛ	1.00
15.		10839	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 121/50ММ	ШТ	1.00
16.		10840	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 114/70ММ	ШТ	1.00
17.		11078	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	200.00
18.		11079	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	126.00
19.		11080	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	126.00
20.		11081	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М	105.00
21.		11082	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М	29.50
22.		11083	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	114.00
23.		11103	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	44.00
24.		11104	ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 89Х3,5ММ	М	10.00
25.		11216	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	168.19
26.		11263	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	4.00
27.		18121	ЭМАЛЬ ПФ-837	КГ	40.64

1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
1.		6511	АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ	ШТ	20.00
2.		7270	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	52.00
3.		17902	ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ	Т	1.25

СОСТАВИЛ ...../АЛЕКСАНДРОВА /
ПРОВЕРИЛ ...../ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом УI

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 15Ø МЕСТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3Ø19-ПС.ОС С01

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 12.65 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 8.19 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 4.46 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 2.63 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2282. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 2.Ø3 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1602 Д.8 П.3-123 (К=Ø,94)	КОНЦЕНТРАТОР ППС-3-6Ø-2 на 60 лучей	ШТ	1.ØØØ	3637.8Ø	3638.						
		ЦЕНА ЕД.: 387Ø*Ø,94										
2	1Ø-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 1ØØЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 1Ø ЛУЧЕЙ	ШТ	6.ØØØ	26.ØØ		156.	133.		26.ØØ	156.	
		ЦЕНА ЕД.: 2Ø,2+17,7*Ø,25+ 2,5*Ø,55										
3	1602 ДОП.19 П.3-13Ø (К=Ø,94)	УСТРОЙСТВО УПКОП-5Ø-1	ШТ	1.ØØØ	1842.4Ø	1842.						
		ЦЕНА ЕД.: 196Ø*Ø,94										
4	1Ø-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 1ØØЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ)НА 1Ø ЛУЧЕЙ	ШТ	5.ØØØ	26.ØØ		13Ø.	111.		26.ØØ	13Ø.	
		ЦЕНА ЕД.: 2Ø,2+17,7*Ø,25+ 2,5*Ø,55										
5	1602 Л.1-48 П.3-1 (К=Ø,94)	ПРИБОР "СИГНАЛ-37М"	ШТ	1.ØØØ	39.95	4Ø.						
		ЦЕНА ЕД.: 42,5*Ø,94										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1Ф-742-5	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 5,41+5,07*0,25+ 0,34*0,55	1.000:	6.86:		7.:	6.:		8.00:	8.:	
7	1602 Д.5 П.3-63 (Р=7,94)	БЛОК ПИТАНИЯ РИФ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 19,7*0,94	1.000:	18.52:	19.:						
8	1602 Д.5 П.3-38	БЛОК СИГНАЛИЗАЦИЙ РИФ ШТ:	1.000:	108.00:	108.:						
9	1Ф-745-2	БЛОК ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЛИНЕЙНЫЙ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,99+0,9*0,25+ 0,09*0,55	1.000:	1.26:		1.:	1.:		1.00:	1.:	
10	1Ф-743-5	ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 8,34+8,09*0,25+ 0,25*0,55	1.000:	10.50:		11.:	10.:		13.00:	13.:	
11	1Ф-743-1 (П1=1,1)	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,45+0,4*0,375+ 0,05*0,55	110.000:	0.63:		69.:	61.:		1.10:	121.:	
12	ПРИБОРНИЙ З-Д "СИГНАЛ"П/Я 8-8512 Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР ШТ:	6.000:	27.88:	167.:						
13	1602 ДОП.8 П.3-125 (Р=0,94)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-2 ШТ: ЦЕНА ЕД.: 37*0,94	31.000:	34.78:	1078.:						
14	1Ф-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,97+0,88*0,25+ 0,09*0,55	31.000:	1.24:		38.:	34.:		1.00:	31.:	
15	ЦЕНА З-ДА МЕТАЛЛОХОЗ-Х ИЗДЕЛИЙ Г.КИЕВ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ "ОКНО 1" ШТ:	17.000:	13.12:	223.:						
16	1Ф-743-4	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,88+0,76*0,25+ 0,12*0,55	17.000:	1.14:		19.:	16.:		1.00:	17.:	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	10-743-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНО- ГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,97+0,88*0,25+ 0,09*0,55	50.000:	1.24:		62.:	55.:		1.00:	50.:	
18	1642 ДОП.15 П.3-142 (К=2,94)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ "ФОТОН-1" ШТ: ЦЕНА ЕД.: 210*0,94	1.000:	197.40:	197.:						
19	10-743-10	УСТРОЙСТВО ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ:КОМ- ПЛЕКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ(ИЗЛУЧА- ТЕЛЬ-ФОТОПРИЕМНИК) КОМПЛ.: ЦЕНА ЕД.: 5,58+5,31*0,25+ 0,27*0,55	1.000:	7.06:		7.:	7.:		8.00:	8.:	
20	150447 П.01-37	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК63-2КУ3 ШТ:	4.000:	10.20:	41.:						
21	8-525-1	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ: ЦЕНА ЕД.: 2,02+0,9*0,25+ 0,05*0,7+1,07*0,55	4.000:	2.87:		11.:	5.:	0.: 0.:	1.00: 0.01:	4.: 0.:	
22	36-09 П.1- 126(К=1,64)	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-4,3--6,8КОМ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,012*1,64	22.000:	0.02:	0.:						
23	36-09 П.1- 127(К=1,64)	РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-4,3--11 КОМ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,014*1,64	116.000:	0.02:	2.:						
24	11-580-11	РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,14+0,14*0,25	138.000:	0.17:		24.:	24.:		0.22:	30.:	
25	36-06 ДОП.15 П.2- 101(К=1,64)	ДИОД Д105АСМ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,33*1,64	30.000:	0.54:	16.:						
26	11-566-13 (П1=1,1)	ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАН- ЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ: ЦЕНА ЕД.: 0,32+0,31*0,375	30.000:	0.44:		13.:	13.:		1.10:	33.:	
27	6-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ: ЦЕНА ЕД.: 15,4+11,1*0,25+ 0,03*0,7+4,27*0,55	0.010:	20.54:		0.:	0.:	0.: 0.:	20.00: 0.01:	0.: 0.:	
28	ПР-Т 16922- 5-94 (К=0,94)	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24-М, ВЕС 0.020 Т ШТ:	2.000:	41.36:	83.:						0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 44*Ø,94									
29	8-1Ø5-1	УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУП-РОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ ЦТ:	2.ØØØ:	2Ø.69:		41.:	34.:		19.ØØ:	38.:	
		ЦЕНА ЕД.: 16,Ø+13,7*Ø,25+2,3*Ø,55									
3Ø	1Ø-972-1Ø	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕН-НАЯ КОРОБКА:	2.ØØØ:	5.81:		12.:	4.:	2.:	3.ØØ:	6.:	
								1.:	Ø.23:	Ø.:	
		ЦЕНА ЕД.: 4,Ø1+1,62*Ø,25+Ø,55*Ø,7+1,84*Ø,55									
31	1Ø-972-5	ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ50Х2 БОКС:	2.ØØØ:	12.9Ø:		26.:	8.:	3.:	4.ØØ:	8.:	
								1.:	Ø.32:	1.:	
		ЦЕНА ЕД.: 8,84+3,Ø5*Ø,25+Ø,76*Ø,7+5,Ø3*Ø,55									
32	1Ø-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ:	3ØØ.ØØØ:	3.Ø9:		926.:	833.:		3.ØØ:	9ØØ.:	
		ЦЕНА ЕД.: 2,42+2,22*Ø,25+Ø,2*Ø,55									
33	Ц8-534-14	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ШТ:	2.ØØØ:	5.44:		11.:	4.:	Ø.:	2.ØØ:	4.:	
								Ø.:	Ø.Ø1:	Ø.:	
		ЦЕНА ЕД.: 3,64+1,73*Ø,25+Ø,Ø6*Ø,7+2,Ø5*Ø,55									
34	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØМ:	1.98Ø:	51.45:		1Ø2.:	36.:	41.:	26.ØØ:	51.:	
								13.:	4.97:	1Ø.:	
		ЦЕНА ЕД.: 34,8+14,4*Ø,25+12,2*Ø,7+8,2*Ø,55									
35	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 1ØØМ:	6.9ØØ:	12.78:		88.:	74.:	2.:	15.ØØ:	1Ø4.:	
								1.:	Ø.1Ø:	1.:	
		ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*Ø,25+Ø,17*Ø,7+1,15*Ø,55									
36	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ: ДО 7 ШТ:	18.ØØØ:	Ø.69:		12.:	5.:		1.ØØ:	18.:	
		ЦЕНА ЕД.: Ø,49+Ø,22*Ø,25+Ø,27*Ø,55									
37	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 1ØØМ:	Ø.3ØØ:	7Ø.85:		21.:	7.:	6.:	31.ØØ:	9.:	
								2.:	5.21:	2.:	
		ЦЕНА ЕД.: 48,Ø+18,2*Ø,25+12,7*Ø,7+17,1*Ø,55									
38	1Ø-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,: КГ,ДО:1 1ØØМ:	Ø.4ØØ:	44.21:		18.:	9.:	4.:	35.ØØ:	14.:	
								1.:	2.48:	1.:	
		ЦЕНА ЕД.: 31,6+18,9*Ø,25+									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5,97*Ø,7+6,73*Ø,55									
39	1Ø-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ЦЕНА ЕД.: Ø,36+Ø,33*Ø,25+ Ø,Ø3*Ø,55	ШТ: 1ØØ.ØØØ:	Ø.46:		46.:	41.:		1.ØØ:	1ØØ.:	
4Ø	8-592-1	ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 1ØØШТ: ЦЕНА ЕД.: 15,4+11,1*Ø,25+ Ø,Ø3*Ø,7+4,27*Ø,55	Ø.Ø1Ø:	2Ø.54:		Ø.:	Ø.:	Ø.: Ø.:	2Ø.ØØ: Ø.Ø1:	Ø.: Ø.:	
41	8-4Ø9-1 (П1=1,Ø8)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ Ь ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 1ØØМ: ЦЕНА ЕД.: 4,88+2,36*Ø,35+ 2,33*Ø,7+Ø,19*Ø,55	8.85Ø:	7.44:		66.:	28.:	35.: 11.:	4.32: Ø.92:	38.: 8.:	
42	Ø1Ø-747-1	ПРОВОД ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ БЕТОН- НЫМ 1ØØМ: ЦЕНА ЕД.: 3Ø,5+21,1*Ø,25+ Ø,55*Ø,7+8,85*Ø,55	3.3ØØ:	41.Ø3:		135.:	87.:	3.: 1.:	36.ØØ: Ø.14:	119.: Ø.:	
43	1Ø-744-1	БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕ- РЕЙ,ВИТРИН:ПРОВОДОМ ПЭЛ 1ØØМ: ЦЕНА ЕД.: 4Ø,3+34,5*Ø,25+ 5,8*Ø,55	1.8ØØ:	52.11:		94.:	78.:		55.ØØ:	99.:	
44	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:1Ø 1ØВОД: ЦЕНА ЕД.: Ø,54+Ø,53*Ø,25+ Ø,Ø1*Ø,55	8.ØØØ:	Ø.68:		5.:	5.:		1.ØØ:	8.:	
45	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т: ЦЕНА ЕД.: 377,Ø+33,3*Ø,25+ 4,7*Ø,7+339,Ø*Ø,55	Ø.1ØØ:	575.Ø7:		58.:	4.:	1.: Ø.:	61.ØØ: 1.82:	6.: Ø.:	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.									
46	29-Ø2-2Ø П.1-291	РОЗЕТКА РТ-2 ШТ: 1ØØ.ØØØ: ЦЕНА ЕД.: Ø,46*1,Ø84		Ø.5Ø:		5Ø.:					
47	16Ø2 ДОП.14 П.3- 140(М=1,2)	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПТ ШТ: 11Ø.ØØØ: ЦЕНА ЕД.: Ø,8*1,2*1,Ø84		1.Ø4:		114.:					
48	ПР-Т 16Ø22- 3-7(М=1,2)	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТО КОНТАКТНЫЙ СМК-1 ШТ: ЦЕНА ЕД.: Ø,52*1,2*1,Ø84	5Ø.ØØØ:	Ø.67:		34.:					
49	15Ø9 Т.7-	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ТПП-1Ø*2*Ø,5 КМ:	Ø.Ø15:	234.2Ø:		4.:					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:13											
		ЦЕНА ЕД.: 2ØØ,Ø*1,171										
5Ø	1509 Т.7-:13	КАБЕЛЬ СВЯЗИ ТПП-3Ø*2*Ø,5	КМ:	Ø.Ø25:	556.22:		14.:					
		ЦЕНА ЕД.: 475,Ø*1,171										
51	1509 :ТАБ.6-7	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-4*2,5 :ММ2	КМ:	Ø.Ø3Ø:	2Ø1.42:		6.:					
		ЦЕНА ЕД.: 18Ø,Ø*1,119										
52	1509 Т.5-1:	ПРОВОД ПВ3-38Ø СЕЧ.1Х1ММ2	КМ:	Ø.Ø5Ø:	32.92:		2.:					
		ЦЕНА ЕД.: 29,5*1,116										
53	1509 Т.8-6:	ПРОВОД ПМВО-Ø,5	КМ:	Ø.Ø6Ø:	16.75:		1.:					
		ЦЕНА ЕД.: 15,Ø1*1,116										
54	1509 Т.8-6:	ПРОВОД ПМВО-Ø,2	КМ:	Ø.125:	9.34:		1.:					
		ЦЕНА ЕД.: 8,37*1,116										
55	15Ø9 Т.7-:34	ПРОВОД ТРП-1,2	КМ:	Ø.95Ø:	15.62:		15.:					
		ЦЕНА ЕД.: 14,Ø*1,116										
56	15Ø9 Т.8-:13	ПРОВОД МГШДЛ	КМ:	Ø.3ØØ:	114.61:		34.:					
		ЦЕНА ЕД.: 1Ø2,7*1,116										
57	СЦМ 5-9-:543(К=1,7)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ2Ø	1ØМ:	7Ø.ØØØ:	1.84:		129.:					
		ЦЕНА ЕД.: 1,Ø6*1,7										
58	Ø5-Ø3 П.8-:148	ТРУБА ПВХ D=2Ø	М:	2ØØ.ØØØ:	Ø.Ø8:		15.:					
		ЦЕНА ЕД.: Ø,Ø7*1,Ø76										
59	24Ø5 :ДОП.1Ø П.1-:1257	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654УЗ	ШТ:	2.ØØØ:	7.32:		15.:					
		ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,Ø76										
6Ø	Ø92 П.1-:182	ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ Э-373	ШТ:	12.ØØØ:	1.37:		16.:					
		ЦЕНА ЕД.: Ø,75*1,Ø2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			7454.	2659.	1733.	97.	-	2147.	Ø.Ø4
			РУБ.					(1834Ø)	31.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			7454.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.Ø0%		149.						
	ИТОГО:		РУБ.			7603.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.Ø0%		149.						
	ИТОГО:		РУБ.			7752.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.Ø0%		224.						
	ИТОГО:		РУБ.			7976.						

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		160.					
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		53.					
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8189.					
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				450.				
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				636.	554.	0.	-	705.
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1573.	1179.	97.	-	1442.
			----						-------		
			РУБ.					(1276)	31.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		443.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		1026.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	135.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	264.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			8189.	4128.	1997.	97.	-	2282.
			----						-------		
			РУБ.					(1830)	31.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		330.	(805)	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			8189.	4458.	1997.	97.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						31.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2635)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2282.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2028.	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			12647.		-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			7454.	2659.	1733.	97.	-	2147. 0.04
			----						-------		
			РУБ.					(1830)	31.		
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			7454.					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		149.					
		ИТОГО:	РУБ.			7603.					
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		149.					
		ИТОГО:	РУБ.			7752.					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		224.					
		ИТОГО:	РУБ.			7976.					
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		160.					
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		53.					
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			8189.					
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				450.				
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				636.	554.	0.	-	705.
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1573.	1179.	97.	-	1442.
			----						-------		
			РУБ.					(1276)	31.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		443.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 0.00%)		1026.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	135.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	264.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			8189.	4126.	1997.	97.	-	2282.	
			РУБ.					(1830)	31.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		330.	(605)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			8189.	4456.	1997.	97.	-	-	
			РУБ.						31.			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2635)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2282.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2028.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			12647.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Глотова/ГЛОТОВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....Ефим/ТАРАСОВ /

4I6-I-260.92 альбом VI

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛ.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 6

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-СС.СО.ВМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.36 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 7.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.90 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 1.98 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1604. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.27 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.450	12.78		6.	5.	0.	15.00	7.	
								0.	0.10	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*0,25+ 0,17*0,7+1,15*0,55									
2	8-418-3	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0.100	18.63		2.	1.	0.	17.00	2.	
								0.	0.27	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 13,8+9,48*0,25+ 0,53*0,7+3,79*0,55									
3	16-02 П.03-0002(ПРИМ(П=1,64)	БЛОК ПИТАНИЯ БСП-24/I ШТ	1.000	65.60	66.						
		ЦЕНА ЕД.: 40,0*1,64									
4	16-02-1980/8 П.02-0158 (П=1,64)	УСТ-ВО ОПЕР.ТЕЛ.СВЯЗИ ПСКОВ-25 КОМПЛ	1.000	1836.80	1837.						
		ЦЕНА ЕД.: 1120,0*1,64									
5	11-618-7	БЛОК РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ИЛИ АНАЛОГОВЫЙ ШТ	1.000	5.95		6.	6.		7.00	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 4,74+4,65*0,25+ 0,09*0,55									
6	10-395-7	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ, ДО:20 ШТ	1.000	7.50		8.	5.		7.00	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 5,69+4,39*0,25+									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,3*0,55									
7	ЦЕНА ПЕРМС-КОГО З-ДА ОТ 26.11.87 (П=1,64)	АППАРАТ ТЕЛ.ТИПА СПЕКТРТА-11320 ШТ	17.000	36.08	613.						
		ЦЕНА ЕД.: 22*1,64									
8	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	17.000	0.48		8.	7.		0.50	9.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,37+0,31*0,25+ 0,06*0,55									
9	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	4.000	5.81		23.	8.	4.	3.00	12.	
		ЦЕНА ЕД.: 4,01+1,62*0,25+ 0,55*0,7+1,84*0,55						1.	0.23	1.	
10	ЦЕНА З-ДА РАДИОАППАРАТУРЫ Г. СЛАВГОРОД (П=1,64)	РАДИОТРАНСЛЯЦ.УСТАНОВКА МСК3-100-103 КОМПЛ	1.000	2902.80	2903.						
		ЦЕНА ЕД.: 1770*1,64									
11	10-395-7	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,Кг, ДО:20 ШТ	1.000	7.50		8.	5.		7.00	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 5,69+4,39*0,25+ 1,3*0,55									
12	084/1 П.1-1020 (П=1,64)	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "ТАЙГА-304" ШТ	18.000	8.20	148.						
		ЦЕНА ЕД.: 5*1,64									
13	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	38.000	3.53		134.	111.		4.00	152.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,73+2,34*0,25+ 0,39*0,55									
14	ДАННЫЕ З-ДА МРТП (П=1,64)	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ "МАЯК" ШТ	20.000	32.80	656.						
		ЦЕНА ЕД.: 20*1,64									
15	ПР-Т 1601-2-364 (П=1,64)	КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ 2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ, ВЕС 0.005 Т КОМПЛ	7.000	24.60	172.						0.04
		ЦЕНА ЕД.: 15*1,64									
16	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	7.000	3.53		25.	20.		4.00	28.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,73+2,34*0,25+ 0,39*0,55									
17	1703/2 Д.6 П.1-082	ЧАСЫ ПЕРВИЧ.ПЧК3-2РИ ШТ	1.000	139.40	139.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(П=1,64)	ЦЕНА ЕД.: 85*1,64									
18	ВЦ10-771-2 СТ.Д.К ЦМО В2	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1.000	7.27		7.	6.		8.00	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 5,67+5,05*0,25+ 0,62*0,55									
19	Ц10-772-1 СТ.Д.К ЦМО В2	ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К ШТ	15.000	1.94		29.	16.		1.00	15.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,42+0,87*0,25+ 0,55*0,55									
20	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1.000	0.90		1.	1.		1.00	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,67+0,47*0,25+ 0,2*0,55									
21	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО:1 100М	1.200	44.21		53.	28.	12.	35.00	42.	
		ЦЕНА ЕД.: 31,6+18,9*0,25+ 5,97*0,7+6,73*0,55						4.	2.48	3.	
22	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1.500	1.53		2.	2.		2.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,21+1,14*0,25+ 0,07*0,55									
23	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	18.000	14.12		254.	243.		19.00	342.	
		ЦЕНА ЕД.: 11,2+10,8*0,25+ 0,4*0,55									
24	10-54-12 (П=1,08)	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	5.000	14.57		73.	73.		20.52	103.	
		ЦЕНА ЕД.: (10,8)*1,08+11,66*0,25									
25	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	1.180	70.85		84.	27.	25.	31.00	37.	
		ЦЕНА ЕД.: 48,0+18,2*0,25+ 12,7*0,7+17,1*0,55						8.	5.21	6.	
		1 РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
26	ЕРЕР 1-936 (П1=0,8)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2.500	101.00		253.	253.		147.20	368.	
27	ЕРЕР 1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0.150	57.50		9.	9.		99.30	15.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3									
		ЦЕНА ЕД.: 46,0+46,0*0,25									
28	ЕРЕР 34-641	УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	12.000	20.40		245.	65.		7.12	85.	
		ЦЕНА ЕД.: 14,0+4,34*0,25+9,66*0,55									
		МОНТАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
29	8-471-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ 10ШТ	1.000	28.64		29.	6.	1. 0.	9.00 0.13	9. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 19,3+4,6*0,25+0,7*0,7+14,0*0,55									
30	8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2 10СМ	0.100	39.94		4.	1.	0. 0.	12.00 0.13	1. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 27,0+6,8*0,25+0,9*0,7+19,3*0,55									
31	8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0.120	76.06		9.	2.	0. 0.	26.00 0.13	3. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 51,8+14,9*0,25+1,6*0,7+35,3*0,55									
32	8-162-1	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	1.000	8.24		8.	5.	0.	6.00	6.	
		ЦЕНА ЕД.: 6,03+3,7*0,25+0,01*0,7+2,32*0,55									
33	10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2 ШТ	1.000	9.60		10.	4.	1. 0.	5.00 0.35	5. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 6,71+3,11*0,25+0,87*0,7+2,73*0,55									
34	10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	71.000	3.09		219.	197.		3.00	213.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,42+2,22*0,25+0,2*0,55									
35	10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	20.000	0.46		9.	8.		1.00	20.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,36+0,33*0,25+0,03*0,55									
36	8-539-8 (П1=1,04)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	20.000	1.48		30.	14.	0.	0.94	19.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,04+0,54*0,3+0,01*0,7+0,49*0,55									

МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	СШМ 5-9-544(П=1,70)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М ЦЕНА ЕД.: 1,51*1,70	4.500	2.57		12.					
38	СШМ 5-9-547(П=1,70)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М ЦЕНА ЕД.: 5,52*1,70	1.000	9.38		9.					
39	СШМ 5-5-17(П=1,39)	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,03*1,39	4.000	1.43		6.					
40	СШМ 1-10-118(П=1,70)	СТОЙКИ ДЛЯ ЛИНИЙ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ ТИПА РС-1-1,3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 5,87*1,70	1.000	9.98		10.					
41	1703 Ч.2 П.1-053 (П=1,34)	ЧАСЫ ВТО.ВЧС1-М2ПВ-24Р-300 ШТ ЦЕНА ЕД.: 11*1,34*1,32	15.000	19.46		292.					
42	29-02-20-1-251 (П=1,34)	ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,35*1,34*1,077	1.000	4.84		5.					
43	СШМ 5-1-2542 (П=1,58)	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М ЦЕНА ЕД.: 202*1,58	0.010	319.16		3.					
44	СШМ 5-1-2543 (П=1,58)	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М ЦЕНА ЕД.: 330*1,58	0.030	521.40		16.					
45	СШМ 5-1-2698 (П=1,58)	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:30Х2 1000М ЦЕНА ЕД.: 422*1,58	0.060	666.76		40.					
46	СШМ 5-1-2699 (П=1,58)	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАНЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ТСВ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ:41Х2 1000М ЦЕНА ЕД.: 533*1,58	0.020	842.14		17.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1509-7-028 (П=1,58)	КАБЕЛЬ РВШЭ СЕЧ.1*2*0,5 1000М	0.050	113.05		6.					
		ЦЕНА ЕД.: 64*1,58*1,118									
48	1509-7-040 (П=1,58)	КАБЕЛЬ КММ-2 1000М	0.050	229.64		11.					
		ЦЕНА ЕД.: 130*1,58*1,118									
49	1509 Д.10П.7-083 (П=1,58)	КАБЕЛЬ МРМВ СЕЧ.1*2*1,2 1000М	0.020	0.27		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,150*1,58*1,118									
50	СЦМ 5-1-167 (П=1,58)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВБРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АНРБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 1000М	0.100	758.40		76.					
		ЦЕНА ЕД.: 480*1,58									
51	СЦМ 5-1-168 (П=1,58)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВБРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АНРБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х4 1000М	0.050	911.66		46.					
		ЦЕНА ЕД.: 577*1,58									
52	СЦМ 5-2-495 (П=1,58)	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	1.800	36.18		65.					
		ЦЕНА ЕД.: 22,9*1,58									
53	СЦМ 5-2-489 (П=1,58)	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0.500	20.54		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 13*1,58									
54	24-05-1980/16 П.5-150 (П=1,39)	МУФТА РАЗВЕТВ.ЗРП-20 ШТ	2.000	0.49		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,32*1,39*1,109									
55	СЦМ 5-5-13 (П=1,39)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	55.000	0.19		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,14*1,39									
56	29-02-20 П.1-291 (П=1,20)	РОЗЕТКА РТР-2 ШТ	20,000	0.50		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,20*1,08									
57	СЦМ 5-4-153 (П=1,20)	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ШВ-51 ШТ	20.000	0.46		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,20									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	1479.	564.	2.	-	744.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				654.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				563.	302.	2.	-	361.	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				262.	262.	0.	-	383.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		263.	(97)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	24.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	47.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1742.	611.	2.	-	768.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		139.	(249)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1881.	611.	2.	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(912)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	768.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	611.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1881.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			6534.	2202.	1128.	43.	-	1536.	0.04
			----						-------			
			РУБ.					(1171)	13.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			6534.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		131.						
		ИТОГО:	РУБ.			6665.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		131.						
		ИТОГО:	РУБ.			6796.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		196.						
		ИТОГО:	РУБ.			6992.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		140.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		47.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			7179.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				654.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				190.	155.	0.	-	211.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1096.	711.	43.	-	942.	
			----						-------			
			РУБ.					(754)	13.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				262.	262.	0.	-	383.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		124.	(50)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		619.	(241)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	68.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	134.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			7179.	2945.	1262.	43.	-	1604.	
			----						-------			
			РУБ.					(1462)	13.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		236.	(515)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			7179.	3181.	1262.	43.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						13.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(1977)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1604.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1275.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		10360.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ВЕРБИЛОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

25469-06

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	560.34
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
2.		2939	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ 4ММ	КГ	14.40
3.		5200	СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ С КОМПЛЕКСОМ КРЕПЛЕНИЯ ДВУХШТЫРНЫМ ТРАВЕРСОМ	КОМПЛ	12.00
4.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.84

СОСТАВИЛ ...../ВЕРБИЛОВА /
ПРОВЕРИЛ ...../ЕРМОЛАЕВА /

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

25469-06

4I6-I-260.92 альбом VI

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 7

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 9.22 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 9.22 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 1.76 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 973. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.82 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.050	249.64	5.44	12.	6.	0.	159.00	8.
				117.88	1.97			0.	1.50	0.
		ЦЕНА ЕД.: 179,0+94,3*0,25+3,2*0,7+81,5*0,55								
2	8-612-5	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0.020	486.45	10.20	10.	4.	0.	275.00	6.
				205.00	4.25			0.	3.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 345,0+164,0*0,25+6,0*0,7+175,0*0,55								
3	8-612-7	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0.020	697.40	10.20	14.	8.	0.	503.00	10.
				378.75	4.25			0.	3.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 508,0+303,0*0,25+6,0*0,7+199,0*0,55								
4	8-593-2 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0.160	176.30	98.60	28.	10.	16.	84.24	13.
				63.44	30.94			5.	23.48	4.
		ЦЕНА ЕД.: 116,0+48,8*0,3+58,0*0,7+9,2*0,55								
5	8-603-1 (П1=1,04)	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.450	151.03	1.53	68.	20.	1.	65.52	29.
				45.50	0.58			0.	0.44	0.
		ЦЕНА ЕД.: 103,0+35,0*0,3+0,9*0,7+67,1*0,55								
6	8-599-4 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.140	249.35	85.85	35.	12.	12.	126.88	18.
				88.79	27.20			4.	20.64	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 167,0+68,3*0,3+50,5*0,7+ 48,2*0,55								
7	8-599-1 (П1=1,04)	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	2.430	188.61 70.07	59.33 18.87	458.	170.	144. 46.	100.88 14.32	245. 35.
		ЦЕНА ЕД.: 127,0+53,9*0,3+34,9*0,7+ 38,2*0,55								
8	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0.070	65.83 48.00	1.87 0.10	5.	3.	0. 0.	68.00 0.08	5. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 49,8+38,4*0,25+1,1*0,7+10,3*0,55								
9	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.410	27.00 14.13	0.09 0.03	11.	6.	0. 0.	20.00 0.03	8. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 19,6+11,3*0,25+0,05*0,7+ 8,25*0,55								
10	8-591-10	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ 100ШТ	0.630	48.88 37.25	0.07 0.02	31.	23.	0. 0.	27.00 0.01	17. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 37,3+29,8*0,25+0,04*0,7+ 7,46*0,55								
11	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОЛКИ 100ШТ	0.620	28.49 15.62	0.03 0.02	18.	10.	0. 0.	22.00 0.01	14. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 20,8+12,5*0,25+0,02*0,7+ 8,28*0,55								
12	Ц8-591-11	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.020	35.76 19.63	0.17 0.05	1.	0.	0. 0.	28.00 0.04	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 26,1+15,7*0,25+0,1*0,7+10,3*0,55								
13	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	3.960	51.45 18.00	20.74 6.55	204.	71.	82. 26.	26.00 4.97	103. 20.
		ЦЕНА ЕД.: 34,8+14,4*0,25+12,2*0,7+8,2*0,55								
14	8-417-2	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0.100	74.73 22.25	32.64 10.32	7.	2.	3. 1.	32.00 7.83	3. 1.
		ЦЕНА ЕД.: 49,8+17,8*0,25+19,2*0,7+ 12,8*0,55								
15	8-402-2 (П1=1,04)	ПРОВОЛ ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	19.400	18.35 9.81	6.31 2.01	356.	190.	122. 39.	13.52 1.52	262. 30.
		ЦЕНА ЕД.: 12,7+7,55*0,3+3,71*0,7+1,44*0,55								
16	8-409-2 (П1=1,04)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	3.960	9.03 3.77	4.85 1.48	36.	15.	19. 6.	5.20 1.12	21. 4.
		ЦЕНА ЕД.: 6,02+2,9*0,3+2,85*0,7+0,27*0,55								

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	8-409-3 (П1=1,04)	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.100	14.10 5.33	8.23 2.48	1.	1.	1. 0.	7.28 1.88	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,29+4,1*0,3+4,84*0,7+0,35*0,55								
18	8-409-12 (П1=1,04)	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	30.000	1.82 1.64		55.	49.		2.08	62.
		ЦЕНА ЕД.: 1,38+1,26*0,3+0,12*0,55								
19	8-409-13 (П1=1,04)	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	0.600	3.33 3.09		2.	2.		4.16	2.
		ЦЕНА ЕД.: 2,53+2,38*0,3+0,15*0,55								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	СЦМ 5-6-240(М=1,39)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	5.000	19.04		95.				
		ЦЕНА ЕД.: 13,7*1,39								
21	1517 ЛОП44,П.2-490(М=1,39)	ЩИТОК ЯОУ-8501У3 -8505У3 ШТ	2.000	58.33		117.				
		ЦЕНА ЕД.: 39*1,39*1,076								
22	1517 ЛОП44,П.2-491(М=1,39)	ЩИТОК ЯОУ-8502У3 -8506У3 ШТ	2.000	79.27		159.				
		ЦЕНА ЕД.: 53*1,39*1,076								
23	15-07-01 П.31 (М=1,34)	СВЕТИЛЬНИК НСП02-100-01 ШТ	16.000	9.88		158.				
		ЦЕНА ЕД.: 6,8*1,34*1,084								
24	СЦМ 5-3-139(М=1,34)	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	30.000	2.10		63.				
		ЦЕНА ЕД.: 1,57*1,34								
25	15-07-01 П.63 (М=1,34)	СВЕТИЛЬНИК НПП05-100-001 ШТ	15.000	13.51		203.				
		ЦЕНА ЕД.: 9,3*1,34*1,084								
26	15-07-01 П.1-154 (М=1,35)	СВЕТИЛЬНИК ПВЛП-2-2*40 ШТ	14.000	48.74		682.				
		ЦЕНА ЕД.: 33,3*1,35*1,084								
27	1507 П.3-18	СВЕТИЛЬНИК ЛПО02-2*40/П-01 ШТ	119.000	20.60		2451.				
		ЦЕНА ЕД.: 19,0*1,084								

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1507 доп.1 п.3-118 (м=1,35)	СВЕТИЛЬНИК ЛПО26М-40-001	ШТ	124.000	13.03		1616.			
		ЦЕНА ЕД.: 8,9*1,35*1,084								
29	СШМ 5-3-265(м=1,34)	ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	2.300	1.33		3.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,99*1,34								
30	СШМ 5-3-276(м=1,34)	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	3.800	1.45		6.			
		ЦЕНА ЕД.: 1,08*1,34								
31	СШМ 5-3-231(м=1,35)	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	39.000	9.72		379.			
		ЦЕНА ЕД.: 7,2*1,35								
32	СШМ 5-3-251(м=1,35)	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220	10ШТ	39.000	1.92		75.			
		ЦЕНА ЕД.: 1,42*1,35								
33	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.16ММ2	КМ	0.055	128.34		7.			
		ЦЕНА ЕД.: 115,0*1,116								
34	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.10ММ2	КМ	0.020	81.47		2.			
		ЦЕНА ЕД.: 73,0*1,116								
35	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.4ММ2	КМ	3.500	37.94		133.			
		ЦЕНА ЕД.: 34,0*1,116								
36	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД АППВ-380В,СЕЧ.2*4ММ2	КМ	1.200	74.77		90.			
		ЦЕНА ЕД.: 67,0*1,116								
37	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД АППВ-380В,СЕЧ.3*4ММ2	КМ	0.800	116.06		93.			
		ЦЕНА ЕД.: 104,0*1,116								
38	05-03 П.08-150 (м=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП32У	М	10.000	0.22		2.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,12*1,7*1,076								
39	05-03 П.08-149 (м=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП25У	М	150.000	0.15		23.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,08*1,7*1,076								
40	05-03 П.08-149 (м=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП20У	М	250.000	0.13		32.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,07*1,7*1,076								
41	2405ДОП3,	ПРОФИЛЬ УСЭК-51У3	ШТ	3.000	1.31		4.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1-1061 (М=1,39)	ЦЕНА ЕД.: 0,88*1,39*1,072								
42	2405ДОП3, П.1-1085 (М=1,39)	ПРОФИЛЬ УСЭК-77У3	ШТ	20.000	0.08		2.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,05*1,39*1,072								
43	2405ДОП3, П.1-1087 (М=1,39)	ПРОФИЛЬ УСЭК-78У3	ШТ	20.000	0.01		0.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,01*1,39*1,072								
44	2405 ДОП.8 П.1-1226 (М=1,39)	СОЕДИНИТЕЛЬ У294	ШТ	25.000	0.26		6.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,17*1,39*1,076								
45	2405 ДОП.8 П.1-1227 (М=1,39)	СОЕДИНИТЕЛЬ У280	ШТ	20.000	0.40		9.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,265*1,39*1,076								
46	2405 ДОП.8 П.1-1047 (М=1,39)	СОЕДИНИТЕЛЬ У438 У439	ШТ	40.000	0.16		6.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,108*1,39*1,076								
47	2405 ДОП.8 П.1-1097 (М=1,39)	ВТУЛКА У292	ШТ	300.000	0.06		19.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,042*1,39*1,076								
48	ПР-Т 2405-1-383 (М=1,39)	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79	ШТ	100.000	1.19		119.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,80*1,39*1,073								
49	ПР-Т 2405-1-368 (М=1,39)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0.350	59.66		21.			
		ЦЕНА ЕД.: 40,0*1,39*1,073								
50	2405 ДОП.27 П.1-558(М=1,39)	КОРОБКА КУВ-1М	ШТ	168.000	0.09		14.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,06*1,39*1,073								
51	15-04-01 П.57(М=1,2)	РОЗЕТКА ИНДЕКС,2НРШ-Ш-2-С-01	ШТ	2.000	0.35		1.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,27*1,2*1,082								
52	15-04-01 П.55(М=1,2)	РОЗЕТКА ИНДЕКС,РШ-Ш-С-04-6/220	ШТ	62.000	0.34		21.			
		ЦЕНА ЕД.: 0,26*1,2*1,082								
53	64-01-15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС,0-4-1Р44-01-6/220	ШТ	7.000	0.70		5.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-5 (М=1,2)	ЦЕНА ЕД.: 0,54*1,2*1,08									
54	64-01-15 П.3-6 (М=1,2)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС,С2-02-6/220	ШТ	63.000	0.40		25.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,2*1,08									
55	64-01-15 П.3-8 (М=1,2)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИНДЕКС,С2-07-6/220	ШТ	41.000	0.44		18.				
		ЦЕНА ЕД.: 0,34*1,2*1,08									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8011.	602.	400.	-	925.
			РУБ.					(1002)	127.		
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				6659.				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1352.	602.	400.	-	925.
			РУБ.					(1002)	127.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		524.	(321)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	48.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	94.	-	-	-
		ИТОГО РАБОТ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8535.	696.	400.	-	973.
			РУБ.					(1323)	127.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		683.	(441)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				9218.	696.	400.	-	-
			РУБ.						127.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1764)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	973.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	823.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				8011.	602.	400.	-	925.
			РУБ.					(1002)	127.		
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				6659.				
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1352.	602.	400.	-	925.
			РУБ.					(1002)	127.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		524.	(321)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	48.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	94.	-	-	-
		ИТОГО РАБОТ С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				8535.	696.	400.	-	973.
			РУБ.					(1323)	127.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		683.	(441)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				9218.	696.	400.	-	-
			РУБ.						127.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(1764)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	973.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	823.	-	-	-

СОСТАВИЛ...../ГЛОТОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом VI

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ЭМ-СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 3.27 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.33 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.94 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 320. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.28 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.030	40.82		1.	1.	0.	34.00	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 30,0+19,5*0,25+ 1,13*0,7+9,37*0,55						0.	0.14	0.	
2	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.110	33.78		4.	2.	0.	31.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 25,1+17,1*0,25+ 0,04*0,7+7,96*0,55						0.	0.03	0.	
3	15-04-47 П.4-202	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2110 ШТ	1.000	9.50	10.						
4	15-04-47 П.4-220	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	7.000	12.30	86.						
5	15-04-47 П.12-26	ПРИСТАВКА ПКЛ-2204 ШТ	3.000	2.90	9.						
6	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	8.000	4.84		39.	15.	1.	2.00	16.	
		ЦЕНА ЕД.: 3,4+1,49*0,25+ 0,08*0,7+1,83*0,55						0.	0.01	0.	
7	15-04-08 ЛОП.19 П.1-11(М=1,64)	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У2 ШТ	5.000	3.36	17.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,05*1,64									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	5.000	2.77		14.	7.	0. 0.	2.00 0.01	10. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,99+1,09*0,25+ 0,05*0,7+0,85*0,55										
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3052-21У3										
9	СКЦЭ-84 ВЫП.1,П.2-2027 (М=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА	ШТ	1.000	113.98		114.					
		ЦЕНА ЕД.: (202-120)*1,39										
10	ТО ЖЕ, П.2-2027 (М=1,64)	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	1.000	196.80	197.						
		ЦЕНА ЕД.: 120*1,64										
11	ТО ЖЕ,П.2-2027	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ШТ	1.000	13.77		14.	5.	1. 0.	6.37 0.36	6. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 9,58+3,98*0,25+ 0,79*0,7+4,81*0,55										
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3068-21У3										
12	СКЦЭ-84 ВЫП.1,П.2-2059 (М=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА	ШТ	1.000	145.95		146.					
		ЦЕНА ЕД.: (273-168)*1,39										
13	ТО ЖЕ,П.2-2059 (М=1,64)	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШКАФА	ШТ	1.000	275.52	276.						
		ЦЕНА ЕД.: 168*1,64										
14	ТО ЖЕ, П.2-2059	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	ШТ	1.000	22.85		23.	12.	1. 1.	14.88 0.41	15. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 16,46+9,3*0,25+ 0,87*0,7+6,29*0,55										
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3074-21У3										
15	СКЦЭ-84 ВЫП.,1 П.2-2071 (М=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА	ШТ	1.000	150.12		150.					
		ЦЕНА ЕД.: (283-175)*1,39										
16	ТО ЖЕ,П.2-	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ШТ	1.000	287.00	287.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2071 (M=1,64)	ЦЕНА ЕД.: 175*1,64									
17	ТО ЖЕ,П.2-2071	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1.000	21.73		22.	11.	1. 1.	13.44 0.41	13. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 15,56+8,4*0,25+0,87*0,7+6,29*0,55									
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3078-21У3									
18	СКЦ3-84 ВЫП.1,П.2-2079 (M=1,39)	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ШКАФА ШТ	1.000	164.02		164.					
		ЦЕНА ЕД.: (317-199)*1,39									
19	ТО ЖЕ, П.2-2079 (M=1,64)	ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ШТ	1.000	326.36	326.						
		ЦЕНА ЕД.: 199*1,64									
20	ТО ЖЕ,П.2-2079	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1.000	25.92		26.	14.	1. 1.	17.38 0.41	17. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 18,74+10,86*0,25+0,87*0,7+7,01*0,55									
21	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	7.000	1.19		8.	3.		1.00	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,83+0,32*0,25+0,51*0,55									
22	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М	0.400	150.15		60.	6.	48. 15.	19.00 28.51	8. 11.	
		ЦЕНА ЕД.: 92,3+11,7*0,25+70,6*0,7+10,0*0,55									
23	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1.680	9.49		16.	12.	0. 0.	10.00 0.06	17. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 7,24+5,83*0,25+0,13*0,7+1,28*0,55									
24	8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0.990	11.22		11.	8.	0. 0.	11.00 0.06	11. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 8,44+6,26*0,25+0,13*0,7+2,05*0,55									
25	8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0.250	15.11		4.	2.	0. 0.	12.00 0.21	3. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 11,0+6,67*0,25+0,39*0,7+3,94*0,55									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.440	80.21		35.	13.	17.	43.00	19.	
								7.	12.55	6.	
		ЦЕНА ЕД.: 54,0+23,2*0,25+ 23,1*0,7+7,7*0,55									
27	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0.040	94.92		4.	1.	2.	52.00	2.	
								1.	12.82	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 64,1+28,1*0,25+ 26,6*0,7+9,4*0,55									
28	8-406-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М	0.100	144.26		14.	6.	6.	85.00	9.	
								2.	17.54	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 98,4+46,0*0,25+ 36,9*0,7+15,5*0,55									
29	8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0.020	42.33		1.	0.	0.	30.00	1.	
								0.	1.90	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 29,9+16,2*0,25+ 5,65*0,7+8,05*0,55									
30	8-406-7	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М	0.100	62.51		6.	3.	1.	41.00	4.	
								0.	2.88	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 43,8+22,3*0,25+ 8,7*0,7+12,8*0,55									
31	8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	1.460	17.98		26.	14.	9.	13.00	19.	
								3.	1.52	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,7+7,55*0,25+ 3,71*0,7+1,44*0,55									
32	8-399-1	ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 100М	10.400	12.57		131.	27.	99.	4.00	42.	
								31.	2.26	23.	
		ЦЕНА ЕД.: 7,97+2,07*0,25+ 5,59*0,7+0,31*0,55									
33	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОЛ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	1.000	8.89		9.	4.	5.	5.00	5.	
								1.	1.12	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 6,02+2,9*0,25+ 2,85*0,7+0,27*0,55									
34	8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОЛ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100М	1.000	13.90		14.	5.	8.	7.00	7.	
								2.	1.88	2.	
		ЦЕНА ЕД.: 9,29+4,1*0,25+ 4,84*0,7+0,35*0,55									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0.350	18.36		6.	2.	4. 1.	10.00 2.39	4. 1.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,3+5,51*0,25+ 6,3*0,7+0,49*0,55										
36	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	3.700	1.76		7.	6.		2.00	7.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,38+1,26*0,25+ 0,12*0,55										
37	8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	1.450	3.21		5.	4.		4.00	6.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,53+2,38*0,25+ 0,15*0,55										
38	8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0.600	3.65		2.	2.		5.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 2,88+2,71*0,25+ 0,17*0,55										
39	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.010	575.07		6.	0.	0. 0.	61.00 1.82	1. 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 377,0+33,3*0,25+ 4,7*0,7+339,0*0,55										
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
40	СШМ 5-4-165(М=1,2)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220	ШТ	3.000	0.84		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,7*1,2										
41	СШМ 5-4-164(М=1,2)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ш-20-0-01-10/220	ШТ	4.000	0.29		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,2										
42	15-04-01 П.53(М=1,2)	РОЗЕТКА ИНДЕКС РШ-Ш-2-07-6/220	ШТ	7.000	0.27		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,21*1,2*1,082										
43	15-04-01 П.54(М=1,2)	ВИЛКА ИНДЕКС ВШ-Ш-2-07-6/220	ШТ	7.000	0.50		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,38*1,2*1,082										
44	15-09 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.25 ММ2	КМ	0.100	189.72		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 170,0*1,116										
45	15-09 ТАБ.5-1	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.16 ММ2	КМ	0.035	128.34		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 115,0*1,116										
46	15-09	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.10 ММ2	КМ	0.220	81.47		18.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБ.5-1	ЦЕНА ЕД.: 73,0*1,116										
47	15-09	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.6 ММ2	КМ	0.120	52.45		6.					
	ТАБ.5-1	ЦЕНА ЕД.: 47,0*1,116										
48	15-09	ПРОВОД АПВ-380В,СЕЧ.4 ММ2	КМ	1.400	37.94		53.					
	ТАБ.5-1	ЦЕНА ЕД.: 34,0*1,116										
49	1509	ПРОВОД АППВ-2*4ММ2	КМ	0.080	74.77		6.					
	ТАБ.5-5	ЦЕНА ЕД.: 67,0*1,116										
50	1509	ПРОВОД АППВ-3*4ММ2	КМ	0.070	116.06		8.					
	ТАБ.5-5	ЦЕНА ЕД.: 104,0*1,116										
51	1509	ПРОВОД ПВ3-380В,СЕЧ.4ММ2	КМ	0.040	108.25		4.					
	ТАБ.5-1	ЦЕНА ЕД.: 97,0*1,116										
52	СШМ 1-3-8 (М=1,7)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛШИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3.5	М	15.000	2.23		33.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,31*1,7										
53	01-13 ТАБ.3.1 (М=1,7)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, Т48*2	М	3.000	0.82		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,44*1,7*1,089										
54	01-13 ТАБ.3.1 (М=1,7)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, Т33*2	М	3.000	0.58		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,31*1,7*1,089										
55	01-13 ТАБ.3.1 (М=1,7)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76, Т25*1,6	М	45.000	0.45		20.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,7*1,089										
56	ПР-Т 2405-1-12(М=1,7)	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1082У3 ТУ36-1684-78	ШТ	7.000	3.15		22.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,70*1,7*1,089										
57	05-03 П.8-152(М=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП50Н	М	25.000	0.53		13.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,29*1,7*1,076										
58	05-03 П.8-150(М=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП32У	М	100.000	0.22		22.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,12*1,7*1,076										
59	05-03 П.8-	ТРУБА ПВХ-ЭП25У	М	70.000	0.15		11.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:149(М=1,7)	ЦЕНА ЕД.: 0,08*1,7*1,076									
60	05-03 П.8-:148(М=1,7)	ТРУБА ПВХ-ЭП20У	М: 100.000	0.13		13.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,07*1,7*1,076									
61	ПР-Т 2405-1-252 :(М=1,39)	КОРОБА У1105 ТУ36-2158-78	ШТ: 20.000	8.50		170.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,70*1,39*1,073									
62	ПР-Т 2405-1-260 :(М=1,39)	КОРОБА У1113 ТУ36-2158-78	ШТ: 6.000	0.60		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,39*1,073									
63	ПР-Т 2405-1-280 :(М=1,39)	СКОБА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У1097 ТУ36-2158-781*	ШТ: 70.000	0.89		62.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,39*1,073									
64	ПР-Т 2405-1-383 :(М=1,39)	КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3 ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79	ШТ: 15.000	1.19		18.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,80*1,39*1,073									
65	ПР-Т 2405-1-372 :(М=1,39)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ У197 У4 ТУ36-1449-79	1000ШТ: 0.005	105.89		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 71,00*1,39*1,073									
66	ПР-Т 2405-1-345 :(М=1,39)	КОРОБКИ У994У3 ТУ36-1689-78	ШТ: 8.000	0.89		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,60*1,39*1,073									
67	2405 ДОП.8:П.1-1226 :(М=1,7)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У294	ШТ: 16.000	0.31		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,17*1,7*1,072									
68	2405 ДОП.8:П.1-1227 :(М=1,7)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У280	ШТ: 10.000	0.48		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,265*1,7*1,072									
69	2405 ДОП.8:П.1-1228 :(М=1,7)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У281	ШТ: 12.000	0.83		10.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,45*1,7*1,072									
70	2405 ДОП.8:П.1-1047 :(М=1,7)	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У438	ШТ: 20.000	0.19		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,108*1,7*1,072									
71	2405 ДОП.8:	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК У440	ШТ: 10.000	0.26		3.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.1-1048 (М=1,7)	ЦЕНА ЕД.: 0,144*1,7*1,072										
72	2405 ДОП.8 П.1-1097 (М=1,7)	ВТУЛКА У292У3 ЦЕНА ЕД.: 0,0417*1,7*1,072	ШТ:	45.000:	0.08:		3.:					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1208.	1639.	185.	204.	-	305.	0.00
			РУБ.					(389)	66.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1208.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		РУБ.	2.00%		24.						
	ИТОГО:		РУБ.			1232.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ		РУБ.	2.00%		24.						
	ИТОГО:		РУБ.			1256.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.	3.00%		36.						
	ИТОГО:		РУБ.			1292.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.00%		26.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ		РУБ.	0.70%		9.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУЛОВАНИЯ		РУБ.			1327.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				1131.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				508.	185.	204.	-	305.	
			РУБ.					(389)	66.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		161.	(124)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	15.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	29.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			1327.	1800.	214.	204.	-	320.	
			РУБ.					(513)	66.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		144.	(171)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1327.	1944.	214.	204.	-	-	
			РУБ.						66.			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(684)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	320.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	280.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			3271.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1208.	1639.	185.	204.	-	305.	0.00
			РУБ.					(389)	66.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1208.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ		РУБ.	2.00%		24.						

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.		1232.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	24.						
		ИТОГО:	РУБ.		1256.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%	36.						
		ИТОГО:	РУБ.		1292.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	26.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%	9.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУЛОВАНИЯ	РУБ.		1327.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1131.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			508.	185.	204.	-	305.	
			----					-------			
			РУБ.				(389)	66.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП - 32.00%)		161.	(124)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	15.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	29.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1327.	1800.	214.	204.	-	320.	
			----					-------			
			РУБ.				(513)	66.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		144.	(171)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1327.	1944.	214.	204.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.					66.			
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(684)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	320.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	280.	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		3271.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ..... /ГЛОТОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ЕРМОЛАЕВА /

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
1.		10301	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЬЕ/	М	25.50
2.		10302	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЬЕ/	Т	0.19

СОСТАВИЛ ..... /ГЛОТОВА /
ПРОВЕРИЛ ..... /ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом VI

АДМИНИСТРАТИВНО- БЫТОВОЙ КОРПУС НА 150 ЧЕЛОВЕК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КИП И АВТОМАТИКИ *ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ.*

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-АП С01 С02

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.97 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.25 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.72 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 262. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1517g7 п.1-1016	Щит ЩМ РАЗМ.1000Х600Х350 ШТ	2.000	30.00	60.						
2	11-680-4	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОЛОННЕ БЕТОННОЙ ШТ	2.000	4.71		9.	3.	1. / 0.	2.00 / 0.14	4. / 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 3,28+1,39*0,25+0,31*0,7+1,58*0,55									
		ПРИБОРЫ,УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ЩИТАХ									
3	ПР-Т 1507-5-57 (М=1,64)	ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ-Р-У3-21, ВЕС 0.0003Т ШТ	20.000	2.62	52.						0.01
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,64									
4	ПР-Т 1517-1-481-1 (М=1,64)	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	20.000	1.23	25.						
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,64									
5	8-574-56	ТАБЛО СВЕТОВОЕ!* ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,55+0,33*0,25+0,22*0,55	20.000	0.75		15.	8.		0.50	10.	
6	1524-04-47 П.6-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПБ2-16 ШТ	2.000	1.15	2.						
7	ПР-Т 1517-1-414-1 (М=1,64)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А ШТ	2.000	5.41	11.						

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,64									
8	8-574-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПБ1* ЦЕНА ЕД.: 0,28+0,16*0,25+ 0,12*0,55	ШТ: 2.000	0.39		1.	0.		0.30	1.	
9	15-04 ДОП.34 П.1-006(К=1,64)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63	ШТ: 4.000	2.62	10.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,64									
10	ПР-Т 1517-1-351-1 (К=1,64)	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А	4.000 ШТ:	1.72	7.						
		ЦЕНА ЕД.: 1,05*1,64									
11	8-574-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-631* ЦЕНА ЕД.: 0,23+0,11*0,25+ 0,12*0,55	ШТ: 4.000	0.32		1.	1.		0.20	1.	
12	15-04-47 П.6-100	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП-5312	ШТ: 4.000	4.80	19.						
13	ПР-Т 1517-1-446-1 (К=1,64)	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ УП-5312,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ: 4.000	4.10	16.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,64									
14	15-04-47 П.6-103	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5315	ШТ: 4.000	9.60	38.						
15	ПР-Т 1517-1-449-1 (К=1,64)4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 10 СЕКЦИИ УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ: 4.000	10.17	41.						
		ЦЕНА ЕД.: 6,2*1,64									
16	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ- РОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ: ЦЕНА ЕД.: 0,43+0,18*0,25+ 0,25*0,55	56.000	0.61		34.	13.		0.30	17.	
17	15-04-47 П.12-11	РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ: 20.000	5.60	112.						
18	15-04-47 П.12-5	РЕЛЕ РКВ11-33	ШТ: 8.000	11.30	90.						
19	ПР-Т 1517-1-428-1 (К=1,64)	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ	ШТ: 28.000	4.10	115.						
		ЦЕНА ЕД.: 2,5*1,64									
20	8-574-55	РЕЛЕ1* ЦЕНА ЕД.: 1,19+0,73*0,25+ 0,46*0,55	ШТ: 28.000	1.63		46.	26.		1.00	28.	
21	1504 ДОП.34	КНОПКА КЕ-011	ШТ: 16.000	1.31	21.						

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.18-185 (М=1,64)	ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,64										
22	ПР-Т 1517-1-444-1 (М=1,64)	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,ПКЕ, КСМ-2,ЛКУ,КЗ ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,64	ШТ	16.000	2.05	33.						
23	8-574-48	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ!* ЦЕНА ЕД.: 0,78+0,46*0,25+ 0,32*0,55	ШТ	16.000	1.07		17.	9.		0.70	11.	
24	ПР-Т 2405-1-737 (М=1,64)	РАМКИ Х26.434.001-02 ТУ36-1130-74, ВЕС 0.009 Т ЦЕНА ЕД.: 17,80*1,64	1000ШТ	0.030	29.19	1.						0.00
25	ПР-Т 1517-1-504 (М=1,64)	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ, УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ ЦЕНА ЕД.: 0,1*1,64	ШТ	30.000	0.16	5.						
26	ПР-Т 1517-1-495 (М=1,64)	РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ НБ,КН,КС,КМ, КИ,ЗК-2,5 И ДР. ЦЕНА ЕД.: 0,3*1,64 ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ	ШТ	100.000	0.49	49.						
27	17-06-48, П.1-272;1-273	ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ П4.1.103.163	ШТ	6.000	0.85	5.						
28	ТО ЖЕ,П.1-303	ТЕРМОМЕТР П6.1.2.210	ШТ	4.000	0.85	3.						
29	ТО ЖЕ,П.1-752	ОПРАВА ПРЯМАЯ	ШТ	7.000	1.50	11.						
30	ТО ЖЕ,П.1-372	ТЕРМОМЕТР 2.1.240.104.160.104	ШТ	3.000	0.90	3.						
31	ТО ЖЕ,П.1-753	ОПРАВА УГЛОВАЯ К ТЕРМОМЕТРУ	ШТ	2.000	2.00	4.						
32	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЦЕНА ЕД.: 0,21+0,21*0,25	ШТ	13.000	0.26		3.	3.		0.50	7.	
33	11-650-1	ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ!* ЦЕНА ЕД.: 3,3+1,06*0,25+ 0,09*0,7+2,15*0,55	ШТ	4.000	4.81		19.	5.	1. 0.	2.00 0.01	8. 0.	
34	17-04 П.1-28	УСТРОЙСТВО ТУДЭ	ШТ	4.000	23.50	94.						
35	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ		4.000	0.45		2.	2.		1.00	4.	

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,36+0,35*0,25+ 0,01*0,55								
36	1704 ДОП.1 П.2-131	МАНОМЕТР МП4-У ШТ	6.000	50.00	300.						
37	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУ- УМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,8+0,77*0,25+ 0,03*0,55	6.000	1.01		6.	6.		1.00	6.	
38	15-04-08- 1984Г ДОП.19 П.1- 011(М=1,64)	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,05*1,64	2.000	3.36	7.						
39	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ- ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛО- ННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,99+1,09*0,25+ 0,05*0,7+0,85*0,55	2.000	2.77		6.	3.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
40	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,6+1,26*0,25+ 0,07*0,7+1,27*0,55	2.000	3.66		7.	3.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
41	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВ- КИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,38+0,33*0,25+ 0,01*0,7+0,04*0,55	2.000	0.49		1.	1.	0.	1.00	2.	
42	12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,75+0,73*0,25+ 0,02*0,55	6.000	0.94		6.	5.		1.00	6.	
43	12-800-1	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,75+1,49*0,25+ 0,03*0,7+0,23*0,55	2.000	2.27		5.	4.	0.	2.00	4.	
								0.	0.01	0.	
44	11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ ЦЕНА ЕД.: 1,04+0,77*0,25+	6.000	1.39		8.	6.	0.	1.00	6.	
								0.	0.01	0.	

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,04*0,7+0,23*0,55									
45	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М: ЦЕНА ЕД.: 32,0+9,26*0,25+ 7,54*0,7+15,2*0,55	0.100:	47.95:		5.:	1.:	1.: 0.:	16.00: 2.94:	2.: 0.:	
46	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 54,0+23,2*0,25+ 23,1*0,7+7,7*0,55	0.100:	80.21:		8.:	3.:	4.: 2.:	43.00: 12.55:	4.: 1.:	
47	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М: ЦЕНА ЕД.: 9,89+8,57*0,25+ 0,17*0,7+1,15*0,55	0.590:	12.78:		8.:	6.:	0.: 0.:	15.00: 0.10:	9.: 0.:	
48	11-642-3	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗРЕЖЕНИЯ ЗАПЫЛЕННЫХ ГАЗОВ ПРИ УСТАНОВКЕ:В ТРУБОПРОВОДАХ И АППАРАТАХ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБШИВКОЙ Ш: ЦЕНА ЕД.: 2,68+2,17*0,25+ 0,43*0,7+0,08*0,55	6.000:	3.57:		21.:	16.:	4.: 0.:	3.00: 0.03:	18.: 0.:	
49	12-522-5	ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ М: ЦЕНА ЕД.: 0,2+0,17*0,25+ 0,02*0,7+0,01*0,55	6.000:	0.26:		2.:	1.:	0.:	0.30:	2.:	
50	12-548-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ М: ЦЕНА ЕД.: 0,19+0,15*0,25+ 0,01*0,7+0,03*0,55	8.000:	0.25:		2.:	2.:	0.:	0.20:	2.:	
51	8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М: ЦЕНА ЕД.: 27,6+8,62*0,25+ 1,48*0,7+11,5*0,55	0.550:	29.42:		16.:	6.:	0.: 0.:	15.00: 0.25:	8.: 0.:	
52	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:: :1КГ 100М: ЦЕНА ЕД.: 13,0+6,24*0,25+ 0,27*0,7+3,49*0,55	0.690:	13.67:		9.:	5.:	0.: 0.:	11.00: 0.13:	8.: 0.:	
53	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: :3КГ 100М: ЦЕНА ЕД.: 48,0+18,2*0,25+ 12,7*0,7+17,1*0,55	0.530:	70.85:		38.:	12.:	11.: 4.:	31.00: 5.21:	16.: 3.:	
54	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	0.100:	7.21:		1.:	0.:	0.:	4.00:	0.:	

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО-									
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ						0.	0.92	0.	
		В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ									
		ДО:2,5ММ2 100М									
		ЦЕНА ЕД.: 4,68+2,36*0,25+ 2,33*0,7+0,19*0,55									
55	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	1.450	1.53		2.	2.		2.00	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,21+1,14*0,25+ 0,07*0,55									
56	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ: ДО 7 ШТ	32.000	0.69		22.	9.		1.00	32.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,49+0,22*0,25+ 0,27*0,55									
57	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ: ДО 14 ШТ	4.000	1.14		5.	2.		1.00	4.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,81+0,4*0,25+ 0,41*0,55									
58	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 1ВВОД	14.000	0.68		9.	9.		1.00	14.	
		ЦЕНА ЕД.: 0,54+0,53*0,25+ 0,01*0,55									
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
59	16-02 П.3-11	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	2.000	11.25		23.					
		ЦЕНА ЕД.: 10,4*1,082									
60	1504 П.6-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПВ2-16У3 ШТ	2.000	1.24		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,15*1,08									
61	1509 ТАБ.6-7	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-4*2,5ММ2 ШТ	0.060	201.42		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 160,0*1,119									
62	1509 ТАБ.6-7	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-7*2,5ММ2 ШТ	0.030	290.94		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 260,0*1,119									
63	1509 ТАБ.6-7	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ АКВВГ-10*2,5ММ2 ШТ	0.090	397.24		36.					
		ЦЕНА ЕД.: 355,0*1,119									
64	1509 ТАБ.5-1	ПРОВОД ПВ-0,380 В СЕЧ.1ММ2 КМ	0.160	28.46		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 25,5*1,116									
65	ПР-Т 2307-1-32 (N=1,173)	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б18БК,ДУ15,Ру16 ШТ	6.000	1.28		8.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 1*1,173*1,098										
66	ПР-Т 2307-1-37Ф (М=1,173)	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15;РУ16	ШТ	2.000	1.73		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,173*1,098										
67	2405 ДОП.22 П.1-1467 (М=1,39)	КОРОБКА КС-10	ШТ	6.000	7.61		46.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,1*1,39*1,073										
68	01-13ТАБ.3.1 (М=1,7)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ 10704-76-ДУ 25	М	10.000	0.45		4.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,7*1,089										
69	24-16-49 П.1-50 (М=1,7)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-15	КМ	10.000	0.29		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,16*1,7*1,089										
70	СЦМ 5-9-544(М=1,7)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	6.000	2.57		15.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,51*1,7										
71	24-18-29П.6-54 (М=1,173)	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	6.000	2.45		15.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,9*1,173*1,098										
72	01-13 ТАБ.18.1 (М=1,7)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ГОСТ8734-7514*2	М	6.000	0.82		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,47*1,7*1,026										
73	СЦМ 5-9-41 (М=1,7)	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 10-11ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0.002	2652.00		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 1560*1,7										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			1134.	525.	172.	22.	-	249.	0.01
			РУБ.					(194)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			1134.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		23.						
	ИТОГО:		РУБ.			1157.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		23.						
	ИТОГО:		РУБ.			1180.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		34.						
	ИТОГО:		РУБ.			1214.						

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		24.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	1.00%		12.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1250.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				191.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				92.	62.	6.	-	81.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				242.	110.	16.	-	168.	
		----						-------			
		РУБ.					(126)	6.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 0.00%)		50.	(0)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	85.00%	(НУЧП - -1.00%)		94.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	13.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	26.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1250.	669.	198.	22.	-	262.	
		----						-------			
		РУБ.					(194)	6.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		54.	(85)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1250.	723.	198.	22.	-	-	
		----						-------			
		РУБ.						6.			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(279)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	262.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	204.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			1973.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Г.В.....ГЛОТОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ермолаева.....ЕРМОЛАЕВА /

4I6-I-260.92 альбом УI

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N IO

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N 3019-ТХВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 13.64 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 12.39 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.25 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.47 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 432. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.36 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ										
1	240380 П.04-003	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2	ШТ	2.000	320.00	640.						
2	28-570-3	МОНТАЖ СТОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО	* ШТ	2.000	7.05		14.	12.	1. / 1.	9.00 / 0.25	18. / 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 5,42+4,66*0,25+0,29*0,7+0,47*0,55										
3	2406 П.03-008(М=1,14)	ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА ЭМШ-1	ШТ	1.000	30.78	31.						
		ЦЕНА ЕД.: 27*1,14										
4	8-615-3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ МЯСОРУБКИ	ШТ	1.000	1.64		2.	1.		1.33	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 1,22+0,83*0,25+0,39*0,55										
5	560101 П.348	ТУМБА ПОДМОБНАЯ	ШТ	2.000	36.00	72.						
6	560101 Д.3П.517 (И=1,25)	МОЙКА ЛАБОЛАТОРНАЯ МЛ-1	ШТ	1.000	190.00	190.						
		ЦЕНА ЕД.: 152*1,25										
7	34-166-13	ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОЙКИ	ШТ	1.000	16.42		16.	15.	1. / 1.	18.88 / 0.39	19. / 0.	
		ЦЕНА ЕД.: 12,8+11,8*0,25+0,77*0,7+0,23*0,55										

4I6-I-260.92 альбом VI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	280222Т.2П.16-003 (М=1,64)	АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2 ШТ	1.000	83.64	84.						
		ЦЕНА ЕД.: 51*1,64									
9	34-11-3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АКВАДИСТИЛЯТОРА ШТ	1.000	11.53			12.	11.	0.	13.46	13.
									0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 9,06+8,41*0,25+0,09*0,7+0,56*0,55									
10	092/244П.4-150 (М=1,64)	ХОЛОДИЛЬНИК КШ-260П ШТ	4.000	575.64	2303.						
		ЦЕНА ЕД.: 351*1,64									
11	28-841-7	ХОЛОДИЛЬНИК ТРУБЧАТЫЙ, ПОВЕРХНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 10М2 ШТ	4.000	16.80			67.	59.	2.	21.00	84.
									1.	0.23	1.
		ЦЕНА ЕД.: 13,1+11,8*0,25+0,25*0,7+1,05*0,55									
12	280222 Д.17 (М=1,64)	ТЕРМОСТАТ СУХОВОЗДУШНЫЙ ТС-80М-2 ШТ	2.000	639.60	1279.						
		ЦЕНА ЕД.: 390*1,64									
13	34-163-1	МОНТАЖ ТЕРМОСТАТА ШТ	2.000	10.29			21.	19.	1.	12.11	24.
									1.	0.19	0.
		ЦЕНА ЕД.: 8,07+7,57*0,25+0,35*0,7+0,15*0,55									
14	560101 П.374	СТОЛ ЛАБОЛАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКМИЙ СТХ-2 ШТ	1.000	500.00	500.						
15	31-68-9	УСТАНОВКА СТОЛА ШТ	1.000	225.05		225.	27.	2.	33.92	34.	
								1.	0.54	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 149,2+21,2*0,25+1,0*0,7+127,0*0,55									
16	560101 П.36 (М=1,64)	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ШТ	3.000	52.48	157.						
		ЦЕНА ЕД.: 32*1,64									
17	1514 П.10-007 (М=1,34)	ЭЛЕКТРОШКАФ СНОЛ-3,5.3,5 ШТ	1.000	221.10	221.						
		ЦЕНА ЕД.: 165*1,34									
18	31-68-25	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОШКАФА ШТ	1.000	28.89			29.	25.	1.	31.68	32.
									1.	0.59	1.
		ЦЕНА ЕД.: 22,4+19,8*0,25+0,74*0,7+1,86*0,55									
19	1514 П.10-003 (М=1,34)	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ КАМЕРНАЯ СНОЛ-1,6-2,5 ШТ	1.000	388.60	389.						
		ЦЕНА ЕД.: 290*1,34									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	9-1-1	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАМЕРНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДВЕРЦЫ, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДО 1000 С, МОЩНОСТЬ В КВТ ДО:16,5 ЦЕНА ЕД.: 21,9+17,6*0,25+ 3,21*0,7+1,09*0,55	ШТ	1.000	29.15		29.	22.	5. 3.	31.00 1.99	31. 2.	
21	560101 Д.5 П.546 (М=1,25)	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ОХ-5-646 ЦЕНА ЕД.: 1087*1,25	ШТ	1.000	1358.75	1359.						
22	31-68-1	УСТАНОВКА ШКАФА ЦЕНА ЕД.: 173,0+47,8*0,25+ 1,2*0,7+124,0*0,55	ШТ	1.000	253.99		254.	60.	2. 1.	76.48 0.59	76. 1.	
23	280222 П.16-027 (М=1,64)	БАНЯ ВОДЯНАЯ 2Т2.988.001 ЦЕНА ЕД.: 12*1,64	ШТ	1.000	19.68	20.						
24	34-163-3	МОНТАЖ БАНИ ЦЕНА ЕД.: 11,6+11,0*0,25+ 0,42*0,7+0,18*0,55	ШТ	1.000	14.74		15.	14.	1. 0.	17.60 0.21	18. 0.	
25	560101 П.278	ШКАФ КНИЖНЫЙ	ШТ	17.000	123.00	2091.						
26	560101 Д.3 П.518 (М=1,25)	СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ СВ-2 ЦЕНА ЕД.: 61*1,25	ШТ	1.000	76.25	76.						
27	34-207-26	УСТАНОВКА СТОЛА ЦЕНА ЕД.: 6,8+5,95*0,25+ 0,68*0,7+0,17*0,55	ШТ	1.000	8.86		9.	7.	1. 0.	9.52 0.28	10. 0.	
28	560101 П.30	СТУЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	5.000	30.00	150.						
29	560101 П.138 П.131	4-Х МЕСТНЫЙ КОМПЛЕКТ МЕБЕЛИ СТОЛОВОЙ	ШТ	5.000	75.00	375.						
30	280222 П.15-039 (М=1,64)	СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ВК-75 ЦЕНА ЕД.: 380*1,64	ШТ	1.000	623.20	623.						
31	34-2-2	МОНТАЖ СТЕРИЛИЗАТОРА ЦЕНА ЕД.: 6,84+6,39*0,25+	ШТ	1.000	8.71		9.	8.	0. 0.	10.22 0.08	10. 0.	

4I6-I-260.92 альбом УI

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,17*0,7+0,28*0,55										
32	560101 П.374	СТОЛ ЛАБОЛАТОРНЫЙ СТХ-4	ШТ	1.000	500.00	500.						
33	31-68-9	МОНТАЖ СТОЛА ЛАБОЛАТОРНОГО	ШТ	1.000	225.05		225.	27.	2.	33.92	34.	
									1.	0.54	1.	
		ЦЕНА ЕД.: 149,2+21,2*0,25+ 1,0*0,7+127,0*0,55										
34	560101 П.52 (М=1,64)	СТОЛ БАЗОВЫЙ	ШТ	1.000	308.32	308.						
		ЦЕНА ЕД.: 188*1,64										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			11368.	927.	307.	19.	-	411.	0.00
			РУБ.					(326)	11.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			11368.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		227.						
	ИТОГО:		РУБ.			11595.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		227.						
	ИТОГО:		РУБ.			11822.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	3.00%		341.						
	ИТОГО:		РУБ.			12163.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		146.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.70%		81.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			12390.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				927.	307.	19.	-	411.	
			РУБ.					(326)	11.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	75.00%	(НУЧП = -1.00%)		230.	(-2)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	21.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	41.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			12390.	1157.	348.	19.	-	432.	
			РУБ.					(324)	11.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		93.	(143)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			12390.	1250.	348.	19.	-	-	
			РУБ.						11.			
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(467)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	432.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	359.	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			13640.		-	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ГОРЯЧЕВА /

проверил Ермолаева

gost.e-ecolog.ru