Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕР 81-02-(01-50)-2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕР-2001

Сборник № 10
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

(ТЕР 81-02-10-2001)

Издание официальное

Администрация Самарской области
2001

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕР 81-02-(01-50)-2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕР - 2001

СБОРНИК №10 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

(ТЕР 81-02-10-2001)

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области ТЕР 81-02-(01-50)-2001, Сборник №10 «Деревянные конструкции» ТЕР 81-02-10-2001 / Самара, 2001 г. – 44 с.

Предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-560 от 08.10.01.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.10.01 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 399-Р от 31.10.01.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области ТЕР 81-02-(01-50)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07 © ЦЦС, 2001 г.

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Сборник № 10
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Взамен ЕРЕР-84, Сборник №10 «Деревянные конструкции»

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки ТЕР предназначены для определения стоимости выполнения работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве и составления сметных расчетов (смет).

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты в уровне цен на 1.01.2000 года на принятую технику, технологию и организацию работ по видам строительных работ. В связи с этим ТЕР могут применяться для определения затрат на *строительство всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.*

1.3. Сборник состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции;

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки;

3. Градирни;

4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, поковок, пакли, смолы и др.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления, включая поставляемые за дополнительную плату материалы (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в расценках раздела 2 на деревянные части здания не приведены; их расход и стоимость следует учитывать в сметах дополнительно.

1.6. В расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей (кроме расценок табл. 10-01-007) следует применять коэффициенты:

- для дуба, бука, граба, ясеня К=1,2
- для лиственницы, березы К=1,1

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей (табл. 10-01-007) следует применять коэффициент К=1,15.

1.7. В расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам табл. 10-01-089, 10-01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по расценке 35 табл. 10-01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять для оконных проемов по расценкам 5-12 табл. 10-01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных не рубленных стенах по расценкам 3, 4 табл. 10-01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленных по расценкам 1, 2 табл. 10-01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Расценками табл. 10-01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по расценкам табл. 10-01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к расценкам табл. 10-01-028 следует добавлять расценки табл. 10-01-029.

1.13. Расценки табл. 10-02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по расценкам Сборника ТЕР №8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками деревянно-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части.

1.18. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) - по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых - по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок - по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок - от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, расценки для которых даны на 1 м^3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к территориальным единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		К нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей	К стоимости эксплуатации машин	К полной стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	10-01-039 (1, 2, 3, 4)	1,03	-	-
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	10-04-009 (1, 2, 3)	1,1	1,03	-
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	10-04-011 (1, 3)	1,28	-	1,04
3.4. То же	10-04-011 (2, 4)	1,46	-	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	10-04-012 (2)	-	-	1,07
3.6. То же ПС5 и ПК5	10-04-012 (2)	-	-	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	10-04-012 (2)	-	-	1,28
3.8. Установка оконных и дверных блоков деревянно-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных	10-01-027, 10-01-028, 10-01-030 – 10-01-032, 10-01-039 – 10-01-042	0,78	0,92	0,88 (за исключением выведенных за расценку)

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА

Табл. 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

10-01-001-1	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом: 18 м	1 конструкция	1080,99	264,81	118,05	17,82	698,13	21,67
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-2	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом: 24 м	1 конструкция	1484,52	429,34	255,3	39,16	799,88	34,32
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-3	Установка балок пролетом: 9 м объемом до 0,5 м^3	1 конструкция	198,01	69,84	42,87	7,38	85,3	5,99
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-4	Установка балок пролетом: 9 м объемом более 0,5 м^3	1 конструкция	297,14	79,87	57,47	9,68	159,8	6,85
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-5	Установка балок пролетом: 12 м	1 конструкция	244,16	79,19	81,37	13,53	83,6	6,88
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-6	Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м^3	1 конструкция	326,79	83,37	83,85	13,83	159,57	7,15
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-7	Установка балок пролетом: 15 м объемом более 2 м^3	1 конструкция	379,94	94,33	113,85	18,75	171,76	8,09
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-8	Установка балок пролетом: 18 м одинарных объемом до 5 м^3	1 конструкция	537,79	151,33	178,54	28,88	207,92	13,31
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-9	Установка балок пролетом: 18 м спаренных объемом до 10 м^3	1 конструкция	681,65	179,98	277,92	45,16	223,75	16,68
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	
10-01-001-10	Установка балок пролетом: Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м^2	1 конструкция	253,14	42,25	11,05	2	199,84	3,81
(203 9051)	Конструкции деревянные клееные	м3					П	

Табл. 10-01-002 Установка стропил

10-01-002-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	2535,81	259,93	35,99	5,68	2239,89	24,09

Табл. 10-01-003 Устройство слуховых окон

10-01-003-1	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	358,25	73,53	21,99	3,38	262,73	6,63
(203 9053)	Переплеты оконные для жилых зданий	м2					0,5	
(203 9156)	Приборы оконные	комплект					П	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ								
Табл. 10-01-007 Рубка стен								
10-01-007-1	Рубка стен: из брусьев толщиной 100 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	18551,77	3291,86	356,16	43,62	14903,75	286
10-01-007-2	Рубка стен: из брусьев толщиной 150 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	26102,34	3349,41	537,34	64,67	22215,59	291
10-01-007-3	Рубка стен: из брусьев толщиной 180 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	30693,64	3406,96	645,78	77,26	26640,9	296
10-01-007-4	Рубка стен: из бревен диаметром 20 см	100 м2 стен за вычетом проемов	27887,77	5206,55	944,89	113,21	21736,33	452,35
10-01-007-5	Рубка стен: из бревен диаметром 24 см	100 м2 стен за вычетом проемов	31188,58	5269,28	1114,87	133,17	24804,43	457,8
10-01-007-6	Рубка стен: из бревен диаметром 26 см	100 м2 стен за вычетом проемов	32825,61	5294,37	1114,87	133,17	26416,37	459,98
10-01-007-7	Рубка стен: из пластин	100 м2 стен за вычетом проемов	15332,37	3274,48	464,89	57,91	11593	284,49
Табл. 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен								
10-01-008-1	Обшивка стен рубленых	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	4864,71	443,6	49,99	11,37	4371,12	40
10-01-008-2	Острожка: брусьев	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	94,15	83,29	10,86			7,51

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-008-3	Острожка:бревен	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	290,88	257,29	33,59			23,2
10-01-008-4	Устройство: фронтонов	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	6574,84	754,12	70,94	16,13	5749,78	68
10-01-008-5	Устройство: карнизов	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	5520,92	1585,87	60,93	13,82	3874,12	143
10-01-008-6	Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	3343,38	396,76	14,17	3,23	2932,45	36,4
10-01-008-7	Обивка стен кровельной сталью: неоцинкованной по асбесту	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	4494,79	302,12	15,52	3,53	4177,15	28
10-01-008-8	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	5651,67	357,71	14,17	3,23	5279,79	33,4

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-008-9	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по асбесту	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов	6805,47	266,06	15,52	3,53	6523,89	25,1

Табл. 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

10-01-009-1	Установка сжимов для рубленых стен	100 м сжимов	5743,82	1297,53	36,66	5,99	4409,63	117

Табл. 10-01-010 Установка элементов каркаса

10-01-010-1	Установка элементов каркаса: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	2018,45	245,25	25,95	5,53	1747,25	22,5
10-01-010-2	Установка элементов каркаса: из бревен и пластин	1 м3 древесины в конструкции	1492,37	219,09	27,12	5,84	1246,16	20,1

Табл. 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

10-01-011-1	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 1 слой	100 м2 стен за вычетом проемов	7847,99	1124,55	141,64	22,27	6581,8	105
10-01-011-2	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми: в 2 слоя	100 м2 стен за вычетом проемов	10752,43	1585,08	212,23	33,48	8955,12	148

Табл. 10-01-012 Обшивка каркасных стен

10-01-012-1	Обшивка каркасных стен: досками обшивки	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	4630,18	406,92	37,83	8,6	4185,43	36,3
10-01-012-2	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	1273,97	195,99	35,11	7,99	1042,87	18,3
10-01-012-3	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	3227,56	856,16	33,17	7,53	2338,23	75,3
10-01-012-4	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	2584,63	245,39	49,97	11,37	2289,27	24,2

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплз. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-012-5	Обшивка каркасных стен: пергамином	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов	485,76	94,14	2,7	0,61	388,92	8,28

Табл. 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

10-01-013-1	Устройство перегородок под штукатурку: щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	10385,17	692,21	364,87	52,68	9328,09	67,14
10-01-013-2	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых двухслойных с прокладкой толя	100 м2 перегородок за вычетом проемов	8773,77	1455,8	250,08	36,1	7067,89	137,34
10-01-013-3	Устройство перегородок под штукатурку: дощатых однослойных, забранных в обвязки	100 м2 перегородок за вычетом проемов	8048,09	1082,66	205,5	29,65	6759,93	103,11
10-01-013-4	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	100 м2 перегородок за вычетом проемов	12003,86	1292,36	472,37	70,49	10239,13	125,35
10-01-013-5	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	100 м2 перегородок за вычетом проемов	10129,96	916,04	265,3	38,25	8948,62	84,04
10-01-013-6	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	100 м2 перегородок за вычетом проемов	6010,53	922,43	150,99	21,82	4937,11	87,85
10-01-013-7	Устройство перегородок под штукатурку: каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	100 м2 перегородок за вычетом проемов	8194,31	1327,62	193,57	27,95	6673,12	126,44

Табл. 10-01-014 Устройство чистых перегородок

10-01-014-1	Устройство чистых перегородок: щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	100 м2 перегородок за вычетом проемов	11569,45	720,49	291,48	47,92	10557,48	66,1
10-01-014-2	Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных	100 м2 перегородок за вычетом проемов	7876,39	1361,96	172,59	24,73	6341,84	129,71
10-01-014-3	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100 м2 перегородок за вычетом проемов	7492,39	1571,57	15,67	3,53	5905,15	143

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-014-4	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100 м2 перегородок за вычетом проемов	4946,75	1210,68	20,63	2,61	3715,44	108

Табл. 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2 перегородок и барьеров	11126,76	1010,79	261,09	58,68	9854,88	88,9
(203 9155)	Приборы дверные накладные	комплект					П	
10-01-015-2	Устройство барьеров в гардеробных	100 м2 перегородок и барьеров	14018,08	758,64	314,93	70,5	12944,51	69,6
(203 9155)	Приборы дверные накладные	комплект					П	

3. ПЕРЕКРЫТИЯ

Табл. 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

10-01-021-1	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из щитов	100 м2 перекрытий	10964,63	1116,81	578,94	83,56	9268,88	102.46
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из горбыля	100 м2 перекрытий	6957,97	1434,85	504,64	72,96	5018,48	132,98
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с накатом из досок	100 м2 перекрытий	6080,7	1389,19	351,69	50,84	4339,82	129,71
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок	100 м2 перекрытий	6994,4	1305,72	381,58	55,14	5307,1	118,81
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из щитов	100 м2 перекрытий	10563,09	1760,93	568,37	82,17	8233,79	160,23
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-6	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из горбыля	100 м2 перекрытий	6569,86	2091,06	495,41	71,57	3983,39	191,84

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных ресурсов материалами	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп.т. машин всего	эксп.т. машин в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-7	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с накатом из досок	100 м2 перекрытий	5708,22	2060,41	343,08	49,61	3304,73	187,48
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-8	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2 перекрытий	6606,25	1970,36	369,66	53,45	4266,23	177,67
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-9	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из щитов	100 м2 перекрытий	9859,71	1054,94	570,98	82,48	8233,79	97,77
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-10	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с накатом из горбыля	100 м2 перекрытий	5857,56	1377,52	496,65	71,73	3983,39	128,62
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-11	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: перубленым с накатом из досок	100 м2 перекрытий	4989,87	1340,77	344,37	49,77	3304,73	124,26
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	
10-01-021-12	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: нерубленым с несущей подшивкой из досок	100 м2 перекрытий	5883,36	1247,51	369,62	53,45	4266,23	114,45
(203 9063)	Балки с черепными брусками	м3					П	
(104 0004)	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3					П	

Табл. 10-01-022 Подшивка потолков

10-01-022-1	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2 потолков	5088,02	642,67	56,22	9,83	4389,13	57,33
10-01-022-2	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2 потолков	3660,37	450,98	77,6	13,67	3131,79	42,95
10-01-022-3	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	100 м2 потолков	1866,02	752,19	36,53	8,29	1077,3	67,1
10-01-022-4	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву	100 м2 потолков	3052,13	301,04	7,42	1,69	2743,67	27,9

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-022-5	Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	100 м2 потолков	4404,9	358,23	15,52	3,53	4031,15	33,2
10-01-022-6	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2 потолков	5290,72	263,94	7,42	1,69	5019,36	24,9
10-01-022-7	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по асбесту	100 м2 потолков	6642,48	320,12	15,52	3,53	6306,84	30,2

Табл. 10-01-023 Укладка ходовых досок

10-01-023-1	Укладка ходовых досок	100 м ходов	324,76	41,42	13,28	1,84	270,06	3,8

4. ОКНА

Табл. 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	100 м2 проемов	68119,26	2199,08	1060,48	174,95	64859,7	188,6
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-027-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	100 м2 проемов	66271,69	1587,34	845,74	139,31	63838,61	134,52
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-027-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2	100 м2 проемов	46806,58	3110,58	1265,12	238,7	42430,88	270,25
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-027-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2	100 м2 проемов	68016,67	2099,42	991,81	183,55	64925,44	182,4
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-027-5	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2	100 м2 проемов	83717,22	5739,68	298,38	65,28	77679,16	464
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-027-6	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2	100 м2 проемов	77687,09	4090,77	281,48	62,36	73314,84	327
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-027-7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	100 м2 проемов	60904,65	5764,42	300,4	65,74	54839,83	466
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-027-8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	100 м2 проемов	78491,01	4090,77	280,8	62,21	74119,44	327
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-027-9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	100 м2 проемов	79889,17	2394,08	293,65	64,2	77201,44	208
10-01-027-10	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	100 м2 проемов	75034,08	1690,7	278,1	61,59	73065,28	145
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	100 м2 проемов	57650,68	2992,6	293,65	64,2	54364,43	260
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-027-12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	100 м2 проемов	76166,7	2017,18	278,1	61,59	73871,42	173
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	

Табл. 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

10-01-028-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 5 м²	100 м2 проемов	8809,3	1566,71	722,46	139,62	6520,13	145,2
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-028-2	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: до 10 м²	100 м2 проемов	5824,55	1123,99	669,77	124,11	4030,79	104,17
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-028-3	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема: более 10 м^2	100 м2 проемов	5251,3	978,01	681,63	123,18	3591,66	90,64
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	

Табл. 10-01-029 Установка приборов

10-01-029-1	Установка приборов: фрамужных	100 комплектов	1094,97	1085,07	9,9	0,77		75,3
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект	100					
10-01-029-2	Установка приборов: оконных	100 комплектов	519,09	505,97	13,12	2		44,5
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект	100					

Табл. 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

10-01-030-1	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 1,215 м	100 м2 проемов	6657,62	1305,48	694,12	116,74	4658,02	120,99
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-2	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 1,815 м	100 м2 проемов	5110,61	1011,24	648,83	106,14	3450,54	93,72
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-3	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 2,415 м	100 м2 проемов	6049,8	1166,51	718,43	117,2	4164,86	108,11
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-4	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 3,615 м	100 м2 проемов	4719,41	896,11	652,85	106,91	3170,45	83,05
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	
10-01-030-5	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема: 4,215 м	100 м2 проемов	5096,97	962,9	692,67	113,66	3441,4	89,24
(203 9095)	Блоки оконные	м2					100	

Табл. 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

10-01-031-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 5 м^2	100 м2 проемов	17133,82	2040,56	492,58	87,41	14600,68	182,03
(203 9053)	Переплеты оконные для жилых зданий	м2					91	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин всего	эксп. машин в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-031-2	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: глухими площадью проема до 10 м²	100 м2 проемов	12755,53	1502,92	460,47	75,58	10792,14	134,07
(203 9053)	Переплеты оконные для жилых зданий	м2					93	
10-01-031-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: открывающимися площадью проема до 5 м²	100 м2 проемов	18055,88	2962,62	492,58	87,41	14600,68	245,25
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9053)	Переплеты оконные для жилых зданий	м2					91	
10-01-031-4	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными: открывающимися площадью проема до 10 м²	100 м2 проемов	13306,69	2054,08	460,47	75,58	10792,14	170,04
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9053)	Переплеты оконные для жилых зданий	м2					93	

Табл. 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

10-01-032-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: одинарными площадью проема до 2 м²	100 м2 просмов	53784,46	7409,63	296,89	62,98	46077,94	599
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-032-2	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: одинарными площадью проема более 2 м²	100 м2 проемов	42244,37	4948	278,35	60,36	37018,02	400
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-032-3	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: раздельными площадью проема до 2 м²	100 м2 проемов	63087,54	9131,3	296,89	62,98	53659,35	719
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-032-4	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами: раздельными площадью проема более 2 м²	100 м2 проемов	50932,48	5956,3	280,37	60,83	44695,81	469
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	

Табл. 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

10-01-033-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 1 м	100 м2 проемов	17924,85	1406,07	123,06	39,48	16395,72	125,43

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-033-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м	100 м2 проемов	9491,2	742,33	64,29	22,58	8684,58	66,22
10-01-033-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м	100 м2 проемов	6504,42	509,27	45,18	19,35	5949,97	45,43

5. ДВЕРИ, ВОРОТА

Табл. 10-01-039 Установка блоков

10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	31243,74	1245,1	1578,14	232,4	28420,5	104,28
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-039-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	33171,86	1135,48	1215,45	181,71	30820,93	92,92
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	32052,07	1340,9	263,13	59,9	30448,04	115
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-039-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	32789,39	1178,48	259,08	58,98	31351,83	98,7
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м^2	100 м2 проемов	59706,82	1568,05	1537,7	239,92	56601,07	142,68
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	

Табл. 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

10-01-040-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м^2	100 м2 проемов	12956,14	5613,4	301,59	68,66	7041,15	442
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9059)	Полотна для блоков дверных	м2					85	
10-01-040-2	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 3 м^2	100 м2 проемов	13837,33	4241,8	288,1	65,59	9307,43	334
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9059)	Полотна для блоков дверных	м2					87	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин всего	эксп. машин в т.ч. оплата труда машин.	материалы расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

10-01-041-1	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	85511,25	1842,52	1619,65	229,02	82049,08	160,08
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-041-2	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	120866,67	1729,37	1219,82	173,41	117917,48	141,52
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-041-3	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	79207,52	3069,5	1920,45	277,1	74217,57	263,25
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-041-4	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	123275,31	2989,39	1385,37	200,14	118900,55	238,96
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	

Табл. 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

10-01-042-1	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	91435,34	5179,14	285,4	60,98	85970,8	414
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-042-2	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: спаренными площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	124252,64	3759,2	269,83	58,83	120223,61	296
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-042-3	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	83734,1	5742,09	288,77	61,75	77703,24	459
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
10-01-042-4	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами: раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	125721,48	4495,8	277,93	60,67	120947,75	354

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	

Табл. 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

10-01-043-1	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах оконных площадью до 2 м^2	100 м2 проемов	10873,39	4678,74	70,84	16,13	6123,81	374
10-01-043-2	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах оконных площадью более 2 м^2	100 м2 проемов	11816,66	3227,58	48,58	11,06	8540,5	258
10-01-043-3	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах дверных площадью до 3 м^2	100 м2 проемов	16638,2	4403,72	74,89	17,05	12159,59	356
10-01-043-4	Установка коробок в деревянных стенах: рубленых в проемах дверных площадью более 3 м^2	100 м2 проемов	12405,03	3216,2	53,98	12,29	9134,85	260
10-01-043-5	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м^2	100 м2 проемов	4492,59	852,38	62,75	14,28	3577,46	78,2
(203 9058)	Коробки дверные	м					346	
10-01-043-6	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м^2	100 м2 проемов	2883,84	527,56	43,18	9,83	2313,1	48,4
(203 9058)	Коробки дверные	м					240	
10-01-043-7	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м^2	100 м2 проемов	5008,84	822,95	62,75	14,28	4123,14	75,5
(203 9058)	Коробки дверные	м					315	
10-01-043-8	Установка коробок в деревянных стенах: нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м^2	100 м2 проемов	3613,45	587,51	46,55	10,6	2979,39	53,9
(203 9058)	Коробки дверные	м					231	

Табл. 10-01-044 Обивка дверей

10-01-044-1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с двух сторон	100 м2 проемов	9106,73	1867,82	58,02	9,52	7180,89	174,4
10-01-044-2	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по войлоку с одной стороны	100 м2 проемов	5979,49	1120,69	29,36	4,91	4829,44	104,64
10-01-044-3	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по асбесту с двух сторон	100 м2 проемов	11788,66	1559,79	51,37	8,45	10177,5	147,15
10-01-044-4	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по асбесту с одной стороны	100 м2 проемов	7792,07	935,87	29,36	4,91	6826,84	88,29
10-01-044-5	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с двух сторон	100 м2 проемов	8452,82	1459,24	24,03	4	6969,55	136,25
10-01-044-6	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	5579,97	875,54	16,68	2,77	4687,75	81,75
10-01-044-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по войлоку с двух сторон	100 м2 проемов	14826,23	1821,13	50,69	8,3	12954,41	170,04
10-01-044-8	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по войлоку с одной стороны	100 м2 проемов	9841,63	1092,63	34,68	5,68	8714,32	102,02
10-01-044-9	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с двух сторон	100 м2 проемов	17518,65	1513,57	54,06	9,06	15951,02	142,79

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-044-10	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по асбесту с одной стороны	100 м2 проемов	11649,18	908,1	29,36	4,91	10711,72	85,67
10-01-044-11	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с двух сторон	100 м2 проемов	14176,69	1409,59	24,03	4	12743,07	132,98
10-01-044-12	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной: по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	9437,41	845,77	16,68	2,77	8574,96	79,79

Табл. 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

10-01-045-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	728,7	397,02	0,67	0,15	331,01	35,8
10-01-045-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	491,77	279,47	0,67	0,15	211,63	25,2
10-01-045-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых площадью проема до 3 м^2	100 м2 проемов	617,32	289,45	0,67	0,15	327,2	26,1
10-01-045-4	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: нерубленых площадью проема более 3 м^2	100 м2 проемов	415,04	205,17	0,67	0,15	209,2	18,5

Табл. 10-01-046 Установка ворот

10-01-046-1	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100 м2 полотен и проемов	7188,99	2762,21	1234,65	183,24	3192,13	228,66
(203 9124)	Каркасы ворот раздвижных, распашных подъемных, подъемно-поворотных	т					3,91	
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9123)	Ворота распашные	м2					100	
10-01-046-2	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	100 м2 полотен и проемов	5237,5	1000,32	261,81	64,51	3975,37	90,2
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					II	
(203 9123)	Ворота распашные	м2					90	

6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Табл. 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

10-01-052-1	Устройство: лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	1 м2 горизонтальной проекции	498,16	61,3	4,72	1,08	432,14	4,9
10-01-052-2	Устройство: лестниц внутриквартирных без подшивки	1 м2 горизонтальной проекции	439,87	51,04	4,05	0,92	384,78	4,08
10-01-052-3	Устройство: устройство крылец	1 м2 горизонтальной проекции	474,09	100,18	27,58	7,22	346,33	8,49

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-052-4	Устройство: козырьков	1 м2 горизонтальной проекции	119,28	57,82	1,35	0,31	60,11	4,9

Табл. 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

10-01-053-1	Установка каркаса из брусьев	1 м3	2305,65	539,88	33,85	5,38	1731,92	42,51

7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Табл. 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

10-01-057-1	Установка по месту шкафных и антресольных: стенок	100 м2 деталей	2343,82	742,64	359,8	59,75	1241,38	70,06
(203 9125)	Стенки шкафов	м2					100	
10-01-057-2	Установка по месту шкафных и антресольных: полок	100 м2 деталей	1946,37	1485,27	352,85	59,75	108,25	140,12
(203 9152)	Полки шкафов	м2					100	

Табл. 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

10-01-058-1	Установка дверных блоков: шкафных	10 шт. блоков	230,58	76,61	43,92	7,38	110,05	7,1
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9126)	Блоки дверные шкафные	м2					П	
10-01-058-2	Установка дверных блоков: антресольных	10 шт. блоков	122,44	35,28	13,41	2,3	73,75	3,27
(101 9411)	Скобяные изделия	комплект					П	
(203 9127)	Блоки дверные антресольные	м2					П	

Табл. 10-01-059 Установка штучных изделий

10-01-059-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	2528,11	782,31	192,65	51,23	1553,15	75,15
(203 9130)	Изделия	шт.					100	

Табл. 10-01-060 Установка и крепление наличников

10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	766,43	82,89	2,7	0,61	680,84	7,82

8. ЭСТАКАДЫ

Табл. 10-01-064 Устройство эстакад

10-01-064-1	Устройство эстакад на: сваях, высотой до 3 м	100 м3 древесины в конструкции	183932,04	19117,09	31196,04	1939,81	133618,91	1545,44
10-01-064-2	Устройство эстакад на: сваях, высотой более 3 м	100 м3 древесины в конструкции	164625,05	15942,7	34174,94	2107,55	114507,41	1319,76
10-01-064-3	Устройство эстакад на: лежнях, высотой 1 м	100 м3 древесины в конструкции	186208,35	30022,83	1879,46	341,15	154306,06	2456,86

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-064-4	Устройство эстакад на: лежнях, высотой 2 м	100 м3 древесины в конструкции	177462,92	25439,03	1920,33	374,94	150103,56	2105,88
10-01-064-5	Устройство эстакад на: лежнях, высотой 3 м и более	100 м3 древесины в конструкции	158682,02	23123,17	1847,91	358,35	133710,94	1892,24

Табл. 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

10-01-065-1	Ограждение деревянных эстакад	100 м ограждений	4817,09	2199,47	55,48	9,07	2562,14	184,21

Табл. 10-01-066 Устройство моторных будок

10-01-066-1	Устройство моторных будок	100 м2 площади застройки	82338,51	8357,73	1971,79	334,85	72008,99	745,56
(203 9155)	Приборы дверные накладные	комплект					П	
(203 9156)	Приборы оконные	комплект					П	
(203 9057)	Блоки дверные	м2					15,8	
(203 9095)	Блоки оконные	м2					16,1	

9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Табл. 10-01-070 Устройство заборов

10-01-070-1	Устройство заборов с установкой столбов: глухих	100 м2 забора	10193,69	2132,8	877,25	118,27	7183,64	185,3
10-01-070-2	Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 забора	6838,45	1536,77	148,33	28,42	5153,35	135,16
10-01-070-3	Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 забора	6696,95	1462,41	144,13	29,18	5090,41	128,62
10-01-070-4	Устройство заборов с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 забора	7296,66	1425,23	816,37	109,05	5055,06	125,35
10-01-070-5	Устройство заборов при установленных столбах: глухих	100 м2 забора	8102,45	1753,9	663,24	79,72	5685,31	150,42
10-01-070-6	Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 забора	5179,71	1130,4	94,26	11,67	3955,05	98,21
10-01-070-7	Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 забора	5212,32	1100,24	93,86	12,45	4018,22	95,59
10-01-070-8	Устройство заборов при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 забора	5704,88	1082,75	599,13	71,57	4023	94,07

Табл. 10-01-071 Устройство калиток

10-01-071-1	Устройство калиток с установкой столбов: глухих	100 м2 калиток т	18777,97	4348,41	500,33	84,63	13929,23	395,67
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг						П	

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-071-2	Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	18263,02	4060,91	462,73	87,4	13739,38	369,51
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-3	Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 калиток	17842,57	3809,35	450,99	90,48	13582,23	346,62
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-4	Устройство калиток с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 калиток	16245,06	3653,63	409,31	84,18	12182,12	332,45
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-5	Устройство калиток при установленных столбах: глухих	100 м2 калиток	12429,95	2886,96	294,2	18,89	9248,79	262,69
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-6	Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	13283,94	2922,9	322,45	31,34	10038,59	265,96
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-7	Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 калиток	12308,92	2898,94	276,06	28,72	9133,92	263,78
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-071-8	Устройство калиток при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 калиток	11012,14	2874,98	277,71	29,95	7859,45	261,6
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	

Табл. 10-01-072 Устройство ворот

10-01-072-1	Устройство ворот с установкой столбов: глухих	100 м2 ворот	14655,67	3569,77	2502,67	300,75	8583,23	324,82
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-2	Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 ворот	15947,51	3665,6	392,12	70,04	11889,79	333,54
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-3	Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 ворот	14988,23	3545,81	359,77	69,58	11082,65	322,64
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-4	Устройство ворот с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 ворот	16153,02	3473,94	2566,13	328,55	10112,95	316,1
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-5	Устройство ворот при установленных столбах: глухих	100 м2 ворот	12394,09	3054,67	2426,73	275,4	6912,69	277,95
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-6	Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 ворот	12400,54	3102,59	273,48	29,34	9024,47	282,31

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-7	Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 ворот	11323,88	3078,63	232,29	26,11	8012,96	280,13
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-072-8	Устройство ворот при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 ворот	12612,08	3066,65	2439,01	283,24	7106,42	279,04
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	

Табл. 10-01-073 Устройство заборов из щитов

10-01-073-1	Устройство заборов из щитов с установкой столбов: глухих	100 м2 забора	12962,55	642,77	877,25	118,27	11442,53	58,97
10-01-073-2	Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 забора	12631,58	719,95	154,99	29,49	11756,64	66,05
10-01-073-3	Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 забора	12247,51	652,26	147,48	29,8	11447,77	59,84
10-01-073-4	Устройство заборов из щитов с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 забора	12618,2	611,93	817,05	109,21	11189,22	56,14
10-01-073-5	Устройство заборов из щитов при установленных столбах: глухих	100 м2 забора	10932,86	263,49	657,45	79,72	10011,92	24,42
10-01-073-6	Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 забора	10966,98	311,72	96,92	10,29	10558,34	28,89
10-01-073-7	Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 забора	10757,11	283,45	98,08	11,98	10375,58	26,27
10-01-073-8	Устройство заборов из щитов при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 забора	11022,72	265,76	601,32	71,27	10155,64	24,63

Табл. 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен

10-01-074-1	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: глухих	100 м2 калиток	46788,55	2139,59	500,33	84,63	44148,63	192,93
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-2	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	45695,81	1849,48	462,73	87,4	43383,6	166,77
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-3	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 калиток	45686,28	1595,63	450,99	90,48	43639,66	143,88
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-4	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 калиток	44308,98	1426,4	409,31	84,18	42473,27	128,62
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-5	Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: глухих	100 м2 калиток	40418,81	656,42	294,2	18,89	39468,19	59,19

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-6	Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 калиток	40699,16	693,9	322,45	31,34	39682,81	62,57
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-7	Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 калиток	40138,36	670,95	276,06	28,72	39191,35	60,5
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-074-8	Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 калиток	39081,07	652,76	277,71	29,95	38150,6	58,86
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	

Табл. 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

10-01-075-1	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: глухих	100 м2 ворот	47696,4	1353,87	2502,67	300,75	43839,86	122,08
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-2	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 ворот	47873,68	1438,48	392,12	70,04	46043,08	129,71
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-3	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 ворот	47442,28	1317,6	359,77	69,58	45764,91	118,81
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-4	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 ворот	48650,94	1245,07	2566,13	328,55	44839,74	112,27
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-5	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: глухих	100 м2 ворот	44918,51	838,17	2426,73	275,4	41653,61	74,77
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-6	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,2 м	100 м2 ворот	44288,98	882,23	273,48	29,34	43133,27	78,7
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-7	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 ворот	43797,83	865,08	232,29	26,11	42700,46	77,17
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	
10-01-075-8	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах: решетчатых высотой до 2 м	100 м2 ворот	45125,08	852,86	2439,01	283,24	41833,21	76,08
(101 0782)	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т					П	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Табл. 10-01-079 Установка стульев на лежнях

10-01-079-1	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: до 1,5 м	1 м3 древесины в конструкции	1016,62	185,82	44,77	9,84	786,03	17,85
10-01-079-2	Установка стульев на лежнях глубиной заложения: более 1,5 м	1 м3 древесины в конструкции	1212,31	223,24	42,3	9,38	946,77	21,06

Табл. 10-01-080 Устройство ростверков

10-01-080-1	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	1 м3 древесины в конструкции	2605,99	497,7	36,51	5,68	2071,78	41,2

Табл. 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

10-01-081-1	Устройство цоколей с установкой забирки: из горбыля с обшивкой досками и утеплением	100 м2 вертикальной проекции цоколя	15172,08	3801,27	1087,62	237,92	10283,19	358,61
10-01-081-2	Устройство цоколей с установкой забирки: из досок	100 м2 вертикальной проекции цоколя	12834,93	2407,8	224,8	56,52	10202,33	219,09

Табл. 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

10-01-082-1	Укладка по фермам прогонов: из досок	1 м3 древесины в конструкции	2356,77	178	34,03	5,53	2144,74	14,39
10-01-082-2	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	1936,9	188,15	34,03	5,53	1714,72	15,04

Табл. 10-01-083 Устройство по фермам настила

10-01-083-1	Устройство по фермам настила: из щитов деревянных с плитным утеплителем	100 м2 покрытия	8555,53	397,5	391,57	64,2	7766,46	37,5
10-01-083-2	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного	100 м2 покрытия	3715,22	268,53	82,43	11,99	3364,26	23,33
10-01-083-3	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	4644,06	336,21	104,34	15,05	4203,51	29,21
10-01-083-4	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного	100 м2 покрытия	5314,34	282,54	128,28	18,59	4903,52	24,85

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-01-083-5	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	100 м2 покрытия	6664,33	353,27	158,86	23,04	6152,2	31,07
10-01-083-6	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм разреженного	100 м2 покрытия	6436,92	294,94	158,86	23,04	5983,12	25,94
10-01-083-7	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 50 мм сплошного	100 м2 покрытия	8081,97	369,3	207,36	29,95	7505,31	32,48
10-01-083-8	Устройство по фермам настила: защитного	100 м2 покрытия	4266,45	340,01	75,76	10,9	3850,68	29,54

11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Табл. 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций

10-01-087-1	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3 древесины в конструкции	2240,4	95,29	14,71	2,61	2130,4	8,5
10-01-087-2	Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад	10 м3 древесины в конструкции	5954,4	232,97	10,69	1,84	5710,74	20,49

Табл. 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

10-01-088-1	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2 обработанной поверхности	7748,82	359,41	68,2	12,13	7321,21	31,61

Табл. 10-01-089 Антисептирование водными растворами

10-01-089-1	Антисептирование водными растворами: стен	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам	631,26	71,18	8,69	1,54	551,39	6,26
10-01-089-2	Антисептирование водными растворами: перегородок	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам	741,3	87,32	10,69	1,84	643,29	7,68
10-01-089-3	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам	466,82	49,91	5,35	0,92	411,56	4,39

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп.т. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 10-01-090 Антисептирование пастами								
10-01-090-1	Антисептирование пастами: стен рубленых	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	377,67	71,63	2,02	0,46	304,02	6,07
10-01-090-2	Антисептирование пастами: перекрытий по открытым прогонам	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	1502,78	127,33	7,37	1,39	1368,08	10,42
10-01-090-3	Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	696,26	84,89	3,34	0,61	608,03	7,11
10-01-090-4	Антисептирование пастами: перегородок с двух сторон	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	1568,96	192,19	8,69	1,54	1368,08	15,91
10-01-090-5	Антисептирование пастами: покрытий прогонов по фермам	100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий	98,69	6,81	0,67	0,15	91,21	0,57

РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Табл. 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами

10-02-001-1	Укладка щитов над подпольными каналами	100 м2	7795,38	251,21	322,17	53	7222	25,4

2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Табл. 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3

10-02-004-1 (101 0783)	Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на фундамент Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	1 колонна т	174,28	79,54	92,36	16,44	2,38 П	6,43

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-004-2	Установка колонн клееных объемом до 1 м3: на металлический башмак	1 колонна	141,27	47,64	91,65	16,44	1,98	3,99
(101 0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т					П	

3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Табл. 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий

10-02-007-1	Сборка цокольных перекрытий: по балкам с дощатыми полами	100 м2 перекрытий	1687,38	1077,06	200,77	30,87	409,55	97,12
(300 9545)	Вентиляционные решетки	шт.					П	
10-02-007-2	Сборка цокольных перекрытий: по лагам с дощатыми полами	100 м2 перекрытий	1863,45	1426,4	145,04	21,66	292,01	128,62
10-02-007-3	Сборка цокольных перекрытий: по балкам с настилами из нестроганых досок	100 м2 перекрытий	1288,69	876,44	234,89	38,55	177,36	79,03

Табл. 10-02-008 Утепление цоколя плитами

10-02-008-1	Утепление цоколя плитами: минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	100 м утепляемого цоколя	714,21	620,15	94,06	15,51		55,92
10-02-008-2	Утепление цоколя плитами: фибролитовыми толщиной 75 мм	100 м утепляемого цоколя	829,31	693,9	135,41	22,27		62,57

Табл. 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов

10-02-009-1	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	100 м2 перекрытий	2528,39	1735,08	504,93	80,95	288,38	154,78
10-02-009-2	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными	100 м2 перекрытий	2603,08	1967,24	419,92	66,97	215,92	175,49
10-02-009-3	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: с подшивкой досками обшивки	100 м2 перекрытий	2044,97	1539,58	297,18	46,7	208,21	137,34
10-02-009-4	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам: открытых	100 м2 перекрытий	1546,96	1056,99	297,18	46,7	192,79	94,29

Табл. 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

10-02-010-1	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	100 м2 перекрытий	1208,94	898,16	260,12	42,7	50,66	82,4
10-02-010-2	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с укладкой щитов наката с утеплением термолитом	100 м2 перекрытий	36700,55	961,38	370,86	60,98	35368,31	91,56
10-02-010-3	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам: с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными	100 м2 перекрытий	1531,84	1156,05	260,12	42,7	115,67	106,06

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам								
10-02-011-1	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: минеральным войлоком	100 м2 перекрытий	1020,84	699,26	288,81	47,47	32,77	65,29
10-02-011-2	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением: термолитом	100 м2 перекрытий	42922,74	726,13	396,88	65,28	41799,73	71,61
Табл. 10-02-012 Сборка перекрытий								
10-02-012-1	Сборка перекрытий из панелей площадью: до 5 м^2	100 м2 панелей	1213,83	535,82	616,95	83,72	61,06	50,03
10-02-012-2	Сборка перекрытий из панелей площадью: более 5 м^2	100 м2 панелей	833,98	419,14	331,22	41,78	83,62	37,39
4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ								
Табл. 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции								
10-02-018-1	Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками строганными	100 м2 стен без вычета проемов	2508,58	1365,96	406,08	58,67	736,54	123,17
10-02-018-2	Сборка стен щитовой конструкции: наружных с обшивкой досками под штукатурку	100 м2 стен без вычета проемов	2474,2	1069,85	372,86	53,92	1031,49	96,47
10-02-018-3	Сборка стен щитовой конструкции: внутренних несущих	100 м2 стен без вычета проемов	927,86	543,96	299,07	43,16	84,83	49,05
Табл. 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции								
10-02-019-1	Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	100 м2 стен за вычетом проемов	4438,33	2976,84	829,11	136,4	632,38	277,95
10-02-019-2	Сборка стен каркасной конструкции: наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	100 м2 стен за вычетом проемов	4350,2	3481,29	198,45	42,55	670,46	322,64
10-02-019-3	Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	100 м2 стен за вычетом проемов	5841,63	1283,15	144,75	23,8	4413,73	117,72
10-02-019-4	Сборка стен каркасной конструкции: внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	100 м2 стен за вычетом проемов	10961,04	1867,82	315,5	51,92	8777,72	174,4
10-02-019-5	Сборка стен каркасной конструкции: с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми	100 м2 стен за вычетом проемов	285,32	216,02	50,02	8,14	19,28	20,17
10-02-020-1	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 5 м^2	100 м2 панелей	2878,36	1281,34	1365,01	159,59	232,01	115,54

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-020-2	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: до 10 м^2	100 м2 панелей	2112,73	951,3	980,75	118,27	180,68	85,78
10-02-020-3	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью: более 10 м^2	100 м2 панелей	1688,84	789,39	762,38	92,01	137,07	71,18

Табл. 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей

10-02-021-1	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 5 м^2	1 панель	116,41	27,58	65,36	11,67	23,47	2,46
(440 9154)	Панели стеновые прямоугольные	м3					П	
(101 0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т					П	
10-02-021-2	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью: до 15 м^2	1 панель	140,8	33,74	81,95	14,75	25,11	3,01
(440 9154)	Панели стеновые прямоугольные	м3					П	
(101 0783)	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т					П	

Табл. 10-02-022 Сборка стен бескаркасных

10-02-022-1	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: крупных	1 м3 кладки стен	99,92	21,91	57,62	7,22	20,39	2,01
10-02-022-2	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков: мелких	1 м3 кладки стен	101,05	42,09	19,95	2,92	39,01	3,93

Табл. 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

10-02-023-1	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	100 м2 стен за вычетом проемов	2764,96	722,15	1683,3	205,21	359,51	64,42

Табл. 10-02-024 Сборка стен из брусьев

10-02-024-1	Сборка стен из брусьев толщиной: 100 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	4923,32	2571,91	363,48	44,7	1987,93	223,45
10-02-024-2	Сборка стен из брусьев толщиной: 150 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	6106,79	2622,09	544,66	65,74	2940,04	227,81
10-02-024-3	Сборка стен из брусьев толщиной: 180 мм	100 м2 стен за вычетом проемов	6814,77	2659,73	651,78	78,18	3503,26	231,08

Табл. 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек

10-02-025-1	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	278,68	215,25	9,45	2,15	53,98	20,5

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксил. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ПЕРЕГОРОДКИ

Табл. 10-02-031 Сборка перегородок

10-02-031-1	Сборка перегородок: из панелей площадью до 5 м^2	100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов	2192,77	737,37	1339,5	158,21	115,9	66,49
10-02-031-2	Сборка перегородок: из панелей площадью более 5 м^2	100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов	1130,77	406,12	669,56	79,87	55,09	36,62
10-02-031-3	Сборка перегородок:дощатых щитовых	100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов	702,21	486,43	154,09	25,35	61,69	45,89

6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Табл. 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов

10-02-035-1	Сборка: кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	1164,68	633,29	165,25	23,96	366,14	58,1
10-02-035-2	Сборка: карнизов	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	1925,63	1652,22	96,05	15,82	177,36	155,87
10-02-035-3	Сборка: фронтонов из строганых досок	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	1026,64	798,57	110,74	18,28	117,33	74,01

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-02-035-4	Сборка: фронтонов из готовых щитов	100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов	616,04	358,98	163,42	26,88	93,64	32,37

Табл. 10-02-036 Установка стропил

10-02-036-1	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	298,78	142,62	34,68	5,68	121,48	12,86

7. ЛЕСТНИЦЫ

Табл. 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок

10-02-040-1	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: прямыми	100 м2 горизонтальной проекции лестниц	2861,48	2143,84	515,6	84,79	202,04	173,31
10-02-040-2	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами: с забежными ступенями	100 м2 горизонтальной проекции лестниц	3289,2	2316,6	728,38	119,8	244,22	194,02

Табл. 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами

10-02-041-1	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м перил	499,41	331,26	109,39	17,97	58,76	28,78

8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Табл. 10-02-045 Сборка веранд и террас

10-02-045-1	Сборка: веранд	100 м2 пола	5245,21	2803,92	1060,29	172,49	1381	237,62
10-02-045-2	Сборка: террас	100 м2 пола	2162,82	1229,7	109,08	15,82	824,04	99,41

Табл. 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

10-02-046-1	Сборка: крыльца на 3 ступени	1 шт.	61,23	41,76	4,05	0,92	15,42	3,8
10-02-046-2	Сборка: козырька над входом без покрытия	1 шт.	29,46	19,73	2,02	0,46	7,71	1,76
10-02-046-3	Сборка: люфт-клозета	1 шт.	43,53	29,89	0,67	0,15	12,97	2,72

9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Табл. 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)

10-02-050-1	Установка блоков (контейнеров): без заделки стыков	10 м3 блока	43,15	23,31	19,84	2,3		1,93
10-02-050-2	Установка блоков (контейнеров): с заделкой стыков	10 м3 блока	112,91	46,15	19,84	2,3	46,92	3,82

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксил. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

Табл. 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон

10-03-001-1	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	100 м2 обшивки	17912,39	1559,36	134,73	22,12	16218,3	140,61

Табл. 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

10-03-002-1	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	100 м2 щитов	10970,39	319,68	84,79	13,67	10565,92	26,16

Табл. 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

10-03-003-1	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 м2 щитов	13444,64	316,09	1137,11	136,24	11991,44	27,8

Табл. 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения

10-03-004-1	Устройство мостков на трубах водораспределения	1 м3 древесины в деле	4777,83	249,06	35,98	5,99	4492,79	21,36

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Табл. 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

10-04-001-1	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	9237,16	1877,2	120,72	19,82	7239,24	172,22
10-04-001-2	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	9982,03	2079,18	130,73	21,5	7772,12	190,75
10-04-001-3	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	100 м2 перегородок	15317,05	2304,91	219,45	36,1	12792,69	211,46
10-04-001-4	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм	100 м2 перегородок	16096,61	2471,25	228,79	37,63	13396,57	226,72

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-001-5	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	14812,31	3563,04	186,09	30,57	11063,18	309,56
10-04-001-6	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм	100 м2 перегородок	18552,99	4692,17	222,12	36,55	13638,7	407,66
10-04-001-7	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм	100 м2 перегородок	20906,8	4014,69	275,48	45,31	16616,63	348,8
10-04-001-8	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм	100 м2 перегородок	24721,33	5143,82	320,17	52,68	19257,34	446,9

Табл. 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру

10-04-002-1	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	9877,03	1523,1	121,4	19,97	8232,53	137,34
10-04-002-2	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм	100 м2 перегородок	17234,7	1982,45	222,12	36,55	15030,13	178,76
10-04-002-3	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм	100 м2 перегородок	14924,34	2937,41	180,1	29,65	11806,83	264,87
10-04-002-4	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм	100 м2 перегородок	22281,34	3396,76	280,15	46,08	18604,43	306,29
10-04-002-5	Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами: в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм	100 м2 перегородок	26340,51	4001,16	345,51	56,83	21993,84	360,79

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
10-04-003-1	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 50 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	13269,78	1756,43	108,91	11,36	11404,44	152,6
10-04-003-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 75 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	14684,87	2157,89	191,43	29,49	12335,55	187,48
10-04-003-3	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной: 100 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	16318,78	2107,71	211,42	32,72	13999,65	183,12
2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ								
Табл. 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий								
10-04-009-1	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	11651,28	2628,95	137,97	20,28	8884,36	220,18
10-04-009-2	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	15651,1	3010,27	164,01	24,73	12476,82	246,34
10-04-009-3	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	17628,64	3303,31	178,02	27,04	14147,31	270,32
10-04-009-4	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	18429,96	3289,99	186,04	28,42	14953,93	269,23
10-04-009-5	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок за вычетом проемов	18991,06	3276,67	193,38	29,65	15521,01	268,14
Табл. 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях								
10-04-010-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	11574,81	2713,88	127,74	19,35	8733,19	229,99
10-04-010-2	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	18802,84	3742,84	230,56	34,71	14829,44	317,19

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10-04-010-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	15055,04	2983,98	157,75	24,27	11913,31	252,88
10-04-010-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	22284,39	4012,94	261,89	39,78	18009,56	340,08
10-04-010-5	Устройство перегородок в жилых зданиях двухрядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	24212,15	4553,15	281,24	43	19377,76	385,86

Табл. 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

10-04-011-1	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	11002,17	2199,4	134,68	19,97	8668,09	186,39
10-04-011-2	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов	18242,8	3241,22	241,79	35,94	14759,79	274,68
10-04-011-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	14882,32	2469,5	163,37	24,73	12249,45	209,28
10-04-011-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	20907,53	3511,33	270,48	40,7	17125,72	297,57

Табл. 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

10-04-012-1	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: жилых зданий	100 шт. проемов	1409,79	833,52	4,01	0,31	572,26	69
10-04-012-2	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: зданий промышленных предприятий	100 шт. проемов	7295,79	986,94	29,51	3,23	6279,34	81,7
10-04-012-3	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	100 шт. проемов	3900,84	920,17	24,87	1,23	2955,8	75,3

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

10-04-013-1	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	1177,99	831,6	320,17	52,68	26,22	73,14
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	
(203 9057)	Блоки дверные	м2					100	
10-04-013-2	Установка: металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м2 проемов	13251,91	2093,46	344,16	56,52	10814,29	162,41
(203 9061)	Коробки дверные металлические	т					П	
(101 9411)	Скобяные изделия	ком-плект					П	

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания ... 3
2. Правила исчисления объемов работ ... 4
3. Коэффициенты к территориальным единичным расценкам ... 5
РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 7
1. КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 7
Табл. 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 7
Табл. 10-01-002 Установка стропил ... 7
Табл. 10-01-003 Устройство слуховых окон ... 7
2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 8
Табл. 10-01-007 Рубка стен ... 8
Табл. 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 8
Табл. 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен ... 10
Табл. 10-01-010 Установка элементов каркаса ... 10
Табл. 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 10
Табл. 10-01-012 Обшивка каркасных стен ... 10
Табл. 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку ... 11
Табл. 10-01-014 Устройство чистых перегородок ... 11
Табл. 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 12
3. ПЕРЕКРЫТИЯ ... 12
Табл. 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок ... 12
Табл. 10-01-022 Подшивка потолков ... 13
Табл. 10-01-023 Укладка ходовых досок ... 14
4. ОКНА ... 14
Табл. 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 14
Табл. 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 15
Табл. 10-01-029 Установка приборов ... 16
Табл. 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 16
Табл. 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 16
Табл. 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 17
Табл. 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 17
5. ДВЕРИ, ВОРОТА ... 18
Табл. 10-01-039 Установка блоков ... 18
Табл. 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 18
Табл. 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 19
Табл. 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 19
Табл. 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах ... 20
Табл. 10-01-044 Обивка дверей ... 20
Табл. 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 21
Табл. 10-01-046 Установка ворот ... 21
6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 21
Табл. 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков ... 21
Табл. 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 22
7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 22
Табл. 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 22
Табл. 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 22
Табл. 10-01-059 Установка штучных изделий ... 22
Табл. 10-01-060 Установка и крепление наличников ... 22
8. ЭСТАКАДЫ ... 22
Табл. 10-01-064 Устройство эстакад ... 22
Табл. 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад ... 23
Табл. 10-01-066 Устройство моторных будок ... 23
9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 23
Табл. 10-01-070 Устройство заборов ... 23
Табл. 10-01-071 Устройство калиток ... 23
Табл. 10-01-072 Устройство ворот ... 24
Табл. 10-01-073 Устройство заборов из щитов ... 25

Табл. 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен ... 25
Табл. 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен ... 26
10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 27
Табл. 10-01-079 Установка стульев на лежнях ... 27
Табл. 10-01-080 Устройство ростверков ... 27
Табл. 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки ... 27
Табл. 10-01-082 Укладка по фермам прогонов ... 27
Табл. 10-01-083 Устройство по фермам настила ... 27
11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 28
Табл. 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций ... 28
Табл. 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам ... 28
Табл. 10-01-089 Антисептирование водными растворами ... 28
Табл. 10-01-090 Антисептирование пастами ... 29
РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 29
1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 29
Табл. 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами ... 29
2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 29
Табл. 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3 ... 29
3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 30
Табл. 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий ... 30
Табл. 10-02-008 Утепление цоколя плитами ... 30
Табл. 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов ... 30
Табл. 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 30
Табл. 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 31
Табл. 10-02-012 Сборка перекрытий ... 31
4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 31
Табл. 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции ... 31
Табл. 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции ... 31
Табл. 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 32
Табл. 10-02-022 Сборка стен бескаркасных ... 32
Табл. 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 32
Табл. 10-02-024 Сборка стен из брусьев ... 32
Табл. 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек ... 32
5. ПЕРЕГОРОДКИ ... 33
Табл. 10-02-031 Сборка перегородок ... 33
6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 33
Табл. 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 33
Табл. 10-02-036 Установка стропил ... 34
7. ЛЕСТНИЦЫ ... 34
Табл. 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок ... 34
Табл. 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами ... 34
8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ ... 34
Табл. 10-02-045 Сборка веранд и террас ... 34
Табл. 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 34
9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 34
Табл. 10-02-050 Установка блоков (контейнеров) ... 34
РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ ... 35
Табл. 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 35
Табл. 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 35
Табл. 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 35
Табл. 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения ... 35
РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 35
1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 35
Табл. 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 35
Табл. 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков герметом по периметру ... 36
Табл. 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 37
2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 37
Табл. 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 37
Табл. 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях ... 37
Табл. 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 38

Табл. 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках 38
Табл. 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 39

ЦЦС

Территориальные единичные расценки
на строительные работы
в Самарской области
ТЕР 81-02-(01-50)-2001
Сборник №10 «Деревянные конструкции»
ТЕР 81-02-10-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать_____ Формат____
Отпечатано в типографии:
Тираж_____экз. Заказ №

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru