Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001
ТЕРр - 2001 - 51 Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53 Стены
ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56 Проемы
ТЕРр - 2001 - 57 Полы
ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 60

Печные работы
ТЕРр-2001-60

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку и ремонт элементов печей.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке и ремонту элементов печей, включая: устройство кружал для кладки сводов; теску, околку и сортировку кирпичей; приготовление раствора; пробную топку отремонтированных печей; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. Разборка конструкций путем обрушения не предусмотрена.

1.4. В расценках сборника учтена перестановка лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2 м в пределах помещения.

1.5. В расценках предусмотрено оштукатуривание поверхности печей и труб.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по кладке и разборке печей и очагов определяется без вычета объема пустот.

2.2. В объем кладки включается кладка от обреза фундамента или основания до верхнего уровня чистого пола.

2.3. Объем работ по устройству разделок и холодных четвертей в объем работ по кладке и разборке печей не включается.

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов								
60-1-1	Разборка кладки печей необлицованных	1 м3 кладки	68,34	68,34				6,74
60-1-2	Разборка кладки печей облицованных	1 м3 кладки	82,58	82,58				8,01
60-1-3	Разборка кладки очагов необлицованных	1 м3 кладки	61,55	61,55				6,07
60-1-4	Разборка кладки очагов облицованных	1 м3 кладки	65,88	65,88				6,39
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	1 м3 кладки	79,23	79,23				7,76
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов								
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	1803,2	1743,38	59,82	30,57		164,47
60-2-2	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов добавлять на каждый следующий канал	100 м	1028,41	1001,06	27,35	13,98		94,44
Табл. 60-3 Большой ремонт печей								
60-3-1 (101 1953) (404 9001)	Большой ремонт печей облицованных Изразцы Кирпич	10 печей м2 1000 шт.	2635,68	2170,99	5,93		458,76 П П	190,94
60-3-2 (404 9001)	Большой ремонт печей необлицованных Кирпич	10 печей 1000 шт.	1865,59	1628,75	4,35		232,49 П	156,46
Табл. 60-4 Малый ремонт печей								
60-4-1 (404 9001)	Малый ремонт печей русских: сводов Кирпич	100 шт. 1000 шт.	6731,25	6466,82	6,01		258,42 П	576,88
60-4-2 (404 9001)	Малый ремонт печей русских: пода, наружной стенки Кирпич	100 шт. 1000 шт.	2258,46	1994,03	6,01		258,42 П	177,88
60-4-3 (404 9001)	Малый ремонт печей голландских: сводов Кирпич	100 шт. 1000 шт.	7110,73	6846,3	6,01		258,42 П	617,34
60-4-4 (404 9001)	Малый ремонт печей голландских: пода, топочного или поддувального отверстия Кирпич	100 шт. 1000 шт.	3674,39	3409,96	6,01		258,42 П	312,84
60-4-5 (404 9001)	Малый ремонт кухонных очагов: боковой или задней стенки Кирпич	100 шт. 1000 шт.	2873,24	2608,81	6,01		258,42 П	239,34
60-4-6 (404 9001)	Малый ремонт кухонных очагов: топочного или поддувального отверстия Кирпич	100 шт. 1000 шт.	1844,25	1579,82	6,01		258,42 П	149,04
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи								
60-5-1 (404 9001)	Перекладка частей русской печи: устья Кирпич	100 мест 1000 шт.	4065,02	3785,62	7,94	0,92	271,46 П	337,7
60-5-2	Перекладка частей русской печи: свода	100 мест	10774,2	10494,8	7,94	0,92	271,46	936,2

(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-5-3 (404 9001)	Перекладка частей русской печи: пода Кирпич	100 мест 1000 шт.	4553,2	3936,95	22,48	2,61	593,77 П	351,2
60-5-4 (404 9001)	Перекладка частей русской печи: наружной стенки Кирпич	100 мест 1000 шт.	5104,4	4488,15	22,48	2,61	593,77 П	400,37

Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов

60-6-1 (300 9222) (404 9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью 75 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 котлов шт. 1000 шт.	3046,98	2481,39	190,44	22,12	375,15 100 П	223,75
60-6-2 (300 9222) (404 9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью 185 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 котлов шт. 1000 шт.	3750,82	3143,57	206,31	23,96	400,94 100 П	283,46
60-6-3 (300 9222) (404 9001)	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью 300 литров Котел чугунный пищеварочный Кирпич	100 котлов шт. 1000 шт.	5179,6	4513,41	227,47	26,42	438,72 100 П	406,98

Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб

60-7-1 (404 9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	6682,85	6287,48	61,71	12,21	333,66 П	566,95
60-7-2 (404 9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	3713,27	3553,79	28,34	5,61	131,14 П	320,45
60-7-3 (404 9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	7188,3	6744,05	110,59	22,04	333,66 П	608,12
60-7-4 (404 9001)	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 50% добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	3924,3	3731,45	61,71	12,21	131,14 П	336,47
60-7-5 (404 9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	7805,34	6271,17	115,3	22,89	1418,87 П	565,48
60-7-6 (404 9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	4365,95	3553,79	51,67	10,21	760,49 П	320,45
60-7-7 (404 9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	8398,21	6756,14	222,48	44,24	1419,59 П	609,21
60-7-8 (404 9001)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м труб 1000 шт.	4575,11	3730,34	83,56	16,59	761,21 П	336,37

Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей

60-8-1 (404 9001)	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,25 кирпича Кирпич	100 м разделок 1000 шт.	957,58	826,94	96,54	11,21	34,1 П	72,73
60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 0,5 кирпича	100 м разделок	1228,7	992,22	171,93	19,97	64,55	89,47

(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной 1,0 кирпич	100 м разделок	2173,51	1721,44	329,3	38,25	122,77	157,93
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы

60-9-1	Ремонт отдельных частей трубы: патрубков	100 шт.	2235,7	2021,24	103,16	11,98	111,3	177,77
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-9-2	Ремонт отдельных частей трубы: разделок в один канал	100 шт.	2940,08	2662,27	140,19	16,28	137,62	240,06
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-9-3	Ремонт отдельных частей трубы: разделок, добавлять на каждый следующий канал	100 шт.	835,96	721,85	54,22	6,3	59,89	65,09
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы

60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	190,68	162,32	10,58	1,23	17,78	14,77
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с одним каналом	100 труб	1886,21	1387,16	129,61	15,05	369,44	126,22
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с двумя каналами	100 труб	3014,74	2225,54	220,86	25,65	568,34	200,68
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	
60-10-4	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича, добавлять на каждый последующий канал сверх двух	100 труб	933,65	694,34	68,77	7,99	170,54	62,61
(404 9001)	Кирпич	1000 шт.					П	

Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей

60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	100 изразцов	1589,32	1553,38			35,94	118,76
(101 1953)	Изразцы	м2					П	

Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи

60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	1 печь или очаг	17,27	16,19			1,08	1,57

Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников

60-13-1	Обделка кирпичом топливников ванных колонок	100 топливников	5755,31	2662,03	44,97	5,22	3048,31	231,28
60-13-2	Обделка кирпичом топливников очагов	100 топливников	4739,83	1726,49	44,97	5,22	2968,37	155,68

Табл. 60-14 Смена приборов в печах

60-14-1	Смена приборов в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	11437,45	1180,43	1,61		10255,41	109,4
60-14-2	Смена приборов в печах необлицованных: топочных дверок	100 приборов	12162,9	2274,03	1,22		9887,65	197,57
60-14-3	Смена приборов в печах необлицованных: вьюшек	100 приборов	4921,31	1496,57	0,83		3423,91	138,7
60-14-4	Смена приборов в печах необлицованных: задвижек	100 приборов	5282,54	809,2	0,83		4472,51	69,4

60-14-5	Смена приборов в печах необлицованных: духовых шкафов	100 приборов	13138,55	2189,54	5,26		10943,75	206,56
60-14-6	Смена приборов в печах необлицованных: водогрейных коробок	100 приборов	18107,82	1863,27	3,88		16240,67	175,78
60-14-7	Смена приборов в печах необлицованных: душников и розеток	100 приборов	2157,79	425,3			1732,49	38,35
60-14-8	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	11814	1556,98	1,61		10255,41	130,4
60-14-9	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	100 приборов	12962,72	2964,59	1,22		9996,91	239,66
60-14-10	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	100 приборов	5504,18	2079,84	0,83		3423,51	170,2
60-14-11	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	100 приборов	6168,25	1694,91	0,83		4472,51	138,7
60-14-12	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	100 приборов	14281,98	3310,6	5,01		10966,37	277,27
60-14-13	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	100 приборов	19311,33	2793,74	3,88		16513,71	239,6
60-14-14	Смена приборов в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	100 приборов	2430,23	716,2			1714,03	57,25
60-14-15	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	100 приборов	12442,62	2068,66	1,61		10372,35	151,55
60-14-16	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	100 приборов	13341,17	3362,43	1,22		9977,52	239,66
60-14-17	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	100 приборов	14946,25	3818,71	5,01		11122,53	287,77
60-14-18	Смена приборов в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	100 приборов	19821,51	3306,24	3,88		16511,39	270,56

Табл. 60-15 Смена предтопочных листов

60-15-1	Смена предтопочных листов дугообразных	100 листов	1129,07	365,45	3,37	0,77	760,25	36,04
60-15-2	Смена предтопочных листов прямоугольных	100 листов	1250,93	297,3	4,05	0,92	949,58	29,32

Табл. 60-16 Прочистка дымохода

60-16-1	Прочистка дымохода из кирпича горизонтального	100 м дымохода	233,81	179,88			53,93	17,74
60-16-2	Прочистка дымохода из кирпича вертикального	100 м дымохода	149,19	95,26			53,93	9,24
60-16-3	Прочистка дымохода из кровельной стали	100 м дымохода	245,2	177,33			67,87	17,2

Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб

60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях чердачных	100 отверстий	2751,12	2729,58	21,54			246,13

60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб в перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	3143,45	3118,84	24,61			281,23
60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб в полах без отделки фриза	100 отверстий	2316,77	2298,83	17,94			205,07
60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб в полах с отделкой фриза	100 отверстий	4631,18	3618,03	38,36	2,3	974,79	322,75

Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах

60-18-1 (404 9001)	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: в один канал Кирпич	100 м канала 1000 шт.	4677,07	4406,24	139,58	35,33	131,25 П	423,27
60-18-2 (404 9001)	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах: добавлять на каждый следующий канал Кирпич	100 м канала 1000 шт.	3734,23	3391,89	139,58	35,33	202,76 П	325,83

Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах

60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	100 колпаков	6794,17	2919,44	20,18	5,53	3854,55	263,25
60-19-2	Смена колпаков на дымовых трубах добавлять на каждый следующий канал	100 колпаков	1982,02	869,12	5,62	1,54	1107,28	78,37

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ... 5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ... 5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ... 5
Сборник № 51 ... 9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания ... 11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании ... 11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов ... 11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 12
Сборник № 52 ... 13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием ... 14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией ... 14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 14
Табл. 52-8 Смена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-9 Замена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала ... 15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов ... 15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение ... 16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон ... 16
Сборник № 53 ... 17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен ... 19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки ... 19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен ... 20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки ... 20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен ... 20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах ... 20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом ... 20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен ... 20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен ... 20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах ... 21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен ... 21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами ... 22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек ... 22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов ... 25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования ... 25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 26
Сборник № 54 ... 27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий ... 28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков ... 28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок ... 28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками ... 28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия ... 28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок ... 29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов ... 29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны 29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок 29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка 29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре 29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок 29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены 29
Сборник № 55 31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок 32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок 33
Сборник № 56 35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок 36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов 36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок 36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод 36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов 36
Табл. 56-6 Ремонт форточек 37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах 37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок 37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен 37
Табл. 56-11 Снятие наличников 38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов 38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок 39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен 39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен 39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен 40
Табл. 56-17 Ремонт порогов 40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок 40
Табл. 56-19 Обивка дверей дермантином 40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток 40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен 40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей 41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью 41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 41
Сборник № 57 43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов 44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов 44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов 44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов 44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий 45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета 45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов 46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах 46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола 46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток 47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета 47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах 47
Сборник № 58 49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон 50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток 50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов 51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов 51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат 51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб 52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток 52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки ... 52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали ... 53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб ... 53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель ... 53
Табл. 58-18 Смена обрешетки ... 54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ... 54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали ... 55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ... 55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы ... 55
Сборник № 59 ... 57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец ... 58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц ... 58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток ... 58
Табл. 59-4 Разборка поручней ... 58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней ... 58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях ... 58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня ... 58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток ... 59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 59
Сборник № 60 ... 61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов ... 62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей ... 62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей ... 62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи ... 62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб ... 63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей ... 63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы ... 64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы ... 64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей ... 64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи ... 64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников ... 64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах ... 64
Табл. 60-15 Смена предтопочных листов ... 65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода ... 65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб ... 65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах ... 66
Сборник № 61 ... 67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ... 69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ... 81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ... 82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)....91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом....91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки....92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку....93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки....93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности....94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни....94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб....94
Сборник № 62....95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей....100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен....100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков....101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон....101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей....102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов....103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен....103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков....104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон....105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей....107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов....107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен....108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков....108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон....108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей....109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами....109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами....110
Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов....110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов....110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов....113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов....114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов....115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками....115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов....116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)....117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель....118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)....118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб....118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,....118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб....119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб....120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных....120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград....120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей....120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб....122
Табл. 62-38 Перематовка стекол....122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок....123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором....123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов....123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий....124

ЦЦС

Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01г. Формат 30х42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru