Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001
ТЕРр - 2001 - 51 Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53 Стены
ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56 Проемы
ТЕРр - 2001 - 57 Полы
ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 62

Малярные работы
ТЕРр-2001-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на малярные работы при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:

01. Окраска внутренних помещений.
02. Окраска фасадов.
03. Окраска металлических поверхностей.
04. Разные работы.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по малярным работам при ремонте окрашенных поверхностей, включая : устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтена работа в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено, как использование готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров, так и приготавливаемых в построечных условиях.

1.6. Стоимость работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску окон.

1.7. В расценках на высококачественную окраску учтена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности- 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.

1.8. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.

1.9. В расценках настоящего сборника затраты рассчитаны для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.

ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-1

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачеств.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	+	-
2	Растушевка и очистка набело вручную частичная	+	+	+	+	+	+	+	-
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	+	-
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	+	-
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	+	-
6	Первое шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
7	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	+	+	-	-	-	-
8	Второе шпатлевание подмазанных мест	-	-	+	+	-	-	-	-
9	Шлифовка прошпатлеванных поверхностей	-	-	-	+	-	-	-	-

№ п/п	Наименование операции	Окраска поверхностей внутренних помещений				Окраска фасадов			
		известковая	клеевая			известковая	казеиновая	силикатная	перхлорвиниловая
			простая	улучшенная	высококачеств.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	-	-	-	+	-	+	-	-
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	-	-	+	+	-	-	-	-

Примечание. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 1-2

№ п/п	Операции	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улучшенная масляная	высококачественная масляная	водоэмульсионная	
		с подготовкой	без				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнения	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	-
4	Огрунтовка раствором мыловара	-	-	-	-	+	-
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	-	+
6	Подмазка						
	а) трещин и выбоин	+	-	+	+	+	-
	б) свищей и гребней	-	-	-	-	-	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	-	+	+	+	+
8	Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест	-	-	+	+	+	-
9	Шлифовка шпатлевки	-	-	+	+	+	-
10	Вторая шпатлевка	-	-	-	+	+	-
11	Шлифовка	-	-	-	+	+	-
12	Огрунтовка прошпатлеванных и подмазанных мест	+	-	+	+	+	-
13	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
14	Шлифовка	-	-	+	+	+	-
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	-	-	+	+	+	-
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	-	-	+	+	+	-
18	Вторая окраска	-	+	+	+	+	-
19	Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	-

Примечание. Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу учтены при окраске металлических кровель, таблицы №№ с 62-28 по 62-31.

1.10. В расценках учтена окраска простых фасадов (без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен).

1.11. Расценками учтено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м^2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м^2 к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.

2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.

Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.

2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.

Таблица 2-1

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
до 2	1,0
от 2,1 до 10	1,1
от 10,1 до 40	1,5
от 40,1 до 70	2,1
от 70,1 до 100	2,8

2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножении их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.

Таблица 2-2

	Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент		В т.ч. детали проолифленные	
				Количество переплетов			
				1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7	8
Оконные проемы жилых и общественных зданий							
Раздельные переплеты							
1	С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2	То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3	Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	-	-
Спаренные переплеты							
4	С подоконной доской	Каменные	Короба, переплет, подоконная доска	-	2,5	-	0,3
5	Без подоконной доски	Каменные	Короба, переплет	-	2,2	-	-
6	Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	-	0,7	-
7	Витринное деревянное	Каменные	Короба, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий							
8	Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9	То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери							
10	Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	-	-
11	Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	-	2,6	-	-
Дверные проемы							
12	Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	-	-	-
13	Глухие дверные полотна	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
14	Глухие дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,7	-	0,3	-
15	Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробки, полотна	1,8	-	-	-
16	Остекленные дверные полотна	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	-	0,3	-
17	Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,1	-	0,3	-
18	Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	-	0,4	-

Примечания:

1) Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2) Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а затраты определяются по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее на 20% для учета площади рельефа.

2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.

Таблица 2-3

№ п/п	Высота рельефа в мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	до 30 мм	1,5	3,0
2	более 30 мм	3,0	5,0

2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площадь окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.

2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м^2 на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных художественных и т.п. - 2,5.

2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.

2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
- площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м^2;
- площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;
- площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.

Таблица 2-4

№ п/п	Диаметр трубы в мм	Площадь окраски, 1 м^2 на 1 м	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	-
2	20	0,13	-
3	25	0,16	-
4	32	0,18	-

5	40	0,21	-
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	-
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	-	0,59
11	150	-	0,72

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	228,66	146,73	4,87	1,54	77,06	13,7
62-1-2	Окраска клеевыми составами улучшенная	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	317,16	229,99	4,87	1,54	82,3	21,1
62-1-3	Окраска клеевыми составами высококачественная	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	478,91	378,9	4,87	1,54	95,14	33,8
62-1-4	Окраска известковыми составами по штукатурке	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	181,11	151,58	3,52	1,23	26,01	14,3
62-1-5	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	141,19	110,24	3,52	1,23	27,43	10,4
62-1-6	Окраска известковыми составами по дереву	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	136,74	108,86	3,52	1,23	24,36	10,27

Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен

62-2-1 (101 9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен без подготовки с расчисткой старой краски до 10% Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	225,27	172,52	5,55	1,69	47,2 0,0128	15,39
62-2-2 (101 9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	590,92	237,65	6,22	1,85	347,05 0,0151	21,2
62-2-3 (101 9840)	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	810,54	373,18	6,22	1,85	431,14 0,0167	33,29
62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1210,72	687,51	6,22	1,85	516,99	61,33

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0189	

Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	250,19	204,47	5,55	1,69	40,17	18,24
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0134	
62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	661,93	282,38	5,55	1,69	374	25,19
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0159	
62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1132,17	444,7	5,55	1,69	681,92	39,67
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0175	
62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1673,53	821,69	5,55	1,69	846,29	73,3
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0198	

Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон

62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	373,25	346,28	5,55	1,69	21,42	30,89
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0122	
62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	844,46	471,94	5,55	1,69	366,97	42,1
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1314,32	644,13	5,55	1,69	664,64	57,46
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0164	
62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1786,35	1021,23	5,55	1,69	759,57	91,1
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0187	
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	480,48	455,01	4,05	0,92	21,42	40,59
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0122	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	976,36	605,34	4,05	0,92	366,97	54
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1504,51	835,82	4,05	0,92	664,64	74,56
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0164	
62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2050,53	1286,91	4,05	0,92	759,57	114,8
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0187	
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	459,18	433,71	4,05	0,92	21,42	38,69
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0122	
62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	949,46	578,44	4,05	0,92	366,97	51,6
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1466,39	797,7	4,05	0,92	664,64	71,16
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0164	
62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1997,84	1234,22	4,05	0,92	759,57	110,1
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0187	

Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	259,8	207,05	5,55	1,69	47,2	18,47
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0146	
62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	666,45	293,93	5,55	1,69	366,97	26,22

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0154	
62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1129,02	458,83	5,55	1,69	664,64	40,93
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0169	
62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1591,97	826,85	5,55	1,69	759,57	73,76
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0192	

Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окраш. пов-сти	163,56	126,22	4,2	1,38	33,14	11,26
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0121	
62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	609,43	152,12	4,2	1,38	453,11	13,57
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0103	
62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	908,6	235,07	4,2	1,38	669,33	20,97
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0115	
62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1167,2	398,74	4,2	1,38	764,26	35,57
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0132	

Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	941,99	317,24	5,55	1,69	619,2	28,3
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0151	
62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1292,33	503,33	5,55	1,69	783,45	44,9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0158	
62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1680,07	744,34	5,55	1,69	930,18	66,4
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0167	

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-7-4 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 10 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	863,33	361,63	5,55	1,69	496,15 0,0202	32,26
62-7-5 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранес окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	5780,25	573,84	5,55	1,69	5200,86 0,0211	51,19
62-7-6 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1749,76	848,48	5,55	1,69	895,73 0,0219	75,69

Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-8-1 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 10 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	882,84	381,14	5,55	1,69	496,15 0,0157	34
62-8-2 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старои краски до 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1283,58	603,1	5,55	1,69	674,93 0,0165	53,8
62-8-3 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски более 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1801,86	891,2	5,55	1,69	905,11 0,0175	79,5
62-8-4 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 10 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	936,2	434,5	5,55	1,69	496,15 0,0214	38,76
62-8-5 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1367,99	687,51	5,55	1,69	674,93 0,0222	61,33
62-8-6 (101 9840)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 % Краски масляные для внутренних работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1926,62	1015,96	5,55	1,69	905,11 0,0232	90,63

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон

62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1153,29	673,27	5,55	1,69	474,47	60,06
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1531,2	918,1	5,55	1,69	607,55	81,9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0163	
62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2098,29	1311,57	5,55	1,69	781,17	117
62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1427,27	947,25	5,55	1,69	474,47	84,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0214	
62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1764,37	1151,27	5,55	1,69	607,55	102,7
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0221	
62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2363,97	1577,25	5,55	1,69	781,17	140,7
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0231	
62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1280,71	802,19	4,05	0,92	474,47	71,56
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1705,7	1094,1	4,05	0,92	607,55	97,6
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0163	
62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2345,65	1560,43	4,05	0,92	781,17	139,2
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0174	

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1608,49	1129,97	4,05	0,92	474,47	100,8
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0214	
62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1984,83	1373,23	4,05	0,92	607,55	122,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0221	
62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2688,68	1903,46	4,05	0,92	781,17	169,8
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0231	
62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1254,92	776,4	4,05	0,92	474,47	69,26
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0157	
62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1670,95	1059,35	4,05	0,92	607,55	94,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0163	
62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2296,33	1511,11	4,05	0,92	781,17	134,8
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0174	
62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1571,5	1092,98	4,05	0,92	474,47	97,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0214	
62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1939,99	1328,39	4,05	0,92	607,55	118,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0221	
62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2623,66	1838,44	4,05	0,92	781,17	164

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0231	

Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	911,24	420,38	5,55	1,69	485,31	37,5
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0155	
62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1296,93	652,42	5,55	1,69	638,96	58,2
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0162	
62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1791,18	941,64	5,55	1,69	843,99	84
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0172	
62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	970,09	479,23	5,55	1,69	485,31	42,75
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0209	
62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1388,29	743,78	5,55	1,69	638,96	66,35
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0215	
62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1923,01	1073,47	5,55	1,69	843,99	95,76
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0226	

Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов

62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	761,17	248,86	5,55	1,69	506,76	22,2
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0142	
62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1157,13	448,4	5,55	1,69	703,18	40
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0147	
62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за один раз с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1436,44	545,93	5,55	1,69	884,96	48,7
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0154	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	795,92	283,61	5,55	1,69	506,76	25,3
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0167	
62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1219,91	511,18	5,55	1,69	703,18	45,6
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0172	
62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1512,89	622,38	5,55	1,69	884,96	55,52
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0179	

Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен

62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1143,01	398,94	5,55	1,69	738,52	34,66
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0164	
62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1620,03	670,46	5,55	1,69	944,02	58,25
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0172	
62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2122,58	1024,74	5,55	1,69	1092,29	89,03
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0181	

Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков

62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1224,75	473,64	5,55	1,69	745,56	41,15
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0176	
62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1764,34	803,05	5,55	1,69	955,74	69,77
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0187	
62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2339,83	1225,58	5,55	1,69	1108,7	106,48
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0193	

Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон

62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1755,85	1032,45	5,55	1,69	717,85	89,7

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0174	
62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2341	1460,39	5,55	1,69	875,06	126,88
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0181	
62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	3151,76	2064,89	5,55	1,69	1081,32	179,4
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0191	

Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей

62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1326,97	587,82	5,55	1,69	733,6	51,07
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0169	
62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	1786,92	915,85	5,55	1,69	865,52	79,57
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0176	
62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2431,28	1329,17	5,55	1,69	1096,56	115,48
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0187	

Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами

62-16-1	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1818,46	202	5,55	1,69	1610,91	18,02
62-16-2	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2147,92	290,9	5,55	1,69	1851,47	25,95
62-16-3	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2360,88	308,61	5,55	1,69	2046,72	27,53
62-16-4	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1841,67	225,21	5,55	1,69	1610,91	20,09
62-16-5	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2171,12	314,1	5,55	1,69	1851,47	28,02
62-16-6	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2384,09	331,82	5,55	1,69	2046,72	29,6
62-16-7	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1889,76	273,3	5,55	1,69	1610,91	24,38
62-16-8	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2219,22	362,2	5,55	1,69	1851,47	32,31

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-16-9	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2432,18	379,91	5,55	1,69	2046,72	33,89

Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами

62-17-1	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1910,51	244,83	5,55	1,69	1660,13	21,84
62-17-2	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2264,84	358,61	5,55	1,69	1900,68	31,99
62-17-3	Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2482,85	381,36	5,55	1,69	2095,94	34,02
62-17-4	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1958,26	292,58	5,55	1,69	1660,13	26,1
62-17-5	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2312,59	406,36	5,55	1,69	1900,68	36,25
62-17-6	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2480,16	378,67	5,55	1,69	2095,94	33,78
62-17-7	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2 окраш. пов-сти	1986,62	320,94	5,55	1,69	1660,13	28,63
62-17-8	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2340,95	434,72	5,55	1,69	1900,68	38,78
62-17-9	Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2 окраш. пов-сти	2558,97	457,48	5,55	1,69	2095,94	40,81

Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов

62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2 окраш. пов-сти	2470,34	1476,96	5,55	1,69	987,83	129,9
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0137	
62-18-2	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	100 м2 окраш. пов-сти	696,58	436,61	5,55	1,69	254,42	38,4
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0137	
62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2 окраш. пов-сти	912,11	462,76	5,55	1,69	443,8	40,7
(101 9840)	Краски масляные для внутренних работ	т					0,0124	

Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

62-19-1	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	531,14	195,68	2,3	0,46	333,16	18,46

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-19-2	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	548,77	213,59	2,02	0,46	333,16	20,15
62-19-3	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с люлек	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	675,33	340,15	2,02	0,46	333,16	32,09
62-19-4	Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	164,41	117,13	2,3	0,46	44,98	11,05
62-19-5	Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	211,94	164,94	2,02	0,46	44,98	15,56
62-19-6	Окраска известковыми составами фасадов простых по кирпичу с люлек	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	362,77	315,77	2,02	0,46	44,98	29,79
62-19-7	Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	146,78	114,37	2,3	0,46	30,11	10,79
62-19-8	Окраска известковыми составами фасадов простых по дереву с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	169,29	137,16	2,02	0,46	30,11	12,94
62-19-9	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-1	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	26,18	26,18				2,47
62-19-10	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-2	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	33,07	33,07				3,12
62-19-11	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-3	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	17,81	17,81				1,68

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-19-12	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-4	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	15,79	15,79				1,49
62-19-13	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-5	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	19,29	19,29				1,82
62-19-14	При окраске фасадов рустованных добавлять к 62-19-6	100 м2 окраш. пов-сти (без выч. проемов)	19,29	19,29				1,82

Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов

62-20-1	Окраска казеиновыми красками фасадов с земли и лесов	100 м2 поверхности фасадов	841,28	221,38	1,63	0,31	618,27	20,67
62-20-2	Окраска казеиновыми красками фасадов с лестниц	100 м2 поверхности фасадов	892,51	272,89	1,35	0,31	618,27	25,48
62-20-3	Окраска казеиновыми красками фасадов с люлек	100 м2 поверхности фасадов	1015,03	395,41	1,35	0,31	618,27	36,92
62-20-4	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-20-1	100 м2 поверхности фасадов	26,45	26,45				2,47
62-20-5	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-20-2	100 м2 поверхности фасадов	33,42	33,42				3,12
62-20-6	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-20-3	100 м2 поверхности фасадов	52,91	52,91				4,94

Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов

62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10% с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	430,01	171,84	7,03	1,54	251,14	14,93
62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10% с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	471,75	213,86	6,75	1,54	251,14	18,58
62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10% с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	575,45	317,56	6,75	1,54	251,14	27,59

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	951,14	244,01	7,03	1,54	700,1	21,2
62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1008,64	301,79	6,75	1,54	700,1	26,22
62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10 % с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1110,97	404,12	6,75	1,54	700,1	35,11
62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1232,12	384,43	7,03	1,54	840,66	33,4
62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1348,56	501,15	6,75	1,54	840,66	43,54
62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 % с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1412,9	565,49	6,75	1,54	840,66	49,13
62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1726,54	708,56	7,03	1,54	1010,95	61,56
62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1898,1	880,4	6,75	1,54	1010,95	76,49
62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35 % с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1974,3	956,6	6,75	1,54	1010,95	83,11

Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов

62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1159,3	363,49	13,77	3,07	782,04	31,58
62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1245,57	450,04	13,49	3,07	782,04	39,1
62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 10% с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1340,07	544,54	13,49	3,07	782,04	47,31
62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1536,01	587,82	13,77	3,07	934,42	51,07
62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1680,06	732,15	13,49	3,07	934,42	63,61

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1762,7	814,79	13,49	3,07	934,42	70,79
62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1755,62	611,41	13,77	3,07	1130,44	53,12
62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	2223,8	1079,87	13,49	3,07	1130,44	93,82
62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски более 35% с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	2293,32	1149,39	13,49	3,07	1130,44	99,86

Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов

62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	439,29	261,62	2,98	0,61	174,69	23,01
62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	496,66	319,27	2,7	0,61	174,69	28,08
62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по штукатурке с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	700,64	523,25	2,7	0,61	174,69	46,02
62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	372,78	195,11	2,98	0,61	174,69	17,16
62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	413,89	236,5	2,7	0,61	174,69	20,8
62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по кирпичу с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	569,09	391,7	2,7	0,61	174,69	34,45
62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	286,09	109,38	2,02	0,46	174,69	9,62
62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз фасадов по дереву с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	305,3	128,59	2,02	0,46	174,69	11,31
62-23-9	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-1	100 м2 окраш. пов-сти	31,04	31,04				2,73
62-23-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-2	100 м2 окраш. пов-сти	38,43	38,43				3,38
62-23-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-3	100 м2 окраш. пов-сти	62,08	62,08				5,46
62-23-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-4	100 м2 окраш. пов-сти	19,22	19,22				1,69
62-23-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-5	100 м2 окраш. пов-сти	19,22	19,22				1,69
62-23-14	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-23-6	100 м2 окраш. пов-сти	38,43	38,43				3,38

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов								
62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	607,36	285,27	3,65	0,77	318,44	25,09
62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	661,77	339,96	3,37	0,77	318,44	29,9
62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по штукатурке с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	892,36	570,55	3,37	0,77	318,44	50,18
62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	586,67	264,58	3,65	0,77	318,44	23,27
62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	641,08	319,27	3,37	0,77	318,44	28,08
62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по кирпичу с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	850,97	529,16	3,37	0,77	318,44	46,54
62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	474,86	153,72	2,7	0,61	318,44	13,52
62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза фасадов по дереву с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	502,95	181,81	2,7	0,61	318,44	15,99
62-24-9	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-1	100 м2 окраш. пов-сти	38,43	38,43				3,38
62-24-10	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-2	100 м2 окраш. пов-сти	45,82	45,82				4,03
62-24-11	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-3	100 м2 окраш. пов-сти	76,86	76,86				6,76
62-24-12	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-4	100 м2 окраш. пов-сти	25,13	25,13				2,21
62-24-13	При окраске рустованных фасадов добавлять к 62-24-5	100 м2 окраш. пов-сти	31,04	31,04				2,73
62-24-14	При окраске рустованных фасадов добавлять кт 62-24-6	100 м2 окраш. пов-сти	50,26	50,26				4,42
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками								
62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	585,57	48,09	4,88	0,15	532,6	4,29
62-25-2	Огрунтовка фасадов простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	599,5	61,21	5,69	0,15	532,6	5,46

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-25-3	Огрунтовка фасадов простых простых с люлек	100 м2 обработанной поверхности	637,34	96,18	8,56	0,15	532,6	8,58
62-25-4	Огрунтовка фасадов простых сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	594,91	56,72	5,59	0,15	532,6	5,06
62-25-5	Огрунтовка фасадов простых сложных с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	611,37	72,19	6,58	0,15	532,6	6,44
62-25-6	Огрунтовка фасадов простых сложных с люлек	100 м2 обработанной поверхности	656,03	113,45	9,98	0,15	532,6	10,12
62-25-7	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2946,54	261,72	1,63	0,31	2683,19	23,6
62-25-8	Шпатлевка фасадов простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	3010,7	326,16	1,35	0,31	2683,19	29,41
62-25-9	Шпатлевка фасадов простых с люлек	100 м2 обработанной поверхности	3105,52	420,98	1,35	0,31	2683,19	37,96
62-25-10	Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2990,79	305,97	1,63	0,31	2683,19	27,59
62-25-11	Шпатлевка фасадов сложных с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	3066,37	381,83	1,35	0,31	2683,19	34,43
62-25-12	Шпатлевка фасадов сложных с люлек	100 м2 обработанной поверхности	3158,64	474,1	1,35	0,31	2683,19	42,75

Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	995,81	91,81	14,55	1,54	889,45	8,19
62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1020,76	115,13	16,18	1,54	889,45	10,27

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1094,88	183,62	21,81	1,54	889,45	16,38
62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1663,86	163,55	20,9	1,54	1479,41	14,59
62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1706,61	203,13	24,07	1,54	1479,41	18,12
62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1825,54	311,64	34,49	1,54	1479,41	27,8
62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1013,65	108,29	15,91	1,54	889,45	9,66
62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1042,77	135,42	17,9	1,54	889,45	12,08
62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 1 раз с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1127,31	213,33	24,53	1,54	889,45	19,03
62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1691,9	189,11	23,38	1,54	1479,41	16,87
62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1741,8	235,19	27,2	1,54	1479,41	20,98
62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1853,73	334,84	39,48	1,54	1479,41	29,87

Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	592,45	266,71	0,67	0,15	325,07	24,05
62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лестниц	100 м2 ошпаклеванной поверхности	651,56	325,82	0,67	0,15	325,07	29,38

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с люлек	100 м2 ошпаклеванной поверхности	859,17	533,43	0,67	0,15	325,07	48,1

Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за один раз	100 м2 кровли	491,64	96,99	0,95	0,15	393,7	8,53
62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель за два раза	100 м2 кровли	669,27	128,25	0,95	0,15	540,07	11,28

Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз	100 м2 окраш. пов-сти	547,88	156,68	0,67	0,15	390,53	13,78
62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	100 м2 окраш. пов-сти	730,75	212,85	0,67	0,15	517,23	18,72

Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за один раз с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	817,13	402,21	0,95	0,15	413,97	35,88
62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за один раз с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	895,32	480,68	0,67	0,15	413,97	42,88
62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за один раз с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	878,51	463,87	0,67	0,15	413,97	41,38
62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	1080,29	545,7	0,95	0,15	533,64	48,68
62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	1212,96	678,65	0,67	0,15	533,64	60,54
62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за два раза с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1186,06	651,75	0,67	0,15	533,64	58,14

Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,

62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	604,03	189,11	0,95	0,15	413,97	16,87

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	745,67	331,03	0,67	0,15	413,97	29,53
62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	827,39	412,75	0,67	0,15	413,97	36,82
62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2 окраш. пов-сти	769,55	232,61	0,95	0,15	535,99	20,75
62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с лестниц	100 м2 окраш. пов-сти	932,82	396,16	0,67	0,15	535,99	35,34
62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с люлек	100 м2 окраш. пов-сти	1031,25	494,59	0,67	0,15	535,99	44,12

Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб

62-32-1 (101 9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз Краски масляные для наружных работ	100 м2 окраш. пов-сти т	753,51	658,88	0,67	0,15	93,96 0,0155	62,75
62-32-2 (101 9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Краски масляные для наружных работ	100 м2 окраш. пов-сти т	1058,13	846,3	0,67	0,15	211,16 0,0161	80,6
62-32-3 (101 9840)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 1 раз Краски масляные для наружных работ	100 м2 окраш. пов-сти т	564,19	469,56	0,67	0,15	93,96 0,0155	44,72

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	749,64	537,81	0,67	0,15	211,16	51,22
(101 9840)	Краски масляные для наружных работ	т					0,0161	

Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб

62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	663,36	568,73	0,67	0,15	93,96	50,02
(101 9840)	Краски масляные для наружных работ	т					0,0155	
62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	961,57	749,74	0,67	0,15	211,16	65,94
(101 9840)	Краски масляные для наружных работ	т					0,0161	

Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных

62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 кв.м за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	781,25	663,18	0,67	0,15	117,4	59,8
62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 кв.м за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	1097,42	862,14	0,67	0,15	234,61	77,74

Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград

62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	1000,85	703,43	0,67	0,15	296,75	62,75
62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	1328,48	904,98	0,67	0,15	422,83	80,73
62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	1555,83	876,96	0,67	0,15	678,2	78,23
62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	2134,03	1128,85	0,67	0,15	1004,51	100,7

Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей

62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей ъводосточных труб за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	488,83	387,89	0.67	0,15	100,27	33,7

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей водосточных труб за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	765,32	599,67	0,67	0,15	164,98	52,1
62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью до 5 кв.м за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	694,86	593,92	0,67	0,15	100,27	51,6
62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью до 5 кв.м за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	1063,43	897,78	0,67	0,15	164,98	78
62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью более 5 кв.м за 1 раз	100 м2 окраш. пов-сти	315,03	214,09	0,67	0,15	100,27	18,6
62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей поверхностей площадью более 5 кв.м за 2 раза	100 м2 окраш. пов-сти	535,12	369,47	0,67	0,15	164,98	32,1
62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-1	100 м2 окраш. пов-сти	96,68	96,68				8,4
62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-2	100 м2 окраш. пов-сти	150,78	150,78				13,1
62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-3	100 м2 окраш. пов-сти	148,48	148,48				12,9
62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-4	100 м2 окраш. пов-сти	223,29	223,29				19,4
62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-5	100 м2 окраш. пов-сти	52,95	52,95				4,6
62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять к 62-36-6	100 м2 окраш. пов-сти	92,08	92,08				8
62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-1	100 м2 окраш. пов-сти	77,12	77,12				6,7
62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-2	100 м2 окраш. пов-сти	119,7	119,7				10,4
62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-3	100 м2 окраш. пов-сти	118,55	118,55				10,3
62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-4	100 м2 окраш. пов-сти	178,41	178,41				15,5
62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-5	100 м2 окраш. пов-сти	42,59	42,59				3,7
62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять к 62-36-6	100 м2 окраш. пов-сти	73,66	73,66				6,4

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб								
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	100 м2 окраш. пов-сти	149,78	134,97	0,67	0,15	14,14	12,17
Табл. 62-38 Перематовка стекол								
62-38-1	Перематовка стекол	100 м2 окраш. пов-сти	1106,17	1094,25			11,92	98,67
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками								
62-39-1	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2 промытой поверхности	65,11	61,65			3,46	5,98
62-39-2	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков	100 м2 промытой поверхности	82,23	78,77			3,46	7,64
62-39-3	Промывка поверхности окрашенной масляными красками окон и дверей	100 м2 промытой поверхности	99,86	96,4			3,46	9,35
62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять к 62-39-1	100 м2 промытой поверхности	16,08	16,08				1,56
62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять к 62-39-3	100 м2 промытой поверхности	28,15	28,15				2,73
62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять к 62-39-1	100 м2 промытой поверхности	12,78	12,78				1,24
62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять к 62-39-3	100 м2 промытой поверхности	22,79	22,79				2,21
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками								
62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками стен, потолков и фасадов	100 м2 протертой поверхности	71,51	59,73			11,78	5,85
62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов	100 м2 протертой поверхности	47,62	35,84			11,78	3,51

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками окон и дверей	100 м2 протертой поверхности	83,45	71,67			11,78	7,02
62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять к 62-40-1	100 м2 протертой поверхности	15,42	15,42				1,51
62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять к 62-40-3	100 м2 протертой поверхности	15,11	15,11				1,48
62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять к 62-40-1	100 м2 протертой поверхности	11,95	11,95				1,17
62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять к 62-40-3	100 м2 протертой поверхности	14,6	14,6				1,43

Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок

62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	210,91	210,91				20,8
62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц	100 м2 расчищенной поверхности	262,32	262,32				25,87
62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с люлек	100 м2 расчищенной поверхности	372,14	372,14				36,7

Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	54,89	38,23			16,66	3,77

Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов

62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов	100 м2 площади оконных проемов	198,32	171,37			26,95	16,9
62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов с лестниц	100 м2 площади оконных проемов	241,92	214,97			26,95	21,2

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов с люлек	100 м2 площади оконных проемов	232,79	205,84			26,95	20,3

Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий

62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	100 м2 отделываемой поверхности	1846,09	391,51	8,64	1,08	1445,94	32,41

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ... 5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ... 5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ... 5
Сборник № 51 ... 9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания ... 11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании ... 11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов ... 11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 12
Сборник № 52 ... 13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием ... 14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией ... 14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 14
Табл. 52-8 Смена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-9 Замена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала ... 15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов ... 15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение ... 16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон ... 16
Сборник № 53 ... 17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен ... 19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки ... 19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен ... 20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки ... 20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен ... 20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах ... 20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом ... 20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен ... 20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен ... 20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах ... 21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен ... 21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами ... 22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек ... 22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов ... 25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования ... 25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 26
Сборник № 54 ... 27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий ... 28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков ... 28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок ... 28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками ... 28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия ... 28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок ... 29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов ... 29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны 29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок 29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка 29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре 29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок 29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены 29
Сборник № 55 31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок 32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок 33
Сборник № 56 35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок 36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов 36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок 36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод 36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов 36
Табл. 56-6 Ремонт форточек 37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах 37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок 37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен 37
Табл. 56-11 Снятие наличников 38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов 38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок 39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен 39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен 39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен 40
Табл. 56-17 Ремонт порогов 40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок 40
Табл. 56-19 Обивка дверей дермантином 40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток 40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен 40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей 41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью 41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 41
Сборник № 57 43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов 44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов 44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов 44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов 44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий 45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета 45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов 46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах 46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола 46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток 47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета 47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах 47
Сборник № 58 49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон 50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток 50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов 51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов 51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат 51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб 52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток 52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки ... 52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали ... 53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб ... 53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель ... 53
Табл. 58-18 Смена обрешетки ... 54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ... 54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали ... 55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ... 55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы ... 55
Сборник № 59 ... 57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец ... 58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц ... 58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток ... 58
Табл. 59-4 Разборка поручней ... 58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней ... 58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях ... 58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня ... 58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток ... 59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 59
Сборник № 60 ... 61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов ... 62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей ... 62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей ... 62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи ... 62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб ... 63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей ... 63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы ... 64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы ... 64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей ... 64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи ... 64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников ... 64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах ... 64
Табл. 60-15 Смена предтопочных листов ... 65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода ... 65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб ... 65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах ... 66
Сборник № 61 ... 67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ... 69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ... 81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ... 82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)....91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом....91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки....92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку....93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки....93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности....94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни....94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб....94
Сборник № 62....95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей....100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен....100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков....101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон....101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей....102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов....103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен....103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков....104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон....105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей....107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов....107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен....108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков....108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон....108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей....109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами....109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами....110
Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов....110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов....110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов....113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов....114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов....115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками....115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов....116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)....117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель....118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)....118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб....118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,....118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб....119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб....120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных....120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград....120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей....120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб....122
Табл. 62-38 Перематовка стекол....122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок....123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором....123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов....123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий....124

ЦЦС

Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01г. Формат 30х42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru