Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 - 04 - (51 - 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001
ТЕРр - 2001 - 51 Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52 Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53 Стены
ТЕРр - 2001 - 54 Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55 Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56 Проемы
ТЕРр - 2001 - 57 Полы
ТЕРр - 2001 - 58 Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59 Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60 Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61 Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62 Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕРр 81 – 04 – (51 – 69) - 2001
Самарская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕРр - 2001

Общие указания по применению ТЕРр - 2001

ТЕРр - 2001 - 51	Земляные работы
ТЕРр - 2001 - 52	Фундаменты
ТЕРр - 2001 - 53	Стены
ТЕРр - 2001 - 54	Перекрытия
ТЕРр - 2001 - 55	Перегородки
ТЕРр - 2001 - 56	Проемы
ТЕРр - 2001 - 57	Полы
ТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ТЕРр - 2001 - 59	Лестницы, крыльца
ТЕРр - 2001 - 60	Печные работы
ТЕРр - 2001 - 61	Штукатурные работы
ТЕРр - 2001 - 62	Малярные работы

Часть I

Издание официальное

Администрация Самарской области

2001

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 / Самара, 2001 г. – 130 с.

Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ, выполняемых на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, А.В. Кривохижен, В.Н. Пристенков)

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 45-р от 20.02.2001

ВНЕСЕНЫ Региональным центром ценообразования в строительстве

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое России письмом № 10-295 от 23.05.2001

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01.06.2001 на территории Самарской области распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области № 225-р от 29.06.2001

Настоящие Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Самарской области ТЕРр 81-04-(51-62)-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр ценообразования в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

© ЦЦС, 2001 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 61

Штукатурные работы
ТЕРр-2001-61

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт внутренней штукатурки и штукатурки фасадов.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по ремонту штукатурки, включая : устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.3. В расценках сборника учтены затраты на производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.

1.4. Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства штукатурных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.5. В расценках учтено производство работ в помещениях площадью пола более 5 м^2; для условий производства работ в помещениях площадью пола до 5 м^2 затраты определяется по этим же расценкам с учетом коэффициента 1,5 к нормам затрат труда.

1.6. В расценках учтено предохранение и очистка санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.7. Затраты на работы по ремонту штукатурки цементным раствором (состав 1:3, код 402-0036) определяются по соответствующим расценкам для условий их производства с использованием цементно-известкового раствора.

1.8. Затраты на ремонт штукатурки приямков, независимо от ремонтируемой площади, следует определять расценкам на ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м^2.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется как площадь отремонтированной поверхности.

2.2. Площадь оштукатуривания внутренних стен следует определять за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками, а высоту стен принимать от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, рассчитываемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7.Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	614,74	319,17	4,81	2,46	290,76	29,58
61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1 047,04	457,17	9,62	4,92	580,25	42,37
61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1 044,13	389,46	4,36	2,23	650,31	35,73
61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1 857,04	549,36	8,72	4,45	1298,96	50,4
61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	714,07	401,82	5,11	2,61	307,14	37,24
61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1 143,50	520,40	10,07	5,15	613,03	48,23
61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности	1 170,52	484,07	4,51	2,3	681,94	44,41
61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1 997,47	624,03	9,17	4,68	1364,27	57,25
61-1-9 (101 1958)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен Сухая растворная смесь	100 м2 поверхности т	1 113,96	937,26	35,7	25,65	141 0,96	73,8
61-1-10 (101 1958)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков Сухая растворная смесь	100 м2 поверхности т	1 386,89	1 191,12	40,49	29,33	155,28 1,12	89,76
61-1-11 (101 1958)	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских Сухая растворная смесь	100 м2 поверхности т	2 069,92	1 758,28	57,88	42,7	253,76 1,7	130,63

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов криволинейных	100 м2 поверхности	4 046,79	3 735,15	57,88	42,7	253,76	277,5
(101 1958)	Сухая растворная смесь	т					1,7	

Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 994,86	2 337,34	10,07	5,15	1647,45	203,07
61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 164,42	336,21	5,11	2,61	823,1	29,21
61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 338,79	1 681,27	10,07	5,15	1647,45	146,07
61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 066,01	237,80	5,11	2,61	823,1	20,66
61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 152,90	1 495,38	10,07	5,15	1647,45	129,92
61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 044,14	215,93	5,11	2,61	823,1	18,76
61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 841,32	2 628,31	10,07	5,15	1202,94	228,35
61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	980,95	375,00	5,11	2,61	600,84	32,58
61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 021,23	1 808,22	10,07	5,15	1202,94	157,1

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	860,67	254,72	5,11	2,61	600,84	22,13
61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	2 854,91	1 641,90	10,07	5,15	1202,94	142,65
61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	839,95	234,00	5,11	2,61	600,84	20,33

Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 239,59	2 511,86	11,72	5,99	2716,01	220,92
61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 261,64	398,06	5,11	2,61	858,47	35,01
61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 562,05	1 834,32	11,72	5,99	2716,01	161,33
61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 125,66	262,08	5,11	2,61	858,47	23,05
61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 473,25	1 745,52	11,72	5,99	2716,01	153,52
61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву, известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 157,38	293,80	5,11	2,61	858,47	25,84

Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 419,47	2 678,89	10,82	5,53	1729,76	229,75

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 332,22	458,82	5,41	2,76	867,99	39,35
61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 023,03	2 282,45	10,82	5,53	1729,76	195,75
61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 262,26	388,86	5,41	2,76	867,99	33,35
61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 719,87	1 979,29	10,82	5,53	1729,76	169,75
61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 227,28	353,88	5,41	2,76	867,99	30,35
61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 658,40	3 384,55	10,82	5,53	1263,03	290,27
61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 223,78	584,75	5,41	2,76	633,62	50,15
61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 912,16	2 638,31	10,82	5,53	1263,03	226,27
61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 095,52	456,49	5,41	2,76	633,62	39,15
61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 602,70	2 328,85	10,82	5,53	1263,03	199,73
61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 048,88	409,85	5,41	2,76	633,62	35,15

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 842,46	2 979,48	10,82	5,53	2852,16	255,53
61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 380,75	476,54	5,41	2,76	898,8	40,87
61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 399,38	2 536,40	10,82	5,53	2852,16	217,53
61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 310,79	406,58	5,41	2,76	898,8	34,87
61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 101,47	2 238,49	10,82	5,53	2852,16	191,98
61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 275,81	371,60	5,41	2,76	898,8	31,87

Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 030,60	3 372,93	10,22	5,22	1647,45	282,49
61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 399,54	571,33	5,11	2,61	823,1	47,85
61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 013,42	3 800,26	10,22	5,22	1202,94	318,28
61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону ментно-известковым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 281,16	675,21	5,11	2,61	600,84	56,55
61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 516,21	3 774,71	11,72	5,99	2729,78	316,14

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 435,66	571,33	5,86	3	858,47	47,85

Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отрем. поверхности	6 888,54	4 466,48	17,43	8,91	2404,63	383,06
61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором криволинейных	100 м2 отрем. поверхности	7 571,66	5 149,60	17,43	8,91	2404,63	431,29
61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных	100 м2 отрем. поверхности	7 709,91	4 074,59	17,43	8,91	3617,89	349,45
61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором криволинейных	100 м2 отрем. поверхности	8 333,11	4 697,79	17,43	8,91	3617,89	393,45

Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	10 273,21	6 723,68	24,35	12,44	3525,18	584,16
61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	9 459,45	5 909,92	24,35	12,44	3525,18	513,46
61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных длиной до 5 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	11 895,41	8 345,88	24,35	12,44	3525,18	715,77
61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором вертикальных длиной до 10 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	10 881,45	7 331,92	24,35	12,44	3525,18	628,81
61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных длиной до 5 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	11 163,73	5 424,09	24,35	12,44	5715,29	471,25

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором горизонтальных длиной до 10 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	10 512,95	4 773,31	24,35	12,44	5715,29	414,71
61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных длиной до 5 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	12 468,86	6 729,22	24,35	12,44	5715,29	577,12
61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором вертикальных длиной до 10 м	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	11 602,87	5 863,23	24,35	12,44	5715,29	502,85

Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2 отрем. поверхности	5 922,09	3 799,99	17,89	9,14	2104,21	325,9

Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 499,83	2 294,92	1,97		1202,94	201,84
61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 013,21	411,37	1		600,84	36,18
61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 345,31	2 140,40	1,97		1202,94	188,25
61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	967,73	365,89	1		600,84	32,18
61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 241,21	4 096,61	2,85		2141,75	347,17

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 686,37	3 541,77	2,85		2141,75	300,15

Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 999,05	2 796,11			1202,94	245,92
61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 080,43	479,59			600,84	42,18
61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 752,66	2 549,72			1202,94	224,25
61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 034,95	434,11			600,84	38,18
61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 946,36	4 804,61			2141,75	407,17
61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 297,12	4 155,37			2141,75	352,15

Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 893,54	2 690,60			1202,94	236,64
61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 069,06	468,22			600,84	41,18
61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	3 673,07	2 470,13			1202,94	217,25

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 023,58	422,74			600,84	37,18
61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 804,76	4 663,01			2141,75	395,17
61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 167,32	4 025,57			2141,75	341,15

Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 166,35	3 757,95	3,77		2404,63	318,47
61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 166,41	564,63	0,94		600,84	47,85
61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 776,95	3 368,55	3,77		2404,63	285,47
61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 107,41	505,63	0,94		600,84	42,85
61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	9 695,59	6 780,24	3,77		2911,58	548,12
61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 947,70	6 032,35	3,77		2911,58	487,66
61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3	100 м2 отрем. поверхности	201,19	201,19				17,05

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-5 и 61-13-6	100 м2 отрем. поверхности	286,98	286,98				23,2

Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 811,58	4 406,95			2404,63	373,47
61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 259,87	659,03			600,84	55,85
61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 422,18	4 017,55			2404,63	340,47
61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 200,87	600,03			600,84	50,85
61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 866,97	7 955,39			2911,58	643,12
61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 054,39	7 142,81			2911,58	577,43
61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-1 и 61-14-3	100 м2 отрем. поверхности	251,81	251,81				21,34
61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-14-5 и 61-14-6	100 м2 отрем. поверхности	352,42	352,42				28,49

Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 681,78	4 277,15			2404,63	362,47

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 248,07	647,23			600,84	54,85
61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 292,38	3 887,75			2404,63	329,47
61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 189,07	588,23			600,84	49,85
61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 631,94	7 720,36			2911,58	624,12
61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	9 943,06	7 031,48			2911,58	568,43
61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-1 и 61-15-3	100 м2 отрем. поверхности	240,96	240,96				20,42
61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-15-5 и 61-15-6	100 м2 отрем. поверхности	342,90	342,90				27,72

Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 644,77	2 423,52	2,41		2218,84	213,15
61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 186,40	362,36	0,94		823,1	31,87
61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 394,63	2 173,38	2,41		2218,84	191,15

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест более 5 кв.м добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 140,92	316,88	0,94		823,1	27,87
61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 063,05	2 844,21			2218,84	250,15
61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 253,68	430,58			823,1	37,87
61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 812,91	2 594,07			2218,84	228,15
61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 208,20	385,10			823,1	33,87
61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 972,09	2 753,25			2218,84	242,15
61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест до 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 242,31	419,21			823,1	36,87
61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест более 5 кв.м толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 721,95	2 503,11			2218,84	220,15
61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест более 5 кв.м, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 196,83	373,73			823,1	32,87

Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 234,00	3 029,18	1,88		1202,94	250,76

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 023,13	421,35	0,94		600,84	34,88
61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	7 531,81	5 123,41	3,77		2404,63	414,18
61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 202,96	601,18	0,94		600,84	48,6
61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	7 358,15	4 949,86	3,66		2404,63	378,43
61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	173,35	173,35				14,35
61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	7 733,66	5 589,06	2,85		2141,75	457,37
61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	9 048,75	6 138,86	3,77		2906,12	496,27
61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 300,92	7 391,03	3,77		2906,12	590,81
61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	232,18	232,18				19
61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	5 982,84	3 734,07	2,41		2246,36	305,57

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2 отрем. поверхности	1 401,68	577,64	0,94		823,1	47,27
61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	9 171,19	5 584,06	4,82		3582,31	439,69
61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм	100 м2 отрем. поверхности	1 459,55	635,51	0,94		823,1	50,04

Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 677,51	3 474,57			1202,94	287,63
61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 114,00	513,16			600,84	42,48
61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 061,68	5 657,05			2404,63	457,32
61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 260,78	659,94			600,84	53,35
61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	7 989,53	5 584,90			2404,63	426,98
61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	178,78	178,78				14,8

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 571,55	6 429,80			2141,75	526,17
61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 013,30	7 107,18			2906,12	574,55
61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	11 059,14	8 153,02			2906,12	651,72
61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	239,51	239,51				19,6
	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву							
61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 553,30	4 306,94			2246,36	352,45
61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 490,19	667,09			823,1	54,59
61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	9 731,27	6 148,96			3582,31	484,17
61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 595,64	772,54			823,1	60,83

Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отрем. поверхности	4 870,91	3 667,97			1202,94	303,64

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 080,54	479,70			600,84	39,71
61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 315,63	5 911,00			2404,63	477,85
61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с каннелюрами, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 295,79	694,95			600,84	56,18
61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 671,39	6 266,76			2404,63	479,11
61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами, добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	182,41	182,41				15,1
61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	100 м2 отрем. поверхности	8 978,23	6 836,48			2141,75	559,45
61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 408,65	7 502,53			2906,12	606,51
61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	11 815,62	8 909,50			2906,12	712,19
61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону декоративным раствором с рустами добавлять на 100 м рустов сверх предусмотренной нормой 400 м	100 м2 отрем. поверхности	244,40	244,40				20
61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	100 м2 отрем. поверхности	6 627,96	4 381,60			2246,36	358,56

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором гладких добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 481,15	658,05			823,1	53,85
61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отрем. поверхности	10 100,97	6 518,66			3582,31	513,28
61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву известковым раствором с каннелюрами добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя	100 м2 отрем. поверхности	1 583,70	760,60			823,1	59,89

Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	6 315,07	3 906,67	3,77		2404,63	323,4
61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	7 103,75	4 699,12			2404,63	389
61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	6 944,29	4 539,66			2404,63	375,8
61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	12 256,32	9 340,97	3,77		2911,58	764,4
61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	14 400,82	11 489,24			2911,58	940,2
61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	14 400,82	11 489,24			2911,58	940,2
61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	6 029,51	3479,04	3,77		2546,7	288
61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	7 448,76	4902,06			2546,7	405,8
61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	6 547,60	4000,9			2546,7	331,2

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

61-21-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	7 107,52	4699,12	3,77		2404,63	389
61-21-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	8 099,14	5694,51			2404,63	471,4
61-21-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	7 896,20	5491,57			2404,63	454,6
61-21-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	14 404,59	11489,24	3,77		2911,58	940,2
61-21-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	17 102,67	14191,09			2911,58	1161,3
61-21-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	17 102,67	14191,09			2911,58	1161,3
61-21-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отрем. поверхности	6 627,47	4077	3,77		2546,7	337,5
61-21-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с лестниц	100 м2 отрем. поверхности	7 541,78	4995,08			2546,7	413,5
61-21-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором с люлек	100 м2 отрем. поверхности	7 370,24	4823,54			2546,7	399,3

Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	9 812,83	6638,56	4,93		3169,34	549,55
61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	11 366,22	8196,88			3169,34	678,55

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	11 052,14	7882,8			3169,34	652,55
61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	8 814,54	5640,27	4,93		3169,34	466,91
61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	10 367,93	7198,59			3169,34	595,91
61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	10 053,85	6884,51			3169,34	569,91
61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	11 844,69	8670,42	4,93		3169,34	717,75
61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	13 398,08	10228,74			3169,34	846,75
61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	13 084,00	9914,66			3169,34	820,75
61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	10 846,52	7672,25	4,93		3169,34	635,12

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	12 399,91	9230,57			3169,34	764,12
61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	12 085,83	8 916,49			3169,34	738,12
61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	10 583,47	7 286,78	4,93		3291,76	603,21
61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	12 293,90	9 002,14			3291,76	745,21
61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	11 943,58	8 651,82			3291,76	716,21
61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	9 496,99	6 200,30	4,93		3291,76	513,27
61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	11 207,42	7 915,66			3291,76	655,27
61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	10 857,10	7565,34			3291,76	626,27

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	15 625,97	10929,14	4,93		4691,9	904,73
61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	18 194,08	13502,18			4691,9	1117,73
61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	17 674,64	12982,74			4691,9	1074,73
61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	19 437,57	14740,74	4,93		4691,9	1220,26
61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	22 911,68	18219,78			4691,9	1508,26
61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	22 211,04	17519,14			4691,9	1450,26

Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	15 079,71	11905,44	4,93		3169,34	985,55
61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	16 633,10	13463,76			3169,34	1114,55

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	15 992,86	12823,52			3169,34	1061,55
61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	14 081,42	10907,15	4,93		3169,34	902,91
61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	15 634,81	12465,47			3169,34	1031,91
61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	15 320,73	12151,39			3169,34	1005,91
61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	17 111,57	13937,3	4,93		3169,34	1153,75
61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	18 664,96	15495,62			3169,34	1282,75
61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	18 350,88	15181,54			3169,34	1256,75
61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	16 113,40	12939,13	4,93		3169,34	1071,12

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	17 666,79	14497,45			3169,34	1200,12
61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	17 352,71	14183,37			3169,34	1174,12
61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	16 357,71	13061,02	4,93		3291,76	1081,21
61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	18 068,14	14776,38			3291,76	1223,21
61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте до 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	17 717,82	14426,06			3291,76	1194,21
61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	15 271,23	11974,54	4,93		3291,76	991,27
61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с лестниц	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	16 981,66	13689,9			3291,76	1133,27
61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раство-ром длиной в одном месте более 5 м с люлек	100 м2 отрем. площади развер-нутой пов-сти тяг	16 631,34	13339,58			3291,76	1104,27

№№ расценок Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	24 287,33	19590,5	4,93		4691,9	1621,73
61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	26 855,44	22163,54			4691,9	1834,73
61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	26 336,00	21644,1			4691,9	1791,73
61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с земли и лесов	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	31 131,01	26434,18	4,93		4691,9	2188,26
61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с лестниц	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	34 605,12	29913,22			4691,9	2476,26
61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте до 5 кв.м с люлек	100 м2 отрем. площади развернутой пов-сти тяг	33 904,48	29212,58			4691,9	2418,26

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отрем. поверхности	1 198,01	870,67	127,24	91,01	200,1	62,91
(101 1958)	Сухая растворная смесь (типа «Ветонит»)	т					0,54	

Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	783,87	210,98	569,02	140,7	3,87	18,33

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с лестниц	100 м2 очищенной поверхности	976,28	263	709,41	175,41	3,87	22,85
61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с люлек	100 м2 очищенной поверхности	937,01	252,3	680,84	168,35	3,87	21,92
61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	937,01	252,3	680,84	168,35	3,87	21,92
61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с лестниц	100 м2 очищенной поверхности	1 169,44	315,14	850,43	210,28	3,87	27,38
61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с люлек	100 м2 очищенной поверхности	1 123,81	303,06	816,88	201,98	3,87	26,33

Табл. 61-26 Перетирка штукатурки

61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	341,64	314,66	1,5	0,77	25,48	28,07
61-26-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	423,30	400,53	0,28		22,49	35,73
61-26-3	Перетирка штукатурки фасадов гладких с лестниц	100 м2 перетертой поверхности	517,97	495,48			22,49	44,2
61-26-4	Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек	100 м2 перетертой поверхности	504,97	482,48			22,49	43,04
61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с земли и лесов	100 м2 перетертой поверхности	559,84	537,07	0,28		22,49	47,91
61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с лестниц	100 м2 перетертой поверхности	695,99	673,5			22,49	60,08

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами с люлек	100 м2 перетертой поверхности	668,75	646,26			22,49	57,65

Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей по кирпичу	100 м2 поверхности	524,53	334,87	189,66	48,23		32,48
61-27-2	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	100 м2 поверхности	938,09	592	346,09	88,01		57,42
61-27-3	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу	100 м2 поверхности	636,75	406,63	230,12	58,52		39,44
61-27-4	Насечка поверхностей под штукатурку, потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по бетону	100 м2 поверхности	1 142,73	723,56	419,17	106,6		70,18

Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	3 860,17	827,42	9,05	2	3023,7	81,6
61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по дереву и гипсовым плитам	100 м2 поверхности	3 393,09	527,28	7,03	1,54	2858,78	52
61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	100 м2 поверхности	3 677,36	721,36	11,08	2,46	2944,92	71,14
61-28-4	Обертывание балок сеткой	100 м2 поверхности	2 984,17	265,67	5,54	1,23	2712,96	26,2
61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором стен и перегородок	100 м2 поверхности	3 915,39	626,68	30,91	6,91	3257,8	60,2
61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором потолков, лестничных маршей	100 м2 поверхности	4 027,87	707,88	32,26	7,22	3287,73	68
61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	100 м2 поверхности	4 197,71	901,51	30,91	6,91	3265,29	86,6

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	100 м2 поверхности	4 391,02	1062,86	32,94	7,37	3295,22	102,1

Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из гвоздей с оплетением проволокой	100 м2 поверхности	1 782,87	1073,83	7,03	1,54	702,01	105,9
61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности из драни штукатурной	100 м2 поверхности	947,22	395,46	7,03	1,54	544,73	39

Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

61-30-1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя стен площадью до 10 кв.м	100 м2 поверхности	1 050,47	489,76	7,03	1,54	553,68	48,3
61-30-2	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя стен площадью до 20 кв.м	100 м2 поверхности	969,70	415,74	0,28		553,68	41
61-30-3	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя потолков площадью до 10 кв.м	100 м2 поверхности	1 146,80	586,09	7,03	1,54	553,68	57,8
61-30-4	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя потолков площадью до 20 кв.м	100 м2 поверхности	1 061,63	500,92	7,03	1,54	553,68	49,4
61-30-5	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя столбов, колонн площадью до 10 кв.м	100 м2 поверхности	1 295,86	735,15	7,03	1,54	553,68	72,5
61-30-6	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя столбов, колонн площадью до 20 кв.м	100 м2 поверхности	1 189,39	628,68	7,03	1,54	553,68	62
61-30-7	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем стен площадью до 10 кв.м	100 м2 поверхности	23 038,52	596,23	14,04	3,07	22428,25	58,8
61-30-8	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем стен площадью до 20 кв.м	100 м2 поверхности	22 953,35	511,06	14,04	3,07	22428,25	50,4
61-30-9	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем потолков площадью до 10 кв.м	100 м2 поверхности	23 166,29	724	14,04	3,07	22428,25	71,4
61-30-10	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем потолков площадью до 20 кв.м	100 м2 поверхности	23 059,82	617,53	14,04	3,07	22428,25	60,9

Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	2 585,74	1587,31	3,05		995,38	131,4

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ... 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. СРЕДНИЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ... 5
3. ЗАТРАТЫ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ... 5
4. ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ... 5
Сборник № 51 ... 9
Табл. 51-1 Разработка грунта внутри здания ... 11
Табл. 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов ... 11
Табл. 51-3 Изменение уровня пола в здании ... 11
Табл. 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов ... 11
Табл. 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях ... 11
Табл. 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой ... 12
Сборник № 52 ... 13
Табл. 52-1 Усиление фундаментов торкретированием ... 14
Табл. 52-2 Усиление фундаментов цементацией ... 14
Табл. 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий ... 14
Табл. 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий ... 14
Табл. 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов ... 14
Табл. 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов ... 14
Табл. 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов ... 14
Табл. 52-8 Смена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-9 Замена деревянных стульев ... 15
Табл. 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя ... 15
Табл. 52-11 Водоотлив из подвала ... 15
Табл. 52-12 Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов ... 15
Табл. 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов ... 15
Табл. 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов ... 16
Табл. 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение ... 16
Табл. 52-16 Заделка подвальных окон ... 16
Сборник № 53 ... 17
Табл. 53-1 Разборка деревянных стен ... 19
Табл. 53-2 Разборка каменной кладки ... 19
Табл. 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках ... 19
Табл. 53-5 Ремонт каркасных стен ... 20
Табл. 53-6 Добавление утепляющей засыпки ... 20
Табл. 53-7 Смена досок чистой обшивки стен ... 20
Табл. 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем ... 20
Табл. 53-9 Смена венцов в стенах ... 20
Табл. 53-10 Подъем рубленых стен домкратом ... 20
Табл. 53-11 Ремонт конопатки стен ... 20
Табл. 53-12 Укрепление деревянных стен ... 20
Табл. 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича ... 21
Табл. 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах ... 21
Табл. 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен ... 21
Табл. 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами ... 22
Табл. 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней ... 22
Табл. 53-18 Ремонт перемычек ... 22
Табл. 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную ... 22
Табл. 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом ... 22
Табл. 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий ... 22
Табл. 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ... 25
Табл. 53-23 Перекладка карнизов ... 25
Табл. 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъекцирования ... 25
Табл. 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ... 26
Сборник № 54 ... 27
Табл. 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков ... 28
Табл. 54-2 Разборка стальных балок перекрытий ... 28
Табл. 54-3 Разборка подшивки потолков ... 28
Табл. 54-4 Ремонт деревянных балок ... 28
Табл. 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов ... 28
Табл. 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками ... 28
Табл. 54-7 Смена засыпки перекрытия ... 28
Табл. 54-8 Укладка металлических балок ... 29
Табл. 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 кв.м с заделкой швов ... 29

Табл. 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны 29
Табл. 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок 29
Табл. 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка 29
Табл. 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре 29
Табл. 54-14 Укрепление концов деревянных балок 29
Табл. 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены 29
Сборник № 55 31
Табл. 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок 32
Табл. 55-2 Перестановка филенчатых перегородок 32
Табл. 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков 32
Табл. 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 32
Табл. 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи 33
Табл. 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов 33
Табл. 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок 33
Сборник № 56 35
Табл. 56-1 Демонтаж оконных коробок 36
Табл. 56-2 Снятие оконных переплетов 36
Табл. 56-3 Снятие подоконных досок 36
Табл. 56-4 Ремонт оконных коробок и колод 36
Табл. 56-5 Ремонт оконных переплетов 36
Табл. 56-6 Ремонт форточек 37
Табл. 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах 37
Табл. 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки 37
Табл. 56-9 Демонтаж дверных коробок 37
Табл. 56-10 Снятие дверных полотен 37
Табл. 56-11 Снятие наличников 38
Табл. 56-12 Смена дверных и оконных приборов 38
Табл. 56-13 Ремонт дверных коробок 39
Табл. 56-14 Перевязка дверных полотен 39
Табл. 56-15 Ремонт дверных полотен 39
Табл. 56-16 Ремонт калевки дверных полотен 40
Табл. 56-17 Ремонт порогов 40
Табл. 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок 40
Табл. 56-19 Обивка дверей дермантином 40
Табл. 56-20 Ремонт ворот и калиток 40
Табл. 56-21 Установка дверных полотен 40
Табл. 56-22 Навеска плотничных дверей 41
Табл. 56-23 Обрамление проемов угловой сталью 41
Табл. 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита 41
Сборник № 57 43
Табл. 57-1 Разборка оснований покрытия полов 44
Табл. 57-2 Разборка покрытий полов 44
Табл. 57-3 Разборка плинтусов 44
Табл. 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов 44
Табл. 57-5 Ремонт дощатых покрытий 45
Табл. 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации 45
Табл. 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета 45
Табл. 57-8 Смена простильных дощатых полов 46
Табл. 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных 46
Табл. 57-10 Заделка выбоин в полах 46
Табл. 57-11 Устройство оснований под покрытие пола 46
Табл. 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях 47
Табл. 57-13 Смена вентиляционных решеток 47
Табл. 57-14 Ремонт полов из щитового паркета 47
Табл. 57-15 Смена керамических плиток в полах 47
Сборник № 58 49
Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-2 Разборка слуховых окон 50
Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали 50
Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток 50
Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш 50
Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов 51
Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов 51
Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат 51
Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали 52
Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб 52
Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток 52

Табл. 58-12 Устройство обрешетки ... 52
Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо ... 52
Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали ... 53
Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб ... 53
Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами ... 53
Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель ... 53
Табл. 58-18 Смена обрешетки ... 54
Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали ... 54
Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали ... 55
Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах ... 55
Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб ... 55
Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам ... 55
Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы ... 55
Сборник № 59 ... 57
Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец ... 58
Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц ... 58
Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток ... 58
Табл. 59-4 Разборка поручней ... 58
Табл. 59-5 Ремонт ступеней ... 58
Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях ... 58
Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня ... 58
Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений ... 59
Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток ... 59
Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней ... 59
Сборник № 60 ... 61
Табл. 60-1 Разборка кладки печей и очагов ... 62
Табл. 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов ... 62
Табл. 60-3 Большой ремонт печей ... 62
Табл. 60-4 Малый ремонт печей ... 62
Табл. 60-5 Перекладка частей русской печи ... 62
Табл. 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов ... 63
Табл. 60-7 Перекладка дымовых труб ... 63
Табл. 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей ... 63
Табл. 60-9 Ремонт отдельных частей трубы ... 64
Табл. 60-10 Исправление кладки дымовой трубы ... 64
Табл. 60-11 Смена изразцов облицовки печей ... 64
Табл. 60-12 Промазка трещин в кладке печи ... 64
Табл. 60-13 Обделка кирпичом топливников ... 64
Табл. 60-14 Смена приборов в печах ... 64
Табл. 60-15 Смена предтопочных листов ... 65
Табл. 60-16 Прочистка дымохода ... 65
Табл. 60-17 Устройство отверстий для печей и труб ... 65
Табл. 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах ... 66
Табл. 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах ... 66
Сборник № 61 ... 67
Табл. 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания ... 68
Табл. 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами ... 69
Табл. 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами ... 70
Табл. 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами ... 70
Табл. 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами ... 72
Табл. 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания ... 72
Табл. 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания ... 73
Табл. 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания ... 73
Табл. 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок ... 74
Табл. 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 74
Табл. 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц ... 75
Табл. 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек ... 75
Табл. 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ... 76
Табл. 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц ... 77
Табл. 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек ... 77
Табл. 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором ... 78
Табл. 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов ... 79
Табл. 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц ... 81
Табл. 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек ... 82
Табл. 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов ... 84
Табл. 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов ... 85
Табл. 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг ... 85
Табл. 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг ... 88

Табл. 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)....91
Табл. 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом....91
Табл. 61-26 Перетирка штукатурки....92
Табл. 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку....93
Табл. 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки....93
Табл. 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности....94
Табл. 61-30 Замена основания под штукатурку из драни....94
Табл. 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб....94
Сборник № 62....95
Табл. 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей....100
Табл. 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен....100
Табл. 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков....101
Табл. 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон....101
Табл. 62-5 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей....102
Табл. 62-6 Простая масляная окраска ранее окрашенных полов....103
Табл. 62-7 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен....103
Табл. 62-8 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков....104
Табл. 62-9 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон....105
Табл. 62-10 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей....107
Табл. 62-11 Улучшенная масляная окраска полов....107
Табл. 62-12 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен....108
Табл. 62-13 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков....108
Табл. 62-14 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон....108
Табл. 62-15 Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей....109
Табл. 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами....109
Табл. 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами....110
Табл. 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов....110
Табл. 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов....110
Табл. 62-20 Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-21 Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов....112
Табл. 62-22 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов....113
Табл. 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов....114
Табл. 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов....115
Табл. 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками....115
Табл. 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов....116
Табл. 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)....117
Табл. 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель....118
Табл. 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)....118
Табл. 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб....118
Табл. 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов,....118
Табл. 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб....119
Табл. 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб....120
Табл. 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных....120
Табл. 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград....120
Табл. 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей....120
Табл. 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб....122
Табл. 62-38 Перематовка стекол....122
Табл. 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками....122
Табл. 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок....123
Табл. 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором....123
Табл. 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов....123
Табл. 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий....124

ЦЦС

Территориальные единичные расценки
на ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ТЕРр 81-04-(51-62)-2001

Ответственный исполнитель: О.В. Дидковская
Технический редактор: М.Е. Рябова
Компьютерная верстка: М.В. Рябов

Подписано в печать 6.08.01г. Формат 30х42/4
Отпечатано в типографии: МИАЦ
Тираж 500 экз. Заказ № 202

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru