СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЭСН - 2001 - 09	Металлические конструкции
ВрТЭСН - 2001 - 10	Деревянные конструкции
ВрТЭСН - 2001 - 11	Полы
ВрТЭСН - 2001 - 13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЭСН - 2001 - 15	Отделочные работы
ВрТЭСН - 2001 - 24	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
ВрТЭСН - 2001 - 26	Теплоизоляционные работы
ВрТЭСН - 2001 - 27	Автомобильные дороги
ВрТЭСНр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ВрТЭСНр - 2001 - 68	Благоустройство

ВрТЭСН 81-02-2001
ВрТЭСНр 81-04-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Самарской области

2005 г.

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЭСН-2001-09	Металлические конструкции
ВрТЭСН-2001-10	Деревянные конструкции
ВрТЭСН-2001-11	Полы
ВрТЭСН-2001-13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЭСН-2001-15	Отделочные работы
ВрТЭСН-2001-24	Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
ВрТЭСН-2001-26	Теплоизоляционные работы
ВрТЭСН-2001-27	Автомобильные дороги
ВрТЭСНр-2001-58	Крыши, кровли
ВрТЭСНр-2001-68	Благоустройство

(ВрТЭСН 81-02-2001,
ВрТЭСНр 81-04-2001)

Издание официальное

Правительство Самарской области

2005

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЭСН 81-02-2001, ВрТЭСНр 81-04-2001) / Самара, 2005 г. – 26 с.

Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные работы содержат нормы на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

Временные территориальные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы содержат нормы на ремонтно-строительные работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, Н.В. Гарькуша, Е.А. Курникова, Л.И. Ежова).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ на территории Самарской области приказом Департамента капитального строительства Самарской области № 2 от 01.02.2005 г., приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 1 от 19.07.2005 г., № 6 от 09.12.2005 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Настоящие Временные территориальных элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЭСН 81-02-2001, ВрТЭСНр 81-04-2001) не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

©ЦЦС, 2005 г

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЭСНр-2001

Общие указания

1.1. Настоящие Временные территориальные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ВрТЭСНр-2001) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также расчетов за выполненные работы.

1.2. ВрТЭСНр-2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат в ценах на 1.01.2000 года по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими ремонт и реконструкцию с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

На нормы настоящего сборника ВрТЭСНр-2001 распространяются положения МДС 81-35.2004, МДС 81-38.2004, а также технических частей к соответствующим сборникам ГЭСНр и их разделам.

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник № 58

КРЫШИ, КРОВЛИ

Техническая часть

1.5. Норма 58-36-1 предназначена для определения затрат при ремонте мягкой кровли из рубероида (битумосодержащих материалов) термохимическим способом путем равномерного прогревания кровельного ковра электрическими нагревательными аппаратами мощностью 9 кВт и 2,5 кВт с восстановлением свойств битумосодержащих материалов под воздействием инфракрасного излучения.

В норме учтены все основные, вспомогательные и сопутствующие работы в т.ч. подготовка кровли, вторичная обработка кровли, уплотнение кровли в монолит, обустройство примыканий к выступающим конструкциям кровли.

Таблица ВрТЭСНр 58-17-63 Разборка покрытий кровель

Состав работ:

01. Разборка покрытий кровель

Измеритель: 100 м2 покрытий кровель

58-17-5-63 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов: добавлять на каждые последующие 2 слоя к норме 58-17-1.

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	58-17-5-63
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч.	17,41
1.1	Средний разряд работы		2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	-
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
30401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,84
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
999 9900	Строительный мусор	т	0,78

Таблица ВрТЭСНр 58-34-63 Разборка изоляции кровель

Состав работ:

01. Разборка изоляции кровель.

Измеритель: 100 м2 поверхности разобранной изоляции

Разборка изоляции кровель из:

58-34-1-63 двух слоев стеклоткани

58-34-2-63 ваты минеральной толщиной 100 мм

58-34-3-63 плит пенополистирольных толщиной 100 мм

58-34-4-63 засыпной шлаковой толщиной до 200 мм

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	58-34-1-63	58-34-2-63	58-34-3-63	58-34-4-63
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч.	9,21	13,08	10,12	165,25
1.1	Средний разряд работы		2	1,7	1,9	1,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	-	-	-	4,09

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	58-34-1-63	58-34-2-63	58-34-3-63	58-34-4-63
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
30401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,11	1,11	0,34	-
31121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	-	-	-	4,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
999 9900	Строительный мусор	т	0,1	1,04	0,32	11,49

Таблица ВрТЭСНр 58-35-63 Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле

Состав работ:

01. Прорезка борозд в рулонной кровле.

Измеритель: 100 м борозд

Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле толщиной:

58-35-1-63 до 10 см
58-35-2-63 до 20 см
58-35-3-63 более 20 см

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	58-35-1-63	58-35-2-63	58-35-3-63
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,2	0,50	1,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
121202	Нарезчик швов дисковый	маш.-ч	0,2	0,50	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
101 9412 001	Фреза для нарезчика	шт	0,05	0,1	0,15

Таблица ВрТЭСНр 58-36-63 Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт

Состав работ:

01. Подача материалов, инвентаря и приспособлений на высоту до 15 м. 02. Очистка поверхности от мусора, снятие старого покрытия. 03. Подготовка поверхности основания кровли с огрунтовкой. 04. Сортировка и размельчение старого рубероидного покрытия. 05. Приготовление горячей рубероидной массы из размельченного рубероида. 06. Покрытие горячей рубероидной массой.

Измеритель: 100 м2 кровли

58-36-1-63 *Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт*

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	58-36-1-63
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч.	159,36
1.1	Средний разряд работы		4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч.	0,27
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
31121	Подъемник мачтовый 0,5 т	маш.-ч	0,27
369995	Аппарат битумоплавильный АП-3	маш.-ч	5,5
369996	Установка для приготовления горячей рубероидной массы ВИР1.01.-2 шт	маш.-ч	39,17
369997	Станок для размельчения рубероида ВИР 1.02	маш.-ч	7,33
369998	Укладчик (шпатель) ВИР 1,05	маш.-ч	8,76
369999	Каток ручной ВИР 1.06	маш.-ч	1,83
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
101 0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,225
101 0070 002	Бензин А-76	т	0,024
542 0042	Пропан-бутан	кг	25
101 9262 002	Масло (отработка)	кг	4,05

СОДЕРЖАНИЕ

Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные работы

Общие указания ... 3
Сборник № 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 4
РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 4
1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ... 4
ВрТЭСН 09-05-008-63. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ... 4
Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Техническая часть ... 5
РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
4. ОКНА ... 5
ВрТЭСН 10-01-034-63. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 5
ВрТЭСН 10-01-035-63. Установка подоконных досок из ПВХ ... 6
5. ДВЕРИ, ВОРОТА ... 7
ВрТЭСН 10-01-047-63. Установка дверных и балконных блоков из ПВХ профилей ... 7
Сборник № 11. ПОЛЫ ... 8
РАЗДЕЛ 01. ПОЛЫ ... 8
ВрТЭСН 11-01-014-63. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования ... 8
Сборник № 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ ... 9
РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 9
ВрТЭСН 13-08-013-63. Установка и разборка внутренних подвесных инвентарных лесов ... 9
Сборник № 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 10
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 10
4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 10
ВрТЭСН 15-01-051-63. Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями с утеплением ... 10
ВрТЭСН 15-01-060-63. Устройство подвесных потолков ... 11
Сборник № 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ ... 12
РАЗДЕЛ 02. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ... 12
3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ... 12
ВрТЭСН 24-02-035-63. Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля ... 12
4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ... 13
ВрТЭСН 24-02-042-63. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах (без окраски) с проведением операционного контроля ... 13
Сборник № 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 15
Техническая часть ... 15
Правила исчисления объемов работ ... 15
РАЗДЕЛ 01. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 16
2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ... 16
ВрТЭСН 26-01-045-63. Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе "ЛАЭС", "CERESIT","САРАТЕСТ" ... 16
Сборник № 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ... 19
Техническая часть ... 19
ВрТЭСН 27-02-015-63. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоно-укладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 19

Временные территориальные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

Общие указания **20**
Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ **21**
Техническая часть **21**
Таблица ВрТЭСНр 58-17-63. Разборка покрытий кровель 21
Таблица ВрТЭСНр 58-34-63. Разборка изоляции кровель 21
Таблица ВрТЭСНр 58-35-63. Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле 22
Таблица ВрТЭСНр 58-36-63. Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт 22
Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО **23**
Таблица ВрТЭСНр 68-30-63. Устройство горячей регенерации старого асфальтового покрытия ресайклером Remixer 2RX-4500 Wirtgen 23

ЦЦС

Временные
территориальных элементные сметные нормы
на строительные и ремонтно-строительные работы
в Самарской области

ВрТЭСН-2001
ВрТЭСНр-2001

Ответственный исполнитель О.В. Дидковская
Технический редактор М.Е. Рябова
Компьютерная верстка – Л.И.Ежова

Подписано в печать_____ Формат____
Отпечатано в типографии:
Тираж_____экз. Заказ №

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru