СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**Самарская область**

# ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---|---|
| ВрТЭСН - 2001 - 09 | Металлические конструкции |
| ВрТЭСН - 2001 - 10 | Деревянные конструкции |
| ВрТЭСН - 2001 - 11 | Полы |
| ВрТЭСН - 2001 - 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |
| ВрТЭСН - 2001 - 15 | Отделочные работы |
| ВрТЭСН - 2001 - 24 | Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети |
| ВрТЭСН - 2001 - 26 | Теплоизоляционные работы |
| ВрТЭСН - 2001 - 27 | Автомобильные дороги |
| ВрТЭСНр - 2001 - 58 | Крыши, кровли |
| ВрТЭСНр - 2001 - 68 | Благоустройство |

**ВрТЭСН 81-02-2001**
**ВрТЭСНр 81-04-2001**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Правительство Самарской области**

**2005 г.**

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

# ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---|---|
| ВрТЭСН-2001-09 | Металлические конструкции |
| ВрТЭСН-2001-10 | Деревянные конструкции |
| ВрТЭСН-2001-11 | Полы |
| ВрТЭСН-2001-13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |
| ВрТЭСН-2001-15 | Отделочные работы |
| ВрТЭСН-2001-24 | Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети |
| ВрТЭСН-2001-26 | Теплоизоляционные работы |
| ВрТЭСН-2001-27 | Автомобильные дороги |
| ВрТЭСНр-2001-58 | Крыши, кровли |
| ВрТЭСНр-2001-68 | Благоустройство |

(ВрТЭСН 81-02-2001,
ВрТЭСНр 81-04-2001)

*Издание официальное*

Правительство Самарской области

2005

**УДК 69.003.12**
**ББК 65.31**

***Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЭСН 81-02-2001, ВрТЭСНр 81-04-2001)*** / Самара, 2005 г. – 26 с.

Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные работы содержат нормы на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

Временные территориальные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы содержат нормы на ремонтно-строительные работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, Н.В. Гарькуша, Е.А. Курникова, Л.И. Ежова).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ на территории Самарской области приказом Департамента капитального строительства Самарской области № 2 от 01.02.2005 г., приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 1 от 19.07.2005 г., № 6 от 09.12.2005 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

**Настоящие Временные территориальных элементные сметные нормы на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЭСН 81-02-2001, ВрТЭСНр 81-04-2001) не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».**

**ISBN 5-901508-01-07**

©ЦЦС, 2005 г

# ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ВрТЭСН-2001

## Общие указания

1.1. Настоящие Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные работы в Самарской области (ВрТЭСН-2001) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

ВрТЭСН-2001 содержат нормы на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.

1.2. ВрТЭСН-2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат в ценах на 1.01.2000 года по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

На нормы настоящего сборника ВрТЭСН-2001 распространяются положения МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, а также технических частей к соответствующим сборникам ГЭСН и их разделам.

# ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

*Сборник № 11*

# ПОЛЫ

## Раздел 01. Полы

### Таблица ВрТЭСН 11-01-014-63 Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования

*Состав работ:*

01. Нарезка швов в бетоне. 02. Заполнение швов шнуром.

**Измеритель: 100 м шва**

11-01-014-05-63 Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 11-01-014-05-63 |
|---|---|---|---|
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы | | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,81 |
| 3 | **МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** | | |
| 121200 | Нарезчик швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | 2,8 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | **МАТЕРИАЛЫ** | | |
| 101 1701 | Гернит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 186 |

# СОДЕРЖАНИЕ

**Временные территориальные элементные сметные нормы на строительные работы**

**Общие указания** ... 3
**Сборник № 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ** ... 4
РАЗДЕЛ 05. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 4
1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ ... 4
ВрТЭСН 09-05-008-63. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ... 4
**Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** ... 5
**Техническая часть** ... 5
РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
4. ОКНА ... 5
ВрТЭСН 10-01-034-63. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 5
ВрТЭСН 10-01-035-63. Установка подоконных досок из ПВХ ... 6
5. ДВЕРИ, ВОРОТА ... 7
ВрТЭСН 10-01-047-63. Установка дверных и балконных блоков из ПВХ профилей ... 7
**Сборник № 11. ПОЛЫ** ... 8
РАЗДЕЛ 01. ПОЛЫ ... 8
ВрТЭСН 11-01-014-63. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования ... 8
**Сборник № 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ** ... 9
РАЗДЕЛ 08. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ... 9
ВрТЭСН 13-08-013-63. Установка и разборка внутренних подвесных инвентарных лесов ... 9
**Сборник № 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** ... 10
РАЗДЕЛ 01. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 10
4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 10
ВрТЭСН 15-01-051-63. Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями с утеплением ... 10
ВрТЭСН 15-01-060-63. Устройство подвесных потолков ... 11
**Сборник № 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ** ... 12
РАЗДЕЛ 02. ГАЗОПРОВОДЫ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ ... 12
3. ПОДЗЕМНАЯ УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ... 12
ВрТЭСН 24-02-035-63. Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля ... 12
4. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ ... 13
ВрТЭСН 24-02-042-63. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах (без окраски) с проведением операционного контроля ... 13
**Сборник № 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ** ... 15
**Техническая часть** ... 15
**Правила исчисления объемов работ** ... 15
РАЗДЕЛ 01. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 16
2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ... 16
ВрТЭСН 26-01-045-63. Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе "ЛАЭС", "CERESIT","САРАТЕСТ" ... 16
**Сборник № 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ** ... 19
**Техническая часть** ... 19
ВрТЭСН 27-02-015-63. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоно-укладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 19

**Временные территориальные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы**

**Общие указания** ..... **20**
**Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ** ..... **21**
**Техническая часть** ..... **21**
Таблица ВрТЭСНр 58-17-63. Разборка покрытий кровель ..... 21
Таблица ВрТЭСНр 58-34-63. Разборка изоляции кровель ..... 21
Таблица ВрТЭСНр 58-35-63. Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле ..... 22
Таблица ВрТЭСНр 58-36-63. Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт ..... 22
**Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО** ..... **23**
Таблица ВрТЭСНр 68-30-63. Устройство горячей регенерации старого асфальтового покрытия ресайклером Remixer 2RX-4500 Wirtgen ..... 23

**ЦЦС**

**Временные**
**территориальных элементные сметные нормы**
**на строительные и ремонтно-строительные работы**
**в Самарской области**

**ВрТЭСН-2001**
**ВрТЭСНр-2001**

Ответственный исполнитель О.В. Дидковская
Технический редактор М.Е. Рябова
Компьютерная верстка – Л.И.Ежова

Подписано в печать_____ Формат____
Отпечатано в типографии:
Тираж_____экз. Заказ №

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
*Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000*

gost.e-ecolog.ru