СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР - 2001 - 09	Металлические конструкции
ВрТЕР - 2001 - 10	Деревянные конструкции
ВрТЕР - 2001 - 11	Полы
ВрТЕР - 2001 - 13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЕР - 2001 - 15	Отделочные работы
ВрТЕР - 2001 - 24	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
ВрТЕР - 2001 - 26	Теплоизоляционные работы
ВрТЕР - 2001 - 27	Автомобильные дороги
ВрТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ВрТЕРр - 2001 - 68	Благоустройство

ВрТЕР 81-02-2001
ВрТЕРр 81-04-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Самарской области

2005 г.

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР-2001-09	Металлические конструкции
ВрТЕР-2001-10	Деревянные конструкции
ВрТЕР-2001-11	Полы
ВрТЕР-2001-13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЕР-2001-15	Отделочные работы
ВрТЕР-2001-24	Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
ВрТЕР-2001-26	Теплоизоляционные работы
ВрТЕР-2001-27	Автомобильные дороги
ВрТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ВрТЕРр-2001-68	Благоустройство

**(ВрТЕР 81-02-2001,
ВрТЕРр 81-04-2001)**

Издание официальное

Правительство Самарской области

2005

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Временные территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЕР 81-02-2001, ВрТЕРр 81-04-2001)/ Самара, 2005 г. – 30 с.

Временные территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области содержат расценки на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

Временные территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы содержат расценки на ремонтно-строительные работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, Н.В. Гарькуша, Е.А. Курникова, Л.И. Ежова).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ на территории Самарской области приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 3 от 15.09.2005 г. и № 6 от 09.12.2005 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Настоящие Временные территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЕР 81-02-2001, ВрТЕРр 81-04-2001) не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

©ЦЦС, 2005 г

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР-2001

Общие указания

1.1. Настоящие Временные территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области (ВрТЕР-2001) предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

ВрТЕР-2001 содержат расценки на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.

1.2. ВрТЕР-2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат в ценах на 1.01.2000 года по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

1.3. ВрТЕР-2001 разработаны на основе:

– Временных территориальных элементных сметных норм на строительные работы ВрТЭСН-2001, утвержденных приказом Департамента капитального строительства Самарской области № 2 от 01.02.2005 г. и приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 1 от 19 июля 2005 г. и № 6 от 9 декабря 2005 г.

– уровня оплаты труда рабочих-строителей, принятого по данным Самарского Областного Комитета Государственной статистики в строительстве по Самарской области по отрасли «Строительство», по состоянию на 1 января 2000 года. Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых на строительно-монтажных работах с нормальными условиями труда, установлена в настоящем ВрТЕР-2001 в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице.

Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч	Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч	Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч
1	2	3	4	5	6
1,0	9,35	2,7	10,79	4,4	13,27
1,1	9,41	2,8	10,90	4,5	13,46
1,2	9,49	2,9	10,99	4,6	13,65
1,3	9,58	3,0	11,09	4,7	13,84
1,4	9,65	3,1	11,21	4,8	14,03
1,5	9,73	3,2	11,37	4,9	14,22
1,6	9,82	3,3	11,51	5,0	14,41
1,7	9,89	3,4	11,66	5,1	14,65
1,8	9,97	3,5	11,80	5,2	14,88
1,9	10,05	3,6	11,94	5,3	15,12
2,0	10,14	3,7	12,08	5,4	15,36
2,1	10,21	3,8	12,22	5,5	15,60
2,2	10,31	3,9	12,37	5,6	15,83
2,3	10,41	4,0	12,51	5,7	16,07
2,4	10,50	4,1	12,70	5,8	16,31
2,5	10,60	4,2	12,89	5,9	16,53
2,6	10,71	4,3	13,08	6,0	16,78

– «Территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Самарской области», утвержденного распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-ком-

мунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области от 20.02.2001 № 45-р (зарегистрированы в Госстрое России письмом от 23.05.2001 № 10-295);

– «Дополнений и изменений к Территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Самарской области», утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 06.09.2005 № 2 и от 09.12.2005 № 6;

– «Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», утвержденного распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области от 20.02.2001 № 45-р (зарегистрированы в Госстрое России письмом от 12.10.2001 № 10-579).

– «Дополнений к Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 09.12.2005 № 6;

На расценки настоящего сборника ВрТЕР-2001 распространяются положения МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, а также технических частей к соответствующим сборникам ТЕР и их разделам.

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник № 27

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ВрТЕР-2001-27

Техническая часть

1.47. Расценка 27-02-015-63 предусмотрена для работ по устройству бортового камня из монолитного бетона при сооружении новых и реконструкции существующих автомобильных дорог общего пользования, временных автомобильных дорог, дорожных работ на площадках промышленных предприятий, на городских проездах и площадках, а также для ремонтных работ.

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 02. Дренажные и водосбросные устройства

Таблица 27-02-015-63. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами

	Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:							
27-02-015-01-63	на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков дороги)	10 м бортового камня	2047,28	29,69	821,25	18,67	1196,34	2,43
27-02-015-02-63	на прямом участке	то же	1920,15	25,54	698,27	16,28	1196,34	2,09
27-02-015-03-63	на радиусном участке	»	2159,77	44,48	918,95	19,19	1196,34	3,64

СОДЕРЖАНИЕ

Временные территориальные единичные расценки на строительные работы

Общие указания ... 3
Сборник № 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Раздел 05. Разные работы ... 5
1. Облицовка поверхности, сварочные работы, постановка болтов и другие работы ... 5
Таблица 09-05-008-63. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ... 5
Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 6
Техническая часть ... 6
Раздел 01. Деревянные конструкции ... 6
4. Окна ... 6
Таблица 10-01-034-63. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 6
Таблица 10-01-035-63. Установка подоконных досок из ПВХ ... 7
5. Двери, ворота ... 8
Таблица 10-01-047-63. Установка дверных и балконных блоков из ПВХ профилей ... 8
Сборник № 11. ПОЛЫ ... 9
Раздел 01. Полы ... 9
Таблица 11-01-014-63. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования ... 9
Сборник № 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ ... 10
Раздел 08. Разные работы ... 10
Таблица 13-08-013-63. Установка и разборка внутренних подвесных инвентарных лесов ... 10
Сборник № 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 11
Раздел 01. Облицовочные работы ... 11
Таблица 15-01-051-63. Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями с утеплением ... 11
Таблица 15-01-060-63. Устройство подвесных потолков ... 11
Сборник № 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ ... 12
Раздел 02. Газопроводы городов и поселков ... 12
Таблица 24-02-035-63. Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля ... 12
Таблица 24-02-042-63. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах (без окраски) с проведением операционного контроля ... 13
Сборник № 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 14
Техническая часть ... 14
Правила исчисления объемов работ ... 14
Раздел 01. Теплоизоляционные работы ... 15
2. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями ... 15
Таблица 26-01-045-63. Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе "ЛАЭС", "CERESIT", "САРАТЕСТ" ... 15
Сборник № 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ... 22
Техническая часть ... 22
Раздел 02. Дренажные и водосбросные устройства ... 22
Таблица 27-02-015-63. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 22

Временные территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

Общие указания ... **23**
Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ ... **25**
Техническая часть ... **25**
Таблица 58-17-63. Разборка покрытий кровель ... 25
Таблица 58-34-63. Разборка изоляции кровель ... 25
Таблица 58-35-63. Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле ... 25
Таблица 58-36-63. Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт ... 26
Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО ... **27**
Таблица 68-30-63. Устройство горячей регенерации старого асфальтобетонного покрытия ресайклером Remixer 2RX-4500 Wirtgen ... 27

ЦЦС

Временные
территориальные единичные расценки
на строительные и ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ВрТЕР 81-02-2001
ВрТЕРр 81-04-2001

Ответственный исполнитель О.В. Дидковская
Технический редактор М.Е. Рябова
Компьютерная верстка – Л.И.Ежова

Подписано в печать_____ Формат____
Отпечатано в типографии:
Тираж_____экз. Заказ №

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru