СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР - 2001 - 09	Металлические конструкции
ВрТЕР - 2001 - 10	Деревянные конструкции
ВрТЕР - 2001 - 11	Полы
ВрТЕР - 2001 - 13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЕР - 2001 - 15	Отделочные работы
ВрТЕР - 2001 - 24	Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети
ВрТЕР - 2001 - 26	Теплоизоляционные работы
ВрТЕР - 2001 - 27	Автомобильные дороги
ВрТЕРр - 2001 - 58	Крыши, кровли
ВрТЕРр - 2001 - 68	Благоустройство

ВрТЕР 81-02-2001
ВрТЕРр 81-04-2001

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Самарской области

2005 г.

gost.e-ecolog.ru

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Самарская область

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР-2001-09	Металлические конструкции
ВрТЕР-2001-10	Деревянные конструкции
ВрТЕР-2001-11	Полы
ВрТЕР-2001-13	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
ВрТЕР-2001-15	Отделочные работы
ВрТЕР-2001-24	Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети
ВрТЕР-2001-26	Теплоизоляционные работы
ВрТЕР-2001-27	Автомобильные дороги
ВрТЕРр-2001-58	Крыши, кровли
ВрТЕРр-2001-68	Благоустройство

**(ВрТЕР 81-02-2001,
ВрТЕРр 81-04-2001)**

Издание официальное

Правительство Самарской области

2005

УДК 69.003.12
ББК 65.31

Временные территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЕР 81-02-2001, ВрТЕРр 81-04-2001)/ Самара, 2005 г. – 30 с.

Временные территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области содержат расценки на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

Временные территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы содержат расценки на ремонтно-строительные работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.
Предназначены для определения стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве (директор – О.В. Дидковская, руководитель проекта – М.Е. Рябова, исполнители – Н.Б. Медведева, В.Е. Шаблов, М.В. Рябов, Н.О. Сафронова, Н.В. Гарькуша, Е.А. Курникова, Л.И. Ежова).

ВНЕСЕНЫ Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ на территории Самарской области приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 3 от 15.09.2005 г. и № 6 от 09.12.2005 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ

Настоящие Временные территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Самарской области (ВрТЕР 81-02-2001, ВрТЕРр 81-04-2001) не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и использованы в коммерческих целях без разрешения ООО «Центр по ценообразованию в строительстве».

ISBN 5-901508-01-07

©ЦЦС, 2005 г

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВрТЕР-2001

Общие указания

1.1. Настоящие Временные территориальные единичные расценки на строительные работы в Самарской области (ВрТЕР-2001) предназначены для определения стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также расчетов за выполненные работы.

ВрТЕР-2001 содержат расценки на новые строительные конструкции и работы, получившие в последнее время широкое применение в строительстве.

1.2. ВрТЕР-2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат в ценах на 1.01.2000 года по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

1.3. ВрТЕР-2001 разработаны на основе:

– Временных территориальных элементных сметных норм на строительные работы ВрТЭСН-2001, утвержденных приказом Департамента капитального строительства Самарской области № 2 от 01.02.2005 г. и приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области № 1 от 19 июля 2005 г. и № 6 от 9 декабря 2005 г.

– уровня оплаты труда рабочих-строителей, принятого по данным Самарского Областного Комитета Государственной статистики в строительстве по Самарской области по отрасли «Строительство», по состоянию на 1 января 2000 года. Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых на строительно-монтажных работах с нормальными условиями труда, установлена в настоящем ВрТЕР-2001 в зависимости от среднего разряда работы и приведена в таблице.

Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч	Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч	Разряд работы	Стоимость, руб./чел.-ч
1	2	3	4	5	6
1,0	9,35	2,7	10,79	4,4	13,27
1,1	9,41	2,8	10,90	4,5	13,46
1,2	9,49	2,9	10,99	4,6	13,65
1,3	9,58	3,0	11,09	4,7	13,84
1,4	9,65	3,1	11,21	4,8	14,03
1,5	9,73	3,2	11,37	4,9	14,22
1,6	9,82	3,3	11,51	5,0	14,41
1,7	9,89	3,4	11,66	5,1	14,65
1,8	9,97	3,5	11,80	5,2	14,88
1,9	10,05	3,6	11,94	5,3	15,12
2,0	10,14	3,7	12,08	5,4	15,36
2,1	10,21	3,8	12,22	5,5	15,60
2,2	10,31	3,9	12,37	5,6	15,83
2,3	10,41	4,0	12,51	5,7	16,07
2,4	10,50	4,1	12,70	5,8	16,31
2,5	10,60	4,2	12,89	5,9	16,53
2,6	10,71	4,3	13,08	6,0	16,78

– «Территориального сборника средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Самарской области», утвержденного распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-ком-

мунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области от 20.02.2001 № 45-р (зарегистрированы в Госстрое России письмом от 23.05.2001 № 10-295);

– «Дополнений и изменений к Территориальному сборнику средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в Самарской области», утвержденных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 06.09.2005 № 2 и от 09.12.2005 № 6;

– «Территориального сборника сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», утвержденного распоряжением Департамента по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Самарской области от 20.02.2001 № 45-р (зарегистрированы в Госстрое России письмом от 12.10.2001 № 10-579).

– «Дополнений к Территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 09.12.2005 № 6;

На расценки настоящего сборника ВрТЕР-2001 распространяются положения МДС 81-35.2004, МДС 81-36.2004, а также технических частей к соответствующим сборникам ТЕР и их разделам.

ВРЕМЕННЫЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник № 26

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

ВрТЕР-2001-26

Техническая часть

Расценки табл. 26-01-045-63 распространяются на устройство теплоизоляционного покрытия наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий, выполненных из бетонных и железобетонных конструкций, кирпича и стеновых блоков.

Расценки предусматривают выполнение работ с готовых лесов на высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты в зависимости от высоты:

до 50 м – 1,04;

до 60 м – 1,17;

свыше 60 м – 1,25.

Установку и разборку наружных инвентарных лесов для теплоизоляции фасадов, при обосновании в проекте организации строительства следует определять по расценкам сборника ТЕР 81-02-08-2001 «Конструкции из кирпича и блоков».

П. 1.22 Технической части сборника ТЕР-2001-26 «Теплоизоляционные работы» не распространяются на расценки табл. 26-01-045-63.

Расценками настоящего сборника предусмотрена теплоизоляция наружных стен простых и средней сложности при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более 30 % площади стены. При теплоизоляции сложных фасадов (площадь архитектурных деталей более 30%) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей применяется повышающий коэффициент 1,1.

Марки и расход теплоизоляционных материалов принимаются по проектным данным.

Расценки ВрТЕР-2001-26 учитывают полный комплекс работ, в т.ч. мелкие и вспомогательные операции (сверление отверстий, приготовление составов, приклеивание косых вставок из армирующей сетки на углы оконных и дверных проемов на фасаде и архитектурных деталей, заделка мест крепления лесов к стене и т.п.).

Окраска защитно-декоративного штукатурного слоя определяется дополнительно по расценкам сборника ТЕР 81-02-13-2001 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии» и ТЕР 81-02-15-2001 «Отделочные работы».

Правила исчисления объемов работ

Площадь изолируемой поверхности стен определяется за вычетом проемов по наружному обводу коробок. В общую площадь изолируемой поверхности стен фасада следует включать развернутую площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.).

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Раздел 01. Теплоизоляционные работы

2. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями

Таблица 26-01-045-63. Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе "ЛАЭС", "CERESIT", "CAPATECT"

	Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе:							
26-01-045-1-63	"ЛАЭС" толщиной плит до 50 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом просмов)	9216,24	6993,29	643,93	131,64	1579,02	527,00
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(402 9110 630)	Штукатурная смесь фасадная декоративная ("ЛАЭС" №1)	т					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					5,35	
(101 9732 630)	Грунтовка колерующая (состав "ЛАЭС" №3,4)	кг					16	
(113 9049 630)	Смесь клеевая для утеплителя и армирования (состав "ЛАЭС" №5)	кг					370	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
26-01-045-2-63	"ЛАЭС" толщиной плит до 80 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	9423,41	7106,35	738,04	150,37	1579,02	535,52
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(402 9110 630)	Штукатурная смесь фасадная декоративная ("ЛАЭС" №1)	т					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					8,56	
(101 9732 630)	Грунтовка колерующая (состав "ЛАЭС" №3,4)	кг					16	
(113 9049 630)	Смесь клеевая для утеплителя и армирования (состав "ЛАЭС" №5)	кг					370	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.					2	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксп. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-3-63	"ЛАЭС" толщиной плит до 100 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	9481,16	7140,32	761,82	154,98	1579,02	538,08
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(402 9110 630)	Штукатурная смесь фасадная декоративная ("ЛАЭС" №1)	т					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					10,7	
(101 9732 630)	Грунтовка колерующая (состав "ЛАЭС" №3,4)	кг					16	
(113 9049 630)	Смесь клеевая для утеплителя и армирования (состав "ЛАЭС" №5)	кг					370	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
26-01-045-4-63	"ЛАЭС" толщиной плит до 120 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	9816,50	7174,29	784,94	159,44	1857,27	540,64
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(402 9110 630)	Штукатурная смесь фасадная декоративная ("ЛАЭС" № 1)	т					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					12,84	
(101 9732 630)	Грунтовка колерующая (состав "ЛАЭС" № 3,4)	кг					16	
(113 9049 630)	Смесь клеевая для утеплителя и армирования (состав "ЛАЭС" № 5)	кг					370	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
26-01-045-5-63	"ЛАЭС" толщиной плит до 150 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	10459,23	7323,45	808,26	163,89	2327,52	551,88
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(402 9110 630)	Штукатурная смесь фасадная декоративная ("ЛАЭС" № 1)	т					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					16,05	
(101 9732 630)	Грунтовка колерующая (состав "ЛАЭС" № 3,4)	кг					16	
(113 9049 630)	Смесь клеевая для утеплителя и армирования (состав "ЛАЭС" № 5)	кг					370	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-6-63	"CERESIT" толщиной плит до 50 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	29051,89	6993,29	643,93	131,64	21414,67	527,00
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(101 9510 001)	Грунтовка "CERESIT" CT 17	л					П	
(101 9910 092)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольный профиль 50 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3шт./м)	шт.					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					5,35	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
(101 9510 630)	Штукатурный состав фасадный декоративный "CERESIT "	кг					300	
26-01-045-7-63	"CERESIT" толщиной плит до 80 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	29259,06	7106,35	738,04	150,37	21414,67	535,52
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(101 9510 001)	Грунтовка "CERESIT" CT 17	л					П	
(101 9910 093)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольный профиль 80 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3шт./м)	шт.					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					8,56	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
(101 9510 630)	Штукатурный состав фасадный декоративный "CERESIT "	кг					300	

№№ расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-8-63	"CERESIT" толщиной плит до 100 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	29316,81	7140,32	761,82	154,98	21414,67	538,08
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(101 9510 001)	Грунтовка "CERESIT" CT 17	л					П	
(101 9910 094)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольный профиль 100 мм, длиной 2,5м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3шт/м)	шт.					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					10,7	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
(101 9510 630)	Штукатурный состав фасадный декоративный "CERESIT "	кг					300	
26-01-045-9-63	"CERESIT" толщиной плит до 120 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	29652,15	7174,29	784,94	159,44	21692,92	540,64
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(101 9510 001)	Грунтовка "CERESIT" CT 17	л					П	
(101 9910 095)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольный профиль 120 мм, длина 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля	шт.					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					12,84	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.					2	
(101 9510 630)	Штукатурный состав фасадный декоративный "CERESIT "	кг					300	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-10-63	"CERESIT" толщиной плит до 150 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	30294,88	7323,45	808,26	163,89	22163,17	551,88
(101 9060 005)	Сетка штукатурная	10 м					П	
(101 9510 001)	Грунтовка "CERESIT" CT 17	л					П	
(101 9910 096)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольный профиль 150 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля	шт.					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					16,05	
(101 1920)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75л	шт.					2	
(101 9510 630)	Штукатурный состав фасадный декоративный "CERESIT"	кг					300	
26-01-045-11-63	"CAPATECT" толщиной плит до 50 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	28060,22	6993,29	643,93	131,64	20423,00	527,00
(101 9060 008)	Угловая косынка Diagonalarmier 651	шт.					П	
(101 9910 092)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: профиль цокольный 50 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3 шт./м)	шт.					П	
(101 9030 023)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: соединительный элемент для цокольного профиля (0,4 шт/м)	шт.					П	
(101 9030 024)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольная прокладка (=кол-ву цок. дюбелей)	шт.					П	
(101 9030 025)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: пластиковый армирующий угол 5525	м					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					5,35	
(402 8096)	Декоративная фасадная штукатурка Caparol	кг					210	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	экспл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-12-63	"САРАТЕСТ" толщиной плит до 80 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	28267,39	7106,35	738,04	150,37	20423,00	535,52
(101 9060 008)	Угловая косынка Diagonalarmier 651	шт.					П	
(101 9910 093)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: профиль цокольный 80мм,длиной 2,5м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3 шт./м)	шт.					П	
(101 9030 023)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: соединительный элемент для цокольного профиля (0,4 шт/м)	шт.					П	
(101 9030 024)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольная прокладка (=кол-ву цок. дюбелей)	шт.					П	
(101 9030 025)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: пластиковый армирующий угол 5525	м					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					8,56	
(402 8096)	Декоративная фасадная штукатурка Caparol	кг					210	
26-01-045-13-63	"САРАТЕСТ" толщиной плит до 100 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	28325,14	7140,32	761,82	154,98	20423,00	538,08
(101 9060 008)	Угловая косынка Diagonalarmier 651	шт.					П	
(101 9910 094)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: профиль цокольный 100мм,длиной 2,5м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3 шт./м)	шт.					П	
(101 9030 023)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: соединительный элемент для цокольного профиля (0,4 шт/м)	шт.					П	
(101 9030 024)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольная прокладка (=кол-ву цок. дюбелей)	шт.					П	
(101 9030 025)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: пластиковый армирующий угол 5525	м					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					10,7	
(402 8096)	Декоративная фасадная штукатурка Caparol	кг					210	

№№ расценок / Коды неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплл. машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машин.	Расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26-01-045-14-63	"САРАТЕСТ" толщиной плит до 120 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	28660,48	7174,29	784,94	159,44	20701,25	540,64
(101 9060 008)	Угловая косынка Diagonalarmier 651	шт.					П	
(101 9910 095)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: профиль цокольный 120 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3 шт./м)	шт.					П	
(101 9030 023)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: соединительный элемент для цокольного профиля (0,4 шт/м)	шт.					П	
(101 9030 024)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольная прокладка (=кол-ву цок. дюбелей)	шт.					П	
(101 9030 025)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: пластиковый армирующий угол 5525	м					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					12,84	
(402 8096)	Декоративная фасадная штукатурка Caparol	кг					210	
26-01-045-15-63	"САРАТЕСТ" толщиной плит до 150 мм	100 м2 изолируемой поверхности стен (за вычетом проемов)	29303,21	7323,45	808,26	163,89	21171,50	551,88
(101 9060 008)	Угловая косынка Diagonalarmier 651	шт.					П	
(101 9910 096)	Комплектующие для наружной теплоизоляции стен фасадов: профиль цокольный 150 мм, длиной 2,5 м	шт.					П	
(101 9030 022)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: дюбель для крепления цокольного профиля (3 шт./м)	шт.					П	
(101 9030 023)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: соединительный элемент для цокольного профиля (0,4 шт/м)	шт.					П	
(101 9030 024)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: цокольная прокладка (=кол-ву цок. дюбелей)	шт.					П	
(101 9030 025)	Крепление для наружной теплоизоляции стен фасадов: пластиковый армирующий угол 5525	м					П	
(104 9100)	Плиты теплоизоляционные	м3					16,05	
(402 8096)	Декоративная фасадная штукатурка Caparol	кг					210	

СОДЕРЖАНИЕ

Временные территориальные единичные расценки на строительные работы

Общие указания ... 3
Сборник № 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 5
Раздел 05. Разные работы ... 5
1. Облицовка поверхности, сварочные работы, постановка болтов и другие работы ... 5
Таблица 09-05-008-63. Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ... 5
Сборник № 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 6
Техническая часть ... 6
Раздел 01. Деревянные конструкции ... 6
4. Окна ... 6
Таблица 10-01-034-63. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 6
Таблица 10-01-035-63. Установка подоконных досок из ПВХ ... 7
5. Двери, ворота ... 8
Таблица 10-01-047-63. Установка дверных и балконных блоков из ПВХ профилей ... 8
Сборник № 11. ПОЛЫ ... 9
Раздел 01. Полы ... 9
Таблица 11-01-014-63. Нарезка швов в бетоне при устройстве полов методом вакуумирования ... 9
Сборник № 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ ... 10
Раздел 08. Разные работы ... 10
Таблица 13-08-013-63. Установка и разборка внутренних подвесных инвентарных лесов ... 10
Сборник № 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 11
Раздел 01. Облицовочные работы ... 11
Таблица 15-01-051-63. Отделка внутренних откосов пластиковыми панелями с утеплением ... 11
Таблица 15-01-060-63. Устройство подвесных потолков ... 11
Сборник № 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ – НАРУЖНЫЕ СЕТИ ... 12
Раздел 02. Газопроводы городов и поселков ... 12
Таблица 24-02-035-63. Укладка неизолированных стальных газопроводов в траншею с проведением операционного контроля ... 12
Таблица 24-02-042-63. Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах (без окраски) с проведением операционного контроля ... 13
Сборник № 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ... 14
Техническая часть ... 14
Правила исчисления объемов работ ... 14
Раздел 01. Теплоизоляционные работы ... 15
2. Изоляция холодных поверхностей строительных конструкций, холодильников теплоизоляционными изделиями ... 15
Таблица 26-01-045-63. Наружная теплоизоляция стен фасадов по системе "ЛАЭС", "CERESIT", "САРАТЕСТ" ... 15
Сборник № 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ... 22
Техническая часть ... 22
Раздел 02. Дренажные и водосбросные устройства ... 22
Таблица 27-02-015-63. Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами ... 22

Временные территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы

Общие указания ... **23**
Сборник № 58. КРЫШИ, КРОВЛИ ... **25**
Техническая часть ... **25**
Таблица 58-17-63. Разборка покрытий кровель ... 25
Таблица 58-34-63. Разборка изоляции кровель ... 25
Таблица 58-35-63. Прорезка борозд нарезчиками с алмазными дисками в рулонной кровле ... 25
Таблица 58-36-63. Ремонт кровли переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-пласт ... 26
Сборник № 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО ... **27**
Таблица 68-30-63. Устройство горячей регенерации старого асфальтобетонного покрытия ресайклером Remixer 2RX-4500 Wirtgen ... 27

ЦЦС

Временные
территориальные единичные расценки
на строительные и ремонтно-строительные работы
в Самарской области
ВрТЕР 81-02-2001
ВрТЕРр 81-04-2001

Ответственный исполнитель О.В. Дидковская
Технический редактор М.Е. Рябова
Компьютерная верстка – Л.И.Ежова

Подписано в печать_____ Формат____
Отпечатано в типографии:
Тираж_____экз. Заказ №

Предпечатная подготовка и издание – ООО НТЦ «Зодчий»
Лицензия на издательскую деятельность № 00699 серия ИД от 14.01.2000

gost.e-ecolog.ru