ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-I-84.90

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1003-08

Ленинград
1990

gost.e-ecolog.ru

Уралтипроект, 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 3982 Инв. СУ-003-09 Тираж 60
Сдано в печать 19.09. 1991 г. Цена 4-94

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-I-84.90

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ НШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	тыс.руб.	I68,44
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	46,I6
I куб.м здания	руб.	62,89
I кв.м площади	руб.	39I,I9

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Утвержден и введен в действие Минэнерго СССР протокол № 47 от 16.08.90г.

1003-08

Главный инженер отделения Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Н.В.Паршуков

1003-08

904-I-84.90 альбом 8

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство компрессорной станции, отдельностоящей на 4-5 компрессоров ВШВ-2,3/230 в конструкциях из железобетонных изделий	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы	6
4	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию при расчетной Т минус 30 градусов	33
5	Локальная смета 2-I-2 на отопление при расчетной Т минус 30 градусов	35
6	Локальная смета 3-I-I на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 4 компрессора и I давление	37
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 4 компрессора и 2 давления	4I
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессоров и I давление	45
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессорок и 2 давления	49
I0	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж кабеля	53
II	Локальная смета 3-I-6 на приобретение и монтаж силового оборудования, электроотопления, освещения, заземления насосной станции	58
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж вторичных соединений	6I
I3	Ведомость потребности производственных ресурсов	64

1003-08

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по форме, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года, для территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;

- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;

- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;

- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.88 г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электромонтажные работы	-	87 %;
монтаж технологического оборудования	-	80 %.

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- 15,3 руб. на 1 т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- 1,2 %

1003-08

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство компрессорной станции, отдельностоящей на 4-5 компрессоров ВШВ-2,3/230 в конструкциях из железобетонных изделий

Сметная стоимость	I68,44 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	9,06 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	6.25 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:	
общая площадь	II8 $м^2$
объем здания	734 $м^3$

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоемкость тыс.чел.час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см.I-I-I	Строительные работы	32,23	-	-	-	32,23	-	3,5I	2,57	273,08 43,90
2	-"- 2-I-I	Вентиляция компрессорной станции	I,I8	-	-	-	I,I8	-	0,I6	0,II	I0,0 I,6I
3	-"- 2-I-2	Отопление компрессорной станции	-	0,28	-	-	0,28	-	0,07	0,07	2,37 0,38
4	-"- 3-I-4	Приобретение и монтаж технологического оборудования. Вариант 5 компрессоров и 2 давления	0,04	7,2	II6,39	-	I23,63	-	3,6	2,39	6I,36 9,86
5	-"- 3-I-5	Приобретение и монтаж кабеля	-	3,27	-	-	3,27	-	I,09	0,67	27,7I 4,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	Лок.см.3-I-6	Приобретение и монтаж силового оборудования, электроотопления, освещения, заземления насосной станции	-	0,95	2,3I	-	3,26	-	0,I2	0,08	8,05 I,29
7	-"- 3-I-7	Приобретение и монтаж вторичных соединений	-	I,0I	3,58	-	4,59	-	0,5I	0,36	8,56 I,38
		Итого:	33,45	I2,7I	I22,28	-	I68,44	-	9,06	6,25	39I,I3 62,88

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Н.В.Паршуков

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗДАНИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,228 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3513 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,574 ТЫС.РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 734,00 КУБ.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 43,91 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610 ЭСН 29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М / 1000М3	0,05	21,00 / -	21,00 / 6,53	1 / -	-	1 / -	- / 9,40	- / -
2	Е1-1617 ЭСН 29-11	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ / 1000М3	0,05	18,60 / -	18,60 / 6,77	1 / -	-	1 / -	- / 8,31	- / -
3	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ / 1000М3	0,05	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	7 / 3	-	7 / 3	13,00 / 80,78	1 / 4
4	СССЕР1 СТР5 МОСК.ОБЛ, Т	-ОТВОЗКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	51,70	0,29 / 0,06	- / -	15 / -	3	- / -	0,07 / -	4 / -
5	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ / 1000М3	0,05	11,50 / 1,30	10,06 / 3,12	1 / -	-	- / -	2,63 / 4,49	- / -
6	Е1-1649 Т.Ч. П.3,6 ЭСН 11-3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ / 1000М3	0,27	127,20 / 5,77	121,43 / 49,92	34 / 2	2	32 / 13	11,70 / 71,68	3 / 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е1-969	-РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ДНА	0,08	74,76	-	6	6	-	157,20	13
	Т,Ч,	КОТЛОВАНА В ГРУНТЕ 1 ГРУППЫ								
	П,5,67	100М3		74,76	-			-	-	-
	ЭСН									
	60-1									
8	Е1-1610	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,19	36,70	35,70	7	-	7	-	-
	Т,Ч,	БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ								
	П,5,48	ОТВАЛ И ОБРАТНО ДЛЯ ОБРАТНОЙ		-	11,10			2	15,98	3
	ЭСН	ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 10М								
	29-4	1000М3								
9	Е1-1617	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10М ПРИ	0,19	37,20	37,20	7	-	7	-	-
	ЭСН	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
	29-11	БУЛЬДОЗЕРОМ		-	11,54			2	16,62	3
		1000М3								
10	Е1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,14	12,30	12,30	2	-	2	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96								
	31-4	КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	3,82			1	5,50	1
		ГРУНТА ДО 5М ГРУПП 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,36	9,69	3,49	13	8	5	11,20	15
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	4
		100М3								
12	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,68	41,50	-	24	24	-	89,60	52
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1								
	81-1	ГРУППЫ		41,50	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	2,09	144,00	137,39	12	1	12	13,00	1
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			5	80,78	7
14	СССР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	136,00	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
	МОСК,ОБЛ,	1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
15	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,09	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	26-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
16	Е1-440	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ	0,45	149,00	136,70	67	6	61	28,00	13
	ЭСН	МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ								
	50-3	ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 1		12,30	33,90			15	48,82	22
		ГРУППЫ								
		100 ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,	237	58	136	114
	РУБ,			44	63
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	237	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	92	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	44	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	58	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	102	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	39	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е11-6 ЭСН 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1,55	16,08 1,82	1,06 0,32	25	3	1 -	3,52 0,41	5 1
18	Е6-13 ЭСН 1-13	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В7,5 М3	6,39	34,40 2,78	0,34 0,10	220	18	3 1	5,07 0,15	32 1
19	Е8-10 ЭСН 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	5,80	9,32 0,40	0,32 0,10	54	2	2 1	0,80 0,13	5 1
20	Е7-7 ЭСН 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	8,00	7,59 1,74	5,85 2,13	61	14	47 17	3,01 2,75	24 22
21	ССЦТ1 П9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15.6-2 БЕТОН В15 М3	11,20	52,50 -	- -	588	-	- -	- -	- -
22	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 Т	0,05	229,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
23	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,28	250,00 -	- -	70	-	- -	- -	- -
24	Е7-15 ЭСН Н5	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	8,00	6,50 2,71	2,68 0,96	52	22	22 8	4,51 1,24	36 10
25	ССЦТ1 П9-348 ТБ3.3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 2ФБ6-3А4 ИЗ БЕТОНА В25 М3	3,20	69,54 -	- -	223	-	- -	- -	- -
26	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 Т	0,03	321,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
27	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,11	250,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
28	Е7-2 ЭСН 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т ШТ	4,00	2,09 0,50	1,59 0,57	8	2	6 2	0,86 0,74	3 3
29	Е7-1 ЭСН 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И	2,00	1,52 0,37	1,15 0,42	3	1	2 1	0,65 0,54	1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т								
		ШТ								
30	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	1,62	42,50	-	69	-	-	-	-
	П3-11	ФБС24,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
31	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,29	44,20	-	13	-	-	-	-
	П3-19	ФБС9,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
32	Е6-92	- ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ	1,70	45,34	1,10	77	8	2	8,44	14
	8СН	ФУНДАМЕНТОВ БЕТОНОМ В10								
	11-3	М3		4,75	0,35			1	0,45	1
33	ССЦТ1	-КОРРЕКТИРОВКА НА БЕТОН В10	1,70	0,82	-	1	-	-	-	-
	П1-4	М3								
	П1-3			-	-			-	-	-
34	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
35	Е35-229	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ	6,30	31,50	23,51	198	50	148	13,90	88
	8СН	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЕК МАССОЙ								
	24-15	ДО 0,4Т В ПРОБУРЕННЫЕ		7,92	7,34			46	9,47	60
		КОТЛОВАНЫ								
		М3								
36	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ СТОЕК УСО-5А ИЗ	6,30	82,65	-	521	-	-	-	-
	ТБ3,3	БЕТОНА В15								
	П9-1	М3		-	-			-	-	-
37	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,27	229,00	-	16	-	-	-	-
	ТБ3-1	Т								
				-	-			-	-	-
38	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,80	250,00	-	200	-	-	-	-
	ТБ3-1	Т								
				-	-			-	-	-
39	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	0,07	321,00	-	22	-	-	-	-
	ТБ3-1	Т								
				-	-			-	-	-
40	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,28	413,00	-	116	-	-	-	-
	ТБ3-1	Т								
				-	-			-	-	-
41	Е6-30	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	19,00	35,70	1,20	678	44	23	4,35	83
	8СН	БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ								
	5-1	БЕТОНА В10		2,34	0,36			7	0,46	9
		М3								
42	ССЦТ1	-КОРРЕКТИРОВКА НА БЕТОН В1	19,00	0,82	-	16	-	-	-	-
	П1-3	М3								
	П1-4			-	-			-	-	-
43	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	365,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	8СН	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
	9-6	Т		38,00	0,39			-	0,50	-
44	Е6-168	- УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	3,70	42,30	1,06	157	18	4	8,54	32
	8СН	БЕТОНА В25								
	15-9	М3		4,91	0,32			1	0,41	2
45	ССЦТ1	-КОРРЕКТИРОВКА НА БЕТОН В25	3,70	3,96	-	15	-	-	-	-
	П1-17	М3								
	П1-19			-	-			-	-	-
46	Е8-27	- ЗАЛИВКА ШВОВ БИТУМОМ	0,12	90,00	1,50	11	2	-	33,60	4
	5СН	100М2								
	4-7			19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е8-15	- УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ		0,19	86,50	1,80	17	4	-	38,10	7
	ЗСН	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ									
	4-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СОСТАВА 1:2			19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				3517	190	260		338
			РУБ,						85		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2996	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1131	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	175		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	85		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	190	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	275	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				1414	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				279	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	362	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,				521	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,				521	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				4294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		490
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	362	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ									
48	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ИЗ		0,77	96,38	1,02	74	12	1	28,50	22
	ЗСН	ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В25									
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 30ММ			15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2									
49	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ		0,77	18,43	0,46	14	1	-	0,91	1
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ									
	11-4	100М2			0,94	0,14			-	0,18	-
50	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		0,77	9,83	0,08	8	6	-	12,60	10
	ЗСН	100М2									
	11-11				7,86	0,02			-	0,03	-
51	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		9,20	29,63	-	273	15	-	2,90	27
	ЗСН	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В10									
	1-11	М3			1,62	-			-	-	-
52	Е11-134	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА		0,50	488,00	4,52	245	31	3	108,00	54
	ЗСН	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК									
	20-3	КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ			61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ									
		100М2									
53	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,50	70,00	0,96	35	6	-	18,80	9
	ЗСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
	8-1	100М2			9,88	0,28			-	0,36	-
54	Е11-11	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ		6,10	29,63	-	181	10	-	2,90	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТО НА В10 М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			830	60	4		141
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			830	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			745	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	81	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛЫ								
55	Е6-189	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ДНИЩА	13,70	38,15	1,27	522	45	17	5,72	78
	ЭСН 18-1	КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В10 М3		3,12	0,38			5	0,49	7
56	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,10	355,00	1,30	390	42	1	64,00	70
	ЭСН 9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	1
57	Е34-304	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЩИТОВ	2,82	221,00	7,34	623	93	20	56,72	160
	ЭСН 55-1	ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ 10М2		33,10	2,20			6	2,84	8
58	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	0,29	210,00	22,70	61	4	7	28,00	8
	ЭСН 6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ 100М2		15,30	7,06			2	9,11	3
59	С111-29	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	29,00	6,08	-	176	-	-	-	-
		ДОСОК РАЗМЕРОМ 1200Х800Х25ММ М2		-	-			-	-	-
60	Е16-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,33	60,50	0,03	20	13	-	68,00	22
	ЭСН 164-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1792	195	45		358
			РУБ,					13		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			179 2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			137 5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	32		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	13		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19Б	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	208	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			176	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5Б	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			2254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		
		РАЗДЕЛ 5. КАРКАС ЗДАНИЯ								
61	Е7-247 ЭСН 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	20,00	16,30 4,05	5,72 2,06	326	81	114 41	6,60 2,66	132 53
			ШТ							
62	Е7-249 ЭСН 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	9,00	19,40 4,93	7,54 2,70	175	44	68 24	8,06 3,48	73 31
			ШТ							
63	Е7-261 ЭСН 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	9,00	11,30 3,35	4,03 1,44	102	30	36 13	5,38 1,86	48 17
			ШТ							
64	ССЦТ1 П8-350	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 12М МАРОК ПС60,12,2,5-3Л,ПС63,12,2,5-3Л, ПС63,18.2,5-2Л,ПС60,18,2,5-2Л, ПС65,5,18,2,5-2Л	241,10	17,60 -	- -	4243	-	- -	- -	- -
			М2							
65	ССЦТ1 П8-330	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ МАРКИ ПС 30,18,2,5-6Л,2ПС 12,12,2,5-Л,2ПС6,12.2,5-Л,2ПС6 ,1с.2,5-Л	16,20	17,20 -	- -	279	-	- -	- -	- -
			М2							
66	Е7-665	- МОНТАЖ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	6,00	2,60 0,97	0,44 0,16	16	6	3 1	1,55 0,21	9 1
			ШТ							
67	ССЦТ1 П8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ 1ПК-60,7-Л	5,04	58,90 -	- -	297	-	- -	- -	- -
			М3							
68	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 Т	0,07	229,00 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,20	250,00	-	50	-	-	-	-
70	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,08	321,00	-	26	-	-	-	-
71	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,07	413,00	-	29	-	-	-	-
72	Е7-668 ЭСН 47-11-1,8	- МОНТАЖ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ШТ	10,00	1,44 0,59	0,13 0,05	14	6	2 1	1,01 0,06	10 1
73	ССЦТ1 П11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ПП15,4-Т-6ШТ,ПНУ10,4-Т-4ШТ М3	0,42	69,90	-	29	-	-	-	-
74	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
75	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 Т	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
76	Е7-285 ЭСН 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,46	362,00 92,00	8,00 2,40	167	42	4 1	141,00 3,10	65 1
77	Е7-32 ЭСН 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	8,00	10,60 3,31	4,19 1,52	85	24	33 12	5,02 1,96	40 16
78	ССЦТ1 П9-2	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН 1К54-5 М3	4,48	77,80	-	349	-	-	-	-
79	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,09	229,00	-	21	-	-	-	-
80	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,94	250,00	-	235	-	-	-	-
81	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,11	413,00	-	45	-	-	-	-
82	Е7-94 ЭСН 7-2	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М ШТ	4,00	4,50 1,39	2,46 0,89	18	6	10 4	2,29 1,15	9 5
83	ССЦТ1 П8-38 ТБ3,3	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ МАРКИ 1БСТ6-5АБТ-1 М3	1,80	75,25	-	135	-	-	-	-
84	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,09	250,00	-	22	-	-	-	-
85	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А5 Т	0,12	260,00	-	31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 Т	0,03	321,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,08	413,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	Е7-177 ЭСН 11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	6,00	5,70	1,87	34	7	11	2,04	12
				1,20	0,68			4	0,86	5
89	ССЦТ1 П8-116	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПА5:1,5Х6-1 М2	18,00	6,40	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	ССЦТ1 П8-147	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПА 6-7:1,5Х6-1 С ОТВЕРСТИЕМ Д700ММ М2	36,00	8,76	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	Е7-163 ЭСН 11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	8,02	2,88	24	6	9	2,65	9
				1,67	1,04			3	1,34	4
92	ССЦТ1 П8-121	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПГ-3АТ5Т М2	54,00	6,18	-	334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	Е7-445 ЭСН 36-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,00	0,25	0,16	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,05			-	0,08	-
94	ССЦТ1 П2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА В1,5 М3	0,01	24,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	ССЦТ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР3-19,12,14 ИЗ БЕТОНА АВ15 М3	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	ССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 КГ	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	2,43	1,03	10	4	5	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
98	ССЦП1 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-1 ДЛЯ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ М3	0,48	75,90	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
99	ССЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ3-1	Т		-	-			-	-	-
100	СССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
101	СССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
102	СССЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
103	Е9-40 ЭСН 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	36,00	3,68	2,64	132	26	95	1,28	46
				0,73	0,92			33	1,19	43
104	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	1,40	239,00	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	Е9-80 ЭСН 10-12	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М Т	0,30	20,40	10,50	6	1	3	5,78	2
				3,45	4,02			1	5,19	2
106	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 Т	0,30	441,00	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е33-82 ЭСН 10-3	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	1,70	13,66	-	23	3	-	2,66	5
				1,56	-			-	-	-
108	Е8-37 ЭСН 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	7,30	34,00	0,62	248	15	4	3,78	28
				2,04	0,18			1	0,23	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			8524	300	397		495
			РУБ.					141		183
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7919	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			671	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	192		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	380	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6675	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1307	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	234	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			733	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		703
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	613	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	64		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	34		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			467	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			10670	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		801
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	683	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
109	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОЬЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,60	338,00	15,60	541	88	25	95,20	152
	8СН	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-6-3	ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			8	6,85	10
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
110	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,60	51,60	0,74	83	12	1	14,30	23
	8СН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
111	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	1,60	12,65	0,25	20	-	-	0,07	-
	8СН	100М2								
	10-2			0,15	0,10			-	0,13	-
112	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	16,00	35,20	0,56	563	20	9	2,54	41
	8СН	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
	9-4	М3		1,26	0,17			3	0,22	4
113	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	1,60	49,90	1,30	80	17	2	18,90	30
	8СН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1287	137	37		246
			РУБ,					12		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1112	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	25		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	149	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	187	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПРОЕМЫ								
114	Е10-84 ЭСН 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	10,80	2,99 0,74	0,36 0,11	32	8	4 1	1,38 0,14	15 2
115	С122-39	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,2 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ М2	10,80	16,10 -	- -	174	-	- -	- -	- -
116	Е10-88 ЭСН 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,24 0,24	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
117	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,24 КОМПЛ	5,00	1,72 -	- -	9	-	- -	- -	- -
118	Е10-100 ЭСН 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	7,40	1,19 0,51	0,29 0,09	9	4	2 1	0,63 0,12	6 1
119	С122-283	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА Д-52 М2	3,72	16,40 -	- -	61	-	- -	- -	- -
120	С122-276	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА Д-32 М2	3,65	14,40 -	- -	53	-	- -	- -	- -
121	Е10-72 ЭСН 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ М2	1,15	3,01 0,95	0,30 0,09	3	1	- -	1,60 0,12	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	С122-193	-СТОИМОСТЬ ФРАМУГИ СГО6-9	1,15	7,42	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
123	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1,00	9,3	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
124	С111-449	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	1,00	3,51	-	4	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
125	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОГОТКОВ	3,72	0,96	-	4	1	-	0,25	1
	ЭСН	НАГЕЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			368	16	6		20
			РУБ,					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			319	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,58	85,10	6,20	49	22	3	65,00	38
	ЭСН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	55-1-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			2	4,97	3
		100М2								
127	Е15-210	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ НАРУЖНЫХ	0,18	34,60	1,10	6	3	-	30,00	5
	ЭСН	ОТКОСОВ ШИРИНОЙ 200М								
	52-3	100М		17,60	0,35			-	0,45	-
128	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	0,84	17,60	-	15	15	-	28,00	24
	ЭСН	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
	51-15	РАСТВОРОМ		17,60	-			-	-	-
		100М								
129	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ФЕЙКАНКИ И РАСШИВКИ	1,90	4,85	0,31	9	9	-	7,35	14
	ЭСН	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
	51-14	ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ 100М								
130	Е16-609	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,75	3,15	0,05	5	4	-	4,60	8
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-2	КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
131	Е16-661	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,61	45,30	0,60	91	22	1	20,20	41
	ЗСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	158-8	ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		10,80	0,18			-	0,23	-
		100М2								
132	Е16-661	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КОЛОНН	0,32	45,30	0,60	14	5	-	20,20	6
	ЗСН	100М2								
	158-8			10,80	0,18			-	0,23	-
133	Е16-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,11	229,00	1,50	25	3	-	43,10	5
	ЗСН	ПЕРЕПЛЕТОВ В КИЛЬХ И								
	201-1	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ		23,50	0,46			-	0,58	-
		100М2								
134	Е16-633	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОК С	2,90	23,60	0,16	68	50	-	29,60	86
	ЗСН	ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	156-1-23	СИЛИКАТНАЯ		17,10	0,05			-	0,06	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			282	131	4		227
			РУБ,					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			282	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			146	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	2		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	131	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	133	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			46	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			26	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			354	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		233
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	140	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,			354	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		233
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	140	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНИЙ ПРИЯМОК								
135	Е6-225	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	0,50	60,70	0,92	30	4	-	14,60	7
	ЗСН	БЕТОННОГО ДНИЩА ТОЛЩИНОЙ								
	26-3	150ММ ИЗ БЕТОНА В-10 М3		8,78	0,28			-	0,36	-
136	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	0,80	47,00	1,23	38	4	1	8,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9СН	БЕТОННЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 200ММ								
	26-4	ИЗ БЕТОНА В10		4,49	0,37			-	0,48	-
		М3								
137	ССОЦТП1	-ВЫЧИТАЕТСЯ КОРРЕКТИРОВКА НА	- 1,30	4,97	- -	6	-	-	-	-
	П1-19	БЕТОН В10								
	П1-16	М3		-	-			-	-	-
138	Е22-1	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ	1,80	1,67	0,01	3	-	-	0,32	1
	9СН	ТРУБЫ Д-100ММ								
	1-1	М		0,19	-			-	-	-
139	Е6-10	-УСТРОЙСТВО ПРОЧАННЫХ ОСНОВАНИЙ	0,40	9,32	0,32	4	-	-	0,80	-
	9СН	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
140	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	1,72	1,04	3	1	2	0,81	2
	9СН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,6	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			1	0,49	
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
141	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,07	64,40	-	1	-	-	-	-
	П9-92	1ПР1-10.12.6								
		М3		-	-			-	-	-
142	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ6-1	КГ								
				-	-			-	-	-
143	Е7-21	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,00	8,06	1,35	16	2	3	1,63	3
	9СН	ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ								
	2-4	ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,97	0,47			1	0,61	1
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЬМЕНТОВ ДО 5Т								
		ШТ								
144	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П10,5 ИЗ	0,06	59,16	-	4	-	-	-	-
	П8-503	БЕТОНА В15								
	ТБ6,6	М3		-	-			-	-	-
145	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
	ТБ6-11	КГ								
				-	-			-	-	-
146	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4,00	0,25	-	1	-	-	-	-
	ТБ6-1	КГ								
				-	-			-	-	-
147	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ6-1	КГ								
				-	-			-	-	-
148	ССОЦТ1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,00	0,41	-	1	-	-	-	-
	ТБ6-1	КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			98	11	6		19
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			98	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			77	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	4		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ,			-	11	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 10, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
149	Е33-250	-МОНТАЖ ОПОРНОЙ РАМЫ	2,40	31,30	23,07	75	19	55	13,60	33
	ЭСН	Т								
	25-13			7,82	7,19			17	9,28	22
150	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНОЙ РАМЫ	2,40	307,00	-	737	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
151	Е33-248	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ	0,02	73,40	49,32	1	-	1	24,90	-
	ЭСН	ДО 0,01Т								
	25-11	Т		15,80	15,30			-	19,74	-
152	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
153	Е33-82	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,42	13,66	-	33	4	-	2,66	6
	ЭСН									
	10-3	Т		1,66	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			854	23	56		39
			РУБ,					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			821	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	39		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1004	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 11, НАРУЖНЫЕ ЛОТКИ								
154	Е7-723 эзн	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЧЕЙКОВЫХ	1,78	6,93	2,99	12	3	5	2,96	5
	Б4-1	КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3		1,80	1,06			2	1,37	2
155	ССЦЦТ1 ТБ3.3 П8-521	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ЛК-20,10 М3	0,44	73,66	-	32	-	-	-	-
156	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,02	229,00	-	5	-	-	-	-
157	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 Т	0,01	250,00	-	3	-	-	-	-
158	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
159	ССЦЦТ1 ТБ3.3 П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П10,5 М3	1,02	59,16	-	60	-	-	-	-
160	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,07	260,00	-	18	-	-	-	-
161	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,04	229,00	-	9	-	-	-	-
162	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 Т	0,01	321,00	-	3	-	-	-	-
163	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
164	ССЦЦТ1 П8-526	-СТОИМОСТЬ БРУСКОВ Б10-11ШТУК,55-10ШТУК М3	0,32	54,70	-	18	-	-	-	-
165	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,01	229,00	-	2	-	-	-	-
166	ССЦЦТ1 ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В-1 Т	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
167	Е7-285 эсн	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,08	362,00	8,00	29	7	-	141,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17-1	т		92,30	2,40			-	3,10	-
168	Е15-314	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,02	60,50	0,05	1	1	-	60,00	2
	эСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			205	11	5		18
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			205	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 12, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
169	Е6-171	- ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	28,50	28,30	0,65	807	22	18	1,64	47
	эСН	ПЕСКОМ И УСТРОЙСТВО								
	15-12	ПОДГОТОВКИ ПОД ОТМОСТКУ		0,78	0,16			5	0,21	6
		М3								
170	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,80	16,00	1,06	125	14	8	3,52	27
	эСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			2	0,41	3
171	Е6-15	- УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ КРЫЛЕЦ	2,45	28,58	0,34	69	1	1	0,99	2
	эСН	ИЗ БЕТОНА В10								
	1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
172	Е6-64	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	355,00	1,30	53	6	-	64,00	10
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
173	Е11-67	- УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО	0,56	123,00	1,74	69	11	1	40,20	23
		ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ								
		30ММ ИЗ БЕТОНА В-15		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1123	54	26		109
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1041	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	84	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			104	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-

РАЗДЕЛ 13. КОЛОДЕЦ ДЛЯ СЛИВА КОНДЕНСАТА ЕМКОСТЬЮ 6,6М3

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

174	Е1-1610	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,01	21,00	21,00	1	-	-	-	-
	ЗСН	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА								
	29-4	10М		-	6,55			-	9,40	-
		1000М3								
175	Е1-1617	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10М ПРИ	0,01	18,60	18,60	1	-	-	-	-
	ЗСН	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
	29-11	БУЛЬДОЗЕРОМ		-	5,77			-	8,31	-
		1000М3								
176	Е1-1691	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1ГРУППЫ	0,01	144,00	137,39	1	-	2	13,00	-
	ЗСН	ЭКСКАВАТОРОМ НА								
	22-13	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		6,41	56,10			1	80,78	1
		1000М3								
177	ССОЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА	10,80	0,29	-	3	1	-	0,07	1
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
	МОСК,ОБЛ	1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
178	Е1-1605	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
179	Е1-1049	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,09	127,20	121,45	11	-	10	11,70	1
	Т,Ч,	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	П,5.6	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		5,77	49,92			4	71,88	6
	ЗСН	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
	11-3	ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
180	Е1-959	-РУЧНАЯ ДОРАБОТКА ДНА	0,03	74,76	-	2	2	-	157,20	5
	Т,Ч,	КОТЛАВАНА В ГРУНТЕ 1ГРУППЫ								
	П,5,67	100М3		74,76	-			-	-	-
	ЗСН									
	60-1									
181	Е1-1610	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ	0,07	35,70	35,70	3	-	3	-	-
	Т,Ч,	БУЛЬДОЗЕРОМ НА ВРЕМЕННЫЕ								
	П,5,48	ОТВАЛ И ОБРАТНО ДЛЯ ОБРАТНОЙ		-	11,10			1	15,95	1
	ЗСН	ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 10М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	29-4	1000М3								
182	Б1-1617	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10М ПРИ	0,07	37,20	37,20	3	-	3	-	-
	ЭСН	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	11,54			1	16,62	1
	29-11	БУЛЬДОЗЕРОМ								
		1000М3								
183	Б1-1636	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,05	12,30	12,30	1	-	-	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96		-	3,82			-	5,50	-
	31-4	КВТ /132 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
184	Б1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,52	9,69	3,49	5	3	2	11,20	6
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		6,20	2,29			1	3,30	2
	116-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУППЫ								
		100М3								
185	Б1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,23	41,50	-	10	10	-	89,60	21
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1		41,50	-			-	-	-
	61-1	ГРУППЫ								
		100М3								
186	Б1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	2,01	144,00	137,39	2	-	2	13,00	-
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			1	80,78	1
	22-15	1000М3								
187	СССР1-	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	22,80	0,29	-	6	1	-	0,09	2
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ		0,06	-			-	-	-
	МОСК,ОБЛ	1КМ								
		Т								
188	Б1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,30	3,12			-	4,49	-
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
189	Б23-113	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	2,27	67,00	2,46	152	9	6	6,96	16
	ЭСН	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ		3,89	0,74			2	0,95	2
	12-5	СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 2М В СУХИХ ГРУНТАХ								
		М3								
190	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ГОСТ3634-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
191	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,03	358,00	-	11	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
192	Б7-285	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
	ЭСН	ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ		92,00	2,40			-	3,10	-
	17-1	Т								
193	Е15-614	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	ЭСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		38,40	-			-	-	-
	164-8	100М2								
194	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,05	70,00	0,95	4	-	-	18,80	1
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,86	0,28			-	0,36	-
	8-1	100М2								
195	Е8-27	- УСТРОЙСТВО БИТУМНОЙ ОБМАЗКИ	0,29	90,00	1,50	26	6	-	33,60	10
	ЭСН	СТЕН И ДНИЩА В 2СЛОЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-7	100М2		19,50	0,46			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			290	39	26		73
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			279	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-

РАЗДЕЛ 14. ГАЛЕРЕЯ БАЛЛОНОВ

КАРКАС

196	Е9-51	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ	0,55	19,20	9,10	11	3	5	9,15	5
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ								
	8-1	ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ		6,00	3,42			2	4,41	2
		ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т								
		Т								
197	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,55	275,00	-	151	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б								
		Т								
198	Е9-94	- МОНТАЖ РИГЕЛЕЙ БАЛОК	1,76	29,20	14,30	81	16	25	13,58	24
	ЭСН	Т								
	12-1			8,70	5,00			9	6,45	11
199	С121-1792	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,17	299,30	-	350	-	-	-	-
		РИГЕЛЕЙ								
		Т		-	-			-	-	-
200	С121-1912	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,59	225,00	-	133	-	-	-	-
		ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ								
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Н13-155 2СН 18-6 Т4Ц42 Т512	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ170 С 15ПР; АЛЬМИНИЕВОЙ ПУДРЬ ЗА 2РАЗА ПО ОГРУНТОВКЕ ФЛ-03К 100М2	0,69	26,00 3,02	0,24 0,08	18	2	- -	2,30 0,10	2 -
		ПОКРЫТИЕ								
202	Е9-27 3СН 4-4	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 45М 100М2	1,15	64,40 15,00	44,50 15,30	74	17	52 18	24,30 19,74	28 23
203	СПОП СВ СРСЦ ВЫПУСК1 П2496	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙПОКРЫТИЯ МАРОК 1ПД.463.62,845-0,8П-7ШТУК, 1ПД463,60.845-0,8П-7ШТУК, 1ПД362.60.845-0,8П-21ШТУКА М2	115,00	16,90 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
		СТЕНЫ								
204	Е9-31	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 20М 100М2	0,91	248,00 79,10	98,80 37,10	225	72	90 34	136,00 47,86	124 44
205	СПР-Т29-03-- 19 ДОП5 П6-551 Ц142 П212б	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСМ1,5-2,4-1ШТУКА ПСМ1,5-4,2П-7ШТУК М2	47,70	24,80 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
206	СПР-Т29-03-- 19 ЖОП5 П6-553 Ц42 П212б	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСМ-3-2,4-6ШТУК М2	43,20	20,10 -	- -	868	-	- -	- -	- -
207	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б Т	0,09	529,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
208	С121-2142	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ БОЛЕЕ 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б Т	0,07	408,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
209	С121-2145	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ СКОБЫ,ПЛАСТИНЫ,ПРИЛИМНЫЕ БАЙБЫ ИЗ СОРТОВОЙ И ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б	0,04	2050,00 -	- -	82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
210	Е26-31 ЭСН 6-4	- ЗАПОЛНЕНИЕ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	3,20	35,90	1,23	115	41	4	21,30	68
		М3		12,70	0,62			2	0,80	3
211	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-75	3,10	11,20	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
					ОКНА					
212	Е10-84 ЭСН 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	8,60	2,99	0,36	26	6	3	1,36	12
		М2		0,74	0,11			1	0,14	1
213	Е10-88 ЭСН 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	12,00	0,24	-	3	3	-	0,46	6
		ШТ		0,24	-			-	-	-
214	С122-202	- СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СП6-12	6,60	6,31	-	54	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
215	С111-452	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	12,00	0,86	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
216	Е15-747 ЭСН 202-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,09	222,00	0,80	19	1	-	25,30	2
		100М2		13,50	0,24			-	0,31	-
					ДВЕРИ					
217	Е10-107 ЭСН 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,20	2,00	0,13	8	3	-	1,16	5
		М2		0,67	0,04			-	0,05	-
218	С122-280	- СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56	4,20	16,80	-	71	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
219	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	2,00	6,75	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
220	Е10-140 ЭСН 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,20	1,34	-	6		-	0,36	2
		М2		0,20	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,		5526	164	179		278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					66		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			130	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	57	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	109		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	63		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4787	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			446	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			6511	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ								
221	Е1-947 ЗСН 79-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,20	84,00 84,00	- -	17	17	- -	162,00 -	32 -
222	Е1-1005 ЗСН 87-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М2	0,47	61,90 14,80	5,16 1,55	29	7	3 1	27,20 2,25	13 1
223	Е1-967 ЗСН 61-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,06	41,50 41,50	- -	2	2	- -	89,60 -	5 -
224	Е1-1591 ЗСН	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,01	144,00	137,39	2	-	2	13,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-13	1000М3		6,41	56,10			1	80,78	1
225	СССР1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	22,40	0,29	-	6	1	-	0,09	2
	СТР5	АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
	МОСК,ОБЛ	1КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
226	Е1-1503	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,01	11,60	10,08	1	-	-	2,63	-
	ЗСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУПТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
227	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,16	16,08	1,06	19	2	1	3,52	4
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			-	0,41	-
228	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	14,20	35,70	1,20	507	33	17	4,35	62
	ЗСН	БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД								
	5-1	ПЛОЩАДКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗ		2,34	0,36			5	0,46	7
		БЕТОНА В10								
		М3								
229	СССЦТ1	-КОРРЕКТИРОВКА НА БЕТОН В10	14,20	0,82	-	12	-	-	-	-
	П1-4	М3		-	-			-	-	-
	П1-3			-	-			-	-	-
230	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,06	563,00	2,00	34	4	-	123,00	7
	ЗСН	Т								
	9-3			73,00	0,66			-	0,85	-
231	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,14	58,00	32,10	66	16	36	22,60	26
	ЗСН	ЛЕСТНИЦ								
	7-1	Т		13,80	11,80			13	15,22	17
232	Е9-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,22	46,80	17,60	10	4	4	30,10	7
	ЗСН	ПЛОЩАДОК								
	7-2	Т		19,00	5,43			1	7,00	2
233	Е9-80	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,92	20,40	10,50	19	3	10	5,78	5
	ЗСН	Т								
	10-12			3,45	4,02			4	5,19	5
234	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,74	360,70	-	267	-	-	-	-
	ТЧТБ12	ЛЕСТНИЦ								
	П5	Т		-	-			-	-	-
235	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	329,70	-	13	-	-	-	-
	ТЧТБ12	ОГРАЖДЕНИЙ								
	П5	Т		-	-			-	-	-
236	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,22	328,70	-	72	-	-	-	-
	ТЧТБ12	ПЛОЩАДОК								
	П5	Т		-	-			-	-	-
237	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,92	215,70	-	198	-	-	-	-
	ТЧТБ12	Т								
	П5			-	-			-	-	-
238	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,68	20,60	0,24	14	2	-	4,60	3
	ЗСН	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
	18-6	100М2		5,02	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,			1288	91	73		166
			РУБ,					25		33
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			643	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			533	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	16		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	68	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			645	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	32		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			550	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			1566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			26221	1499	1262		2627
			РУБ,					430		564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18470	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7220	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	588		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	298		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1325	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1621	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			8967	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	538	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1710	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2984
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2159	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			119	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	244		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	132		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	176	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	508	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6560	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			628	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	415	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			32228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2674	-		-

СОСТАВИЛ РАТНИКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,180 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 168 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,105 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1180,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-708	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-75	2,00	222,00	0,69	444	10	1	10,40	21
	ЭСН	Н6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ								
	20-3	4А13254		4,75	0,21			-	0,27	1
		МТ								
2	Е20-1005	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО41	1,00	19,30	0,04	19	3	-	5,02	5
	ЭСН	10ШТ								
	47-4			3,15	0,01			-	0,01	-
	ДОП В1									
3	Е20-30	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	60,00	5,81	0,04	349	35	3	1,02	61
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ КОНИЧЕСКИЙ								
	1-3	Д900Х500		0,58	0,01			1	0,01	1
		М2								
4	Е20-31	-ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	1,50	5,61	0,04	8	1	-	0,70	1
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	1-4	1ММ(444Х444)ХД900		0,39	0,01			-	0,01	-
		М2								
5	Е20-680	-ГИБКАЯ ВСТАВКА Н,00,00-15	2,00	4,80	0,01	10	1	-	1,05	2
	ЭСН	МТ								
	17-2			0,59	-			-	-	-
6	Е20-408	-РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ	18,00	1,63	0,05	29	15	1	1,34	24
	ЭСН	Р300СХ4								
	7-1	1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	1
7	Е20-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРА ДИАМЕТР	4,00	13,50	0,03	54	10	-	4,12	16
	ЭСН	315ММ								
	12-1	МТ		2,38	0,01			-	0,01	-
8	Е20-4	-ШАХТА ВЫТЯЖНАЯ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ	0,15	5,21	0,04	1	-	-	1,54	-
	ЭСН	СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ 300Х300								
	1-1	М2		0,68	0,01			-	0,01	-
9	Е20-535	-УЗЕЛ ПРОХОДА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ	4,00	11,90	0,10	48	7	-	2,67	11
	ЭСН	УП1-02								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	13-1		ШТ		1,63	0,03			-	0,04	-
10	С111-383	-СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		1,58	1,18	-	2	-	-	-	-
			М2		-	-			- -	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА		0,01	60,50	0,03	1	-	-	88,00	1
	ЗСН		100М2								
	164-8				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				965	52	5		142
			РУБ.						1		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				962	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				875	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	4		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	1		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	82	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	83	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				127	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	22	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				86	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1177	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	105	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				1180	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	105	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВШВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т МИНУС 30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,279 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 279,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц6-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ	16,00	4,47	-	72	63	-	4,00	64
		ЧТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4	16,00	7,22	-	116	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц6-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕЧЕЙ, КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,04	377,00	4,70	15	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			203	64	-		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			279	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРНЯКОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21324004 1003-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 4 КОМПРЕССОРА И 1 ДАВЛЕНИЕ ТИП1

ОСНОВАНИЕ: 13112ТН АМБ,8 СМ3-1-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 97,660 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2830 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,877 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 97660,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-1-6М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 15,6 КОМПЛ	4,00	476,00 316,00	68,90 30,80	1904	1264	275 123	521,00 39,73	2084 159
2	СЦМО-7ПРИЛ 1СТР21	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ*АС	26880,00	0,03	-	806	-	-	-	-
3	2302-08071	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 ШТ	4,00	20750,00	-	83000	-	-	-	-
4	Ц3-6-5	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	54,20 45,70	5,70 2,30	54	46	5 2	77,00 2,97	77 3
5	1906-02019	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 2Т,ПРОЛЕТ3М ШТ	1,00	1740,00	-	1740	-	-	-	-
6	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1Т ШТ	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
7	Ц18-3-6	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т ШТ	3,00	38,10 10,50	17,60 5,71	114	32	53 17	18,00 7,37	54 22
8	2302-13034	-ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК,3,2М3 ДАВЛЕНИЕ 4,5МПА ТИПА В38-3,2-4.501У-01 ШТ	3,00	1440,00 -	-	4320	-	-	-	-
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	112,00	0,46	0,04	54	46	4	1,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
10	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	5,00	0,61	0,06	3	3	-	1,00	5
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
11	0113ТБ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75	40,00	0,46	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	0113ТАБЛ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0	55,00	0,48	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	0113ТАБЛ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0	15,00	0,67	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	0113ТБ,10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78	2,00	1,17	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	0113ТБ10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5	5,00	2,05	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	12,00	0,78	0,10	8	7	1	1,00	10
				0,58	0,08			1	0,08	1
		М								
17	С159-36	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1690,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
18	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,20	168,00	4,90	34	31	1	275,00	55
				155,00	1,36			-	1,75	-
		Т								
19	С159-3316	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4	0,20	665,00	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1,02	51,10	10,80	52	38	11	63,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ		37,20	5,85			6	7,55	6
		Т								
21	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	1,02	385,00	-	393	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	Ц12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	8,00	2,23	0,05	18	16	-	3,00	24
				1,95	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1ДУ40,РУ64	8,20	23,06	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-615-2	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	2,00	3,43	-	7	5	-	3,00	6
		ШТ		2,56	-			-	-	-
25	1514-1004Д ОП,16	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-180-0,41/220	13,44	3,02	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,17	377,00	4,70	64	6	1	61,00	10
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
27	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 60ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,40	60,50	0,03	24	15	-	68,00	27
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		93081	1511	351	2528
	РУБ.				150	194
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		89101	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.		446	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		717	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		1083	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			623	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			91970	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3956	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			465	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	201		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	150		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1498	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1646	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	215	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			410	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2803
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1861	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			97560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2830
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1877	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 4 КОМПРЕССОРА И 2 ДАВЛЕНИЯ ТИП2

ОСНОВАНИЕ: 13112ТМ АЛ58 СМ3-1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 101,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2981 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,974 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 101164,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-1-6М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т. 15,6 КОМПЛ	4,00	476,20 316,00	58,90 30,80	1904	1264	276 123	521,20 39,73	2084 159
2	СЦМО-7ПРИЛ 1СТР21	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТЧАС	26880,00	0,03	-	806	-	-	-	-
3	2302-08071	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 ШТ	4,00	20750,00	-	83000	-	-	-	-
4	Ц3-6-6	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	54,20 45,70	5,70 2,30	54	46	5 2	77,20 2,97	77 3
5	1906-02019	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 2Т,ПРОЛЕТ5М ШТ	1,00	1740,00	-	1740	-	-	-	-
6	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1Т ШТ	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
7	Ц16-3-6	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т ШТ	5,00	38,10 10,50	17,60 5,71	191	53	88 29	18,00 7,37	90 37
8	2302-13034	-ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК,3,2М3 ДАВЛЕНИЕ 4,5МПА ТИПА В89-3,2-4.521У-01 ШТ	5,00	1442,00	-	7200	-	-	-	-
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	112,00	0,48	0,04	54	48	4	1,00	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
10	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	5,00	0,61	0,06	3	3	-	1,00	5
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М		-	-			-	-	-
11	0113ТБ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75	40,00	0,46	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	0113ТАБЛ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0	55,00	0,48	-	26	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	0113ТАБЛ,18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0	15,00	0,67	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	0113ТБ,10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78	2,00	1,17	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	0113ТБ10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5	8,00	2,05	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	15,00	0,78	0,10	12	10	2	1,00	15
				0,66	0,06			1	0,08	1
		М								
17	С159-35	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1690,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
18	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,40	168,00	4,30	67	62	2	275,00	110
				165,00	1,36			1	1,75	1
		Т								
19	С159-3316	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4	0,40	685,00	-	274	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1,02	51,10	10,80	52	36	11	63,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ		37,20	5,85			6	7,55	8
		Т								
21	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	1,02	385,00	-	393	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	Ц12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	16,00	2,23	0,05	36	31	1	3,00	48
				1,95	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1ДУ40,РУ64	16,00	23,06	-	369	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-615-2	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	2,00	3,43	-	7	5	-	3,00	6
		ШТ		2,56	-			-	-	-
25	1514-1004Ц ОП,16	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-180-0,41/220	13,44	3,02	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	377,00	4,70	75	7	1	61,00	12
		Т		33,30	1,41			-	1,62	-
27	Е15-614 ЗСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,48	60,50	0,03	29	18	-	68,00	33
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	96437	1585	389	2556
	РУБ.			163	210
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	91981	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	460	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	792	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1119	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			643	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			94995	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4427	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			498	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	228		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	163		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1567	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1730	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1974	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	225	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2048
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1955	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			101164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1974	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АРС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21324006 1003-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВИВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 5 КОМПРЕССОРОВ И 1 ДАВЛЕНИЕ ТИПЗ

ОСНОВАНИЕ: 13112ТМ АЛЬБ6 СМ3-1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	120,021	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3448	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,287	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00	ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	120021,00	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П7-1-6М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 15,6 КОМПЛ	5,00	476,00 316,00	68,90 30,80	2380	1580	345 154	621,00 39,73	2605 199
2	СЦКО-7ПРИЛ 1СТР21	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТЧАС	33600,00	0,03	-	1008	-	-	-	-
3	2302-08071	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВИВ-2,3/230 ШТ	5,00	20750,00	-	103750	-	-	-	-
4	П3-6-5	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	54,20 45,70	5,70 2,30	54	46	5 2	77,00 2,97	77 3
5	1926-02019	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 2Т,ПРОЛЕТ3М ШТ	1,00	1740,00	-	1740	-	-	-	-
6	1926-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1Т ШТ.	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
7	П18-3-6	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т ШТ	3,00	36,10 10,50	17,60 5,71	114	32	53 17	18,00 7,37	54 22
8	2302-13034	-ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК.3,2М3 ДАВЛЕНИЕ 4,5МПА ТИПА В38-3,2-4,5ПУ-01 ШТ	3,00	1440,00	-	4320	-	-	-	-
9	П12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	142,00	0,48	0,04	68	61	5	1,00	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
10	П12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	5,00	0,61	0,06	3	3	-	1,00	5
				0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
11	0113ТВ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75	50,00	0,46	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	0113ТАБЛ16,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0	66,00	0,48	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	0113ТАБЛ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0	25,00	0,67	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	0113ТБ,10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78	2,00	1,17	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	0113ТБ10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5	5,00	2,05	-	10	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	10,00	0,78	0,10	8	7	1	1,00	10
				0,66	0,06			1	0,08	1
		М								
17	С159-38	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 6-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1690,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
18	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,20	168,00	4,90	34	31	1	275,00	55
				155,00	1,36			-	1,75	-
		Т								
19	С159-3316	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ;4	0,20	685,00	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	П12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1,02	51,10	10,80	52	38	11	63,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ ОТВОДАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ		37,20	5,85			8	7,55	8
		Т								
21	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	1,02	385,00	-	393	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
22	П12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	8,00	2,23	0,05	18	16	-	3,00	24
				1,95	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЕ1ДУ40,РУ64	8,00	23,05	-	184	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	П8-615-2	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	2,00	3,43	-	7	5	-	3,00	5
		ШТ		2,56	-			-	-	-
25	1514-1004Д ОП,16	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-160-0,41/220	13,44	3,02	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	П8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,20	377,30	4,70	75	7	1	61,00	12
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
27	Е15-614 ЭСН 164-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВАЛИКАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,42	60,50	2,03	25	16	-	66,00	29
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	114552	1842	422	3083
	РУБ,			181	234
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	109651	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,	550	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	863	-	-	-
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	1336	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			768	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			113367	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4676	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			566	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	241		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	161		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1826	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2007	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	263	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			490	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6623	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2270	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			120021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3448
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2287	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ 5КОМПРЕССОРОВ И 2 ДАВЛЕНИЯ ТИП4

ОСНОВАНИЕ: 13112ТН АЛЬБ8 СМ3-1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 123,628 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3602 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,386 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 123628,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П7-1-6М	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 15,5 КОМПЛ	5,00	476,00 316,00	68,92 30,80	2380	1580	345 154	521,00 39,73	2605 199
2	СЦМО-7ПРИЛ 1СТР21	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТЧАС	33600,00	0,03	-	1008	-	-	-	-
3	2302-08071	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВМВ-2,3/230 ШТ	5,00	20750,00	-	103750	-	-	-	-
4	П3-6-5	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	54,20 45,70	5,70 2,30	54	46	5 2	77,00 2,97	77 3
5	1906-02019	-КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ Г/П 2Т,ПРОЛЕТ3М ШТ	1,00	1740,00	-	1740	-	-	-	-
6	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ,ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1Т ШТ	1,00	41,30	-	41	-	-	-	-
7	П18-3-6	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА МАССОЙ ДО 4,2Т ШТ	5,00	38,10 10,50	17,60 5,71	191	53	88 29	15,00 7,37	90 37
8	2302-13034	-ВОЗДУХОСБОРНИК ЕМК.3,2М3 ДАВЛЕНИЕ 4,5МПА ТИПА В80-3,2-4,501У-01 ШТ	5,00	1440,00	-	7200	-	-	-	-
9	П12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С	142,00	0,48	0,04	68	61	5	1,00	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
10	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	8,00	0,51	0,05	6	4	-	1,00	6
				0,53	0,02			-	0,03	-
		Ч								
11	0113ТБ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=12Х2,5 ГОСТ 8734-75	50,00	0,46	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	0113ТАБЛ18,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=14Х2,0	65,00	0,48	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	0113ТАБЛ,16,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=28Х2,0	26,00	0,67	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	0113ТБ,10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=57Х3,5 ГОСТ 8732-78	2,00	1,17	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	0113ТБ10,1	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д=89Х4,5	8,00	2,05	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	15,00	0,78	0,10	12	10	2	1,00	15
				0,66	0,06			1	0,08	1
		М								
17	С159-38	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 8-9ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	0,01	1690,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
18	Ц12-2-5	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,40	168,00	4,90	67	62	2	275,00	110
				155,00	1,36			1	1,75	1
		Т								
19	С159-3316	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5МПАУЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ,ММ:4	0,40	685,00	-	274	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
20	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	1,02	51,10	10,80	52	38	11	63,00	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ		37,20	8,85			6	7,55	8
		Т		-	-			-	-	-
21	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	1,02	385,00	-	393	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Ц12-791-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 ММ	16,00	2,23	0,05	36	31	1	3,00	48
				1,95	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	2307-10497	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1ДУ40,РУ64	16,00	23,06	-	369	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц8-615-2	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	2,00	3,43	-	7	5	-	3,30	6
		ШТ		2,56	-			-	-	-
25	1514-1004Д ОП,16	-ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОГО ТИПА ЭНГЛ-180-3,41/220	13,44	3,02	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,22	377,00	4,70	83	7	1	61,00	13
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
27	Е15-614 9СН 184-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	0,51	60,50	0,03	31	20	-	68,00	35
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			117908	1917	460		3213
			РУБ.					194		280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			112731	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			564	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			938	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1371	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			788	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			116392	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5146	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			596	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	286		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	194		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1897	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2091	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1517	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	274	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			534	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3567
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2365	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			123628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3802
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2386	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ СТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВИВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРЧАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 904-1-84,90 ВП2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,274 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1088 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,667 ТНС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:1КГ	7,30	11,40	0,27	83	40	2	10,00	73
		100М		5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-145-3	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:3КГ	0,80	14,00	0,75	11	5	-	13,00	10
		100М		6,77	0,30			-	0,39	-
3	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОВАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	9,70	48,00	12,70	466	177	123	31,00	301
		100М		18,20	4,04			39	5,21	51
4	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,20	12,90	0,43	15	9	-	13,00	16
		100М		7,33	0,17			-	0,22	-
5	Ц8-148-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	15,60	0,82	8	4	-	16,00	8
		100М		8,51	0,32			-	0,41	-
6	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	242,00	3,55	-	859	261	-	2,00	484
		ШТ		1,06	-			-	-	-
7	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	20,00	5,86	-	117	27	-	2,00	40
		ШТ		1,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	38,00	0,49	-	19	8	-	1,00	38
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	14,00	0,81	-	11	6	-	1,00	14
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	10,00	1,02	-	10	5	-	1,00	10
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
11	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95	0,18	2256,00	-	406	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С151-1094	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х10	0,05	448,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
13	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,10	339,60	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,23	272,40	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
15	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,04	283,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,18	227,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,33	190,00 -	- -	63	-	- -	- -	- -
18	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,06	326,40 -	- -	18	-	- -	- -	- -
19	С151-1829	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х1,5 1220М	0,10	737,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
20	С151-1828	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1,5 1000М	0,05	581,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
21	С151-1827	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5 1000М	0,16	466,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
22	С151-1826	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1,5 1000М	0,20	324,00 -	- -	65	-	- -	- -	- -
23	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,30	216,00 -	- -	65	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2559	542	125		994
			РУБ.					40		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2559	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			930	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	85		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	40		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	542	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	582	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			963	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	667	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1066
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	667	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 904-1-84900П

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,261 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,084 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦСКЦ8 ВЫПУСК1-21 Ø95	-УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР-22Д-7215-21У3 шт	2,00	27,26 10,80	1,16 0,44	55	22	2 1	16,00 0,57	32 1
2	СКЦ8-85 ВЫПУСК1-21 Ø95	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР22Д-7215-21У3 шт	2,00	745,00 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
3	ЦСКЦ8-85 ВЫПУСК1-21 Ø89	-УСТАНОВКА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР22Д-7212-21У3 шт	1,00	23,70 8,91	1,16 0,44	24	9	1 -	14,00 0,57	14 1
4	СКЦ8-85 ВЫПУСК1-21 Ø89	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР22Д-7212-21У3 шт	1,00	618,00 -	- -	618	-	- -	- -	- -
5	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ шт	3,00	4,72 1,58	0,79 0,28	14	5	3 1	3,00 0,36	9 1
6	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А шт	3,00	1,15 0,55	- -	3	2	- -	0,90 -	3 -
7	1517,1604	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я81404-3574БУХЛ4 шт	3,00	46,60 -	- -	140	-	- -	- -	- -
8	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	0,01	430,00 189,00	9,00 3,19	4	2	- -	310,00 4,12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10								
		100ШТ								
9	1517ДОП16-02490	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8501У3	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,03	116,00	58,00	3	1	2	61,00	2
				48,80	18,20			1	23,46	1
		100ШТ								
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60МУ3	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,22	187,00	50,50	37	15	12	122,60	27
				68,30	18,00			4	20,64	6
		100ШТ								
13	1507-1141	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП-06	22,00	20,56	-	452	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С153-268	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,30	2,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
15	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	4,40	7,20	-	32	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА2ОС127	4,40	1,64	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	19,60	0,05	1	-	-	20,00	-
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
18	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	2,00	0,96	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	58,00	2
		100ШТ		36,40	0,06			-	0,08	-
20	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	3,00	1,30	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-591-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,04	21,40	0,04	1	1	-	23,00	1
		100ШТ		12,90	0,02			-	0,03	-
22	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	4,00	1,48	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,13	20,80	0,02	3	2	-	22,00	3
		100ШТ		12,50	0,21			-	0,01	-
24	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С	13,00	0,24	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220		-	-			-	-	-
		МТ								
25	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,01	30,00	1,13	1	-	-	34,00	-
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
26	С154-166	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
27	290319-413 5	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	43,00	1,03	-	44	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
28	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-УЗ -73	1,00	11,52	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
29	1507-5007	-ЛАМПА РУЧНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ С ГИБКИМ ШЛАНГОВЫМ КАБЕЛЕМ	1,00	2,49	-	2	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
30	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
31	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 150ММ2	0,60	64,20	1,80	32	7	1	24,00	12
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
32	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		МТ								
33	290319-624 2	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8101	1,00	33,36	-	33	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3077	69	21		110
			РУБ,					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2248	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2311	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			829	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			51	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	14		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		ЧОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21324010 1003-08

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ НА 4-5 КОМПРЕССОРОВ ВМВ-2,3/230 В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: 904-1-84.90 ЗП

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,567 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 507 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,369 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-524-5	-ШКАФ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 400А	6,00	12,40	0,77	74	29	5	0,00	48
				4,80	0,33			2	0,43	3
		ШТ								
2	1517,1504	-ОБЩИЙ ШКАФ АВТОМАТИКИ КОМПРЕССОРНОЙ	1,20	354,00	-	354	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	1517,1504	-ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ШКАФ АВТОМАТИКИ КОМПРЕССОРНОЙ	5,00	465,00	-	2325	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А	2,00	5,00	0,39	10	3	-	2,00	4
				1,33	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
5	290319-429 4	-ШКАФ ПРИБОРОВ ШЗВ-120	2,00	77,47	-	155	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	10,00	1,09	-	11	6	-	1,00	10
				0,61	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	128,00	1,19	-	152	93	-	1,00	128
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	80,00	0,55	-	44	26	-	0,50	40
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	1,00	1,14	-	1	1	-	1,00	1
				0,78	-			-	-	
		ШТ								
10	Ц8-574-45	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 100А	2,00	1,67	-	3	2	-	1,00	2
				0,85	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	100,00	1,27	0,04	127	121	4	2,00	200
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
12	1704-20016	-ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР	100,00	7,80	-	780	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	6,00	2,72	0,07	16	7	-	2,00	12
				1,12	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	2405-1391	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСР-32	6,00	5,63	-	34	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
15	Ц8-615-2	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ	2,00	3,43	-	7	5	-	3,00	6
		ШТ								
				2,55	-			-	-	
16	1514-12001	-ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭТ-32	2,00	2,45	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
17	Ц8-403-1	-ПРОВОД ПРН ИЛИ АПРН ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,50	11,50	0,16	17	14	-	16,00	24
				9,26	0,01			-	0,01	-
		100М								
18	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	0,15	45,10	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
19	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ	3,00	0,89	0,06	3	2	-	1,00	3
		ЧТ		0,81	-			-	-	-
20	1704/1-111	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ	3,00	3,60	-	11	-	-	-	-
	97	ДТКБ-47,ДТКБ-53		-	-			-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-533-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ	1,00	3,57	0,07	4	2	-	3,00	3
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 10 ЧТ		1,33	0,01			-	0,01	-
22	1524-06424	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5406-45812	1,00	2,70	-	13	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ,				4153	311	9		481
		РУБ,						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				3483	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА - РУБ,				18	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				17	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - РУБ,				41	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ - РУБ,				23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ,				3582	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				150	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - РУБ,				-	-	7		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - РУБ,				-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	311	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	313	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	359	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ,				4587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		507
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	359	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	чел.час.	35I3 3I9I
Основная заработная плата	руб.	I929
Строительные машины	руб.	I262
Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.час	I56 I45
Основная заработная плата	руб.	83
Строительные машины	руб.	5
Монтажные работы		
Затраты труда	чел.час	5392 5I78
Основная заработная плата	руб.	3I46
Строительные машины	руб.	6I5
Всего:		
Затраты труда	чел.час	906I 85I4
Основная заработная плата	руб.	5I58
Строительные машины	руб.	I882

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная,
в знаменателе - построечная.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Т.Ю.Русских

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

gost.e-ecolog.ru