ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I- 60.85

СТАНЦИЯ ОСУШКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ И ПРИСТРОЕННАЯ 6(4) УОСВ-250А
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I500(I000) м3/мин

АЛЬБОМ I6

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

на архитектурно-строительные и сантехнические
решения для пристроенной станции 4 УОСВ-250А

НЦ 2-575-14

kgp ЦНТП инв. № 8921/16

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

1/15
Заказ № 1531 Инв. № 8921/16 Тираж 8

Сдано в печать 3/II 1989 Цена 5·14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-60.85

СТАНЦИЯ ОСУШКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ И ПРИСТРОЕННАЯ 6(4) УОСВ-250А ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I500(I000) м3/мин

АЛЬБОМ I6

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ на архитектурно-строительные и сантехнические решения для пристроенной станции 4 УОСВ-250А

Стоимость:

общая	48,46 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	48,46 тыс.руб.
I м3 здания	I4,00 руб.
I м2 рабочей площади	I00,96 руб.

Разработан государственными проектными институтами:

Гипростройдормаш; альбом I,2,3,7,8,9,I0,II,I2

Ростовский Промстройниипроект; альбомы 4,5,6,7,8,I3,I4,I5,I6

Утвержден Минстройдормашем
Решение № 4/84 от 19.04. I984 г.
Введен в действие Гипростройдормашем
с 30.07. I984 г. Приказ № I07-П.

Главный инженер института В.Р.Никитенко
Главный инженер проекта Г.В.Осташевский
Начальник отдела Ю.К.Саакьянц

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988 г.

КФ ЦИТП инв. № 8921/16

8921/16

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-I-60 85

СТАНЦИЯ ОСУШКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ОТДЕЛЬНО СТРОЯЩАЯ И ПРИСТРОЕННАЯ 6(4) УОСВ-250А
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ I500(I000) м3/мин

АЛЬБОМ I6

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Технология производства
Альбом 2	Силовое электрооборудование, электрическое освещение, связь и сигнализация
Альбом 3	Автоматизация и КИП
Альбом 4	Архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, внутренние водопровод и канализация для отдельно стоящей станции
Альбом 5	Архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, внутренние водопровод и канализация для пристроенной станции
Альбом 6	Строительные конструкции и изделия
Альбом 7	Спецификация оборудования для отдельно стоящей станции
Альбом 8	Спецификация оборудования для пристроенной станции

Альбом 9	Сметы и ведомости потребности в материалах на технологические решения для отдельно стоящей станции 6 УОСВ-250А
Альбом I0	Сметы и ведомости потребности в материалах на технологические решения для отдельно стоящей станции 4 УОСВ-250А
Альбом II	Сметы и ведомости потребности в материалах на технологические решения для пристроенной станции 6 УОСВ-250А
Альбом I2	Сметы и ведомости потребности в материалах на технологические решения для пристроенной станции 4 УОСВ-250А
Альбом I3	Сметы и ведомости потребности в материалах на архитектурно-строительные и сантехнические решения для отдельно стоящей станции 6 УОСВ-250А
Альбом I4	Сметы и ведомости потребности в материалах на архитектурно-строительные и сантехнические решения для отдельно стоящей станции 4 УОСВ-250А
Альбом I5	Сметы и ведомости потребности в материалах на архитектурно-строительные и сантехнические решения для пристроенной станции 6 УОСВ-250А

Альбом I6 Сметы и ведомости потребности в материалах на архитектурно-строительные и сантехнические решения для пристроенной станции 4 УОСВ-250А

Разработан государственными проектными институтами:

Гипростройдормаш; альбомы I,2,3,7,8,9,I0,II,I2

Ростовский Промстройниипроект; альбомы 4,5,6,7,8,I3,I4,I5,I6

Утвержден Минстройдормашем решением от I984 г.
Введен в действие Гипростройдормашем с I984 г. Приказ №

Главный инженер института В.Р.Никитенко

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п	Наименование	Стр.
I	2	3
I.	Пояснительная записка	6
2.	Ведомость затрат по видам работ	7
	Раздел I. Общестроительные и особостроительные работы	
3.	Перечень затрат	8-9
4.	Смета № I - по зданию станции осушки	10-67
5.	Калькуляции стоимости изделий, неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы	68-81
6.	Смета № 2 - по эстакаде	82-87
	Раздел II. Санитарно-технические работы	
7.	Смета № 3 - на отопление	88-97
8.	Смета № 4 - на вентиляцию	98-105
9.	Смета № 5 - на водопровод и канализацию	106-114
I0.	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	115
II.	Ведомости материалов	116-133

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Сметная документация составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН-227-82.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных в действие с I января I984 г.

В качестве нормативной базы приняты единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I).

Сметы на общестроительные и санитарно-технические работы составлены на основании пояснительной записки к проекту и чертежей марки АР, КЖ и КМ с применением сборников единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, ценника на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области и ценников части I,П и Ш.

I. Накладные расходы:
   а) на общестроительные работы - I6,5 %
   б) на сантехнические работы - I3,5 %
   в) на стальные конструкции - 8,6 %
2. Плановые накопления - 8 %

Для определения стоимости земляных работ условно принято.

I. Грунт по трудоемкости разработки П группы
2. Разработка общего котлована одноковшовым экскаватором емк.ковша
3. Расстояние отвозки излишнего грунта и грунта для обратной засыпки на I км

Составила ведущий инженер Т.И.Петрусенко

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

№№ п/п	Наименование	Стоимость (тыс.руб.)
I.	Общестроительные работы	44,I
2.	Отопление и вентиляция	3,74
3.	Внутренние водопровод и канализация	0,62
	ИТОГО:	48,46

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский

Раздел I

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перечень затрат
на общестроительные работы по пристроенной станции осушки
сжатого воздуха 4 УОСВ-250А

№№ п/п	№№ смет или СФР	Наименование объектов, работ, затрат	Сметная стоимость в тыс.руб
I	I	Здание станции осушки	43,23
2	2	Эстакада	0,87
		Итого:	44,I0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОСП-I Ю.К.СААКЬЯНЦ
СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.И.ПЕТРУСЕНКО

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4УОСВ-250А
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы по зданию станции осушки
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 43,23 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс руб

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания 90,06 руб.
1 м³ объема здания I2,49 руб.

Основание: чертежи № ТП 904-I-60.85- КЖ,АР,КМ

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Земляные работы									
I	EI-I75 табл.3 п.3 TI-22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,7I	I75,I4			I24			
2	EI-960 табл.3,67 TI-80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м	I00 м3	0,53	89,40			47			
3	EI-960 табл.3,67 TI-80-2	Погрузка грунта от ручной разработки	I00 м3	0,53	89,40			47			
4	ССЦ чI	Транспортирование грунта в отвал на расстояние I км	т	I370,00	0,29			397			
5	EI-I95 TI-25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,76	I3,20			I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI-I74 табл.3 п.3 TI-22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	I000 м3	0,59	I47,08			87			
7	ССЦ чI	Транспортирование грунта на расстояние I км для обратной засыпки	т	I064,00	0,29			309			
8	EI-968 TI-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	I00 м3	I,77	46,00			8I			
9	EI-257 табл.3 п.5 TI-3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м3	0,4I	20,46			8			
I0	EI-II85 TI-II8-II	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	4,I4	II,60			48			
		Всего по разделу I	руб					I457			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					II58			
		Накладные расходы	руб					I9I			
		Плановые накопления	руб					I08			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					I457			
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ									
II	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,53	43,30			23			
I2	ЕII-3 ТII-I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	0,22	I0,40			2			
I3	Е6-I0 Т6-I-I0	Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками из бетона М-I50 при высоте подколонника до 4 м, периметром до 5 м	м3	28,80	33,69			970			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦ СI24-I чII р.4 п.I	Арматура класса А-I	т	0,22	270,00			59			
I5	СI24-2 -"- п.2	Арматура класса А-2	т	0,47	278,00			I3I			
I6	Е6-80 Т6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,03	478,00			I4			
I7	Е7-I5-Т7--I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	I3,00	6,50			85			
I8	ССЦМ II9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения из бетона М-200, длиной до 6 м	м3	3,80	67,90			258			
I9	-"- таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	I,39	22,40			3I			
20	-"- п.I	Арматура А-2 (углеродистая)	I00 кг	0,56	22,40			I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦМ Таб.3-I п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,32	24,50			8			
22	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,36	3I,60			II			
23	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,20	40,80			8			
24	Е7-I Т7-I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	4,00	I,52			6			
25	ССЦМ П3-25	Стоимость бетонных блоков из бетона М-I00	м3	0,58	38,66			22			
26	ССЦМ таб.3-I п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,03	40,80			I			
27	Е6-2 Т6-I-2	Набетонки из бетона М-I00	м3	I,20	35,90			43			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по разделу 2	руб					2089			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I660			
		Накладные расходы	руб					274			
		Плановые накопления	руб					I55			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					2089			
		ИТОГО по А	руб					3546			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел 3. КАРКАС									
28	Е7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт	I2,00	I0,60			I27			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	ССЦМ П9-5	Стоимость колонн из бетона М-300 объемом до I м3	м3	8,20	80,60			66I			
30	ССЦМ П9-5	То же, из бетона М-200	м3	I,60	78,96			I26			
3I	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	I,08	22,40			24			
32	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	II,36	24,50			278			
33	ССЦМ таб.3-I п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I2	3I,60			4			
34	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	2,62	40,80			I07			
35	Е7-I26 7-8-6-I,8	Установка строительных балок весом более 8 т	шт	5,00	2I,90			I09			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	ССЦМ II8-43	Стоимость строительных балок длиной I8 м, весом до I5 т из бетона М-500	м3	I9,37	87,5I			I695			
37	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,05	22,40			I			
38	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	9,63	24,50			236			
39	-"- п.6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	2,25	3I,60			7I			
40	-"- п.2	Арматура А-5	I00 кг	I7,I2	25,50			437			
4I	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	3,00	40,80			I22			
42	Е9-33 Т9-4-I0	Металлические стойки, насадки фахверка и опорные консоли по серии I.439-2	т	0,89	44,26			39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43	ССЦ чII р.I п.I78I	Стоимость стоек и насадок фахверка из одиночных профилей	т	0,79	250,00			I98			
44	-"- п.I785	Стоимость опорных консолей и насадок составного сечения	т	0,I0	250,00			26			
45	ССЦМ таб.3-I п.I3	Соединительные изделия	I00 кг	0,8I	40,80			33			
		Всего по разделу 3	руб					5380			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					403I			
		Накладные расходы	руб					666			
		Плановые накопления	руб					376			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					5073			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость металломонтажных работ	руб					263			
		Накладные расходы	руб					22			
		Плановые накопления	руб					22			
		ВСЕГО стоимость металломонтажных работ	руб					307			
		Раздел 4. СТЕНЫ									
46	ЕII-55 TII-8-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором, толщиной 20 мм	I00 м2	0,34	70,00			23			
47	ЕII-56 TII-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00 м2	0,34	27,20			9			
48	Е8-3I Т8-5-I	Наружные стены из кирпича керамического высотой более 4 м	м3	3,32	33,90			II3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	E8-36 Т8-5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I4,04	34,30			482			
50	E7-I29 Т7-9-I--I,8	Укладка перемычек весом до 0,7Iт при весе монтажных элементов более 8 т	шт	7	2,04			I4			
5I	ССЦМ П9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,I8	64,40			I2			
52	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,02	22,40			I			
53	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,03	24,50			I			
54	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,0I	3I,60			I			
55	E7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	68,00	I6,30			II08			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	ССЦМ П8-323	Стоимость стеновых панелей из легкого бетона М-50 объемным весом II00 кг/м3, длиной до 3 м с расходом стали до 7 кг/м2 и приведенной толщиной до 2I см	м2	35,40	II,80			4I8			
57	ССЦМ П8-324	То же, с расходом стали до I0 кг/м2	м2	I5,66	I3,00			204			
58	ССЦМ П8-343	То же, длиной до I2 м, расходом стали до 7 кг/м2	м2	I48,50	I2,20			I8I2			
59	ССЦМ П8-344	То же, расходом стали до I0 кг/м2	м2	72,00	I3,40			965			
60	ССЦМ П8-345	То же, расходом стали до I3 кг/м2	м2	III,60	I4,20			I585			
6I	ССЦМ П8-346	То же, расходом стали до 20 кг/м2	м2	25,20	I5,30			386			
62	ССЦМ П8-360	Стоимость карнизных панелей длиной 6 м из бетона М-I50	м3	6,I6	58,90			363			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,64	22,40			I4			
64	ССЦМ таб.3-I п.3	Арматура А-3	I00 кг	2,52	24,50			62			
65	-"- п.6	Проволочная арматура ВР-I	I00 кг	I,II	3I,60			35			
66	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	I,50	40,80			6I			
67	-"- п.I3	Соединительные изделия	I00 кг	I,68	40,80			69			
68	-"- п.I3	Монтажные петли	I00 кг	I,47	40,80			60			
		Всего по разделу 4	руб					7798			
		в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость общестроительных работ	руб					7798			
		Накладные расходы	руб					I287			
		Плановые накопления	руб					727			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					98I2			
		Раздел 5. ПЕРЕКРЫТИЕ									
69	Е7-237 Т7-I3-9--I,8	Укладка плит перекрытия шириной до I,5 м при массе монтажных элементов более 8 т	шт	3,00	I7,30			52			
70	Е7-234 Т7-I3-8--I,8	То же, шириной до 0,75 м	шт	2I,00	34,60			727			
7I	ССЦМ П8-488	Стоимость многопустотных плит перекрытия, приведенной толщиной до I4 см	м2	23,I8	I0,I0			234			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦМ П8-235	Стоимость плоских доборных плит из бетона М-20	м3	0,I3	74,80			I0			
73	ССЦМ П8-I28	Стоимость ребристых плит перекрытия шириной I,5 м, длиной 8,6 м с расчетной нагрузкой 930 кг/м2	м2	I2,89	I2,I0			I56			
74	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,03	22,40			I			
75	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I0	3I,60			3			
76	ЕI2-299 I2-I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-I00, толщиной I5 мм на перекрытии	I00 м2	0,46	5I,60			24			
77	ЕI2-300 I2-I0-2 к=5	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять по расценке ном.299	I00 м2	0,46	I2,65			6			
		Всего по разделу 5	руб					I529			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I2I3			
		Накладные расходы	руб					202			
		Плановые накопления	руб					II4			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					I529			
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ									
78	Е7-I77 Т7-II-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2 при массе подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	I2,00	8,77			I05			
79	Е7-I83 Т7-II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м	шт	I8,00	I2,57			226			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	Калькуляция I	Стоимость комплексных железобетонных плит покрытий при расчетной нагрузке 540 кг/м2	шт	I0,00	I9I,00			I9I0			
8I	Калькуляция 2	То же, при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	шт	4,00	200,96			804			
82	Калькуляция 3	Стоимость комплексных железобетонных плит покрытия	шт	I,00	I96,94			I97			
83	Калькуляция 4	То же, при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	шт	I,00	228,25			228			
84	Калькуляция 4	То же, при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	шт	I,00	228,25			228			
85	Калькуляция 6	То же, при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	шт	I,00	2I3,9I			2I4			
86	Калькуляция 7	Стоимость комплексных железобетонных плит покрытия при расчетной нагрузке 870 кгс/м2	шт	I2,00	I06,08			I273			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
87	ССЦМ таб.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных изделий	I00 кг	4,23	40,80			I73			
88	Е7-209 Т7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43			I0			
89	ССЦМ П8-237	Стоимость стаканов объемом более 0,I м3 из бетона М-200	м3	0,64	75,90			49			
90	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,I9	22,40			4			
9I	ССЦМ таб.3-I п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I5	3I,60			5			
92	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,26	40,80			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	ССЦМ таб.3-I п.I3	Соединительные изделия	I00 кг	0,84	40,80			34			
		Всего по разделу 6	руб					6883			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					547I			
		Накладные расходы	руб					903			
		Плановые накопления	руб					509			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					6883			
		Раздел 7. КРОВЛЯ									
94	ЕI2-38 TI2-I-I-I	Устройство кровель рулонных скатных двухслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике: из рубероида РМ-350	I00 м2	4,60	202,I0			929			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	E26-I9 T26-4-6	Заделка стыков термовкладышами из плитного утеплителя толщиной 60 мм	м3	3,02	8,05			24			
96	ССЦ чI р.4 п.II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем	м3	3,02	75,30			227			
97	EI2-289 TI2-9-6	Дополнительный слой рубероида в местах стыка	I00 м2	I,I8	49,90			59			
98	EI2-280 TI2-8-5	Устройство мелких покрытий	I00 м2	0,06	I92,00			I2			
		Всего по разделу 7	руб					I574			
		в том числе									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I25I			
		Накладные расходы	руб					207			
		Плановые накопления	руб					II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					I574			
		Раздел 8. ПЕРЕГОРОДКИ									
99	Е8-45 Т8-5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,35	472,00			I66			
		Всего по разделу 8	руб					208			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I66			
		Накладные расходы	руб					27			
		Плановые накопления	руб					I5			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					208			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Раздел 9. ВОРОТА

I00	Е9-49 Т9-7-4	Установка ворот с распахивающимися полотнами	т	0,74	I05,24			78			
I0I	ССЦ чП р.I п.I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатаных профилей, без механизмов открывания 7	т	0,42	287,00			I2I			
I02	Распор. Госстроя СССР от I5.08. 83 г. 63-Д	Стоимость полотен ворот из стальных труб прямоугольного сечения Цена: 500,I,0075+(377-354)	т	0,32	526,75			I69			
I03	Пр-T4I-04 IIII	Стоимость технического сукна	кг	I,I0	6,74			7			
I04	7-70I Т7-5I-I	Прокладка резины	I00 м	2,25	4,I0			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I05	ССЦ ч.I р.I п.363	Резина листовая рулонная без тканевой прокладки	кг	3,67	I,62			6			
I06	-"- п.364	Резина прессованная	кг	37,00	I,57			58			
I07	-"- п.365	Резина губчатая	кг	I,73	I,00			2			
I08	-"- п.343	Стоимость приборов	кг	I,88	0,30			I			
		Всего по разделу 9	руб					55I			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					252			
		Накладные расходы	руб					40			
		Плановые накопления	руб					23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					306			
		Стоимость металломонтажных работ	руб					I99			
		Накладные расходы	руб					I7			
		Плановые накопления	руб					I7			
		ВСЕГО стоимость металломонтажных работ	руб					233			
		Раздел I0. ДВЕРИ									
I09	EI0-I06 TI0-20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,60	I,I9			4			
II0	EI0-I4I TI0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	3,60	0,95			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
III	EI0-I05 TI0-20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,I2	I,45			3			
II2	EI0-I06 TI0-20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,I6	I,I9			4			
II3	EI0-I07 TI0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных неруб-ленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,I2	2,00			4			
II4	ССЦ чП р.2 п.285	Блоки дверные наружные щитовой конструкции со сплошным заполнением щита, с обкладками, обклеенными твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами и защитными полосами из декоративного бумажнослоистого пластика, двупольные с полотнами под остекление марка Д59	м2	3,60	I4,40			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II5	ССЦ чII р.2 п.276	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные с полотнами одинаковой ширины, глухими, марка Д36 III	м2	3,I6	I4,40			46			
II6	-"- п.273	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими марка Д37 III	м2	2,I2	I4,80			3I			
II7	-"- п.274	Блоки дверные внутренние щитовой конструкции с глухими и под остекление полотнами со сплошным заполнением щита, с обкладками, оклеенными фанерой, твердыми или сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами под остекление марка Д45 II	м	2,I2	I3,00			28			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8	E20-656 T20-I5-I0	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	I,00	I6,20			I6			
II9	EI3-I25 TI3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00 м2	0,0I	4,38			I			
I20	EI3-I68 TI3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00 м2	0,0I	7,I3			I			
		Скобяные изделия									
I2I	ССЦ чI р.I п.447	Двери входные в здание двупольные	компл.	I,00	9,36			9			
I22	-"- п.448	Двери входные в помещение однопольные	компл.	2,00	3,II			6			
I23	-"- п.449	Двери входные в помещение двупольные	компл.	I,00	3,5I			4			
I24	EI5-730 TI5-20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	м2 площ. остекл.	0,89	2,22			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по разделу I0	руб					268			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I96			
		Накладные расходы	руб					36			
		Плановые накопления	руб					I7			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					249			
		Стоимость сантехнических работ	руб					I6			
		Накладные расходы	руб					2			
		Плановые накопления	руб					I			
		ВСЕГО стоимость сантехнических работ	руб					I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел II. ОКНА									
I25	ЕI0-72 TI0-I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2	м2	I,88	3,0I			6			
I26	ЕI0-73 TI0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	43,86	2,I8			96			
I27	ССЦ чII р.2 п.I53	Блоки оконные одностворные трехстворные марка НСЗ-94	м2	43,86	I3,30			583			
I28	-"- п.I5I	Блоки оконные одностворные марка НСI-94	м2	I,88	I4,80			28			
I29	Е20-4II	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до I,5	I шт	I,00	I,94			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	ССЦ чШ п.I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные	шт	0,93	I3,60			I3			
I3I	ЕI3-I2I ТI3-I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,02	7,7I			I			
I32	ЕI3-I53 ТI3-I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00 м2	0,02	I0,30			I			
I33	ССЦ чI р.I п.439	Скобяные изделия для окон со спаренными переплетами общественных зданий трехстворных независимо от высоты	компл.	I2,00	3,87			46			
I34	-"- п.436	То же, для двухстворного окна	компл.	I,00	2,58			3			
I35	ЕI5-708 ТI5-20I-2--33	Остекление спаренных переплетов 4 мм стеклом	I00 м2	0,46	3I3			I90			
		Всего по разделу II	руб					I2I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				954				
		Накладные расходы	руб				I57				
		Плановые накопления	руб				89				
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб				I200				
		Стоимость сантехнических работ	руб				I5				
		Накладные расходы	руб				2				
		Плановые накопления	руб				I				
		ВСЕГО стоимость сантехнических работ	руб				I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I2. ПОЛЫ									
		Тип I									
I36	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,99	43,30			I29			
I37	ЕII-II ТII-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	35,88	29,30			I05I			
I38	ЕII-69 ТII-II-3 ЕII-70 ТII-II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм	I00 м2	2,99	II4,70			342			
		Тип 2									
I39	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I8	43,30			8			
I40	ЕII-II ТII-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,47	29,30			43			
I4I	ЕII-69 ТII-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I8	84,70			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип 3									
I42	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I4	43,30			6			
I43	ЕII-II ТII-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,II	29,30			33			
I44	ЕII-I35 ТII-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00 м2	0,I4	4I7,00			58			
		Тип 4									
I45	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,08	43,30			3			
I46	ЕII-II ТII-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,64	29,30			I9			
I47	ЕII-55 ТII-8-I ЕII-56 ТII-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной I5 мм	I00 м2	0,08	56,40			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48	EII-206 TII-28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки Д	I00 м2	0,08	42I,00			34			
		Всего по разделу I2	руб					2200			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I748			
		Накладные расходы	руб					289			
		Плановые накопления	руб					I63			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					2200			
		Раздел I3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
I49	EI5-297 TI5-59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	5,60	20,70			II6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I50	EI5-294 TI5-59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00 м2	5,02	8,I7			4I			
I5I	EI5-275 TI5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00 м2	2,I9	35,80			78			
I52	EI3-I34 TI3-I6-7	Нанесение на огрунтованные поверхности краски полимерцементной	I00 м2	I5,I6	6,90			I05			
I53	EI5-658 TI5-I68-I	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00 м2	0,84	44,80			38			
I54	EI5-659 TI5-I68-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00 м2	0,I9	45,90			9			
		Всего по разделу I3	руб					486			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					387			
		Накладные расходы	руб					63			
		Плановые накопления	руб					36			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					486			
		Раздел I4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
I55	ЕI5-264 ТI5-55-9--II	Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором	I00 м2	0,09	I5I,00			I3			
		Всего по разделу I4	руб					I6			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	руб					2			
		Плановые накопления	руб					I			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					I6			
		Раздел I5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
I56	Е9-97 Т9-I3-I	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам, рельсы типа Р	м	46,40	5,07			235			
I57	Е9-94 Т9-I2-I	Монтаж балок перекрытия	т	I,45	30,07			44			
I58	Е9-I23 Т9-I7-6	Монтаж прочих конструкций	т	0,60	48,43			29			
I59	Е9-46 Т9-7-I	Монтаж лестниц	т	0,I9	59,38			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	E9-47 T9-7-2	Монтаж площадок и ограждений	т	I,02	48,70			50			
I6I	ССЦ чII р.I п.I825	Стоимость подвесного пути	т	3,06	253,30			775			
I62	-"- п.I960	То же, балок перекрытия	т	I,45	266,20			386			
I63	-"- п.2020	То же, прочих конструкций	т	0,60	283,20			I70			
I64	-"- п.I975	Стоимость лестниц	т	0,I9	349,20			66			
I65	-"- п.I979	То же, площадок	т	0,32	3I7,20			I02			
I66	-"- п.I98I	То же, ограждения	т	0,70	3I8,20			223			
I67	EI3-I68 TI3-I8-22	Окраска поверхностей краской БТ-I77 за 2 раза	I00 м2	I,7I	I4,26			24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по разделу I5	руб					2483			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					24			
		Накладные расходы	руб					4			
		Плановые накопления	руб					2			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					30			
		Стоимость металломонтажных работ	руб					209I			
		Накладные расходы	руб					I80			
		Плановые накопления	руб					I82			
		ВСЕГО стоимость металломонтажных работ	руб					2453			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
I68	E27-42 T27-II-I	Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие отмостки по периметру здания	I00 м2	0,44	I94,50			86			
I69	E27-I64 T27-39-I E27-I65 T27-39-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 25 мм	I00 м2	0,44	I29			56			
		Пандус									
I70	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I0	43,30			4			
I7I	EII-II TII-I-II	Пандус из бетона М-I00	м3	3,I3	29,30			92			
		Крыльца									
I72	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,02	43,30			I			
I73	EII-II TII-I-II	Крыльца из бетона М-I00	м3	0,7I	29,30			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74	ЕII-77 TII-II-II	Железнение цементных покрытий	I00 м2	0,02	9,83			I			
I75	ССЦМ таб.3-I п.I3	Закладные и соединительные изделия по листам АР	I00 кг	2,I9	40,80			89			
I76	-"-	Стальные рамки для венткамер	I00 кг	I,I3	40,80			46			
		Всего по разделу I6	руб					498			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					396			
		Накладные расходы	руб					65			
		Плановые накопления	руб					37			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					498			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I7. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		Фундаменты под оборудование									
I77	ЕII-2 ТII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,39	43,30			I7			
I78	Е6-34 Т6-3-5	Устройство фундаментов под оборудование железобетонных из бетона М-I50, объемом до 25 м3	м3	30,0	33,69			I0II			
I79	СI24-I	Арматура класса А-I	т	0,I7	270,00			46			
I80	Е6-83 Т6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,00			9			
I8I	Е6-80 Т6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,04	478,00			I9			
I82	Е6-30 Т6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I50 объемом до 5 м3	м3	9,6	36,62			352			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I83	E6-80 T6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,07	478,00			33			
I84	E6-I3 T6-I-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I50 бетонных под лестницу	м3	0,30	35,22			II			
I85	E6-80 T6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,00I	478,00			I			
I86	E6-I3 T6-I-I3	Опоры из бетона М-I50	м3	0,I2	35,22			4			
I87	E6-84 T6-9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,04	355,00			I4			
		Каналы									
I88	E7-723 T7-54-I	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	I5,23	6,93			I06			
I89	ССЦМ П8-52I	Стоимость лотков из бетона М-200 объемом до 0,2 м3	м3	I,80	73,66			I33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	ССЦМ П8-522	То же, объемом до 0,5 м3	м3	6,72	7I,26			479			
I9I	ССЦМ П8-524	То же, объемом до 2 м3	м3	3,I2	67,56			2II			
I92	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,49	22,40			II			
I93	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	5,48	24,50			I34			
I94	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,85	3I,60			27			
I95	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,34	40,80			I4			
I96	ССЦМ П8-5I8	Стоимость доборных плоских плит перекрытия каналов объемом до 0,2 м3 из бетона М-200	м3	I,82	66,56			I2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97	ССПМ П8-5I8	То же, из бетона М-300	м3	I,60	68,20			I09			
I98	-"- таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,I6	22,40			4			
I99	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	I,88	24,50			46			
200	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,I6	3I,60			5			
20I	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,I0	40,80			4			
202	ССПМ П9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200, объемом до 0,2 м3	м3	0,I7	62,70			II			
203	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,03	24,50			I			
204	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,I9	40,80			8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
205	E6-I44 T6-I4-2	Устройство железобетонных стен и перегородок из бетона М-I00 высотой до 3 м, толщиной до I50 мм	м3	I,I2	63,I7			7I			
206	E6-225 T6-26-3	Монолитные участки каналов из бетона М-I50, при толщине стен и длине до I50 мм	м3	3,I0	55,52			I72			
207	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,09	270,00			24			
208	-"- п.3	Арматура класса А-3	т	0,05	283,00			I4			
209	E6-83 T6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00			I3			
2I0	E6-I3 T6-I-I3	Устройство монолитных опорных подушек из бетона М-I00	м3	I,I8	34,40			4I			
2II	EII-3 TII-I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	6,27	I0,40			65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I2	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I4	43,30			6			
2I3	E34-304 T34-55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью	I0 м2	I,56	22I,00			345			
2I4	EI3-I2I TI3-I5-6	Огрунтовка щитов перекрытия грунтовкой ПФ-020	I00 м2	0,I6	7,7I			I			
2I5	EI3-I53 TI3-I8-6	Окраска двумя слоями эмали ПФ-II5	I00 м2	0,I6	20,60			3			
2I6	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I5	43,30			7			
2I7	E6-20 T6-I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бетонных	м3	7,I9	34,0I			245			
2I8	E7-5 T7-I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	2,00	3,20			6			
2I9	ССЦМ П9-97	Стоимость фундаментов из бетона М-200 объемом до I м3	м3	0,60	52,40			3I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,I0	22,40			2			
22I	Е6-I3I ССЦМ III--4II Т6-I3-7	Монолитные стены и днище каналов толщиной I50 мм, из бетона М-I50	м3	2,25	60,58			I36			
222	Е6-I32 ССЦМ III--4II-5 Т6-I3-8	То же, толщиной 200 мм	м3	I,79	48,28			86			
223	Е9-94 Т9-I2-I	Укладка металлических балок	т	0,29	30,07			9			
224	ССЦ чII р.I п.I904	Стоимость балок	т	0,29	242,00			70			
225	Е7-I77 Т7-II-I	Укладка плит покрытия приямка площадью до I0 м2	шт	I,00	5,70			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226	ССЦМ П8-5I2	Стоимость плиты покрытия размером до 3 м2 из бетона М-300	м3	0,36	63,20			23			
227	-"- таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,I4	22,40			3			
228	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,I8	24,50			4			
229	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,0I	40,80			I			
230	Е23-I57 Т23-23-I	Установка люков	шт	I,00	I,27			I			
23I	ССЦ чI р.3 п.822	Стоимость легкого люка	шт	I,00	I7,80			I8			
232	Е9-I22 Т9-I7-5	Монтаж металлических решеток	т	0,23	52,5I			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
233	ССЦ чII р.I п.2095	Стоимость решеток	т	0,23	393,00			90			
234	Е6-260 Т6-3I-2	Засыпка приямков гравием крупностью 30-50 мм	м3	2,28	I2,60			29			
235	Е8-30 Т8-5-I	Стены наружные кирпичные ограждающие	м3	2,63	34,20			90			
236	Е7-38 Т7-3-8	Установка сборных железобетонных столбов ограды весом до I т	шт	7,00	9,I9			64			
237	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,4I	22,40			9			
238	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,I9	24,50			5			
239	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,05	3I,60			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
240	ССЦМ таб.3-I п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,35	40,80			I4			
24I	Е7-3I7 Т7-2I-9	Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам	м	2I,00	5,4I			II4			
242	Е7-327 Т7-22-5	Установка металлических распашных ворот	шт	I,00	24,70			25			
243	Е7-329 Т7-22-7	Установка калитки	шт	I,00	7,I7			7			
244	ССЦМ таб.3-I п.I6	Соединительные изделия	I00 кг	0,68	40,88			28			
245	ССЦ чII р.I п.I969	Стоимость полотен ворот	т	0,22	287,00			63			
246	-"-	Стоимость полотен калитки	т	0,03	287,00			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
247	СIII-343 ССЦ чI р.I п.343	Стоимость приборов	кг	6,00	0,30			2			
248	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,38	43,30			I6			
249	EII-66 TII-I0-3	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	I00 м2	0,3I	I40,00			44			
250	ССЦМ таб.3-I п.I3	Закладные детали	I00 кг	4,09	40,80			I67			
25I	E27-42 T27-II-I	Устройство щебеночного основания под асфальтобетонное покрытие отмостки по периметру здания	I00 м2	0,I6	I94,50			3I			
252	E27-I64 T27-39,I E27-I65 T27-39-2	Асфальтобетонное покрытие толщиной 25 мм	I00 м2	0,I6	I29,00			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ВСЕГО по разделу I7	руб					6504			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб					4933			
		Накладные расходы	руб					8I4			
		Плановые накопления	руб					460			
		ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб					6207			
		Стоимость металломонтажных работ	руб					253			
		Накладные расходы	руб					22			
		Плановые накопления	руб					22			
		ВСЕГО стоимость металломонтажных работ	руб					297			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по Б	руб				39683				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб				43229				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО А.И.КОБЗАРЬ

НАЧАЛЬНИК ОСП-I Ю.К.САЛКЬЯНЦ

СОСТАВИЛ О.И.ТУРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

Форма 5
Продолжение

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % стоимости по гр. 5, 7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в том числе заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10, 11	всего по данным гр. 10, 11, 12, 13	стоимость единицы измерения, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3	I353	II58		I9I	I08	I457						3,37 / I,08
2	Фундаменты	м3	34,38	I660		274	I55	2089						4,83 / 60,76
	Итого по А							3546						
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
3	Каркас	м3	29,I7	4294		688	398	5380						I2,45 / I84,44
4	Стены	м2	473,26	7798		I287	727	98I2						22,70 / 20,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Перекрытие	м2	36,2	I2I3		202	II4	I529						3,54 / 42,24
6	Покрытие	м2	432	547I		903	509	6883						I5,92 / I5,93
7	Кровля	м2	460	I25I		207	II6	I574						3,64 / 3,42
8	Перегородки	м2	35	I66		27	I5	208						0,48 / 5,94
9	Ворота	м2	I2,96	45I		59	4I	55I						I,27 / 42,52
I0	Двери	м2	II,00	2I2		38	I8	268						0,62 / 24,36
II	Окна	м2	45,74	969		I59	90	I2I8						2,82 / 26,63
I2	Полы	м2	339	I748		289	I63	2200						5,09 / 6,49
I3	Внутренняя отделка	м2	I28I	387		63	36	486						I,I2 / 0,38
I4	Наружная отделка	м2	9	I3		2	I	I6						0,04 / I,78
I6	Металлоконструкции	т	6,32	2II5		I84	I84	2483						5,74 / 392,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	Разные работы	м3 здан.	43I6	396		65	37	498						I,I5 / 0,I2
I7	Особостроительные работы	м3 здан.	43I6	5I86		836	482	6504						I5,05 / I,5I
	Итого по Б							39683						
	ВСЕГО по смете:							43229						

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОСП-I Ю.К.СААКЬЯНЦ

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР Т.И.ПЕТРУСЕНКО

Калькуляция I
сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I20	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 5,97 м при расчетной нагрузке 540 кгс/м2	м2	I7,79	5,62			99,98			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ=200 кг/м3 :на: 8,05+75,3xI,03= = 85,6I	м3	0,97	85,6I			83,04			
3	EI2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I6	0,499			7,98			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						I9I,0			

Калькуляция 2

сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	эксплуатации машин в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I2I	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 5,97 м при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	м2	I7,79	6,I8			I09,94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ=200 кг/м3	м3	0,97	85,6I			83,04			
3	EI2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I6	0,499			7,98			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						200,96			

Калькуляция 3
сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт.

№№ пп	№ прейс-курантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I5I	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 5,97 м, с отверстием диаметром 700 мм при расчетной нагрузке 540 кгс/м2	м2	I7,79	7,0			I24,53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ=200 кг/м3	м3	0,77	85,6I			69,92			
3	EI2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I3	0,499			6,49			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						I96,94			

Калькуляция 4
сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт.

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I47	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 5,97 м с отверстием диаметром 700 мм при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	м2	I7,79	8,76			I55,84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E 26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, γ=200 кгс/м3	м3	0,77	85,6I			65,92			
3	E I2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I3	0,499			6,49			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						228,25			

Калькуляция 5

сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I57	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 5,97 м с отверстием диаметром I450 мм при расчетной нагрузке 540 кгс/м2	м2	I7,79	7,92			I40,9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E 26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ=200 кг/м3	м3	0,62	85,6I			53,08			
3	E I2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I0	0,499			4,99			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						I98,97			

Калькуляция 6
сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-I58	Стоимость ребристых плит покрытия шириной 2,98 м, длиной 2,97 м с отверстием диаметром I450 мм при расчетной нагрузке 700 кгс/м2	м2	I7,79	8,76			I55,84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	E26-I9 с.II4--II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ=200 кг/м3	м3	0,62	85,6I			53,08			
3	EI2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	I0	0,499			4,99			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						2I3,9I			

Калькуляция 7

сметной стоимости изделий неучтенных сборником сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

Составлена в ценах I984 г.
Единица измерения I шт

№№ пп	№ прейскурантов, укрупненных сметных норм, расценок и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Всего	в том числе: основной зарплаты	в том числе: эксплуатации машин, в т.ч. зар.пл.	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦМ п.8-II7	Стоимость ребристых плит покрытия шириной I,49 м, длиной 5,97 м при расчетной нагрузке 870 кгс/м2	м2	8,9	7,I6			63,72			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Е 26-I9 с.II4-II3	Утепление плит гидрофобизированными минераловатными плитами повышенной жесткости толщиной 60 мм, ρ =200 кг/м3	м3	0,45	85,6I			38,52			
3	Е I2-289	Наклейка одного слоя рубероида по утеплителю	м2	7,7	0,499			3,84			
		ИТОГО стоимость прямых затрат:						I06,08			

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4 УОСВ-250А
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы по эстакаде
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 0,87 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

Основание: чертежи № ТП 904-I-60.85 АР,КЖ,КМ

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	EI-I75 TI-22-I4	Разработка грунта 2 группы экска-	I000 м3	0,05	2I0,I2			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы									
2	EI-960 TI-80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м	I00 м3	0,04	89,40			4			
3	EI-960 TI-80-2	Погрузка грунта от ручной доработки на автосамосвалы	I00 м3	0,04	89,40			4			
4	ССЦ чI	Транспортирование грунта в отвал на расстояние I км	т	I0I,00	0,29			29			
5	EI-I94 TI-25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,06	I0,70			I			
6	EI-I74 TI-22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	I000 м3	0,05	I76,46			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	C3I0-I	Перевозка до I км для обратной засыпки	т	94,00	0,29			27			
8	EI-967 TI-8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00 м3	0,I6	4I,50			7			
9	EI-256 TI-3I-I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт I группы	I000 м3	0,04	I6,I3			I			
I0	EI-II84	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	0,36	9,69			3			
II	EII-2 TII-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I2	34,I4			I			
I2	E6-I0 T6-I-I0	Устройство фундаментов железобетонных с подколонниками из бетона М-I50 при высоте подколонника до 4 м, периметром до 5 м	м3	5,60	33,69			I89			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ чП р4 пI	Арматура класса А-I	т	0,07	270,00			I9			
I4	-"- п.2	Арматура класса А-2	т	0,I0	278,00			28			
I5	Е7-404 Т7-37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт	4,00	I0,I0			40			
I6	ССЦМ П9-5I	Стоимость колонн С4.60.5-К2А из бетона М-300	м3	I,40	87,I0			I22			
I7	ССЦМ таб.3-I п.3	Арматура А-3	I00 кг	2,30	24,50			56			
I8	-"- п.6	Проволочная арматура В-I	I00 кг	0,37	3I,60			I2			
I9	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	0,53	40,80			22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	Е7-9I Т7-7-I	Монтаж траверс	шт	4,00	2,57			I0			
2I	ССЦМ II9-284	Стоимость траверс весом до 5 т длиной до 2,5 м, объемом до 0,3 м3, из бетона М-200	м3	0,32	68,66			22			
22	ССЦМ таб.3-I п.I	Арматура А-I	I00 кг	0,I2	22,40			3			
23	-"- п.3	Арматура А-3	I00 кг	0,37	24,50			9			
24	-"- п.I3	Закладные детали	I00 кг	I,02	40,80			4I			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб					866			
		в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Стоимость общестроительных работ	руб	686
Накладные расходы	руб	II5
Плановые накопления	руб	65
ВСЕГО стоимость общестроительных работ	руб	866

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО		А.И.КОБЗАРЬ
НАЧАЛЬНИК ОСП-I		Ю.К.СААКЬЯНЦ
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР		И.А.ИПАТКИНА
ПРОВЕРИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР		Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ II

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ

на сантехнические работы по пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4УОСВ-250А

№№ пп	№№ смет или СФР	Наименование объектов, работ, затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.
I	3-ОВ	Отопление	0,87
2	4-ОВ	Вентиляция	2,87
		ИТОГО:	3,74

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский

Начальник отдела И.А.Комов

Рук.группы Р.И.Логвиненко

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-ОВ

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4УОСВ-250А
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на отопление
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 0,87 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс руб

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб
1 м² общей площади здания _____ руб
1 м³ объема здания _____ руб

Основание: чертежи № ТП 904-I-60.85 ОВ

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	E20-76I т.20-25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	4,00	7,59			30			
2	CI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБІО-П-0I, поверхность нагрева в м2-27,7	шт	4,00	86,80			347			
3	E20-696 т.20-I8-I	Подставки под калориферы	I00 кг	0,I2	35,90			4			
4	EI6-35 т.I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	24,00	0,86			2I			
5	EI6-36 т.I6-7-I	То же, Д=20 мм	м	I,50	0,9I			I			
6	EI6-38 т.I6-7-I	То же, Д=32 мм	м	I6,00	I,I4			I8			
7	EI6-40 т.I6-7-2	То же, Д=50 мм	м	I2,00	I,6I			I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	EI6-67 CII3-I4I, II4 т.I6-8-2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=76х2,8 мм	м	8,00	2,04			I6			
9	EI6-2I9 т.I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм	I00 м	0,54	3,94			2			
I0	EI6-220 т.I6-22	То же, Д до I00 мм	I00 м	0,08	4,22			I			
II	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П2, диаметром I5 мм	шт	I2,00	I,47			I8			
I2	CI30-I04	То же, Д=20 мм	шт	2,00	I,69			3			
I3	CI30-I06	То же, Д=32 мм	шт	4,00	2,53			I0			
I4	CI30-849	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр диаметром 20 мм	шт	I,00	I,00			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	EI6-I35 т.I6-I2-I	Установка задвижек, диаметром до 50мм	шт	2,00	I,60			3			
I6	2307-2-0I 59	Стоимость задвижки ЗКЛ2-I6 Д=50 мм	шт	2,00	32,94			66			
I7	CI30-I793	Фланцы стальные плоские приварные, диаметром 50 мм	шт	4,00	I,I5			5			
I8	EI8-II5 т.I8-5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа аккорд с кожухом	экм	4,42	6,96			3I			
I9	EI8-I85 т.I8-II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	2,00	23,00			46			
20	EI8-I97 т.I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9 мм	шт	2,00	I0,40			2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА, диаметр корпуса расширителя I08 мм	шт	2,00	6,30			I3			
22	ЦI2-698-II	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от 45 до 57 мм на условное давление до I0 МПА, диаметр корпуса расширителя 76 мм	шт	6,00	4,62			28			
23	ЦI2-699-I	Штуцер на условное давление до 20 МПА	шт	6,00	I,I9			7			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.					883			
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.					48			
		Накладные расходы	руб.					20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.					5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.					73			
		Стоимость сантехнических работ	руб.					663			
		Пуск и регулировка	руб.					I			
		Накладные расходы	руб.					87			
		Плановые накопления	руб.					59			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.					8I0			
		Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	EI3-I2I т.I3-I5-6	Покрытие трубопроводов грунтом ПФ-020	I00 м2	0,I3	7,7I			I			
25	EI3-I68 т.I3-I8-2I	Окраска трубопроводов и нагревательных приборов лаком БТ-577 с добавлением I0 процентов алюминиевой пудры за 2 раза	I00 м2	0,2I	I4,26			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	Е26-I5 т.26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,03	22,70			I			
27	СII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,03	66,90			2			
28	Е26-70 т.26-I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00 м2	0,02	24,70			I			
29	СIII-37I	Рубероид подкладочный, РП-300	м2	2,45	0,I9			I			
30	Е26-73 т.26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,02	I2,60			I			
3I	I5I0-I6-002	Стоимость лакостеклоткани	м2	2,24	I,29			3			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.					I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в том числе: Стоимость общестроительных работ	руб.					I3			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.					896			

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский

Главный специалист Т.О. А.И.Кобзарь

Начальник отдела И.А.Комов

Составила Н.И.Саркисьян

Проверила Р.И.Логвиненко

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-ОВ

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4УОСВ-250А
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 2,867 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб
1 м² общей площади здания _____ руб
1 м³ объема здания _____ руб

Основание: чертежи № ТП 904-I-60.85 ОВ

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел I ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Е20-480А т.20-9-7	Установок заслонок воздушных унифицированных с электрическим приводом, периметром до 3600 мм	шт	2,00	3,80			8			
2	Цена завода	Стоимость заслонки воздушной утепленной без электроподогрева П600хI000Э с электроприводом МЭО-40/63-0,63-77	шт	2,00	202,40			405			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I	руб.					450			
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.					4I3			
		Накладные расходы	руб.					4			
		Плановые накопления	руб.					33			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.					450			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
3	E20-708 I5-0I 0I-402 0I-4I7 т.20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 6,3А с электродвигателем 4А90L6	шт	2,00	I54,90			3I0			
4	E20-750 т.20-23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,2 т	шт	2,00	8,88			I8			
5	CI30-22I	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали № 6,3 с электродвигателем 4А80А6 на ременной передаче	компл.	2,00	I36,00			272			
6	CI30-605	Стоимость клапана самооткрывающегося	шт	2,00	9,03			I8			
7	CI2I-2II4	Стоимость поддона	т	0,04	44I,00			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	E20-390 т.20-6-5	Воздухораспределитель эжекционный потолочный ВЭПВ-4,5	шт	4,00	30,30			I2I			
9	E20-72 т.20-2-4	Диффузор ДI6	м2	I0,00	7,78			78			
I0	E20-533 т.20-I2-5	Установка дефлекторов диаметром патрубка I000 мм	шт	2,00	73,50			I47			
II	E20-555 т.20-I3-4	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП- 2-I0 , диаметром патрубка I000 мм	шт	2,00	67,00			I34			
I2	CI30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД 828I	шт	9,00	0,I3			I			
I3	CI30-I49I	Сетка просечно-вытяжная для воздуховодов из листовой стали	м2	I,20	0,60			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	E20-4 т.20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 225 до 315 мм, высота прокладки до 5 м	м2	25,00	5,26			I32			
I5	E20-5 т.20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром от 355 до 450 мм, высота прокладки до 5 м	м2	2I,00	4,73			99			
I6	E20-6 т.20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром 500мм, высота прокладки до 5 м	м2	70,00	4,88			342			
I7	E20-I4 т.20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	I8,00	5,53			I00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.					2200			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		В том числе									
		Стоимость металло-монтажных работ	руб.					I8			
		Накладные расходы	руб.					2			
		Плановые накопления	руб.					2			
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.					22			
		Стоимость сантехнических работ	руб.					I773			
		Пуск и регулировка	руб.					9			
		Накладные расходы	руб.					235			
		Плановые накопления	руб.					I6I			
		Всего, стоимость сан-технических работ	руб.					2I78			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
I8	ЕI3-I53 т.I3-I8-6	Покрытие огрунтованных воздуховодов эмалью ПФ-II5 внутри в I слой и снаружи в 2 слоя	I00 м2	I,34	30,90			4I			
I9	Е26-I9 т.26-4-6	Изоляция воздуховодов матами из стеклянного штапельного волокна	м3	I,I0	8,05			9			
20	СII4-I06	Маты и полосы из стеклянного волокна ТУ2I-23-72-75	м3	I,30	44,70			58			
2I	Е26-70 т.26-I3-7	Обертывание поверхности изоляции рубероидом	I00 м2	0,I9	24,70			5			
22	СIII-372	Стоимость рубероида	м2	22,42	0,20			4			
23	Е26-73 т.26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью по рубероиду	I00 м2	0,I9	I2,60			2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I5-I0 п.I6-002	Стоимость лакостеклоткани	м2	20,47	I,29			26			
25	E8-I94 т.8-22-5	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	I00 м2 гп	0,40	7I,I0			28			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.					2I7			
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.					I73			
		Накладные расходы	руб.					29			
		Плановые накопления	руб.					I5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.					2I7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.					2867			

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский
Главный специалист Т.О. А.И.Кобзарь
Начальник отдела И.А.Комов
Составила И.И.Хайкина
Проверила Р.И.Логвиненко

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту пристроенной компрессорной станции с осушкой сжатого воздуха 4УОСВ-250А
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на внутренние водопровод и канализацию
(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость 0,62 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м³ объема здания _____ руб.

Основание: чертежи № ВК л.I,2

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, диаметром I5 мм	шт	I,00	I,25			I			
2	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, диаметром 25 мм	шт	I,00	I,82			2			
3	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	8,00	I,20			I0			
4	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	3,00	I,35			4			
5	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	25,00	I,36			34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	EI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм	м	3,00	3,29			I0			
7	EI6-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм	т	0,02	468,00			9			
8	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,36	3,94			I			
9	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00 м	0,03	4,22			I			
		ИТОГО	руб.					72			
		Накладные расходы	руб.					9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	руб.					6			
		ВСЕГО	руб.					87			
		2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
I0	СI30-80	Вентиль муфтовый 25 мм, I5БIбк	шт	I,00	I,63			2			
II	ЕI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I0,00	I,36			I4			
I2	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	0,I0	3,94			I			
		ИТОГО	руб.					I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	руб.					2			
		Плановые накопления	руб.					I			
		ВСЕГО	руб.					20			
		3. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
I3	ЕI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	I,00	6,3I			6			
I4	ЕI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	5,00	3,2I			I6			
I5	ЕI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	25,00	4,59			II5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	EI6-28 4-2	Выпуски из чугунных канализационных труб I00 мм	м	5,00	3,0I			I5			
I7	E22-362 22-5	Лючок для прочистки	т	0,0I	777,00			8			
		ИТОГО	руб.					I60			
		Накладные расходы	руб.					2I			
		Плановые накопления	руб.					I4			
		ВСЕГО	руб.					I95			
		4. ТРУБОПРОВОД ДРЕНАЖНЫХ ВОД									
I8	EI6-II9 2307-II095 CI30-647 I2-2	Задвижки 30ч47бр,I00 мм	шт	I,00	50,02			50			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	2,00	4,59			9			
20	EI6-28 4-2	Выпуски из чугунных канализационных труб I00 мм	м	5,00	3,0I			I5			
2I	EI6-69 8-3	Трубопроводы из стальных труб I08x2,8 мм	м	I,00	3,I2			3			
		ИТОГО	руб.					77			
		Накладные расходы	руб.					I0			
		Плановые накопления	руб.					7			
		ВСЕГО	руб.					94			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
22	ЕI-936 т.ч. п.3.73 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под трубопроводы, глубиной до 2 м, грунт 2 группы	I00 м3	0,66	III,I0			73			
23	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей и ям, грунт 2 группы	I00 м3	0,66	46,00			30			
24	ЕI-999 86-2	Крепление стенок траншей инвентарными щитами, шириной до I,5 м, грунты устойчивые	I00 м3	0,66	23,00			I5			
25	СI22-405	Стоимость щитов инвентарных	м2	I5,84	3,34			53			
26	ЕI3-I2I т.ч п.3.8 I5-6	Огрунтовка поверхности трубопроводов грунтом ПФ-020	I00 м2	0,09	8,I2			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	EI3-I53 т.ч. п.3.8 I8-6	Окраска поверхности трубопроводов эмалью ПФ-II5 в 2 слоя	I00 м2	0,09	2I,20			2			
28	EI5-653 I66-6-32.	Покрытие чугунных труб лаком каменноугольным за 2 раза	I00 м2	0,20	3I,I0			6			
		ИТОГО	руб.					I80			
		Накладные расходы	руб.					30			
		Плановые накопления	руб.					I7			
		ВСЕГО	руб.					227			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	руб.					623			

Главный инженер проекта Г.В.Осташевский

Главный специалист ТО А.И.Кобзарь

Начальник ОВК Л.В.Верченко

Составила Р.М.Славутская

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту пристроенной станции осушки сжатого воздуха 4 УОСВ-250А

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	3454
Заработная плата, руб.	2504
Строительные машины, руб.	368
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-ч	727
Заработная плата, руб.	607
Строительные машины, руб.	42

Начальник ОСП-I Ю.К.Саакьянц

Составил вед.инженер Т.И.Петрусенко

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновен-						
2	ного качества	т					
3	Д=10 мм	т	0930030010	168	-	0,24	0,24
4	Д=12 мм	т	0930030012	168	-	0,35	0,35
5	Итого по классу А-2	т	0930030099	168	-	0,59	0,59
6	Д=16 мм	т	0930040016	168	-	0,05	0,05
7	Итого по классу А-3	т	0930040099	168	-	0,05	0,05
8	Д=6 мм	т	0930090006	168	-	0,04	0,04
9	Д=8 мм	т	0930090008	168	-	0,36	0,36
10	Д=10 мм	т	0930090010	168	-	0,17	0,17
11	Итого по классу А-1	т	0930090099	168	-	0,57	0,57
12	Итого сортового проката						
13	обыкновенного качества	т	0930980099	168	-	1,22	1,22
14	Итого стали в натуральной						
15	массе	т	0973099091	168	-	1,22	1,22
16	в т.ч. сталь мелкосортная	т	0973099094	168	-	0,82	0,82
17	в т.ч. катанка	т	0973099095	168	-	0,40	0,40
18	в т.ч. сталь толстолисто-						
19	вая (от 4 мм)	т	0973099096	168	-	0,01	0,01
20	Итого стали, приведенной к						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий. а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-904-1-60.85 -КЖВМ1 (16)

Инженер	Ипатюкина	
Вед.инж.	Петрусенко	
Нач.ОСП-1	Саакьянц	
ГИП	Осташевский	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекса марки КЖ (4 УОСВ-250А пристроенная) Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	стали класса А-I	т	I299990092	I68	-	I,37	I,37
2	Итого стали, приведенной к						
3	стали класса С38/23	т	I299990093	I68	-	0,0I	0,0I
4	Всего стали, приведенной к						
5	классам А-I и С38/23	т	I299990094	I68	-	I,38	I,38
6	Всего сортового проката						
7	обыкновенного качества,						
8	стали сортовой конструкци-						
9	онной, листового проката,						
10	металлоизделий промышленно-						
11	го назначения в натураль-						
12	ной массе	т	I299990988	I68	-	I,23	I,23
13	в т.ч. сталь мелкосортная	т	I299990992	I68	-	0,82	0,82
14	в т.ч. катанка	т	I299990993	I68	-	0,40	0,40
15	в т.ч. сталь толстолисто-						
16	вая от 4 мм	т	I299990994	I68	-	0,0I	0,0I
17	Всего приведенной стали к						
18	классам А-I и С38/23	т	I299990998	I68	-	I,38	I,38
19	в т.ч. на изготовление						
20	монолитных ж/б и бетонных						
21	конструкций	т	I29999II0I	I68	-	I,38	I,38
22	Щебень	м3	57III00000	II3	-	82,62	82,62
23	Песок строительный природный	м3	57II400000	II3	-	6I,97	6I,97
24	Цемент	т					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Портландцемент 400 т	573II20000	I68	–	23,26	23,26
2	Портландцемент 300 т	573I5I0000	I68	–	3,6I	3,6I
3	Цемент всего, приведенный					
4	к марке 400 т	5739990099	I68	–	26,52	26,52
5	в т.ч. на изготовление мо-					
6	нолитных ж/б и бетонных					
7	конструкций т	5739990III	I68	–	26,52	26,52
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

-118-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	т	0256000000	168	0,73	-	0,73
2	Сортовой прокат обыкновенного						
3	качества	т					
4	Д=10 мм	т	0930030010	168	0,29	-	0,29
5	Д=12 мм	т	0930030012	168	1,43	-	1,43
6	Итого по классу А-2	т	0930030099	168	1,73	-	1,73
7	Д=6 мм	т	0930040006	168	0,40	-	0,40
8	Д=8 мм	т	0930040008	168	0,06	-	0,06
9	Д=10 мм	т	0930040010	168	0,42	-	0,42
10	Д=12 мм	т	0930040012	168	0,47	-	0,47
11	Д=14 мм	т	0930040014	168	0,62	-	0,62
12	Д=16 мм	т	0930040016	168	0,77	-	0,77
13	Д=18 мм	т	0930040018	168	0,98	-	0,98
14	Д=25 мм	т	0930040025	168	1,06	-	1,06
15	Итого по классу А-3	т	0930040099	168	4,76	-	4,76
16	Д=14 мм	т	0930070014	168	0,37	-	0,37
17	Д=16 мм	т	0930070016	168	0,32	-	0,32
18	Д=18 мм	т	0930070018	168	1,81	-	1,81
19	Итого по классу АТ-5 и АТ-6	т	0930070099	168	2,50	-	2,50
20	Д=6 мм	т	0930090006	168	0,09	-	0,09

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-904-1-60.85 -КЖВМ2 (16)

Инженер	Ишаткина		ВМ по рабочим чертежам основного комплекса марки КЖ (4 УОСВ-250А пристроенная) Сборные конструкции
Вед.инж.	Петрусенко		
Нач.ОСП-1	Саакьянц		
ГИП	Осташевский		

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Д=8 мм	т	0930090008	I68	0,22	-	0,22
2	Д=I0 мм	т	0930090I0	I68	4,98	-	4,98
3	Д=I2 мм	т	0930090I2	I68	0,I2	-	0,I2
4	Д=I4 мм	т	0930090I4	I68	0,06	-	0,06
5	Д=I8 мм	т	0930090I8	I68	0,II	-	0,II
6	Итого по классу А-I	т	0930090099	I68	5,57	0,0I	5,58
7	Итого сортового проката						
8	обыкновенного качества	т	0930980099	I68	I4,56	0,0I	I4,57
9	Сталь сортовая конструк-						
10	ционная	т	0953099099	I68	0,46	-	0,46
11	Прокат листовой рядовой	т	0973099090	I68	0,34	-	0,34
12	Итого стали в натуральной						
13	массе	т	0973099091	I68	I5,35	0,0I	I5,36
14	в.т.ч. сталь крупносортная	т	0973099092	I68	0,39	-	0,39
15	в.т.ч. сталь среднесортная	т	0973099093	I68	I,06	-	I,06
16	в.т.ч. сталь мелкосортная	т	0973099094	I68	I2,74	0,02	I2,76
17	в.т.ч. катанка	т	0973099095	I68	0,76	-	0,76
18	в.т.ч. сталь толстолистовая						
19	(от 4 мм)	т	0973099096	I68	0,34	-	0,34
20	в.т.ч. балки и швеллеры	т	0973099099	I68	0,06	-	0,06
21	Металлоизделия промышленного						
22	назначения	т					
23	Проволока В-I	т	I2I3000000	I68	I,33	-	I,33
24	Проволока ВР-I	т	I2I4000000	I68	0,II	-	0,II

- 120 -

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Итого металлоизделий						
2	промышленного назначения	т	I299990091	I68	I,39	-	I,39
3	Итого стали, приведенной к						
4	стали класса А-I	т	I299990092	I68	22,08	0,0I	22,09
5	Итого стали, приведенной к						
6	стали класса С38/23	т	I299990093	I68	0,79	0,02	0,8I
7	Всего стали, приведенной к						
8	классам А-I и С38/23	т	I299990094	I68	22,88	0,03	22,9I
9	Всего сортового проката						
10	обыкновенного качества,						
11	стали сортовой конструкци-						
12	онной, листового проката,						
13	металлоизделий промышленно-						
14	го назначения в натуральной						
15	массе	т	I299990988	I68	I6,79	0,03	I6,82
16	в.т.ч. балки и швеллеры	т	I299990989	I68	0,06	-	0,06
17	в.т.ч. сталь крупносортная	т	I299990990	I68	0,39	-	0,39
18	в.т.ч. сталь среднесортная	т	I299990991	I68	I,06	-	I,06
19	в.т.ч. сталь мелкосортная	т	I299990992	I68	I2,74	0,02	I2,76
20	в.т.ч. катанка	т	I299990993	I68	0,76	-	0,76
21	в.т.ч. сталь тонколистовая						
22	от 4 мм	т	I299990994	I68	0,34	-	0,34
23	Всего приведенной стали к						
24	классам А-I и С38/23	т	I299990998	I68	22,88	0,03	22,9I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. изготовление						
2	сборных ж/б и бетонных						
3	конструкций	т	1299991102	168	22,88	0,02	22,90
4	В т.ч. на производство работ	т	1299991106	168	-	0,01	0,01
5	Щебень	м3	5711100000	113	67,88	9,44	77,32
6	Песок строительный природный	м3	5711400000	113	68,19	8,35	76,54
7	Заполнители пористые	м3	5712000000	113	58,81	-	58,81
8	Цемент	т					
9	Портландцемент 400	т	5731120000	168	84,57	3,62	88,19
10	Портландцемент 500	т	5731130000	168	12,24	-	12,24
11	Портландцемент 600	т	5731150000	168	2,62	-	2,62
12	Портландцемент 300	т	5731510000	168	0,12	0,51	0,63
13	Цемент всего, приведенный						
14	к марке 400	т	5739990099	168	101,29	4,08	105,37
15	В т.ч. на изготовление						
16	монолитных ж/б и бетонных						
17	конструкций	т	5739990111	168	-	3,85	3,85
18	В т.ч. на изготовление						
19	сборных ж/б и бетонных						
20	конструкций	т	5739990112	168	96,98	-	96,98
21	В т.ч. на растворы	т	5739990113	168	4,31	0,23	4,54
22	Изделия минераловатные теп-						
23	ло- и звукоизоляционные	м3	5762000000	113	22,06	-	22,06
24	Рубероид	м2	5774020000	55	363,22	-	363,22

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	т	0256000000	I68	-	5,53	5,53
2	Сортовой прокат обыкновен-						
3	ного качества	т					
4	Д=6 мм	т	0940090006	I68	0,0I	-	0,0I
5	Итого по классу А-I	т	0930090099	I68	0,0I	0,03	0,04
6	Итого сортового проката						
7	обыкновенного качества	т	0930980099	I68	0,0I	0,03	0,04
8	Сталь сортовая конструкци-						
9	онная	т	0953099099	I68	0,I9	0,30	0,49
10	Прокат листовой рядовой	т	0973099090	I68	0,0I	-	0,0I
11	Итого стали в натуральной						
12	массе	т	0973099091	I68	0,20	0,33	0,53
13	в т.ч. сталь крупносортная	т	0973099092	I68	0,I9	-	0,I9
14	в т.ч. сталь среднесортная	т	0973099093	I68	-	0,0I	0,0I
15	в т.ч. сталь мелкосортная	т	0973099094	I68	-	0,03	0,03
16	в т.ч. катанка	т	0973099095	I68	0,0I	-	0,0I
17	в т.ч. сталь толстолистовая						
18	(от 4 мм)	т	0973099096	I68	0,0I	-	0,0I
19	в т.ч. балки и швеллеры	т	0973099099	I68	-	0,30	0,30
20	Металлоизделия промышленного						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

- 123 -

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

ТП-904-I-60.85 -АРВМ (16)

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР (4 УОСВ-250А пристроенная)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Инженер	Ипатина	
Вед.инж.	Петрусенко	
Нач.ОСП-I	Саакнянц	
ГИП	Осташевский	

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения	т					
2	Сетка стальная сварная						
3	арматурная	т	I276000000	I68	0,03	-	0,03
4	Итого металлоизделий промыш-						
5	ленного назначения	т	I29999009I	I68	0,03	-	0,03
6	Итого стали, приведенной к						
7	стали класса А-I	т	I299990092	I68	0,05	0,03	0,08
8	Итого стали, приведенной к						
9	стали класса С38/23	т	I299990093	I68	0,I9	0,3I	0,50
10	Всего стали, приведеннойк						
11	классам А-I и С38/23	т	I299990094	I68	0,25	0,34	0,59
12	Сталь сортовая конструкци-						
13	онная	т					
14	Прокат из стали С38/23	т	I299990973	I68	-	0,56	0,56
15	Профили гнутые замкнутые	т	I299990975	I68	-	0,77	0,77
16	Итого стали сортовой конст-						
17	рукционной в натуральной						
18	массе	т	I299990977	I68	-	I,33	I,33
19	в т.ч. сталь крупносортная	т	I299990979	I68	-	0,3I	0,3I
20	в т.ч. сталь мелкосортная	т	I29999098I	I68	-	0,8I	0,8I
21	в т.ч. катанка	т	I299990982	I68	-	0,02	0,02
22	в т.ч. сталь тонколистовая						
23	от I,9 до 3,9 м	т	I299990984	I68	-	0,02	0,02
24	в т.ч. сталь кровельная	т	I299990986	I68	-	0,I7	0,I7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой конструк-						
2	ционной, приведенной к ста-						
3	ли класса С38/23	т	I299990987	I68	-	I,86	I,86
4	Всего сортового проката						
5	обыкновенного качества,						
6	стали сортовой конструкци-						
7	онной, листового проката,						
8	металлоизделий промышленно-						
9	го назначения в натуральной						
10	массе	т	I299990988	I68	0,23	I,67	I,90
11	в т.ч. балки и швеллеры	т	I299990989	I68	-	0,30	0,30
12	в т.ч. сталь крупносортная	т	I299990990	I68	0,I9	0,3I	0,50
13	в т.ч. сталь среднесортная	т	I299990991	I68	-	0,0I	0,0I
14	в т.ч. сталь мелкосортная	т	I299990992	I68	-	0,84	0,84
15	в т.ч. катанка	т	I299990993	I68	0,0I	0,02	0,03
16	в т.ч. сталь толстолистовая						
17	от 4 мм	т	I299990994	I68	0,0I	-	0,0I
18	в т.ч. сталь тонколистовая						
19	от I,9 до 3,9 мм	т	I299990995	I68	-	0,02	0,02
20	в т.ч. сталь кровельная	т	I299990997	I68	-	0,I7	0,I7
21	Всего приведенной стали к						
22	классам А-I и С38/23	т	I299990998	I68	0,25	2,20	2,45
23	в т.ч. на изготовление						
24	сборных ж/б и бетонных						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	конструкций	т	I29999II02	I68	0,25	0,3I	0,56
2	в т.ч. на строительные						
3	стальные конструкции	т	I29999II03	I68	-	I,30	I,30
4	в т.ч. на вентиляционные						
5	и санитарно-технические						
6	устройства	т	I29999II05	I68	-	0,03	0,03
7	в т.ч. на производство работ	т	I29999II06	I68	-	0,56	0,56
8	Трубы стальные для строитель-						
9	ства конструкций	т	I299996000	I68	0,0I	-	0,0I
10	Трубы стальные для строитель-						
11	ства конструкций	т					
12	В т.ч. трубы стальные для						
13	ж/б конструкций	т	I299996001	I68	0,0I	-	0,0I
14	Материалы лакокрасочные	кг					
15	Грунты разные	кг	23I0002235	I66	-	I,50	I,50
16	Эмали синтетические	кг	23I0003400	I66	-	2,65	2,65
17	Лаки битумные	кг	23III30000	I66	-	0,II	0,II
18	Шпатлевки на природных						
19	смолах	кг	23I2340000	I66	-	5,23	5,23
20	Краски водоэмульсионные	кг	23I6000000	I66	-	303,24	303,24
21	Краски поливинилацетатные	кг	23I6I023I4	I66	-	53,40	53,40
22	Краски густотертые и гото-						
23	вые к применению	кг	23I5000000	I66	-	28,83	28,83
24	Растворители	кг	23I9I02986	I66	-	5,08	5,08

-126-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Средства клеящие кг	2385I00000	I66	-	3,98	3,98
2	Продукция лесозаготовитель-					
3	ной и лесопильно-деревообра-					
4	батывающей промышленности м3					
5	Пиломатериалы качественные м3	533I000000	II3	4,43	I,I4	5,57
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно) м2	536II00000	55	I0,76	-	I0,76
8	Блоки оконные в сборе					
9	(комплектно) м2	536I300000	55	43,I0	-	43,I0
10	Плиты древесноволокнистые					
11	твердые м2	5536220000	55	I8,33	-	I8,33
12	Итого лесоматериалов в ус-					
13	ловном круглом лесе м3	5599990099	II3	7,0I	I,7I	8,72
14	Щебень м3	57III00000	II3	-	72,45	72,45
15	Гравий м3	57II200000	II3	-	7,4I	7,4I
16	Песок строительный природный м3	57II400000	II3	-	56,53	56,53
17	Асбест т	572I000000	I68	-	0,56	0,56
18	Цемент т					
19	Портландцемент 400 т	573II20000	I68	-	7,04	7,04
20	Портландцемент 300 т	573I5I0000	I68	-	9,I7	9,I7
21	Цемент всего, приведенный к					
22	марке 400 т	5739990099	I68	-	I5,30	I5,30
23	В т.ч. на изготовление					
24	монолитных ж/б и бетонных					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП-904-I-60.85 -АРВМ (16) Лист 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	конструкций т	5739990III	I68	–	8,I2	8,I2
2	В т.ч. на растворы т	5739990II3	I68	–	7,I8	7,I8
3	Кирпич строительный					
4	(включая камни) I000 шт	574I200000	798	–	9,36	9,36
5	Известь строительная т	5744I00000	I68	–	0,29	0,29
6	Плитки керамические для					
7	полов (метлахские) м2	5752400000	55	–	I4,I9	I4,I9
8	Линолеум (рулоны и плитки) м2	577I000000	55	–	8,I3	8,I3
9	Рубероид м2	5774020000	55	–	I966,38	I966,38
10	Толь кровельный и толь-кожа м2	5774040000	55	–	44,47	44,47
11	Стекло строительное м2					
12	Стекло оконное м2	59II200000	55	–	7I,8I	7I,8I
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная т					
3	Прокат из стали С38/23 т	1299990973	168	-	1,72	1,72
4	Итого стали сортовой конструк-					
5	ционной в натуральной массе т	1299990977	168	-	0,06	0,06
6	в т.ч. сталь толстолистовая					
7	от 4 мм т	1299990983	168	-	0,06	0,06
8	Итого стали сортовой конструк-					
9	ционной, приведенной к стали					
10	класса С38/23 т	1299990987	168	-	0,06	0,06
11	Всего сортового проката					
12	обыкновенного качества,					
13	стали сортовой конструкци-					
14	онной, листового проката,					
15	металлоизделий промышленного					
16	назначения в натуральной					
17	массе т	1299990988	168	-	1,72	1,72
18	в т.ч. сталь крупносортная т	1299990990	168	-	0,1	0,1
19	в т.ч. сталь среднесортная т	1299990991	168	-	0,15	0,15
20	в т.ч. сталь мелкосортная т	1299990992	168	-	0,20	0,20

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

ТП 904-1-60.85 -ОВ-ВМ (16)

Ст.инж.	Хайкина	
Рук.гр.	Логвиненко	
Нач.ОВ	Комов	
ГИП	Останевский	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (4УОСВ-250А пристроенная)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в т.ч. сталь толстолистовая						
2	от 4 мм	т	I299990994	I68	-	0,I3	0,I3
3	в т.ч. сталь тонколистовая						
4	от I,9 до 3,9 мм	т	I299990995	I68	-	0,40	0,40
5	в т.ч. сталь тонколистовая						
6	от I до I,8 мм	т	I299990996	I68	-	0,72	0,72
7	Всего приведенной стали к						
8	классам А-I и С38/23	т	I299990998	I68	-	I,72	I,72
9	В т.ч. на вентиляционные и						
10	санитарно-технические						
11	устройства	т	I29999II05	I68	-	I,72	I,72
12	Трубы стальные	т					
13	Трубы нефтепроводные						
14	бесшовные	м	I3I7000000	6	-	I,66	I,66
15	Трубы нефтепроводные						
16	бесшовные	т	I3I70000OI	I68	-	0,04	0,04
17	Трубы катаные (общего						
18	назначения)	м	I3I9000000	6	-	0,58	0,58
19	Трубы тонкостенные электро-						
20	сварные углеродистые						
21	(диаметром до II4 мм)	м	I373000000	6	-	8,00	8,00
22	Трубы тонкостенные электро-						
23	сварные углеродистые						
24	(диаметром до II4 мм)	т	I37300000I	I68	-	0,05	0,05

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазо-					
2	проводные м	I385000000	6	–	54,50	54,50
3	Трубы сварные водогазопро-					
4	водные т	I385000001	I68	–	0,I4	0,I4
5	Конвекторы отопительные экм	4935200000		–	4,42	4,42
6	Материалы лакокрасочные кг					
7	Эмали синтетические кг	23I0003400	I66		I0,72	I0,72
8	Грунты разные кг	23I0002235	I66	–	I,08	I,08
9	Краски густотертые и готовые					
10	к применению кг	23I7000000	I66	–	I,73	I,73
11	Растворители кг	23I9I02986	I66	–	I,80	I,80
12	Рубероид м2	5774020000	55	–	2,45	2,45
13	Продукция лесозаготовительной					
14	и лесопильно-деревообрабаты-					
15	вающей промышленности м3					
16	Пиломатериалы качественные м3	533I000000	II3	–	0,II	0,II
17	Итого лесоматериалов в					
18	условном круглом лесе м3	5599990099	II3	–	0,I6	0,I6
19	Рубероид м2	5774020000	55	–	22,42	22,42
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная						
2	и прокат листовой		095000	168	0,01	-	0,01
3	в том числе:						
4	сортовой прокат обыкновенного						
5	качества в приведенном виде						
6	к стали С38/23 мелкого сорта		095300	168	0,01	-	0,01
7	Трубы стальные (всего)	м	131700	006	47	-	47
8		т	131700	168	0,11	-	0,11
9	в том числе:						
10	трубы водогазопроводные						
11	(газовые легкие)	м	138500	006	46	-	46
12		т	138500	168	0,10	-	0,10
13	трубы тонкостенные электро-						
14	сварные (диаметром до						
15	114 мм)	м	137300	006	1	-	1
16		т	137300	168	0,01	-	0,01
17	Трубы чугунные напорные	т	146100	168	0,04	-	0,04
18	Трубы чугунные канализационные						
19	и фасонные части к ним	т	492500	168	0,53	-	0,53
20	Материалы лакокрасочные	т	231000	166	3	-	3

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

-132-

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

ТП 904-1-60.85 -ВКВМ1 (16)

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК 4 УОСВ-250А

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Сост. Славутская

Нач.ОВК Верченко

ГИП Осташевский

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериалы м3	533100	113	0,01	–	0,01
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

(133)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru