РАО " ЕЭС России"

Акционерное общество открытого типа по проектированию
сетевых и энергетических объектов

АО " РОСЭП"

# Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0.4 кВ с самонесущими изолированными проводами.

АРХ № ЛЭП98.08

Зам. генерального директора А.С. Лисковец

Главный инженер проекта В. М. Ударов

2000

gost.e-ecolog.ru

РАО «ЕЭС России»

Акционерное общество открытого типа по проектированию сетевых и энергетических объектов

АООТ «РОСЭП»

# «Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами.»

## Арх. № ЛЭП98.08

2000

| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| ЛЭП98.08-00 | Содержание | |
| ЛЭП98.08-ПЗ | Пояснительная записка . | 1 |
| ЛЭП98.08-01 | Номенклатура опор . | 5 |
| ЛЭП98.08-02 | Промежуточная опора П11 . | 7 |
| ЛЭП98.08-03 | Угловая промежуточная опора УП11 | 10 |
| ЛЭП98.08-04 | Анкерная ( концевая ) опора А11 . | 13 |
| ЛЭП98.08-05 | Угловая анкерная опора УА11 . | 16 |
| ЛЭП98.08-06 | Анкерная ответвительная опора АО11 . | 19 |
| ЛЭП98.08-07 СБ | Железобетонная стойка СВ95-3 . | |
| | Сборочный чертеж . | 22 |
| ЛЭП98.08-07 | Железобетонная стойка СВ95-3 . | |
| | Спецификация . | 23 |
| ЛЭП98.08-08 СБ | Железобетонная стойка СВ95-2с (СВ95-3с) | |
| | Сборочный чертеж . | 24 |
| ЛЭП98.08-08 | Железобетонная стойка СВ95-2с (СВ95-3с) . | |
| | Спецификация | 25 |
| ЛЭП98.08-09 | Проводник ЗП6 | 26 |
| ЛЭП98.08-10 | Болт М16 | 26 |
| ЛЭП98.08-11 | Ригель Г9 . | 27 |
| ЛЭП98.08-13 | Траверса ТН27 . | 29 |
| ЛЭП98.08-14 | Хомут Х11 . | 28 |
| ЛЭП98.08-15 | Кронштейн У4 . | 30 |
| ЛЭП98.08-16 | Траверса ТН18 . | 31 |
| ЛЭП98.08-17 | Траверса ТН28 . | 32 |
| | | |


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед. инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Инж. | Калабашкин | |

ЛЭП98.08-00

Содержание

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

АО "РОСЭП"

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Данный проект "Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами" разработан АО "РОСЭП" по техническому заданию Департамента электрических сетей РАО "ЕЭС России".

1.2. Разработанные опоры ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами отвечают требованиям Правил устройства воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами ( ПУ ВЛИ до 1 кВ ), разработанных Департаментом электрических сетей РАО "ЕЭС России", АО "РОСЭП" и АО "Фирма ОРГРЭС".

1.3. Одноцепные опоры ВЛ 0,4 кВ разработаны на базе железобетонных стоек длиной 9,5 м с расчетным изгибающим моментом 2 и 3 тс.м. Стойки СВ95-2с и СВ95-3с изготавливаются в типовых металлоформах для стоек СВ95-2, стойка СВ95-3 представляет собой верхнюю часть типовой стойки СВ110-3,5 и может изготавливаться в типовых формах стойки СВ110-3,5.

1.4. В проекте представлены следующие типы опор:

промежуточные П11, угловые промежуточные УП11, анкерные А11, концевые А11, угловые анкерные УА11 и ответвительные опоры АО11. В обозначении опор буквы указывают на тип опоры, а цифры - на порядковый номер опоры.

1.5. Промежуточные опоры разработаны одностоечной конструкции, опоры анкерного типа выполнены подкосного типа.

Все типы опор на базе стоек СВ95-3 и СВ95-3с могут применяться в I-IV и особом районах по гололеду и в I-V ветровых районах, опоры на базе стоек СВ95-2с применяются только в I-III ветровых районах и в I-IV районах по гололеду.

1.6. На всех типах опор предусмотрена возможность ответвления к вводам в здания в одну и в две разные стороны от оси ВЛ двух, четырех и 2х2 проводов.

## 2. ПРОВОДА И АРМАТУРА

2.1. Самонесущий изолированный провод ( СИП ) состоит из нулевого неизолированного ( или изолированного ) провода, выполняющего роль несущего троса, трех фазных изолированных проводов и одного изолированного фонарного провода; возможен вариант четырехжильного СИП без фонарного провода.

2.2. На разработанных в данном проекте опорах могут быть подвешены СИП следующих марок:

- САСПсш и САПсш - с неизолированной несущей жилой, изготовляемых по ТУ16.К71-120-91 отечественной промышленностью;
- СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А - с неизолированной ( типа 1 ) и изолированной ( тип 2 ) несущей жилой, изготавливаемых по ТУ16.К71-268-97 "Провода самонесущие изолированные типа "Аврора" ( з-д "Севкабель" ).
- "АМКА" (Финляндия ) - с неизолированной несущей жилой;
- "АМКА-Т" ( Финляндия ) - с изолированной несущей жилой; изготавливаются по финскому стандарту SCF F 2200/1992;
- "Торсада" ( Франция) - с изолированной несущей жилой; изготавливается по французскому стандарту NFC 33-209.1988 российско-французским СП "Элсика".

2.3. Фазные провода СИП выполнены из алюминия; несущая нулевая жила - из термоупрочненного алюминиевого сплава с временным сопротивлением около 30 кгс/мм² или используется сталеалюминиевый провод.

2.4. Основные технические характеристики СИП сечением 50-120 мм² даны в табл. 1

Таблица 1

| Количество и сечение, мм², фазных, фонарного и нулевого проводов | Диаметр СИП, мм² | масса СИП, кг/км |
|---|---|---|
| 3х50+1х35+1х70 ( Россия )<br>3х50+1х70 ( Финляндия )<br>3х50+1х16+1х54,6 ( Франция ) | 33-35 | 700-900 |
| 3х70+1х35+1х95 ( Россия )<br>3х70+1х95 ( Финляндия )<br>3х70+1х16+1х70 ( Франция ) | 36-41 | 1000-1200 |
| 3х95+1х35+1х95 ( Россия ) | 38-40 | 1200-1400 |
| 3х120+1х35+1х95 ( Россия )<br>3х120+1х95 ( Финляндия ) | 44-47 | 1500-1700 |

2.5. Основные технические характеристики СИП для ответвлений от магистрали ВЛИ к вводам даны в табл. 2.

Таблица 2

| Количество жил и их сечение, мм² | Диаметр СИП, мм | Масса СИП, кг/км | Минимальная разрушающая прочность каждой жилы, кгс |
|---|---|---|---|
| 2х16 | 15 | 140 | 190 |
| 2х25 | 18 | 220 | 300 |
| 4х16 | 18 | 280 | 190 |
| 4х25 | 22 | 430 | 300 |

Для проводов ответвлений к вводам могут применяться также провода СИП сечением 25-70 мм², предлагаемые для магистралей ВЛИ.

2.6. Для строительства ВЛИ 0,4 кВ рекомендуется приобретать СИП и линейную арматуру в комплекте.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ЛЭП98.08 ПЗ | |
| ГИП | Ударов | Пояснительная записка | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 4 |
| Вед.инж. | Калабашкин | | |
| Инж. | Амелина | | АО "РОСЭП" |
| Инж. | Калабашкин | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

2.7. Для крепления СИП к опорам , для ответвлений и для соединения СИП могут применяться финские зажимы и кронштейны фирмы "Nokia" для проводов "АМКА" , французская арматура для проводов марки "Торсада" , отечественные зажимы , разработанные МО СКТБ "Союзэлектросетьизоляция" и ЗАО "ВЗВА".

2.8. Крепление несущей нулевой жилы СИП на промежуточных опорах выполняется с помощью поддерживающих зажимов типа PS5414+LM SO57.2 , К-ПМ-1 и др

2.9. Крепление несущей нулевой жилы СИП на опорах анкерного типа выполняется с помощью натяжных зажимов PA54 1500P , SO93 , SO4.95 , К-НМ-1 и др.

2.10. Концевое крепление для СИП ответвления к вводам выполняется с помощью натяжных зажимов PA25 , PA25/2 , PA54600P , SO3.25 , К-НО-1 и др.

2.11. Зажимы ответвительные и соединительные устанавливаются , как правило , без снятия изоляционного покрова фазных жил СИП . Электрическое соединение обеспечивается зубчатыми контактами плашек зажимов , прокусывающими изоляцию фазных жил СИП .

Зажимы раслолагаются в изолирующих предохранительных футлярах .

На ВЛИ 0.4 могут применяться ответвительные зажимы марок PZ21 . PZ22 , SL9.2 . К-ОНМ-1 . К-ОФ-1, ОИ2-2, ОИ2-I, ОИ3-2 и др..

На ВЛИ 0.4 могут применяться соединительные зажимы следующих марок : JZ31/70-70 . MJPT95 . SJ2.4 . СОАС-95 . СОАС-120 и др.

## 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТУ ОПОР И СИП .

3.1. Ветровые нагрузки на провод и конструкции опор определены для условий , указанных в табл. 3 .

Таблица 3

| Ветровой район | Нормативный скоростной напор ветра , кгс/м² | | |
|---|---|---|---|
| | без гололеда q mox | при толщине стенки гололеда , $q_r$ | |
| | | 5 мм | 10 , 15 , 20 мм |
| I | 16(27)* | 7 | 18 |
| II | 21(35)* | 9 | 18 |
| III | 27(45)* | 11 | 18 |
| IV | 35(55)* | 14 | 18 |
| V | 45(70)* | 18 | 18 |

*В скобках указано для незастроенной местности .

3.2. Нормативная толщина стенки гололеда принята равной : для I и II районов по гололеду - 5 мм , для III района - 10 мм , для IV района - 15 мм , для особого райсна по гололеду -20 мм .

3.3. Расчет конструкций опор выполнен с учётом подвески одного изолированного провода ( СИП ) , двух проводов ПВ и четырех проводов ответвления к вводам в здание

Максимальное тяжение провода СИП при нормативной нагрузке принято равным 700 кгс , одного провода ПВ-140 кгс , величины тяжения провода ответвления к вводам определяются расчетом в зависимости от пролета ответвления и климатического района .

3.4. При расчете проводов принято : при любом пролете максимальная стрела провеса магистрального провода СИП равна 1 м при соблюдении допустимых напряжений , равных $\sigma_r=\sigma_-=11.4$ кгс/м² и $\sigma_{cr}=5$ кгс/мм² для проводов ответвлений к вводам в здания максимальная стрела провеса равна 0.6 м

3.5. Расчетные пролеты для всех типов опор определены как наименьшие из величины ветрового пролета , вычисленного из условия прочности промежуточной опоры , и габаритного пролета , расчитанного с учетом прочности несущей жилы СИП и прочности опор анкерного типа ( см. табл. 4 )

Таблица 4

Расчетные пролеты , $\ell$расч. , м

| СИП сечением 50-120 мм² | Скоростной напор ветра , q mox=16-70 кгс/м² | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Толщина стенки гололеда , мм | | | |
| | 5 | 10 | 15 | 20 |
| $\ell$расч. , м | 40 | 40 | 35 | 30 |

3.6. Расчетные пролеты ответвлений к вводам в здание должны быть не более 20 м ; провода ответвлений следует натягивать со стрелой провеса 0.5 м независимо от величины пролета во всех климатических районах при любой температуре .

3.7. Стрелы провеса при монтаже СИП сечением 50-120 мм² на ВЛ 0.4 кВ должны соответствовать величинам , приведенным в табл. 5 .

Таблица 5

Монтажные стрелы провеса СИП 50-120 мм² , м

| Температура воздуха при монтаже , град. С | Толщина стенки гололеда , мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 |
| -40 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| -20 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| +20 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| +40 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |

## 4.Закрепление опор в грунте.

4.1 Расчет прочности закрепления промежуточных опор в грунте произведен в соответствии с "Руководством по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1 кВ" (Энергосетьпроект, №-3041 тм, 1977).

4.2 Закрепление промежуточной опоры П11 в грунте предусматривается, как правило, без ригеля, в сверленые котлованы глубиной 2.2 м и диаметром 350 – 450 мм.

Результаты расчета несущей способности закрепления промежуточной опоры П11 представлены в табл.8.

4.3 Выбор типа закрепления промежуточной опоры П11 производится сравнением величины действующего на опору изгибающего момента Мр по табл.6 и несущей способности грунта Мгр по табл. 8. При условии Мгр > Мр опора П11 закрепляется в грунте без ригеля на глубину 2.2 м, при Мгр < Мр необходимо уменьшить Мр путем изменения пролета или увеличения заглубления опоры до 2.5 – 2.7 м.

Таблица 6.

**Расчетные изгибающие моменты Мр , кНм, действующие на промежуточную опору П11 для проводов СИП50 – СИП120.**

| Ветровой район | Толщина стенки гололеда, мм. | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 | 10 | 15 | 20 |
| | Мр, кНм | | | |
| **1. В застроенной местности** | | | | |
| I | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.2 |
| II | 13.5 | 13.5 | 13.1 | 12.8 |
| III | 15.6 | 15.6 | 15.4 | 15.2 |
| IV | 18.5 | 18.5 | 17.8 | 17.1 |
| V | 21.5 | 21.5 | 21.2 | 20.3 |
| **2. В незастроенной местности.** | | | | |
| I | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 8.3 |
| II | 13.5 | 13.5 | 12.7 | 10.9 |
| III | 16.5 | 16.5 | 15.6 | 14.8 |
| IV | 19.2 | 19.2 | 18.9 | 17.8 |
| V | 24.0 | 24.0 | 23.7 | 22.4 |

4.4 Несущая способность грунтов основания подкосных опор на вырывание V и на вдавливание N должны превышать действующие расчетные нагрузки (см. табл. 7 )

$$N > Np, \quad V > Vp$$

4.5 При установке подкосных опор в песках, суглинках и глинах с $I_L < 0,75$ применение дополнительных закреплений не требуется, в слабых грунтах рекомендуется установка ригеля Г9.

Таблица 7.

**Расчетные внешние нагрузки, действующие на опоры анкерного типа.**

| Тип опоры | | На вырывание V р, кН | На вдавливание N р, кН |
|---|---|---|---|
| Концевая, ответвительная анкерная | | – | 21 |
| Угловая анкерная | 15 | – | – |
| | 30 | – | 7 |
| | 45 | – | 12 |
| | 60 | – | 18 |
| | 90 | 6 | 27 |
| Угловая промежуточная | 15 | – | – |
| | 30 | – | 7 |


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Таблица 8.


**Несущая способность закрепления в грунтах промежуточной опоры П11 на опрокидывание, Мгр. , кНм.**

| Глубина заделки , h | | 2.2 м | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование и виды грунтов | | Коэффициент пористости грунта « e » | | | | | | |
| | | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.05 |
| ПЕСКИ | Гравелистые и крупные | 63 | 46 | 38 | - | - | - | - |
| | Средней крупности | 48 | 37 | 32 | - | - | - | - |
| | Мелкие | 41 | 35 | 30 | 24 | - | - | - |
| | Пылеватые | 38 | 33 | 26 | 21 | - | - | - |
| СУПЕСИ | $0 < I_L < 0.25$ | 61 | 43 | 36 | 31 | - | - | - |
| | $0.25 < I_L < 0.75$ | 43 | 36 | 30 | 24 | 19 | - | - |
| СУГЛИНКИ | $0 < I_L < 0.25$ | 71 | 55 | 48 | 40 | 33 | 28 | - |
| | $0.25 < I_L < 0.5$ | 63 | 50 | 45 | 37 | 29 | 24 | - |
| | $0.5 < I_L < 0.75$ | – | – | 30 | 25 | 20 | 18 | 16 |
| ГЛИНЫ | $0 < I_L < 0.25$ | - | 106 | 84 | 66 | 56 | 48 | 39 |
| | $0.25 < I_L < 0.5$ | - | - | 69 | 58 | 48 | 38 | 28 |
| | $0.5 < I_L < 0.75$ | - | - | 36 | 33 | 27 | 23 | 21 |


Промежуточная
опора
П11






Угловая
промежуточная опора
УП11





Анкерная (концевая)
опора
А11




| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Кулыгин | |
| ГИП | Ударов | |
| Вед.инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Ст.тех. | Калаба | |


ЛЭП98.08-01


Номенклатура
опор

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |


АО "РОСЭП"


Угловая
анкерная опора
УА11




Анкерная
ответвительная опора
АО11








Схема установки стойки СВ95-3 (СВ95-2с, СВ95-3с)




| Марка поз. | Наименование и обозначение | Кол. на опору при ответвлении: в одну сторону 2 | в одну сторону 4 | в одну сторону 2х2 | в две стороны 2 | в две стороны 4 | в две стороны 2х2 | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| СВ95-3[*] | ЛЭП98.08-07 Стойка СВ95-3 | 1 | | | 1 | | | 900 | |
| | Линейная арматура вариант 1 – российская | | | | | | | | |
| 1 | Крюк К-КМ-1 вар. 2 (КГ1) | 1 | | | 2 | | | 2.0 | |
| 4 | Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ПН-1) | 1 | | | 1 | | | 0.2 | |
| 5 | Зажим натяжной К-НО-1 (НШ25...50) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы К-СФ-1 (СКГ-2) | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.15 | |
| 7 | Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОА2-1, ОА3-2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.127 | |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП-6 см. ЛЭП98.08-09 | - | | | 0.3 | | | 0.5 | м |
| 9 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | - | | | 1 | | | 0.4 | |
| | Линейная арматура вариант 2 - финская | | | | | | | | |
| 1 | Крюк SOT 21.1 | 1 | | | 2 | | | 1.32 | |
| 4 | Зажим поддерживающий SO 57.2, SO14.1 | 1 | | | 1 | | | 0.15 | |
| 5 | Зажим натяжной SO 80.225 для СИП 2х(16-25) | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.2 | |
| | Зажим натяжной SO 80 для СИП 4х(4х16) | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.23 | |
| | Зажим натяжной SO 3.25-SO 4.95 для СИП 25-95 | | | | | | | 0.15/0.24 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы SL 9.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.125 | |
| 7 | Зажим ответвительный SM 2.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.13 | |
| 8 | Заземляющий проводник ЗП-6 см. ЛЭП98.08-09 | - | | | 0.5 | | | 0.5 | м |
| 9 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | - | | | 1 | | | 0.4 | |
| | Линейная арматура вариант 3 - французская | | | | | | | | |
| 2 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | 2 | | | 2 | | | 0.6 | |
| 3 | Кронштейн CS14 | 1 | | | 2 | | | 0.25 | |
| 4 | Кронштейн промежуточный PS54 14+LM | 1 | | | 1 | | | | |
| 5 | Натяжной зажим PA25/2 для СИП 2х16 . 2х25 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.07 | |
| | Натяжной зажим PA25 для концевого крепления СИП 4х16 . 4х25 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.09 | |
| | Натяжной зажим PAS4 8CCF для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм² | | | | | | | 0.22 | |
| 6 | Зажим ответвительный PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0.14 | |
| 7 | Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² и заземляющего проводника ø8 мм | 1 | | | 1 | | | 0.16 | |

«Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-19-155-80).

Чертеж выполнен на 3[*] листах.

Узел 1 см. лист 2, 3.

[*] Помимо стойки СВ95-3 допускается применение стойки СВ95-2с(3с) по п.1.5.13.

| | | |
|---|---|---|
| Нач. отд. | Кулыгин | |
| ГИП | Ударов | |
| Вед. инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |

ЛЭП98.08-2


Промежуточная опора П11
Схема расположения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |


АО "РОСЭП"

# Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП .

## С французской линейной арматурой .





## С российской и финской линейной арматурой .





## Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 провода СИП




4* проводов СИП




Чертеж выполнен на 3 листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от оси ВЛ см. узел 1 лист 3.

## Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП .

### С французской линейной арматурой .





### С российской и финской линейной арматурой .





Чертеж выполнен на 3 листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в одну сторону от

### Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП




2х2 провода СИП



4* проводов СИП








Схема установки стоек опоры




| Марка поз. | Наименование и обозначение | Кол. на опору при ответвлении в одну сторону 2 | 4 | 2x2 | в две стороны 2 | 4 | 2x2 | Масса ед. кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| СВ9Е | ЛЭП98.08-07 (-08) Стойка СВ9Е | 2 | | | 2 | | | 900 | |
| | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| У4 | Кронштейн У4 ЛЭП98.08-08 | 1 | | | 1 | | | 8.8 | |
| ЗП6 | Проводник ЗП6 ЛЭП98.08-09 | 0.6 | | | 1 | | | 0.5 | м |
| | Линейная арматура вариант 1 - российская | | | | | | | | |
| 1 | Крюк К-Ю4-1 вар. 2 (КГ1) | 1 | | | 2 | | | 2.0 | |
| 4 | Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ПН-1) | 1 | | | 1 | | | 0.2 | |
| 5 | Зажим натяжной К-НС-1 (НШ25...50) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (ОКГ-2) | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.15 | |
| 7 | Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1, ОН3-2) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.127 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 1 | | | 2 | | | 0.4 | |
| | Линейная арматура вариант 2 - финская | | | | | | | | |
| 1 | Крюк SOT 21.1 | 1 | | | 2 | | | 1.32 | |
| 4 | Зажим поддерживающий SO 57.2 , SOM.1 | 1 | | | 1 | | | 0.15 | |
| 5 | Зажим натяжной SO 80.225 для СИП 2x(16-25) | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.2 | |
| | Зажим натяжной SO 80 для СИП 4x(4x16) | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.23 | |
| | Зажим натяжной SO 3.25-SO 4.95 для СИП 25-95 | | | | | | | 0.15/0.24 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы SL 9.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.175 | |
| 7 | Зажим ответвительный SM 2.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.13 | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10173-88 | 1 | | | 2 | | | 0.4 | |
| | Линейная арматура вариант 3 - французская | | | | | | | | |
| 2 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | 2 | | | 2 | | | 0.6 | |
| 3 | Кронштейн CS14 | 1 | | | 2 | | | 0.25 | |
| 4 | Кронштейн промежуточный PS54 14-LM | 1 | | | 1 | | | | |
| 5 | Натяжной зажим PA25/2 для СИП 2x16 . 2x25 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.07 | |
| | Натяжной зажим PA25 для концевого крепления СИП 4x16 . 4x25 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.09 | |
| | Натяжной зажим PA54 BCOP для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54.6 мм² | | | | | | | 0.22 | |
| 6 | Зажим ответвительный PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0.14 | |
| 7 | Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² и заземляющего проводника ø8 мм | 1 | | | 1 | | | 0.16 | |
| 8 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 1 | | | 1 | | | 0.4 | |

«Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭПА (ТУ6-19-155-80)
1. Максимально допустимый угол (α) поворота трассы ВЛ до 30°.
2. Чертеж выполнен на 3 листах.
Узел 1 см. листы 2, 3.

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Кулыгин | |
| ГИП | Ударов | |
| Ведущ. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Ст.тех. | Калабашкин | |

ЛЭП98.08-03


Угловая промежуточная опора УП11
Схема расположения


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

АО "РОСЭП"


проводов СИП .


С французской линейной арматурой .





С российской и финской линейнй арматурой .








Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 провода СИП




4* проводов СИП




Чертеж выполнен на 3 листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от оси ВЛ см. узел 1 лист 3.


Ответвления к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП .


С французской линейной арматурой




С российской и финской линейной арматурой .






Чертеж выполнен на 3 листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в одну сторону от
оси ВЛ см. узел 1 лист 2

Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП




2х2 провода СИП



4* проводов СИП








Схема установки стоек опоры




| Марка поз. | Наименование и обозначение | Кол. на опору при ответвлении в одну сторону 2 | 4 | 2x2 | в две стороны 2 | 4 | 2x2 | Масса ед. кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| СВ95 | ЛЭП98.08-07 (-08) Стойка СВ95 | 2 | | | 2 | | | 900 | |
| | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| У4 | Кронштейн У4 ЛЭП98.08-08 | 1 | | | 1 | | | 6.8 | |
| ЗП6 | Проводник ЗП6 ЛЭП98.08-09 | 1.2 | | | 1.6 | | | 0.5 | м |
| | Линейная арматура вариант 1 – российская | | | | | | | | |
| 1 | Траверса ТН27 ЛЭП98.08-13 | 2 | | | 2 | | | 2.0 | |
| 2 | Хомут Х11 ЛЭП98.08-14 | 2 | | | 2 | | | 1.2 | |
| 5 | Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50, НР25-95) | 2 | | | 2 | | | 0.35 | |
| 6 | Зажим натяжной К-НС-1 (НС25...50) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | |
| 7 | Зажим ответвления фазы К-СФ 1 (ОКГ-2) | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0.15 | |
| 8 | Зажим ответвительный К-СНМ-1 (ОН2-1, ОН3-2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.127 | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 1 | | | 1 | | | 0.4 | |
| | Линейная арматура вариант 2 – финская | | | | | | | | |
| 3 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | 2 | | | 2 | | | 0.6 | |
| 4 | Кронштейн SOT83 | 2 | | | 3 | | | 1.32 | |
| 5 | Натяжной зажим SO93 | 2 | | | 2 | | | 0.8 | |
| 6 | Зажим натяжной SO 80.225 для СИП 2x(16-25) | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.2 | |
| | Зажим натяжной SO 80 для СИП 4x(4x16) | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.23 | |
| | Зажим натяжной SO 3.25-SO 4.95 для СИП 25-95 | | | | | | | 0.15/0.24 | |
| 7 | Зажим ответвления фазы SL 9.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.125 | |
| 8 | Зажим ответвительный SM 2.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.10 | |
| 9 | Зажим соединительный SJ2.4 для нулевой жилы | 1 | | | 1 | | | 0.1 | |
| 10 | Зажим соединительный SJ1.4-SJ3.4 для фазных проводов | 4 | | | 4 | | | 0.1 | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 1 | | | 1 | | | 0.4 | |
| 12 | Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 | 2 | | | 2 | | | 0.26 | |
| | Линейная арматура вариант 3 – французская | | | | | | | | |
| 3 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | 2 | | | 2 | | | 0.6 | |
| 4 | Кронштейн CS10 | 2 | | | 3 | | | 0.2 | |
| 5 | Натяжной зажим PAS4 1500P для концевого крепления несущей нулевой жилы СИП 95 и 120мм² | 2 | | | 2 | | | 0.32 | |
| 6 | Натяжной зажим PAZ5/2 для СИП 2x16 . 2x25 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.07 | |
| | Натяжной зажим PA25 для концевого крепления СИП 4x16 . 4x25 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.09 | |
| | Натяжной зажим PAS4 800P для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54.6 мм² | | | | | | | 0.22 | |
| 7 | Зажим ответвительный PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0.14 | |
| 8 | Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² и заземляющего проводника ø8 мм | 1 | | | 1 | | | 0.16 | |
| 9 | Зажим соединительный JZ31/70-70 для соединения несущей нулевой жилы сечением 54.6мм² | 1 | | | 1 | | | 0.33 | |
| 10 | Зажим соединительный MJPT25-MJPT95 для соединения фазных жил сечением 25-95мм² | 4 | | | 4 | | | | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 1 | | | 1 | | | 0.4 | |
| 12 | Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 | 2 | | | 2 | | | 0.26 | |

«Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-19-155-80)

Чертеж выполнен на 3 листах.

Узел 1 см. листы 2 . 3 .

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Кулыгин | | |
| ГИП | Ударов | | |
| Вед.инж. | Калабашкин | | |
| Инж. | Анелина | | |

ЛЭП98.08-04

Анкерная (концевая) опора А11


Схема расположения


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |

АО "РОСЭП"


## Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП .


### С французской и финской линейной арматурой





### С российской линейной арматурой .








### Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 провода СИП




4* проводов СИП




Чертеж выполнен на 3 листах
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от оси ВЛ см. узел I лист 3.

## Ответвление к вводам в здания в две стороны от ВЛ проводов СИП .

### С французской и финской линейной арматурой .





### С российской линейной арматурой .





Чертеж выполнен на 3 х листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в одну сторону от оси ВЛ см. узел I лист 2.

### Схемы ответвлений к вводам в здания


2х проводов СИП



2х2 провода СИП



4х проводов СИП








Схема установки
стоек опоры




1 Максимальный угол (α) поворота ВЛ равен 90°.

2. Узел I см листы 2 . 3

3. Глубина котлована для установки подкоса 2 - 2350 мм .

| Марка поз. | Наименование и обозначение | Кол на опору при ответв. в одну сторону | | | в две стороны | | | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 4 | 2x2 | 2 | 4 | 2x2 | | |
| | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| СВ95 | Стойка СВ95 ЛЭП98.08-07 (-08) | 3 | | | 3 | | | 900 | |
| | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| ЗПБ | Проводник ЗПБ | 3.0 | | | 3.5* | | | 0.5 | м |
| ПС-1 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | 4 | | | 4 | | | 0.37 | |
| У4 | Кронштейн У4 | 2 | | | 2 | | | 6.8 | |
| | Линейная арматура вариант 1 - российская | | | | | | | | |
| 1 | Траверса ТН18 | 1 | | | 1 | | | 7.6 | |
| 2 | Траверса ТН28 | 2 | | | 2 | | | 5.1 | |
| 4 | Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50 . НР25-95) | 2 | | | 2 | | | 0.35 | |
| 5 | Зажим натяжной К-НО-1 (НЦ25_50) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.1 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (ОК1-2) | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0.15 | |
| 7 | Зажим ответвительный К-ОНМ-1 (ОН2-1 . ОН3-2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0.127 | |
| 10 | Хомут Х11 | 3 | | | 3 | | | 1.2 | |
| | Линейная арматура вариант 2 - финская | | | | | | | | |
| 3 | Кронштейн SOT83 | 3 | | | 4 | | | 1.32 | |
| 4 | Натяжной зажим SO93 | 2 | | | 3 | | | 0.6 | |
| 5 | Зажим натяжной SO80.225 для СИП 2x(16-25) | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.2 | |
| | Зажим натяжной SO80 для СИП 4x(16-25) | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.23 | |
| | Зажим натяжной SO3.25-SO4.95 для СИП 25-95 | | | | | | | 0.1/0.24 | |
| 6 | Зажим ответвления фазы SL9.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0.15 | |
| 7 | Зажим ответвительный SM2.21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0.13 | |
| 8 | Зажим соединительный SJ2.4 для нулевой жилы | 1 | | | 1 | | | 0.1 | |
| 9 | Зажим соединительный SJ1.4-SJ3.4 для фазных проводов | 4 | | | 4 | | | 0.1 | |
| 11 | Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 | 4 | | | 4 | | | 0.26 | |
| | Линейная арматура вариант 3 - французская | | | | | | | | |
| 3 | Анкерный кронштейн типа CS10 | 3 | | | 4 | | | 0.2 | |
| 4 | Натяжной зажим типа PA54 1500P для концевого крепления несущей нулевой жилы | 2 | | | 2 | | | 0.32 | |
| 5 | Натяжной зажим типа PA25/2 для концевого крепления двухжильного СИП сечением 16 или 25мм² | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0.07 | |
| | Натяжной зажим типа PA25 для концевого крепления четырехжильного СИП сечением 16 или 25мм² | - | 1 | - | - | 2 | - | 0.09 | |
| | Натяжной зажим типа PA54 600P для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6мм² | | | | | | | 0.22 | |
| 6 | Зажим ответвительный типа PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35мм² | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0.14 | |
| 7 | Зажим ответвительный типа PZ22 для присоединения СИП сечением 16-35мм² и заземляющего проводника Ø 6мм | 1 | | | 1 | | | 0.16 | |
| 8 | Зажим соединительный типа JZ31/70-70 для соединения несущей нулевой жилы сечением 54,6мм² | 1 | | | 1 | | | 0.33 | |
| 9 | Зажим соединительный типа MJPT25-MJPT-95 для соединения фазных жил сечением 25-95мм² | 4 | | | 4 | | | | |
| 11 | Лента стальная бандажная 0.7x20x2000мм типа SOT46 | 4 | | | 4 | | | 0.26 | |

*Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-19-155-80) .

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед.инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Инж | Калабашкин | |

ЛЭП98.08-05


Угловая анкерная опора УА11
Схема расположения

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 3 |


АО "РОСЭП"

## Ответвления к вводам в здания в одну сторону от оси ВЛ проводов СИП


### С российской линейной арматурой





1-1




### С французской и финской линейной арматурой





1-1





## Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 проводов СИП




4* проводов СИП




Ответвление в две стороны от оси ВЛ см. узел I лист 3

## Ответвления к вводам в здания в две разные стороны от оси ВЛ проводов СИП

### С российской линейной арматурой





### С французской и финской линейной арматурой





Ответвление в одну сторону от оси ВЛ см. узел I лист 2 .

### Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 проводов СИП



4* проводов СИП








Схема установки стоек опоры




| Марка поз. | Наименование и обозначение | Кол. на опору при ответвлении в одну сторону | | | в две стороны | | | Масса ед. кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | 4 | 2х2 | 2 | 4 | 2х2 | | |
| | Железобетонные элементы | | | | | | | | |
| СВ95 | ЛЭП98.08-07(-08) Стойка СВ95 | | 2 | | | 2 | | 900 | |
| | Стальные конструкции | | | | | | | | |
| У4 | Кронштейн У4 ЛЭП98.08-06 | | 1 | | | 1 | | 6,8 | |
| ЗП6 | Проводник ЗП6 ЛЭП98.08-09 | - | 1,2 | | | 1,6 | | 0,5 | м |
| | | | | | | | | | |
| | Линейная арматура вариант 1 – российская | | | | | | | | |
| 1 | Траверса ТН27 ЛЭП98.08-13 | | 1 | | | 2 | | 2,0 | |
| 2 | Хомут ХП ЛЭП98.08-14 | | 1 | | | 2 | | 1,2 | |
| 6 | Зажим поддерживающий К-ПМ-1 (ПН-1) | | 1 | | | 1 | | 0,2 | |
| 7 | Зажим натяжной К-НМ-1 (НР25-50, НР25-95) | | 1 | | | 1 | | 0,35 | |
| 8 | Зажим натяжной К-НС-1 (НШ25...50) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | |
| 9 | Зажим ответвления фазы К-ОФ-1 (ОКГ-2) | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0,15 | |
| 10 | Зажим ответвительный К-ОМ-1 (ОН2-1, ОН3-2) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0,127 | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | | 1 | | | 1 | | 0,37 | |
| | Линейная арматура вариант 2 - финская | | | | | | | | |
| 3 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | | 2 | | | 2 | | 0,6 | |
| 4 | Кронштейн подвесной SOT84.1 | | 1 | | | 1 | | 0,23 | |
| 5 | Кронштейн SOT83 | | 1 | | | 2 | | 0,21 | |
| 6 | Зажим поддерживающий SO 57.2 , SO 114.1 | | 1 | | | 1 | | 0,15 | |
| 7 | Натяжной зажим SO93 | | 1 | | | 1 | | 0,62 | |
| 8 | Зажим натяжной SO 80.225 для СИП 2х(16-25) | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0,2 | |
| | Зажим натяжной SO 80 для СИП 4х(4х16) | - | 1 | - | - | 2 | - | 0,23 | |
| | Зажим натяжной SO 3,25-SO 4,95 для СИП 25-95 | | | | | | | 0,2/0,24 | |
| 9 | Зажим ответвления фазы SL 9.2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0,15 | |
| 10 | Зажим ответвительный SM 2.21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0,13 | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | | 1 | | | 1 | | 0,37 | |
| 12 | Лента стальная бандажная 0,7х20х2000мм типа SOT46 | | - | | | 2 | | 0,26 | |
| | Линейная арматура вариант 3 - французская | | | | | | | | |
| 3 | Болт М16 см. ЛЭП98.08-10 | | 2 | | | 2 | | 0,6 | |
| 4 | Подвесной кронштейн типа CS14 | | 1 | | | 1 | | 0,25 | |
| 5 | Кронштейн CS10 | | 1 | | | 2 | | 0,2 | |
| 6 | Кронштейн промежуточный типа PSS4 14-LM | | 1 | | | 1 | | | |
| 7 | Натяжной зажим PAS4 1500P для концевого крепления несущей нулевой жилы СИП 95 и 120мм² | | 1 | | | 1 | | 0,32 | |
| 8 | Натяжной зажим PA25/2 для СИП 2х16 . 2х25 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 0,07 | |
| | Натяжной зажим PA25 для концевого крепления СИП 4х16 . 4х25 | - | 1 | - | - | 2 | - | 0,09 | |
| | Натяжной зажим PAS4 600P для концевого крепления несущей нулевой жилы сечением 54,6 мм² | | | | | | | 0,22 | |
| 9 | Зажим ответвительный PZ21 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0,14 | |
| 10 | Зажим ответвительный PZ22 для присоединения СИП сечением 16-35 мм² и заземляющего проводника ø8 мм | | 1 | | | 1 | | 0,16 | |
| 11 | Зажим ПС-1 по ТУ34-13-10273-88 | | 1 | | | 1 | | 0,37 | |
| 12 | Лента стальная бандажная 0,7х20х2000мм типа SOT46 | | - | | | 2 | | 0,26 | |

«Бандаж производить самоклеющейся лентой СЭЛА (ТУ6-19-155-80)


Чертеж выполнен на 3 листах.

Узел 1 см. листы 2 . 3 .


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Кулыгин | | ЛЭП98.08-06 |
| ГИП | Ударов | | Анкерная ответвительная опора А011 Схема расположения |
| Вед.инж. | Калабашкин | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3 |
| Инж. | Амелина | | АО "РОСЭП" |
| Ст.тех. | Калабашкин | | |

## Ответвление к вводам в здания в одну сторону от ВЛ проводов СИП.

С французской и финской линейной арматурой





С российской линейной арматурой.





Чертеж выполнен на 3 листах.
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в две разные стороны от оси ВЛ см. узел I лист 3.

## Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП



2х2 провода СИП




4* проводов СИП




Ответвление к вводам в здания в две разные стороны от ВЛ проводов СИП .

С французской и финской линейной арматурой





С российской линейной арматурой .





Чертеж выполнен на 3 листах .
Общий вид см. лист 1.
Ответвление в одну сторону от оси ВЛ см. узел I лист 2 .

Схемы ответвлений к вводам в здания


2* проводов СИП





2х2 провода СИП



4* проводов СИП






1. Контролируемое напряжение стержней для стали класса А-IV σ=500МПа (5000 кГс/см²), а для класса А-V σ=600МПа (6000 кГс/см²).

2. Спираль поз. 1 привязать к рабочей арматуре вязальной проволокой по торцам стойки, в местах изменения шага спирали и средней части стойки.

3. Заземляющий выпуск поз. 3 приварить к стержню поз. 8 после распалубки и прикрепить к петле. Заземляющий проводник поз. 4 приварить к стержню поз. 8, как показано на чертеже (см. узел I).

4. Верхний торец стойки, заземляющий проводник поз. 4, кроме шайбы и концевой части длиной 100 мм, а также концы напрягаемой арматуры должны быть защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ5631-79 в два слоя или другим покрытием.

5. При отсутствии стали класса А-IV допускается армирование стойки сталью класса А-V ▪12 мм, расчетный изгибающий момент в слабоагрессивной среде принять для этого варианта армирования 2,5 тм.

6. В случае защемления стойки при распалубке следует установить дополнительную петлю у малого торца стойки.

После выемки стойки из формы дополнительную петлю разрезать.

7. Изготовление стоек должно производиться в соответствии с ТУ5863-007-00113557-94.

Ведомость расхода стали на стойку, кг

| Марка стойки | Арматура класса | | | | | | Проволока | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A-IV | A-V | A-I | | Вр-1 | сталь прокатная | | |
| | ГОСТ5781-82 | | | | ГОСТ 6727-80 | ГОСТ 103-76 | ГОСТ 3282-74 | |
| | ▪14 | ▪12 | ▪10 | ▪6 | ▪4 | 4х40 | 2,0-0-ч | |
| СВ95-3 | 46,1 | - | 1,9 | 0,2 | 4,2 | 0,1 | 0,1 | 52,6 |
| | - | 33,9 | | | | | | 40,4 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Ударов | | |
| Вед. инж. | Калабашкин | | |
| Инж. | Ампилов | | |
| Инж. | Калабашкин | | |


ЛЭП98.08-07 СБ


Железобетонная стойка СВ95-3 Сборочный чертеж


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 900 | |
| Лист 1 | Листов 2 | |

АООТ "РОСЭП"









Верхний
заземляющий проводник

Поз. 2











Поз. 5




| Поз | Наименование | Кол | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Документация | | |
| •) | Сборочный чертеж | | •) А3 . А4 |
| | Детали | | |
| 1 | Спираль | | |
| | Вр-1-4 ГОСТ6727-80 . L=42000 | 1 | 4.16 кг |
| 2 | Петля | | |
| | 10-А-I ГОСТ 5781-82 . L=635 | 2 | 0.39 кг |
| 3 | Заземляющий проводник нижний | | |
| | 10-А-I ГОСТ5781-82 . L=1790 | 1 | 1.1 кг |
| 4 | Заземляющий проводник верхний | | |
| | 6-А-I ГОСТ5781-82 . L=730 | 1 | 0.15 кг |
| 5 | Шайба | | |
| | Полоса 4х40 ГОСТ103-76 . L=55 | 1 | 0.07 |
| | Материалы | | |
| 6 | Проволока | | |
| | 2.0-О-Ч ГОСТ3282-74 | 4м | 0.025 кг |
| 7 | Бетон класса прочности В30 | | 0.36 м³ |
| | Переменные данные для: | | |
| | Исполнение 1 | | |
| 8 | 14-А-IV• ГОСТ5781-82 . L=9650 | 1 | 11.67 кг |
| 9 | 14-А-IV ГОСТ5781-82 . L=9500 | 3 | 11.49 кг |
| | Исполнение 2 | | |
| 8 | 12-А-V• ГОСТ5781-82 . L=9650 | 1 | 8.56 кг |
| 9 | 12-А-V ГОСТ5781-82 . L=9500 | 3 | 8.44 кг |
| | | | |

•Вместо стали класса А-IV и А-V может применяться сталь класса Ат-IV и Ат-V (соответственно)

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.


| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед. инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Инж. | Калаб | |

ЛЭП98.08-07

Железобетонная стойка
СВ95-3
Спецификация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

АООТ "РОСЭП"




Ведомость расхода стали на стойку , кг

| Марка стойки | Арматура класса | | | | | | Сталь прокатная | Проволока | Общий расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A-IV | A-V | A-III | A-I | | Вр-1 | | | |
| | ГОСТ 5781-82 | | | | | ГОСТ 6727-80 | ГОСТ 103-76 | ГОСТ 3282-74 | |
| | ●12 | | | ●10 | ●6 | ●4 | -4x40 | 2.0-О-Ч | |
| СВ95-2с | 33.9 | - | - | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 39.3 |
| | - | 33.9 | - | | | | | | |
| СВ95-3с | 44.6 | - | - | 1.9 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 50.0 |
| | - | 33.9 | 10.7 | | | | | | |

1. Контролируемое напряжение стержней для стали класса A-IV и A-V $\sigma$=500МПа (5000 кГс/см²)

2. Спираль поз.1 привязать к рабочей арматуре вязальной проволокой по торцам стойки , в местах изменения шага спирали и средней части стойки

3. Ненапрягаемую рабочую арматуру стойки СВ95-3с поз. 10 нижнюю привязать к спирали в двух местах , а верхнюю - в четырех .

4. Заземляющий выпуск поз. 3 приварить к стержню поз. 8 после распалубки и прикрепить к петле . Заземляющий проводник поз. 4 приварить к стержню поз. 8 , как показано на чертеже (см. узел I) .

5. Верхний торец стойки , заземляющий проводник поз. 4 , кроме шайбы и концевой части длиной 100 мм , а также концы напрягаемой арматуры должны быть защищены от коррозии лаком БТ-577 ГОСТ5631-79 в два слоя или другим покрытием .

6. При отсутствии стали класса A-IV допускается армирование стойки сталью класса A-V ●12мм .

7. В случае защемления стойки при распалубке следует установить дополнительную петлю у малого торца стойки .
После выемки стойки из формы дополнительную петлю разрезать .

8. Изготовление стоек должно производиться в соответствии с ТУ5863-007-00113557-94 .


| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед. инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Ангелина | |
| Инж. | Калабашкин | |


ЛЭП98.08-08 СБ


Железобетонные стойки СВ95-2с, СВ95-3с
Сборочный чертеж


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 750 | - |
| Лист 1 | Листов 2 | |

АООТ "РОСЭП"
















Верхний
заземляющий проводник


Поз 2




Поз. 5




ЛЭП98.08-08 СБ

Лист 2



| Поз | Наименование | Кол. СВ95-2с | Кол. СВ95-3с | Приме чание |
|---|---|---|---|---|
| | Документация | | | |
| •) | Сборочный чертеж | | | •) А3 . А4 |
| | Детали | | | |
| 1 | Спираль | | | |
| | Вр-1-4 ГОСТ6727-80 . L=31500 | 1 | 1 | 3.12кг |
| 2 | Петля | | | |
| | 10-А-I ГОСТ5781-82 . L=635 | 2 | 2 | 0.39кг |
| 3 | Заземляющий проводник нижний | | | |
| | 10-А-I ГОСТ5781-82 . L=1790 | 1 | 1 | 1.1кг |
| 4 | Заземляющий проводник верхний | | | |
| | 6-А-I ГОСТ5781-82 . L=730 | 1 | 1 | 0.15кг |
| 5 | Шайба | | | |
| | Полоса 4х40 ГОСТ103-76 . L=55 | 1 | 1 | 0.07кг |
| | Материалы | | | |
| 6 | Проволока | | | |
| | 2.0-О-ч ГОСТ3282-74 | 4м | 6м | 0.025кг |
| 7 | Бетон класса прочности В30 | | | 0.3м 3 |
| | Переменные данные для : | | | |
| | Исполнение 1 | | | |
| 8 | 12-А-IV• ГОСТ5781-82 L=9650 | 1 | 1 | 8.57кг |
| 9 | 12-А-IV ГОСТ5781-82 . L=9500 | 3 | 3 | 8.44кг |
| 10 | 12-А-IV ГОСТ5781-82 . L=6000 | - | 2 | 5.33кг |
| | Исполнение 2 | | | |
| 8 | 12-А-V• ГОСТ5781-82 . L=9650 | 1 | 1 | 8.57кг |
| 9 | 12-А-V ГОСТ5781-82 . L=9500 | 3 | 3 | 8.44кг |
| 10 | 12-А-III ГОСТ5781-82 . L=6000 | - | 2 | 5.33кг |

•Вместо стали класса А-IV и А-V может применяться сталь класса Ат-IV и Ат-V (соответственно) , вместо стали класса А-III может применяться сталь класса А-IV и А-V

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед. инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Инж. | Калабашкин | |

ЛЭП98.08-08


Железобетонные стойки
СВ95-2с. СВ95-3с
Спецификация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | | 1 |

АООТ "РОСЭП"




Поз. 1




*Неуказанные размеры дет. 2 принять по ГОСТ 7798-70

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Полоса 5х40 ГОСТ103-76 | 2 | 0.05 кг |
| 2 | Болт М16 | 1 | 0.4 кг |
| | Стандартные изделия | | |
| 3 | Гайка М16 | | |
| | ГОСТ5915-70 | 1 | |
| 4 | Шайба 16 | | |
| | ГОСТ11371-78 | 1 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Купыгин | | |
| ГИП | Ударов | | |
| Ведущ. | Капабашкин | | |
| Инж. | Амелина | | |
| Ст.тех. | Капабашкин | | |

ЛЭП98.08-10


Болт М16

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 0.6 | 1:2 |
| Лист | Листов 1 | |

АО "РОСЭП"




Поз. 1




1. Сварку производить электродом Э42А ГОСТ9467-75
Катет шва h=3 мм
2. Проводник ЗП6 изготавливать отрезками длиной не менее трех метров.
3. Масса ЗП6 дана на один метр.

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Полоса 5х50 ГОСТ103-76, L=60 мм | 2 | 0.12 кг |
| 2 | Круг 6 ГОСТ2590-88 | 1 | 0.22 кг |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Купыгин | | |
| ГИП | Ударов | | |
| Ведущ. | Капабашкин | | |
| Инж. | Амелина | | |
| Ст.тех. | Капабашкин | | |


ЛЭП98.08-09


Проводник ЗП6


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 0.5 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |

АО "РОСЭП"


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №








Поз. 1





| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Уголок 70х70х6 ГОСТ8509-93 | 2 | 2.3 КГ |
| | Стандартные изделия | | |
| 2 | Болт М20х220 | | |
| | ГОСТ7798-70 | 2 | |
| 3 | Гайка М20 | | |
| | ГОСТ5915-70 | 2 | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ЛЭП98.08-11 | |
| Начотд. | Кулыгин | Ригель Г9 | Стадия: Р; Масса: 6.0; Масштаб: 1:5 |
| ГИП | Ударов | | Лист; Листов 1 |
| Ведущ. | Калабашкин | | АО "РОСЭП" |
| Инж. | Ангелина | | |
| Ст.тех. | Калабашкин | | |





| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Круг 16 ГОСТ2590-88, L=645 | 1 | 1,0 кг |
| | Стандартные изделия | | |
| 2 | Гайка М16 ГОСТ5915-70 | 3 | |
| 3 | Шайба 16 ГОСТ11371-78 | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ЛЭП98.08-14 | |
| | | Хомут Х11 | Стадия: Р; Масса: 1,2; Масштаб: — |
| | | | Лист; Листов 1 |
| Нач.отд. | Кулыгин | | АО "РОСЭП" |
| ГИП | Ударов | | |
| Нач.инж. | Калабашкин | | |
| Инж. | Амелина | | |
| Ст.техн. | Калабашкин | | |









Поз. 2




Поз. 1




Катет шва k=5 мм.

| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Уголок 63х63х6 ГОСТ8509-86 | 1 | 2,74 кг |
| 2 | Круг 20 ГОСТ2590-88 , L=223 | 4 | 0,55 кг |
| | | | |


| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед.инж. | Кандашкин | |
| Инж. | Авдеенко | |
| Инж. | Кандашкин | |

**ЛЭП98.08-13**


Траверса ТН27

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 4,2 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |


АООТ "РОСЭП"






Поз. 1





Поз. 2












Поз. 3




I-I




Сварку произвести электродом Э42А ГОСТ9467-75 .
Катет шва h=5 мм .

| Поз. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Полоса 8х80 ГОСТ103-76 . L=540 | 1 | 2,7 кг |
| 2 | Круг 20 ГОСТ2590-88 . L=649 | 1 | 1,6 кг |
| 3 | Уголок 70х70х6 ГОСТ8509-86 | 1 | 1,8 кг |
| | Стандартные изделия | | |
| 4 | Болт М20х220 | | |
| | ГОСТ7798-70 | 1 | |
| 5 | Гайка М20 | | |
| | ГОСТ5915-70 | 3 | |
| | | | |


| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Кулыгин | |
| ГИП | Ударов | |
| Вед.инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Ст.тех. | Калабашкин | |


ЛЭП198.08-15

Кронштейн У4

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 6,8 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |


АО "РОСЭП"









Поз. 1

Поз. 2










| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 | 1 | 1,43 кг |
| 2 | Круг 20 ГОСТ2590-88 . L=223 | 2 | 0,55 кг |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 13Д98.08-16 | |
| | Траверса ТН18 | Стадия: Р | Масса: 2,6 |
| | | Масштаб: 1:5 | |
| | | Лист | Листов 1 |
| ГИП Ударов | | АО "РОСЭП" | |
| Вед.инж. Калабашкин | | | |
| Инж. Ахмедова | | | |
| Инж. Калабашкин | | | |









Поз. 2




Поз. 1




| Поз. | Наименование | Кол. | Приме-чание |
|---|---|---|---|
| | Детали | | |
| 1 | Уголок 63х63х6 ГОСТ8509-86 | 1 | 3.31 кг |
| 2 | Круг 20 ГОСТ2590-88 . L=223 | 4 | 0.55 кг |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Ударов | |
| Вед.инж. | Калабашкин | |
| Инж. | Амелина | |
| Инж. | Калабашкин | |

ЛЭП98.08-17

Траверса ТН28

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| Р | 5.1 | 1:5 |
| Лист | Листов 1 | |

АО "РОСЭП"

gost.e-ecolog.ru