Типовые проектные решения

АП,Ш,IУ-300-0473.90

Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), водонасыщенные грунты

Альбом 7 книга I

Сметы

Стр. I÷252

24613-07
ЦЕНА
Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

Типовые проектные решения

24613-07

АП,Ш,IУ-300-0473.90

Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), водонасыщенные грунты.

Альбом 7 книга I

Сметы

Стоимость:	АП	АШ	АIУ
Общая	I70,2I	I60,88	I53,07 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	II9,6I	II0,28	I02,47 тыс.руб.
Оборудование	50,6	50,6	50,6 тыс.руб.
Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ	94,33	88,96	84,56 руб.
Стоимость I м2 здания от строительно-монтажных работ	364,00	332,I7	305,52 руб.

Разработан
Гипропромтранспроем

Главный инженер института С.А.Воронков
Главный инженер проекта К.Г.Силаева
Начальник отдела В.А.Одиноков

Утвержден и введен в действие I3 службой ГО СССР протокол №15 от 15.I0.90г

24613-07

Содержание

Стр.

I. Пояснительная записка..... 6

2. Объектная смета к типовым проектным решениям:
"Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона)..... 7

3. Локальная смета № I на общестроительные работы, класса АП-300 (2климатическая зона)..... I2

4. Локальная смета № I-I на общестроительные работы, класса АП-300 (I климатическая зона)... 69

5. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы,класса АП-300 (3 климатическая зона).... 74

6. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы, класса АП-300 (4климатическая зона).... 79

7. Локальная смета № I на общестроительные работы, класса АШ-300 (2 климатическая зона)..... 84

8. Локальная смета № I-I на общестроительные работы,класса АШ-300 (I климатическая зона).... I40

9. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы, класса АШ-300 (3 климатическая зона)... I45

I0. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы, класса АШ-300 (4 климатическая зона)... I50

II. Локальная смета № I на общестроительные работы, класса АIУ-300 (2 климатическая зона).... I55

I2. Локальная смета № I-I на общестроительные работы, класса АIУ-300 (I климатическая зона). 24

I3. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы,класса АIУ-300(3 климатическая зона)... 2I6

I4. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы,класса АIУ-300(4климатическая зона).... 22I

I5. Локальная смета № 2 на общестроительные работы по павильону аварийного выхода,класс АП-300..... 226

24613-07

Стр.

I6. Локальная смета № 2 – то же, класс АШ-300..... 230

I7. Локальная смета № 2 – то же, класс АIУ-300..... 234

I8. Локальная смета № 3 – на общестроительные работы железобетонной вентшахты =I,2 м Д=600мм, АП,Ш,IУ-300..... 238

I8. Локальная смета № 4 на общестроительные работы железобетонной вентшахты =I,2 м Д=300 мм, АП,Ш,IУ-300..... 243

20. Локальная смета № 5 на общестроительные работы железобетонной вентшахты =I,2 м Д=800 мм, АП,Ш,IУ-300..... 248

2I. Локальная смета № 6 – на водопровод хозяйственно-питьевой..... 253

22. Локальная смета № 7 – на водопровод оборотной воды, падающий..... 260

23. Локальная смета № 8 – на водопровод оборотной воды, обратный..... 264

24. Локальная смета № 9 – на канализацию бытовую..... 268

25. Локальная смета № I0 – на канализацию производственную..... 275

26. Локальная смета № II – на отопление (2 климатическая зона)..... 278

27. Локальная смета № II-I – на отопление (I климатическая зона)..... 282

28. Локальная смета № II-2 – на отопление (3 климатическая зона)..... 286

29. Локальная смета № II-3 – на отопление (4 климатическая зона)..... 290

30. Локальная смета № I2 – на вентиляцию (2 климатическая зона)..... 294

стр.

31. Локальная смета № I2-I на вентиляцию (I климатическая зона) 309

32. Локальная смета № I2-2 на вентиляцию (3 климатическая зона)..... 324

33. Локальная смета № I2-3 на вентиляцию (4 климатическая зона) 339

34. Локальная смета № I3 – на оборудование трубопроводов и арматуры дизельной (2 климатическая зона)..... 354

35. Локальная смета № I3-I на оборудование трубопроводов и арматуры дизельной (I климатическая зона) 360

36. Локальная смета № I3-2 на оборудования трубопроводов и арматуры дизельной (3 климатическая зона) 366

37. Локальная смета № I3-3 – на оборудования трубопроводов и арматуры дизельной (4 климатическая зона)..... 372

38. Локальная смета № I4 – на электроосвещение 378

39. Локальная смета № I5 – на силовое оборудование 389

40. Локальная смета № I6 – на систему сжатого воздуха 408

4I. Локальная смета № I7 – на слаботочные устройства 422

42. Локальная смета № I8 на грузовой тротуарный лифт (АП-300) 434

43. Локальная смета № I8 на грузовой тротуарный лифт (АШ-300) 455

44. Локальная смета № I8 на грузовой тротуарный лифт (АIУ-300) 476

стр.

45. Локальная смета № I9 – на технологическое оборудование 497

46. Локальная смета № 20 – на пристенный дренаж 500

47. Ведомость потребности в производственных ресурсах 506

24613-07

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы, для сооружений класса АП, АШ, АIУ I÷4 строительно-климатических зон.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - I3,3%, плановые накопления - 8%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен с соответствующими начислениями.

Приложения локальная смета на устройство пристенного дренажа в объектную смету не включено и должна быть учтена при привязке проекта с учетом назначения убежища при использовании в мирное время и фактических грунтовых условий.

Главный специалист по сметам Л.Т.Попова

24613-07

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) АП,Ш,IУ-300 (водонасыщенные грунты)".

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость АП – I70,2I тыс.руб.
АШ – I60,88 тыс.руб.
АIУ– I53,07 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9,06/I8,69/I8,32тыс.чел.ч
Трудозатраты построечные:I6,28/I5,77/I5,79тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата I3,08/I2,7I/I2,38тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
567,37/536,27/5I0,23 руб.

№ пп	№ смет (сметных расценок)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс. руб.	Показатели един. стоим. руб.
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. приспособл., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	87,I3	–	–	–	87,I3	9,840	6,85	68,7I
			77,84	–	–	–	77,84	9,476	6,49	62,79
			70,08	–	–	–	70,08	9,III	6,I6	57,83
2	2	Павильон выхода	0,29	–	–	–	0,29	0,053	0,03	0,23
			0,29	–	–	–	0,29	0,050	0,03	0,23
			0,29	–	–	–	0,29	0,051	0,03	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	3	Вентшахта =I,2 м Д=600 мм	0,55	–	–	–	0,55	0,I03	0,07	0,43 0,44 0,45
4	4	Вентшахта =I,2 м Д=300мм	0,75	–	–	–	0,75	0,I32	0,09	0,59 0,60 0,62
5	5	Вентшахта =I,2 м Д=800 мм	0,58	–	–	–	0,58	0,088	0,06	0,46 0,47 0,48
6	6	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,I4	–	–	–	I,I4	0,I86	0,I2	0,90 0,92 0,94
7	7	Водопровод оборотной воды, падающий	0,28	–	–	–	0,28	0,085	0,05	0,22 0,23 0,23
8	8	Водопровод оборотной								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		воды, обратный	0,2I	–	–	–	0,2I	0,086	0,05	0,I7 0,I7 0,I7
9	9	Канализация бытовая	0,43	0,0I	0,I9	–	0,63	0,I38	0,09	0,50 0,5I 0,52
I0	I0	Канализация производственная	0,I3	–	–	–	0,I3	0,0I9	0,0I	0,I0 0,II 0,II
II	II	Отопление	0,I7	–	–	–	0,I7	0,085	0,06	0,I3 0,I4 0,I4
I2	I2	Вентиляция	3,58	3,69	I3,25	–	0,52	I,949	I,50	I6,I8 I6,55 I6,93
I3	I3	Трубопроводы и арматура дизельной	0,02	0,84	5,25	–	6,II	0,527	0,37	4,82 4,93 5,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I4	Электроосвещение	–	I,48	0,03	–	I,5I	0,349	0,23	I,I9 I,22 I,25
I5	I5	Силовое электрооборудование	–	I,I0	0,82	–	I,92	0,433	0,27	I,52 I,55 I,59
I6	I6	Системы сжатого воздуха	0,03	6,I7	I5,40	–	2I,60	3,75	2,39	I7,03 I7,42 I7,82
I7	I7	Слаботочные устройства	0,0I	0,22	0,92	–	I,I5	0,I58	0,I0	0,9I 0,93 0,95
I8	I8	Лифт грузовой тротуарный	5,02	–	–	–	5,02	0,67I	0,48	3,96
			4,98	–	–	–	4,98	0,667	0,47	4,02
			4,93	–	–	–	4,93	0,665	0,47	4,07
I9	I9	Технологическое оборудование	–	0,4	I4,68	–	I5,08	0,406	0,26	II,89 I2,I6 I2,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	Т.п. 090I-4I8 89	Заглубленный резервуар технической воды емкостью 50 м3	5,37	0,0I	0,06	-	5,44	-	-	4,29 4,39 4,49
		Всего по объекту:	I05,69	I3,92	50,6	-	I70,2I	I9,058	I3,08	I34,24
			96,36	I3,92	50,6	-	I60,88	I8,687	I2,7I	I29,77
			88,55	I3,92	50,6	-	I53,07	I8,32I	I2,38	I26,32

Главный инженер института С.А.Воронков

Главный инженер проекта К.Г.Силаева

Начальник отдела: В.А.Одиноков

Составила: руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

Проверила: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АП-300 (2 климатическая зона)"

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость 87,I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 9840 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 82I6 чел.-ч.
Сметная заработная плата 6,85 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
					всего	экспл. машин	всего	осн. зараб. платы	экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	не занятых обслужив. машин	
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					обслуживающих машины	
											на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Земляные работы										
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		механизированным способом грунта I группы	I00 м2	7,75	0,3 –	0,3 0,09	2	–	2	I	– 0,I297	– I
2	I-I550 доп.3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	I000 м3	0,I63	I45 6,53	I38,5 56,7	24	I	23	9	I3,2 8I,65	2 I3
3	I-960 т.ч. п.3,67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м	I00 м3	0,72	74,5 74,5	– –	54	54	–	–	I54 0,000I	III –
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили – самосвалы	I000 м3	2,I73	I72 7,64	I64,I 66,9	374	I7	357	I45	I5,5 96,34	34 209

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Отвозка грунта на I км	т	3803	0,29 –	0,29 –	II03	–	II03	–	0,087 0,000I	33I –
6	I-I608 доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0 м мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,235	43,9 –	43,9 I4,7	I0	–	I0	3	– 2I,I7	– 5
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,235	34,7 –	34,7 II,6	8	–	8	3	– I6,7	– 4
8	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,235	34,7 –	34,7 II,6	8	–	8	3	– I6,7	– 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	I-I634 доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2 группы до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,235	20,3 / -	20,3 / 6,82	5	-	5	2	- / 9,82I	- / 2
I0	I-I645 доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000 м3	0,235	II,6 / -	II,6 / 3,9	3	-	3	I	- / 5,6I6	- / I
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	2,35	9,69 / 6,2	3,49 / 2,29	23	I5	8	5	II,2 / 3,298	26 / 8
I2	I-I604 Доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2-3 группы автотранспортными средствами	I000 м3	2,I73	I4,2 / I,59	I2,34 / 3,8I	3I	3	27	8	3,23 / 5,487	7 / I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	I-I59I Доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	0,297	I44 / 6,4I	I37,4 / 56,I	43	2	4I	I7	I3 / 80,78	4 / 24
I4	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Перевозка дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 / -	0,29 / -	I38	-	I38	-	0,087 / 0,000I	4I / -
I5	I-I603 Доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,297	II,3 / I,3	I0,06 / 3,I2	3	-	3	I	2,63 / 4,493	I / I
I6	I-I633 Доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,297	I6 / -	I6 / 5,39	5	-	5	2	- / 7,762	- / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	I-I644 Доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000 м3	0,297	9,95 –	9,95 3,34	3	–	3	I	– 4,8I	– I
I8	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	2,97	9,69 6,2	3,49 2,29	29	I8	I0	7	II,2 3,298	33 I0
		Итого по разделу I	руб				I866	II0	I754	208		590 297
		Раздел 2. Днище										
I9	II-2 I-2 ССЦМО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	4,II	43,3 3,57	0,99 0,3	I78	I5	4	I	7,I9 0,387I	30 2
20	6-I I-I ССЦМО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	43,3	27,4I 0,7	0,28 0,08	II87	30	I2	3	I,37 0,I033	59 4
2I	II-55 8-I ССЦМО	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.2-4	I7,2+24,4x2,04	I00 м2	4,II	66,98 9,88	0,95 0,28	275	4I	4	I	I8,8 0,36I3	77 I
22	I3-225 техн.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в Iслой I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)	м2	4II	I,953 0,924	0,2I 0,06	803	380	86	25	I,54 0,0775	633 32
23	I3-226 техн.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I)x3	м2	4II	2,2I7 0,99	0,03 -	9II	407	I2	-	I,65 0,000I	678 -
24	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00 м2	4,II	66,98 9,88	0,95 0,28	275	4I	4	I	I8,8 0,36I3	77 I
25	II-56 8-2 ССЦМО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x6	I00м2	4,II	77 0,96	I,38 0,42	3I6	4	6	2	2,04 0,54I9	8 2
26	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	4,II	0,59 0,59	– –	2	2	–	–	I,I7 0,000I	5 –
27	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	4II	2,I3 –	– –	875	–	–	–	– 0,000I	– –
28	6-I6 I-I6 ССЦМО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IxI,0I5	м3	208,7	33,84 I	0,77 0,23	7062	209	I6I	48	I,87 0,2968	390 62
29	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	3,263	270 –	– –	88I	–	–	–	– 0,000I	– –
30	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	20,38	270 –	– –	5502	–	–	–	– 0,000I	– –
3I	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,022	4I3 –	– –	9	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	0,022	55,8 –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
33	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,086	32I –	– –	28	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 2	руб.				I8305	II29	289	8I		I957 I04
		Раздел 3. Стены										
34	6-92 II-3 ССЦМО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм	м3	20,33	49,28 4,73	I,I 0,33	I002	96	22	7	8,44 0,4258	I72 9
		I6,7+32,IxI,OI5										
35	6-93 II-4 ССЦМО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500 мм	м3	I40,2	42,87 3,I7	I 0,3	6009	444	I40	42	5,67 0,387I	795 54
		II,3+3I,IxI,OI5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	6-94 II-5 ССЦМО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до I000мм	м3	25,73	39,33	0,85	I0I2	64	22	7	4,42	II4
					2,47	0,26					0,3355	9
		7,76+3I,IxI,0I5										
37	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	I3,36	283	-	378I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
38	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	3,758	270	-	I0I5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
39	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,I62	32I	-	52	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
40	C2 т.ч.р. 4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,234	4I8,8	-	98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
4I	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I84	563	2	I04	I3	-	-	I23	23
					73	0,66					0,85I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
42	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I04	44I I24	I,4 0,42	46	I3	-	-	2I0 0,54I9	22 -
43	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,632	355 38	I,3 0,39	579	62	2	I	64 0,5032	I04 I
44	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,3	329 I2,4	I,3 0,39	99	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
45	ССЦМО т.ч. т.3-I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,036	55,8 -	- -	II4	-	-	-	- 0,000I	- -
46	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 -	- -	I33	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 3	руб.				I4044	696	I86	57		I236 73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 4. Покрытие										
47	6-I75 I6-3 ССЦМО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I84,3	42,52	0,73	7837	597	I35	4I	5,9I	I089
		8,72+33,3xI,0I5			3,24	0,22					0,2839	52
48	C2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	3,2I3	338	-	I086	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
49	C2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	20,06	325	-	6520	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
50	C2 т.ч.р.4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0II	4I8,8	-	5	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
5I	6-I73 I6-I ССЦМО п.I-3I	Устройство козырька из бетона B25 (300)	м3	0,4I	46,8	0,8I	I9	2	-	-	8,4	3
		I3+33,3xI,0I5			4,6I	0,24					0,3097	-
52	C2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,007	338	-	2	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
53	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,036	325 –	– –	I2	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 4	руб.				I548I	599	I35	4I		I092 52
		Раздел 5. Кровля.										
54	II-57 8-3 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2,I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)х2,04	I00м2	3,67	78,28 I4,5	I,I2 0,34	287	53	4	I	29,4 0,4387	I08 2
55	II-58 8-4 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)х8	I00м2	3,67	II6,6 I,84	2,24 0,64	428	7	8	2	3,68 0,8257	I4 3
56	II-57 8-3 ССЦМО	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,04I	78,28 I4,5	I,I2 0,34	3	I	–	–	29,4 0,4387	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-2 т.ч. табл.2.I	22+(25,2+2,39)x2,04										
57	II-58 8-4 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)x x0,5I)x2	I00м2	0,04I	29,I6 0,46	0,56 0,I6	I	-	-	-	0,92 0,2065	-
58	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	3,72	53,35 7,64	0,74 0,22	I98	28	3	I	I4,3 0,2839	53 I
59	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x5	I00м2	3,72	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	49	I	I	-	0,35 0,I29I	I -
60	I2-289 CI-I-370,	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7	70,99 I0,7	I,3 0,39	263	40	5	I	I8,9 0,5032	70 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	CI-I-80 9-6	(0,499-I,IIx0,22+ +I,IIx0,4I)xI00										
6I	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (0,405-I,IIx0,22+I,IIx x0,4I)x2xI00	I00м2	3,7	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	456	56	8	2	25,6 0,7999	95 3
62	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	3,67	53,35 7,64	0,74 0,22	I96	28	3	I	I4,3 0,2839	52 I
63	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x x35	I00м2	3,67	92,47 I,05	I,75 0,7	339	4	6	3	2,45 0,903I	9 3
64	I2-299 I0-I ССЦМО	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.2-4	I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,034	53,35 7,64	0,74 0,22	2	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
65	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x xI5	I00м2	0,034	39,63 0,45	0,75 0,3	I	-	-	-	I,05 0,387I	- -
66	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,67	0,59 0,59	- -	2	2	-	-	I,I7 0,000I	4 -
67	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	367	2,I3 -	- -	782	-	-	-	- 0,000I	- -
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,5	I,72 0,34	0,0I -	3	I	-	-	0,53 0,000I	I -
		Итого по разделу 5	руб				30I0	22I	38	II		408 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 6. Перегородки										
69	8-I40 I5-I	Кладка без облицовки стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	6,I2	42,I I,87	0,92 0,28	258	II	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
70	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	-	-	54,3 0,529	7 -
7I	7-702 примен. CI-4-5 гр.8 из 7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков войлоком 37,2-34,85+I4,2x x0,8	I00м шва	0,33	I3,7I I,9I	0,44 0,I3	5	I	-	-	3,62 0,I678	I -
72	7-7I4 5I-I4 ССЦМО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,82	9,73 4,54	0,3I 0,09	8	4	-	-	7,35 0,II62	6 -
73	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 0,I8	- -	36	5	-	-	0,32 0,000I	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу 6	руб.				358	24	6	2		45 2
		Раздел 7. Полы										
74	II-3 I-3 ССЦМО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	38,5	I0,35 I,62	-	399	62	-	-	3 0,000I	II6 -
75	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	20	29,33 I,62	-	587	32	-	-	2,9 0,000I	58 -
76	II-67 II-I ССЦМО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм 28,9+29,3x3,06+28,Ix xO,I6	I00м2	2,333	I23,I 20,5	I,74 0,52	287	48	4	I	40,2 0,6709	94 2
77	II-68 II-2 ССЦМО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67)	I00м2	-2,333	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-74	-3	-I	-	2,I2 0,2065	-5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		(0,87+29,3x0,5I)x2										
78	II-I35 20-3 ССЦМО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	0,797	420,8	4,52	335	49	4	I	I08	86
		363+25,9x2,23			6I,4	I,36					I,755	I
79	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,038	I5,3	I,4	I	-	-	-	I2,3	-
					6,76	0,42					0,54I9	-
80	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	I3,7	2,I3	-	29	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
8I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	44I	I,4	3	I	-	-	2I0	I
					I24	0,42					0,54I9	-
82	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3I4	355	I,3	III	I2	-	-	64	20
					38	0,39					0,5032	-
		Итого по разделу 7	руб.				I678	20I	7	2		370 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 8. Проемы										
83	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	-	0,9I 0,I42	3 -
84	I0-I05 20-I	То же, с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I
85	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I
86	С2-2-2I7 доп.I С2-2 т.ч. п.I табл.20 прил.I п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58х0,37-I5х0,I6	м2	6,95	I3,55 -	- -	94	-	-	-	- 0,000I	- -
87	С2-2-2I8 то же,	То же, ДГ2I-9										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.2I7	I4,2+2,03x0,37-I4,2x										
		x0,I6	м2	I,8	I2,68	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
88	C2-2-264	То же, ДСI9-9ГЛТ	м2	II,69	29,27	-	342	-	-	-	-	-
	то же, п.2I2	28,3+2,62x0,37			-	-					0,000I	-
89	I0-I05 примен. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45	0,35	6	2	2	-	0,9I	4
					0,55	0,II					0,I42	I
90	C2-2-302 примен. доп.I C2-2 т.ч. табл.20 прил.I п.256 прим.	Стоимость полотна трудновозгараемого высотой 2 м	м2	4,32	25,54	-	II0	-	-	-	-	-
		24,8+2x0,37			-	-					0,000I	-
9I	CI-I--448Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	компл.	5	2,97	-	I5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
92	CI-I-448Б CI-I-390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок	компл.	I2	5,88	–	7I	–	–	–	–	–
		2,97+2,9I			–	–					0,000I	–
93	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50х490 мм	шт	I0	I,42	0,05	I4	8	I	–	I,34	I3
					0,84	0,02					0,0259	–
94	C3-I473A	Решетки жалюзийные неподвижные	шт	I0	0,37	–	4	–	–	–	–	–
		I50х490 мм			–	–					0,000I	–
95	I0-I39 т.ч. п.3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 проема	0,5	2,9	0,0I	I	–	–	–	0,86	–
					0,45	–					0,000I	–
96	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	5,0I5	40,3	0,I7	202	I80	I	–	63,4	3I8
					35,9	0,05					0,0646	–
97	Пр-т 24-07-0I	Стоимость защитно-герметических две-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	изд. I982г. п.I00 доп.I С2-I-I--2I93	рей ДУ-III-6 500+(508-483)/600х х492	шт	I	520,5 -	- -	52I	-	-	-	- 0,000I	- -
98	Доп.I С2-I-I--2I93	То же, ДУ-III-5	шт	I	508 -	- -	508	-	-	-	- 0,000I	- -
99	Доп.I С2-I-I--23I2	То же, ДУIУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -
I00	Доп.I С2-I-I--23II	То же, ДУI-7	шт	2	583 -	- -	II66	-	-	-	- 0,000I	- -
I0I	Доп.I С2-I-I--2I94	То же, ДУIУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
I02	Доп.I С2-I-I--2I92	Ставни защитно-герметические СУ-I-I	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I03	Пр-т 24-07-0I изд. I982г. п.I3I	То же, СУ-IУ-I 72+(393-380)/300х х84,3	шт	6	75,65 -	- -	454	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 8	руб.				5650	203	9	I		357 3
		Раздел 9. Отделочные работы										
I04	I5-297 59-4 ССЦМО п.2-30	Отделка потолков из плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий I9,3+23,7х0,06	I00м2	3,34	20,72 I8,5	0,I5 0,04	69	62	I	-	29,8 0,05I7	I00 -
I05	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений-	I00м2	5,52	I2,9 6,8	0,07 0,02	7I	38	-	-	I2,7 0,0259	70 -
I06	I5-295 59-2 ССЦМО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий 2I,7+23,7х0,38	I00м2	8,27	30,7I I6,5	0,87 0,26	254	I36	7	2	29,4 0,3355	243 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I07	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00м2	2,89	5,84 4,9	0,05 0,02	I7	I4	-	-	9,7 0,0259	28 -
I08	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,7I	76,7 27,8	0,8 0,24	285	I03	3	I	49,3 0,3097	I83 I
I09	I5-298 60-I ССЦМО п.2-36	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса внутри зданий 3I5+22,8x3,I	I00м2	0,057	385,7 66	5,9 I,77	22	4	-	-	II5 2,283	7 -
II0	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32 6,6	0,79 0,24	I5	3	-	-	II,7 0,3097	6 -
		Итого по разделу 9	руб.				733	360	II	3		637 4
		Раздел. I0. Фекальный резервуар, приямок										
III	6-I25 ССЦМО	Устройство бетонных стен и перегородок										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	т.ч. п.2.6 I3-I ССЦМО п.I-29	высотой до 3 м толщиной до I00 мм 53,3+I,33+29,3xI,02	м3	0,34	84,5I I2	I,I4 0,34	29	4	-	-	2I,9 0,4387	7 -
II2	6-I27 ССЦМО т.ч. п.2.6 I3-3 ССЦМО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм 20,4+I,33+28,2xI,02	м3	0,7	50,49 4,98	0,76 0,23	35	3	I	-	9,09 0,2968	6 -
II3	6-I44 ССЦМО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до I50 мм 34,I+I,33+(27,4+3,09)x xI,0I5	м3	0,23	66,38 9,53	I,23 0,37	I5	2	-	-	I6,8 0,4774	4 -
II4	C2-4-43	Стоимость сетки ВРI	т	0,006	392 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II5	II-55 ССЦМО п.2-9 т.ч. п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента марки 400 по днищу фекального резервуара I7,2+(36,8+I,33)x x2,04	I00м2	0,05	94,99 9,88	0,95 0,28	5	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
II6	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	I0	0,2 0,I9	0,007 0,003	2	2	-	-	0,3 0,0039	3 -
II7	7-2I 2-4 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)x xO,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
II8	ССЦМО п.8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II9	ССЦМО п.8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 –	– –	I6	–	–	–	– 0,000I	– –
I20	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
I2I	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
I22	ССЦМО т.ч. т.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I5+55,8	т	0,027	470,8 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I23	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9 6,I	0,46 0,I4	–	–	–	–	9,83 0,I807	– –
I24	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0 м2	0,I7	22I 33,I	7,34 2,2	38	6	I	–	56,7 2,838	I0 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I25	6-30 3-I ССЦМО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 под баки для воды 9,4I+27,4xI,02	м3	0,86	37,36 2,34	I,2 0,36	32	2	I	-	4,35 0,4645	4 -
I26	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -
I27	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5 2I,4	0,03 -	-	-	-	-	38,8 0,000I	- -
		Итого по разделу IO руб.					248	23	8	2		43 2
		Раздел II. Изоляционные работы										
I28	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00м2	2,33	257 28,2	3,33 I	599	66	8	2	47,8 I,29	III 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I29	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23 I3Ix2	I00м2	2,33	262 27,2	3,44 I,04	6I0	63	8	2	46,2 I,342	I08 3
I30	8-20 4-4 ССЦМО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом 5I,8+24,4x2,8	I00м2	2,33	I20,I 46,5	I,38 0,4I	280	I08	3	I	8I,4 0,529	I90 I
I3I	I3-240 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой	м2	5I	I,72 0,34	0,0I -	88	I7	I	-	0,53 0,000I	27 -
I32	8-45 5-9 ССЦМО п.6-I п.2-I2	Защитная кирпичная стенка 75,4+68x5,04+23,5x x2,3	I00м2	2,33	472,2 62	7,59 2,28	II00	I44	I8	5	II5 2,94I	268 7
I33	8-27 примен. 4-7	Обмазка битумно-наиритовой мастикой за 5 раз стен выше грунтовых вод 90x2,5	I00м2	0,76	225 48,75	3,75 I,I25	I7I	37	3	I	84 I,45I	64 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу II руб.					2848	435	4I	II		768 I5
		Раздел I2. Аварийный выход										
I34	II-2 I-2 ССЦМО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,573	43,3 3,57	0,99 0,3	25	2	I	-	7,I9 0,387I	4 -
I35	6-I I-I ССЦМО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	5,8	27,4I 0,7	0,28 0,08	I59	4	2	-	I,37 0,I033	8 I
I36	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,573	66,98 9,88	0,95 0,28	38	6	I	-	I8,8 0,36I3	II -
I37	I3-225 техн.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)	м2	57,3	I,953 0,924	0,2I 0,06	II2	53	I2	3	I,54 0,0775	88 4
I38	I3-226 техн.ч.	Добавлять на каждый последующий слой	м2	57,3	2,2I7 0,99	0,03 -	I27	57	2	-	I,65 0,000I	95 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.3.2Б 25-2	(0,69+0,38х(I,05-I)+ +0,3х(I,I-I)х3										
I39	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,573	66,98 9,88	0,95 0,28	38	6	I	-	I8,8 0,36I3	II -
I40	II-56 8-2 ССЦМО п.2_4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4х0,5I)х6	I00м2	0,573	77 0,96	I,38 0,42	44	I	I	-	2,04 0,54I9	I -
I4I	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,573	0,59 0,59	- -	-	-	-	-	I,I7 0,000I	I -
I42	СI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	57,3	2,I3 -	- -	I22	-	-	-	- 0,000I	- -
I43	6-I6 I-I6 ССЦМО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IхI,0I5	м3	I2,5	33,84 I	0,77 0,23	423	I3	I0	3	I,87 2968	23 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I44	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,2I3	270	–	58	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I45	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,466	270	–	I26	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I46	6-93 II-4 ССЦМО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 500 мм	м3	26,9	42,87	I	II53	85	27	8	5,67	I53
		II,3+3I,IxI,0I5			3,I7	0,3					0,387I	I0
I47	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,528	270	–	I43	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I48	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	I,492	283	–	422	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I49	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,003	4I8,8	–	I	–	–	–	–	–
		363+55,8			–	–					0,000I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I50	6-I75 I6-3 ССЦМО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I0,8	42,52	0,73	459	35	8	2	5,9I	64
		8,72+33,3xI,0I5			3,24	0,22					0,2839	3
I5I	C2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I62	338	-	55	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I52	C2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,204	325	-	66	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I53	C2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0I4	4I8,8	-	6	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I54	II-57 8-3 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,32	78,28	I,I2	25	5	-	-	29,4	9
		22+(25,2+2,39)x2,04			I4,5	0,34					0,4387	-
I55	II-58 8-4	Устройство бетонных стяжек толщиной										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2.I	(на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)х2	I00м2	0,32	29,I6 0,46	0,56 0,I6	9	-	-	-	0,92 0,2065	- -
I56	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,32	53,35 7,64	0,74 0,22	I7	2	-	-	I4,3 0,2839	5 -
I57	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 0,08+24,4х0,I05	I00м2	0,32	2,642 0,03	0,05 0,02	I	-	-	-	0,07 0,0259	- -
I58	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике (0,499+I,IIх0,4I- -I,IIх0,22)хI00	I00м2	0,32	70,99 I0,7	I,3 0,39	23	3	-	-	I8,9 0,5032	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I59	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (0,405-I,IIx0,22+ +I,IIx0,4I)x2xI00	I00м2	0,32	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	39	5	I	-	25,6 0,7999	8 -
I60	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,32	53,35 7,64	0,74 0,22	I7	2	-	-	I4,3 0,2839	5 -
I6I	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x xI5	I00м2	0,32	39,63 0,45	0,75 0,3	I3	-	-	-	I,05 0,387I	- -
I62	6-90 II-I ССЦМО п.I-5	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5 (M200) 5,93+27,4xI,02	м3	0,8	33,88 I,55	0,33 0,I	27	I	-	-	2,8I 0,I29I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I63	II-2 I-2 ССЦМО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,027	43,3 3,57	0,99 0,3	I	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
I64	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство площадки из бетона В7,5 (МI00) 2,5+26,3хI,02	м3	0,65	29,33 I,62	- -	I9	I	-	-	2,9 0,000I	2 -
I65	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	I,86	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -
I66	Доп.4 к С2-2 п.808А, доп.I т.ч. т.20 прил.I п.I77	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Щ с масляной окраской I8,3+2,48х0,37	м2	I,86	I9,22 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I67	CI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I68	I5-733 20I-6-I.30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00м2 остекления	0,003	267 47,8	I.4 0,36	I	-	-	-	86,5 0,4645	- -
I69	С2 т.ч. р.II табл.I8	Облицовка низа дверного полотна пластиком	м2	0,3	5,97 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
I70	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ	I00м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I
I7I	С2-I-I--I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
I72	7-737 Доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнем из поливинилхлорида	I00м ограждения	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	-	-	6I I,2I3	9 -
I73	8-6I 7-5	Установка решетки для вытирания ног										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦМО п.2-26	3I8+22,3x0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	–	–	–	37,4 2,45I	I –
I74	7-2I 2-4 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2
I75	ССЦМО п.8-509	Стоимость плит ПIОД-5	м3	0,24	65,6 –	– –	I6	–	–	–	– 0,000I	– –
I76	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,03	250 –	– –	8	–	–	–	– 0,000I	– –
I77	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса ВрI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
I78	ССЦМО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I5+55,8	т	0,00I	470,8 –	– –	–	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I79	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев										
		2,5+26,3хI,02	м3	0,I2	29,33 I,62	- -	4	-	-	-	2,9 0,000I	- -
I80	II-83 I3-I ССЦМО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	I00м2	0,023	I23,7 I8,2	I,39 0,4	3	-	-	-	3I,I 0,5I6I	I -
		25,5+I6,Ix6,I										
I8I	II-84 I3-2 ССЦМО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83)	I00м2	0,023	I9,36 I,34	0,I5 0,04	-	-	-	-	2,35 0,05I7	- -
		I,49+I6,IxI,II										
		Итого по разделу I2 руб.					4020	29I	74	I8		5I6 25
		Раздел I3. Деформационный шов										
I82	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом диам. 50, пропитанным битумом	I00м шва	0,I8	42,3 4,02	0,08 0,02	8	I	-	-	6,43 0,0259	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I83	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,I8	9I,8 II	20,6 6,I8	I7	2	4	I	I8,6 7,972	3 I
I84	7-70I 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,I8	42,3 4,02	0,08 0,02	8	I	–	–	6,43 0,0259	I –
I85	7-7I4 5I-I4 ССЦМО п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов 4,85+24,4x0,2 а) днище	I00м шва	0,I8	9,73 4,54	0,3I 0,09	2	I	–	–	7,35 0,II62	I –
I86	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани	м2	2,9	I,72 0,34	0,0I –	5	I	–	–	0,53 0,000I	2 –
I87	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)	м2	0,4	I,953 0,924	0,2I 0,06	I	–	–	–	I,54 0,0775	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		б) стены										
I88	8-23 4-5	Слой гидроизола 257х0,5	I00м2	0,09	I28,5 I4,I	I,665 0,5	I2	I	-	-	23,9 0,645I	2 -
I89	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	5	I,72 0,34	0,0I -	9	2	-	-	0,53 0,000I	3 -
I90	8-23 4-5	Слой гидроизола 257х0,5	I00м2	0,062	I28,5 I4,I	I,665 0,5	8	I	-	-	23,9 0,645I	I -
I9I	8-20 ССЦМО 2-4 4-4 ССЦМО п.2-26	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00 5I,8+22,3х2,8	I00м2	0,089	II4,2 46,5	I,38 0,4I	I0	4	-	-	8I,4 0,529	7 -
		в) покрытие										
I92	I2-289 CI-I-370 CI-I-380 9-6	Слой гидроизола на мастике (0,499+I,IIх(0,4I- -0,22)хI00	I00м2	0,036	70,99 I0,7	I,3 0,39	3	-	-	-	I8,9 0,5032	I -
I93	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на нефтебитуме	м2	3,3	I,72 0,34	0,0I -	6	I	-	-	0,53 0,000I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I94	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,0I8	53,35	0,74	I	-	-	-	I4,3	-
					7,64	0,22					0,2839	-
		I4,8+24,4xI,58										
I95	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,0I8	I3,2I	0,25	-	-	-	-	0,35	-
					0,I5	0,I					0,I29I	-
		(0,08+24,4x0,I05)x										
		x5										
		Итого по разделу I3 руб.					90	I5	4	I		25
												I
		Раздел I4. Специально-строительные работы										
		а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы										
I96	6-30 3-I ССЦМО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	0,72	37,36	I,2	27	2	I	-	4,35	3
					2,34	0,36					0,4645	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		9,4I+27,4xI,02										
I97	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I 0,38	0,43 0,I29	I	-	-	-	0,67 0,I665	- -
I98	6-33 3-4 ССЦМО п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	I,94	37,33 2,4I	I,2I 0,363	72	5	2	I	4,46 0,4683	9 I
		9,52+27,4xI,0I5										
I99	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
200	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20I	II-I8 р/с+эксп. маш. 3-I	Резиновая прокладка 33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34 33,4	6,94 2,08	I	I	-	-	46,9 2,683	I -
202	CI-I-363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
203	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98 9,88	0,95 0,28	2	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
204	II-56 8-2 ССЦМО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x2	I00м2	-0,029	25,67 0,32	0,46 0,I4	-I	-	-	-	0,68 0,I807	- -
205	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до I м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00I	65I I74	2 0,63	I	-	-	-	303 0,8I28	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
206	6-I43 I4-I ССЦМО п.I-3 т.ч. табл.2.I	Устройство стенок приямка из бетона В7.5 (МIOO) 56,9+(25,8+2,47)х хI,OI5	м3	0,35	85,59 / I4,2	I,56 / 0,47	30	5	I	-	25,2 / 0,6064	9 / -
207	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 / -	- / -	3	-	-	-	- / 0,0001	- / -
208	6-I25 ССЦМО п.I-27 I3-I	Устройство стенок канала из бетона В7.5 (МIOO) 53,3+I,02х27,3	м3	0,63	8I,I5 / I2	I,I4 / 0,34	5I	8	I	-	2I,9 / 0,4387	I4 / -
209	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	IOм2	0,65	22I / 33,I	7,34 / 2,2	I44	22	5	I	56,7 / 2,838	37 / 2
		б) коробки КМ, решетка РМI										
2IO	9-2IO 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 / 2I,3	I8,8 / 5,6	7	4	3	I	35 / 7,224	6 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2II	С2-I-I--2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 –	– –	66	–	–	–	– 0,000I	– –
2I2	8-59 7-3	Установка решетки	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	–	–	54,3 0,529	II –
2I3	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной красной	I00м2	0,05	60,5 38,4	– –	3	2	–	–	68 0,000I	3 –
		в) компенсационное устройство										
2I4	II-2 I-2 ССЦМО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	–	–	–	7,I9 0,387I	– –
2I5	6-I I-I ССЦМО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I
2I6	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,063	66,98 9,88	0,95 0,28	4	I	–	–	I8,8 0,36I3	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I7	I3-225 т.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	6,3	I,953	0,2I	I2	6	I	-	I,54	I0
		I,83+0,78х(I,05-I)+			0,924	0,06					0,0775	-
		+0,84х(I,I-I)										
2I8	I3-226 т.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	6,3	2,2I7	0,03	I4	6	-	-	I,65	I0
		(0,69+0,38х(I,05-I)			0,99	-					0,000I	-
		+0,3х(I,I-I)х3										
2I9	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,063	66,98	0,95	4	I	-	-	I8,8	I
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
220	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство днища										
		2,5+26,3хI,02	м3	I,0I	29,33	-	30	2	-	-	2,9	3
					I,62	-					0,000I	-
22I	6-92 II-3 ССЦМО	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-I9	высотой до 3 м толщиной до 300 мм	м3	3,2	49,28	I,I	I58	I5	4	I	8,44	27
		I6,7+32,IxI,0I5			4,73	0,33					0,4258	I
222	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270	-	5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
223	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283	-	78	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
224	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
225	7-2I 2-4 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл.2,I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	8,058	I,33	32	4	5	2	I,63	7
		3,2I+(27,4+3,09)x			0,97	0,47					0,6064	2
		xO,I59										
226	ССЦМО п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8	-	43	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
227	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250 / –	– / –	I8	–	–	–	– / 0,000I	– / –
228	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229 / –	– / –	I8	–	–	–	– / 0,000I	– / –
229	II-57 8-3 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,048	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	4	I	–	–	29,4 / 0,4387	I / –
230	II-58 8-4 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)x x0,5I)xI0	I00м2	0,048	I45,8 / 2,3	2,8 / 0,8	7	–	–	–	4,6 / I,032	– / –
23I	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦМО п.2-4	стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,048	53,35	0,74	3	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
232	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299										
		(0,08+24,4x0,I05)x										
		x5	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
					0,I5	0,I					0,I29I	-
233	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,048	70,99	I,3	3	I	-	-	I8,9	I
		(0,499+I,IIx(0,4I-			I0,7	0,39					0,5032	-
		-0,22)xI00										
234	I2-29I CI-I-370, CI-I-30 9-7	То же, 2 слоя гидроизола	I00м2	0,048	I23,2	2,04	6	I	-	-	25,6	I
		(0,405-I,IIx0,22+			I5,I2	0,62					0,7999	-
		+I,IIx0,4I)x2xI00										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
235	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,048	53,35	0,74	3	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
236	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
		Итого по разделу I4	руб.				I263	I0I	27	7		I72 8
		Итого по смете					69594	4408	2589	445	-	82I6 604
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				64569	4223	2582	443		8493
		Металлоконструкции	руб.				5025	I85	7	2		329
		Накладные расходы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Общестроительные работы	%	I6,5	64569		I0654					
		Металлоконструкции	%	8,6	5025		432					
		Нормативная трудоемк.										
		0,092xII086	чел.-ч									I020
		Сметная заработ. плата										
		0,I8xII086	руб.					I995				
		Итого с накладными расходами	руб.				80680	6403	2589	445		9840
		Плановые накопления	%	8	80680		6454					
		Всего по смете	руб				87I34	6403	2589	445		9840
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.									9840
		Сметная заработная плата	руб.					6848				

Составил инженер 2 категории З.И.Уманец
Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

24613-07

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете №

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоим. конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопл. % от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основ. заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	2705	I866	I6,5	308	I74	2348	II0	I754 208	2,69 0,87
2	Фундаменты	м3	252,0	I8305	I6,5	3020	I706	23031	II39	289 8I	26,43 9I,39
3	Стены	м3	I86,2	I4044	I6,5	23I7	I309	I7670	696	I86/57	20,28 94,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Покрытие	м3	I84,7	I548I	I6,5	2554	I443	I9478	599	I35 4I	22,35 I05,46
5	Кровля	м2	372	30I0	I6,5	497	28I	3788	22I	38 II	4,35 I0,I8
6	Перегородки	м2	68,0	358	I6,5	59	33	450	24	6 2	0,52 6,62
7	Полы	м2	3I3	I678	I6,5	277	I56	2III	20I	7 2	2,42 6,74
8	Проемы	м2	48,7	5650							
	а)строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8/I	I,03 I8,50
	б)металлоконструкции			4934	8,6	424	429	5787	I80	I/-	6,64 II8,83
9	Отделочные работы	м2 окр.	I260	733	I6,5	I2I	68	922	360	II/3	I,06 0,73
I0	Фекальный резервуар	м3 здан.	I268,0	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,36 0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Изоляционные работы	м2	309	2848	I6,5	470	265	3583	435	4I/II	4,II II,60
I2	Аварийный выход	м3 здан.	I268,0	4020							
	а)строительные работы			4002	I6,5	660	373	5035	290	7I/I7	5,78 3,97
	б)металлоконструкции			I8	8,6	2	2	22	I	3/I	0,03 0,02
I3	Деформационный шов	м3 здан.	I268,0	90	I6,5	I5	8	II3	I5	4/I	0,I3 0,09
I4	Специально-строительные работы										
	а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,53 I27,47
	б) коробки КМ	т	0,I68	I6I							
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I3 660,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	металлоконструкций			73	8,6	6	7	86	4	3/I	0,I0 5II,90
	в) компенсационное устройство	м3 здан.	I268,0	733	I6,5	I2I	68	922	45	I3/4	I,06/0,73
	Итого по сводке	руб	-	69594	-	II086	6454	87I34	4408	2589 445	I00%

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), масса АП-300 (вариант I климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость-0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость-3 чел.-ч
Трудозатраты построечные-3 чел.-ч
Сметная заработная плата-0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основ. заработ. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. заработ. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины
					основной заработной платы	в том числе заработ. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,632	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,3	329 I2,4	I,3 0,39	-99	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,036	55,8 -	- -	-II4	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб				-I0I2	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,23	4I8,8	-	96	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I03	44I	I,4	45	I3	-	-	2I0	22
					I24	0,42					0,54I9	-
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,60I	355	I,3	568	6I	2	I	64	I02
					38	0,39					0,5032	I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,294	329	I,3	97	4	-	-	2I,I	6
					I2,4	0,39					0,5032	-
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,998	55,8	-	III	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I
I5	C2-I-I- 2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб				979	83	5	2		I38 2
		Итого по смете					-33	-2	-	-		-3 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				-20	-I	-	-	-	-2
		Металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-	-	-I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	-20		-3					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					
		Нормативная трудоемк.										
		0,092х-4	чел.-ч									
		Сметная заработ. плата										
		0,I8х-4	руб.					-I				
		Итого с накладными расходами	руб.				-37	-3	-	-		-3
		Плановые накопления	%	8	-37		-3					
		Всего по смете	руб.				-40	-3	-	-		-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.									-3
		Сметная заработная плата	руб.					-3				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АП-300 (вариант 3 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч
Трудозатраты построечные 2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе экспл. машин	в том числе основ. зараб. платы	Общая стоимость руб. всего	в том числе основ. зараб. платы	в том числе экспл. машин	в том числе зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
		Раздел I. Иоключить из сметы № I												
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	418,8	-	-98	-	-	-	-	-	0,000I	-
		363+55,8			-	-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,632	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,3	329 I2,4	I,3 0,39	-99	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,036	55,8 -	- -	-II4	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-I0I2	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,238	4I8,8	-	I00	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I04	44I	I,4	46	I3	-	-	2I0	22
					I24	0,42					0,54I9	-
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,633	355	I,3	580	62	2	I	64	I05
					38	0,39					0,5032	I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,3	329	I,3	99	4	-	-	2I,I	6
					I2,4	0,39					0,5032	-
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,037	55,8	-	II4	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	-	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				I023	85	5	2		I43 2
		Итого по смете					II	-	-	-		2 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб				4	-	-	-		2
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	4		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоем.										
		0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработ. плата	руб.					-				
		0,I8х2										
		Итого с накладными расходами	руб.				I3	-	-	-	-	2
		Плановые накопления	%	8	I3		I					
		Всего по смете	руб				I4	-	-	-		2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И,Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АП-300 (вариант 4 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч
Трудозатраты построечные 2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатация машин	в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	всего	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2		I3	
		Раздел I. Исключить из сметы № I													
I	С2 т.ч. р.4 табл. I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	418,8	-	-98	-	-	-	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-						0,000I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,632	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,3	329 I2,4	I,3 0,39	-99	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,036	55,8 -	- -	-II4	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб				-I0I2	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл. I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,238	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I05	44I I24	I,4 0,42	46	I3	-	-	2I0 0,54I9	22 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,638	355 38	I,3 0,39	582	62	2	I	64 0,5032	I05 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,30I	329 I2,4	I,3 0,39	99	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,044	55,8 -	- -	II4	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				I025	85	5	2		I43 2
		Итого по смете					I3	-	-	-		2 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				6	-	-	-		2
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	6		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоем.										
		0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработ. плата										
		0,I8х2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I5	-	-	-		2
		Плановые накопления	%	8	I5		I					
		Всего по смете	руб.				I6	-	-	-		2
		Нормативная трудоем.	чел.-ч.									2
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил инженер 2 категории З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АШ-300 (2 климатическая зона)

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость 77,84 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 9476 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 7987 чел.-ч.
Сметная заработная плата 6,49 тнс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	экспл. машин	всего	основ. зарабат. платы	экспл. машин	в том числе зарабат. платы	обслуживающих машины	
					основ. зарабат. платы	в том числе зарабат. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Земляные работы										
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом грунта I группы	I00 м2	7,7I	0,3 -	0,3 0,09	2	-	2	I	- 0,I297	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I-I550 доп.3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	I000 м3	0,I54	I45 6,53	I38,5 56,7	22	I	2I	9	I3,2 8I,65	2 I3
3	I-960 т.ч. п.3.67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанием глубиной до I,5м	I00 м3	0,7I	74,5 74,5	- -	53	53	-	-	I54 0,000I	I09 -
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	2,I32	I72 7,64	I64,I 66,9	367	I6	350	I43	I5,5 96,34	33 205
5	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Отвозка грунта на I км	т	373I	0,29 -	0,29 -	I082	-	I082	-	0,087 0,000I	325 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I-I608 доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0 м мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,225	43,9 / -	43,9 / I4,7	I0	-	I0	3	- / 2I,I7	- / 5
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,225	34,7 / -	34,7 / II,6	8	-	8	3	- / I6,7	- / 4
8	I-I6I5 Доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,225	34,7 / -	34,7 / II,6	8	-	8	3	- / I6,7	- / 4
9	I-I634 Доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2 группы до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,225	20,3 / -	20,3 / 6,82	5	-	5	2	- / 9,82I	- / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I-I645 Доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000 м3	0,225	II,6 -	II,6 3,9	3	-	3	I	- 5,6I6	- I
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	2,25	9,69 6,2	3,49 2,29	22	I4	8	5	II,2 3,298	25 7
I2	I-I604 Доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2-3 группы автотранспортными средствами	I000 м3	2,I32	I4,2 I,59	I2,34 3,8I	30	3	26	8	3,23 5,487	7 I2
I3	I-I59I Доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	0,297	I44 6,4I	I37,4 56,I	43	2	4I	I7	I3 80,78	4 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Перевозка дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 –	0,29 –	I38	–	I38	–	0,087 0,000I	4I –
I5	I-I603 доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,297	II,5 I,3	I0,06 3,I2	3	–	3	I	2,63 4,493	I I
I6	I-I633 Доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,297	I6 –	I6 5,39	5	–	5	2	– 7,762	– 2
I7	I-I644 Доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000 м3	0,297	9,95 –	9,95 3,34	3	–	3	I	– 4,8I	– I
I8	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I-2 группы пневматическими трамбовками	I00 м3	2,97	9,69 6,2	3,49 2,29	29	I8	I0	7	II,2 3,298	33 I0
		Итого по разделу I	руб.				I833	I07	I723	206		580 292
		Раздел 2. Днище										
I9	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00 м2	4,I	43,3 3,57	0,99 0,3	I78	I5	4	I	7,I9 0,387I	29 2
20	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	43,2	27,4I 0,7	0,28 0,08	II84	30	I2	3	I,37 0,I033	59 4
2I	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00 м2	4,I	66,98 9,88	0,95 0,28	275	4I	4	I	I8,8 0,36I3	77 I
22	I3-225 техн.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	4I0	I,953 0,924	0,2I 0,06	80I	379	86	25	I,54 0,0775	63I 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)										
23	I3-226 техн.ч. п.3-2Б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I))x3	м2	4I0	2,2I7 / 0,99	0,03 / -	909	406	I2	-	I,65 / 0,000I	677 / -
24	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	4,I	66,98 / 9,88	0,95 / 0,28	275	4I	4	I	I8,8 / 0,36I3	77 / I
25	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x x6	I00м2	4,I	77 / 0,96	I,38 / 0,42	3I6	4	6	2	2,04 / 0,54I9	8 / 2
26	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	4,I	0,59 / 0,59	- / -	2	2	-	-	I,I7 / 0,000I	5 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	4I0	2,I3 / -	- / -	873	-	-	-	- / 0,000I	- / -
28	6-I6 I-I6 ССЦ М0 п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IxI,0I5	м3	I90,2	33,84 / I	0,77 / 0,23	6437	I90	I46	44	I,87 / 0,2968	356 / 56
29	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	3,045	270 / -	- / -	822	-	-	-	- / 0,000I	- / -
30	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	I4,48	270 / -	- / -	39I0	-	-	-	- / 0,000I	- / -
3I	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,022	4I3 / -	- / -	9	-	-	-	- / 0,000I	- / -
32	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	0,022	55,8 / -	- / -	I	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,086	32I –	– –	28	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 2	руб.				I6020	II08	274	77		I9I9 98
		Раздел 3. Стены										
34	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм I6,7+32,IxI,OI5	м3	23,83	49,28 4,73	I,I 0,33	II74	II3	26	8	8,44 0,4258	20I I0
35	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 500 мм II,3+3I,IxI,OI5	м3	I23,5	42,87 3,I7	I 0,3	5293	39I	I23	37	5,67 0,387I	700 48
36	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до I000 мм 7,76+3I,IxI,OI5	м3	25,5I	39,33 2,47	0,85 0,26	I003	63	22	7	4,42 0,3355	II3 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	9,607	283 –	– –	27I9	–	–	–	– 0,000I	– –
38	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса АI	т	2,953	270 –	– –	797	–	–	–	– 0,000I	– –
39	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,I63	32I –	– –	52	–	–	–	– 0,000I	– –
40	С2 т.ч. р.4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,235	4I8,8 –	– –	98	–	–	–	– 0,000I	– –
4I	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I79	563 73	2 0,66	I0I	I3	–	–	I23 0,85I5	22 –
42	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I04	44I I24	I,4 0,42	46	I3	–	–	2I0 0,54I9	22 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,63I	355 38	I,3 0,39	579	62	2	I	64 0,5032	I04 I
44	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,296	329 I2,4	I,3 0,39	97	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
45	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,03I	55,8 -	- -	II3	-	-	-	- 0,000I	- -
46	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 -	- -	I33	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 3	руб.				I2205	659	I73	53		II68 68
		Раздел 4. Покрытие										
47	6-I75 I6-3 ССЦ М0 п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м 8,72+33,3хI,0I5	м3	I65,8	42,52 3,24	0,73 0,22	705I	537	I2I	36	5,9I 0,2839	980 47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	3,008	338 –	– –	I0I7	–	–	–	– 0,000I	– –
49	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	I4,I8	325 –	– –	4607	–	–	–	– 0,000I	– –
50	С2 т.ч. р.4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,0II	4I8,8 –	– –	5	–	–	–	– 0,000I	– –
5I	6-I73 I6-I ССЦ МО п.I-3I	Устройство козырька из бетона B25 (M300) I3+33,3xI,0I5	м3	0,4I	46,8 4,6I	0,8I 0,24	I9	2	–	–	8,4 0,3097	3 –
52	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
53	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,029	325 –	– –	9	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 4	руб.				I27I0	539	I2I	36		983 47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 5. Кровля										
54	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	3,67	78,28 I4,5	I,I2 0,34	287	53	4	I	29,4 0,4387	I08 2
55	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)x xO,5I)x8	I00м2	3,67	II6,6 I,84	2,24 0,64	428	7	8	2	3,68 0,8257	I4 3
56	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,039	78,28 I4,5	I,I2 0,34	3	I	-	-	29,4 0,4387	I -
57	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57)	I00м2	0,039	29,I6 0,46	0,56 0,I6	I	-	-	-	0,92 0,2065	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		/0,5I+(25,2+2,39)x										
		x0,5I/x2										
58	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	3,7I	53,35	0,74	I98	28	3	I	I4,3	53
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	I
59	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	3,7I	I3,2I	0,25	49	I	I	-	0,35	I
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
60	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7	70,99	I,3	263	40	5	I	I8,9	70
		(0,499-I,IIx0,22+			I0,7	0,39					0,5032	2
		+I,IIx0,4I)xI00										
6I	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7	I23,2	2,04	456	56	8	2	25,6	95
		(0,405-I,IIx0,22+I,IIx			I5,I2	0,62					0,7999	3
		x0,4I)x2xI00										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
62	I2-299 IO-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм										
		I4,8+24,4xI,58	I00м2	3,67	53,35 7,64	0,74 0,22	I96	28	3	I	I4,3 0,2839	52 I
63	I2-300 IO-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	3,67	92,47 I,05	I,75 0,7	399	4	6	3	2,45 0,903I	9 3
		(0,08+24,4x0,I05)x35										
64	I2-299 IO-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,033	53,35 7,64	0,74 0,22	2	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
		I4,8+24,4xI,58										
65	I2-300 IO-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,033	39,63 0,45	0,75 0,3	I	-	-	-	I,05 0,387I	- -
		(0,08+24,4x0,I05)x										
		xI5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,67	0,59 0,59	– –	2	2	–	–	I,I7 0,000I	4 –
67	CI-I- -384	Стоимость плетеной сетки	м2	367	2,I3 –	– –	782	–	–	–	– 0,000I	– –
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,5	I,72 0,34	0,0I –	3	I	–	–	0,53 0,000I	I –
		Итого по разделу 5	руб.				30I0	22I	38	II		408 I5
		Раздел 6. Перегородки										
69	8-I40 I5-I	Кладка без облицовки стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	6,I6	42,I I,87	0,92 0,28	259	I2	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
70	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	–	–	54,3 0,529	7 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7I	7-702 Примен. CI-4-5 гр.8 из 7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков войлоком 37,2-34,85+I4,2x0,8	I00м шва	0,33	I3,7I / I,9I	0,44 / 0,I3	5	I	-	-	3,62 / 0,I678	I / -
72	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,82	9,73 / 4,54	0,3I / 0,09	8	4	-	-	7,35 / 0,II62	6 / -
73	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 / 0,I8	- / -	36	5	-	-	0,32 / 0,000I	I0 / -
		Итого по разделу 6	руб.				359	25	6	2		45 / 2
		Раздел 7. Полы										
74	II-3 I-3 ССЦМО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	39,I	I0,35 / I,62	- / -	405	63	-	-	3 / 0,000I	II7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
75	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	20,4	29,33 I,62	- -	598	33	-	-	2,9 0,000I	59 -
76	II-67 II-I ССЦМО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм 28,9+29,3x3,06+28,Ix xO,I6	I00м2	2,372	I23,I 20,5	I,74 0,52	292	49	4	I	40,2 0,6709	95 2
77	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3xO,5I)x2	I00м2	-2,372	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-75	-3	-I	-	2,I2 0,2065	-5 -
78	II-I35 20-3 ССЦ МО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе 363+25,9x2,23	I00м2	0,808	420,8 6I,4	4,52 I,36	340	50	4	I	I08 I,755	87 I
79	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,038	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	-	-	I2,3 0,54I9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
80	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	I3,7	2,I3 –	– –	29	–	–	–	– 0,000I	– –
8I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	–	–	2I0 0,54I9	I –
82	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3I4	355 38	I,3 0,38	III	I2	–	–	64 0,5032	20 –
		Итого по разделу 7	руб.				I704	205	7	2		374 3
		Раздел 8. Проемы										
83	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	–	0,9I 0,I42	3 –
84	I0-I05 20-I	То же, с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I
85	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		проема до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I
86	С2-2--2I7 доп.I С2-2 т.ч. п.I табл.20 прил.I п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58х0,37-I5х0,I6	м2	6,95	I3,55 -	- -	94	-	-	-	- 0,000I	- -
87	С2-2--2I8 то же, п.2I7	То же, ДГ2I-9 I4,2+2,03х0,37-I4,2х х0,I6	м2	I,8	I2,68 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
88	С2-2--264 то же, п.2I2	То же, ДСI9-9IЛТ 28,3+2,62х0,37	м2	II,69	29,27 -	- -	342	-	-	-	- 0,000I	- -
89	I0-I05 Примен. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45 0,55	0,35 0,II	6	2	2	-	0,9I 0,I42	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
90	С2-2--302 примен. доп.I С2-2 т.ч. табл.20 прил.I п.256 прим.	Стоимость полотна трудновозгараемого высотой 2 м 24,8+2х0,37	м2	4,32	25,54 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -
9I	CI-I--448б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	компл.	5	2,97 -	- -	I5	-	-	-	- 0,000I	- -
92	CI-I--448б CI-I--390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок 2,97+2,9I	компл.	I2	5,88 -	- -	7I	-	-	-	- 0,000I	- -
93	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50х490 мм	шт	I0	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	-	I,34 0,0259	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
94	С3-I473а	Решетки жалюзийные неподвижные										
		I50х490 мм	шт	I0	0,37 –	– –	4	–	–	–	– 0,000I	– –
95	I0-I39 т.ч. п.3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 проема	0,5	2,9 0,45	0,0I –	I	–	–	–	0,86 0,000I	– –
96	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	5,0I5	40,3 35,9	0,I7 0,05	202	I80	I	–	63,4 0,0646	3I8 –
97	Пр-т 24-07-0I изд.I982г. п.I00 доп.I С2-I-I--2I93	Стоимость защитно-герметических дверей ДУ-III-6 500+(508-483)/600х492	шт	I	520,5 –	– –	52I	–	–	–	– 0,000I	– –
98	Доп.I С2-I-I--2I93	То же, ДУ-III-5	шт	I	508 –	– –	508	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
99	Доп.I С2-I-I--23I2	То же, ДУIУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -
I00	Доп.I С2-I-I--23II	То же, ДУ-I-7	шт	2	583 -	- -	II66	-	-	-	- 0,000I	- -
I0I	Доп.I С2-I-I--2I94	То же, ДУIУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
I02	Доп.I С2-I-I-2I92	Ставни защитно-герметические СУ-I-I	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -
I03	Пр-т 24-07-0I изд.I982г. п.I3I	То же, СУ-IУ-I 72+(393-380)/300x84,3	шт	6	75,65 -	- -	454	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 8	руб.				5650	203	9	I		357 3
		Раздел 9. Отделочные работы										
I04	I5-297 59-4	Отделка потолков из плит под окраску или										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.2-30	оклейку обоями внутри зданий	I00м2	3,39	20,72	0,I5	70	63	I	-	29,8	I0I
		I9,3+23,7x0,06			I8,5	0,04					0,05I7	-
I05	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	I00м2	5,59	I2,9	0,07	72	38	-	-	I2,7	7I
					6,8	0,02					0,0259	-
I06	I5-295 59-2 ССЦМО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий	I00м2	8,3I	30,7I	0,87	255	I37	7	2	29,4	244
		2I,7+23,7x0,38			I6,5	0,26					0,3355	3
I07	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00м2	2,88	5,84	0,05	I7	I4	-	-	9,7	28
					4,9	0,02					0,0259	-
I08	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,74	76,7	0,8	287	I04	3	I	49,3	I84
					27,8	0,24					0,3097	I
I09	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка стен по сетке										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.2-36	без устройства каркаса внутри зданий 3I5+22,8x3,I	I00м2	0,057	385,7 66	5,9 I,77	22	4	-	-	II5 2,283	7 -
II0	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32 6,6	0,79 0,24	I5	3	-	-	II,7 0,3097	6 -
		Итого по разделу 9	руб.				738	363	II	3		64I 4
		Раздел I0. Фекальный резервуар, приямок										
III	6-I25 ССЦ МО т.ч. п.2,6 I3-I ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м толщиной до I00 мм 53,3+I,33+29,3xI,02	м3	0,34	84,5I I2	I,I4 0,34	29	4	-	-	2I,9 0,4387	7 -
II2	6-I27 ССЦ МО т.ч. п.2,6 I3-3 ССЦ МО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200 мм 20,4+I,33+28,2xI,02	м3	0,7	50,49 4,98	0,76 0,23	35	3	I	-	9,09 0,2968	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II3	6-I44 ССЦМО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл.2,I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до I50 мм 34,I+I,33+(27,4+3,09)x xI,OI5	м3	0,23	66,38 9,53	I,23 0,37	I5	2	-	-	I6,8 0,4774	4 -
II4	C2-4-43	Стоимость сетки ВРI	т	0,006	392 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
II5	II-55 ССЦМО п.2-9 т.ч. п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента марки 400 по днищу фекального резервуара I7,2+(36,8+I,33)x2,04	I00м2	0,05	94,99 9,88	0,95 0,28	5	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
II6	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	I0	0,2 0,I9	0,007 0,003	2	2	-	-	0,3 0,0039	3 -
II7	7-2I 2-4 ССЦ МО	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-5 т.ч. табл.2.I	массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)x xO,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
II8	ССЦМО п.8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
II9	ССЦ МО п.8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
I20	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I2I	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВрI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
I22	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I5+55,8	т	0,027	470,8 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I23	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9 6,I	0,46 0,I4	-	-	-	-	9,83 0,I807	- -
I24	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I7	22I 33,I	7,34 2,2	38	6	I	-	56,7 2,838	I0 -
I25	6-30 3-I ССЦ М0 п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 под баки для воды 9,4I+27,4xI,02	м3	0,86	37,36 2,34	I,2 0,36	32	2	I	-	4,35 0,4645	4 -
I26	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -
I27	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5 2I,4	0,03 -	-	-	-	-	38,8 0,000I	- -
		Итого по разделу I0	руб.				248	23	8	2		43 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел II. Изоляционные работы										
I28	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00м2	2,29	257 28,2	3,33 I	589	65	8	2	47,8 I,29	I09 3
I29	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23 I3Ix2	I00 м2	2,29	262 27,2	3,44 I,04	600	62	8	2	46,2 I,342	I06 3
I30	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом										
		5I,8+24,4x2,8	I00м2	2,29	I20,I 46,5	I,38 0,4I	275	I06	3	I	8I,4 0,529	I86 I
I3I	I3-240 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой	м2	5I	I,72 0,34	0,0I -	88	I7	I	-	0,53 0,000I	27 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I32	8-45 5-9 ССЦ МО п.6-I п.2-I2	Защитная кирпичная стенка 75,4+68х5,04+23,5х х2,3	I00м2	2,29	472,2 62	7,59 2,28	I08I	I42	I7	5	II5 2,94I	263 7
I33	8-27 примен. 4-7	Обмазка битумно-наиритовой мастикой за 5 раз стен выше грунтовых вод 90х2,5	I00м2	0,69	225 48,75	3,75 I,I25	I55	34	3	I	84 I,45I	58 I
		Итого по разделу II	руб.				2788	426	40	II		749 I5
		Раздел I2. Аварийный выход										
I34	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,544	43,3 3,57	0,99 0,3	24	2	I	-	7,I9 0,387I	4 -
I35	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	5,5	27,4I 0,7	0,28 0,08	I5I	4	2	-	I,37 0,I033	8 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I36	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,544	66,98	0,95	36	5	I	-	I8,8	I0
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I37	I3-225 техн.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	54,4	I,953	0,2I	I06	50	II	3	I,54	84
		I,83+0,78x(I,05-I)+			0,924	0,06					0,0775	4
		+0,84x(I,I-I)										
I38	I3-226 техн.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	54,4	2,2I7	0,03	I2I	54	2	-	I,65	90
		(0,69+0,38x(I,05-I)+			0,99	-					0,000I	-
		+0,3x(I,I-I))x3	м									
I39	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,544	66,98	0,95	36	5	I	-	I8,8	I0
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I40	II-56 8-2 ССЦ МО	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.2-4	толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x6	I00м2	0,544	77 0,96	I,38 0,42	42	I	I	-	2,04 0,54I9	I -
I4I	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,544	0,59 0,59	- -	-	-	-	-	I,I7 0,000I	I -
I42	CI-I- -384	Стоимость плетеной сетки	м2	54,4	2,I3 -	- -	II6	-	-	-	- 0,000I	- -
I43	6-I6 I-I6 ССЦМО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IxI,0I5	м3	9,2	33,84 I	0,77 0,23	3II	9	7	2	I,87 0,2968	I7 3
I44	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I59	270 -	- -	43	-	-	-	- 0,000I	- -
I45	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,5I7	270 -	- -	I40	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I46	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм	м3	22,8	48,27	I,I	II00	I08	25	8	8,44	I92
		I6,7+3I,IxI,OI5			4,73	0,33					0,4258	I0
I47	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,483	270	-	I30	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I48	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	I,I35	283	-	32I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I49	C2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,003	4I8,8	-	I	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I50	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	8,7	42,52	0,73	370	28	6	2	5,9I	5I
		8,72+33,3xI,OI5			3,24	0,22					0,2839	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5I	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I2	338	–	4I	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I52	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I92	325	–	62	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
I53	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0I4	4I8,8	–	6	–	–	–	–	–
		363+55,8			–	–					0,000I	–
I54	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,3	78,28	I,I2	23	4	–	–	29,4	9
		22+(25,2+2,39)x2,04			I4,5	0,34					0,4387	–
I55	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57)	I00м2	0,3	29,I6	0,56	9	–	–	–	0,92	–
		/0,5I+(25,2+2,39)x			0,46	0,I6					0,2065	–
		x0,5I)x2										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I56	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,3	53,35	0,74	I6	2	-	-	I4,3	4
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
I57	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,3	2,642	0,05	I	-	-	-	0,07	-
		0,08+24,4x0,I05			0,03	0,02					0,0259	-
I58	I2-289 CI-I--370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,3	70,99	I,3	2I	3	-	-	I8,9	6
		(0,499+I,IIx0,4I--I,IIx0,22)xI00			I0,7	0,39					0,5032	-
I59	I2-29I CI-I--370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,3	I23,2	2,04	37	5	I	-	25,6	8
		(0,405-I,IIx0,22+I,IIx			I5,I2	0,62					0,7999	-
		x0,4I)x2xI00										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I60	I2-299 I0-I ССЦМО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,3	53,35 7,64	0,74 0,22	I6	2	-	-	I4,3 0,2839	4 -
I6I	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)xI5	I00м2	0,3	39,63 0,45	0,75 0,3	I2	-	-	-	I,05 0,387I	- -
I62	6-90 II-I ССЦМО п.I-5	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5 (M200) 5,93+27,4xI,02	м3	0,8	33,88 I,55	0,33 0,I	27	I	-	-	2,8I 0,I29I	2 -
I63	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	0,026	43,3 3,57	0,99 0,3	I	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
I64	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство площадки из бетона B7,5 (MI00) 2,5+26,3xI,02	м3	0,7	29,33 I,62	- -	2I	I	-	-	2,9 0,000I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I65	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	I,86	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -
I66	Доп.4 к С2-2 п.808а, доп.I т.ч. т.20 прил.I п.I77	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Щ с масляной окраской I8,3+2,48x0,37	м2	I,86	I9,22 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I67	CI-I--446б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I68	I5-733 20I-6--I.30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00м2 остекления	0,003	267 47,8	I,4 0,36	I	-	-	-	86,5 0,4645	- -
I69	С2 т.ч. р.II табл.I8	Облицовка низа дверного полотна пластиком	м2	0,3	5,97 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I70	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ	I00м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I
I7I	С2-I-I- -I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I72	7-737 Доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнем из поливинилхлорида	I00м ограждения	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	–	–	6I I,2I3	9 –
I73	8-6I 7-5 ССЦ М0 п.2-26	Установка решетки для вытирания ног 3I8+22,3х0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	–	–	–	37,4 2,45I	I –
I74	7-2I 2-4 ССЦ М0 п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)х х0,I59	шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I75	ССЦ МО п.8-509	Стоимость плит ПОД-5	м3	0,24	65,6	-	I6	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I76	ССЦ МО т.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,03	250	-	8	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I77	ССЦМО т.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I	-	I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I78	ССЦ МО т.ч. табл. 3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,00I	470,8	-	-	-	-	-	-	-
		4I5+55,8			-	-					0,000I	-
I79	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев	м3	0,II	29,33	-	3	-	-	-	2,9	-
		2,5+26,3xI,02			I,62	-					0,000I	-
I80	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	I00м2	0,022	I23,7	I,39	3	-	-	-	3I,I	I
		25,5+I6,Ix6,I			I8,2	0,4					0,5I6I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8I	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83) I,49+I6,IxI,II	I00м2	0,022	I9,36 I,34	0,I5 0,04	-	-	-	-	2,35 0,05I7	- -
		Итого по разделу I2	руб.				3592	294	66	I7		523 23
		Раздел I3. Деформационный шов										
I82	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом диам. 50, пропитанным битумом	I00м шва	0,I7	42,3 4,02	0,08 0,02	7	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I83	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,I7	9I,8 II	20,6 6,I8	I6	2	4	I	I8,6 7,972	3 I
I84	7-70I 5I-I	Конопатка просмаленным жгутом	I00м шва	0,I7	42,3 4,02	0,08 0,02	7	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I85	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,I7	9,73 4,54	0,3I 0,09	2	I	-	-	7,35 0,II62	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		а) Днище										
I86	I3-240 т.ч. п.3.26 27-7	Слой стеклоткани	м2	2,9	I,72 0,34	0,0I –	5	I	–	–	0,53 0,000I	2 –
I87	I3-225 т.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)	м2	0,4	I,953 0,924	0,2I 0,06	I	–	–	–	I,54 0,0775	I. –
		б) Стены										
I88	8-23 4-5	Слой гидроизола 257х0,5	I00м2	0,089	I28,5 I4,I	I,665 0,5	II	I	–	–	23,9 0,645I	2 –
I89	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	4,9	I,72 0,34	0,0I –	8	2	–	–	0,53 0,000I	3 –
I90	8-23 4-5	Слой гидроизола 257х0,5	I00м2	0,06I	I28,5 I4,I	I,665 0,5	8	I	–	–	23,9 0,645I	I –
I9I	8-20 ССЦ М0 2-4	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора МI00										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	4-4 ССЦ М0 п.2-26	5I,8+22,3x2,8	I00м2	0,089	II4,2 46,5	I,38 0,4I	I0	4	-	-	8I,4 0,529	7 -
		в) покрытие										
I92	I2-289 СI-I--370 СI-I--380 9-6	Слой гидроизола на мастике (0,499+I,IIx(0,4I--0,22))xI00	I00м2	0,034	70,99 I0,7	I,3 0,39	2	-	-	-	I8,9 0,5032	I -
I93	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на нефтебитуме	м2	3,3	I,72 0,34	0,0I -	6	I	-	-	0,53 0,000I	2 -
I94	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,0I8	53,35 7,64	0,74 0,22	I	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
I95	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x5	I00м2	0,0I8	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	-	-	-	-	0,35 0,I29I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I3 руб.					84	I5	4	I		25 I
		Раздел I4. Специально-строительные работы										
		а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы										
I96	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	0,72	37,36 2,34	I,2 0,36	27	2	I	-	4,35 0,4645	3 -
		9,4I+27,4xI,02										
I97	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I 0,38	0,43 0,I29	I	-	-	-	0,67 0,I665	- -
I98	6-33 3-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	I,94	37,33 2,4I	I,2I 0,363	72	5	2	I	4,46 0,4683	9 I
		9,52+27,4xI,0I5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I99	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
200	C2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
20I	II-I8 р/с+эксп. маш. 3-I	Резиновая прокладка 33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34 33,4	6,94 2,08	I	I	-	-	46,9 2,683	I -
202	CI-I- -363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
203	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98 9,88	0,95 0,28	2	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
204	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x2	I00м2	-0,029	25,67 0,32	0,46 0,I4	-I	-	-	-	0,68 0,I807	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
205	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до I м в готовые гнезда с заделкой	т	0,00I	65I I74	2 0,63	I	-	-	-	303 0,8I28	- -
206	6-I43 I4-I ССЦ МО п.I-3 т.ч. табл. 2.I	Устройство стенок приямка из бетона В7,5 (МIOO) 56,9+(25,8+2,47)х хI,OI5	м3	0,35	85,59 I4,2	I,56 0,47	30	5	I	-	25,2 0,6064	9 -
207	C2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 -	- -	3	-	-	-	- 0,000I	- -
208	6-I25 ССЦ МО п.I-27 I3-I	Устройство стенок канала из бетона В7,5 (МIOO) 53,3+I,02х27,3	м3	0,63	8I,I5 I2	I,I4 0,34	5I	8	I	-	2I,9 0,4387	I4 -
209	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	IOм2	0,65	22I 33,I	7,34 2,2	I44	22	5	I	56,7 2,838	37 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) коробки КМ, решетка РМI										
2I0	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	7	4	3	I	35 7,224	6 I
2II	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 -	- -	66	-	-	-	- 0,000I	- -
2I2	8-59 7-3	Установка решетки	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	-	-	54,3 0,529	II -
2I3	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Компенсационное устройство										
2I4	II-2 I-2 ССЦМО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
2I5	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
2I6	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	IOOм2	0,063	66,98 9,88	0,95 0,28	4	I	-	-	I8,8 0,36I3	I -
2I7	I3-225 т.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)	м2	6,3	I,953 0,924	0,2I 0,06	I2	6	I	-	I,54 0,0775	IO -
2I8	I3-226 т.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I)x3	м2	6,3	2,2I7 0,99	0,03 -	I4	6	-	-	I,65 0,000I	IO -
2I9	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	IOOм2	0,063	66,98 9,88	0,95 0,28	4	I	-	-	I8,8 0,36I3	I -
220	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство днища 2,5+26,3xI,02	м3	I,0I	29,33 I,62	- -	30	2	-	-	2,9 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22I	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм	м3	3,2	49,28	I,I	I58	I5	4	I	8,44	27
		I6,7+32,IxI,OI5			4,73	0,33					0,4258	I
222	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270	-	5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
223	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283	-	78	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
224	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
225	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	8,058	I,33	32	4	5	2	I,63	7
		3,2I+(27,4+3,09)x			0,97	0,47					0,6064	2
		xO,I59										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
226	ССЦ МО п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8 / -	- / -	43	-	-	-	- / 0,000I	- / -
227	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250 / -	- / -	I8	-	-	-	- / 0,000I	- / -
228	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229 / -	- / -	I8	-	-	-	- / 0,000I	- / -
229	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)х2,04	I00м2	0,048	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	4	I	-	-	29,4 / 0,4387	I / -
230	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I/хI0	I00м2	0,048	I45,8 / 2,3	2,8 / 0,8	7	-	-	-	4,6 / I,032	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23I	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,048	53,35	0,74	3	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
232	I2-300 I0-2 ССЦМО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x			0,I5	0,I					0,I29I	-
		x5										
233	I2-289 CI-I--370, CI-I-809-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,048	70,99	I,3	3	I	-	-	I8,9	I
		(0,499+I,IIx(0,4I-0,22))			I0,7	0,39					0,5032	-
		xI00										
234	I2-29I CI-I--370, CI-I-309-7	То же, 2 слоя гидроизола	I00м2	0,048	I23,2	2,04	6	I	-	-	25,6	I
		(0,405-I,IIx0,22+I,IIx			I5,I2	0,62					0,7999	-
		x0,4I)x2xI00										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
235	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,048	53,35 7,64	0,74 0,22	3	-	-	-	I4,3 0,2839	I -
236	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x5	I00м2	0,048	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	I	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
		Итого по разделу I4	руб.				I263	I0I	27	7		I72 8
		Итого по смете					62204	4289	2507	429		7987 58I
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				57I79	4I04	2500	427		8243
		Металлоконструкции	руб.				5025	I85	7	2		329
		Накладные расходы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Общестроительные работы	%	I6,5	57I79		9435					
		Металлоконструкции	%	8,6	5025		432					
		Нормативная трудоем.										
		0,092x9867	чел.-ч									908
		Сметная заработ. плата										
		0,I8x9867	руб.					I776				
		Итого с накладными расходами	руб.				72071	6065	2507	429		9476
		Плановые накопления%	%	8	72071		5766					
		Всего по смете	руб.				77837	6065	2507	429		9476
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9476
		Сметная заработная плата	руб.					6494				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете №

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоим. конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / стоим. единицы измер., руб.
				прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	плановые накоп. % от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основ. заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	2654	I833	I6,5	302	I7I	2306	I07	I723 206	2,96 0,87
2	Фундаменты	м3	233,4	I6020	I6,5	2643	I493	20I56	II08	274/77	25,90 86,36
3	Стены	м3	I72,8	I2205	I6,5	20I4	II37	I5356	659	I73 53	I9,73 88,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
4	Покрытие	м3	I66,2	I27IO	I6,5	2097	II85	I5992	539	I2I 36	20,54 96,22
5	Кровля	м2	37I	30IO	I6,5	497	28I	3788	22I	38 II	4,87 IO,2I
6	Перегородки	м2	68,4	359	I6,5	59	33	45I	25	6 2	0,58 6,59
7	Полы	м2	3I8	I704	I6,5	28I	I59	2I44	205	7/2	2,75 6,74
8	Проемы	м2	48,7	5650							
	а)строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8/I	I,I6 I8,50
	б) металлоконструкции			4934	8,6	424	429	5787	I80	I/-	7,43 II8,83
9	Отделочные работы	м2 окр.	I269	738	I6,5	I22	69	929	363	II/3	I,I9 0,73
IO	Фекальный резервуар	м3 зпан.	I239,7	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,40 0,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	Изоляционные работы	м2	298	2788	I6,5	460	260	3508	426	40/II	4,5I / II,77
I2	Аварийный выход	м3 здан.	I239,7	3592							
	а)строительные работы			3574	I6,5	590	333	4497	293	63/I6	5,78/3,63
	б)металлоконструкций			I8	8,6	2	2	22	I	3/I	0,03 / 0,02
I3	Деформационный шов	м3 здан.	I239,7	84	I6,5	I4	8	I06	I5	4/I	0,I4 / 0,09
I4	Специально-строительные работы										
	а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы-	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,60 / I27,47
	б) коробки КМ	т	0,I68	I6I							
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I4 / 660,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	металлоконструкции			73	8,6	6	6	85	4	3/I	0,II 5II,90
I5	Компенсационное устройство	м3 здан.	I239,7	733	I6,5	I2I	68	922	45	I3/4	I,I8 0,74
	Итого по сводке	руб.	-	62204	-	9867	5767	77837	4289	2507 429	I00%

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АШ-300 (вариант I климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость –0,05 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость –5 чел.-ч
Трудозатраты построечные –5чел.-ч.
Сметная заработная плата –0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в том числе зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего
					основной зараб. платы	в том числе зараб. платы					обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	–0,235	4I8,8	–	–98	–	–	–	–	–
		363+55,8			–	–					0,000I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,63I	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,296	329 I2,4	I,3 0,39	-97	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,03I	55,8 -	- -	-II3	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-I009	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,23I	4I8,8 -	- -	97	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I02	44I I24	I,4 0,42	45	I3	-	-	2I0 0,54I9	2I -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,582	355 38	I,3 0,39	562	60	2	I	64 0,5032	I0I I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,29	329 I2,4	I,3 0,39	95	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,974	55,8 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб.				97I	82	5	2		I36 2
		Итого по смете					-38	-3	-	-		-5 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				-25	-2	-	-		-4
		Металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-		-I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	-25		-4					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									-
		0,092х-5										
		Сметная заработ. плата	руб.					-I				
		0,I8х-5										
		Итого с накладными расходами	руб.				-43	-4	-	-		-5
		Плановые накопления	%	8	-43		-3					
		Всего по смете	руб.				-46	-4	-	-		-5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	руб.					-4				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АШ-300 (вариант 3 климатическая зона)
на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,00 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость – чел.-ч
Трудозатраты построечные – чел.-ч
Сметная заработная плата – 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. платы	в том числе экспл. машин	в том числе зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	всего
					основ. зараб. платы	зараб. платы обслуживающих машины						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	–	-98	–	–	–	–	–
		363+55,8			–	–					0,000I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,63I	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,296	329 I2,4	I,3 0,39	-97	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл.3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,03I	55,8 -	- -	-II3	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-I009	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием										
		363+55,8	т	0,239	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I04	44I I24	I,4 0,42	46	I3	-	-	2I0 0,54I9	22 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,6I4	355 38	I,3 0,39	573	6I	2	I	64 0,5032	I03 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,296	329 I2,4	I,3 0,39	97	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,0I4	55,8 -	- -	II2	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				I0I2	84	5	2		I4I 2
		Итого по смете					3	-I	-	-		- -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				-4	-I	-	-	-	-
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	-4		-I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									
		0,092х-										
		Сметная заработ. плата	руб.					-				
		0,I8х-										
		Итого с накладными расходами	руб.				3	-I	-	-		-
		Плановые накопления	%	8	3		-					
		Всего по смете	руб.				3	-I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата	руб.					-I				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АШ-300 (вариант 4 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 ККI-29 КМI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I чел.-ч
Трудозатраты построечные I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарабат. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в том числе зарабат. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины всего
					основ. зарабат. платы	в том числе зарабат. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I04	44I I24	I,4 0,42	-46	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-22 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,63I	355 38	I,3 0,39	-579	-62	-2	-I	64 0,5032	-I04 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,296	329 I2,4	I,3 0,39	-97	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-2,03I	55,8 -	- -	-II3	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-I009	-85	-5	-2		-I4I -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,239	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I04	44I I24	I,4 0,42	46	I3	-	-	2I0 0,54I9	22 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,6I9	355 38	I,3 0,39	575	62	2	I	64 0,5032	I04 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,297	329 I2,4	I,3 0,39	98	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦМО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,02	55,8 -	- -	II3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 –	– –	72	–	–	–	– 0,000I	– –
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,06	60,5 38,4	– –	4	2	–	–	68 0,000I	4 –
		Итого по разделу 2	руб.				I0I6	85	5	2		I42 2
		Итого по смете					7	–	–	–	–	I –
		В том числе:										
		Металлоконструкции	руб.				7	–	–	–	–	–
		Накладные расходы										
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоем.										
		0,092xI	чел.-ч									
		Сметная заработ. плата										
		0,I8xI	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб				8	-	-	-		I
		Плановые накопления	%	8	8		I					
		Всего по смете	руб.				9	-	-	-		I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АIУ-300 (2 климатическая зона)

на общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 70,08 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 9III чел.-ч.
Трудозатраты построечные 7736 чел.-ч.
Сметная заработная плата 6,I6 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3
		Раздел I. Земляные работы											
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом грунта I группы	I00м2	7,68	0,3 / -	0,3 / 0,09	2	-	2	I	- / 0,I297		- / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I-I550 Доп.3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	I000 м3	0,I45	I45 6,53	I38,5 56,7	2I	I	20	8	I3,2 8I,65	2 I2
3	I-960 т.ч. п.3.67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м	I00 м3	0,69	74,5 74,5	- -	5I	5I	-	-	I54 0,000I	I06 -
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	2,092	I72 7,64	I64,I 66,9	360	I6	343	I40	I5,5 96,34	32 202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Отвозка грунта на I км	т	366I	0,29 –	0,29 –	I062	–	I062	–	0,087 0,000I	3I9 –
6	I-I608 доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0 м мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,2I4	43,9 –	43,9 I4,7	9	–	9	3	– 2I,I7	– 5
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,2I4	34,7 –	34,7 II,6	7	–	7	2	– I6,7	– 4
8	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000 м3	0,2I4	34,7 –	34,7 II,6	7	–	7	2	– I6,7	– 4
9	I-I634 доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2 группы до 5 м бульдозерами мощностью										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,2I4	20,3 / -	20,3 / 6,82	4	-	4	I	- / 9,82I	- / 2
I0	I-I645 Доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000 м3	0,2I4	II,6 / -	II,6 / 3,9	2	-	2	I	- / 5,6I6	- / I
II	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,I4	9,69 / 6,2	3,49 / 2,29	2I	I3	7	5	II,2 / 3,298	24 / 7
I2	I-I604 доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2-3 группы автотранспортными средствами	I000 м3	2,092	I4,2 / I,59	I2,34 / 3,8I	30	3	26	8	3,23 / 5,487	7 / II
I3	I-I59I доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	0,297	I44 / 6,4I	I37,4 / 56,I	43	2	4I	I7	I3 / 80,78	4 / 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Перевозки дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 –	0,29 –	I38	–	I38	–	0,087 0,000I	4I –
I5	I-I603 доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,297	II,5 I,3	I0,06 3,I2	3	–	3	I	2,63 4,493	I I
I6	I-I633 Доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5 м бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.)	I000 м3	0,297	I6 –	I6 5,39	5	–	5	2	– 7,762	– 2
I7	I-I644 Доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000 м3	0,297	9,95 –	9,95 3,34	3	–	3	I	– 4,8I	– I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,97	9,69 6,2	3,49 2,29	29	I8	I0	7	II,2 3,298	33 I0
		Итого по разделу I	руб.				I797	I04	I689	I99		569 287
		Раздел 2. Днище										
I9	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	4,I	43,3 3,57	0,99 0,3	I78	I5	4	I	7,I9 0,387I	29 2
20	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	43,I	27,4I 0,7	0,28 0,08	II8I	30	I2	3	I,37 0,I033	59 4
2I	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	4,I	66,98 9,88	0,95 0,28	275	4I	4	I	I8,8 0,36I3	77 I
22	I3-225 техн.ч.	Оклейка поверхности рубероидом и гидро-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.3.26 25-I	изолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)	м2	4I0	I,953 0,924	0,2I 0,06	80I	379	86	25	I,54 0,0775	63I 32
23	I3-226 техн.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I))x3	м2	4I0	2,2I7 0,99	0,03 -	909	406	I2	-	I,65 0,000I	677 -
24	II-55 8-I ССЦМО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7.2+24,4x2,04	I00м2	4,I	66,98 9,88	0,95 0,28	275	4I	4	I	I8,8 0,36I3	77 I
25	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x6	I00м2	4,I	77 0,96	I,38 0,42	3I6	4	6	2	2,04 0,54I9	8 2
26	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	4,I	0,59 0,59	- -	2	2	-	-	I,I7 0,000I	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	CI-I--384	Стоимость плетеной сетки	м2	4I0	2,I3 / -	- / -	873	-	-	-	- / 0,000I	- / -
28	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7 2,27+3I,IxI,OI5	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	м3	I7I	33,84 / I	0,77 / 0,23	5785	I7I	I32	39	I,87 / 0,2968	320 / 5I
29	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	3,II4	270 / -	- / -	84I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
30	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	9,603	270 / -	- / -	2593	-	-	-	- / 0,000I	- / -
3I	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,022	4I3 / -	- / -	9	-	-	-	- / 0,000I	- / -
32	ССЦМО т.ч. т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	0,022	55,8 / -	- / -	I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
33	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,086	32I / -	- / -	28	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу 2	руб.				I4067	I089	260	72		I883 93
		Раздел 3. Стены										
34	6-92 II-3 ССЦ М0 п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм I6,7+32,IxI,0I5	м3	62,32	49,28 4,73	I,I 0,33	307I	295	69	2I	8,44 0,4258	526 27
35	6-93 II-4 ССЦ М0 п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 500 мм II,3+3I,IxI,0I5	м3	7I,75	42,87 3,I7	I 0,3	3076	227	72	22	5,67 0,387I	407 28
36	6-94 II-5 ССЦ М0 п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до I000 мм 7,76+3I,IxI,0I5	м3	25,73	39,33 2,47	0,85 0,26	I0I2	64	22	7	4,42 0,3355	II4 9
37	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	7,5I2	283 -	- -	2I26	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	2,567	270 / -	- / -	693	-	-	-	- / 0,000I	- / -
39	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,I64	32I / -	- / -	53	-	-	-	- / 0,000I	- / -
40	С2 т.ч. р.4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,235	4I8,8 / -	- / -	98	-	-	-	- / 0,000I	- / -
4I	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I74	563 / 73	2 / 0,66	98	I3	-	-	I23 / 0,85I5	2I / -
42	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I02	44I / I24	I,4 / 0,42	45	I3	-	-	2I0 / 0,54I9	2I / -
43	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,58I	355 / 38	I,3 / 0,39	56I	60	2	I	64 / 0,5032	I0I / I
44	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,29	329 / I2,4	I,3 / 0,39	95	4	-	-	2I,I / 0,5032	6 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
45	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,973	55,8 / -	- / -	II0	-	-	-	- / 0,000I	- / -
46	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 / -	- / -	I33	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		Итого по разделу 3	руб.				III7I	676	I65	5I		II96 / 65
		Раздел 4. Покрытие										
47	6-I75 I6-3 ССЦ М0 п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I47,3	42,52 / 3,24	0,73 / 0,22	6262	477	I08	32	5,9I / 0,2839	870 / 42
		8,72+33,3xI,0I5										
48	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	3,076	338 / -	- / -	I040	-	-	-	- / 0,000I	- / -
49	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	9,298	325 / -	- / -	3022	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
50	С2 т.ч. р.4 т.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0II	4I8,8	-	5	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
5I	6-I73 I6-I ССЦМО п.I-3I	Устройство козырька из бетона В25 (М300)	м3	0,4I	46,8	0,8I	I9	2	-	-	8,4	3
		I3+33,3xI,0I5			4,6I	0,24					0,3097	-
52	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338	-	2	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
53	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,0I9	325	-	6	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
		Итого по разделу 4	руб.				I0356	479	I08	32		873
												42
		Раздел 5. Кровля										
54	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	3,68	78,28	I,I2	288	53	4	I	29,4	I08
		22+(25,2+2,39)x2,04			I4,5	0,34					0,4387	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
55	II-58 8-4 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)х8	I00м2	3,68	II6,6 / I,84	2,24 / 0,64	429	7	8	2	3,68 / 0,8257	I4
56	II-57 8-3 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)х2,04	I00м2	0,037	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	3	I	-	-	29,4 / 0,4387	I / -
57	II-58 8-4 ССЦМО п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I/х2	I00м2	0,037	29,I6 / 0,46	0,56 / 0,I6	I	-	-	-	0,92 / 0,2065	- / -
58	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	3,72	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I98	28	3	I	I4,3 / 0,2839	53 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	3,72	I3,2I	0,25	49	I	I	-	0,35	I
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
60	I2-289 CI-I-370, CI-I-809-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7I	70,99	I,3	263	40	5	I	I8,9	70
		(0,499-I,IIx0,22+I,IIx			I0,7	0,39					0,5032	2
		x0,4I)xI00										
6I	I2-29I CI-I--370, CI-I-809-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7I	I23,2	2,04	457	56	8	2	25,6	95
		(0,405-I,IIx0,22+I,IIx			I5,I2	0,62					0,7999	3
		x0,4I)x2xI00										
62	I2-299 I0-I ССЦМ0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	3,68	53,35	0,74	I96	28	3	I	I4,3	53
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
63	I2-300 IO-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x x35	I00м2	3,68	92,47 / I,05	I,75 / 0,7	340	4	6	3	2,45 / 0,903I	9 / 3
64	I2-299 IO-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,032	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	2	-	-	-	I4,3 / 0,2839	- / -
65	I2-300 IO-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x xI5	I00м2	0,033	39,63 / 0,45	0,75 / 0,3	I	-	-	-	I,05 / 0,387I	- / -
66	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,68	0,59 / 0,59	- / -	2	2	-	-	I,I7 / 0,000I	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
67	CI-I--384	Стоимость плетеной сетки	м2	368	2,I3 -	- -	784	-	-	-	- 0,000I	- -
68	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,4	I,72 0,34	0,0I -	2	-	-	-	0,53 0,000I	I -
		Итого по разделу 5	руб.				30I5	220	38	II		409 I5
		Раздел 6. Перегородки										
69	8-I40 I5-I	Кладка без облицовки стен из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3	6,2I	42,I I,87	0,92 0,28	26I	I2	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
70	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	-	-	54,3 0,529	7 -
7I	7-702 примен. CI-4-5 гр.8	Устройство герметизации горизонтальных стыков войлоком	I00м шва	0,33	I3,7I I,9I	0,44 0,I3	5	I	-	-	3,62 0,I678	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	из 7-702 5I-2	37,2-34,85+I4,2x0,8										
72	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,82	9,73 4,54	0,3I 0,09	8	4	-	-	7,35 0,II62	6 -
73	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 0,I8	- -	36	5	-	-	0,32 0,000I	I0 -
		Итого по разделу 6	руб.				36I	25	6	2		45 2
		Раздел 7. Полы										
74	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	39,4	I0,35 I,62	- -	408	64	-	-	3 0,000I	II8 -
75	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	20,8	29,33 I,62	- -	6I0	34	-	-	2,9 0,000I	60 -
76	II-67 II-I ССЦ МО	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	I00м2	2,4II	I23,I 20,5	I,74 0,52	297	49	4	I	40,2 0,6709	97 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-29 п.2-6	28,9+29,3x3,06+28,Ix xO,I6										
77	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3xO,5I)x2	I00м2	-2,4II	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-76	-3	-I	-	2,I2 0,2065	-5 -
78	II-I35 20-3 ССЦ МО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе 363+25,9x2,23	I00м2	0,8I9	420,8 6I,4	4,52 I,36	345	50	4	I	I08 I,755	88 I
79	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,038	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	-	-	I2,3 0,54I9	- -
80	CI-I- -384	Стоимость сетки	м2	I3,7	2,I3 -	- -	29	-	-	-	- 0,000I	- -
8I	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	-	2I0 0,54I9	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
82	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 км	т	0,3I4	355 38	I,3 0,39	III	I2	-	-	64 0,5032	20 -
		Итого по разделу 7	руб.				I728	207	7	2		379 3
		Раздел 8. Проемы										
83	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	-	0,9I 0,I42	3 -
84	I0-I05 20-I	То же, с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I
85	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
86	С2-2-2I7 доп.I С2-2 т.ч.п.I табл.20 прил.I п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58х0,37-I5х х0,I6	м2	6,95	I3,55 -	- -	94	-	-	-	- 0,000I	- -
87	С2-2-2I8 то же, п.2I7	То же, ДГ2I-9 I4,2+2,03х0,37-I4,2х х0,I6	м2	I,8	I2,68 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
88	С2-2-264 То же, п.2I2	То же, ДСI9-9IГЛТ 28,3+2,62х0,37	м2	II,69	29,27 -	- -	342	-	-	-	- 0,000I	- -
89	I0-I05 примен. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45 0,55	0,35 0,II	6	2	2	-	0,9I 0,I42	4 I
90	С2-2-302 примен. Доп.I С2-2 т.ч. табл.20 прил.I	Стоимость полотна трудновозгараемого высотой 2 м	м2	4,32	25,54 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.256 прим.	24,8+2x0,37										
9I	CI-I-448б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	компл.	5	2,97 -	- -	I5	-	-	-	- 0,000I	- -
92	CI-I-448б CI-I-390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок 2,97+2,9I	компл.	I2	5,88 -	- -	7I	-	-	-	- 0,000I	- -
93	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50x490 мм	шт	I0	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	-	I,34 0,0259	I3 -
94	C3-I473а	Решетки жалюзийные неподвижные I50x490 мм	шт	I0	0,37 -	- -	4	-	-	-	- 0,000I	- -
95	I0-I39 т.ч. п.3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 проема	0,5	2,9 0,45	0,0I -	I	-	-	-	0,86 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
96	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	4,I03	40,3 35,9	0,I7 0,05	I65	I47	I	-	63,4 0,0646	260 -
97	Пр-т 24-07--0I изл. I982г. п.I00 доп.I С2-I-I--2I93	Стоимость защитно-герметических дверей ДУ-III-6 500+(508-483) 600х492	шт	3	520,5 -	- -	I562	-	-	-	- 0,000I	- -
98	Доп.I С2-I-I--2I93	То же, ДУ-III-5	шт	I	508 -	- -	508	-	-	-	- 0,000I	- -
99	Доп.I С2-I-I--23I2	То же, ДУIУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -
I00	Доп.I С2-I-I--2I94	То же, ДУIУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
I0I	Доп.I С2-I-I--2I92	Ставни защитно-герметические СУ-I-I	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I02	Пр-т 24-07--0I изд. I982г. п.I3I	То же, СУ-IУ-I	шт	6	75,65 –	– –	454	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 8	руб.				5488	I70	9	I		299 3
		Раздел 9. Отделочные работы										
I03	I5-297 59-4 ССЦМО п.2-30	Отделка потолков из плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий I9,3+23,7x0,06	I00м2	3,44	20,72 I8,5	0,I5 0,04	7I	64	I	–	29,8 0,05I7	I03 –
I04	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	I00м2	5,66	I2,9 6,8	0,07 0,02	73	38	–	–	I2,7 0,0259	72 –
I05	I5-295 59-2 ССЦ МО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий 2I,7+23,7x0,38	I00м2	8,34	30,7I I6,5	0,87 0,26	256	I38	7	2	29,4 0,3355	245 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I06	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00м2	2,9	5,84 4,9	0,05 0,02	I7	I4	-	-	9,7 0,0259	28 -
I07	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,76	76,7 27,8	0,8 0,24	288	I05	3	I	49,3 0,3097	I85 I
I08	I5-298 60-I ССЦ МО п.2-36	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса внутри зданий 3I5+22,8x3,I	I00м2	0,057	385,7 66	5,9 I,77	22	4	-	-	II5 2,283	7 -
I09	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32 6,6	0,79 0,24	I5	3	-	-	II,7 0,3097	6 -
		Итого по разделу 9	руб.				742	366	II	3		646 4
		Раздел I0. Фекальный резервуар, приямок										
II0	6-I25 ССЦ МО	Устройство бетонных стен и перегородок										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	т.ч. п.2.6 I3-I ССЦ МО п.I-29	высотой до 3 м толщиной до I00 мм 53,3+I,33+29,3xI,02	м3	0,34	84,5I I2	I,I4 0,34	29	4	-	-	2I,9 0,4387	7 -
III	6-I27 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I3-3 ССЦ МО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм 20,4+I,33+28,2xI,02	м3	0,7	50,49 4,98	0,76 0,23	35	3	I	-	9,09 0,2968	6 -
II2	6-I44 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до I50 мм 34,I+I,33+(27,4+3,09)x xI,0I5	м3	0,23	66,38 9,53	I,23 0,37	I5	2	-	-	I6,8 0,4774	4 -
II3	C2-4-43	Стоимость сетки ВРI	т	0,006	392 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
II4	II-55 ССЦ МО п.2-9 т.ч. п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента марки 400 по днищу фекального резервуара I7,2+(36,8+I,33)x2,04	I00м2	0,05	94,99 9,88	0,95 0,28	5	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
II5	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	IO	0,2 0,I9	0,007 0,003	2	2	-	-	0,3 0,0039	3 -
II6	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)x0,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
II7	ССЦ МО п.8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
II8	ССЦ МО п.8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II9	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
I20	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
I2I	ССЦ МО т.ч. т.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I5+55,8	т	0,027	470,8 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I22	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9 6,I	0,46 0,I4	–	–	–	–	9,83 0,I807	– –
I23	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I7	22I 33,I	7,34 2,2	38	6	I	–	56,7 2,838	I0 –
I24	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 под баки для воды 9,4I+27,4xI,02	м3	0,86	37,36 2,34	I,2 0,36	32	2	I	–	4,35 0,4645	4 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I25	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -
I26	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5 2I,4	0,03 -	-	-	-	-	38,8 0,000I	- -
		Итого по разделу I0	руб.				248	23	8	2		43 2
		Раздел II. Изоляционные работы										
I27	8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя гидроизолом	I00м2	2,26	257 28,2	3,33 I	58I	64	8	2	47,8 I,29	I08 3
I28	8-26 4-6	На каждый последующий слой добавлять к расценке 23 I3Ix2	I00м2	2,26	262 27,2	3,44 I,04	592	6I	8	2	46,2 I,342	I04 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I29	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Боковая гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементным раствором с жидким стеклом	I00м2	2,26	I20,I	I,38	27I	I05	3	I	8I,4	I84
		5I,8+24,4x2,8			46,5	0,4I					0,529	I
I30	I3-240 27-7	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на нефтебитуме в I слой	м2	5I	I,72	0,0I	88	I7	I	-	0,53	27
					0,34	-					0,000I	-
I3I	8-45 5-9 ССЦ МО п.6-I п.2-I2	Защитная кирпичная стенка	I00м2	2,26	472,2	7,59	I067	I40	I7	5	II5	260
		75,4+68x5,04+23,5x			62	2,28					2,94I	7
		x2,3										
I32	8-27 примен. 4-7	Обмазка битумно-наритовой мастикой за 5 раз стен выше грунтовых вод	I00м2	0,63	225	3,75	I42	3I	2	I	84	53
		90x2,5			48,75	I,I25					I,45I	I
		Итого по разделу II	руб.				274I	4I8	39	II		736 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I2. Аварийный выход										
I33	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,5I5	43,3 3,57	0,99 0,3	22	2	I	-	7,I9 0,387I	4 -
I34	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	5,2	27,4I 0,7	0,28 0,08	I43	4	I	-	I,37 0,I033	7 I
I35	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,5I5	66,98 9,88	0,95 0,28	34	5	-	-	I8,8 0,36I3	I0 -
I36	I3-225 техн.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I,I-I)	м2	5I,5	I,953 0,924	0,2I 0,06	I0I	48	II	3	I,54 0,0775	79 4
I37	I3-226 техн.ч. п.3.26 25-2	Добавлять на каждый последующий слой	м2	5I,5	2,2I7 0,99	0,03 -	II4	5I	2	-	I,65 0,000I	85 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		/0,69+0,38х(I,05-I)+										
		+0,3х(I,I-I)/х3										
I38	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,5I5	66,98	0,95	34	5	-	-	I8,8	I0
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I39	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	0,5I5	77	I,38	40	-	I	-	2,04	I
		(0,39+24,4х0,5I)х6			0,96	0,42					0,54I9	-
I40	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	0,5I5	0,59	-	-	-	-	-	I,I7	I
					0,59	-					0,000I	-
I4I	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	5I,5	2,I3	-	II0	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I42	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	м3	6,5	33,84	0,77	220	7	5	I	I,87	I2
		2,27+3I,IхI,0I5			I	0,23					0,2968	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I43	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I34	270 –	– –	36	–	–	–	– 0,000I	– –
I44	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,332	270 –	– –	90	–	–	–	– 0,000I	– –
I45	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм I6,7+3I,IxI,0I5	м3	I8,9	48,27 4,73	I,I 0,33	9I2	89	2I	6	8,44 0,4258	I60 8
I46	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,555	270 –	– –	I50	–	–	–	– 0,000I	– –
I47	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,583	283 –	– –	I65	–	–	–	– 0,000I	– –
I48	C2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,003	4I8,8 –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I49	6-I75 I6-3 ССЦ М0 п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м 8,72+33,3xI,0I5	м3	6,7	42,52 3,24	0,73 0,22	285	22	5	I	5,9I 0,2839	40 2
I50	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I07	338 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I5I	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I32	325 -	- -	43	-	-	-	- 0,000I	- -
I52	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,0I4	4I8,8 -	- -	6	-	-	-	- 0,000I	- -
I53	II-57 8-3 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,28	78,28 I4,5	I,I2 0,34	22	4	-	-	29,4 0,4387	8 -
I54	II-58 8-4	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	(на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I/х2	I00м2	0,28	29,I6 / 0,46	0,56 / 0,I6	8	-	-	-	0,92 / 0,2065	- / -
I55	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,28	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I5	2	-	-	I4,3 / 0,2839	4 / -
I56	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х5	I00м2	0,28	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	4	-	-	-	0,35 / 0,I29I	- / -
I57	I2-289 CI-I--370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике (0,499+I,IIх0,4I-I,IIх х0,22)хI00	I00м2	0,28	70,99 / I0,7	I,3 / 0,39	20	3	-	-	I8,9 / 0,5032	5 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I58	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (0,405-I,IIx0,22+I,IIx x0,4I)x2xI00	I00м2	0,28	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	34	4	I	-	25,6 0,7999	7 -
I59	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,28-	53,35 7,64	0,74 0,22	I5	2	-	-	I4,3 0,2839	4 -
I60	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05)x xI5	I00м2	0,28	39,63 0,45	0,75 0,3	II	-	-	-	I,05 0,387I	- -
I6I	6-90 II-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5 (M200) 5,93+27,4xI,02	м3	0,8	33,88 I,55	0,33 0,I	27	I	-	-	2,8I 0,I29I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I62	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	0,024	43,3 3,57	0,99 0,3	I	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
I63	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство площадки из бетона В7,5 (МI00) 2,5+26,3xI,02	м3	0,75	29,33 I,62	- -	22	I	-	-	2,9 0,000I	2 -
I64	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	I,86	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -
I65	Доп.4 к С2-2 п.808А, доп.I т.ч. т.20 прил.I п.I77	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Ш с масляной окраской I8,3+2,48x0,37	м2	I,86	I9,22 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I66	СI-I--446б	Скобяные изделия для однопольных										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		дверей входных в здание	компл.	I	6,73 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
I67	I5-733 20I-6--I,30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00м2 остекления	0,003	267 47,8	I,4 0,36	I	–	–	–	86,5 0,4645	– –
I68	С2 т.ч. р.II табл.I8	Облицовка низа дверного полотна пластиком	м2	0,3	5,97 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
I69	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ.	I00м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I
I70	С2-I-I--I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I7I	7-737 доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнем из поливинилхлорида	I00м ограждения	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	–	–	6I I,2I3	9 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I72	8-6I 7-5 ССЦ МО п.2-26	Установка решетки для вытирания ног 3I8+22,3x0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	-	-	-	37,4 2,45I	I -
I73	7-2I 2-4 ССЦМО п.I-5 т.ч. табл. 2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2
I74	ССЦ МО п.8-509	Стоимость плит ПIОД-5	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
I75	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,03	250 -	- -	8	-	-	-	- 0,000I	- -
I76	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I77	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием										
		4I5+55,8	т	0,00I	470,8 –	– –	–	–	–	–	– 0,000I	– –
I78	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев	м3	0,I	29,33 I,62	– –	3	–	–	–	2,9 0,000I	– –
		2,5+26,3xI,02										
I79	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм										
		25,5+I6,Ix6,I	I00м2	0,02	I23,7 I8,2	I,39 0,4	2	–	–	–	3I,I 0,5I6I	I –
I80	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5 мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83)	I00м2	0,02	I9,36 I,34	0,I5 0,04	–	–	–	–	2,35 0,05I7	– –
		I,49+I6,IxI,II										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I2	руб.				297I	260	56	I3		46I 20
		Раздел I3. Деформационный шов										
I8I	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом диам.50, пропитанным битумом	I00м шва	0,I7	42,3 4,02	0,08 0,02	7	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I82	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,I7	9I,8 II	20,6 6,I8	I6	2	4	I	I8,6 7,972	3 I
I83	7-70I 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,I7	42,3 4,02	0,08 0,02	7	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I84	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов 4,85+24,4х0,2	I00м шва	0,I7	9,73 4,54	0,3I 0,09	2	I	-	-	7,35 0,II62	I -
		а) Днище										
I85	I3-240 т.ч. п.3.26 27-7	Слой стеклоткани	м2	2,9	I,72 0,34	0,0I -	5	I	-	-	0,53 0,000I	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I86	I3-225 т.ч. п.3.26 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	0,4	I,953	0,2I	I	-	-	-	I,54	I
					0,924	0,06					0,0775	-
		I,83+0,78х(I,05-I)+										
		+0,84х(I,I-I)										
		б) Стены										
I87	8-23 4-5	Слой гидроизола	I00м2	0,088	I28,5	I,665	II	I	-	-	23,9	2
		257х0,5			I4,I	0,5					0,645I	-
I88	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	4,8	I,72	0,0I	8	2	-	-	0,53	3
					0,34	-					0,000I	-
I89	8-23 4-5	Слой гидроизола	I00м2	0,06	I28,5	I,665	8	I	-	-	23,9	I
		257х0,5			I4,I	0,5					0,645I	-
I90	8-20 ССЦ М0 2-4 4-4 ССЦ М0 п.2-26	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100	I00м2	0,089	II4,2	I,38	I0	4	-	-	8I,4	7
					46,5	0,4I					0,529	-
		5I,8+22,3х2,8										
		в) Покрытие										
I9I	I2-289 CI-I-370	Слой гидроизола										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	CI-I-380 9-6	на мастике (0,499+I,IIx(0,4I-0,22))x xI00	I00м2	0,032	70,99 I0,7	I,3 0,39	2	-	-	-	I8,9 0,5032	I -
I92	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на нефтебитуме	м2	3,3	I,72 0,34	0,0I -	6	I	-	-	0,53 0,000I	2 -
I93	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм										
		I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,0I8	53,35 7,64	0,74 0,22	I	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
I94	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,0I8	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	-	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
		(0,08+24,4x0,I05)x5										
		Итого по разделу I3	руб.				84	I5	4	I		25 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I4. Специально-строительные работы										
		а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы										
I95	6-30 3-I ССЦ М0 п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	0,72	37,36	I,2	27	2	I	-	4,35	3
		9,4I+27,4xI,02			2,34	0,36					0,4645	-
I96	6-36 3=7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I	0,43	I	-	-	-	0,67	-
					0,38	0,I29					0,I665	-
I97	6-33 3-4 ССЦ М0 п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	I,94	37,33	I,2I	72	5	2	I	4,46	9
		9,52+27,4xI,0I5			2,4I	0,363					0,4683	I
I98	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фунда-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
I99	C2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
200	II-I8 р/с+экспл. маш. 3-I	Резиновая прокладка 33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34 33,4	6,94 2,08	I	I	-	-	46,9 2,683	I -
20I	CI-I-363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
202	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98 9,88	0,95 0,28	2	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
203	II-56 8-2 ССЦ М0 п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x2	I00м2	-0,029	25,67 0,32	0,46 0,I4	-I	-	-	-	0,68 0,I807	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
204	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм в готовые гнезда с заделкой	т	0,00I	65I I74	2 0,63	I	–	–	–	303 0,8I28	– –
205	6-I43 I4-I ССЦ МО п.I-3 т.ч. табл. 2.I	Устройство стенок приямка из бетона В 7,5 (MI00) 56,9+(25,8+2,47)х хI,OI5	м3	0,35	85,59 I4,2	I,56 0,47	30	5	I	–	25,2 0,6064	9 –
206	C2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 –	– –	3	–	–	–	– 0,000I	– –
207	6-I25 ССЦ МО п.I-27 I3-I	Устройство стенок канала из бетона В7,5 (MI00) 53,3+I,02х27,3	м3	0,63	8I,I5 I2	I,I4 0,34	5I	8	I	–	2I,9 0,4387	I4 –
208	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,65	22I 33,I	7,34 2,2	I44	22	5	I	56,7 2,838	37 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) Коробки КМ, решетка РМI										
209	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	7	4	3	I	35 7,224	6 I
2I0	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 -	- -	66	-	-	-	- 0,000I	- -
2II	8-59 7-3	Установка решетки	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	-	-	54,3 0,529	II -
2I2	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		в)компенсационное устройство										
2I3	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
2I4	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,063	66,98 9,88	0,95 0,28	4	I	-	-	I8,8 0,36I3	I -
2I6	I3-225 т.ч. п.3.2б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78x(I,05-I)+ +0,84x(I,I-I)	м2	6,3	I,953 0,924	0,2I 0,06	I2	6	I	-	I,54 0,0775	I0 -
2I7	I3-226 т.ч. п.3.2б 25-2	Добавлять на каждый последующий слой (0,69+0,38x(I,05-I)+ +0,3x(I,I-I))x3	м2	6,3	2,2I7 0,99	0,03 -	I4	6	-	-	I,65 0,000I	I0 -
2I8	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,063	66,98 9,88	0,95 0,28	4	I	-	-	I8,8 0,36I3	I -
2I9	II-II I-II ССЦМО п.I-I5	Устройство днища 2,5+26,3xI,02	м3	I,0I	29,33 I,62	- -	30	2	-	-	2,9 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
220	6-92 II-3 ССЦ М0 п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м толщиной до 300 мм	м3	3,2	49,28	I,I	I58	I5	4	I	8,44	27
		I6,7+32,IxI,0I5			4,73	0,33					0,4258	I
22I	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270	-	5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
222	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283	-	78	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
223	СI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
224	7-2I 2-4 ССЦ М0 п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2-при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	4	8,058	I,33	32	4	5	2	I,63	7
		3,2I+(27,4+3,09)x			0,97	0,47					0,6064	2
		xO,I59										
225	ССЦ М0 п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8	-	43	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
226	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250 –	– –	I8	–	–	–	– 0,000I	– –
227	ССЦ М0 т.ч. т.3-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229 –	– –	I8	–	–	–	– 0,000I	– –
228	II-57 8-3 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)х2,04	I00м2	0,048	78,28 I4,5	I,I2 0,34	4	I	–	–	29,4 0,4387	I –
229	II-58 8-4 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл. 2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х0,5I)х хI0	I00м2	0,048	I45,8 2,3	2,8 0,8	7	–	–	–	4,6 I,032	– –
230	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,048	53,35 7,64	0,74 0,22	3	–	–	–	I4,3 0,2839	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23I	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299										
		(0,08+24,4x0,I05)x5	I00м2	0,048	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	I	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
232	I2-289 CI-I--370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике (0,499+I,IIx(0,4I--0,22)xI00	I00м2	0,048	70,99 I0,7	I,3 0,39	3	I	-	-	I8,9 0,5032	I -
233	I2-29I CI-I-370, CI-I-30 9-7	То же, 2 слоя гидроизола (0,405-I,IIx0,22+I,IIx x0,4I)x2xI00	I00м2	0,048	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	6	I	-	-	25,6 0,7999	I -
234	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,048	53,35 7,64	0,74 0,22	3	-	-	-	I4,3 0,2839	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
235	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4х0,I05)х5			0,I5	0,I					0,I29I	-
		Итого по разделу I4	руб.				I263	I0I	27	7		I72
		Итого по смете					56032	4I53	2427	407		8 7736 560
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб				5II69	400I	2420	405		8020
		Металлоконструкции	руб.				4863	I52	7	2		27I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	5II69		8443					
		Металлоконструкции	%	8,6	4863		4I8					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									
		0,092х886I										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Сметная заработ. плата	руб.					I595				
		0,I8x886I										
		Итого с накладными расходами	руб.				64893	5748	2427	407		9III
		Плановые накопления	%	8	64893		5I9I					
		Всего по смете	руб.				70084	5748	2427	407		9III
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9III
		Сметная заработная плата	руб.					6I55				

Составил инженер 2 категории — З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам — Л.Т.Попова

Т.п.р.А-II,III,IУ-300-0473.90
Ал.7

24613-07

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете №

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накоп. % от стоим. по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе		
					%	сумма			основ. заработ. плата	экспл. машин / в т.ч. заработ. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	2603	I797	I6,5	296	I67	2260	I04	I689 / I99	3,22 / 0,87
2	Фундаменты	м3	2I4,I	I4067	I6,5	232I	I3II	I7699	I089	260 / 72	25,25 / 82,67
3	Стены	м3	I59,8	III7I	I6,5	I843	I04I	I4055	676	I65 / 5I	20,05 / 87,95
4	Покрытие	м3	I47,7	I0356	I6,5	I709	965	I3030	479	I08/32	I8,59 / 88,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Кровля	м2	372	30I5	I6,5	497	28I	3793	220	38 II	5,4I I0,20
6	Перегородки	м2	69,0	36I	I6,5	60	34	455	25	6 2	0,65 6,59
7	Полы	м2	323	I728	I6,5	285	I6I	2I74	207	7 2	3,I0 6,73
8	Проемы	м2	48,7	5488							
	а)строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8 I	I,29 I8,50
	б) металлоконструкции			4772	8,6	4I0	4I6	5598	I47	I/-	7,99 II4,95
9	Отделочные работы	м2 окр.	I280	742	I6,5	I22	69	933	366	II/3	I,33 0,73
I0	Фекальный резервуар	м3 здан.	I2II,8	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,45 0,26
II	Изоляционные работы	м2	289	274I	I6,5	452	255	3448	4I8	39/II	4,92 II,93

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	Аварийный выход	м3 здан.	I2II,8	297I							
	а)строительные работы			2953	I6,5	487	275	37I5	259	53 I2	5,30 3,07
	б) металлоконструкции			I8	8,6	2	2	22	I	3 I	0,03 0,02
I3	Деформационный шов	м3 здан.	I2II,8	84	I6,5	I4	8	I06	I5	4 I	0,I5 0,09
I4	Специально-строительные работы										
	а) фундаменты под оборудование, приямок, каналы	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,67 I27,47
	б) коробки КМ, решетки РМI	т	0,I68								
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I6 660,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	металлоконструкции			73	8,6	6	7	86	4	3 I	0,I2 5II,90
	в) компенсационное устройство	м3 здан.	I2II,8	733	I6,5	I2I	68	922	45	I3 4	I,32 0,76
	Итого по сводке	руб	-	56032	-	8860	5I92	70084	4I53	2427 407	I00%

Составил: руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АIУ-300 (вариант I климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 ККI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость – 0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость –3 чел.-ч
Трудозатраты построечные –3 чел.-ч
сметная заработная плата –0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измер.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. платы	в том числе экспл. машин	в том числе основ. заработ. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
					основ. заработн. платы	в том числе заработ. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	–	-98	–	–	–	–	–
		363+55,8			–	–					0,000I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I02	44I I24	I,4 0,42	-45	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-2I -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,58I	355 38	I,3 0,39	-56I	-60	-2	-I	64 0,5032	-I0I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,29	329 I2,4	I,3 0,39	-95	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-I,973	55,8 -	- -	-II0	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-985	-83	-5	-2		-I37 -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,23I	4I8,8 -	- -	97	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей М КШК весом до 4 кг	т	0,I	44I I24	I,4 0,42	44	I2	-	-	2I0 0,54I9	2I -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,55	355 38	I,3 0,39	550	59	2	I	64 0,5032	99 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,284	329 I2,4	I,3 0,39	93	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦ М0 табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,02	55,8 -	- -	II3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб.				959	80	5	2		I34 2
		Итого по смете					-26	-3	-	-		-3 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				-I3	-2	-	-		-2
		Металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-		-I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	-I3			-2				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					
		Нормативная трудоем. 0,092х-3	чел.-ч.									
		Сметная заработ. плата 0,I8х-3	руб.					-I				
		Итого с накладными расходами	руб.				-29	-4	-	-		-3
		Плановые накопления	%	8	-29		-2					
		Всего по смете	руб.				-3I	-4	-	-		-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	руб.					-4				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АIУ-300 (вариант 3 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 ККI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I чел.-ч
Трудозатраты построечные I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарабат. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в том числе зарабат. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
					основ. зарабат. платы	в том числе зарабат. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	-0,235	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I02	44I I24	I,4 0,42	-45	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-2I -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	-I,58I	355 38	I,3 0,39	-56I	-60	-2	-I	64 0,5032	-I0I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,29	329 I2,4	I,3 0,39	-95	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-I,973	55,8 -	- -	-II0	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-985	-83	-5	-2		-I37 -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием										
		363+55,8	т	0,239	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I02	44I I24	I,4 0,42	45	I3	-	-	2I0 0,54I9	2I -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,582	355 38	I,3 0,39	562	60	2	I	64 0,5032	I0I I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,29	329 I2,4	I,3 0,39	95	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦ МО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,974	55,8 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				996	83	5	2		I38 2
		Итого по смете					II	-	-	-		I -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				4	-	-	-		I -
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Общестроительные работы	%	I6,5	4		I					
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоем.										
		0,092x2	чел.-ч									-
		Сметная заработ. плата 0,I8x2	руб.									
		Итого с накладными расходами	руб.				I3	-	-	-	-	I
		Плановые накопления	%	8	I3		I					
		Всего по смете	руб				I4	-	-	-	-	I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АIУ-300 (вариант 4 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМ-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч
Трудозатраты построечные 2 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарабо. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в том числе зарабо. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин всего
					основ. зарабо. платы	в том числе зарабо. платы					обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	418,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I02	44I I24	I,4 0,42	-45	-I3	-	-	2I0 0,54I9	-2I -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	-I,58I	355 38	I,3 0,39	-56I	-60	-2	-I	64 0,5032	-I0I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,29	329 I2,4	I,3 0,39	-95	-4	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ М0 табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	-I,973	55,8 -	- -	-II0	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-985	-83	-5	-2		-I37 -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,239	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
		363+55,8										
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I02	44I I24	I,4 0,42	45	I3	-	-	2I0 0,54I9	2I -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,587	355 38	I,3 0,39	563	60	2	I	64 0,5032	I02 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,29I	329 I2,4	I,3 0,39	96	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦ МО табл. 3.I	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	I,98	55,8 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 –	– –	72	–	–	–	– 0,000I	– –
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	– –	4	2	–	–	68 0,000I	4 –
		Итого по разделу 2	руб.				998	83	5	2		I39 2
		Итого по смете					I3	–	–	–		2 –
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				6	–	–	–		2
		Металлоконструкции	руб.				7	–	–	–		–
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	6		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоем.										
		0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработ. плата										
		0,I8х2	руб.									
		Итого с накладными расходами	руб.				I5	-	-	-		2
		Плановые накопления	%	8	I5		I					
		Всего по смете	руб.				I6	-	-	-		2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	руб.									

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АП-300

на общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 53 чел.-ч
Трудозатраты построечные 46 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	экспл. машин	всего	основ. заработ. платы	экспл. машин	в том числе заработ. платы	обслуживающих машины	
					основ. заработ. платы	в том числе заработ. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43 / I2,6	I8,I / 6,59	2I	6	9	3	I9,4 / 8,50I	9 / 4
2	С2-I-I--I783	Стоимость металлических стоек 289-7хI,0I	т	0,088	28I,9 / -	- / -	25	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
3	С2-I-I--I788	Стоимость металлических швеллеров										
		25I-7xI,OI	т	0,3I4	243,9	–	77	–	–	–	–	–
					–	–					0,000I	–
4	С2-I-I--2I05	Стоимость элементов крепления	т	0,087	434,9	–	38	–	–	–	–	–
		442-7xI,OI			–	–					0,000I	–
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,I42	60,5	–	9	5	–	–	68	IO
					38,4	–					0,000I	–
6	7-74I Доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00м2	0,33	I6I	I,9	53	I3	I	–	70,5	23
					40,8	0,57					0,7354	–
7	I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5мм	I00м2	0,I0I	2II	2,64	2I	2	–	–	42,9	4
					24,7	0,79					I,0I9	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Итого по смете					244	26	IO	3		46
												4
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				83	20	I	-		37
		Металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	83		I4					
		Металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									
		0,092x28										
		Сметная заработ. плата	руб.									3
		0,I8x28						5				
		Итого с накладными расходами	руб.				272	3I	IO	3		53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления	%	8	272		22					
		Всего по смете	руб.				294	3I	I0	3		53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	руб.					34				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

24613-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АШ-300

на общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 50 чел.-ч
Трудозатраты построечные 44 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зарабат. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в том числе зарабат. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины всего
					основ. зарабат. платы	в том числе зарабат. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43 / I2,6	I8,I / 6,59	2I	6	9	3	I9,4 / 8,50I	9 / 4
2	С2-I-I--I783	Стоимость металлических стоек	т	0,088	28I,9 / -	- / -	25	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		289-7xI,0I										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	С2-I-I--I788	Стоимость металлических швеллеров	т	0,3I4	243,9	-	77	-	-	-	-	-
		25I-7хI,0I			-	-					0,000I	-
4	С2-I-I--2I05	Стоимость элементов крепления										
		442-7хI,0I	т	0,087	434,9	-	38	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,I42	60,5	-	9	5	-	-	68	I0
					38,4	-					0,000I	-
6	7-74I Доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00м2	0,3	I6I	I,9	48	I2	I	-	70,5	2I
					40,8	0,57					0,7354	-
7	I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	0,I	2II	2,64	2I	2	-	-	42,9	4
					24,7	0,79					I,0I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					239	25	I0	3		44 4
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				78	I9	I	–		35
		Металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	78		I3					
		Металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									2
		0,092x27										
		Сметная заработ. плата	руб.					5				
		0,I8x27										
		Итого с накладными расходами	руб.				266	30	I0	3		50
		Плановые накопления	%	8	266		2I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Всего по смете	руб.				287	30	I0	3		50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	руб.					33				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АIУ-300

на общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5I чел.-ч
Трудозатраты построечные 45 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зараб. платы	в том числе экспл. машин	в том числе основ. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин: обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
					основ. зараб. платы	основ. зараб. платы						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43 / I2,6	I8,I / 6,59	2I	6	9	3	I9,4 / 8,50I	9 / 4
2	С2-I-I--I783	Стоимость металлических стоек 289-7xI,0I	т	0,088	28I,9 / -	- / -	25	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	С2-I-I--I788	Стоимость металлических швеллеров	т	0,3I4	243,9	-	77	-	-	-	-	-
		25I-7xI,0I			-	-					0,000I	-
4	С2-I-I--2I05	Стоимость элементов крепления	т	0,087	434,9	-	38	-	-	-	-	-
		442-7xI,0I			-	-					0,000I	-
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,I42	60,5	-	9	5	-	-	68	I0
					38,4	-					0,000I	-
6	7-74I Доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00м2	0,3I2	I6I	I,9	50	I3	I	-	70,5	22
					40,8	0,57					0,7354	-
7	I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	0,09	2II	2,64	I9	2	-	-	42,9	4
					24,7	0,79					I,0I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Итого по смете					239	26	IO	3		45 4
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				78	20	I	-		36
		Металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	78		I3					
		Металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		0,092x27										
		Сметная заработ. плата	руб.					5				
		0,I8x27										
		Итого с накладными расходами	руб.				266	3I	IO	3		5I
		Плановые накопления	%	8	266		2I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Всего по смете	руб.				287	3I	IO	3		5I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5I
		Сметная заработная плата	руб.					34				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

24613-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АII,Ш,IУ-300

на общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2 Д=600 мм (I шт)

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I03 чел.-ч
Трудозатраты построечные 95 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,07 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуат. машин	всего	основ. заработ. платы	эксплуат. машин	в том числе заработ. платы	обслуживающих машины	
					основ. заработ. платы	в том числе заработ. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	3,5	I0,35 I,62	- -	36	6	-	-	3 0,000I	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I5-275 55-I3 ССЦМО п.2-30	Затирка стен цементным раствором 2I,6+23,7x0,6	I00м2	0,035	35,82 20,6	I 0,3	I	I	-	-	37 0,387I	I -
3-	II-55 8-I ССЦ МО п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 I7,2+22,3x2,04	I00м2	0,0037	62,69 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
4	CI-I-383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	0,86	I,I8 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Заполнение цементным раствором М I00 козырька оголовка слоем 90 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,008	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
6	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)xI4	I00м2	0,008	I79,7 2,24	3,22 0,98	I	-	-	-	4,76 I,264	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	II-II I-II ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+25,3xI,02	м3	0,47	28,3I I,62	- -	I3	I	-	-	2,9 0,000I	I -
8	6-223 26-I ССЦМО п.I-3I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 30,9+33,3xI,0I5	м3	3,I2	64,7 II,5	I,I 0,34	202	36	3	I	I9,7 0,4387	6I I
9	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,025	270 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I89	283 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций весом до 4 кг	т	0,05I	44I I24	I,4 0,42	23	6	-	-	2I0 0,54I9	II -
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,0I2	355 38	I,3 0,39	4	-	-	-	64 0,5032	I -
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,287	329 I2,4	I,3 0,39	94	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,04	60,5 38,4	-	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по смете					439	56	3	I		95 I
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				439	56	3	I		96
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	439		72					
		Нормативная трудоем.										
		0,092x72	чел.-ч									7
		Сметная заработ. плата										
		0,I8x72	руб.					I3				
		Итого с накладными расходами	руб.				5II	69	3	I		I03
		Плановые накопления	%	8	5II		4I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Всего по смете	руб.				552	69	3	I		I03
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									I03
		Сметная заработная плата	руб.					70				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) класса АП,Ш,IУ-300

на общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2 Д=300 мм (3 шт)

Основание: чертежи № АРI-7 КЖI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 44 чел.-ч
Трудозатраты построечные 40 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	экспл. машин	всего	основ. зараб. платы	экспл. машин	в том числе зараб. платы	обслуживающих машины	
					основ. зараб. платы	в том числе зараб. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	I,9	I0,35 / I,62	- / -	20	3	-	-	3 / 0,000I	6 / -
2	I5-275 55-I3 ССЦ МО п.2-30	Затирка стен										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		цементным раствором 2I,6+23,7x0,6	I00м2	0,024	35,82 20,6	I 0,3	I	-	-	-	37 0,387I	I -
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 I7,2+22,3x2,04	I00м2	0,0023	62,69 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
4	CI-I-383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	0,4	I,I8 -	- -	-	-	-	-	- 0,000I	- -
5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Заполнение цементным раствором МI00 кожурка оголовка слоем 90 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,0039	66,98 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
6	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)xI4	I00м2	0,0039	I79,7 2,24	3,22 0,98	I	-	-	-	4,76 I,264	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	II-II I-II ССЦ М0 п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+25,3xI,02	м3	0,22	28,3I / I,62	– / –	6	–	–	–	2,9 / 0,000I	I / –
8	6-223 26-I ССЦ М0 п.I-3I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 30,9+33,3xI,0I5	м3	I,28	64,7 / II,5	I,I / 0,34	83	I5	I	–	I9,7 / 0,4387	25 / I
9	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I4	270 / –	– / –	4	–	–	–	– / 0,000I	– / –
I0	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,093	283 / –	– / –	26	–	–	–	– / 0,000I	– / –
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций весом до 4 кг	т	0,006	44I / I24	I,4 / 0,42	3	I	–	–	2I0 / 0,54I9	I / –
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,035	355 / 38	I,3 / 0,39	I2	I	–	–	64 / 0,5032	2 / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,I28	329 I2,4	I,3 0,39	42	2	-	-	2I,I 0,5032	3 -
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,02	60,5 38,4	- -	I	I	-	-	68 0,000I	I -
		Примечание: сметная стоимость приведена для одной шахты										
		Итого по смете					I99	23	I	-		40 I
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				I99	23	I	-		40
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	I99		33					
		Нормативная трудоем.	чел.-ч									3
		0,092x33										
		Сметная заработ. плата	руб.					6				
		0,I8x33										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого с накладными расходами	руб.				232	29	I	-		44
		Плановые накопления	%	8	232		I9					
		Всего по смете	руб.				25I	29	I	-		44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
		Сметная заработная плата	руб.					29				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) класса АП,Ш,IУ-300

на общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2 Д=800 мм (I шт)

Основание: чертежи № АРI-7 КМI-29 КМI-4

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 88 чел.-ч
Трудозатраты построечные 80 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. заработ. платы	в том числе экспл. машин	в том числе заработ. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины всего
					основ. заработ. платы	в том числе заработ. платы								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79хI,I2	м3	3,5	I0,35	-	36	6	-	-	3		II	
					I,62	-					0,000I		-	
2	I5-275 55-I3	Затирка стен цементным раствором	I00м2	0,042	35,82	I	2	I	-	-	37		2	
					20,6	0,3					0,387I		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.2-30	2I,6+23,7x0,6										
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 Н СР=20 мм I7,2+22,3x2,04	I00м2	0,0046	62,69 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
4	CI-I--383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	I,43	I,I8 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Заполнение цементным раствором МI00 козырька оголовка слоем 90 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,009	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
6	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)xI4	I00м2	0,009	I79,7 2,24	3,22 0,98	2	-	-	-	4,76 I,264	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	II-II I-II ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+25,3xI,02	м3	0,46	28,3I I,62	- -	I3	I	-	-	2,9 0,000I	I -
8	6-224 26-2 ССЦ МО п.I-I9	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 I9,9+32,IxI,0I5	м3	3,I8	52,48 7,47	I,03 0,32	I67	24	3	I	I2,7 0,4I29	40 I
9	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,026	270 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I84	283 -	- -	52	-	-	-	- 0,000I	- -
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкции весом до 4 кг	т	0,053	44I I24	I,4 0,42	23	7	-	-	2I0 0,54I9	II -
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,053	355 38	I,3 0,39	I9	2	-	-	64 0,5032	3 -
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,408	329 I2,4	I,3 0,39	I34	5	I	-	2I,I 0,5032	9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по смете					46I	48	4	I		80 I
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				46I	48	4	I		8I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	46I		76					
		Нормативная трудоем.										
		0,092х76	чел.-ч									7
		Сметная заработ. плата	руб.					I4				
		0,I8х76										
		Итого с накладными расходами	руб.				537	62	4	I		88
		Плановые накопления	%	8	537		43					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Всего по смете	руб.				580	62	4	I		88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	руб.					63				

Составил инженер 2 категории Уманец З.И.Уманец

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

gost.e-ecolog.ru

Конец