ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А-П,Ш,IУ-300-0472.90

Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), сухие грунты

Альбом 7. Книга 1

Сметы

Стр. I - 232

24612-05

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

24612-05

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

А-П,Ш,IУ-300-0472.90

Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) сухие грунты, I÷4 климатические зоны

Альбом 7 книга I

Сметы

Стоимость:	АП	АШ	АIУ	
Общая	I6I,89	I53,39	I44,55	тыс.руб.
строительно-монтажных работ	III,29	I02,79	93,95	тыс.руб.
оборудования	50,6	50,6	50,6	тыс.руб.
Стоимость I м3 здания от строительно-монтажных работ	90,98	85,96	80,39	руб.
Стоимость I м2 здания от строительно-монтажных работ	338,68	309,6I	280,II	руб.

Разработан
Гипропромтрансстроем

Утвержден и введен введен в действие I3 службой ГО СССР протокол №15 от 15.I0.90г.

Главный инженер института С.А.Воронков
Главный инженер проекта К.Г.Силаева
Начальник отдела В.А.Одиноков

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. Пояснительная записка..... 6
2. Объектная смета к типовому проекту: "Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание"(из монолитного железобетона),сухие грунты..... 7
3. Локальная смета № I на общестроительные работы, класса АП-300 (2 климатическая зона)..... II
4. Локальная смета № I-I на общестроительные работы,класса АП-300 (I климатическая зона)..... 60
5. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы,класса АП-300 (3 климатическая зона)..... 65
6. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы, класса АП-300 (4 климатическая зона)..... 70
7. Локальная смета № I на общестроительные работы,класса АШ-300 (2 климатическая зона)..... 75
8. Локальная смета № I-I на общестроительные работы, класса АШ-300 (I климатическая зона)..... I27
9. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы, класса АШ-300 (3 климатическая зона)..... I32
I0. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы, класса АШ-300 (4 климатическая зона)..... I37

II. Локальная смета № I на общестроительные работы, класса АIУ-300 (2 климатическая зона)..... I42

I2. Локальная смета № I-I на общестроительные работы, класса АIУ-300 (I климатическая зона)..... I95

I3. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы, класса АIУ-300 (3 климатическая зона)..... 200

I4. Локальная смета № I-3 на общестроительные работы, класса АIУ-300 (4 климатическая зона)..... 205

I5. Локальная смета № 2 на общестроительные работы по павильону аварийного выхода, класс АП-300..... 2I0

I6. Локальная смета № 2 - то же, класс АШ-300..... 2I4

I7. Локальная смета № 2 - то же, класс АIУ-300..... 2I7

I8. Локальная смета № 3 на общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2 м, Д=600 мм, А-П,Ш,IУ-300..... 220

I9. Локальная смета № 4 - то же, вентшахты Н=I,2 м, Д=300мм, А-П,Ш,IУ-300..... 224

20. Локальная смета № 5 - то же, вентшахты Н=I,2 м, Д=800 мм, А-П,Ш,IУ-300..... 229

2I. Локальная смета № 6 - на водопровод хозяйственно-питьевой..... 233

22. Локальная смета № 7 - на водопровод оборотной воды, подающий..... 239

23. Локальная смета № 8 - на водопровод оборотной воды, обратный..... 243

Стр.

24. Локальная смета № 9 - на канализацию бытовую..... 247
25. Локальная смета № I0 - на канализацию производственную..... 254
26. Локальная смета № II - на отопление (2 климатическая зона)..... 257
27. Локальная смета № II-I на отопление (I климатическая зона)..... 262
28. Локальная смета № II-2 на отопление (3 климатическая зона)..... 266
29. Локальная смета № II-3 на отопление (4 климатическая зона)..... 270
30. Локальная смета № I2 на вентиляцию (2 климатическая зона)..... 274
3I. Локальная смета № I2-I на вентиляцию (I климатическая зона)..... 290
32. Локальная смета № I2-2 на вентиляцию (3 климатическая зона)..... 305
33. Локальная смета № I2-3 на вентиляцию (4 климатическая зона)..... 320
34. Локальная смета № I3 на оборудования, трубопроводов и арматуры дизельной (2 климатическая зона)..... 335
35. Локальная смета № I3-I - то же (I климатическая зона)..... 34I
36. Локальная смета № I3-2 - то же (3 климатическая зона)..... 347
37. Локальная смета № I3-3 - то же (4 климатическая зона)..... 353

Стр.

38. Локальная смета № I4 на электроосвещение..... 359
39. Локальная смета № I5 на силовое оборудование..... 370
40. Локальная смета № I6 на систему сжатого воздуха..... 387
4I. Локальная смета № I7 на слаботочные устройства..... 399
42. Локальная смета № I8 на лифт грузовой тротуарный (АП-300)..... 4II
43. Локальная смета № I8 - то же (АШ-300)..... 435
44. Локальная смета № I8 - то же, (АIУ-300)..... 460
45. Локальная смета № I9 - на технологическое оборудование..... 484
46. Ведомость потребности в производственных ресурсах..... 487

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочему проекту составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию Госстроя СН 227-82.

Общая сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах 1984 года для I-го территориального района (подрайон I) по сборникам единых районных единичных расценок на строительные работы, для сооружений класса АП, А-Ш,А-IУ, I ÷ 4 строительно-климатических зон.

Объемы строительно-монтажных работ подсчитаны по чертежам типового проекта.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на металлоконструкции - 8,6%, на санитарно-технические - 13,3%, плановые накопления - 8%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен с соответствующими начислениями.

Главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

24612-05

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) АП; Ш; IУ - 300 (сухие грунты)

Сметная стоимость АП - I6I,89
АШ - I53,39 тыс.руб.
АIУ -I44,55

Нормативная трудоемкость: I6,98/I6,62/I6,24 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные: I4,06/I3,94/I3,59 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата: II,74/II,40/II,03 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости: 539,63/5II,30/48I,83 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строит. работ	монтажн. работ	оборуд. присп., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	79,07 70,6I 6I,8I	- - -	- - -	- - -	79,77 70,6I 6I,8I	7,853 7,505 7,I25	5,56 5,22 4,86	64,64 59,05 52,89
2	2	Павильон выхода	0,29 0,29 0,29	- - -	- - -	- - -	0,29 0,29 0,29	0,053 0,050 0,05I	0,03 0,03 0,03	0,24 0,24 0,25
3	3	Вентшахта h =I,2м Д=600 мм	0,55	-	-	-	0,55	0,I03	0,07	0,45 0,46 0,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	4	Вентшахта h=I,2м Д=300 мм 0,25х3шт = 0,75	0,75	-	-	-	0,75	0,I32	0,09	0,6I 0,63 0,64
5	5	Вентшахта h=I,2м Д=800 мм	0,58	-	-	-	0,58	0,088	0,06	0,47 0,49 0,50
6	6	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,I4	-	-	-	I,I4	0,I85	0,I2	0,93 0,95 0,98
7	7	Водопровод оборотной воды, подающий	0,29	-	-	-	0,29	0,085	0,05	0,24 0,24 0,25
8	8	Водопровод оборотной воды, обратный	0,2I	-	-	-	0,2I	0,086	0,05	0,I7 0,I8 0,I8
9	9	Канализация бытовая	0,4I	0,0I	0,I9	-	0,6I	0,I22	0,08	0,50 0,5I 0,52
I0	I0	Канализация производственная	0,I3	-	-	-	0,I3	0,0I9	0,0I	0,II 0,II 0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	II	Отопление	0,I7	-	-	-	0,I7	0,085	0,06	0,I4 0,I4 0,I4
I2	I2	Вентиляция	3,58	3,69	I3,25	-	20,52	I,949	I,50	I6,78 I7,I6 I7,56
I3	I3	Трубопроводы и арматура дизельной	0,02	0,84	5,25	-	6,II	0,527	0,37	5,00 5,II 5,23
I4	I4	Электроосвещение	-	I,48	0,03	-	I,5I	0,349	0,23	I,23 I,26 I,29
I5	I5	Силовое электрооборудование	-	I,I0	0,82	-	I,92	0,433	0,27	I,57 I,6I I,64
I6	I6	Системы сжатого воздуха	0,03	6,I7	I5,40	-	2I,60	3,750	2,39	I7,66 I8,06 I8,48
I7	I7	Слаботочные устройства	0,0I	0,22	0,92	-	I,I5	0,I58	0,I0	0,94 0,96 0,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	I8	Лифт грузовой тротуарный	5,09 5,05 5,0I	– – –	– – –	– – –	5,09 5,05 5,0I	0,592 0,589 0,586	0,44 0,44 0,43	4,I6 4,22 4,29
I9	I9	Технологическое оборудование	–	0,4	I4,68	–	I5,08	0,406	0,26	I2,33 I2,6I I2,90
20	т.п. 090I-4-I8 -89	Заглубленный резервуар технической воды емкостью 50м3	5,05	0,0I	0,06	–	5,I2	–	–	4,I9 4,28 4,38
		Всего по объекту	97,37 88,87 80,03	I3,92 I3,92 I3,92	50,6 50,6 50,6	– – –	I6I,89 I53,39 I44,55	I6,975 I6,62I I6,239	II,74 II,40 II,03	I43,38 I28,27 I23,68

Главный инженер института С.А.Воронков
Главный инженер проекта К.Г.Силаева
Начальник отдела В.А.Одиноков
Составил: руководитель сметной группы Л.Д.Морозова
Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АП-300 (2 климатическая зона)

на общестроительные работы

Основание: Чертежи № АРI-7 , КМI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	79,07	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	7853	чел.-ч
Трудозатраты построечные	6239	чел.-ч
Сметная заработная плата	5,56	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатация машин	всего	основной зараб. платы	эксплуатация машин	в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I.Земляные работы										
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом грунта I группы	I00м2	7,75	0,3 -	0,3 0,09	2	-	2	I	- 0,I297	- I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I-I550 доп.3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаватором на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал	I000м3	I,077	I45 6,53	I38,5 56,7	I56	7	I49	6I	I3,2 8I,65	I4 88
3	I-960 т.ч. п.3.67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м	I000м3	0,98	74,5 74,5	-	73	73	-	-	I54 0,000I	I5I -
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000м3	2,09	I72 7,64	I64,I 66,9	359	I6	343	I40	I5,5 96,34	32 20I
5	ССЦ на перевозки, ч.I, стр.28	Отвозка грунта на I км	т	3658	0,29 -	0,29 -	I06I	-	I06I	-	0,087 0,000I	3I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I-I608 доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до I0м мощностью до 59 кВт (80л.с.)	I000м3	I,I75	43,9 / -	43,9 / I4,7	52	-	52	I7	- / 2I,I7	- / 25
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000м3	I,I75	34,7 / -	34,7 / II,6	4I	-	4I	I4	- / I6,7	- / 20
8	I-I634 доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2 группы до 5м бульдозерами мощностью до 59кВт (80 л.с.)	I000м3	I,I75	20,3 / -	20,3 / 6,82	24	-	24	8	- / 9,82I	- / I2
9	I-I645 доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000м3	I,I75	II,6 / -	II,6 / 3,9	I4	-	I4	5	- / 5,6I6	- / 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I - 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	II,75	9,69 6,2	3,49 2,29	II4	73	4I	27	II,2 3,298	I32 39
II	I-I604 доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2 - 3 группы автотранспортными средствами	I000м3	2,09	I4,2 I,59	I2,34 3,8I	30	3	26	8	3,23 5,487	7 II
I2	I-I59I доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000м3	0,297	I44 6,4I	I37,4 56,I	43	2	4I	I7	I3 80,78	4 24
I3	ССЦ на перевозки ч.I, стр.28	Привозка дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 -	0,29 -	I38	-	I38	-	0,087 0,000I	4I -
I4	I-I603 доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000м3	0,297	II,5 I,3	I0,06 3,I2	3	-	3	I	2,63 4,493	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5	I-I633 доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5м бульдозером мощностью до 59 кВт (80л.с.)	I000м3	0,297	I6 -	I6 5,39	5	-	5	2	- 7,762	- 2
I6	I-I644 доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000м3	0,297	9,95 -	9,95 3,34	3	-	3	I	- 4,8I	- I
I7	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,97	9,69 6,2	3,49 2,29	29	I8	I0	7	II,2 3,298	33 I0
		Итого по разделу I	руб.				2I47	I92	I953	309		733 442
		Раздел 2.Фундаменты										
I8	II-2 I-2 ССПМО п4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	3,797	43,3 3,57	0,99 0,3	I64	I4	4	I	7,I9 0,387I	27 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	II-I2 2-I ССЦМО п.5-I2	Устройство гидроизоляции из литого асфальта I2,7+I6,Ix5,54	I00м2	3,797	I0I,9 I0,6	0,94 0,28	387	40	4	I	I8,2 0,36I3	69 I
20	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	40	27,4I 0,7	0,28 0,08	I096	28	II	3	I,37 0,I033	55 4
2I	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IxI,0I5	м3	I84,3	33,84 I	0,77 0,23	6236	I84	I42	42	I,87 0,2968	345 55
22	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	3,055	270 -	- -	825	-	-	-	- 0,000I	- -
23	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	I8,38	270 -	- -	4963	-	-	-	- 0,000I	- -
24	ССЦ МО т.3	Стоимость арматуры класса BpI	т	0,035	32I -	- -	II	-	-	-	- 0,000I	- -
25	С.2,т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,003	4I8,8 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу 2	руб.				I3683	266	I6I	47	-	496 6I
		Раздел 3. Стены										
26	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м, толщиной до 300мм I6,7+32,IxI,0I5	м3	20,3	49,28 4,73	I,I 0,33	I000	96	22	7	8,44 0,4258	I7I 9
27	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм II,3+3I,IxI,0I5	м3	I40,2	42,87 3,I7	I 0,3	60I0	444	I40	42	5,67 0,387I	795 54
28	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000 мм 7,76+3I,IxI,0I5	м3	25,7	39,33 2,47	0,85 0,26	I0II	63	22	7	4,42 0,3355	II4 9
29	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	I3,36	283 -	- -	378I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
30	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	3,76	270 -	- -	I0I5	-	-	-	- 0,000I	- -
3I	ССЦ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,I6I	32I -	- -	52	-	-	-	- 0,000I	- -
32	С.2 т.ч. р.4, табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,234	4I8,8 -	- -	98	-	-	-	- 0,000I	- -
33	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I84	563 73	2 0,66	I04	I3	-	-	I23 0,85I5	23 -
34	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I24	44I I24	I,4 0,42	55	I5	-	-	2I0 0,54I9	26 -
35	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,442	355 38	I,3 0,39	5I2	55	2	I	64 0,5032	92 I
36	6-85 9-9	То же,весом более 20кг	т	0,27	329 I2,4	I,3 0,39	89	3	-	-	2I,I 0,5032	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	ССЦ МО т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,836	55,8 / -	- / -	I02	-	-	-	- / 0,000I	- / -
38	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 / -	- / -	I33	-	-	-	- / 0,000I	- / -
39	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00м2	2,98	225 / 48,75	3,75 / I,I25	67I	I45	II	3	84 / I,45I	250 / 4
		90х2,5										
		Итого по разделу 3	руб.				I4633	834	I97	60	-	I477 / 77
		Раздел 4.Покрытие										
40	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I84,3	42,52 / 3,24	0,73 / 0,22	7836	597	I35	4I	5,9I / 0,2839	I089 / 52
		8,72+33,3хI,0I5										
4I	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	4,I99	338 / -	- / -	I4I9	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
42	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	20,53	325 / -	- / -	667I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
43	С.2,т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,005	4I8,8 / -	- / -	2	-	-	-	- / 0,000I	- / -
44	6-I73 I6-I ССЦ М0 п.I-3I	Устройство козырька из бетона В25 I3+33,3xI,0I5	м3	0,4I	46,8 / 4,6I	0,8I / 0,24	I9	2	-	-	8,4 / 0,3097	3 / -
45	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса АI	т	0,007	338 / -	- / -	2	-	-	-	- / 0,000I	- / -
46	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,036	325 / -	- / -	I2	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		Итого по разделу 4	руб.				I596I	599	I35	4I	-	I092 / 52
		Раздел 5. Кровля										
47	II-57 8-3 ССЦ М0	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	3,67	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	287	53	4	I	29,4 / 0,4387	I08 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-2 т.ч. табл.2.I	22+(25,2+2,39)x2,04										
48	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)/x x0,5I/x8	I00м2	3,67	II6,6 / I,84	2,24 / 0,64	428	7	8	2	3,68 / 0,8257	I4 / 3
49	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,04I	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	3	I	-	-	29,4 / 0,4387	I / -
50	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)x x0,5I)x2	I00м2	0,04I	29,I6 / 0,46	0,56 / 0,I6	I	-	-	-	0,92 / 0,2065	- / -
5I	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	3,7I	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I98	28	3	I	I4,3 / 0,2839	53 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
52	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х5	I00 м2	3,7I	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	49	I	I	-	0,35 / 0,I29I	I / -
53	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике 49,9-IIIх0,22+IIIх х0,4I	I00 м2	3,7I	70,99 / I0,7	I,3 / 0,39	263	40	5	I	I8,9 / 0,5032	70 / 2
54	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (40,5-IIIх0,22+IIIх х0,4I)х2	I00 м2	3,7I	I23,2 / I5,I2	2,04 / 0,62	457	56	8	2	25,6 / 0,7999	95 / 3
55	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00 м2	3,67	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I96	28	3	I	I4,3 / 0,2839	52 / I
56	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х35	I00м2	3,67	92,47 / I,05	I,75 / 0,7	339	4	6	3	2,45 / 0,903I	9 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
57	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,04I	53,35	0,74	2	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
58	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке 299	I00м2	0,04I	39,63	0,75	2	-	-	-	I,05	-
		(0,08+24,4x0,I05)x xI5			0,45	0,3					0,387I	-
59	27-I26--29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,67	0,59	-	2	2	-	-	I,I7	4
					0,59	-					0,000I	-
60	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	367	2,I3	-	782	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
6I	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,I	I,72	0,0I	2	-	-	-	0,53	I
					0,34	-					0,000I	-
		Итого по разделу 5	руб.				30II	220	38	II		409 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 6. Перегородки										
62	8-I40 I5-I	Перегородки из легкобетонных пустотных камней	м3	6,I2	42,I I,87	0,92 0,28	258	II	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
63	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	-	-	54,3 0,529	7 -
64	7-702 применит. CI-4-5 гр.8 из 7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков войлоком 37,2-34,85+I4,2х х0,8	I00м шва	0,33	I3,7I I,9I	0,44 0,I3	5	I	-	-	3,62 0,I678	I -
65	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4х0,2	I00м шва	0,82	9,73 4,54	0,3I 0,09	8	4	-	-	7,35 0,II62	6 -
66	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 0,I8	- -	36	5	-	-	0,32 0,000I	I0 -
		Итого по разделу 6	руб.				358	24	6	2		45 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 7. Полы										
67	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	38,5	I0,35 I,62	-	399	62	-	-	3 0,000I	II6 -
68	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	20	29,33 I,62	- -	587	32	-	-	2,9 0,000I	58 -
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3x3,06+ +28,IxO,I6	I00 м2	2,333	I23,I 20,5	I,74 0,52	287	48	4	I	40,2 0,6709	94 2
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3xO,5I)x2	I00м2	-2,333	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-74	-3	-I	-	2,I2 0,2065	-5 -
7I	II-I35 20-3 ССЦ МО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе 363+25,9x2,23	I00м2	0,797	420,8 6I,4	4,52 I,36	335	49	4	I	I08 I,755	86 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,04	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	-	-	I2,3 0,54I9	- -
73	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	I4,7	2,I3 -	- -	3I	-	-	-	- 0,000I	- -
74	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	-	2I0 0,54I9	I -
75	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3I4	355 38	I,3 0,39	III	I2	-	-	64 0,5032	20 -
		Итого по разделу 7	руб.				I680	20I	7	2	-	370 3
		Раздел 8. Проемы										
76	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	-	0,9I 0,I42	3 -
77	I0-I05 20-I	То же,с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
78	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в перегородках и деревянных нерубленых стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I
79	С2-2-2I7 доп.I С2-2 т.ч. п.I табл.20, прил.I, п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58х0,37-I5х х0,I6	м2	6,95	I3,55 -	-	94	-	-	-	- 0,000I	- -
80	С2-2-2I8 то же, п.2I7	То же, ДГ2I-9 I4,2+2,03х0,37--I4,2х0,I6	м2	I,8	I2,68 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
8I	С2-2-264 то же, п.2I2	То же, ДСI9-9ГЛТ 28,3+2,62х0,37	м2	II,69	29;27 -	- -	342	-	-	-	- 0,000I	- -
82	I0-I05 применит. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45 0,55	0,35 0,II	6	2	2	-	0,9I 0,I42	4 I
83	С2-2-302 применит. доп.I С2-2 Т.ч.	Стоимость полотна трудновозгораемого высотой 2м	м2	4,32	25,54 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	табл.20 прил.I п.256 II	24,8+2х0,37										
84	CI-I--448Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	комп.	5	2,97 –	– –	I5	–	–	–	– 0,000I	– –
85	CI-I--448Б CI-I-390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок 2,97+2,9I	комп.	I2	5,88 –	– –	7I	–	–	–	– 0,000I	– –
86	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50х490 мм	шт	I0	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	–	I,34 0,0259	I3 –
87	C3-I473A	Решетки жалюзийные неподвижные I50х490мм	шт	I0	0,37 –	– –	4	–	–	–	– 0,000I	– –
88	I0-I39 т.ч.п3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 прое-ма	0,5	2,9 0,45	0,0I –	I	–	–	–	0,86 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
89	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	5,0I5	40,3 35,9	0,I7 0,05	202	I80	I	-	63,4 0,0646	3I8 -
90	Пр-т 24-07-0I изд.I982г п.I00, доп.I С2-I-I--2I93	Стоимость защитно--герметических дверей ДУIII-6 500+(508-483)/600х х492	шт	I	520,5 -	- -	52I	-	-	-	- 0,000I	- -
9I	С2-I-I-2I93 доп.I	Двери защитно--герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-III-5	шт	I	508 -	- -	508	-	-	-	- 0,000I	- -
92	С2-I-I-23I2 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания (для перекрытия дверных проемов в помещениях специального назначения) типа ДУ-IУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
93	С2-I-I--23II доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания (для перекрытия дверных проемов в помещениях специального назначения) типа ДУ-I-7	шт	2	583 -	- -	II66	-	-	-	- 0,000I	- -
94	С2-I-I--2I94 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания типа ДУ-IУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
95	С2_I-I--2I95 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания типа ДУ-I-8	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -
96	пр-нт 24-07-0I изд.I982 г.п.I3I	То же, СУ-IУ-I 72+(393-380)/300х х84,3	шт	6	75,65 -	- -	454	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 8	руб.				5650	203	9	I		357 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 9. Отделочные работы										
97	I5-297 59-4 ССЦ МО п.2-30	Отделка потолков из плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий	I00 м2	3,34	20,72	0,I5	69	62	I	-	29,8	I00
		I9,3+23,7x0,06			I8,5	0,04					0,05I7	-
98	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	I00 м2	5,52	I2,9	0,07	7I	38	-	-	I2,7	70
					6,8	0,02					0,0259	-
99	I5-295 59-2 ССЦ МО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий	I00 м2	8,27	30,7I	0,87	254	I36	7	2	29,4	243
		2I,7+23,7x0,38			I6,5	0,26					0,3355	3
I00	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00 м2	2,89	5,84	0,05	I7	I4	-	-	9,7	28
					4,9	0,02					0,0259	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0I	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,7I	76,7 27,8	0,8 0,24	285	I03	3	I	49,3 0,3097	I83 I
I02	I5-298 60-I ССЦ МО п.2-36	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса внутри зданий										
		3I5+22,8x3,I	I00м2	0,057	385,7 66	5,9 I,77	22	4	-	-	II5 2,283	7 -
I03	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32 6,6	0,79 0,24	I5	3	-	-	II,7 0,3097	6 -
		Итого по разделу 9	руб.				733	360	II	3		637 4
		Раздел I0.Фекальный резервуар,приямок										
I04	6-I25 ССЦ МО, т.ч. п.2.6 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м толщиной до I00 мм										
		53,3+I,33+29,3x xI,02	м3	0,34	84,5I I2	I,I4 0,34	29	4	-	-	2I,9 0,4387	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I05	6-I27 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I3-3 ССЦ МО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм 20,4+I,33+28,2х xI,02	м3	0,7	50,49 4,98	0,76 0,23	35	3	I	-	9,09 0,2968	6 -
I06	6-I44 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до I50 мм 34,I+I,33+(27,4+3,09) xI,0I5	м3	0,23	66,38 9,53	I,23 0,37	I5	2	-	-	I6,8 0,4774	4 -
I07	С2-4-43	Стоимость сетки ВР-I	т	0,006	392 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
I08	II-55 ССЦ МО п.2-9,т.ч. п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента М400 по днищу фекального резервуара I7,2+(36,8+I,33)х х2,04	I00 м2	0,05	94,99 9,88	0,95 0,28	5	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I09	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	I0	0,2 0,I9	0,007 0,003	2	2	-	-	0,3 0,0039	3 -
II0	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
III	ССЦ МО 8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
II2	ССЦМО 8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
II3	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
II4	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II5	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,027	468,8	-	I3	-	-	-	-	-
		4I3+55,8			-	-					0,000I	-
II6	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9	0,46	-	-	-	-	9,83	-
					6,I	0,I4					0,I807	-
II7	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I7	22I	7,34	38	6	I	-	56,7	I0
					33,I	2,2					2,838	-
II8	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 под баки для воды	м3	0,86	37,36	I,2	32	2	I	-	4,35	4
		9,4I+27,4xI,02			2,34	0,36					0,4645	-
II9	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355	I,3	5	-	-	-	64	I
					38	0,39					0,5032	-
I20	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5	0,03	-	-	-	-	38,8	-
					2I,4	-					0,000I	-
		Итого по разделу I0	руб.				248	23	8	2		43 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел II. Аварийный выход										
I2I	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,5	43,3 3,57	0,99 0,3	22	2	-	-	7,I9 0,387I	4 -
I22	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	5	27,4I 0,7	0,28 0,08	I37	4	I	-	I,37 0,I033	7 I
I23	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IхI,0I5	м3	I2,5	33,84 I	0,77 0,23	423	I3	I0	3	I,87 0,2968	23 4
I24	С2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,2I3	270 -	- -	58	-	-	-	- 0,000I	- -
I25	С2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,466	270 -	- -	I26	-	-	-	- 0,000I	- -
I26	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500 мм	м3	26,9	42,87 3,I7	I 0,3	II53	85	27	8	5,67 0,387I	I53 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II,3+3I,IxI,0I5										
I27	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,528	270 / -	- / -	I43	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I28	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	I,492	283 / -	- / -	422	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I29	C.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,003	4I8,8 / -	- / -	I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		363+55,8										
I30	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I0,8	42,52 / 3,24	0,73 / 0,22	459	35	8	2	5,9I / 0,2839	64 / 3
		8,72+33,3xI,0I5										
I3I	C2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I62	338 / -	- / -	55	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I32	C2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,204	325 / -	- / -	66	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I33	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,0I4	4I8,8	-	6	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I34	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,32	78,28	I,I2	25	5	-	-	29,4	9
		22+(25,2+2,39)х2,04			I4,5	0,34					0,4387	-
I35	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57)	I00м2	0,32	29,I6	0,56	9	-	-	-	0,92	-
		(0,5I+/25,2+2,39/х х0,5I)х2			0,46	0,I6					0,2065	-
I36	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,32	53,35	0,74	I7	2	-	-	I4,3	5
		I4,8+24,4хI,58			7,64	0,22					0,2839	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I37	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,32	I3,2I	0,25	4	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
I38	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,32	70,99	I,3	23	3	-	-	I8,9	6
		49,9+IIIx0,4I-IIIx x0,22			I0,7	0,39					0,5032	-
I39	I2-29I, CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,32	I23,2	2,04	39	5	I	-	25,6	8
		(40,5-IIIx0,22+IIIx x0,4I)x2			I5,I2	0,62					0,7999	-
I40	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,32	53,35	0,74	I7	2	-	-	I4,3	5
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
I4I	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,32	39,63	0,75	I3	-	-	-	I,05	-
		(0,08+24,4x0,I05)xI5			0,45	0,3					0,387I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I42	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5 5,93+I,02x27,4	м3	0,8	33,88 I,55	0,33 0,I	27	I	-	-	2,8I 0,I29I	2 -
I43	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	0,027	43,3 3,57	0,99 0,3	I	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
I44	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство площадки из бетона B7,5 2,5+26,3xI,02	м3	0,65	29,33 I,62	- -	I9	I	-	-	2,9 0,000I	2 -
I45	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I,86	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I	-	0,9I 0,I42	2 -
I46	Доп.4 к С2-2 п.808А, доп.I к С2-2 т.ч. т.20 прил.I	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Ш с масляной окраской I8,3+2,48x0,37	м2	I,86	I9,22 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I47	CI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл.	I	6,73 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –
I48	I5-733 20I-6--I.30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00 м2 остекления	0,003	267 47,8	I,4 0,36	I	–	–	–	86,5 0,4645	– –
I49	С.2 т.ч. р.2 табл.I8 5,97	Облицовка низа дверного полотна пластиком	м2	0,3	5,97 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
I50	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ	I00 м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I
I5I	C2-I-I--I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I52	7-737 доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнем из поливинилхлорида	I00м ограждения	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	–	–	6I I,2I3	9 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I53	8-6I 7-5 ССЦ МО п.2-26	Установка решетки для вытирания ног 3I8+22,3x0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	-	-	-	37,4 2,45I	I -
I54	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2
I55	ССЦ МО 8-509	Стоимость плит ПНОД-5	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
I56	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,03	250 -	- -	8	-	-	-	- 0,000I	- -
I57	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
I58	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I3+55,8	т	0,00I	468,8 -	- -	-	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I59	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	0,I2	29,33 I,62	-	4	-	-	-	2,9 0,000I	-
I60	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм 25,5+I6,Ix ,I	I00м2	0,023	I23,7 I8,2	I,39 0,4	3	-	-	-	3I,I 0,5I6I	I -
I6I	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83) I,49+I6,IxI,II	I00м2	0,023	I9,36 I,34	0,I5 0,04	-	-	-	-	2,35 0,05I7	- -
I62	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз 90x2,5	I00м2	0,94	225 48,75	3,75 I,I25	2I2	46	4	I	84 I,45I	79 I
		Итого по разделу II	руб.				3729	2I4	59	I6		387 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I2. Деформационный шов										
I63	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом ∅ 50 пропитанный битумом	I00м шва	0,I37	42,3 4,02	0,08 0,02	6	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I64	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,035	9I,8 II	20,6 6,I8	3	-	I	-	I8,6 7,972	I -
I65	7-70I 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,I37	42,3 4,02	0,08 0,02	6	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I66	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов 4,85+24,4х0,2	I00м шва	0,II6	9,73 4,54	0,3I 0,09	I	I	-	-	7,35 0,II62	I -
		а) Днище										
I67	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,022	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I68	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Слой гидроизола на мастике I,83+0,78х(I,05-I) +0,84х(I,I-I)	м2	I,8	I,953 0,924	0,2I 0,06	4	2	-	-	I,54 0,0775	3 -
I69	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани I,72+I,37х(I,05-I)+ +0,34х(I,I-I)	м2	I,4	I,823 0,374	0,0I -	3	I	-	-	0,583 0,000I	I -
I70	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой I,83+0,78х(I,05-I)+ +0,84х(I.I-I)	м2	2,2	I,953 0,924	0,2I 0,06	4	2	-	-	I,54 0,0775	3 -
I7I	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4х2,04	I00м2	0,022	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
I72	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4х0,5I)х6	I00м2	0,022	77 0,96	I,38 0,42	2	-	-	-	2,04 0,54I9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) Стены										
I73	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике 257х0,5	I00м2	0,086	I28,5 I4,I	I,665 0,5	II	I	-	-	23,9 0,645I	2 -
I74	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	7,5	I,72 0,34	0,0I -	I3	3	-	-	0,53 0,000I	4 -
I75	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике	I00м2	0,035	I28,5 I4,I	I,665 0,5	5	-	-	-	23,9 0,645I	I -
I76	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора МI00-20 мм 5I,8+24,4х2,8	I00м2	0,086	I20,I 46,5	I,38 0,4I	I0	4	-	-	8I,4 0,529	7 -
I77	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на мастике	м2	2,8	I,72 0,34	0,0I -	5	I	-	-	0,53 0,000I	I -
I78	I3-24I 27-8	Последующий слой стеклоткани	м2	2,8	I,47 0,2	0,0I -	4	I	-	-	0,3I 0,000I	I -
I79	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора МI00-30мм 5I,8+24,4х2,8	I00м2	0,028	I20,I 46,5	I,38 0,4I	3	I	-	-	8I,4 0,529	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в) Покрытие										
I80	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике 49,9+IIIх(0,4I--0,22)	I00м2	0,022	70,99 I0,7	I,3 0,39	2	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
I8I	I3-240 27-7	Слой гидроизола на битумной мастике	м2	I,8	I,72 0,34	0,0I -	3	I	-	-	0,53 0,000I	I -
I82	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике 49,9+IIIх(0,4I--0,22)	I00м2	0,0I4	70,99 I0,7	I,3 0,39	I	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
I83	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,022	53,35 7,64	0,74 0,22	I	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
I84	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х5	I00м2	0,022	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	-	-	-	-	0,35 0,I29I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I2	руб.				89	20	I	-	-	30 -
		Раздел I3. Специально-строительные работы										
		а) Фундаменты под оборудование, приямок, каналы										
I85	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3	м3	0,72	37,36	I,2	27	2	I	-	4,35	3
		9,4I+27,4xI,02			2,34	0,36					0,4645	-
I86	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I	0,43	I	-	-	-	0,67	-
					0,38	0,I29					0,I665	-
I87	6-33 3-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3	м3	I,94	37,33	I,2I	72	5	2	I	4,46	9
		9,52+27,4xI,0I5			2,4I	0,363					0,4683	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I88	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
I89	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
I90	II-I8 р/с+эксп. маш. 3-I	Резиновая прокладка 33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34 33,4	6,94 2,08	I	I	-	-	46,9 2,683	I -
I9I	СI-I-363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62 -	- -	23	-	-	-	- 0,00I	- -
I92	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98 9,88	0,95 0,28	2	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -
I93	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x2	I00м2	-0,029	25,67 0,32	0,46 0,I4	-I	-	-	-	0,68 0,I807	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I94	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм в готовые гнезда с заделкой	т	0,00I	65I I74	2 0,63	I	-	-	-	303 0,8I28	- -
I95	6-I43 I4-I ССЦ МО п.I-3 т.ч. табл.2.I	Устройство стенок приямка из бетона В7,5 56,9+(25,8+2,47)х хI,0I5	м3	0,35	85,59 I4,2	I,56 0,47	30	5	I	-	25,2 0,6064	9 -
I96	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 -	- -	3	-	-	-	- 0,000I	- -
I97	6-I25 I3-I ССЦ МО п.I-27	Устройство стенок канала из бетона В7,5 53,3+27,3хI,02	м3	0,63	8I,I4 I2	I,I4 0,34	5I	8	I	-	2I,9 0,4387	I4 -
I98	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,65	22I 33,I	7,34 2,2	I44	22	5	I	56,7 2,838	37 2
		б)Коробки КМ,решетки РМI										
I99	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	7	4	3	I	35 7,224	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
200	С2-I-I--2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 -	- -	66	-	-	-	- 0,000I	- -
20I	8-59 7-3	Установка решеток	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	-	-	54,3 0,529	II -
202	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу I3	руб.				530	56	I4	3	-	95 4
		Раздел I4. Компенсационное устройство										
203	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
204	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
205	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство днища 2,5+26,3xI,02	м3	I,0I	29,33 / I,62	- / -	30	2	-	-	2,9 / 0,000I	3 / -
206	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм I6,7+32,IxI,0I5	м3	3,2	49,28 / 4,73	I,I / 0,33	I58	I5	4	I	8,44 / 0,4258	27 / I
207	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270 / -	- / -	5	-	-	-	- / 0,000I	- / -
208	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283 / -	- / -	78	-	-	-	- / 0,000I	- / -
209	СI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3 / -	- / -	23	-	-	-	- / 0,000I	- / -
2I0	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. таб.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	4	8,058 / 0,97	I,33 / 0,47	32	4	5	2	I,63 / 0,6064	7 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2II	ССЦ МО п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8 –	– –	43	–	–	–	– 0,000I	– –
2I2	п06-08-8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250 –	– –	I8	–	–	–	– 0,000I	– –
2I3	п06-08-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229 –	– –	I8	–	–	–	– 0,000I	– –
2I4	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	0,048	78,28 I4,5	I,I2 0,34	4	I	–	–	29,4 0,4387	I –
2I5	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)хI0	I00м2	0,048	I45,8 2,3	2,8 0,8	7	–	–	–	4,6 I,032	– –
2I6	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,048	53,35 7,64	0,74 0,22	3	–	–	–	I4,3 0,2839	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I7	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4 х0,I05)х5	I00м2	0,048	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	I	-	-	-	0,35 / 0,I29I	- / -
2I8	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике 49,9+IIIх(0,4I-0,22)	I00м2	0,048	70,99 / I0,7	I,3 / 0,39	3	I	-	-	I8,9 / 0,5032	I / -
2I9	I2-29I, CI-I-370, CI-I-80 9-7	То же, 2 слоя гидроизола (40,5-IIIх0,22+I,IIх х0,4I)х2	I00м2	0,048	33,07 / I5,I2	2,04 / 0,62	2	I	-	-	25,6 / 0,7999	I / -
220	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,048	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	3	-	-	-	I4,3 / 0,2839	I / -
22I	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х5	I00м2	0,048	I3,2I / 0,I5	0,25 / 0,I	I	-	-	-	0,35 / 0,I29I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
222	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00м2	0,I3	225	3,75	29	6	-	-	84	II
		90х2,5			48,75	I,I25					I,45I	-
223	I3-240 27-7	Слой стеклоткани по краю покрытия	м2	3,8	I,72	0,0I	7	I	-	-	0,53	2
					0,34	-					0,000I	-
		Итого по разделу I4	руб.				73I	38	I2	4	-	68
												4
		Итого по смете					63I83	3250	26II	50I		6239
												69I
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				58I58	3065	2604	499		6603
		Металлоконструкции	руб.				5025	I85	7	2		329
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	58I58		9596					
		металлоконструкции	%	8,6	5025		432					
		Нормативная трудоемкость 0,092хI0028	чел.-ч									923

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сметная заработная плата 0,I8xI0028	руб.					I805				
		Итого с накладными расходами	руб.				732II	5055	26II	50I		7853
		Плановые накопления	%	8	732II		5857					
		Всего по смете	руб.				79068	5055	26II	50I		7853
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7853
		Сметная заработная плата	руб.					5556				

Составил: Руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: Главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

Форма 5
(Продолжение)

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе		стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	3562	2I47	I6,5	354	200	270I	I92	I953/309	3,42/0,76
2	Фундаменты	м3	224,3	I3683	I6,5	2258	I275	I72I6	266	I6I/47	2I,77/76,75
3	Стены	м3	I86,2	I4633	I6,5	24I4	I364	I84II	834	I97/60	23,28/98,88
4	Покрытие	м3	I84,7I	I596I	I6,5	2634	I487	20082	599	I35/4I	25,40/I08,72
5	Кровля	м2	37I	30II	I6,5	497	28I	3789	220	38/II	4,79/I0,2I
6	Перегородки	м2	68,0	358	I6,5	59	33	450	24	6/2	0,57/6,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Полы	м2	3I3	I680	I6,5	277	I57	2II4	20I	7/2	2,67/6,75
8	Проемы	м2	48,7	5650							
	а)строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8/I	I,I4/I8,50
	б)металлоконструкции			4934	8,6	424	429	5787	I80	I/-	7,32/II8,83
9	Отделочные работы	м2 окр.	I260	733	I6,5	I2I	68	922	360	II/3	I,I7/0,73
I0	Фекальный резервуар	м3 здан.	I223,2	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,39/0,26
II	Аварийный выход	м3 здан.	I223,2	3729							
	а)строительные работы			37II	I6,5	6I2	346	4669	2I3	56/I5	5,9I/3,82
	б)металлоконструкции			I8	8,6	2	2	22	I	3/I	0,03/0,02
I2	Деформационный шов	м3 здан.	I223,2	89	I6,5	I5	8	II2	20	I/-	0,I4/0,09
I3	Специальностроительные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	а)фундаменты под оборудование, приямок, каналы	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,59/I27,47
	б)коробки КМ, решетки РМI	т	0,I68	I6I							
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I4/660,7I
	металлоконструкции			73	8,6	6	6	85	4	3/I	0,II/505,95
I4	Компенсационное устройство	м3 здан.	I223,2	73I	I6,5	I2I	68	920	38	I2/4	I,I6/0,75
	Итого по сводке	руб.	-	63I83	-	I0029	5856	79068	3250	26II / 50I	I00%

Составил: руководитель сметной группы Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АП-300 (вариант I климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7 ,КЖI-29, КМI-4
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 3 чел.-ч
Трудозатраты построечные - 3 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин зараб. платы	Общая стоимость, руб. всего	основ-ной зараб. платы	экспл. машин	в т.ч зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины на единицу	всего
I	2	3 4		5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3
		Раздел I.Исключить из сметы № I											
I	С.2 т.ч. р.4 табл.I4	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8	-	-98	-	-	-		-	-
		363+55,8			-	-						0,000I	-
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	-0,I24	44I	I,4	-55	-I5	-	-		2I0	-26
					I24	0,42						0,54I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	-I,442	355 38	I,3 0,39	-5I2	-55	-2	-I	64 0,5032	-92 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	-0,27	329 I2,4	I,3 0,39	-89	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,836	55,8 -	- -	-I02	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -
		Итого по разделу I	руб.				-932	-79	-5	-2		-I33 -2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 2.										
9	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Добавить к смете № I Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,23	4I8,8 -	- -	96	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	0,I22	44I I24	I,4 0,42	54	I5	-	-	2I0 0,54I9	26 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,4II	355 38	I,3 0,39	50I	54	2	I	64 0,5032	90 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,264	329 I2,4	I,3 0,39	87	3	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,797	55,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5	С2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб.				900	77	5	2	-	I30 2
		Итого по смете					-32	-2	-	-	-	-3 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				-I9	-I	-	-	-	-2
		Металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-	-	-I
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	-I9		-3					
		металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х-4	чел.-ч									-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сметная заработ. плата 0,I8х-4	руб.					-I				
		Итого с накладными расходами	руб.				-36	-3	-	-	-	-3
		Плановые накопления	%	8	-36		-3					
		Всего по смете	руб.				-39	-3	-	-	-	-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата плата	руб.					-3				-3

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова
Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АП-300 (вариант 3 климатическая зона)

на общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I чел.-ч
Трудозатраты построечные I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда, рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
						основ. зараб. платы / в т.ч. зараб. платы						на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I.										
		Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I24	44I I24	I,4 0,42	-55	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-26 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,442	355 38	I,3 0,39	-5I2	-55	-2	-I	64 0,5032	-92 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,27	329 I2,4	I,3 0,39	-89	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ М0 табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,836	55,8 -	- -	-I02	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-932	-79	-5	-2	-	-I33 -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,238	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I24	44I I24	I,4 0,42	55	I5	-	-	2I0 0,54I9	26 -
II	6-84 9-8	То же, до 20кг	т	I,443	355 38	I,3 0,39	5I2	55	2	I	64 0,5032	92 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,27	329 I2,4	I,3 0,39	89	3	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,837	55,8 -	- -	I03	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				943	79	5	2	-	I34 2
		Итого по смете					II	-	-	-	-	I -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				4	-	-	-	-	I
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-	-	-
		Накладные расходы общестроительные работы	%	I6,5	4		I					
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоемкость										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		0,092x2	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8x2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I3	-	-	-	-	I
		Плановые накопления	%	8	I3		I	-	-	-	-	-
		Всего по смете	руб.				I4	-	-	-	-	I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АП-300 (вариант 4 климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,02	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2	чел.-ч
Трудозатраты построечные	2	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,00	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					Всего	в т.ч. экспл. машин	всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					на единицу	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8 / -	- / -	-98	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		363+55,8										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I24	44I I24	I,4 0,42	-55	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-26 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	-I,442	355 38	I,3 0,39	-5I2	-55	-2	-I	64 0,5032	-92 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	-0,27	329 I2,4	I,3 0,39	-89	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,836	55,8 -	- -	-I02	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-932	-79	-5	-2	-	-I33 -2
		Раздел 2. Добавлять к смете № I										
9	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,238	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг к КПК	т	0,I24	44I I24	I,4 0,42	55	I5	-	-	2I0 0,54I9	26 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,448	355 38	I,3 0,39	5I4	55	2	I	64 0,5032	93 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,27I	329 I2,4	I,3 0,39	89	3	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	п06-08-30	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,843	55,8 -	- -	I03	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				945	79	5	2	-	I35 2
		Итого по смете					I3	-	-	-	-	2 -
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				6	-	-	-	-	2
		Металлоконструкции	руб.				7	-	-	-	-	-
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	6		I					
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоемкость 0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I5	-	-	-	-	2
		Плановые накопления	%	8	I5	-	I					
		Всего по смете	руб.				I6	-	-	-	-	2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				2
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АШ-300 (2 климатическая зона)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29,КМI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	70,6I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	7505 чел.-ч
Трудозатраты построечные	6025 чел.-ч
Сметная заработная плата	5,22 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. Основ. зараб. платы	в т.ч. Экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	Всего
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					Обслуживающих машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Земляные работы										
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом грунта I группы	I00м2	7,7I	0,3 -	0,3 0,09	2 -	-	2	I	- 0,I297	- I
2	I-I550 доп,3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусенич-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал	I000м3	I,036	I45 6,53	I38,5 56,7	I50	7	I43	59	I3,2 8I,65	I4 85
3	I-960 т.ч. п.3.67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м	I00м3	0,95	74,5 74,5	- -	7I	7I	-	-	I54 0,000I	I46 -
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000м3	2,05	I72 7,64	I64,I 66,9	353	I6	336	I37	I5,5 96,34	32 I97
5	ССЦ на перевозки, ч.I, стр.28	Отвозка грунта на I км	т	3588	0,29 -	0,29 -	I04I	-	I04I	-	0,087 0,000I	3I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I-I608 Доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозером с перемещением до I0м мощностью до 59 кВт (80 л.с.)	I000м3	I,I3I	43,9 / -	43,9 / I4,7	50	-	50	I7	- / 2I,I7	- / 24
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000м3	I,I3I	34,7 / -	34,7 / II,6	39	-	39	I3	- / I6,7	- / I9
8	I-I634 доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2 группы до 5м бульдозерами мощностью до 59кВт (80 л.с.)	I000м3	I,I3I	20,3 / -	20,3 / 6,82	23	-	23	8	- / 9,82I	- / II
9	I-I645 доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000м3	I,I3I	II,6 / -	II,6 / 3,9	I3	-	I3	4	- / 5,6I6	- / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I – 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	II,3I	9,69 / 6,2	3,49 / 2,29	II0	70	39	26	II,2 / 3,298	I27 / 37
II	I-I604 доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2-3 группы автотранспортными средствами	I000м3	2,05	I4,2 / I,59	I2,34 / 3,8I	29	3	25	8	3,23 / 5,487	7 / II
I2	I-I59I Доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000м3	0,297	I44 / 6,4I	I37,4 / 56,I	43	2	4I	I7	I3 / 80,78	4 / 24
I3	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Привозка дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 / -	0,29 / -	I38	-	I38	-	0,087 / 0,000I	4I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	I-I603 доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000м3	0,297	II,5 I,3	I0,06 3,I2	3	-	3	I	2,63 4,493	I I
I5	I-I633 доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5м бульдозерами мощностью до 59 кВт (80л.с.)	I000м3	0,297	I6 -	I6 5,39	5	-	5	2	- 7,762	- 2
I6	I-I644 доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000м3	0,297	9,95 -	9;95 3,34	3	-	3	I	- 4,8I	- I
I7	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,97	9,69 6,2	3,49 2,29	29	I8	I0	7	II,2 3,298	33 I0
		ИТОГО по разделу I	руб.				2I02	I87	I9II	30I	-	7I7 429

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 2. Фундаменты										
I8	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем										
		4,58+9,49х4,08	I00м2	3,795	43,3	0,99	I64	I4	4	I	7,I9	27
					3,57	0,3					0,387I	I
I9	II-I2 2-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство гидроизоляции из литого асфальта	I00м2	3,795	I0I,9	0,94	387	40	4	I	I8,2	69
		I2,7+I6,Iх5,54			I0,6	0,28					0,36I3	I
20	6-I I-I ССЦМО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки	м3	39,9	27,4I	0,28	I094	28	II	3	I,37	55
		I,6+25,3хI,02			0,7	0,08					0,I033	4
2I	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7-	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	м3	I65,8	33,84	0,77	56II	I66	I28	38	I,87	3I0
		2,27+3I,IхI,0I5			I	0,23					0,2968	49
22	C2-4-I	Стоимость арматуры класса A-I	т	2,888	270	-	780	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	С2-4-3	Стоимость арматуры класса А3	т	I3,24	270 -	- -	3573	-	-	-	- 0,000I	- -
24	ССЦ МО т.3	Стоимость арматуры класса ВрI	т	0,035	32I -	- -	II	-	-	-	- 0,000I	- -
25	С.2, т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,003	4I8,8 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 2	руб.				II62I	248	I47	43		46I 55
		Раздел 3. Стены										
26	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм	м3	23,8	49,28 4,73	I,I 0,33	II73	II3	26	8	8,44 0,4258	20I I0
		I6,7+32,IxI,0I5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм II,3+3I,IxI,0I5	м3	I23,5	42,87 3,I7	I 0,3	5294	392	I24	37	5,67 0,387I	700 48
28	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000 мм 7,76+3I,IxI,0I5	м3	25,5	39,33 2,47	0,85 0,26	I003	63	22	7	4,42 0,3355	II3 9
29	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	9,607	283 -	- -	27I9	-	-	-	- 0,000I	- -
30	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса АI	т	2,955	270 -	- -	798	-	-	-	- 0,000I	- -
3I	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса ВрI	т	0,I62	32I -	- -	52	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	С.2 т.ч. р.4, табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,234	4I8,8 –	– –	98	–	–	–	– 0,000I	– –
33	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I84	563 73	2 0,66	I04	I3	–	–	I23 0,85I5	23 –
34	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	0,I22	44I I24	I,4 0,42	54	I5	–	–	2I0 0,54I9	26 –
35	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,4I8	355 38	I,3 0,39	503	54	2	I	64 0,5032	9I I
36	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,265	329 I2,4	I,3 0,39	87	3	–	–	2I,I 0,5032	6 –
37	ССЦ МО т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,805	55,8 –	– –	I0I	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 -	- -	I33	-	-	-	- 0,000I	- -
39	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз										
		90х2,5	I00м2	2,87	225 48,75	3,75 I,I25	646	I40	II	3	84 I,45I	24I 4
		ИТОГО по разделу 3	руб.				I2765	793	I85	56	-	I40I 72
		Раздел 4.Покрытие										
40	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I65,8	42,52	0,73	705I	537	I2I	36	5,9I	980
		8,72+33,3хI,0I5			3,24	0,22					0,2839	47
4I	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т		2,88I	338 -	- -	974	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
42	С2_4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	I6,96	325 -	- -	55I3	-	-	-	- 0,000I	- -
43	С.2 т.ч. р.4, табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,005	4I8,8 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
44	6-I73 I6-I ССЦ МО п.I-3I	Устройство козырька из бетона В25 I3+33,3xI,0I5	м3	0,4I	46,8 4,6I	0,8I 0,24	I9	2	-	-	8,4 0,3097	3 -
45	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338	-	2	-	-	-	-	-
46	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,029	325 -	- -	9	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 4	руб.				I3570	539	I2I	36		983 47
		Раздел 5. Кровля										
47	II-57 8-3 ССЦ МО	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-2 т.ч. табл.2.I	22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	3,67	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	287	53	4	I	29,4 / 0,4387	I08 / 2
48	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+/25,2+ +2,39/х0,5I)х8	I00м2	3,67	II6,6 / I,84	2,24 / 0,64	428	7	8	2	3,68 / 0,8257	I4 / 3
49	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	0,039	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	3	I	-	-	29,4 / 0,4387	I / -
50	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+ +2,39)х0,5I/х2	I00м2	0,039	29,I6 / 0,46	0,56 / 0,I6	-	-	-	-	0,92 / 0,2065	- / -
5I	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающих це-										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.2-4	ментных стяжек толщиной I5мм	I00м2	3,7I	53,35	0,74	I98	28	3	I	I4,3	53
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	I
52	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	3,7I	I3,2I	0,25	49	I	I	-	0,35	I
		(0,08+24,4x0,I05) x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
53	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7I	70,99	I,3	263	40	5	I	I8,9	70
		49,9-IIIx0,22+ +IIIx0,4I			I0,7	0,39					0,5032	2
54	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	3,7I	I23,2	2,04	457	56	8	2	25,6	95
		(40,5-IIIx0,22+ +IIIx0,4I) x2			I5,I2	0,62					0,7999	3
55	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	3,67	53,35	0,74	I96	28	3	I	I4,3	52
					7,64	0,22					0,2839	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I4,8+24,4xI,58										
56	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	3,67	92,47	I,75	339	4	6	3	2,45	9
					I,05	0,7					0,903I	3
		(0,08+24,4х х0,I05)х35										
57	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,039	53,35	0,74	2	-	-	-	I4,3	I
					7,64	0,22					0,2839	-
		I4,8+24,4xI,58										
58	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,039	39,63	0,75	2	-	-	-	I,05	-
					0,45	0,3					0,387I	-
		(0,08+24,4х0,I05) xI5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59	27-I26-29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,67	0,59 0,59	- -	2	2	-	-	I,I7 0,000I	4 -
60	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	367	2,I3 -	- -	782	-	-	-	- 0,000I	- -
6I	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,I	I,72 0,34	0,0I -	2	-	-	-	0,53 0,000I	I -
		ИТОГО по разделу 5	руб.				30II	220	38	II		409 I5
		Раздел 6.Перегородки										
62	8-I40 I5-I	Перегородки из легкобетонных пустотных камней	м3	6,I6	42,I I,87	0,92 0,28	259	I2	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
63	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	-	-	54,3 0,529	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	7-702 применит. CI-4-5 гр.8 из 7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков волойком 37,2-34,85+I4,2x0,8	I00м шва	0,33	I3,7I / I,9I	0,44 / 0,I3	5	I	-	-	3,62 / 0,I678	I / -
65	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,82	9,73 / 4,54	0,3I / 0,09	8	4	-	-	7,35 / 0,II62	6 / -
66	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 / 0,I8	- / -	36	5	-	-	0,32 / 0,000I	I0 / -
		Итого по разделу 6	руб.				359	25	6	2	-	45 / 2
		Раздел 7. Полы										
67	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	39,I	I0,35 / I,62	- / -	405	63	-	-	3 / 0,000I	II7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
68	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев	м3	20,4	29,33	-	598	33	-	-	2,9	59
		2,5+26,3xI,02			I,62	-					0,000I	-
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм	I00 м2	2,372	I23,I	I,74	292	49	4	I	40,2	95
		28,9+29,3x3,06+ +28,Ix0,I6			20,5	0,52					0,6709	2
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67)	I00м2	-2.372	3I,63	0,56	-75	-3	-I	-	2,I2	-5
		(0,87+29,3x0,5I)x2			I,I8	0,I6					0,2065	-
7I	II-I35 20-3 ССЦ МО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе	I00м2	0,808	420,8	4,52	340	50	4	I	I08	87
		363+25,9x2,23			6I,4	I,36					I,755	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,04	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	-	-	I2,3 0,54I9	- -
73	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	I4,7	2,I3 -	- -	3I	-	-	-	- 0,000I	- -
74	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	-	2I0 0,54I9	I -
75	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,3I4	355 38	I,3 0,39	III	I2	-	-	64 0,5032	20 -
		ИТОГО по разделу 7	руб.				I706	205	7	2	-	374 3
		Раздел 8. Проемы										
76	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3 м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	-	0,9I 0,I42	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
77	I0-I05 20-I	То же, с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I
78	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в перегородках и деревянных неруб-леных стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I
79	С2-2-2I7 доп.I С2-2 т.ч. п.I табл.20, прил.I п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58x0,37-I5x x0,I6	м2	6,95	I3,55 -	- -	94	-	-	-	- 0,000I	- -
80	С2-2-2I8 то же, п.2I7	То же, ДГ2I-9 I4,2+2,03x0,37--I4,2x0,I6	м2	I,8	I2,68 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
8I	С2-2-264 то же, п.2I2	То же, ДСI9-9ГЛТ 28,3+2,62x0,37	м2	II,69	29,27 -	- -	342	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
82	I0-I05 применит. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45 0,55	0,35 0,II	6	2	2	-	0,9I 0,I42	4 I
83	С2-2-302 применит. доп.I С2-2 т.ч. табл.20 прил.I, п.256 п	Стоимость полотна трудновозгораемого высотой 2м 24,8+2х0,37	м2	4,32	25,54 -	- -	II0	-	-	-	- 0,000I	- -
84	СI-I-448Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	компл.	5	2,97 -	- -	I5	-	-	-	- 0,000I	- -
85	СI-I-448Б СI-I-390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок I,97+2,9I	компл.	I2	5,88 -	- -	7I	-	-	-	- 0,000I	- -
86	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50х490 мм	шт	I0	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	-	I,34 0,0259	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
87	С3-I473А	Решетки жалюзийные неподвижные I50х490мм	шт	I0	0,37 –	– –	4	–	–	–	– 0,000I	– –
88	I0-I39 т.ч. п.3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 проема	0,5	2,9 0,45	0,0I –	I	–	–	–	0,86 0,000I	– –
89	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	5,0I5	40,3 35,9	0,I7 0,05	202	I80	I	–	63,4 0,0646	3I8 –
90	Пр-т 24-07-0I изд.I982г. п.I00, доп.I С2-I-I-2I93	Стоимость защитно-герметических дверей ДУШ-6 500+(508-483)/600х х492	шт	I	520,5 –	– –	52I	–	–	–	– 0,000I	– –
9I	С2-I-I-2I93 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-Ш-5	шт	I	508 –	– –	508	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
92	С2-I-I--23I2 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания (для перекрытия дверных проемов в помещениях специального назначения) типа ДУ-IУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -
93	С2-I-I--23II доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания(для перекрытия дверных проемов в помещениях специального назначения) типа ДУ-I-7	шт	2	583 -	- -	II66	-	-	-	- 0,000I	- -
94	С2-I-I--2I94 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания типа ДУ-IУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
95	С2-I-I--2I92 доп.I	Двери защитно-герметические со штурвальным механизмом задраивания типа ДУ-I-8	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
96	Пр-т 24-07-0I изд.I982 г.п.I3I	То же, СУ-IУ-I 72+(393-380)/300х х84,3	шт	6	75,65 -	- -	454	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 8	руб.				5650	203	9	I	-	357 3
		Раздел 9. Отделочные работы										
97	I5-297 59-4 ССЦ МО п.2-30	Отделка потолков из плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий	I00м2	3,39	20,72	0,I5	70	63	I	-	29,8	I0I
		I9,3+23,7х0,06			I8,5	0,04					0,05I7	-
98	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	I00м2	5,59	I2,9	0,07	72	38	-	-	I2,7	7I
					6,8	0,02					0,0259	-
99	I5-295 59-2 ССЦ МО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий	I00м2	8,3I	30,7I	0,87	255	I37	7	2	29,4	244
		2I,7+23,7х0,38			I6,5	0,26					0,3355	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I00	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00м2	2,88	5,84 4,9	0,05 0,02	I7	I4	-	-	9,7 0,0259	28 -
I0I	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,74	76,7 27,8	0,8 0,24	287	I04	3	I	49,3 0,3097	I84 I
I02	I5-298 60-I ССЦ МО п.2-36	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса внутри зданий										
		3I5+22,8x3,I	I00м2	0,057	385,7 66	5,9 I,77	22	4	-	-	II5 2,283	7 -
I03	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32 6,6	0,79 0,24	I5	3	-	-	II,7 0,3097	6 -
		ИТОГО по разделу 9	руб.				738	363	II	3	-	64I 4
		Раздел I0.Фекальный резервуар,приямок										
I04	6-I25 ССЦ МО	Устройство бетонных стен и перегородок										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	т.ч. п.2.6 I3-I ССЦ МО п.I-29	до I00 мм 53,3+I,33+29,3х хI,02	м3	0,34	84,5I / I2	I,I4 / 0,34	29	4	-	-	2I,9 / 0,4387	7 / -
I05	6-I27 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I3-3 ССЦ МО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм 20,4+I,33+28,2х хI,02	м3	0,7	50,49 / 4,98	0,76 / 0,23	35	3	I	-	9,09 / 0,2968	6 / -
I06	6-I44 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до I50мм 34,I+I,33+(27,4+ +3;09)хI,0I5	м3	0,23	66,38 / 9,53	I,23 / 0,37	I5	2	-	-	I6,8 / 0,4774	4 / -
I07	C2-4-43	Стоимость сетки ВР-I	т	0,006	392 / -	- / -	2	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I08	II-55 ССЦ МО п.2-9 т.ч. п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента М400 по днищу фекального резервуара	I00м2	0,05	94,99 / 9,88	0,95 / 0,28	5	-	-	-	I8,8 / 0,36I3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I7,2+(36,8+I,33)x x2,04										
I09	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	I0	0,2 / 0,I9	0,007 / 0,003	2	2	-	-	0,3 / 0,0039	3 / -
II0	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x0,I59	шт	4	8,058 / 0,97	I,33 / 0,47	32	4	5	2	I,63 / 0,6064	7 / 2
III	ССЦ МО 8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 / -	- / -	I6	-	-	-	- / 0,000I	- / -
II2	ССЦ МО 8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 / -	- / -	I6	-	-	-	- / 0,000I	- / -
II3	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 / -	- / -	7	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II4	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
II5	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I3+55,8	т	0,027	468,8 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
II6	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9 6,I	0,46 0,I4	-	-	-	-	9,83 0,I807	- -
II7	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I7	22I 33,I	7,34 2,2	38	6	I	-	56,7 2,838	I0 -
II8	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 под баки для воды 9,4I+27,4xI,02	м3	0,86	37,36 2,34	I,2 0,36	32	2	I	-	4,35 0,4645	4 -
II9	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I20	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5 2I,4	0,03 -	-	-	-	-	38,8 0,000I	- -
		Итого по разделу I0	руб.				248	23	8	2	-	43 2
		Раздел II. Аварийный выход										
I2I	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,48	43,3 3,57	0,99 0,3	2I	2	-	-	7,I9 0,387I	3 -
I22	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	4,8	27,4I 0,7	0,28 0,08	I32	3	I	-	I,37 0,I033	7 -
I23	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IхI,0I5	м3	9,2	33,84 I	0,77 0,23	3II	9	7	2	I,87 0,2968	I7 3
I24	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I59	270 -	- -	43	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I25	С2-4-3	Стоимость арматуры класса А3	т	0,5I7	270 / -	- / -	I40	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I26	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм	м3	22,8	49,28 / 4,73	I,I / 0,33	II24	I08	25	8	8,44 / 0,4258	I92 / I0
		I6,7+32,IxI,0I5										
I27	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса АI	т	0,483	270 / -	- / -	I30	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I28	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	I,I35	283 / -	- / -	32I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I29	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,003	4I8,8 / -	- / -	I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		363+55,8										
I30	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	8,7	42,52 / 3,24	0,73 / 0,22	370	28	6	2	5,9I / 0,2839	5I / 2
		8,72+33,3xI,0I5										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3I	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I2	338 / -	- / -	4I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I32	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I92	325 / -	- / -	62	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I33	С2.т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,0I4	4I8,8 / -	- / -	6	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I34	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	0,3	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	23	4	-	-	29,4 / 0,4387	9 / -
I35	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I/х2	I00м2	0,3	29,I6 / 0,46	0,56 / 0,I6	9	-	-	-	0,92 / 0,2065	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I36	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,3	53,35	0,74	I6	2	-	-	I4,3	4
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
I37	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,3	I3,2I	0,25	4	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
I38	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,3	70,99	I,3	2I	3	-	-	I8,9	6
		49,9+III x0,4I- -III x0,22			I0,7	0,39					0,5032	-
I39	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,3	I23,2	2,04	37	5	I	-	25,6	8
		(40,5-III x0,22+ +III x0,4I)x2			I5,I2	0,62					0,7999	-
I40	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,3	53,35	0,74	I6	2	-	-	I4,3	4
					7,64	0,22					0,2839	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I4,8+24,4xI,58										
I4I	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый Iмм измерения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,3	39,63	0,75	I2	-	-	-	I,05	-
		(0,08+24,4x0,I05)x xI5			0,45	0,3					0,387I	-
I42	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5	м3	0,8	33,88	0,33	27	I	-	-	2,8I	2
		5,93+I,02x27,4			I,55	0,I					0,I29I	-
I43	II-2 I-2 ССЦ М0 п.4-39	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,026	43,3	0,99	I	-	-	-	7,I9	-
		4,58+9,49x4,08			3,57	0,3					0,387I	-
I44	II-II I-II ССЦ М0 п.I-I5	Устройство площадки из бетона B7,5	м3	0,7	29,33	-	2I	I	-	-	2,9	2
		2,5+26,3xI,02			I,62	-					0,000I	-
I45	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I;86	I,45	0,35	3	I	I	-	0,9I	2
					0,55	0,II					0,I42	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I46	Доп.4 к С2-2 п.808А, доп.I к С2-2 т.ч. т.20 прил.I	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Ш с масляной окраской I8,3+2,48x0,37	м2	I,86	I9,22 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I47	CI-I-446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	компл. I		6,73 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I48	I5-733 20I-6-I.30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00м2 остекления	0,003	267 47,8	I,4 0,36	I	-	-	-	86,5 0,4645	- -
I49	С.2т.ч. р.2 табл.I8	Облицовка низа дверного полотна пластиком 5,97	м2	0,3	5,97 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
I50	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ	I00 м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5I	С2-I-I--I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -
I52	7-737 доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестницы с поручнем из поливинилхлорида	I00м огражд.	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	-	-	6I I,2I3	9 -
I53	8-6I 7-5 ССЦ МО п.2-26	Установка решетки для вытирания ног 3I8+22,3x0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	-	-	-	37,4 2,45I	I -
I54	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	Шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2
I55	ССЦ МО 8-509 п.I56	Стоимость плит ПIOд-5	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I57	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость арматуры класса BpI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
I58	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I3+55,8	т	0,00I	468,8 –	– –	–	–	–	–	– 0,000I	– –
I59	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	0,II	29,33 I.62	– –	3	–	–	–	2,9 0,000I	– –
I60	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25мм 25,5+I6,Ix6,I	I00м2	0,022	I23,7 I8,2	I,39 0,4	3	–	–	–	3I,I 0,5I6I	I –
I6I	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83) I,49+I6,IxI,II	I00м2	0,022	I9,36 I,34	0,I5 0,04	–	–	–	–	2,35 0,05I7	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I62	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз 90х2,5	I00м2	0,9	225 48,75	3,75 I,I25	203	44	3	I	84 I,45I	76 I
		ИТОГО по разделу II	руб.				3343	222	5I	I5		40I I9
		Раздел I2. Деформационный шов										
I63	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом ⌀ 50 пропитанный битумом	I00м шва	0,I33	42,3 4,02	0,08 0,02	6	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I64	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,035	9I,8 II	20,6 6,I8	3	-	I	-	I8,6 7,972	I -
I65	7-70I 5I-I	Конопатка просмаленным жгутом	I00м шва	0,I33	42,3 4,02	0,08 0,02	6	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I66	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4 4,85+24,4х0,2	Чеканка и расшивка раствором швов	I00м шва	0,II3	9,73 4,54	0,3I 0,09	I	I	-	-	7,35 0,II62	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		а) Днище										
I67	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,02I	66,98	0,95	I	-	-	-	I8,8	-
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I68	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Слой гидроизола на мастике										
		I,83+0,78x(I,05-I) +0,84x(I,I-I)	м2	I,7	I,953	0,2I	3	2	-	-	I,54	3
					0,924	0,06					0,0775	-
I69	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани										
		I,72+I,37x(I,05-I) +0,34x(I,I-I)	м2	I,3	I,823	0,0I	2	-	-	-	0,583	I
					0,374	-					0,000I	-
I70	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	2,I	I,953	0,2I	4	2	-	-	I,54	3
		I,83+0,78x(I,05-I) +0,84x(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7I	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	I00м2	0,02I	66,98	0,95	I	-	-	-	I8,8	-
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I72	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	0,02I	77	I,38	2	-	-	-	2,04	-
					0,96	0,42					0,54I9	-
		(0,39+24,4x0,5I)x6										
		Б) Стены										
I73	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике	I00м2	0,084	I28,5	I,665	II	I	-	-	23,9	2
		257x0,5			I4,I	0,5					0,645I	-
I74	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	7,3	I,72	0,0I	I3	2	-	-	0,53	4
					0,34	-					0,000I	-
I75	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике										
		257x0,5	I00м2	0,034	I28,5	I,665	4	-	-	-	23,9	I
					I4,I	0,5					0,645I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I76	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора МI00-20 мм	I00м2	0,084	I20,I 46,5	I,38 0,4I	I0	4	-	-	8I,4 0,529	7 -
		5I,8+24,4x2,8										
I77	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на мастике	м2	2,8	I,72 0,34	0,0I -	5	I	-	-	0,53 0,000I	I -
I78	I3-24I 27-8	Последующий слой стеклоткани	м2	2,8	I,47 0,2	0,0I -	4	I	-	-	0,3I 0,000I	I -
I79	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора МI00-30мм	I00м2	0,028	I20,I 46,5	I,38 0,4I	3	I	-	-	8I,4 0,529	2 -
		5I,8+24,4x2,8										
		в) Покрытие										
I80	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике	I00м2	0,02I	70,99 I0,7	I,3 0,39	I	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
		49,9+IIIx(0,4I-0,22)										
I8I	I3-240 27-7	Слой гидроизола на битумной мастике	м2	I,7	I,72 0,34	0,0I -	3	I	-	-	0,53 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I82	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике 49,9+III*(0,4I-0,22)	I00м2	0,0I3	70,99 I0,7	I,3 0,39	I	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
I83	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4*I,58	I00м2	0,02I	53,35 7,64	0,74 0,22	I	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
I84	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299										
		(0,08+24,4*0,I05)*5	I00м2	0,02I	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	-	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
		Итого по разделу I2	руб.				85	I8	I	-	-	30 -
		Раздел I3. Специально-строительные работы а)Фундаменты под оборудование,приямок, каналы										
I85	6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под обо-	м3	0,72	37,36 2,34	I,2 0,36	27	2	I	-	4,35 0,4645	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССЦ МО п.I-5	рудование объемом до 5м3										
		9,4I+27,4xI,02										
I86	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I 0,38	0,43 0,I29	I	-	-	-	0,67 0,I665	- -
I87	6-33 3-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3										
		9,52+27,4xI,0I5	м3	I,94	37,33 2,4I	I,2I 0,363	72	5	2	I	4,46 0,4683	9 I
I88	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
I89	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I90	II-I8 р/с+эксп. маш. 3-I	Резиновая прокладка										
		33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34	6,94	I	I	-	-	46,9	I
					33,4	2,08					2,683	-
I9I	CI-I-363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I92	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм										
		I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98	0,95	2	-	-	-	I8,8	I
					9,88	0,28					0,36I3	-
I93	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	-0,029	25,67	0,46	-I	-	-	-	0,68	-
		(0,39+24,4x0,5I)x2			0,32	0,I4					0,I807	-
I94	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм в готовые гнезда с заделкой	т	0,00I	65I	2	I	-	-	-	303	-
					I74	0,63					0,8I28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I95	6-I43 I4-I ССЦ МО п.I-3 т.ч. табл.2.I	Устройство стенок приямка из бетона В7,5 56,9+(25,8+2,47)х хI,0I5	м3	0,35	85,59 I4,2	I,56 0,47	30	5	I	-	25,2 0,6064	9 -
I96	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 -	- -	3	-	-	-	- 0,000I	- -
I97	6-I25 I3-I ССЦ МО п.I-27	Устройство стенок канала из бетона В7,5 53,3+27,3хI,02	м3	0,63	8I,I4 I2	I,I4 0,34	5I	8	I	-	2I,9 0,4387	I4 -
I98	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,65	22I 33,I	7,34 2,2	I44	22	5	I	56,7 2,838	37 2
		б)Коробки КМ,решетки РМI										
I99	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	7	4	3	I	35 7,224	6 I
200	С2-I-I--2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 -	- -	66	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20I	8-59 7-3	Установка решеток	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	-	-	54,3 0,529	II -
202	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу I3	руб.				530	56	I4	3		95 4
		Раздел I4.Компенсационное устройство										
203	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
204	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I
205	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство днища 2,5+26,3xI,02	м3	I,0I	29,33 I,62	- -	30	2	-	-	2,9 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
206	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм I6,7+32,IxI,0I5	м3	3,2	49,28 4,73	I,I 0,33	I58	I5	4	I	8,44 0,4258	27 I
207	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270 -	- -	5	-	-	-	- 0,000I	- -
208	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283 -	- -	78	-	-	-	- 0,000I	- -
209	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3 -	- -	23	-	-	-	- 0,000I	- -
2I0	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)x x0,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
2II	ССЦ МО п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8 -	- -	43	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I2	п06-08-8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250 / -	- / -	I8	-	-	-	- / 0,000I	- / -
2I3	п06-08-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229 / -	- / -	I8	-	-	-	- / 0,000I	- / -
2I4	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)x2,04	I00м2	0,048	78,28 / I4,5	I,I2 / 0,34	4	I	-	-	29,4 / 0,4387	I / -
2I5	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)x x0,5I/xI0	I00м2	0,048	I45,8 / 2,3	2,8 / 0,8	7	-	-	-	4,6 / I,032	- / -
2I6	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,048	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	3	-	-	-	I4,3 / 0,2839	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I7	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
2I8	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00м2	0,048	70,99	I,3	3	I	-	-	I8,9	I
		49,9+IIIx(0,4I-0,22)			I0,7	0,39					0,5032	-
2I9	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	То же, 2 слоя гидроизола	I00м2	0,048	33,07	2,04	2	I	-	-	25,6	I
		(40,5-IIIx0,22+I,II x0,4I)x2			I5,I2	0,62					0,7999	-
220	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,048	53,35	0,74	3	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
22I	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
					0,I5	0,I					0,I29I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		(0,08+24,4x0,I05)x5										
222	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00 м2	0,I3	225	3,75	29	6	-	-	84	II
		90x2,5			48,75	I,I25					I,45I	-
223	I3-240 27-7	Слой стеклоткани по краю покрытия	м2	3,8	I,72	0,0I	7	I	-	-	0,53	2
					0,34	-					0,000I	-
		Итого по разделу I4	руб.				73I	38	I2	4	-	68
												4
		Итого по смете					56459	3I40	252I	479		6025
												659
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				5I434	2955	25I4	477		6359
		Металлоконструкции	руб.				5025	I85	7	2		329
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	5I434		8487					
		металлоконструкции	%	8,6	5025		432					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоемкость 0,092х89I9	чел.-ч									82I
		Сметная заработная плата 0,I8х89I9	руб.					I605				
		Итого с накладными расходами	руб.				65378	4745	252I	479		7505
		Плановые накопления	%	8	65378		5230					
		Всего по смете	руб.				70608	4745	252I	479		7505
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7505
		Сметная заработная плата	руб.					5224				

Составил руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

Форма 5
(продолжение)

СВОДКА

объемов к стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе		стоимость единицы измерения, руб.
					%	сумма			основная зараб. плата	эксплуатация машин в т.ч. зараб. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	3478	2I02	I6,5	347	I96	2645	I87	I9II/30I	3,74/0,76
2	Фундаменты	м3	205,73	II62I	I6,5	I9I7	I083	I462I	248	I47/43	20,7I/7I,07
3	Стены	м3	I72,8	I2765	I6,5	2I06	II90	I606I	793	I85/56	22,75/92,95
4	Покрытие	м3	I66,24	I3570	I6,5	2239	I264	I7073	539	I2I/36	24,I8/I02,70
5	Кровля	м2	37I	30II	I6,5	497	28I	3789	220	38/II	5,36/I0,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	Перегородки	м2	68,4	359	I6,5	59	33	45I	25	6/2	0,64/6,59
7	Полы	м2	3I8	I706	I6,5	28I	I59	2I46	205	7/2	3,04/6,75
8	Проемы	м2	48,7	5650							
	а) строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8/I	I,28/I8,50
	б) металлоконструкции			4934	8,6	424	429	5787	I80	I/-	8,I9/II8,83
9	Отделочные работы	м2 окр.	I269	738	I6,5	I22	69	929	363	II/3	I,32/0,73
I0	Фекальный резервуар	м3 здан.	II95,8	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,44/0,26
II	Аварийный выход	м3 здан.	II95,8	3343							
	а) строительные работы			3325	I6,5	549	3I0	4I84	22I	48/I4	5,93/3,50
	б) металлоконструкции			I8	8,6	2	2	22	I	3/I	0,03/0,02
I2	Деформационный шов	м3 здан.	II95,8	85	I6,5	I4	8	I07	I8	I/-	0,I5/0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	Специально-строительные работы										
	а)фундаменты под оборудование, приямок,каналы	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,66/I27,47
	б)Коробки КМ, решетки РМI	т	0,I68	I6I							
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I6/660,7I
	металлоконструкции			73	8,6	6	6	85	4	3/I	0,I2/505,95
I4	Компенсационное устройство	м3 здан.	II95,8	73I	I6,5	I2I	68	920	38	I2/4	I,30/0,77
	Итого по сводке	руб.	-	56459	-	89I9	5230	70608	3I40	252I/479	I00%

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты), класса АШ-300 (вариант I климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи№ АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	-0,04	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-5	чел.-ч
Трудозатраты построечные	-5	чел.-ч
Сметная заработная плата	-0,00	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиций норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы						на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I										
I	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		и КШК весом до 4 кг	т	-0,I22	44I I24	I,4 0,42	-54	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-26 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,4I8	355 38	I,3 0,39	-503	-54	-2	-I	64 0,5032	-9I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,265	329 I2,4	I,3 0,39	-87	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ М0 табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,805	55,8 -	- -	-I0I	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-9I9	-78	-5	-2		-I32 -2
		Раздел 2.Добавить к смете № I										
9	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием										
		363+55,8	т	0,23	4I8,8 -	- -	96	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I2	4I4 I24	I,4 0,42	53	I5	-	-	2I0 0,54I9	25 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,388	355 38	I,3 0,39	493	53	2	I	64 0,5032	89 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,259	329 I2,4	I,3 0,39	85	3	-	-	2I,I 0,5032	5 -
I3	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,767	55,8 -	- -	99	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб.				888	76	5	2	-	I27 2
		Итого по смете					-3I	-2	-	-		-5 -
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				-I8	-I	-	-	-	-4
		металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-	-	-I
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	-I8		-3					
		металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоёмкость 0,092х-4	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х-4	руб.					-I				
		Итого с накладными расходами	руб.				-35	-3	-	-		-5
		Плановые накопления	%	8	-35		-3					
		Всего по смете	руб.				-38	-3	-	-		-5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	руб.					-3				

Составил руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона" (сухие грунты), класса АШ-300 (вариант 3 климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,0I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I	чел.-ч
Трудозатраты построечные	I	чел.-ч
Сметная заработная плата	0,00	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч	
					всего	эксплуатация машин		всего	основная зарплата	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
						основная зарплата	в т.ч. зарплата						на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
		Раздел I. Исключить из сметы №I											
I	С2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-	
		363+55,8			-	-							0,000I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I22	44I I24	I,4 0,42	-54	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-26 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,4I8	355 38	I,3 0,39	-503	-54	-2	-I	64 0,5032	-9I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	-0,265	329 I2,4	I,3 0,39	-87	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,805	55,8 -	- -	-I0I-	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I-2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-9I9	-78	-5	-2		-I32 -2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,238	4I8,8	-	I00	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I23	44I	I,4	54	I5	-	-	2I0	26
					I24	0,42					0,54I9	-
II	6-84 9-8	То же, до 20 кг	т	I,4I9	355	I,3	504	54	2	I	64	9I
					ю 38	0,39					0,5032	I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,265	329	I,3	87	3	-	-	2I,I	6
					I2,4	0,39					0,5032	-
I3	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,807	55,8	-	I0I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				930	78	5	2	-	I33 2
		Итого по смете					II	-	-	-	-	I -
		в том числе:										
		общестроительные работы	руб.				4	-	-	-	-	I
		металлоконструкции	руб.				7	-	-	-	-	-
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	4		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I3	-	-	-	-	I
		Плановые накопления	%	8	I3	-	I					
		Всего по смете	руб.				I4	-	-	-	-	I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона" (сухие грунты), класса АШ-300 (вариант 4 климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I чел.-ч
Трудозатраты построечные	I чел.-ч
Сметная заработная плата	0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на еди- ницу	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3
		Раздел I. Исключить из сметы № I											
I	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,234	418,8	-	-98	-	-	-	-		-
		363+55,8			-	-					0,000I		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	-0,I22	44I I24	I,4 0,42	-54	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-26 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,4I8	355 38	I,3 0,39	-503	-54	-2	-I	64 0,5032	-9I -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	-0,265	329 I2,4	I,3 0,39	-87	-3	-	-	2I,I 0,5032	-6 -
5	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,805	55,8 -	- -	-I0I	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-9I9	-78	-5	-2	-	-I32 -2
		Раздел 2.Добавить к смете № I										
9	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,238	4I8,8	-	I00	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей к КПК весом до 4 кг	т	0,I23	44I	I,4	54	I5	-	-	2I0	26
					I24	0,42					0,54I9	-
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,424	355	I,3	506	54	2	I	64	9I
					38	0,39					0,5032	I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,266	329	I,3	88	3	-	-	2I,I	6
					I2,4	0,39					0,5032	-
I3	п06-08--30	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,8I3	55,8	-	I0I	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		ИТОГО по разделу 2	руб.				933	78	5	2		I33 2
		Итого по смете					I4	-	-	-		I -
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				7	-	-	-		I
		металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы										
		общестроительные работы	%	I6,5	7		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I6	-	-	-		I
		Плановые накопления	%	8	I6		I	-	-	-		
		Всего по смете	руб.				I7	-	-	-		I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона" (сухие грунты), класса АIУ-300 (2 климатическая зона)

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	6I,8I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	7I25	чел.-ч
Трудозатраты построечные	5777	чел.-ч
Сметная заработная плата	4,86	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основ. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы						на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Земляные работы										
I	I-II28 II6-I	Планировка площадей механизированным способом грунта I группы	I00м2	7,68	0,3 / -	0,3 / 0,09	2	-	2	I	- / 0,I297	- / I
2	I-I550 доп.3 II-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 в отвал	I000м3	0,989	I45 6,53	I38,5 56,7	I43	6	I37	56	I3,2 8I,65	I3 8I
3	I-960 т.ч. п.3.67 стр.25 80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м	I00м3	0,93	74,5 74,5	- -	69	69	-	-	I54 0,000I	I43 -
4	I-I592 доп.3 22-I4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000м3	2,0II	I72 7,64	I64,I 66,9	346	I5	330	I35	I5,5 96,34	3I I94
5	ССЦ на перевозки, ч.I, стр.28	Отвозка грунта на I км	т	35I9	0,29 -	0,29 -	I02I	-	I02I	-	0,087 0,000I	306 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I-I608 доп.3 29-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами с перемещением до I0м мощностью до 59 квт (80л.с.)	I000 м3	I,082	43,9 / -	43,9 / I4,7	48	-	48	I6	- / 2I,I7	- / 23
7	I-I6I5 доп.3 29-9	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I608	I000м3	I,082	34,7 / -	34,7 / II,6	38	-	38	I3	- / I6,7	- / I8
8	I-I634 доп.3 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта 2группы до 5м бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л.с.)	I000м3	I,082	20,3 / -	20,3 / 6,82	22	-	22	7	- / 9,82I	- / II
9	I-I645 доп.3 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000м3	I,082	II,6 / -	II,6 / 3,9	I3	-	I3	4	- / 5,6I6	- / 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I0,82	9,69 / 6,2	3,49 / 2,29	I05	67	38	25	II,2 / 3,298	I2I / 36
II	I-I604 доп.3 25-2	Работа на отвале при доставке грунта 2-3 группы автотранспортными средствами	I000м3	2,0II	I4,2 / I,59	I2,34 / 3,8I	29	3	25	8	3,23 / 5,487	6 / II
I2	I-I59I доп.3 22-I3	Разработка грунта I группы экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I000 м3	0,297	I44 / 6,4I	I37,4 / 56,I	43	2	4I	I7	I3 / 80,78	4 / 24
I3	ССЦ на перевозки ч.I стр.28	Привозка дренирующего грунта на I км	т	475	0,29 / -	0,29 / -	I38	-	I38	-	0,087 / 0,000I	4I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	I-I603 доп.3 25-I	Работа на отвале при доставке грунта I группы автотранспортными средствами	I000 м3	0,297	II,5 / I,3	I0,06 / 3,I2	3	-	3	I	2,63 / 4,493	I / I
I5	I-I633 доп.3 3I-I	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта I группы до 5м бульдозерами мощностью до 59 кВт (80 л.с.)	I000 м3	0,297	I6 / -	I6 / 5,39	5	-	5	2	- / 7,762	- / 2
I6	I-I644 доп.3 3I-I2	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I633	I000 м3	0,297	9,95 / -	9,95 / 3,34	3	-	3	I	- / 4,8I	- / I
I7	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта I-2 группы	I00м3	2,97	9,69 / 6,2	3,49 / 2,29	29	I8	I0	7	II,2 / 3,298	33 / I0
		Итого по разделу I	руб.				2057	I80	I874	293		699 / 4I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 2.Фундаменты										
I8	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	3,793	43,3 3,57	0,99 0,3	I64	I4	4	I	7,I9 0,387I	27 I
I9	II-I2 2-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство гидроизоляции из литого асфальта I2,7+I6,Ix5,54	I00м2	3,793	I0I,9 I0,6	0,94 0,28	386	40	4	I	I8,2 0,36I3	69 I
20	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	39,8	27,4I 0,7	0,28 0,08	I09I	28	II	3	I,37 0,I033	55 4
2I	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит 2,27+3I,IxI,0I5	м3	I47,3	33,84 I	0,77 0,23	4984	I47	II3	34	I,87 0,2968	275 44
22	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	2,595	270 -	- -	70I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	С2-4-3	Стоимость арматуры класса А3	т	9,48	270 -	- -	2560	-	-	-	- 0,000I	- -
24	ССЦ М0 т.3	Стоимость арматуры класса ВрI	т	0,035	32I -	- -	II	-	-	-	- 0,000I	- -
25	С.2, т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,003	4I8,8 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по разделу 2	руб.				9898	229	I32	39	-	426 50
		Раздел 3.Стены										
26	6-92 II-3 ССЦ М0 п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300 мм I6,7+32,IxI,0I5	м3	62,3	49,28 4,73	I,I 0,33	3070	295	69	2I	8,44 0,4258	526 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	6-93 II-4 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 500мм II,3+3I,IxI,0I5	м3	7I,8	42,87 3,I7	I 0,3	3078	228	72	22	5,67 0,387I	407 28
28	6-94 II-5 ССЦ МО п.I-7	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до I000 мм 7,76+3I,IxI,0I5	м3	25,7	39,33 2,47	0,85 0,26	IOII	63	22	7	4,42 0,3355	II4 9
29	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса AЗ	т	7,5I2	283 -	- -	2I26	-	-	-	- 0,000I	- -
30	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	2,568	270 -	- -	693	-	-	-	- 0,000I	- -
3I	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,I64	32I -	- -	53	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	С.2 т.ч. р.4, табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,235	4I8,8 -	- -	98	-	-	-	- 0,000I	- -
33	6-79 9-3	Установка анкеров рам дверей и ставен	т	0,I84	563 73	2 0,66	I04	I3	-	-	I23 0,85I5	23 -
34	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,I2I	44I I24	I,4 0,42	53	I5	-	-	2I0 0,54I9	25 -
35	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,39	355 38	I,3 0,39	493	53	2	I	64 0,5032	89 I
36	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,26	329 I2,4	I,3 0,39	86	3	-	-	2I,I 0,5032	5 -
37	ССЦ МО т.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,77I	55,8 -	- -	99	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,47I	283 -	- -	I33	-	-	-	- 0,000I	- -
39	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00м2	2,77	225	3,75	623	I35	I0	3	84	233
		90х2,5			48,75	I,I25					I,45I	4
		Итого по разделу 3	руб.				II720	805	I75	54		I422 69
		Раздел 4.Покрытие										
40	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	I47,3	42,52	0,73	6263	477	I08	32	5,9I	87I
					3,24	0,22					0,2839	42
		8.72+33,3хI,0I5										
4I	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса АI	т	2,466	338 -	- -	834	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
42	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	9,232	325 –	– –	3000	–	–	–	– 0,000I	– –
43	С.2,т.ч. р.4, табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,005	4I8,8 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
44	6-I73 I6-I ССЦ М0 п.I-3I	Устройство козырька из бетона В25 I3+33,3хI,0I5	м3	0,4I	46,8 4,6I	0,8I 0,24	I9	2	–	–	8,4 0,3097	3 –
45	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,006	338 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
46	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса А3	т	0,0I9	325 –	– –	6	–	–	–	– 0,000I	– –
		Итого по разделу 4	руб.				I0I26	479	I08	32		874 42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 5. Кровля										
47	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00 м2	3,67	78,28 I4,5	I,I2 0,34	287	53	4	I	29,4 0,4387	I08 2
48	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I)х8	I00м2	3,67	II6,6 I,84	2,24 0,64	428	7	8	2	3,68 0,8257	I4 3
49	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00м2	0,036	78,28 I4,5	I,I2 0,34	3	I	-	-	29,4 0,4387	I -
50	II-58 8-4 ССЦ МО	Устройство бетонных стяжек										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	п.I-2 т.ч. табл.2.I	толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) (0,5I+(25,2+2,39) х0,5I)х2	I00м2	0,036	29,I6 0,46	0,56 0,I6	I	-	-	-	0,92 0,2065	- -
5I	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	3,7I	53,35 7,64	0,74 0,22	I98	28	3	I	I4,3 0,2839	53 I
52	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05) х5	I00м2	3,7I	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	49	I	I	-	0,35 0,I29I	I -
53	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике 49,9-IIIх0,22+ +IIIх0,4I	I00м2	3,7I	70,99 I0,7	I,3 0,39	263	40	5	I	I8,9 0,5032	70 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
54	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (40,5-III x0,22+ +III x0,4I)x2	I00м2	3,7I	I23,2 I5,I2	2,04 0,62	457	56	8	2	25,6 0,7999	95 3
55	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	3,67	53,35 7,64	0,74 0,22	I96	28	3	I	I4,3 0,2839	52 I
56	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4x0,I05) x35	I00м2	3,67	92,47 I,05	I,75 0,7	339	4	6	3	2,45 0,903I	9 3
57	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4xI,58	I00м2	0,036	53,35 7,64	0,74 0,22	2	-	-	-	I4,3 0,2839	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
58	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05) хI5	I00м2	0,036	39,63 / 0,45	0,75 / 0,3	I	-	-	-	I,05 / 0,387I	- / -
59	27-I26 29	Армирование стяжки сеткой	I00м2	3,67	0,59 / 0,59	- / -	2	2	-	-	I,I7 / 0,000I	4 / -
60	CI-I-384	Стоимость плетеной сетки	м2	367	2,I3 / -	- / -	782	-	-	-	- / 0,000I	- / -
6I	I3-240 27-7	Слой стеклоткани между слоями гидроизола	м2	I,I	I,72 / 0,34	0,0I / -	2	-	-	-	0,53 / 0,000I	I / -
		Итого по разделу 5	руб.				30I0	220	38	II		409 / I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел 6.Перегородки										
62	8-I40 I5-I	Перегородки из легкобетонных пустотных камней	м3	6,I2	42,I I,87	0,92 0,28	258	II	6	2	3,36 0,36I3	2I 2
63	8-59 7-3	Армирование сетками кладки стен и других конструкций	т	0,I2	42I 27,8	I,38 0,4I	5I	3	-	-	54,3 0,529	7 -
64	7-702 применит. CI-4-5 гр.8 из 7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков войлоком 37,2-34,85+I4,2 х0,8	I00м шва	0,33	I3,7I I,9I	0,44 0,I3	5	I	-	-	3,62 0,I678	I -
65	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	То же, вертикальных цементным раствором 4,85+24,4х0,2	I00м шва	0,82	9,73 4,54	0,3I 0,09	8	4	-	-	7,35 0,II62	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	26-66 I3-2	Проклеить углы тканью	м2	30	I,I9 0,I8	– –	36	5	–	–	0,32 0,000I	I0 –
		Итого по разделу 6	руб.				358	24	6	2		45 2
		Раздел 7. Полы										
67	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79xI,I2	м3	39,4	I0,35 I,62	– –	408	64	–	–	3 0,000I	II8 –
68	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3xI,02	м3	20,8	29,33 I,62	– –	6I0	34	–	–	2,9 0,000I	60 –
69	II-67 II-I ССЦ МО п.I-29 п.2-6	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм 28,9+29,3x3,06+ +28,Ix0,I6	I00м2	2,4II	I23,I 20,5	I,74 0,52	297	49	4	I	40,2 0,6709	97 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
70	II-68 II-2 ССЦ МО п.I-29	Устройство бетонных покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 67) (0,87+29,3х0,5I)х х2	I00м2	-2,4II	3I,63 I,I8	0,56 0,I6	-76	-3	-I	-	2,I2 0,2065	-5 -
7I	II-I35 20-3 ССЦ МО п.2-5	Устройство покрытий из керамических плиток одноцветных с красителем на цементном растворе 363+25,9х2,23	I00м2	0,8I9	420,8 6I,4	4,52 I,36	345	50	4	I	I08 I,755	88 I
72	6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,04	I5,3 6,76	I,4 0,42	I	-	-	-	I2,3 0,54I9	- -
73	CI-I-384	Стоимость сетки	м2	I4,7	2,I3 -	- -	3I	-	-	-	- 0,000I	- -
74	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,06	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	-	2I0 0,54I9	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
75	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,3I4	355 38	I,3 0,39	III	I2	-	-	64 0,5032	20 -
		Итого по разделу 7	руб.				I730	207	7	2		379 3
		Раздел 8.Проемы										
76	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	3,34	I,45 0,55	0,35 0,II	5	2	I	-	0,9I 0,I42	3 -
77	I0-I05 20-I	То же, с самозакрывающимся замком	м2	5,0I	I,45 0,55	0,35 0,II	7	3	2	I	0,9I 0,I42	5 I
78	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в перегородках и деревянных неруб-ленных стенах	м2	I2,09	2 0,67	0,I3 0,04	24	8	2	-	I,I6 0,05I7	I4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
79	С2-2-2I7 доп.I С2-2 т.ч.п.I табл.20, прил.I, п.I7I	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 с учетом масляной окраски I5+2,58х0,37-I5х х0,I6	м2	6,95	I3,55 / -	- / -	94	-	-	-	- / 0,000I	- / -
80	С2-2-2I8 то же, п.2I7	То же, ДГ2I-9 I4,2+2,03х0,37- -I4,2х0,I6	м2	I,8	I2,68 / -	- / -	23	-	-	-	- / 0,000I	- / -
8I	С2-2-264 то же, п.2I2	То же, ДСI9--9ПЛТ 28,3+2,62х0,37	м2	II,69	29,27 / -	- / -	342	-	-	-	- / 0,000I	- / -
82	I0-I05 применит. 20-I	Установка дверного полотна	м2	4,32	I,45 / 0,55	0,35 / 0,II	6	2	2	-	0,9I / 0,I42	4 / I
83	С2-2-302 применит. доп.I С2-2 т.ч. табл.20 прил.I, п.256 II	Стоимость полотна трудновозграемого высотой 2м 24,8+2х0,37	м2	4,32	25,54 / -	- / -	II0	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
84	CI-I-448Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение	компл.	5	2,97 –	– –	I5	–	–	–	– 0,000I	– –
85	CI-I-448Б CI-I-390	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в помещение замок 2,97+2,9I	компл.	I2	5,88 –	– –	7I	–	–	–	– 0,000I	– –
86	20-400 7-I	Установка решеток неподвижных жалюзийных размером I50x490мм	шт	I0	I,42 0,84	0,05 0,02	I4	8	I	–	I,34 0,0259	I3 –
87	C3-I473A	Решетки жалюзийные неподвижные I50x490мм	шт	I0	0,37 –	– –	4	–	–	–	– 0,000I	– –
88	I0-I39 т.ч. п.3.2 25-6-3.2	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с I стороны	м2 проема	0,5	2,9 0,45	0,0I –	I	–	–	–	0,86 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
89	9-II8 I7-I	Установка металлических дверей и ставен	т	4,I03	40,3 35,9	0,I7 0,05	I65	I47	I	-	63,4 0,0646	260 -
90	Пр-т 24-07-0I изд.I982г. п.I00, доп.I С2-I-I--2I93	Стоимость защитно-герметических дверей ДУШ-6 500+(508-483) /600х492	шт	3	520,5 -	- -	I562	-	-	-	- 0,000I	- -
9I	С2-I-I--2I93 доп.I	Двери защитно--герметические со штурвальным механизмом задраивания ДУ-Ш-5	шт	I	508	-	508	-	-	-	-	-
92	С2-I-I--23I2 Доп.I	Двери защитно--герметические со штурвальным механизмом задраивания(для перекрытия дверных проемов в помещениях специального назначения) типа ДУ-IУ-3	шт	I	24I -	- -	24I	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
93	С2-I-I- -2I94 доп.I	Двери защитно- -герметические со штурвальным механизмом задраи- вания типа ДУ-IУ-2	шт	2	444 -	- -	888	-	-	-	- 0,000I	- -
94	С2-I-I- -2I92 Доп.I	Двери защитно- -герметические со штурвальным механизмом задраивания типа ДУ-I-8	шт	I	954 -	- -	954	-	-	-	- 0,000I	- -
95	Пр-т 24-07-0I изд.I982 г.п.I3I	То же, СУ-IУ-I 72+(393-380)/300х х84,3	шт	6	75,65 -	- -	454	-	-	-	- 0,000I	- -
		Итого по раз- делу 8	руб.				5488	I70	9	I		299 3
		Раздел 9. Отделочные работы										
96	I5-297 59-4 ССЦ МО п.2-30	Отделка потолков из плит под ок- раску или оклейку обоями внутри зда- ний	I00м2	3,34	20,72 I8,5	0,I5 0,04	69	62	I	-	29,8 0,05I7	I00 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I9,3+23,7x0,06										
97	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска внутри помещений	I00м2	5,66	I2,9 6,8	0,07 0,02	73	38	-	-	I2,7 0,0259	72 -
98	I5-295 59-2 ССЦ МО п.2-30	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями внутри зданий 2I,7+23,7x0,38	I00м2	8,34	30,7I I6,5	0,87 0,26	256	I38	7	2	29,4 0,3555	245 3
99	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке внутри помещений	I00м2	2,9	5,84 4,9	0,05 0,02	I7	I4	-	-	9,7 0,0259	28 -
I00	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен колером разбеленным по штукатурке	I00м2	3,76	76,7 27,8	0,8 0,24	288	I05	3	I	49,3 0,3097	I85 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0I	I5-298 60-I ССЦ М0 п.2-36	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса внутри зданий	I00м2	0,057	385,7	5,9	22	4	-	-	II5	7
		3I5+22,8х3,I			66	I,77					2,283	-
I02	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических дверей и ставен	I00м2	0,48	32	0,79	I5	3	-	-	II,7	6
					6,6	0,24					0,3097	-
		Итого по разделу 9	руб.				740	364	II	3		643
												4
		Раздел I0. Фекальный резервуар,приямок										
I03	6-I25 ССЦ М0 т.ч. п.2.6 I3-I ССЦ М0 п.I-29	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м толщиной до I00мм	м3	0,34	84,5I	I,I4	29	4	-	-	2I,9	7
		53,3+I,33+29,3 хI,02			I2	0,34					0,4387	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I04	6-I27 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I3-3 ССЦ МО п.I-I7	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм 20,4+I,33+28,2х xI,02	м3	0,7	50,49 4,98	0,76 0,23	55	3	I	-	9,09 0,2968	6 -
I05	6-I44 ССЦ МО т.ч. п.2.6 I4-2 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до I50мм 34,I+I,33+(27,4+ +3,09)xI,0I5	м3	0,23	66,38 9,53	I,23 0,37	I5	2	-	-	I6,8 0,4774	4 -
I06	C2-4-43	Стоимость сетки ВР-I	т	0,006	392 -	- -	2	-	-	-	- 0,000I	- -
I07	II-55 ССЦ МО т.ч. п.2-9 п.2.6 8-I	Устройство стяжки из сульфатостойкого цемента М400 по днищу фекального резервуара I7,2+(36,8+I,33)х х2,04	I00м2	0,05	94,99 9,88	0,95 0,28	5	-	-	-	I8,8 0,36I3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I08	6-253 29-4	Железнение поверхности в емкостных сооружениях водопровода и канализации	м2	I0	0,2 0,I9	0,007 0,003	2	2	-	-	0,3 0,0039	3 -
I09	7-2I 2-4 ССЦ М0 п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3 2I+(27,4+3,09) х0,I59	шт	4	8,058 0,97	I,33 0,47	32	4	5	2	I,63 0,6064	7 2
II0	ССЦ М0 8-509	Стоимость плит ПI4Д-3 из бетона М300	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
III	ССЦ М0 8-5I8	То же, с отверстиями	м3	0,24	68,2 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
II2	ССЦ М0 т.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,026	250 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II3	ССЦ МО т.3-I	Стоимость арматуры класса BPI	т	0,003	32I –	– –	I	–	–	–	– 0,000I	– –
II4	ССЦ МО т.ч. табл.3-I	Закладные детали с лакокрасочным покрытием										
		4I3+55,8	т	0,027	468,8 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
II5	20-696 I8-I	Укладка металлических крышек	I00кг	0,000I	35,9 6,I	0,46 0,I4	–	–	–	–	9,83 0,I807	– –
II6	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов	I0м2	0,I7	22I 33,I	7,34 2,2	38	6	I	–	56,7 2,838	I0 –
II7	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 под баки для воды	м3	0,86	37,36 2,34	I,2 0,36	32	2	I	–	4,35 0,4645	4 –
		9,4I+27,4xI,02										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II8	6-84 9-8	Установка труб при бетонировании	т	0,0I3	355 38	I,3 0,39	5	-	-	-	64 0,5032	I -
II9	I5-6I3 I64-7	Окраска металлоконструкций битумным лаком	I00м2	0,0I	43,5 2I,4	0,03 -	-	-	-	-	38,8 0,000I	- -
		ИТОГО по разделу I0	руб.				248	23	8	2		43 2
		Раздел II. Аварийный выход										
I20	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,45	43,3 3,57	0,99 0,3	I9	2	-	-	7,I9 0,387I	3 -
I2I	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3хI,02	м3	4,5	27,4I 0,7	0,28 0,08	I23	3	I	-	I,37 0,I033	6 -
I22	6-I6 I-I6 ССЦ МО п.I-7	Устройство плоских железобетонных фундаментных плит	м3	6,55	33,84 I	0,77 0,23	222	7	5	2	I,87 0,2968	I2 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2,27+3I,IxI,0I5										
I23	C2-4-I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I34	270 / -	- / -	36	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I24	C2-4-3	Стоимость арматуры класса A3	т	0,332	270 / -	- / -	90	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I25	6-92 II-3 ССЦ M0 п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм	м3	I8,9	49,28	I,I	93I	89	2I	6	8,44	I60
		I6,7+32,IxI,0I5			4,73	0,33					0,4258	8
I26	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,555	270 / -	- / -	I50	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I27	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,583	283 / -	- / -	I65	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I28	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	0,003	4I8,8 / -	- / -	I	-	-	-	- / 0,000I	- / -
		363+55,8										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I29	6-I75 I6-3 ССЦ МО п.I-3I	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200мм на высоте от опорной площадки до 6м 8,72+33,3хI,0I5	м3	6,7	42,52 3,24	0,73 0,22	285	22	5	I	5,9I 0,2839	40 2
I30	С2-4-I0	Стоимость арматуры класса AI	т	0,I07	338 -	- -	36	-	-	-	- 0,000I	- -
I3I	С2-4-I2	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I32	325 -	- -	43	-	-	-	- 0,000I	- -
I32	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,0I4	4I8,8 -	- -	6	-	-	-	- 0,000I	- -
I33	II-57 8-3 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Стоимость бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,22+2,39)х х2,04	I00м2	0,28	78,28 I4,5	I,I2 0,34	22	4	-	-	29,4 0,4387	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I34	II-58 8-4 ССЦ МО п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х 0,5I/х2	I00м2	0,28	29,I6 0,46	0,56 0,I6	8	-	-	-	0,92 0,2065	- -
I35	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,28	53,35 7,64-	0,74 0,22	I5	2	-	-	I4,3 0,2839	4 -
I36	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х х5	I00м2	0,28	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	4	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
I37	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике 49,9+IIIх0,4I-III х0,22	I00м2	0,28	70,99 I0,7	I,3 0,39	20	3	-	-	I8,9 0,5032	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I38	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	Два слоя гидроизола на битумной мастике (40,5-III×0,22+ +III×0,4I)×2	I00м2	0,28	I23,2 / I5,I2	2,04 / 0,62	34	4	I	-	25,6 / 0,7999	7 / -
I39	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4×I,58	I00м2	0,28	53,35 / 7,64	0,74 / 0,22	I5	2	-	-	I4,3 / 0,2839	4 / -
I40	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4×0,I05)×I5	I00м2	0,28	39,63 / 0,45	0,75 / 0,3	II	-	-	-	I,05 / 0,387I	- / -
I4I	6-90 II-I	Устройство бетонных ступеней из бетона BI5 5,93+I,02×27,4	м3	0,8	33,88 / I,55	0,33 / 0,I	27	I	-	-	2,8I / 0,I29I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I42	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49х4,08	I00м2	0,025	43,3 3,57	0,99 0,3	I	–	–	–	7,I9 0,387I	– –
I43	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство площадки из бетона В7,5 2,5+26,3хI,02	м3	0,75	29,33 I,62	– –	22	I	–	–	2,9 0,000I	2 –
I44	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков площадью проема до 3м2 в каменных стенах	м2	I,86	I,45 0,55	0,35 0,II	3	I	I	–	0,9I 0,I42	2 –
I45	Доп.4 к С2-2 п.808А, доп.I к С2-2 т.ч. т.20 прил.I	Стоимость дверных блоков ДН2I-9Ш с масляной окраской I8,3+2,48х0,37	м2	I,86	I9,22 –	– –	36	–	–	–	– 0,000I	– –
I46	CI-I--446Б	Скобяные изделия для однопольных дверей входных в здание	комп.	I	6,73 –	– –	7	–	–	–	– 0,000I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I47	I5-733 20I-6- -I.30	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 4мм на эластичных прокладках	I00м2 остекления	0,003	267 47,8	I,4 0,36	I	–	–	–	86,5 0,4645	– –
I48	С.2 т.ч. р.2 таб.I8	Облицовка низа дверного полотна пластиком 5,97	м2	0,3	5,97 –	– –	2	–	–	–	– 0,000I	– –
I49	9-34 5-I	Установка металлической двери ДМ	I00м2	0,0I72	279 69	I56 50,7	5	I	3	I	III 65,4	2 I
I50	С2-I-I--I973	Стоимость металлической двери	т	0,029	464 –	– –	I3	–	–	–	– 0,000I	– –
I5I	7-737 доп.I 58-3	Установка металлических ограждений лестниц с поручнем из поливинилхлорида	I00 огр.	0,I5	823 35,7	3,I 0,94	I23	5	–	–	6I I,2I3	9 –
I52	8-6I 7-5 ССЦ МО и т.д.	Установка решетки для вытирания ног 3I8+22,3х0,75	т	0,0I8	334,7 23	6,32 I,9	6	–	–	–	37,4 2,45I	I –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I53	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т 3,2I+(27,4+3,09)х х0,I59	шт	3	8,058 0,97	I,33 0,47	24	3	4	I	I,63 0,6064	5 2
I54	ССЦ МО 8-509	Стоимость плит ПIОД-5	м3	0,24	65,6 -	- -	I6	-	-	-	- 0,000I	- -
I55	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость арматуры класса А3	т	0,03	250 -	- -	8	-	-	-	- 0,000I	- -
I56	ССЦ МО табл.3-I т.ч.	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 4I3+55,8	т	0,00I	468,8 -	- -	-	-	-	-	- 0,000I	- -
I57	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость арматуры класса ВРI	т	0,003	32I -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
I58	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+26,3хI,02	м3	0,I	29,33 I,62	- -	3	-	-	-	2,9 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I59	II-83 I3-I ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	I00м2	0,02	I23,7	I,39	2	-	-	-	3I,I	I
		25,5+I6,Ix6,I			I8,2	0,4					0,5I6I	-
I60	II-84 I3-2 ССЦ МО п.5-I2	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 5мм (на изменение толщины покрытия по расценке 83)	I00м2	0,02	I9,36	0,I5	-	-	-	-	2,35	-
		I,49+I6,IxI,II			I,34	0,04					0,05I7	-
I6I	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00м2	0,87	225	3,75	I96	42	3	I	84	73
		90x2,5			48,75	I,I25					I,45I	I
		Итого по разделу II	руб.				2732	I92	44	I2		346
												I6
		Раздел I2. Деформационный шов										
I62	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков жгутом ø50 пропитанный битумом	I00м шва	0,I3	42,3	0,08	6	I	-	-	6,43	I
					4,02	0,02					0,0259	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I63	7-707 5I-7	Герметизация стыков мастикой	I00м шва	0,035	9I,8 II	20,6 6,I8	3	-	I	-	I8,6 7,972	I -
I64	7-70I 5I-I	Конопатка просмоленным жгутом	I00м шва	0,I3	42,3 4,02	0,08 0,02	6	I	-	-	6,43 0,0259	I -
I65	7-7I4 5I-I4 ССЦ МО п.2-4	Чеканка и расшивка раствором швов 4,85+24,4x0,2	I00м шва	0,II	9,73 4,54	0,3I 0,09	I	-	-	-	7,35 0,II62	I -
		а) Днище										
I66	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,02	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
I67	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Слой гидроизола на мастике I,83+0,78x(I,05-I) +0,84x(I,I-I)	м2	I,6	I,953 0,924	0,2I 0,06	3	I	-	-	I,54 0,0775	2 -
I68	I3-240 т.ч. п.3.2Б 27-7	Слой стеклоткани I,72+I,37x(I,05-I) +0,34x(I,I-I)	м2	I,2	I,823 0,374	0,0I -	2	-	-	-	0,583 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I69	I3-225 т.ч. п.3.2Б 25-I	Оклейка поверхности рубероидом гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	2	I,953	0,2I	4	2	-	-	I,54	3
		I,83+0,78х(I,05-I) +0,84х(I,I-I)			0,924	0,06					0,0775	-
I70	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	I00м2	0,02	66,98	0,95	I	-	-	-	I8,8	-
		I7,2+24,4х2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
I7I	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	0,02	77	I,38	2	-	-	-	2,04	-
		(0,39+24,4х0,5I)х6			0,96	0,42					0,54I9	-
		б)Стены										
I72	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике	I00м2	0,082	I28,5	I,665	II	I	-	-	23,9	2
		257х0,5			I4,I	0,5					0,645I	-
I73	I3-240 27-7	Слой стеклоткани	м2	7,I	I,72	0,0I	I2	2	-	-	0,53	4
					0,34	-					0,000I	-
I74	8-23 4-5	Слой гидроизола на мастике	I00м2	0,033	I28,5	I,665	4	-	-	-	23,9	I
		257х0,5			I4,I	0,5					0,645I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I75	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора МI00-20 мм	I00м2	0,082	I20,I 46,5	I,38 0,4I	I0	4	-	-	8I,4 0,529	7 -
		5I,8+24,4х2,8										
I76	I3-240 27-7	Слой стеклоткани на мастике	м2	2,8	I,72 0,34	0,0I -	5	I	-	-	0,53 0,000I	I -
I77	I3-24I 27-8	Последующий слой стеклоткани	м2	2,8	I,47 0,2	0,0I -	4	I	-	-	0,3I 0,000I	I -
I78	8-20 4-4 ССЦ МО п.2-4	Защитный слой из цементно-песчаного раствора МI00-30мм	I00 м2	0,028	I20,I 46,5	I,38 0,4I	3	I	-	-	8I,4 0,529	2 -
		5I,8+24,4х2,8										
		в)Покрытие										
I79	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике 49,9+IIIх(0,4I--0,22)	I00м2	0,02	70,99 I0,7	I,3 0,39	I	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
I80	I3-240 27-7	Слой гидроизола на битумной мастике	м2	I,6	I,72 0,34	0,0I -	3	I	-	-	0,53 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8I	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Слой гидроизола на мастике 49,9+IIIх(0,4I--0,22)	I00м2	0,0I2	70,99 I0,7	I,3 0,39	I	-	-	-	I8,9 0,5032	- -
I82	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,02	53,35 7,64	0,74 0,22	I	-	-	-	I4,3 0,2839	- -
I83	I2-300 I0-2 ССЦ М0 п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299 (0,08+24,4х0,I05)х х5	I00м2	0,02	I3,2I 0,I5	0,25 0,I	-	-	-	-	0,35 0,I29I	- -
		Итого по разделу I2	руб.				84	I6	I	-		29 -
		Раздел I3. Специально-строительные работы										
		а) Фундаменты под оборудование, приямок, каналы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I84	6-30 3-I ССЦ МО п.I-5	Устройство бетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 9,4I+27,4xI,02	м3	0,72	37,36 2,34	I,2 0,36	27	2	I	-	4,35 0,4645	3 -
I85	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	0,72	0,9I 0,38	0,43 0,I29	I	-	-	-	0,67 0,I665	- -
I86	6-33 3-4 ССЦ МО п.I-5	Устройство железобетонных фундаментов под оборудование объемом до 5м3 9,52+27,4xI,0I5	м3	I,94	37,33 2,4I	I,2I 0,363	72	5	2	I	4,46 0,4683	9 I
I87	6-36 3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах под оборудование	м3	I,94	0,9I 0,38	0,43 0,I29	2	I	I	-	0,67 0,I665	I -
I88	C2-4-43	Стоимость сетки	т	0,034	392 -	- -	I3	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I89	II-I8 Р/с+эксп. маш. 3-I	Резиновая прокладка										
		33,4+6,94	I00м2	0,029	40,34	6,94	I	I	-	-	46,9	I
					33,4	2,08					2,683	-
I90	CI-I-363	Стоимость резиновой прокладки	кг	I4,3	I,62	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
I9I	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм										
		I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,029	66,98	0,95	2	-	-	-	I8,8	I
					9,88	0,28					0,36I3	-
I92	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00м2	-0,029	25,67	0,46	-I	-	-	-	0,68	-
		(0,39+24,4x0,5I)x2			0,32	0,I4					0,I807	-
I93	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм в готовые гнезда с заделкой	т-	0,00I	65I	2	I	-	-	-	303	-
					I74	0,63					0,8I28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I94	6-I43 I4-I ССЦ МО п.I-3 т.ч. табл.2.I	Устройство стенок приямка из бетона В7,5 56,9+(25,8+2,47) xI,0I5	м3	0,35	85,59 I4,2	I,56 0,47	30	5	I	-	25,2 0,6064	9 -
I95	С2-4-43	Стоимость сетки	т	0,008	392 -	- -	3	-	-	-	- 0,000I	- -
I96	6-I25 I3-I ССЦ МО п.I-27	Устройство стенок канала из бетона В7,5 53,3+27,3xI,02	м3	0,63	8I,I4 I2	I,I4 0,34	5I	8	I	-	2I,9 0,4387	I4 -
I97	34-304 55-I	Настил из рифленой стали для подпольных каналов б)Коробки КМ, решетки РМI	I0м2	0,65	22I 33,I	7,34 2,2	I44	22	5	I	56,7 2,838	37 2
I98	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	7	4	3	I	35 7,224	6 I
I99	С2-I-I--2095	Стоимость коробок	т	0,I68	393 -	- -	66	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
200	8-59 7-3	Установка решеток	т	0,202	42I 27,8	I,38 0,4I	85	6	-	-	54,3 0,529	II -
20I	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской	I00 м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу I3	руб.				530	56	I4	3		95 4
		Раздел I4.Компенсационное устройство										
202	II-2 I-2 ССЦ МО п.4-39	Уплотнение грунта щебнем 4,58+9,49x4,08	I00 м2	0,063	43,3 3,57	0,99 0,3	3	-	-	-	7,I9 0,387I	- -
203	6-I I-I ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонной подготовки I,6+25,3xI,02	м3	9,6	27,4I 0,7	0,28 0,08	263	7	3	I	I,37 0,I033	I3 I
204	II-II I-II ССЦ МО п.I-I5	Устройство днища 2,5+26,3xI,02	м3	I,0I	29,33 I,62	- -	30	2	-	-	2,9 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
205	6-92 II-3 ССЦ МО п.I-I9	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3м толщиной до 300мм	м3	3,2	49,28	I,I	I58	I5	4	I	8,44	27
		I6,7+32,IxI,0I5			4,73	0,33					0,4258	I
206	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I9	270	-	5	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
207	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,277	283	-	78	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
208	СI-I-384	Стоимость сетки	м2	II	2,I3	-	23	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
209	7-2I 2-4 ССЦ МО п.I-5 т.ч. табл.2.I	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	4	8,058	I,33	32	4	5	2	I,63	7
		3,2I+(27,4 +3,09)x x0,I59			0,97	0,47					0,6064	2
2I0	ССЦ МО п.8-503	Стоимость плоских плит	м3	0,7	60,8	-	43	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2II	п.06-08-8	Стоимость арматуры класса А3	т	0,07	250	-	I8	-	-	-	-	-
											0,000I	-
2I2	п.06-08-I	Стоимость арматуры класса АI	т	0,078	229	-	I8	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
2I3	II-57 8-3 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм 22+(25,2+2,39)х х2,04	I00 м2	0,048	78,28 I4,5	I,I2 0,34	4	I	-	-	29,4 0,4387	I -
2I4	II-58 8-4 ССЦ М0 п.I-2 т.ч. табл.2.I	Устройство бетонных стяжек толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 57) /0,5I+(25,2+2,39)х х0,5I/хI0	I00 м2	0,048	I45,8 2,3	2,8 0,8	7	-	-	-	4,6 I,032	- -
2I5	I2-299 I0-I ССЦ М0 п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм I4,8+24,4хI,58	I00м2	0,048	53,35 7,64	0,74 0,22	3	-	-	-	I4,3 0,2839	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I6	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00 м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
		(0,08+24,4x0,I05)x5			0,I5	0,I					0,I29I	-
2I7	I2-289 CI-I-370, CI-I-80 9-6	Один слой гидроизола на битумной мастике	I00 м2	0,048	70,99	I,3	3	I	-	-	I8,9	I
		49,9+IIIx(0,4I--0,22)			I0,7	0,39					0,5032	-
2I8	I2-29I CI-I-370, CI-I-80 9-7	То же, 2 слоя гидроизола	I00м2	0,048	33,07	2,04	2	I	-	-	25,6	I
		(40,5-IIIx0,22+ +I,IIx0,4I)x2			I5,I2	0,62					0,7999	-
2I9	I2-299 I0-I ССЦ МО п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,048	53,35	0,74	3	-	-	-	I4,3	I
		I4,8+24,4xI,58			7,64	0,22					0,2839	-
220	I2-300 I0-2 ССЦ МО п.2-4	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке 299	I00м2	0,048	I3,2I	0,25	I	-	-	-	0,35	-
					0,I5	0,I					0,I29I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		(0,08+24,4x0,I05)x5										
22I	8-27 применит. 4-7	Обмазка стен битумно-наиритовая за 5 раз	I00м2	0,I3	225	3,75	29	6	-	-	84	II
		90x2,5			48,75	I,I25					I,45I	-
222	I3-240 27-7	Слой стеклоткани по краю покрытия	м2	3,8	I,72	0,0I	7	I	-	-	0,53	2
					0,34	-					0,000I	-
		Итого по разделу I4	руб.				73I	38	I2	4		68
												4
		Итого по смете					49452	3003	2439	458		5777
		В том числе:										633
		общестроительные работы	руб.				44589	285I	2432	456		6I4I
		металлоконструкции	руб.				4863	I52	7	2		27I
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	44589		7357					
		металлоконструкции	%	8,6	4863		4I8					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоемкость 0,092х7775	чел.-ч									7I5
		Сметная заработная плата 0,I8х7775	руб.					I400				
		Итого с накладными расходами	руб.				57227	4403	2439	458		7I25
		Плановые накопления	%	8	57227		4578					
		Всего по смете	руб.				6I805	4403	2439	458		7I25
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7I25
		Сметная заработная плата	руб.					486I				

Составил Руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил Главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

С В О Д К А

объемов к стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.						Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7, 8	в том числе	
					%	сумма			основная заработная плата	экспл. машин, в т.ч. зараб. плата
										стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II I2
I	Земляные работы	м3	3390	2057	I6,5	339	I92	2588	I80	I874/293 4,I9/0,76
2	Фундаменты	м3	I87,I	9898	I6,5	I633	922	I2453	229	I32/39 20,I5/66,56
3	Стены	м3	I59,8	II720	I6,5	I934	I092	I4746	805	I75/54 23,86/92,28
4	Покрытие	м3	I47,7I	I0I26	I6,5	I67I	943	I2740	479	I08/32 20,6I/86,25
5	Кровля	м2	37I	30I0	I6,5	497	28I	3788	220	38/II 6,I3/I0,2I
6	Перегородки	м2	69,0	358	I6,5	59	33	450	24	6/2 0,73/6,52
7	Полы	м2	323	I730	I6,5	285	I6I	2I76	207	7/2 3,52/6,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	Проемы	м2	48,7	5488							
	а)строительные работы			7I6	I6,5	II8	67	90I	23	8/I	I,46/I8,50
	б)металлоконструкции			4772	8,6	4I0	4I5	5597	I47	I/-	9,05/II4,93
9	Отделочные работы	м2 окр.	I280	740	I6,5	I22	69	93I	364	II/3	I,5I/0,73
I0	Фекальный резервуар	м3 здан.	II68,7	248	I6,5	4I	23	3I2	23	8/2	0,50/0,27
II	Аварийный выход	м3 здан.	II68,7	2732							
	а)строительные работы			27I4	I6,5	448	253	34I5	I9I	4I/II	5,52/2,92
	б)металлоконструкции			I8	8,6	2	2	22	I	3/I	0,04/0,02
I2	Деформационный шов	м3 здан.	II68,7	84	I6,5	I4	8	I06	I6	I/-	0,I7/0,09
I3	Специальностроительные работы										
	а)фундаменты под оборудование,приямок,										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	каналы	м3	3,64	369	I6,5	6I	34	464	44	II/2	0,75/I27,47
	б) коробки КМ, решетки РМI	т	0,I68	I6I							
	строительные работы			88	I6,5	I5	8	III	8	-	0,I8/660,7I
	металлоконструкции			73	8,6	6	6	85	4	3/I	0,I4/505,95
I4	Компенсационное устройство	м3 здан.	II68,7	73I	I6,5	I2I	68	920	38	I2/4	I,49/0;79
	Итого по сводке	руб.	-	49452	-	7776	4577	6I805	3003	2439/458	I00%

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д. Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АIУ-300 (вариант I климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7; КЖI-29; КМI-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 3 чел./ч
Трудозатраты построечные - 3 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб.		Общая стоимость,руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуат. машин	всего	осн. зараб. платы	эксплуат. машин	в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
						основ. зараб. платы / в т.ч. зараб. платы					на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I.Исключить из сметы № I										
I	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	-0,I2I	44I I24	I,4 0,42	-53	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-25 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,392	355 38	I,3 0,39	-494	-53	-2	-I	64 0,5032	-89 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,26	329 I2,4	I,3 0,39	-86	-3	-	-	2I,I 0,5032	-5 -
5	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,77I	55,8 -	- -	-99	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I руб.					-906	-77	-5	-2		-I28 -2
		Раздел 2.Добавить к смете № I										
9	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,23I	4I8,8 -	- -	97	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4 кг	т	0,II9	44I I24	I,4 0,42	53	I5	-	-	2I0 0,54I9	25 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	I,36	355 38	I,3 0,39	483	52	2	I	64 0,5032	87 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,254	329 I2,4	I,3 0,39	84	3	-	-	2I,I 0,5032	5 -
I3	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,733	55,8 -	- -	97	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I38	42,9 2I,3	I8,8 5,6	6	3	3	I	35 7,224	5 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I38	393 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -
		Итого по разделу 2	руб.				876	75	5	2		I25 2
		Итого по смете					-30	-2	-	-		-3 -
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				-I7	-I	-	-		-2
		металлоконструкции	руб.				-I3	-I	-	-		-I
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5			-I7	-3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		металлоконструкции	%	8,6	-I3		-I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х-4	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х-4	руб.					-I				
		Итого с накладными расходами	руб.				-34	-3	-	-		-3
		Плановые накопления	%	8	-34		-3					
		Всего по смете	руб.				-37	-3	-	-		-3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				-3
		Сметная заработная плата	руб.					-3				

Составил: Руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: Главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АIУ-300 (вариант 3 климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7; КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I чел.-ч
Трудозатраты построечные I чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы						на единицу / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I.Исключить из сметы № I										
I	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-
		363+55,8			-	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	-0,I2I	44I I24	I,4 0,42	-53	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-25 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,39	355 38	I,3 0,39	-493	-53	-2	-I	64 0,5032	-89 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	-0,26	329 I2,4	I,3 0,39	-86	-3	-	-	2I,I 0,5032	-5 -
5	ССЦ МО табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,77I	55,8 -	- -	-99	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ИТОГО по разделу I	руб.				-905	-77	-5	-2		-I28 / 2
		Раздел 2. Добавить к смете № I										
9	С.2 т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,239	4I8,8 / -	- / -	I00	-	-	-	- / 0,000I	- / -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	0,I2I	44I / I24	I,4 / 0,42	53	I5	-	-	2I0 / 0,54I9	25 / -
II	6-84 9-8	То же, до 20кг	т	I,39I	355 / 38	I,3 / 0,39	494	53	2	I	64 / 0,5032	89 / I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,26	329 / I2,4	I,3 / 0,39	86	3	-	-	2I,I / 0,5032	5 / -
I3	ССЦ М0 табл.3.I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,772	55,8 / -	- / -	99	-	-	-	- / 0,000I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I--2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				9I6	77	5	2		I29 2
		Итого по смете					II	-	-	-		I -
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				4	-	-	-		I -
		металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	4		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					
		Нормативная трудоемкость 0,092х2	чел.-ч									-
		Сметная заработная плата 0,I8х2	руб.					-				-
		Итого с накладными расходами	руб.				I3	-	-	-		I
		Плановые накопления	%	8	I3		I	-	-	-		
		Всего по смете	руб.				I4	-	-	-		I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				I
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования встроенный во вспомогательное здание из монолитного железобетона (сухие грунты),класса АIУ-300 (вариант 4 климатическая зона)

На общестроительные работы к смете № I

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч
Трудозатраты построечные 2 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,00 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. осн. зараб. платы	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин всего	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающих машины всего
						осн. зар. платы / в т.ч. зараб. платы								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
		Раздел I.Исключить из сметы № I												
I	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием	т	-0,235	4I8,8	-	-98	-	-	-	-	-		
		363+55,8			-	-					0,000I	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	-0,I2I	44I I24	I,4 0,42	-53	-I5	-	-	2I0 0,54I9	-25 -
3	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	-I,39	355 38	I,3 0,39	-493	-53	-2	-I	64 0,5032	-89 -I
4	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	-0,26	329 I2,4	I,3 0,39	-86	-3	-	-	2I,I 0,5032	-5 -
5	ССЦ МО табл.3-I	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	-I,77I	55,8 -	- -	-99	-	-	-	- 0,000I	- -
6	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	-0,I68	42,9 2I,3	I8,8 5,6	-7	-4	-3	-I	35 7,224	-6 -I
7	С2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	-0,I68	393 -	- -	-66	-	-	-	- 0,000I	- -
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	-0,05	60,5 38,4	- -	-3	-2	-	-	68 0,000I	-3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по разделу I	руб.				-905	-77	-5	-2		-I28 -2
		Раздел 2.Добавить к смете № I										
9	С.2т.ч. р.4 табл.I9	Закладные детали с лакокрасочным покрытием 363+55,8	т	0,239	4I8,8 -	- -	I00	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	6-83 9-7	Установка закладных деталей и КПК весом до 4кг	т	0,I2I	44I I24	I,4 0,42	53	I5	-	-	2I0 0,54I9	25 -
II	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	I,397	355 38	I,3 0,39	496	53	2	I	64 0,5032	89 I
I2	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,26I	329 I2,4	I,3 0,39	86	3	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I3	п06-08-30	Стоимость лакокрасочных и других неметаллических покрытий	т	I,779	55,8 -	- -	99	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	9-2I0 32-I3	Установка коробок	т	0,I82	42,9 2I,3	I8,8 5,6	8	4	3	I	35 7,224	6 I
I5	C2-I-I- -2095	Стоимость коробок КМ	т	0,I82	393 -	- -	72	-	-	-	- 0,000I	- -
I6	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций	I00 м2	0,06	60,5 38,4	- -	4	2	-	-	68 0,000I	4 -
		Итого по разделу 2	руб.				9I8	77	5	2	-	I30 2
		Итого по смете					I3	-	-	-		2 -
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				6	-	-	-		2
		металлоконструкции	руб.				7	-	-	-		-
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	6		I					
		металлоконструкции	%	8,6	7		I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоёмкость 0,092x2	чел.-ч					-				-
		Сметная заработная плата 0,I8x2	руб.					-				
		Итого с накладными расходами	руб.				I5	-	-	-		2
		Плановые накопления	%	8	I5		I					
		Всего по смете	руб.				I6	-	-	-		2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-				2
		Сметная заработная плата	руб.					-				

Составил: руководитель сметной группы Морозова Л.Д.Морозова

Проверил: главный специалист по сметам Попова Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АП-300 (сухие грунты)

На общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	53 чел.-ч
Трудозатраты построечные	46 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость,руб. всего	основ. зараб. платы	экспл.машин в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43 I2,6	I8,I 6,59		2I	6	9	3	I9,4 8,50I	9 4
2	С2-I-I--I783	Стоимость металлических стоек 289-7хI,0I	т	0,088	28I,9 -	- -		25	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	С2-I-I-I788	Стоимость металлических швеллеров 25I-7хI,0I	т	0,3I4	243,9 –	– –	77	–	–	–	– 0,000I	– –
4	С2-I-I--2I05	Стоимость элементов крепления 442-7хI,0I	т	0,087	434,9 –	– –	38	–	–	–	– 0,000I	– –
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,I42	60,5 38,4	– –	9	5	–	–	68 0,000I	I0 –
6	7-74I доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00 м2	0,33	I6I 40,8	I,9 0,57	53	I3	I	–	70,5 0,7354	23 –
7	I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	0,I0I	2II 24,7	2,64 0,79	2I	2	–	–	42,9 I,0I9	4 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					244	26	I0	3		46
		В том числе:										4
		Общестроительные работы	руб.				83	20	I	–		37
		Металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	83		I4					
		металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоемкость 0,092x28	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата 0,I8x28	руб.					5				
		Итого с накладными расходами	руб.				272	3I	I0	3		53
		Плановые накопления	%	8	272		22					
		Всего по смете	руб.				294	3I	I0	3		53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
		Сметная заработная плата	руб.					34				

Составил: инженер 2 категории З.И.Уманец

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АШ-300(сухие грунты)

На общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29,КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	50 чел.-ч
Трудозатраты построечные	44 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксп. машин	всего	основ. зараб. платы	эксп. машин	в т.ч. зараб. платы	обслуживающих машины	
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43 I2,6	I8,I 6,59	2I	6	9	3	I9,4 8,50I	9 4
2	С2-I-I- -I783	Стоимость металлических стоек 289-7xI,0I	т	0,088	28I,9 -	- -	25	-	-	-	- 0,000I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	С2-I-I-I788	Стоимость металлических швеллеров	т	0,3I4	243,9	-	77	-	-	-	-	-
		25I-7хI,0I			-	-					0,000I	-
4	С2-I-I--2I05	Стоимость элементов крепления										
		442-7хI,0I	т	0,087	434,9	-	38	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00м2	0,I42	60,5	-	9	5	-	-	68	I0
					38,4	-					0,000I	-
6	7-74I доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00м2	0,3	I6I	I,9	48	I2	I	-	70,5	2I
					40,8	0,57					0,7354	-
7	I2-269 6-3	Устройство кровельпо готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5мм	I00м2	0,I	2II	2,64	2I	2	-	-	42,9	4
					24,7	0,79					I,0I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					239	25	I0	3		44/4
		В том числе:										
		Общестроительные работы	руб.				78	I9	I	-		35
		Металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	78		I3					
		металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоёмкость 0,092x27	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата 0,I8x27	руб.					5				
		Итого с накладными расходами	руб.				266	30	I0	3		50
		Плановые накопления	%	8	266		2I					
		Всего по смете	руб.				287	30	I0	3		50
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч									50
		Сметная заработная плата	руб.					33				

Составил инженер 2 категории З.И.Уманец
Проверил главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класс АIУ-300 (сухие грунты)

На общестроительные работы по павильону аварийного выхода

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29,КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5I чел.-ч
Трудозатраты построечные	45 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл.машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II	I2	I3
I	9-33 4-I0	Металлический каркас	т	0,489	43	I2,6	I8,I	2I	6	9	3	I9,4	9
							6,59					8,50I	4
2	С2-I-I--I783	Стоимость металлических стоек 289-7xI,0I	т	0,088	28I,9	-	-	25	-	-	-	-	-
					-		-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	С2-I-I- -I788	Стоимость металлических швеллеров 25I-7хI,0I	т	0,3I4	243,9 -	- -	77	-	-	-	- 0,000I	- -
4	С2-I-I- 2I05	Стоимость элементов крепления 442-7хI,0I	т	0,087	434,9 -	- -	38	-	-	-	- 0,000I	- -
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,I42	60,5 38,4	- -	9	5	-	-	68 0,000I	I0 -
6	7-74I доп.I 59-3	Устройство стен из волнистых асбоцементных листов унифицированного профиля по стальным ригелям каркаса	I00 м2	0,3I2	I6I 40,8	I,9 0,57	50	I3	I	-	70,5 0,7354	22 -
7	I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5мм	I00 м2	0,09	2II 24,7	2,64 0,79	I9	2	-	-	42,9 I,0I9	- -
		Итого по смете					239	26	I0	3		45 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				78	20	I	-		36
		металлоконструкции	руб.				I6I	6	9	3		I3
		Накладные расходы: общестроительные работы	%	I6,5	78		I3					
		металлоконструкции	%	8,6	I6I		I4					
		Нормативная трудоемкость 0,092x27	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата 0,I8x27	руб.					5				
		Итого с накладными расходами	руб.				266	3I	I0	3		5I
		Плановые накопления	%	8	266		2I					
		Всего по смете	руб.				287	3I	I0	3		5I
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5I
		Сметная заработная плата	руб.					34				

Составил: инженер 2 категории З.И.Уманец
Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона), класса АП,Ш,IУ-300 (сухие грунты)

На общестроительные работы железобетонной вентшахты H=I,2 Д=600 мм (I шт)

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,55 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I03 чел.-ч
Трудозатраты построечные	95 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин осн. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Общая стоимость, руб. всего	основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин на един.	не занятых обслуживанием машин всего	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2		I3	
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка	м3	3,5	I0,35	-		36	6	-	-	3		II	
		I,63+7,79xI,I2			I,62	-						0,000I		-	
2	I5-275 55-I3 ССЦ МО п.2-30	Затирка стен цементным раствором	I00 м2	0,035	35,82	I		I	I	-	-	37		I	
		2I,6+23,7x0,6			20,6	0,3						0,387I		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 I7,2+22,3x2,04	I00 м2	0,0037	62,69 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
4	CI-I-383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	0,86	I,I8 -	- -	I	-	-	-	- 0,000I	- -
5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Заполнение цементным раствором МI00 кожурка оголовка слоем 90мм I7,2+24,4x2,04	I00м2	0,008	66,98 9,88	0,95 0,28	I	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
6	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x xI4	I00м2	0,008	I79,7 2,24	3,22 0,98	I	-	-	-	4,76 I,264	- -
7	II-II I-II ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев 2,5+25,3xI,02	м3	0,47	28,3I I,62	- -	I3	I	-	-	2,9 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	6-223 26-I ССЦ М0 п.I-3I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 30,9+33,3хI,0I5	м3	3,I2	64,7 II,5	I,I 0,34	202	36	3	I	I9,7 0,4387	6I I
9	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,025	270 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I89	283 -	- -	54	-	-	-	- 0,000I	- -
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций весом до 4кг	т	0,05I	44I I24	I,4 0,42	23	6	-	-	2I0 0,54I9	II -
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20кг	т	0,0I2	355 38	I,3 0,39	4	-	-	-	64 0,5032	I -
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20кг	т	0,287	329 I2,4	I,3 0,39	94	4	-	-	2I,I 0,5032	6 -
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,04	60,5 38,4	- -	2	2	-	-	68 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					439	56	3	I		95 / I
		В том числе: общестроительные работы	руб.				439	56	3	I		96
		Накладные расходы:										
		общестроительные работы	%	I6,5	439		72					
		Нормативная трудоемкость 0,09Ix72	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата 0,I8x72	руб.					I3				
		Итого с накладными расходами	руб.				5II	69	3	I		I03
		Плановые накопления	%	8	5II		4I					
		Всего по смете	руб.				552	69	3	I		I03
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									I03
		Сметная заработная плата	руб.					70				

Составил: инженер 2 категории З.И.Уманец

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

Локальная смета № 4

К типовому проекту:"Склад материалов и оборудования,встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) класса АП,Ш,IУ-300 (сухие грунты)

На общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2; Д=300 мм (3шт)

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 44 чел.-ч
Трудозатраты построечные 40 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. осн. зараб. платы	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. осн. зар. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2		I3
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка I,63+7,79хI,I2	м3	I,9	I0,35 / I,62	- / -	20	3	-	-		3 / 0,000I		6 / -
2	I5-275 55-I3 ССЦ МО п.2-30	Затирка стен цементным раствором 2I,6+23,7х0,6	I00м2	0,024	35,82 / 20,6	I / 0,3	I	-	-	-		37 / 0,387I		I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 I7,2+22,3x2,04	I00м2	0,0023	62,69 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
4	CI-I-383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	0,4	I,I8 -	- -	-	-	-	-	- 0,000I	- -
5	II-55 8-I ССЦ М0 п.2-4	Заполнение цементным раствором МI00 козырька оголовка слоем 90мм I7,2+24,4x2,04	I00 м2	0,0039	66,98 9,88	0,95 0,28	-	-	-	-	I8,8 0,36I3	- -
6	II-56 8-2 ССЦ М0 п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) (0,39+24,4x0,5I)x xI4	I00 м2	0,0039	I79,7 2,24	3,22 0,98	I	-	-	-	4,76 I,264	- -
7	II-II I-II ССЦ М0 п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев 2.5+25,3xI,02	м3	0,22	28,3I I,62	- -	6	-	-	-	2,9 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	6-223 26-I ССЦ М0 п.I-3I	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 30,9+33,3хI,0I5	м3	I,28	64,7 II,5	I,I 0,34	83	I5	I	-	I9,7 0,4387	25 I
9	C2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,0I4	270 -	- -	4	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	C2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,093	283 -	- -	26	-	-	-	- 0,000I	- -
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций весом до 4 кг	т	0,006	44I I24	I,4 0,42	3	I	-	-	2I0 0,54I9	I -
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,035	355 38	I,3 0,39	I2	I	-	-	64 0,5032	2 -
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,I28	329 I2,4	I,3 0,39	42	2	-	-	2I,I 0,5032	3 -
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,02	60,5 38,4	- -	I	I	-	-	68 0,000I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Примечание: сметная стоимость приведена для одной шахты										
		Итого по смете					I99	23	I	-		40 I
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				I99	23	I	-		40
		Накладные расходы общестроительные работы	%	I6,5	I99		33					
		Нормативная трудоемкость 0,092x33	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата 0,I8x33	руб.					6				
		Итого с накладными расходами	руб.				232	29	I	-		44
		Плановые накопления	%	8	232		I9					
		Всего по смете	руб.				25I	29	I	-		44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сметная заработная плата	руб.					29				

Составил: инженер 2 категории З.И.Уманец

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту: "Склад материалов и оборудования, встроенный во вспомогательное здание (из монолитного железобетона) класса АП,Ш,IУ-300 (сухие грунты)

На общестроительные работы железобетонной вентшахты Н=I,2; Д=800 мм (Iшт)

Основание: чертежи № АРI-7, КЖI-29, КМI-4
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 88 чел.-ч
Трудозатраты построечные 80 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основ. зараб. платы	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. зараб. платы	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	обслуживающих машины
					основ. зараб. платы	в т.ч. зараб. платы					на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	II-3 I-3 ССЦ МО п.4-20	Устройство подстилающих слоев из песка	м3	3,5	I0,35	-	36	6	-	-	3	II
		I,63+7,79xI,I2			I,62	-					0,000I	-
2	I5-275 55-I3 ССЦ МО п.2-30	Затирка стен цементным раствором	I00м2	0,042	35,82	I	2	I	-	-	37	2
		2I,6+23,7x0,6			20,6	0,3					0,387I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	II-55 8-I ССЦ МО п.2-26	Устройство слива из цементного раствора I:3 Нср.=20мм	I00 м2	0,0046	62,69	0,95	-	-	-	-	I8,8	-
		I7,2+22,3x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
4	CI-I-383	Прокладка стальной плетеной сетки № I,2-I6	м2	I,43	I,I8	-	2	-	-	-	-	-
					-	-					0,000I	-
5	II-55 8-I ССЦ МО п.2-4	Заполнение цементным раствором МI00 козырька оголовка слоем 90 мм	I00 м2	0,009	66,98	0,95	I	-	-	-	I8,8	-
		I7,2+24,4x2,04			9,88	0,28					0,36I3	-
6	II-56 8-2 ССЦ МО п.2-4	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55)	I00 м2	0,009	I79,7	3,22	2	-	-	-	4,76	-
		(0,39+24,4x0,5I)x xI4			2,24	0,98					I,264	-
7	II-II I-II ССЦ МО п.I-I3	Устройство бетонных подстилающих слоев	м3	0,46	28,3I	-	I3	I	-	-	2,9	I
		2,5+25,3xI,02			I,62	-					0,000I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	6-224 26-2 ССЦ М0 п.I-I9	Монолитная железобетонная шахта из бетона М300 I9,9+32,IxI,0I5	м3	3,I8	52,48 7,47	I,03 0,32	I67	24	3	I	I2,7 0,4I29	40 I
9	С2-4-I6	Стоимость арматуры класса AI	т	0,026	270 -	- -	7	-	-	-	- 0,000I	- -
I0	С2-4-I8	Стоимость арматуры класса A3	т	0,I84	283 -	- -	52	-	-	-	- 0,000I	- -
II	6-83 9-7	Монтаж металлоконструкций весом до 4 кг	т	0,053	44I I24	I,4 0,42	23	7	-	-	2I0 0,54I9	II -
I2	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,053	355 38	I,3 0,39	I9	2	-	-	64 0,5032	3 -
I3	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,408	329 I2,4	I,3 0,39	I34	5	I	-	2I,I 0,5032	9 -
I4	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,05	60,5 38,4	- -	3	2	-	-	68 0,000I	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по смете					46I	48	4	I		80
												I
		В том числе:										
		общестроительные работы	руб.				46I	48	4	I		8I
		Накладные расходы										
		Общестроительные работы	%	I6,5	46I		76					
		Нормативная трудоёмкость 0,092x76	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата 0,I8x76	руб.					I4				
		Итого с накладными расходами	руб.				537	62	4	I		88
		Плановые накопления	%	8	537		43					
		Всего по смете	руб.				580	62	4	I		88
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	руб.					63				

gost.e-ecolog.ru

Составил: инженер 2 категории З.И.Уманец

Проверил: главный специалист по сметам Л.Т.Попова

1.07.91 тыс