ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-23.87

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

АЛЬБОМ 1У

СМЕТЫ

				Привязан
Инв.№				

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-23.87

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	- 22,603 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- I9,897 тыс.руб.
Iм3 здания	- 209,4 руб.
Iм2 общей площади	- I22,I руб.

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен
в действие
Минавтотрансом РСФСР
приказом № ВА-I6/268А
от 3I.03.87

Главный инженер И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

				Привязан
Инв.№				

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование смет	№ смет	№ стр.
1	Пояснительная записка	-	2
2	Объектная смета на строительство контрольно-пропускного пункта автотранспортных предприятий на 2 поста	-	3
3	Локальная смета на общестроительные работы(для температуры наружного воздуха -30°С	смета № 1	4
4	Локальная смета на устройство водопровода	смета № 2	23
5	Локальная смета на устройство канализации	смета № 3	27
6	Локальная смета на устройство отопления	смета № 4	29
7	Локальная смета на устройство вентиляции	смета № 5	32
8	Локальная смета на устройство электроосвещения	смета № 6	34
9	Локальная смета на приобретение и монтаж силового электрооборудования	смета № 7	41
10	Локальная смета на средства связи и сигнализации	смета № 8	47
11	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	смета № 9	50
12	Локальная смета на устройство шкафчиков для одежды	смета № 10	52
	Вариант для температуры наружного воздуха - 20°С		
13	Локальная смета на общестроительные работы	смета № 1а	53
14	Локальная смета на устройство отопления	смета № 4а	54
	Вариант для температуры наружного воздуха -40°С		
15	Локальная смета на общестроительные работы	смета № 1б	55
16	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту контрольно-пропускного пункта автотранспортных предприятий на 2 поста составлена в ценах 1984г. в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН 227-82,утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18мая 1982г.№ 141

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.1, П. Ш, 1У);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том 1);
- сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982-1983г.г.;
- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982г.

Сметная документация разработана для 1 территориального района (подрайон 1а).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

- на общестроительные работы - 16,5%;
- на металлоконструкции - 8,6%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%;
- плановые накопления - 8%.

Сметная документация составлена для 3-х вариантов применения типового проекта, в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха: -20°С, -30°С (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят 1 пост контрольно-пропускного пункта, всего 2 расчетные единицы.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Т.П.503-9-23.87(1У)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту контрольно-пропускного пункта автотранспортных предприятий на 2 поста

Сметная стоимость - 22,603 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) 11301,5 руб.
2. 1м2 общей площади здания 122,07 руб.
3. 1м3 объема здания 109,44 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	сметная заработная плата тыс.руб.	Технико-экономические показатели		
											наименование единиц измерения	к-во единиц измерения	стоимость единицы руб.
1	смета № 1	Общестроительные работы	17,675	-	-	-	17,675	-	2,619	1,839	м3 здания	95	186,05
2	смета № 2	Водопровод	0,177	-	-	-	0,177	-	0,024	0,018	"	95	1,86
3	смета № 3	Канализация	0,097	-	-	-	0,097	-	0,011	0,009	"	"	1,02
4	смета № 4	Отопление	0,232	-	-	-	0,232	-	0,032	0,023	"	"	2,44
5	смета № 5	Вентиляция	0,059	-	-	-	0,059	-	0,016	0,011	"	"	0,62
6	смета № 6	Электроосвещение	-	0,754	0,09	-	0,844	-	0,239	0,155	"	"	8,88
7	смета № 7	Силовое электрооборудование	-	0,578	0,298	-	0,876	-	0,196	0,13	"	"	5,37
8	смета № 8	Средства связи и сигнализации	-	0,057	0,048	-	0,105	-	0,041	0,027	"	"	1,11
9	смета № 9	Оборудование	-	0,268	2,18	-	2,448	-	0,238	0,151	расч.ед.	2поста	1224
10	смета № 10	Шкафчики для одежды	-	-	0,09	-	0,09	-	-	-	"	"	45
		Всего по объектной смете	18,24	1,657	2,706	-	22,603	-	3,416	2,363	м3 здания	95	-

Главный инженер И.Г.Аванесов
Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА2 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: КК,АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (1пост)-8837,5руб.
2. 1м2 общей площади здания - 108,4руб.
3. 1м3 объема здания - 106,0руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17,675	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2619	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,639	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	95,88	М КУБ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	186,85	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-231 Т,29-2 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА 1000М3	0,16	44,75 - -	44,75 - 15,81	7	-	6 - 2	- - 21,61	- - 3
2	Е1-58 Т,11-6 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,34	97,61 - 3,92	93,69 - 35,66	33	1	32 - 12	7,95 - 51,64	3 - 18
3	Е1-169 Т,22-6 ТЧП.1.11 ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	126,81 - 5,02	122,72 - 46,64	15	1	15 - 6	15,28 - 57,16	1 - 6
4	Е1-948 Т,79-2 ТЧП.3.67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СВЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М.ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,43	144,68 - 144,68	- - -	62	62	- - -	273,68 - -	116 - -
5	С318-1 Т	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	215,08	0,29	-	63	13	-	9,89	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-231 Т,29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	0,39	38,15 -	38,15 12,76	15	-	15 5	- 18,37	- 7
	ТЧП,1,11 ТАБЛ,3 ТЧП,3,46	ГРУНТ 2 ГРУППЫ Б РЕЗЕРВ 1000М3								
7	Е1-238 Т,29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	0,39	142,12 -	142,12 47,46	55	-	55 18	- 68,34	- 26
	ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 В РЕЗЕРВ 1000М3								
8	Е1-231 Т,29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	0,39	38,15 -	38,15 12,76	15	-	15 5	- 18,37	- 7
	ТЧП,1,11 ТАБЛ,3 ТЧП,3,46	ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
9	Е1-238 Т,29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА	0,39	142,12 -	142,12 47,46	55	-	55 18	- 68,34	- 26
	ТЧП,1,11 ТАБЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
10	Е1-257 Т,31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М	0,27	20,79 -	20,79 6,92	6	-	6 2	- 9,96	- 3
	ТЧП,1,11 ТАВЛ,3	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
11	Е1-966 Т,61-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,16	46,00 46,00	- -	53	53	- -	99,30 -	115 -
		100М3								
12	Е1-1185 Т,118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	3,86	11,60 7,40	4,20 2,73	45	29	17 11	13,40 3,93	52 15
		100М3								
13	Е1-195 Т,25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,12	14,72 1,59	12,88 3,81	2	-	1 -	3,23 5,49	- 1
	ТЧП,1,11 ТАВЛ,3	1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			426	159	217		309
			РУБ,					79		114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			426	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р, -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			533	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		430
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	250	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е6-11 Т3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	3,95	11,99	0,37	47	2	1	0,89	4
		М3		0,45	0,11			-	0,14	1
15	Е6-1 Т,1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	4,25	30,05	0,26	128	3	1	1,37	6
		ИЗ БЕТОНА М200		0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
16	Е6-5 Т,1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	13,50	36,90	0,59	525	49	8	6,66	90
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		М3								
17	Е6-20 Т,1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	15,00	32,52	0,76	488	23	11	2,86	43
		ИЗ БЕТОНА М 150		1,55	0,23			3	0,30	5
		М3								
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,14	270,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,09	278,00	-	25	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1291	77	21		143
			РУБ,					5		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1291	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	120	-		-

РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А),СМОТРОВАЯ КАНАВА ФОМ-1								
21	Е11-8 Т,1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,57	43,30 3,67	0,99 0,30	25	2	- -	7,19 0,39	4 -
22	Е6-35 Т,3-6 ОЦМ П,1-17 П,1-16	-УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	45,00	31,56 1,36	0,62 0,25	1421	61	37 11	2,56 0,32	116 14
		ЦЕНА:32,6-(26,2-27,2),1,015								
23	Е6-37 Т,3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ М3	45,00	3,35 1,15	0,64 0,16	161	52	24 7	1,96 0,21	88 9
24	Е6-36 Т,3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	45,00	0,91 0,36	0,43 0,13	41	17	20 6	0,67 0,17	30 6
25	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ Т	0,09	270,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
26	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ Т	0,10	270,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
27	Е6-63 Т,9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,05	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	- -	210,00 0,54	11 -
28	Е6-64 Т,9-8	-РЕШЕТКИ РС1 И РС2 Т	0,25	355,00 36,00	1,30 0,39	89	10	- -	64,00 0,50	16 -
29	Е7-736 Т,56-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ 100М	0,06	655,00 21,90	2,60 0,82	39	1	- -	37,90 1,06	2 -
30	Е6-66 Т,9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	1,20	329,00 12,40	1,30 0,39	395	15	1 -	21,10 0,50	25 1
31	Е11-135 Т,4,3,2 Т,20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ (ПОКРЫТИЕ 26,7,1,1=31,6М КВ ПОЛА КАНАВЫ) 100М2	0,32	479,55 70,61	5,19 1,56	152	22	1 -	108,00 2,01	34 1
		ЦЕНА:417,1,15								
32	Е15-62 К=1,15 Т,14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК	0,77	466,30 106,90	2,30 0,69	372	53	2 1	170,00 0,89	130 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕНЫ КАНАВЫ) 100М2								
33	Б7-199 Т,12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАВЫ ПЛОЩ. ДО 1 М КВ ШТ	10,00	0,48 0,25	0,23 0,08	5	3	2 1	0,45 0,10	5 1
34	ССЦМ П,6-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАВЫ ИЗ БЕТОНА М-300 М КУБ	1,30	60,80 -	- -	79	-	- -	- -	- -
35	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,22	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
36	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,92	25,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
37	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,14	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		Б),ПРИЯМОК ПР-1								
38	Е11-2 Т,1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,03	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
39	Е6-15 Т,1-15 ССЦМ П,1-3 П,1-4	-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	0,40	28,62 0,52	0,34 0,10	11	-	- -	0,99 0,13	- -
		ЦЕНА:27,8+(28,6-25,8),1,02								
40	Е6-92 Т,11-3 ССЦМ П,1-16 П,1-17	-СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА В-10 М3	1,34	44,28 4,73	1,10 0,33	59	6	1 -	8,14 0,43	11 1
		ЦЕНА:45,3-(28,2-27,2),1,015								
41	Е6-84 Т,9-8	-УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОВ Т	0,03	355,00 38,00	1,30 0,39	11	1	- -	64,00 0,50	2 -
42	Е6-84 Т,9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
43	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	0,12	221,00 33,10	7,34 2,20	27	4	1 -	56,70 2,84	7 -
		В),ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ПК-1-ОВ И ПК-ОВ								
44	Е11-2 Т,1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,03	43,30 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е6-15 Т,1-15 ОЦМ П,1-3 П,1-7	-ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	0,17	26,62 0,52	0,34 0,10	6	-	- -	0,09 0,13	- -
		ЦЕНА:27,6+(26,6-25,8),1,02								
46	Е6-90 Т,11-1 ОЦМ П,1-3 П,1-4	-СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В-10 М3	0,25	33,02 1,55	0,33 0,10	8	-	- -	2,81 0,13	1 -
		ЦЕНА:32,20+(26,6-25,8),1,02								
47	Е7-199 Т,12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ МТ	4,00	0,48 0,25	0,23 0,06	2	1	1 -	0,45 0,10	2 -
48	ССЦМ П,6-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-300 М КУБ	0,16	60,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
49	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
51	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
52	Е16-66 Т,6-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ, 57*2,5 М	3,40	1,78 0,41	0,05 0,02	6	1	- -	0,66 0,03	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			3025	286	90		486
			РУБ,					26		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3019	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			497	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	89	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			279	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3795	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		563
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	400	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			8	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	401	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
53	Е7-404 Т,37-1	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	9,00	10,15 2,64	4,98 1,79	91	28	44 16	4,73 2,31	43 21
54	СНЦМ Т,1 П,9-6	МТ -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200	4,50	69,16	-	311	-	-	-	-
55	Е7-139 Т,10-1	М КУБ - УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	6,00	10,20	5,25	61	24	32	8,95	36
		ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		4,04	1,93			12	2,49	15
56	ССЦМ Т,1 П,8-47	МТ -СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТАВРОВЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-400	3,00	79,75	-	239	-	-	-	-
57	С147-1	М КУБ -АРМАТУРА А-1	0,77	22,90	-	18	-	-	-	-
58	С147-3	100КГ -АРМАТУРА А-3В	4,09	25,00	-	102	-	-	-	-
59	С147-1	100КГ -АРМАТУРА А-1	1,76	22,90	-	41	-	-	-	-
60	С147-6	100КГ -АРМАТУРА АТ-5	0,36	32,10	-	12	-	-	-	-
61	С147-13	100КГ -АРМАТУРА А-5	4,04	41,30	-	167	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1042	50	76		79
			РУБ,					26		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1042	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ-	РУБ,			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	109	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
62	Е11-55 Т,6-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОТЫН 100М2	9,11	70,00 9,66	0,96 0,26	7	1	- -	16,80 0,36	2 -
63	Е11-56 Т,6-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ, ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,11	27,20 0,32	0,46 0,14	3	-	- -	0,34 0,16	- -
64	Е8-74 Т,9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	36,30	42,10 2,63	0,80 0,24	1528	103	29 9	4,96 0,31	180 11
65	Е8-36 Т,5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,60	34,30 2,10	0,81 0,24	165	10	4 1	3,90 0,31	19 1
66	Е8-57 Т,7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	0,64	13,10 13,10	- -	8	8	- -	21,00 -	14 -
67	Е7-445 Т,38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	17,00	0,23 0,08	0,15 0,08	4	1	3 1	0,13 0,08	2 1
68	ССЦМ Т1 П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М КУБ	0,68	64,40 -	- -	44	-	- -	- -	- -
69	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
70	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	0,11	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
71	Е11-11 Т,1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА ПОД ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ М3	0,90	29,30 1,62	- -	26	1	- -	2,90 -	3 -
72	Е6-83 Т,9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОФРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛИТ Т	0,36	441,00 124,00	1,40 0,42	159	45	- -	210,00 0,54	76 -
73	Е9-102 14-2	-МОНТАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1М2 ПОТОЛКА ДО 2,4КГ 100М2	0,67	220,00 181,00	17,00 8,94	148	121	11 6	310,00 11,53	208 8
74	С ПИСЬМО ГОССТРОЯ	-СТОИМОСТЬ ГОФРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Т	0,20	2052,65 -	- -	411	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СССР ОТ 15,08.83 М63-Д ПР1 П10 Ц Ч2Р6П3									
75	Е8-178 16-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М КВ 100М2	0,01	642,00 57,00	6,67 2,00	8	1	- -	97,00 2,56	1 -
76	ССЦМ Т,1 П,9-334	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ А013-25 И А025-25 М КВ	1,30	5,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			2523	291	47		505
			РУБ,					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	236	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			559	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			3124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	373	-		-
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ								
77	Е7-163 Т,39-6-1,6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М МТ	3,00	3,09 1,39	1,86 0,38	9	4	3 1	2,29 0,49	7 1
78	Е7-163 Т,11-9	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ ОТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ	8,00	8,02 1,67	2,66 1,04	64	13	23 8	2,65 1,34	23 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
			МТ							
79	СОЦМТ1 П,11-157	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК 60,12-8А4-Т	21,60	9,22	-	199	-	-	-	-
			М КВ	-	-			-	-	-
80	СОЦМТ1 П,11-155	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ-4АТ-VVT	144,00	8,71	-	1254	-	-	-	-
			М КВ	-	-			-	-	-
81	Е7-289 Т,12-7	-УСТАНОВКА СОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,36			-	0,49	-
			МТ							
82	СОЦМТ1 П,6-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНА ТИПА ОВ4Б-1	0,10	90,20	-	9	-	-	-	-
			М КУБ	-	-			-	-	-
83	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
84	С147-6	-АРМАТУРА АТ-6	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
85	С147-13	-АРМАТУРА А-6	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1543	18	27		32
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1543	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
86	Е12-289 Т,9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,32	49,90	1,30	16	3	-	18,90	6
				10,70	0,39			-	0,60	-
			100М2							
87	Е12-284 Т,9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,32	54,70	4,00	17	9	1	48,20	15
				28,40	1,20			-	1,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
88	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОВИТУМНЫХ ПЛИТ	2,80	89,30	-	232	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	Е12-301 Т,10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ТОЛЩ. 32 ММ	0,32	62,20	0,41	18	2	-	6,53	3
				5,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
90	Е12-302 Т,10-4	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	0,32	61,88	0,34	20	3	-	0,82	-
				8,50	0,17			-	0,22	-
		100М2								
91	Е12-301 Т,10-3	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ТОЛЩ.43 ММ	1,45	62,20	0,41	76	7	-	6,53	12
				5,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
92	Е12-302 Т,10-4	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	1,45	101,92	0,56	147	20	-	0,82	1
				14,00	0,28			-	0,38	1
		100М2								
93	Е12-176 Т,2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,32	338,00	18,60	107	17	4	95,20	30
				54,90	4,69			1	6,05	2
		100М2								
94	Е12-153 Т,2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	1,45	319,00	14,90	462	76	21	90,80	131
				52,40	4,47			6	5,77	8
		100М2								
95	Е12-277 Т,6-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	0,64	9,43	0,01	6	1	-	4,14	3
		100М2		2,30	-			-	-	-
96	Е12-280 Т,6-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,27	192,00	0,41	52	13	-	83,00	33
				45,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1151	151	26		224
			РУБ.					7		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОВЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1151	-	-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			190	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	192	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ								
97	Е10-105 Т,20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,27	1,63	0,35	10	3	3	0,91	6
				0,65	0,11			1	0,14	1
		М2								
98	Е10-140 Т,26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	6,27	1,34	-	8	1	-	0,36	2
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
99	Е10-107 Т,20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,39	2,18	0,13	3	1	-	1,16	2
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
100	С122-230	-СТОИМОСТЬ ДВЕРЕЙ ДН-10А И ДН-10	6,27	16,90	-	106	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
101	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	1,39	15,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
102	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	3,00	8,94	-	27	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
103	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			178	5	3		10
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			221	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА								
184	Е10-84 Т,14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	5,44	2,99 0,74	0,36 0,11	16	4	2 1	1,38 0,14	8 1
185	С122-31	-СТОИМОСТЬ ОКОН ОС12-12В М2	5,44	15,30	-	83	-	-	-	-
186	С111-424	-СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-
187	Е15-727 Т,201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	0,05	210,00 25,50	1,30 0,39	11	1	- -	47,00 0,50	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ, РУБ,			113	5	2 1		11 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ВОРОТА								
188	Е9-49 Т,7-4	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ ВОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Т	2,62	-,00 -,40	55,20 15,60	260	56	139 39	35,10 20,12	86 51
189	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ	0,18	267,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7								
		Т								
110	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ ВОЛЬНЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	2,34	316,00	-	739	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
111	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ВОРОТ ГФ-0719	0,66	7,71	0,20	5	1	-	3,10	2
	Т.15-6	100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
112	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,66	20,60	0,24	14	2	-	2,30	2
	Т.16-6	ПФ-133 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ,				1070	59	139		92
		РУБ,						39		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1051	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ,				1232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ,				1255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ								
		ТИП1								
113	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,44	43,30	0,99	62	6	1	7,19	10
	1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
114	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	21,60	30,12	-	651	35	-	2,90	63
	1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-150								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(28,6-25,8),1,02								
115	Б27-170	-ПРОСЛОЙКА ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО	1,44	253,20	1,66	365	8	3	9,37	13
	42-3	АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ. 60 ММ								
		100М2		5,51	0,69			1	0,89	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:192+20,4,3								
116	Е27-169 42-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МЕДКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ, 30 ММ 100М2	1,44	166,00 8,23	-	225	12	-	14,40	21
117	Е27-172 42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ ТОЛЩ, ПОКРЫТИЯ 100М2	1,44	50,60 2,62	-	73	4	-	2,32	3
		ТИП2								
118	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,08	43,30 3,57	0,99 0,30	2	-	-	7,19 0,39	-
119	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,46	29,30 1,62	-	13	1	-	2,90	1
120	Е11-134 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,МНОГОЦВЕТНЫХ 100М2	0,08	466,00 61,40	4,52 1,36	28	3	-	108,00 1,75	6
		ТИП3								
121	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,13	43,30 3,57	0,99 0,30	6	-	-	7,19 0,39	1
122	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	1,06	29,30 1,62	-	31	2	-	2,90	3
123	Е11-205 28-1	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИНОЛИУМА 100М2	0,13	519,00 43,60	0,75 0,22	69	6	-	75,50 0,28	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		1525	76	4		131
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1525	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	122	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		1918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	122	-		-

РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е15-278 55-14	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ 100М2	0,19	42,10 24,40	1,10 0,33	8	5	- -	45,00 0,43	9 -
125	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,15	11,90 7,70	0,03 0,01	2	1	- -	13,50 0,01	2 -
126	Е15-562 159-2	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОТОЛКОВ 100М2	0,04	82,50 36,80	1,15 0,34	3	1	- -	88,80 0,44	2 -
127	Е15-256 55-6-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,37	110,00 46,40	6,80 4,03	41	17	2 1	74,00 5,20	28 2
128	Е15-511 153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,29	11,90 7,70	0,03 0,01	3	2	- -	13,50 0,01	4 -
129	Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН 100М2	0,13	70,10 31,50	0,69 0,21	9	4	- -	86,00 0,27	8 -
130	Е15-62 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,12	422,00 94,70	2,00 0,60	51	11	- -	170,00 0,77	20 -
131	Е15-564 159-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,08	80,00 50,80	0,08 0,02	6	4	- -	88,70 0,03	7 -
132	Е15-565 159-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,05	107,00 77,40	0,07 0,02	6	4	- -	133,00 0,03	7 -
133	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА УГОЛКА 100М2	0,11	60,50 38,40	0,03 -	6	4	- -	68,00 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		135	53	2		94
				РУБ,				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		135	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		171	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	56	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	56	-		-
		РАЗДЕЛ 13, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
134	Е27-43	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД	0,41	136,30	11,06	57	1	4	3,30	1
	11-1-5	ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100 ММ								
		100М2		1,74	3,46			1	4,46	2
135	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,41	156,00	-	64	3	-	14,40	6
	42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
136	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10 ММ ТОЛЩ.	0,41	50,60	-	21	1	-	2,32	1
	42-2	ПОКРЫТИЯ								
		100М2		2,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			142	5	4		6
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14164	1235	656		2124
			РУБ.					215		298
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	365	-		-

Программный комплекс АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1169	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1592	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			17675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1839	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М КУБ	504,00	426	533	-	1	3,02
2	ФУНДАМЕНТЫ	М КУБ	32,75	1291	1624	39	49	9,19
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М КУБ	48,62	3025	3803	62	78	21,52
4	КАРКАС	М КУБ	7,60	1042	1312	136	174	7,42
5	СТЕНЫ	М КУБ	41,10	2523	3124	61	76	17,67
6	ПОКРЫТИЕ	М КВ	155,60	1543	1942	9	11	10,99
7	КРОВЛЯ	М КВ	176,30	1151	1450	6	8	8,20
8	ДВЕРИ	М КВ	7,66	178	221	23	28	1,25
9	ОКНА	М КВ	5,44	113	144	20	26	0,81
10	ВОРОТА	М КВ	34,20	1070	1258	31	36	7,10
11	ПОЛЫ	М КВ	163,00	1525	1918	9	11	10,85
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М КВ	73,20	135	171	1	2	0,97
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			142	178	-	-	1,01
	ИТОГО:	М КУБ	95,00	14164	17675	149	186	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376085

ФОРМА 4

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост)- 88,5руб
2. 1м2 общей площади здания- 1,09 руб
3. 1м3 объема здания - 1.86 руб)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ, МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00 М	1,20 0,23	0,01 -	5	1	-	0,37 -	1 -
2	Е16-43 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00 М	1,36 0,23	0,01 -	4	1	-	0,37 -	1 -
3	Е16-2 Т.1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00 М	3,29 0,27	0,05 0,02	10	1	- -	0,46 0,03	1 -
4	Е16-21 Т.3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,02 Т	466,00 26,60	2,60 0,76	9	1	- -	46,40 1,01	1 -
5	Е16-225 Т.23-1	ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ	1,00 САЛЬНИК	3,33 1,22	- -	3	1	- -	2,06 -	2 -
6	Е22-362 Т.22-5	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА	0,03 Т	777,00 190,00	162,00 46,60	23	6	4 1	305,00 62,69	9 2
7	0130-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,14	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ,								
9	Е16-135	-УСТАНОВКА	1,00	1,60	0,13	2	1	-	1,61	2
	Т,12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ								
		ОБРАТНЫХ,КРАНОВ		0,97	0,04			-	0,98	-
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ								
		ШТ								
10	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10								
		КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50								
		ШТ								
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,07	3,94	-	1	-	-	5,16	-
	Т,22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
13	Е16-135	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
	Т,16-2	ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		ШТ		0,19	-			-	-	-
14	С130-1464	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	30,00	2,23	-	45	-	-	-	-
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ 25								
		М								
15	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	0,50	0,59	-	1	-	-	-	-
		ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК								
		И,ХОМУТЫ/		-	-			-	-	-
		КГ								
16	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	60,50	0,03	1	-	-	66,00	1
	Т,164-5	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		135	12	4	18
					-	-
	РУБ,				1	2
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		24	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		13	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		-	7	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
17	Е16-41 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	1,20 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
18	Е16-44 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	3,00	1,66 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
19	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,06	3,94 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
20	С130-2029	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	1,00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
21	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	0,50	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	Е15-614 Т.164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВАЛИКАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,50 58,40	0,03 -	1	-	- -	66,00 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			14	2	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			149	14	4		21
			РУБ,					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			124	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

1376001

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу(1пост - 48,5 руб.
2. 1м2 общей площади здания-0,60руб.
3.1м3 объема здания -1,02руб.

ОСНОВАНИЕ: ВК-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,097 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е16-33 И6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	1,92 0,38	- -	4	1	- -	0,61 -	1 -	
2	Е16-34 Т,6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6,00	3,10 0,37	0,01 -	25	3	- -	0,58 -	5 -	
3	Е17-23 Т,1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ,	1,00	19,06 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -	
4	Е17-62 Т,4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	25,36 1,66	0,14 0,04	25	2	- -	3,02 0,05	3 -	
5	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	10,61	0,59 -	- -	6	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			79	7	-		11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЭВС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1376002

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1пост) - 116 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 1,42 руб.
3. 1м3 объема здания - 2,44 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,232 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е18-109 Т.5-1	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	14,40	7,67	0,06	110	1	0,46	7
				0,25	0,02		-	0,03	-
		9КМ							
2	Е16-79 Т.9-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОВВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	4,00	1,36	0,01	5	1	-	0,45	2
				0,26	-		-	-	-
		М							
3	Е16-38 Т.7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	25,00	0,66	0,01	22	5	-	0,35	9
				0,21	-		-	-	-
		М							
4	Е18-219 Т.22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-		-	-	-
		100М							
5	Е18-134 Т.12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3
				0,97	0,04		-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
6	С130-2858	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВНЫЕ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
		15С27Ч1 ДАВЛЕНИЕМ								
		64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
8	С130-1050	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА	5,00	1,07	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
9	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП								
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			180	13	1		22
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
	Т.1ч4-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
11	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
	Т.7-7	ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО								
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3								
12	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ	0,10	24,40	-	2	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ								
		23208-78 150								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
13	Е26-61 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,01	207,00 124,00	0,97 0,29	2	1	- -	212,00 0,37	2 -
		100М2								
14	0114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	-	1870,00	-	2	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			12	5	-		9
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			192	16	1		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете

Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1пост) - 29,5 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 0,36 руб.
3. 1м2 общей площади здания - 0,62 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-525 Т.12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,61			-	0,01	-
2	Е20-546 Т.13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-101 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	15,89	0,10	16	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
3	Е20-407 Т.7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
4	Е20-2 Т.1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1,26	5,40	0,04	7	1	-	1,62	2
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
5	Е20-61 Т.2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	0,94	9,35	0,06	9	1	-	1,71	2
		М2		0,98	0,02			-	0,03	-
6	Е16-42 Т.7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	4,00	1,35	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
7	Е15-614 Т.164-5	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
				36,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			49	11	-		16
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Е.И.Пахомова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376007

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6

НА УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) - 422 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 5,18 руб.
3. 1м3 объема здания - 8,88 руб.

ОСНОВАНИЕ: ВО,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,844 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 239 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,155 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-465-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	54,00	23,10	32	14	14	43,00
		100М		23,20	9,73			8	12,55
2	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,60	4,66	2,33	3	1	1	4,00
		100М		2,36	0,71			-	0,92
3	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,70	1,21	-	1	1	-	2,00
		100М		1,14	-			-	-
4	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00
		ШТ		1,58	0,26			-	0,36
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 100А	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00
		ШТ		0,96	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ЩТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,03	127,00	34,90	4	2	1	97,00	3
				53,90	11,10			1	14,32	-
		100ШТ								
7	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П;	0,24	294,00	122,00	71	9	29	69,00	17
				39,00	38,40			9	49,64	12
		100ШТ								
8	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,01	276,00	58,40	3	1	-	103,00	1
				57,60	16,20			-	23,48	-
		100ШТ								
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,24	93,00	51,80	22	6	13	57,00	14
				31,90	16,20			4	20,90	5
		100ШТ								
10	Ц8-604-1	-ВРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,01	92,40	24,50	1	-	-	61,00	1
				34,20	7,72			-	9,96	-
		100ШТ								
11	Ц8-603-2	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5	0,02	317,00	93,60	6	1	2	114,00	2
				67,40	29,70			1	38,31	1
		100ШТ								
12	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,03	49,80	1,10	1	1	-	60,01	2
				36,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
16	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	10,00	2,72	0,07	27	11	1	2,00	20
				1,12	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	9,89	0,17	5	4	-	15,00	7
				6,57	0,08			-	0,10	-
		100М								
18	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
				23,20	9,73			1	12,65	1
		100М								
19	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	1,70	60,80	22,80	103	40	38	41,00	70
				23,40	8,40			14	10,84	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
20	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,60	10,00 6,24	0,27 0,10	6	4	- -	11,00 0,13	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			303	106	102		106
			РУБ,					35		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			303	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	141	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			425	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			425	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
21	1517-1102	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21У3= ООТ 16-0,664,116-74	1,00	16,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
			МТ							
		СТОИМОСТЬ И ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ								
22	1504-1062	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2056=	1,00	16,50 -	- -	17	-	- -	- -	- -
			МТ							
23	1504-1074	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2053 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	1,00	2,75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
			МТ							
24	1517-1352-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	1,00	5,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
			МТ							
25	1504-1059	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	6,00	4,80	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЕ2044=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75 МТ		-	-			-	-	-
26	1504-1072А	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮ4АТЕЛИ АВТОМАТИ4ЕСКИЕ СЕРИИ АЕ 2033 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА= МТ	6;00	1,75 -	- -	10	-	- -	- -	- -
27	1517-1351-Т	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= МТ	6;00	1,05 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ; РУБ;			86	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			86	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ;			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			90	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			90	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
28	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5 1000М	0;13	28,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
29	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И БСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 М	60;00	0,13 -	- -	8	-	- -	- -	- -
30	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2;40/П-01УХЛ4 МТ	3,00	16,10 -	- -	54	-	- -	- -	- -
31	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 МТ	24;00	1,35 -	- -	32	-	- -	- -	- -
32	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛО4НЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО	2;00	1,57 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛА ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕ4ЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ		-	-			-	-	-
33	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02 ШТ	24,00	3,08	-	74	-	-	-	-
34	С153-6	-СВЕТИЛЬНИК НСП02,100 ШТ	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
35	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИ4ЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕ4ЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НВ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	1,00	1,91	-	2	-	-	-	-
36	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	0,60	7,20	-	4	-	-	-	-
37	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	0,60	1,42	-	1	-	-	-	-
38	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	2,60	0,99	-	3	-	-	-	-
39	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,10	1,08	-	1	-	-	-	-
40	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРА4НОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	3,60	1,40	-	5	-	-	-	-
41	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
42	С154-148	-СОЕДИНЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ТЕХФАЗНЫЕ ТИПА ИЭ9902А-1 ШТ	3,00	0,66	-	2	-	-	-	-
43	1504-6162	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИ4ЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,4ИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-3=ВК11-1930 ТУ 16-526,294-78 ШТ	5,00	0,97	-	5	-	-	-	-
44	С154-67	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	3,00	0,96	-	3	-	-	-	-
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,07	166,00	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5								
		1000М								
46	0151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5	0,05	222,00	-	11	-	-	-	-
		1000М								
47	0151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4	0,11	190,00	-	21	-	-	-	-
		1000М								
48	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ-У489 ТУ 36-1859-75	10,00	1,62	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
49	0159-462	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	5,00	2,48	-	12	-	-	-	-
		10М								
50	0113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -Ду;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	10,00	0,30	-	3	-	-	-	-
		М								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			306	-	-	-
	РУБ;					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ;							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			21	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			22	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			274	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			273	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			294	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСУОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			329	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			698	106	102		186
			РУБ,					35		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			577	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			94	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			719	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			844	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	155	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1376006

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1пост) - 438 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 5,37 руб.
3. 1 м3 объема здания - 9,22 руб.

ОСНОВАНИЕ: ВМ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,876 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,266 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 196 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА 0,130 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАВОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАВОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБОЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц6-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,66	0,06	3	1	-	2,00	2
				1,04	0,01			-	0,01	-
		МТ								
2	Е85-2722 СКЦ3-84	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ЯЩИКАХ УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯУ 5416-03В2Г/3Г/;Д-М	3,00	10,60	0,79	32	15	3	7,87	24
				4,92	0,28			1	0,36	1
		МТ								
3	Ц6-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	4,00	1,76	0,03	7	4	-	2,00	8
				1,03	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТ								
4	Ц6-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	1,00	3,46	0,09	3	2	-	2,00	2
				1,51	0,02			-	0,03	-
		МТ								
5	Ц6-400-1	-КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ	1,10	60,60	22,60	67	26	25	41,00	45
				23,40	8,40			9	10,84	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
		100М								
6	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,30	60,80	22,80	18	7	7	41,00	12
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		23,40	8,40			3	10,84	3
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2								
		100М								
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,20	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО:1КГ		6,24	0,18			-	0,13	-
		100М								
8	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,30	48,00	12,70	62	24	16	31,00	40
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
		СКОБАМИ,МАССОА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			5	5,21	7
		100М								
9	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,17	54,00	23,10	9	4	4	43,00	7
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО								
		25ММ		23,20	9,73			2	12,55	2
		100М								
10	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,10	32,00	7,54	3	1	1	16,00	2
		ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ		9,26	2,28			-	2,04	-
		100М								
11	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,05	33,40	0,80	2	1	-	17,00	1
		КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ		10,70	0,12			-	0,15	-
		100МТ								
12	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,10	43,90	1,20	4	1	-	17,00	2
		КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ								
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		10,90	0,28			-	0,36	-
		100МТ								
13	Ц8-405-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ	0,01	445,00	8,50	4	-	-	73,00	1
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА								
		П-ОБРАЗНАЯ		43,50	2,38			-	3,07	-
		Т								
14	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА	8,00	2,72	0,07	22	9	-	2,00	16
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ								
		КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ								
		ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ								
		ЗАЖИМОВ ДО 3		1,12	0,01			-	0,01	-
		МТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ;			238	96	56		164
			РУБ;					20		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			238	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			73	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ;			-	116	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			82	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	47	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	67	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			344	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			344	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	266	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3 ТУ 16-522.066-75 ШТ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
16	165-2722 ОКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДВУХФИДЕРНОГО ЯУ5418-0382Г/3Г/,Д-М ШТ	3,00	85,00	-	255	-	-	-	-
17	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х206Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	8,50	-	9	-	-	-	-
		В ШКАФУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
18	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76 ШТ	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
19	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ДКУ,КЗ ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
21	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			276	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			277	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			297	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			298	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
22	1517-2262	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х486Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526,052-78	1,00	27,98	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	0151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,11	288,60	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
24	0151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ:С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,03	320,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
25	0151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,02	195,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М								
26	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,13	367,00	-	48	-	-	-	-
27	24-16-49 П,1-051	-МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ, 22 ММ ЦЕНА:210,1,089 КМ	0,01	228,89	-	2	-	-	-	-
28	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3 М	18,00	0,78	-	14	-	-	-	-
29	24-05 П,1-1043	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У614АУ2 ЦЕНА:6,8,1,082 ШТ	4,00	7,36	-	29	-	-	-	-
30	-//- П,1-044	-КОРОБКА У615АУ2 ЦЕНА:11,2,1,082 ШТ	4,00	12,12	-	48	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			215	-	-	-
	РУБ,					-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			28	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			30	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			173	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			173	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			187	-	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			14	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ,			234	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			731	96	56		164
			РУБ,					20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			305	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			11	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			327	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			412	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			73	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	116	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			174	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			82	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	47	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			38	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	67	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			532	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	266	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	130	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			14	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			14	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			17	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			876	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	266	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	130	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Н.А.Алексеева

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗРС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1373008

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) - 52,5 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 0,03 руб.
3. 1м3 объема здания - 1,11 руб.

ОСНОВАНИЕ: СС,00

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,105 ТЫС РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,045 ТЫС РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ	1,00	3,16	0,03	3	3	-	2,00	2
		ШТ		2,85	0,01			-	0,01	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
4	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦВ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-			-	-	-
5	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,56	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,37	-			-	-	-
7	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА МТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
8	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,50	11,20	-	6	5	-	19,00	10
		100М		10,60	-			-	-	-
9	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,40	16,50	5,15	7	3	2	14,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			32	23	2		40
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ								
10	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ-2КЗ-7 ИЦ3,643,756 ТУ	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		КОМПЛ	-	-	-			-	-	-
11	004 П,3-0334	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
12	62-03 ДОП,4	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72М-АТС	2,00	10,45	-	21	-	-	-	-
		ШТ	-	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			46	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			48	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ								
13	0152-466	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,05	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М	-	-	-			-	-	-
14	0152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЖИЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М		-	-			-	-	-
16	29-02-20 П,1-291	-РОЗЕТКА ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ РПВ-1 ЦЕНА:0,38;1,062 МТ	2,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			81	23	2		40
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			105	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1376010

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Показатели по смете
Стоимость на.
1. Расчетную единицу (1 пост) - 1224 ру
2. 1м2 общей площади здания -
3. 1м3 объема здания -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,448 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,151 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 П,102	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	24-04-01 П,189	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА	2,00	18,70	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	24-06 П,15-018	-СУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЕР-4	1,00	22,30	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-615-3	-СУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
5	29-10-01 ДОП,7	-МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	6,00	320,00	-	1920	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц24-244-4	-МЕХАНИЗМ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ	6,00	24,50	3,11	147	124	18	36,00	216
		ШТ		20,70	1,37			8	1,77	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2167	125	18		216
			РУБ,					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2019		-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			40	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			146	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	133	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-

Главный инженер проекта А.Б.Мариничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

Проверил руководитель группы А.А.Карниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8,1) 1376011

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на
1.Расчетную единицу (1 пост) - 45 руб.
2. 1 м2 общей площади здания руб.
3. 1м3 объема здания руб.

ОСНОВАНИЕ: АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ							
1	29-10-01 П.176	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МД-33,3 МТ	1,00	83,00 -	-	83	-	-	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		83	-	-	-
				РУБ,				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		83	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		2	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-	-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		90	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		90	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		83	-	-	-
				РУБ,				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		83	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		2	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		3	-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1	-	-	-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		90	-	-	-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А. Шипов
Составил старший инженер Н.А.Алексеева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) 0,36 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,45 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,77 руб.

ОСНОВАНИЕ: АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ = 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ N1								
88	0114-136	-СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ	= 0,65	89,30	- -	58	=	-	-	=
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	58	=	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		-	58	=	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.		-	58	=	-		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.		-	10	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.		-	5	=	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.		-	73	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	73	=	-		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	=	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			- -	2	-		-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376003

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4А

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на
1. Расчетную единицу (1 пост) - 13 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 0,16 руб.
3. 1м3 объема здания - 0,27 руб.

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,026 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАВОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 4								
1	Е18-109 Т.5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	2,80	7,67	0,06	21	1	-	2,80	1
			-	0,25	0,02			-	0,03	-
		ЭКМ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	21	1	-	1
			РУБ.						-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	21	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	21	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	-	1	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	3	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	-	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-	-

Главный инженер проекта А.Ю.Мариничев
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Е.И.Пахомова
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1376013

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18

НА ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 2 ПОСТА

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (1 пост) - 324 руб.
2. 1м2 общей площади здания - 3,98 руб.
3. 1 м3 объема здания - 6,82 руб.

ОСНОВАНИЕ: АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,046 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 2 ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ N1								
14	Е6-11 Т.3-2	-УСТРОЙСТВО МЕВЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0,22	11,99	0,37	3	-	-	0,89	-
				0,45	0,11			-	0,14	-
17	Е6-20 Т.1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М 150 М3	1,00	32,52	0,76	33	2	1	2,66	3
				1,55	0,23			-	0,30	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		36	2	1		3
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5 СТЕНЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ N1								
62	Е11-55 Т.6-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	0,03	70,00	0,95	2	-	-	18,80	-
		100М2		9,86	0,28			-	0,36	-
63	Е11-56 Т.6-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИЗМЕНЬНИЕ ТОЛЩ. ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	0,03	27,20	0,46	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,18	-
64	Е8-74 Т.9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИЧ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,55	42,10	0,60	318	21	6	4,96	37
		М3		2,83	0,24			2	0,31	2
66	Е8-57 Т.7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,10	13,10	-	1	1	-	21,00	2
		100М2		13,10	-			-	-	-
67	Е7-445 Т.36-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	1
		МТ		0,06	0,06			-	0,08	-
68	ССЦМ Т.1 П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,19	64,40	-	12	-	-	-	-
		М КУБ		-	-			-	-	-
69	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-6	-АРМАТУРА АТ-6	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			337	22	6		40
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТРЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7 КРОВЛЯ								
		ДОБАВЛЯЕТОЯ К СМЕТЕ N1								
88	С114-136	-СТОИМОСТЬ ПЕРЛИТОБИТУМНЫХ ПЛИТ	0,33	89,30	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			29	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			37	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 9 ОКНА								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ N1								
104	Е10-64 Т.14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	- 5,44	2,99	0,36-	16-	4-	2	1,36-	8
		М2	-	0,74	0,11		-	1	0,14-	1
105	С122-31	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС-12-12В	- 5,44	15,30	- -	83	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
106	С111-424	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ХИЛЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,6М	- 4,00	0,86	- -	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ N1								
106а	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	5,44	4,47	0,34	24	8	2	2,56	14
		М2		1,49	0,10			1	0,13	1
106б	С122-60	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОРС12-12	5,44	34,50	-	188	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
106в	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	4,00	1,76	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			117	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			519	28	7		49
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			328	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-

Главный инженер проекта А.Д.Марфиничев

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил ведущий инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

gost.e-ecolog.ru