ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-183.91

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м^3/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

Альбом 5

Ведомости потребности в материалах

25817-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-183.91

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м^3/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

Альбом 5

Ведомости потребности в материалах

Разработан
ПО «Совинтервод»

Утвержден и введен
в действие
Госконцерном «Водстрой»
Протокол № 855 от 28.05.1991 г.

Главный инженер объединения _____ О.А. Леонтьев
(подпись)

Главный инженер проекта _____ В.А. Косарев
(подпись)

Содержание

Наименование	Марка	Стр.
Ведомость потребности в материалах к чертежам комплекта ТХ	ТХ.ВМ	3
Ведомость потребности в материалах к чертежам комплекта ОВ	ОВ.ВМ	5
Ведомость потребности в материалах к чертежам комплекта АС	АС.ВМ	6
Ведомость потребности в материалах к чертежам комплекта ЭМ	ЭМ.ВМ	8
Ведомость потребности в материалах к чертежам комплекта АТХ	АТХ.ВМ	9

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные					
2						
3	Трубы насосно-компрессорные и					
4	муфты к ним					
5	ГОСТ 633—80					
6	73×5, 5-Д,	м	132700	006		
7		т	132700	168		
8	89×6, 5-Д,	м	132700	006		
9		т	132700	168		
10						
11	Трубы стальные водогазопровод-					
12	ные, ГОСТ 3262—75					
13	Р-25×3,2,	м	138500	006		
14		т	138500	168		
15						
16						
17						

Типовой проект 901-2-183.91 Ал.5

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

901-2-183.91 ТХ.ВМ

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

ГИП	Косарев		06.91
Нач.отд.	Дмитриев		06.91
Зав.сект.	Пискарева	Подпись	06.91
Вед. инж.	Чапурская		06.91
Н.контр.	Цветков		06.91

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы стальные электросварные					
2	ГОСТ 10704—76					
3	57×3,0	м	130000	006		
4		т	130000	168		
5						
6						
7	Трубы стальные электросварные					
8	ГОСТ 10704—76					
9	89×3,5	м	130000	006	3,5	
10		т	130000	168	0,026	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Типовой проект 901-2-183.91 Ал. 5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 ТХ.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вентиляция					
2	Сталь тонколистовая,	т	097100	168	0,03	
3	Сталь сортовая,	т	093100	168	0,02	
4	Сталь кровельная,	т	097400	168	0,01	
5	Итого стали в натуральной					
6	массе,	т		168	0,06	
7						
8	Материалы лакокрасочные,	кг	231000	116	0,66	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Типовой проект 901-2-183.91 Ал. 5

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

901-2-183.91 ОВ.ВМ

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

				Стадия	Лист	Листов
ГИП	Косарев	Подпись	06.91	РП		1
Нач.отд.	Келембет		06.91			
Пров.	Панфиль		06.91	Ведомость потребности в материалах	ПО «Совинтерводг» г. Москва	
Инж.	Депадель		06.91			
Н.контр.	Цветков		06.91			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,098	
4	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168	0,001	
5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	0,106	
6	Итого сортового проката				
7	обыкновенного качества, т		168	0,205	
8	Итого стали в натуральной				
9	массе, т		168	0,205	
10	в том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Катанка, т	093400	168	0,064	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,141	
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения (метизы)				
16	Проволока стальная				
17	низкоуглеродистая				

Типовой проект 901-2-183.91 Ал.5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-183.91 АС.ВМ

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

ГИП	Косарев		06.91
Нач.отд.	Дмитриев		06.91
Гл.стр.	Игнатов		06.91
		Подпись	
Н.контр.	Цветков		06.91

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	обыкновенного качества для				
2	железобетона, т	121300	168	0,022	
3	В-I				
4	Проволока стальная низкоуглеро-				
5	дистая периодического				
6	профиля, т	121400	168	0,002	
7	Вр-I				
8	Итого металлоизделий промышлен-				
9	ного назначения, т		168	0,024	
10	Итого стали, приведенной				
11	к стали класса А-I, т		168	0,278	
12	Портландцемент	573110			
13	М300, т	573151	168	4,7	
14	М400, т	573112	168	0,63	
15	Цемент, приведенный к				
16	марке 400 (всего), т		168	4,9	
17	Инертные материалы:				
18	гравий, $м^3$		113	1,6	
19	песок естественный, $м^3$		113	12,4	
20	заполнители пористые, $м^3$		113	20,2	
21	трубы стальные водогазопровод-				
22	ные, м	138500	006	7,4	
23	т	138500	168	0,036	
24					
25					

Типовой проект 901-2-183.91 Ал.5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 АС.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы и детали трубопроводов					
2	из полиолефинов,	м	224811	006		
3		т	224811	168		
4	диаметр 25 мм,	м		006	70	
5		т		168	0,14	
6	диаметр ____ мм,	м		006		
7		т		168		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

Типовой проект 901-2-183.91 Ал. 5

Привязан

Инв. №

901-2-183.91 ЭМ.ВМ

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

			Стадия	Лист	Листов
ГИП	Косарев	06.91	РП		1
Нач.отд.	Бурдо	06.91			
Зам. ГИПа	Данилин	06.91			
Инж. I к.	Баранова	06.91			
Н.контр.	Князева	06.91			

Подпись

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы и детали трубопроводов	224811	006		
2	из полиолефинов, м	224811	168		
3	т		006		
4	диаметр 25 мм, м		168		
5	т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

Типовой проект 901-2-183.91 Ал. 5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

901-2-183.91 АТХ.ВМ

Насосная станция на водозаборной скважине с насосами ЭЦВ производительностью от 12 до 30 м³/ч и бактерицидными установками ОВ-1П

ГИП	Косарев	Подпись	06.91
Нач.отд.	Бурдо		06.91
Зам. ГИПа	Данилин		06.91
Инж. I к.	Баранова		06.91
Н.контр.	Князева		06.91

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Ведомость потребности в материалах

ПО «Совинтервод» г. Москва

gost.e-ecolog.ru