ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-313

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии

Альбом VI

Сметы

Стоимость:

Общая – 162,7 тыс.руб.

Строительно-монтажных работ – 132,7 тыс.руб.

1м3 здания – 20 руб.26 коп.

Разработан институтом "Гипроавтотранс" (Воронежский филиал)

Утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР с 30.04.79г. Протокол № 56 от 14 августа 1978г.

Директор филиала В.Сотников

Главный инженер проекта А.Недбаев

Начальник отдела В.Королев

859/98 цена 2-68

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦКТБ
630064 г. Новосибирск, пр. Маркса 1
Выдано в печать: 25.VII 1980 г.
Заказ 1947 Тираж 300

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
1	2	3
	Пояснительная записка	5
	Объектная смета	7
	Сводка объемов и стоимости работ	13
I-I-I	Земляные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	20
I-I-2	Фундаменты при Т=-20°С,-30°С,-40°С	2I
I-I-3	Подземное хозяйство при Т=-20°С,-30°С,-40°С	24
I-I-4	Стены при Т=-20°С,-30°С,-40°С	26
I-I-5	Перекрытие при Т=-20°С,-30°С,-40°С	28
I-I-6	Покрытие при Т=-20°С,-30°С,-40°С	30
I-I-7	Кровля при Т=-20°С,-30°С,-40°С	34
I-I-8	Перегородки при Т=-20°С,-30°С,-40°С	36
I-I-9	Оконные проемы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	38
I-I-I0	Дверные проемы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	40
I-I-II	Ворота при Т=-20°С,-30°С,-40°С	42
I-I-I2	Полы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	43
I-I-I3	Металлоконструкции при Т=-20°С,-30°С,-40°С	45
I-I-I4	Отделочные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	47
I-I-I5	Прочие работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	49
	Вентиляция	
2-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	5I
2-I-2	Сантехническое оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	52
2-I-3	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	53
2-I-4	Монтажные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	54
	Отопление	
3-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	55
3-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	56
	Теплоснабжение калориферов	
4-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	57
4-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	58
4 I-3	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	59

1	2	3
	Тепловой пункт (I вариант)	
5-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	60
5-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	61
5-I-3	Сантехническое оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	62
5-I-4	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	63
	Тепловой пункт (II вариант)	
6-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	64
6-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	65
6-I-3	Сантехническое оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	66
	Водопровод	
7-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	67
7-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	68
7-I-3	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	69
	Оборотное водоснабжение	
8-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	70
8-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	71
8-I-3	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	72
	Горячее водоснабжение (I вариант)	
9-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	73
9-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	74
9-I-3	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	75
	Горячее водоснабжение (II вариант)	
I0-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	76
I0-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	77
	Хозяйственно-питьевой водопровод (II вариант)	
II-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	78
II-I-2	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	79
	Производственный водопровод (II вариант)	
I2-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	80
I2-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	81
I2-I-3	Оборудование при Т=-20°С,-30°С,-40°С	82
	Производственная канализация	
I3-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	83
I3-I-2	Строительные работы при Т=-20°С,-30°С,-40°С	84

1	2	3
I3-I-3	Сантехническое оборудование при Т=-20°С, -30°С, -40°С	86
	Хозяйственно-бытовая канализация	
I4-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	87
I4-I-2	Строительные работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	88
	Шламоудаление	
I5-I-I	Сантехнические работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	89
I5-I-2	Строительные работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	90
I5-I-3	Оборудование при Т=-20°С, -30°С, -40°С	92
	Оборудование реагентного хозяйства	
I6-I-I	Оборудование реагентного хозяйства при Т=-20°С, -30°С, -40°С	93
I7-I-I	Электроосвещение при Т=-20°С, -30°С, -40°С	94
I8-I-I	Приобретение электросилового оборудования при Т=-20°С, -30°С, -40°С	96
I9-I-I	Оборудование и монтаж слаботочных устройств при Т=-20°С, -30°С, -40°С	98
20-I-I	Оборудование и монтаж автоматического управления при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I00
2I-I-I	Оборудование и монтаж автоматического управления при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I02
22-I-I	Приобретение и монтаж оборудования серийного производства при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I04
23-I-I	Приобретение и монтаж технологического оборудования нестандартизированного при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I05
	Технологические трубопроводы	
24-I-I	Монтажные работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I07
24-I-2	Строительные работы при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I08
25-I-I	Приобретение производственного инвентаря при Т=-20°С, -30°С, -40°С	I09
26-I-I	Шкафы для одежды при Т=-20°С, -30°С, -40°С	II0
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	III
	Ведомость объемов строительных работ	I27
	Расчет стоимости ж/бетонных конструкций	I36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренными инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70, и постановления Госстроя СССР №201 от 26 сентября 1974г.

При составлении смет принята следующая нормативная документация:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- ценники на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- ценник №I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции;
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация составлена для условий строительства с расчетной температурой воздуха Т=-20°С, -30°С, -40°С.

Подрайоны с индексами соответствуют общей части ЕРЕР и ценникам №I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по единым районным единичным расценкам, не привязываемые к местным условиям.

"Б" - местных материалов, подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Для I территориального района (подрайона I-а) полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью местных строительных материалов, по разделу "Б" в ценах базисного района.

Сметы на строительные работы

В сводке объемов и стоимости работ и сметах на отдельные виды работ, в необходимых случаях, стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в том числе стоимость работ, по которым накладные расходы отличаются от принятых на общестроительные работы (металлоконструкции).

Для I территориального района в сводке объемов и стоимости работ накладные расходы приняты в размере:

16,5% на общестроительные работы

8,3% на металлоконструкции.

Сметы на санитарно-технические работы

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбиты на следующие основные группы:

а)сметы на приобретение оборудования и его монтаж(арматура с эл.приводом и др.);

б)на сантехническое оборудование,учитываемое в объеме строительно-монтажных работ;

в)на санитарно-технические работы;

г)на общестроительные работы,сопутствующие санитарно-техническим.

В сводке объемов и стоимости работ составленной в ценах I территориального района стоимость санитарно-технического оборудования показана дробью:в числителе общая стоимость,а в знаменателе - в т.ч. основная зарплата.Для остальных районов размер зарплаты указан в соответствующей графе смет.

Накладные расходы на санитарно-технические работы приняты в размере I4,9%.

Сметы на оборудование

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы"А","Б", поэтому стоимость монтажных работ,определенная сметой,является окончательной.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I973г.с начислением следующих затрат:транспортные расходы - 3%

наценка снаба	- 0,70%
тара и упаковка	- 2%
заготовительно-складские расходы	- I,2%

В сводку объемов и стоимости работ стоимость оборудования не включена.Стоимость материалов не учтенных ценниками,по территориальным районам определена по прейскурантам оптовых цен,введенных в действие с I июля I967г.с учетом показателей таблиц №№I-I7 ценника № I,часть У.

Заработная плата на монтаж оборудования исчислена с учетом районных коэффициентов по приложению № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП часть IУ.I965г.

Начальник отдела Королев

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

[illegible] мойка для автобусов на две поточные линии

типовому проекту на строительство механизированной мойки

Сметная стоимость – I62,70 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г. для базисного района

№№ пп	№№ смет прейск. укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.)					
			строительных работ	монтажн. работ	оборудован. приспособл. инструментов и производственного инвентаря	прочих работ	общая стоимость	Показатели сметной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I-I÷ I-I-I5	Общестроительные работы	78,27	-	-	-	78,27	Строительный объем 6550м3 Iм3-IIр.95к
2	2-I-I	Вентиляция(сантехнические работы)	I3,39	-	-	-	I3,39	Iм3-2р.04к
3	2-I-2	Вентиляция(сантехническое оборудование)	6,2I	-	-	-	6,2I	Iм3-0р.95к
4	2-I-3	Вентиляция(строительные работы)	0,3	-	-	-	0,3	Iм3-0р.05к
5	2-I-4	Вентиляция(монтажные работы)	-	0,02	-	-	0,02	-
6	3-I-I	Отопление(сантехнические работы)	I,87	-	-	-	I,87	Iм3-0р.29к
7	3-I-2	Отопление(строительные работы)	0,28	-	-	-	0,28	Iм3-0р.04к

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	4-I-I	Теплоснабжение калориферов(сантехнические работы)	0,7I	-	-	-	0,7I	Iм3 - Ор.IIк
9	4-I-2	Теплоснабжение калориферов(строительные работы)	0,73	-	-	-	0,73	Iм3 - Ор.IIк
I0	4-I-3	Теплоснабжение калориферов(оборудование)	-	0,03	0,83	-	0,85	Iм3 - Ор.I3к.
II	5-I-I	Тепловой пункт(I вариант) (Сантехнические работы)	0,86	-	-	-	0,86	Iм3 - Ор.I3к.
I2	5-I-2	Тепловой пункт(строительные работы)	0,39	-	-	-	0,39	Iм3 - Ор.06к.
I3	5-I-3	Тепловой пункт (сантехническое оборудование)	0,70	-	-	-	0,7	Iм3 - Ор.IIк.
I4	5-I-4	Тепловой пункт(оборудование)	-	0,02	0,I3	-	0,2	Iм3 - Ор.03к
I5	6-I-I	Тепловой пункт(II вариант) (Сантехнические работы)	I,I6	-	-	-	I,I6	Iм3 - Ор.I8к.
I6	6-I-2	Тепловой пункт(строительные работы)	0,5I	-	-	-	0,5I	Iм3 - Ор.08к.

I	2	3	4	5	6	7	8	8	9
I7	6-I-3	Тепловой пункт (сантехническое оборудование)	0,48	-	-	-	0,48	Iм3	Ор.07к.
I8	7-I-I	Водопровод (I вариант - сантехнические работы)	I,69	-	-	-	I,69	Iм3	Ор.26к.
I9	7-I-2	Водопровод (строительные работы)	0,78	-	-	-	0,78	Iм3	Ор.I2к
20	7-I-3	Водопровод (оборудование)	-	0,0I	0,08	-	0,09	Iм3	Ор.0Iк.
2I	8-I-I	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	I,27	-	-	-	I,27	Iм3	Ор.I9к
22	8-I-2	Оборотное водоснабжение (строительные работы)	0,06	-	-	-	0,06	Iм3	Ор.0Iк.
23	8-I-3	Оборотное водоснабжение (сантехническое оборудование)	0,25	-	-	-	0,25	Iм3	Ор.04к.
24	9-I-I	Горячее водоснабжение (I вариант - сантехнические работы)	0,92	-	-	-	0,92	Iм3	Ор.I4к.
25	9-I-2	Горячее водоснабжение (строительные работы)	0,I5	-	-	-	0,I5	Iм3	Ор.02к.
26	9-I-3	Горячее водоснабжение (оборудование)	-	0,0I	0,08	-	0,09	Iм3	Ор.0Iк.
27	I0-I-I	Горячее водоснабжение (II вариант - сантехнические работы)	0,7I	-	-	-	0,7I	Iм3	Ор.IIк.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
28	I0-I-2	Горячее водоснабжение(строительные работы)	0,I5	-	-	-	0,I5	Iм3-0р.02к.
29	II-I-I	Хозяйственно-питьевой водопровод(II вариант -сантехнические работы)	I,34	-	-	-	I,34	Iм3-0р.20к.
30	II-I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод(строительные работы)	0,55	-	-	-	0,55	Iм3-0р.08к.
3I	I2-I-I	Производственный водопровод(II вариант - сантехнические работы)	0,58	-	-	-	0,58	Iм3-0р.09к.
32	I2-I-2	Производственный водопровод(строительные работы)	0,42	-	-	-	0,42	Iм3-0р.06к.
33	I2-I-3	Производственный водопровод(оборудование)	-	0,0I	0,I	-	0,II	Iм3-0р.02к.
34	I3-I-I	Производственная канализация(сантехнические работы)	0,II	-	-	-	0,II	Iм3-0р.02к.
35	I3-I-2	Производственная канализация(строительные работы)	I,33	-	-	-	I,33	Iм3-0р.20к.
36	3-I-3	Производственная канализация(сантехническое оборудование)	0,I9	-	-	-	0,I9	Iм3-0р.03к.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
37	I4-I-I	Хозяйственно-бытовая канализация(сантехнические работы)	0,29	-	-	-	0,29	Iм3 - Ор.04к.
38	I4-I-2	Хозяйственно-бытовая канализация(строительные работы)	0,03	-	-	-	0,03	-
39	I5-I-I	Шламоудаление(сантехнические работы)	I,6	-	-	-	I,6	Iм3 - Ор.24к.
40	I5-I-2	Шламоудаление (строительные работы)	I,I8	-	-	-	I,I8	Iм3 - Ор.I8к.
4I	I5-I-3	Шламоудаление(оборудование)	-	0,23	2,47	-	2,70	Iм3 - Ор.4Iк.
42	I6-I-I	Реагентное хозяйство (оборудование)	-	0,29	I,74	-	2,03	Iм3 - Ор.3Iк.
43	I7-I-I	Электроосвещение	8,84	-	0,I	-	8,94	Iм3 - Iр.36к.
44	I8-I-I	Электросиловое оборудование	-	4,I4	I,37	-	5,5I	Iм3 - Ор.84к.
45	I9-I-I	Слаботочные устройства	-	0,2	0,I4	-	0,34	Iм3 - Ор.05к.
46	20-I-I	Автоматическое управление(I вариант)	-	2,49	2,25	-	4,74	Iм3 - Ор.38к.
47	2I-I-I	Автоматическое управление(II вариант)	-	2,5I	2,28	-	4,79	Iм3 - Ор.73к.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтаж технологического оборудования						
48	22-I-I	Приобретение и монтаж оборудования серийного производства	-	I,43	I9-38	-	20,8I	
49	23-I-I	Приобретение и монтаж нестандартизированного оборудования	-	0,42	0,54	-	0,96	
50	24-I-I	Монтаж технологических трубопроводов(монтажные работы)	-	0,86	-	-	0,86	
5I	24-I-2	Технологические трубопроводы(строительные работы)	0,I2	-	-	-	0,I2	
52	25-I-I	Производственный инвентарь	-	-	0,23	-	0,23	
53	26-I-I	Приобретение шкафов для одежды	-	-	0,65	-	0,65	
		Итого стоимость I-го варианта	I22,5	I0,I5	30,04	-	I62,7	
		Итого стоимость II-го варианта	I22,9	I0,I4	29,83	-	I62,87	

Главный инженер проекта Недбаев
Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Кислова
Проверил рук.группы Мешкова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к сметам на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района) строит.-монтажн. работ	накладные расходы и плановые накопления	всего	Удельный вес % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А.Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	м3	I797	I4I3	332	I745	I,3	
I-I-2	Фундаменты	м3	203,3	5I72	I2I5	6387	4,8	
I-I-3	Подземное хозяйство			I0I44/457	2343/68	I2487/525	9,4	
	Итого по подземной части			I6729/457	3890/68	206I9/525	I5,5	
	Б.Надземная часть здания							
I-I-4	Стены	м3	522,4	I4I86	3332	I75I8	I3,2	
I-I-5	Перекрытия	м3	2I,3	I878/I8	44I/3	23I9/2I	I,8	
I-I-6	Покрытия	м3	63,I	7928/33	I860/5	9768/38	7,3	
I-I-7	Кровля	м2	98I	5534	I300	6834	5,I	
I-I-8	Перегородки	м2	285,7	I374	323	I697	I,3	
I-I-9	Оконные проемы	м2	8I,9	I220	287	I507	I,I	
I-I-I0	Дверные проемы	м2	59,0	I024	24I	I265	I,0	

В графах 5-7 стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч.стоимость металлоконструкций

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-II	Ворота	м2	72,0	2589/I629	467/24I	3056/I870	2,3	
I-I-I2	Полы	м2	722,5	4324	I0I6	5340	4,2	
I-I-I3	Металлоконструкции	тн	6,32	I059/959	I65/I42	I224/II0I	0,9	
I-I-I4	Отделочные работы	м2	4488,9	479I	II25	59I6	4,5	
I-I-I5	Прочие работы			964	226	II90	0,9	
	Итого по надземной части			46871 2639	I0783 391	57654 3030	43,5	
	Итого общестроительные работы			63600 3096	I4673 459	78273 3555	59,I	
	II.Санитарно-технические работы							
	Вентиляция							
2-I-I	а)Сантехнические работы			I0992	2395	I3387	I0,I	В графе"5" сводки стоимость показана дробью в числителе общая стоимость,в знаменателе в т.ч. основная зарплата
2-I-2	б)Сантехническое оборудование			56I7/344	592	6209	4,7	
2-I-3	в)Строительные работы			240	56	296	0,2	
2-I-4	г)Монтажные работы			23	I	24	-	
	Отопление							
3-I-I	а)Сантехнические работы			I532	334	I866	I,4	
3-I-2	о)Строительные работы			230	54	284	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение калориферов							
4-I-I	а)	Сантехнические работы		6I9	92	7II	0,5	
4-I-2	б)	Строительные работы		590	I39	729	0,6	
4-I-3	в)	Монтажные работы		28	2	30	-	
	Тепловой пункт(I вариант)							
5-I-I	а)	Сантехнические работы		705	I54	859	0,7	
5-I-2	б)	Строительные работы		3I2	73	385	0,3	
5-I-3	в)	Сантехническое оборудование		639/3I	62	70I	0,5	
5-I-4	г)	Монтаж оборудования		I4	I	I5	-	
	Тепловой пункт(II вариант)							
6-I-I	а)	Сантехнические работы		954	208	II62		
6-I-2	б)	Строительные работы		4II	97	508		
6-I-3	в)	Сантехническое оборудование		433/34	5I	484		
	Водопровод(I вариант)							
7-I-I	а)	Сантехнические работы		I394	300	I694	I,3	
7-I-2	б)	Строительные работы		628	I48	776	0,6	
7-I-3	в)	Монтаж оборудования		5		5		
	Оборотное водоснабжение							
8-I-I	а)	Сантехнические работы		I042	227	I269	I,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8-I-2	б)Строительные работы			47	II	58	-	
8-I-3	в)Сантехническое оборудование			222/22	29	25I	0,2	
	Горячее водоснабжение (I вариант)							
9-I-I	а)Сантехнические работы			755	I65	920	0,7	
9-I-2	б)Строительные работы			I2I	28	I49		
9-I-3	в)Монтаж оборудования			8	I	9	-	
	Горячее водоснабжение (II вариант)							
I0-I-I	а)Сантехнические работы			582	I27	709		
I0-I-2	б)Строительные работы			I2I	28	I49		
	Хоз-питьевой водопровод (II вариант)							
II-I-I	а)Сантехнические работы			II04	237	I34I		
II-I-2	б)Строительные работы			445	I05	550		
	Производственний водопровод (II вариант)							
I2-I-I	а)Сантехнические работы			477	I03	580		
I2-I-2	б)Строительные работы			344	8I	425		
I2-I-3	в)Монтажные работы			8	I	9		

(УI)

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Производственная канализация							
I3-I-I	а) Сантехнические работы			89	I9	I08	0,I	
I3-I-2	б) Строительные работы			I08I	254	I335	I,0	
I3-I-3	в) Сантехническое оборудование			I69/I3	20	I89	0,I	
	Хозяйственно-бытовая канализация							
I4-I-I	а) Сантехнические работы			239	52	29I	0,2	
I4-I-2	б) Строительные работы			2I	5	26	-	
	Шламоудаление							
I5-I-I	а) Сантехнические работы			I3I3	286	I599	I,2	
I5-I-2	б) Строительные работы			955	224	II79	0,9	
I5-I-3	в) Монтаж оборудования			2I8	I3	23I	0,2	
	Реагентное хозяйство							
I6-I-I	а) Монтажные работы			276	I7	293	0,2	
	Итого санитарно-технические работы I вариант			30I24	5754	35878	27,0	
	То же, II вариант			30422	5860	36282	-	
	Ш. Электромонтажные работы							
I7-I-I	Электроосвещение			8343	50I	8844	6,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I8-I-I	Электросиловое оборудование			3905	234	4I39	3,I	
I9-I-I	Слаботочные устройства			I84	II	I95	0,I	
20-I-I	Автоматическое управление (I вариант)			2347	I4I	2488	I,9	
2I-I-I	Автоматическое управление (II вариант)			2372	I42	25I4		
	Итого электромонтажные работы I вариант			I4779	887	I5666	II,8	
	Итого электромонтажные работы -II вариант			I4804	888	15692		
	Монтаж технологического оборудования							
22-I-I	Монтаж оборудования серийного производства			I352	9I	I433	I,I	
23-I-I	Монтаж нестандартизированного оборудования			40I	24	425	0,3	
24-I-I	Монтаж технологических трубопроводов (монтажные работы)			8I5	49	864	0,7	
24-I-2	Технологические трубопроводы (строительные работы)			I00	23	I23	0,I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:				2668	I77	2845	2,I	
Итого по сводке стоимость I варианта				IIII7I	2I49I	I32662	I00%	
Стоимость II варианта				III494	2I598	III502		

Главный инженер проекта Недбаев

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Монкова

(УТ) 503-313

С М Е Т А № I-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Земляные работы

Объем грунта - I737 м3

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	II63	576	586	79I
2	7	I38I	690	689	950
3	8,9,I3,I9	I33I	663	668	9II
4	I2	I292	663	639	97I
5	I5,I4,I8	I38I	690	689	950
6	I6	I483	75I	732	I029
7	I7	I665	804	86I	II24
	Отвозка грунта на Iкм				I000т
	Стоимость его перевозки для подрайона Iа				250
	Итого для базисного района				I4I3

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Фундаменты

Объем - 203,3 м3

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С			
I	Iа,4б	882	372	99	402
2	Iб,4в	88I	372	99	402
3	Iв,4а,5а	9I4	372	99	402
4	2а,в,г	874	372	99	402
5	2б	947	372	99	402
6	2д	970	372	99	402
7	3а	946	372	99	402
8	3б	974	372	99	402
9	5б	I077	372	99	402
I0	5в	I066	372	99	402
II	6	948	372	99	402
I2	7	970	446	I08	483
I3	8а,9б	943	427	I07	462
I4	8б	944	427	I07	462
I5	9а,в,I3,I9	972	427	I07	462
I6	I2	993	427	I07	462
I7	I7	I268	523	I2I	560
		При Т=-40°С			
I8	4а	II35	469	I35	507
I9	4б	II00	469	I35	507
20	4в	I2II	469	I35	507
2I	7	I2I2	56I	I45	6I0
22	8а,9б	II85	537	I36	584
23	8б	II86	537	I36	584
24	9а,в,I3,I9а,в	I2I6	537	I36	584
25	I4,I5а	I3I8	56I	I46	6I0
26	I5б	I220	56I	I46	6I0
27	I5в	I363	56I	I46	6I0
28	I6а	I430	608	I50	66I
29	I6а	I455	608	I50	66I

1	2	3	4	5	6
30	I6в	I456	608	I50	66I
3I	I8	I3I2	56I	I46	6I0
32	I96	I2I4	537	I36	584

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного р-на)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С				
I	Бетон М-I00 фракции до 40мм	п.I3	м3	I4,6	20-80	304
2	Бетон М-I50 фракции более 40мм	п.4	"	II4,4	2I-90	2505
	Перемычки железобетонные					
3	БУ-24	расчет	шт	I	I0-I7	I0
4	Б I9	"	"	I	I-96	2
5	Раствор цементный М-I00	п.96	м3	5,28	I7-90	95
6	Раствор цементно-известковый М-25	п.I03	"	6,76	I3-I0	89
7	Камень бутовый	п.30З	"	70,2	9-40	660
8	Кирпич глиняный обыкновенный	п.325	тыс.шт	II,2	47-50	532
9	Щебень	п.228	м3	9,90	9-36	93
	Итого по Б					4290
	Итого для базисного района					5I72
		При Т=-40 С Добавить				
I	Бетон М-I50 фракции более 40мм	п.4	м3	I3,8	2I-90	302
	Перемычки железобетонные					
2	Б I9	расчет	шт	I	I-96	2

1	2	3	4	5	6	7
3	Кирпич глиняный обыкновенный	п.325	тыс.шт	2,14	47-50	102
4	Камень бутовый	п.306	м3	8,5	9-40	80
5	Раствор цементный М-100	п.98	"	0,93	17-90	18
6	Раствор цементно-известковый М-25	п.103	"	1,29	13-10	17

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Никитина
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I-I-3

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Подземное хозяйство

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	Iа,б	5320/457	I290	256	I365
2	Iв	5383/457	I290	256	I365
3	2а	5386/459	I290	256	I365
4	2б,д	5521/459	I290	256	I365
5	2в,г	5382/459	I290	256	I365
6	3а	5445/458	I290	256	I365
7	3б	5486/458	I290	256	I365
8	4а,5а	5380/459	I290	256	I365
9	4б,е	5317/459	I290	256	I365
I0	5б,в	5599/459	I290	256	I365
II	6	5383/458	I290	256	I365
I2	7	5660/486	I542	274	I634
I3	8	5560/470	I483	270	I572
I4	9а	5640/475	I483	270	I572
I5	9б,в	5565/475	I483	270	I572
I6	I2	5640/480	I483	270	I572
I7	I3	5658/476	I483	270	I572
I8	I4	5839/486	I542	274	I634
I9	I5а	5896/502	I542	274	I634
20	I5б	5768/502	I542	274	I634
2I	I5в	5953/502	I542	274	I634
22	I6а	6272/590	I574	278	I773
23	I6б,в	6273/590	I574	278	I773
24	I7	6354/5I0	I80I	309	I9II
25	I8	5830/49I	I542	274	I634
26	I9а,в	5661/476	I483	270	I572
27	I9б	5566/476	I483	270	I572

Б.МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. измерения	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		а)Фундамент ФОМ-I				
I	Бетон М-200 фракции до 40мм	-"- п.I5	м3	0,3I	24-60	8
2	Бетон М-I50 фракции более 40мм	-"- п.4	м3	20I,54	2I-90	44I4
3	Раствор цементный М-I00	-"- п.98	м3	2,36	I7-90	42
4	Раствор цементный М-50	-"- п.96	м3	0,39	I4-20	6
5	Щебень	п.226	м3	I5,9	8-56	I36
6	Плиты перекрытия марки П4д-I	расчет	шт	2	II-78	24
7	То же, ПIIд-3а	-"-	шт	8	I3-03	I04
8	То же, П3д-2а	-"-	шт	I	7-3I	7
		б)Подпольные каналы и приямки				
I	Бетон М-I00 фракции до 40мм	ценник п.I3	м3	0,92	20-80	I9
2	То же, М-I50	-"- п.I4	м3	0,I5	22-80	3
3	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс.шт	0,84	47-50	40
4	Раствор цементный М-50	-"- п.96	м3	0,542	I4-20	8
5	Щебень	-"- п.226	м3	0,39	8-56	3
6	Плиты перекрытия марки ПП8-I	расчет	шт	6	I-27	8
7	Перемычки ж/бетонные Б I9	-"-	шт	I	I-95	2
	Итого по Б					4824
	Итого для базисного района					I0I44 / I57

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Никитина
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-4

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

С т е н ы

кирпичная кладка - 5I7,4 м3

перемычка ж/б - 5,07 м3

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С, -30°С			
I	I,2,3,4,5,6	2I98	I445	443	I577
2	7	2527	I73I	478	I894
3	8,9,I9	2454	I662	466	I8I6
4	I2,I3	2460	I662	466	I8I6
5	I7	2893	20I9	538	2207
		При Т=-40°С			
6	4	2439	I6I4	504	I766
7	7	2809	I934	542	2I20
8	8,9,I9	2725	I858	528	2033
9	I3	2732	I858	528	2033
I0	I4,I5,I8	2809	I934	542	2I20
II	I6	30II	2097	56I	2290

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	К-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С, -30°С				
	Перемычки железобетонные					
I	БУ I5	расчет	шт	36	2-68	96
2	БУ 28	-"-	"	3	20-73	62
3	Б I3	-"-	"	I70	0-68	II6
4	БП 7-I	цен. п.I503	м3	2,25	8I-0	I82
5	Кирпич глиняный обыкновенный	п.325	тыс.шт	I99,3	47-50	9467
6	То же, лицевой	-"- п.337	тыс.шт	5,8	77-00	447

I	2	3	4	5	6	
7	Расчет цементно-известковый М-25	п.I03	м3	I23,5	I3-I0	I6I8
	Итого по Б					II988
	Итого для базисного района					I4I86
		При Т=-40°С				
		а)Добавить				
	Железобетонные перемычки					
I	НП8-I	п.I504	м3	3,2	79-0	253
2	Б-I3	расчет	шт	23	0-68	I6
3	Кирпич глиняный обыкновенный	п.325	тыс.шт	35,3	47-50	I678
4.	Раствор цементно-известковый М-25	п.I03	м3	2I,3	I3-I0	279
		б)Исключить				
	Перемычки железобетонные НП-7-I	п.I503	м3	2,25	8I-0	I82
	Кирпич лицевой	п.337	тыс.шт	0,8	77-00	62

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-5

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Перекрытие

Ж/б конструкции - 2I,32 м3

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ДОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2а,б,3,4а,5	3I8/I8	4I	3I	52
2	6	3I4/I9	4I	3I	52
3	7,I4,I5,I8	333/I9	49	35	6I
4	8,9,I2,I3	327/I8	47	33	58
5	I6	352/23	53	36	65
6	I7	347/20	56	4I	7I
7	I9	328/I9	47	33	56

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Плиты перекрытия					
I	ПЗд	ценник п.3956	м3	0,42	68-00	29
2	ИП 5-2	расчет	шт	22	6I-57	I355
3	Бетон М-I50 фракции до 40мм	п.I4	м3	0,3	22-80	7
4	Бетон М-200 фракции до	-"- п.25	"	4,8	25-60	I23
5	Кирпич глиняный	-"- п.325	тыс.шт	0,83	47-50	39
6	Раствор цементный М-50	-"- п.96	м3	0,05	I4-20	I
7	Раствор цементно-известковый М-50	-"- п.I04	"	0,37	I5-30	6

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по Б					1560
	Итого для базисного района					1878/18

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-6

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Покрытие

Ж/б конструкции - 63,I м3

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5	680/33	I2I	239	20I
2	6	682/35	I2I	239	20I
3	7,I4	742/34	I45	270	240
4	8,9,I2	725/34	I39	260	230
5	I3,I9	73I/34	I44	22I	226
6	I5	744/38	I5I	230	237
7	I6	797/42	I64	240	257
8	I7	832/36	I75	283	285
9	I8	743/36	I5I	230	237

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант при снеговой нагрузке I00 кг/м2				
	Балки покрытия					
I	IБДРI2-2AIУ	расчет	шт	8	I85-I5	I48I
	Плиты покрытия					
2	ПГ-3AIУТ	расчет	шт	30	84-98	2549
3	ПГ-4AIУТ	-"-	"	I	88-I7	88
4	ПВ4-4AIУТ	-"-	"	7	III-70	782
5	ПВ7-4AIУТ	-"-	"	3	I09-90	330
6	ПВI0-4AIУТ	-"-	"	4	I25-I4	50I
7	ПГ-3AIУТ-I	-"-	"	9	88-28	795
	Опорные подушки					
8	ОП-I	-"-	"	I8	26-36	422

I	2	3	4	5	6	7
	Стаканы вентиляционные					
9	СБ4А-I	расчет	шт	7	7-32	5I
I0	СБ7А-I	-"-	"	3	II-58	35
II	СБI0Б-2	-"-	"	3	I0-37	3I
I2	СБI0А-I	-"-	"	I	9-43	9
I3	Бетон М-200 фракции до 20мм	ценник п.25	м3	6,8	25-60	I74
	Итого по Б					7248
	Итого для базисного района					7928
						33
	Вариант при снеговой нагрузке 70 кг/м2					
	Балки покрытия					
I	1БДРI2-2АIУ	расчет	шт	8	I85-I5	I48I
	Плиты покрытия					
2	ПГ-3АIУТ	-"-	"	30	84-98	2549
3	ПГ-4АIУТ	-"-	"	I	88-I7	88
4	ПВ4-3АIУТ	-"-	"	7	I09-03	763
5	ПВ7-3АIУТ	-"-	"	2	I07-24	2I4
6	ПВ7-4АIУТ	-"-	"	I	I09-9I	II0
7	ПВI0-4АIУТ	-"-	"	4	I25-I4	50I
8	ПГ-3АIУТ-I	-"-	"	9	88-28	795
	Опорные подушки					
9	ОП-I	-"-	"	I6	26-36	422
	Стаканы вентиляционные					
I0	СБ4А-I	-"-	"	7	7-32	5I
II	СБ7А-I	-"-	"	3	II-58	35

I	2	3	4	5	6	7
I2	СБIОБ-2	расчет	шт	3	II-36	34
I3	СБIОА-I	-"-	"	I	I0-33	I0
I4	Бетон М-200 фракции до 20мм	ценник п.25	м3	I0,2	25-60	26I
	Вариант при снеговой нагрузке I50 кг/м2					
	Балки покрытия					
I	IБДРI2-3АIУ	расчет	шт	8	I95-70	I566
	Плиты покрытия					
2	ПГ-4АIУТ	-"-	"	30	88-I7	2645
3	ПГ-5АIУТ	-"-	"	I	93-38	93
4	ПВ4-4АIУТ	-"-	"	7	III-70	782
5	ПВ7-4АIУТ	-"-	"	2	I09-90	220
6	ПВ7-5АIУТ	-"-	"	I	II5-83	II6
7	ПВIО-4АIУТ	-"-	"	4	I25-I4	50I
8	ПГ-4АIУТ-I	-"-	"	9	9I-4I6	823
	Опорные подушки					
9	ОП-I	-"-	"	I6	26-36	422
	Стаканы вентиляционные					
I0	СБ4А-I	-"-	"	7	7-32	5I
II	СБ7А-I	-"-	"	3	II-58	35
I2	СБIОБ-2	-"-	"	3	II-36	34
I3	СБIОА-I	-"-	"	I	I0-33	I0

I	2	3	4	5	6	7
I4	Бетон М-200 фракции до 20мм	ценник п.25	м3	I0,2	25-60	26I

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I-I-7

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Кровля

Площадь кровли - 98I м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3	I35I	449	4I	459
2	4	I34I	449	4I	459
3	5	I340	449	4I	459
4	6	I380	449	4I	459
5	7	I463	538	4I	55I
6	8	I429	5I2	4I	524
7	9	I430	5I2	4I	524
8	I2,I3	I450	5I2	4I	524
9	I4	I48I	538	4I	55I
I0	I5	I509	538	4I	55I
II	I6	I574	585	42	598
I2	I7	I590	629	46	642
I3	I8	I47I	538	4I	55I
I4	I9	I463	5I2	4I	524

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	К-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементный М-75	п.97	м3	I5,4	I5-80	243
2	Плиты пенобетонные	об.дополн. №I Мосгорисполкома п.9 стр.43	м3	I2I,3	26-80	325I
3	Керамзитобетон	п.64	м3	24,8	27-80	689
	Итого по Б					4I83
	Итого для базисного района					5534

1	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С				
		а) Исключить				
I	Плиты пенобетонные	Сб.доп.№I Мосгорисполкома п.9 стр.43	м3	20,3	26-80	544
		При Т=-40°С				
		б) Добавить				
I	Плиты пенобетонные	-"-	м3	20,2	26-80	544

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Некрасова
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-8

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Перегородки

Площадь - 285,7 м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С			
I	I,4	541	245	28	255
2	2	550	245	28	255
3	3	542	245	28	255
4	5	540	245	28	255
5	6	543	245	28	255
6	7	605	295	28	306
7	8	585	283	28	291
8	9	584	283	28	291
9	I2а	610	283	28	291
I0	I2б	604	283	28	291
II	I3а,в	608	283	28	291
I2	I3б	606	283	28	291
I3	I7	661	342	33	355
I4	I9	594	283	28	291
		При Т=-40°С			
I5	4	545	247	28	257
I6	7	609	297	28	308
I7	8	589	285	28	293
I8	9	588	285	28	293
I9	I3а,в	613	285	28	293
20	I3б	611	285	28	293
2I	I4	607	297	28	308
22	I5	618	297	28	308
23	I6	683	322	29	333
24	I8	600	297	28	308
25	I9	398	285	28	293

503-313 (УI) - 37 -

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	К-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Кирпич глиняный обыкновенный	ценник п.325	тыс.шт	I4,6	47-50	694
2	Раствор цементно-известковый М-50	-"- п.I04	м3	6,6	I5-30	I0I
3	Раствор известковый	-"- п.II7	"	2,4	I5-80	38
	Итого по Б					833
	Итого для базисного р-на					I374

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

503-313 (VI)

СМЕТА № I-I-9

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Оконные проемы

Проемы - 81,9 м2

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С			
I	Iа	II87	76	I5	8I
2	Iб	II82	76	I5	8I
3	Iв	II95	76	I5	8I
4	2а	II93	76	I5	8I
5	2б	I3I9	76	I5	8I
6	2в,г	II93	76	I5	8I
7	2д	I223	76	I5	8I
8	3а	I203	76	I5	8I
9	3б	II93	76	I5	8I
I0	4а	II99	76	I5	8I
II	4б	II9I	76	I5	8I
I2	4в	II83	76	I5	8I
I3	5а	II89	76	I5	8I
I4	5б,в	I294	76	I5	8I
I5	6	I2I5	76	I5	8I
I6	7	I223	9I	I6	97
I7	8а	II99	86	I6	93
I8	8б	I200	86	I6	93
I9	9а	I228	86	I6	93
20	9б,в	I209	86	I6	93
2I	I2	I287	86	I6	93
22	I3	I273	86	I6	93
23	I7	I388	I06	I9	II3
24	I8а,в	I238	86	I6	93
25	I9б	I2?7	86	I6	93
		При Т=-40°С			
26	4а	I205	78	I5	83
27	4б	II94	78	I5	83
28	4в	II86	78	I5	83
29	7	I233	94	I6	99

1	2	3	4	5	6
30	8а	I203	89	I6	96
3I	8б	I204	89	I6	96
32	9а	I232	89	I6	96
33	9б,в	I2I3	89	I6	96
34	I3	I277	89	I6	96
35	I4	I284	93	I6	99
36	I5а	I274	93	I6	99
37	I5б	I244	93	I6	99
38	I5в	I303	93	I6	99
39	I6а	I372	I0I	I6	I09
40	I6б	I387	I0I	I6	I09
4I	I6в	I399	I0I	I6	I09
42	I8	I246	93	I6	99
43	I9	I243	89	I6	96

Б.МАТЕРИАЛЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С				
	Плиты подоконные железобетонные					
I	АО I0-20	п.4763	м3	8,6	3-80	33
	Итого по Б					33
	Итого для базисного р-на					I220
		При Т=-40°С				
		а)Исключить				
	Плиты подоконные железобетонные					
I	АОI0-20	п.4763	м2	8,6	3-80	88
		б)Добавить				
	Плиты подоконные железобетонные					
I	АОI0-35	п.4763	м2	I2,7	3-80	48

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I-I-I0

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Дверные проемы

дверные блоки - 55,I4м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С, -30°С, -40°С			
I	Iа	I024	42	I0	45
2	Iб	993	42	I0	45
3	Iв	I043	42	I0	45
4	2а	943	42	I0	45
5	2б	I086	42	I0	45
6	2в,г	I034	42	I0	45
7	2д	I090	42	I0	45
8	3а	I0I6	42	I0	45
9	3б	I026	42	I0	45
I0	4а	I049	42	I0	45
II	4б	I026	42	I0	45
I2	4в	997	42	I0	45
I3	5а	I049	42	I0	45
I4	5б,в	I346	42	I0	45
I5	6	III8	42	I0	45
I6	7	I003	50	II	53
I7	8а	I00I	48	I0	52
I8	8б	I03I	48	I0	52
I9	9а	I053	48	I0	52
20	9б,в	99I	48	I0	52
2I	I2	955	48	I0	52
22	I3	950	48	I0	52
23	I4	II49	50	II	53
24	I5а	II30	50	II	53
25	I5б	I038	50	II	53
26	I5в	I2I2	50	II	53
27	I6а	I22I	55	I2	6I
28	I6б	I267	55	I2	6I
29	I6в	I294	55	I2	6I

1	2	3	4	5	6
30	I7	I4I2	6I	I2	65
3I	I8	I08I	50	II	53
32	I9а	I055	48	I0	52
33	I9б	I0I2	48	I0	52
34	I9в	I040	48	I0	52

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-II

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Ворота

ворота - 72 м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	Ia	2569/I629	248	83	273
2	Iб,в	2590/I629	248	83	273
3	2а,4а,в	2590/I629	248	83	273
4	2б,3	2592/I629	248	83	273
5	2в,г,д	2591/I629	248	83	273
6	3	2592/I627	248	83	273
7	4б	2589/I629	248	83	273
8	5	2593/I629	248	83	273
9	6	2595/I629	248	83	273
I0	7	2675/I69I	297	89	330
II	8	2653/I669	285	87	3I5
I2	9а	2633/I656	285	87	3I5
I3	9б,в	2632/I656	285	87	3I5
I4	I2	2662/I680	285	87	3I5
I5	I3	2680/I679	285	87	3I5
I6	I4	2703/I699	297	89	330
I7	I5	2835/I825	297	89	330
I8	I6	3020/I964	32I	93	355
I9	I7	276I/I773	347	98	383
20	I8	276I/I747	296	89	328
2I	I9а,в	267I/I69I	285	87	3I5
22	I9б	2670/I69I	285	87	3I5

Примечание: В графе 3 стоимость показана дробью. В числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций

Начальник отдела — Королев
Составил ст. инженер — Некрасова
Проверил рук. группы — Мешкова

С М Е Т А № I-I-I2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

П о л я

а)бетонные - 28I,5 м2 в)мозаичные - 297,6

в)керамические- 97,7 м2 г)линолеум - 45,7

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	Iа,б,2б,2д	I387	523	56	535
2	Iв,2а,2в,г	I386	523	56	535
3	3а	I368	523	56	535
4	3б	I368	523	56	535
5	4а	I389	523	56	535
6	4б,в	I388	523	56	535
7	5а,в	I390	523	56	535
8	5б	I394	523	56	535
9	6	I397	523	56	535
I0	7	I5I5	62I	67	642
II	8	I49I	596	62	604
I2	9а,в	I478	596	62	604
I3	9б	I479	596	62	604
I4	I2а	I5I3	996	62	604
I5	I2б	I5II	596	62	604
I6	I3а	I524	596	62	604
I7	I3б,в	I523	596	62	604
I8	I4	I559	62I	67	642
I9	I5а	I556	62I	67	642
20	I5б	I558	62I	67	642
2I	I5в	I559	62I	67	642
22	I6	I652	669	68	692
23	I7	I662	7I9	70	745
24	I8	I549	62I	67	642
25	I9а,в	I5I7	596	62	604
26	I9б	I5I8	596	62	604

Б.МАТЕРИАЛЫ,ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I00 фракции до 40мм	ценник п.I3	м3	I7,6	20-80	366
2	То же, бетон М-200	п.I5	"	54,4	24-60	I339
3	То же, бетон М-300 фракции до 20мм	п.27	"	5,86	29-60	I73
4	Раствор цементный М-I00	п.98	"	I,7I	I7-90	3I
5	То же, М-I50	п.99	"	0,92	I9-60	I8
6	То же, М-200	п.I00	"	I2,56	20-70	260
7	Раствор декоративный с каменной крошкой	ценник I ч.IУ тб.7 стр.I0 прил.Iп.I	"	7,3	7I-26	520
8	Керамзитобетон М-75	п.69	"	0,9I	32-20	29
9	Щебень	п.232	"	2I,8	9-24	20I
	Итого по Б					2937
	Итого для базисного района					4324

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-I3

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Металлоконструкции

металлоконструкций - 6,32тн

А. НЕИЗМЕННЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	I045/959	74	27	85
2	2	I049/960	74	27	85
3	3	I038/956	74	27	85
4	4	I046/96I	74	27	85
5	5а	I042/96I	74	27	85
6	5б,в	I043/96I	74	27	85
7	7	I089/995	90	30	I0I
8	8	I072/980	86	29	97
9	9	I067/975	86	29	97
I0	I2	I079/986	86	29	97
II	I3	I082/985	86	29	97
I2	I4	I096/996	90	30	I0I
I3	I5а,в	II73/I073	90	30	I0I
I4	I5б	II72/I073	90	30	I0I
I5	I6	I270/II68	97	32	I09
I6	I7	II39/I038	I06	37	II9
I7	I8	II2I/I026	90	30	I0I
I8	I9	I087/989	86	29	97

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Бетон М-I50 фракции до 40мм	цен.сметн. цен.к тип. пр.п.I4	м3	0,6I	22-8	I4
	Итого:					I4

I	2	3	4	5	6	7
Итого для базисного района						I059/959

Примечание: В графе 3 стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I-I-I4

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Отделочные работы

Площадь окраски - 4488,9 м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	4497	I777	I2I	I82I
2	2	4554	I777	I2I	I82I
3	3	4559	I777	I2I	I82I
4	4	4495	I777	I2I	I82I
5	5	4496	I777	I2I	I82I
6	6	4499	I777	I2I	I82I
7	7	4924	2I44	I23	2202
8	8	48I4	2047	I22	2097
9	9	48II	2047	I22	2097
I0	I2а	4866	2047	I22	2097
II	I2б	4862	2047	I22	2097
I2	I3а	488I	2047	I22	2097
I3	I3б,в	4880	2047	I22	2097
I4	I4	5008	2I44	I23	2202
I5	I5	50I6	2I44	I23	2202
I6	I6	5349	2325	I29	2382
I7	I7	5352	2499	I36	2554
I8	I8	4973	2I45	I23	2204
I9	I9	4842	2042	I22	2097

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор известковый	н.I24	м3	I0,52	I3-I0	I38

1	2	3	4	5	6	7
2	Раствор цементно-известковый	п.I20	м3	3,80	I4-80	56
3	Раствор цементный	п.II7	м3	6,35	I5-80	I00
	Итого по Б					294
	Итого для базисного района					479I

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Некрасова
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I-I-I5

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Прочие работы

отмостка - 84 м2 Площадь крылец - 6,9 м2

пандусы - 96 м2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,4,5	97	44	34	53
2	2,3,6	95	44	33	53
3	7,I4,I5,I8	II3	49	40	6I
4	8,I3	I09	48	40	6I
5	9	II0	48	40	6I
6	I2	I06	48	36	5I
7	I6	I22	55	44	69
8	I7	I23	58	45	73
9	I9	I09	49	40	6I

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200 Мрз-200 24,6+3,2хI,02	п.I5	м3	I,78	27-86	50
2	Вода	Спр-к инж. сметч., стр.202	"	5,06	0-I0	I
3	Песок	п.300	"	32,I3	4-96	I59
4	Раствор цементный М-200	п.I00	"	0,I8	20-70	4
5	Смесь асфальтобетонная крупнозернистая	п.307	тн	9,67	I3-00	I26

I	2	3	4	5	6	7
6	То же, мелкозернистая	п.309	тн	9,2I	I4-50	I34
7	То же, мелкозернистая литая	п.3I4	"	4,95	II-50	57
8	Щебень фракции 5-I0мм М 600	п.235	м3	2,6	9-2I	23
9	Щебень фракции I0-20мм	п.236	"	I,I	8-8I	I0
I0	То же, фракции 40-70мм	п.24I	"	24,5	8-09	I98
II	Щебень рядовой	п.24I	"	I3,0	8-09	I05
	Итого по Б					867
	Итого для базисного района					964

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Некрасова
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 2-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Вентиляция (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ п п	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I	I0992	6II	I0	6I9
2	2	II029	6II	I0	6I9
3	4	I0990	6II	I0	6I9
4	5	I0984	6II	I0	6I9
5	7	II945	709	I0	747
6	8	II988	684	I0	690
7	9	II944	684	I0	690
8	I2	I25I8	684	I0	690
9	I3	I2240	684	I0	690
I0	I7	I2632	838	I2	847
II	I9	II995	684	I0	690
		При Т=-20°С			
I2	2	9844	566	7	573
I3	3	9798	566	7	573
I4	5	98I2	566	7	573
I5	6	9823	566	7	573
		При Т=-40°С			
I6	4	I0998	6II	I0	6I9
I7	7	I2003	709	I0	747
I8	8	II996	684	I0	690
I9	9	II952	684	I0	690
20	I3	I2248	684	I0	690
2I	I4	I2I33	709	I0	747
22	I5	I2082	709	I0	747
23	I6	I30I6	79I	II	797
24	I8	I2I93	709	I0	747
25	I9	I2003	684	I0	690

Начальник отдела — Королев
Составил ст. инженер — Исаева
Проверил рук. группы — Мешкова

С М Е Т А № 2-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Вентиляция (сантехническое оборудование)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С,-40°С			
I	I	56I7	344	I63	395
2	2	5663	344	I63	395
3	4	5608	344	I63	395
4	5	5605	344	I63	395
5	7	5783	4I4	I73	473
6	8	5732	397	I70	453
7	9	5708	397	I70	453
8	I2	59I0	397	I70	453
9	I3	5898	397	I70	455
I0	I4	5846	4I4	I73	473
II	I5	582I	4I4	I73	473
I2	I6	6307	449	I78	5II
I3	I7	594I	483	I95	55I
I4	I8	6002	4I4	I73	473
I5	I9	5752	397	I70	453
		При Т=-20°С			
I6	2	5406	344	I63	395
I7	3	5338	344	I63	395
I8	5	5357	344	I63	395
I9	6	5383	344	I63	395

Начальник отдела Королев
Составил ст. инженер Исаева
Проверил рук. группы Мешкова

С М Е Т А № 2-I-3

Механизированная мойка для автомобилей на 2 поточные линии

Вентиляция (строительные работы)

А. НЕИЗМЕННАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,6	240	70	2	7I
2	3,4,5	239	70	2	7I
3	7	256	84	2	85
4	8,I9	250	79	2	80
5	9	248	79	2	80
6	I2	252	79	2	80
7	I3	253	79	2	80
8	I4	256	84	2	85
9	I5	265	84	2	85
I0	I6	276	92	3	94
II	I7	27I	98	3	99
I2	I8	26I	84	2	85

Начальник отдела Королев

Составил ст. инженер Исаева

Проверил рук. группы Мешкова

СМЕТА № 2-I-4

Монтажные работы по вентиляции

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Территориальные районы	оборудования	Общая стоимость в рублях монтажных работ всего	В том числе материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-30°С,-40°С,-20°С				
I	I,2,3,4,5,6	-	23	-	I0	
2	7,8,9,I2,I3,I4, I5,I8,I9	-	26	-	I3	
3	I6	-	28	-	I5	
4	I7	-	30	-	I7	
	Итого:		23			
	Плановые накопления - 6%	-	I			
	Итого:		24			

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 3-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Отопление (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I,2,4,5	I532	I65	I6	I68
2	7	I620	202	I7	206
3	8	I642	I94	I7	I99
4	9	I653	I94	I7	I99
5	I2	I657	I94	I7	I99
6	I3	I652	I94	I7	I99
7	I7	I626	233	2I	272
8	I9	I678	I94	I7	I99
		При Т=-20°С			
9	2,3,5	I260	I5I	I4	I53
I0	6	I262	I5I	I4	I53
		При Т=-40°С			
II	4	I535	I53	I8	I54
I2	7	I6I8	I84	I9	I88
I3	8	I648	I78	I9	I83
I4	9	I659	I78	I9	I83
I5	I3	I658	I78	I9	I83
I6	I4	I690	I84	I9	I88
I7	I5	I733	I84	I9	I88
I8	I6	I805	I99	I9	205
I9	I8	I69I	I84	I9	I88
20	I9	I687	I78	I9	I83

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 3-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Отопление (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I,2,4,5	230	II9	-	II9
2	7	256	I43	-	I43
3	9,8	248	I37	-	I37
4	I2	252	I37	-	I37
5	I3,I9	248	I37	-	I37
6	I7	280	I67	-	I67
		При Т=-20°С			
7	2,3.5,6	I87	96	-	96
		При Т=-40°С			
8	4	240	I29	-	I29
9	7,I4	277	I55	-	I55
I0	8,9,I3,I9	268	I48	-	I48
II	I5	278	I55	-	I55
I2	I6	298	I67	-	I67
I3	I8	28I	I55	-	I55

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Меншова

С М Е Т А № 4-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Теплоснабжение калориферов(сантехнические работы)
А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I	6I9	97	5	97
2	2,4	6I6	97	5	97
3	5	620	97	5	97
4	7	663	II4	5	II5
5	8,I9	659	III	5	III
6	9	67I	III	5	III
7	I2	694	III	5	III
8	I3	673	III	5	III
9	I7	722	I33	5	I36
		При Т=-20°С			
I0	2,3,5	565	96	5	96
II	6	566	96	5	96
		При Т=-40°С			
I2	4	660	I00	6	I00
I3	7	708	II6	6	II8
I4	8	703	II4	6	II5
I5	9	7I6	II4	6	II5
I6	I3	7I8	II4	6	II5
I7	I4	709	II6	6	II8
I8	I5	72I	II6	6	II8
I9	I6	779	I25	6	I25
20	I8	7II	II6	6	II8
2I	I9	703	II4	6	II5

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

С М Е Т А 4-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Теплоснабжение калориферов (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I	590	I86	I	I86
2	2	593	I86	I	I86
3	4	588	I86	I	I86
4	5	603	I86	I	I86
5	7	638	224	I	224
6	8	623	2I4	I	2I5
7	9	6I4	2I4	I	2I5
8	I2а	620	2I4	I	2I5
9	I2б, I3а	62I	2I4	I	2I5
I0	I3б, в	625	2I4	I	2I5
II	I7	678	260	I	26I
I2	I9	6I4	2I4	I	2I5
		При Т=-20°С			
I3	2	569	I8I	I	I8I
I4	3	557	I8I	I	I8I
I5	5	579	I8I	I	I8I
I6	6	565	I8I	I	I8I
		При Т=-40°С			
I7	4	58I	I80	I	I80
I8	7	630	2I6	I	2I6
I9	8	6I5	208	I	209
20	9	606	208	I	209
2I	I3а	6I4	208	I	209
22	I3б	6I8	208	I	209
23	I4	648	2I6	I	2I6
24	I5	653	2I6	I	2I6
25	I6	700	233	I	234
26	I8	627	2I6	I	2I6
27	I9	605	208	I	209

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

СМЕТА № 4-I-3

на приобретение и монтаж оборудования для теплоснабжения калориферов

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 0,9 тыс.руб. Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах 1973г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях: оборудование	монтажных работ: всего	В том числе: материалы, не учтенные ценником	Заработная плата: Основная зарплата	Заработная плата: На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	774	28	-	I5	-
2	7,I4,I5,I8	774	3I	-	I8	-
3	8,9,I2,I3,I9	774	30	-	I7	-
4	I6	774	33	-	20	-
5	I7	774	34	-	2I	-
	Итого:	774	28			
	Транспортные расходы 3%	23				
	Итого:	797				
	Заготовительно-складские расходы - 1,2%	I0				
	Итого:	807				
	Комплектация оборудования 0,7%	6				
	Итого:	813				
	Тара и упаковка 2%	I6				
	Итого:	829				
	Плановые накопления 6%		2			
	Итого:		30			
	Итого по смете:		859			

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

С М Е Т А № 5-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Тепловой пункт (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I,4	705	68	2	70
2	2	706	68	2	70
3	5	708	68	2	70
4	7	734	82	3	83
5	8	731	81	3	81
6	9	733	81	3	81
7	I2	752	81	3	81
8	I3	744	81	3	81
9	I7	774	95	3	I00
I0	I9	726	81	3	81
		При Т=-20°С			
II	2	692	66	2	68
I2	3,5	694	66	2	68
I3	6	696	66	2	68
		При Т=-40°С			
I4	4	825	68	2	70
I5	7	854	82	3	83
I6	8	851	81	3	81
I7	9	854	81	3	81
I8	I3	867	81	3	81
I9	I4	865	82	3	83
20	I5	866	82	3	83
2I	I6	929	88	3	89
22	I8	873	82	3	83
23	I9	846	81	3	81

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № 5-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Тепловой пункт (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,- 30°С			
I	I,4,6	3I2	79	-	79
2	2	3I4	79	-	79
3	3	309	79	-	79
4	5	3I5	79	-	79
5	7	332	94	-	95
6	8,I9	324	9I	-	9I
7	9	322	9I	-	9I
8	I2	325	9I	-	9I
9	I3	325	9I	-	9I
I0	I7	350	III	-	II3
		При Т=-40°С			
II	4	3I7	79	-	79
I2	7	337	94	-	95
I3	8	329	9I	-	9I
I4	9	327	9I	-	9I
I5	I3а	330	9I	-	9I
I6	I3о,в	333	9I	-	9I
I7	I4	340	94	-	95
I8	I5	347	94	-	95
I9	I6	37I	I03	-	I03
20	I8	335	94	-	95
2I	I9	329	9I	-	9I

Начальник отдела — Королева
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

503-313 (VI)

СМЕТА № 5-I-3

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Тепловой пункт (сантехническое оборудование)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	639	3I	2	3I
2	2	646	3I	2	3I
3	3,5	633	3I	2	3I
4	4	634	3I	2	3I
5	6	636	3I	2	3I
6	7	667	36	3	38
7	8,9	644	36	3	36
8	I2	647	36	3	36
9	I3	654	36	3	36
I0	I4	654	36	3	38
II	I5	65I	36	3	38
I2	I6	677	40	3	4I
I3	I7	669	43	3	45
I4	I8	688	36	3	38
I5	I9	652	36	3	36

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 5-I-4

на приобретение и монтаж оборудования теплового пункта

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость 0,2 тыс.руб.

Основание:

Заказная спецификация №

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях оборудования	монтажных работ всего	В том числе материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	I7I	I4	-	8	-
2	7,I4,I5,I8	I7I	I6	-	I0	-
3	8,9,I2,I3,I9	I7I	I6	-	9	-
4	I6	I7I	I6	-	I0	-
5	I7	I7I	I7	-	II	-
	Итого:	I7I	I4			
	Транспортные расходы 3%	5				
	Итого:	I76				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	2				
	Итого:	I78				
	Комплектация оборудования 0,7%	I				
	Итого:	I79				
	Тара и упаковка - 2%	4				
	Итого:	I83				
	Плановые накопления 6%		I			
	Итого:		I5			
	Итого по смете	I98				

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № 6-I-I

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии

Тепловой пункт (сантехнические работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С			
I	I	954	II4	5	II5
2	2	956	II4	5	II5
3	4	955	II4	5	II5
4	5	956	II4	5	II5
5	7	996	I36	5	I38
6	8	988	I34	5	I35
7	9	992	I34	5	I35
8	I2	I003	I34	5	I35
9	I3	995	I34	5	I35
I0	I7	I05I	I47	5	I54
II	I9	990	I34	5	I35
		При Т=-20°С			
I2	2,3,6	938	II2	5	II3
I3	5	940	II2	5	II3
		При Т=-40°С			
I4	4	I030	I08	5	I09
I5	7	I068	I29	5	I30
I6	8	I060	I27	5	I28
I7	9	I066	I27	5	I28
I8	I3	I096	I27	5	I28
I9	I4	I079	I29	5	I30
20	I5	I075	I29	5	I30
2I	I6	II57	I37	5	I40
22	I8	I088	I29	5	I30
23	I9	I062	I27	5	I28

Начальник отдела Королев

Составил ст. инженер Никитина

Проверил ст. инженер Исаева

СМЕТА № 6-I-2

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии

Тепловой пункт (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯЧНАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С			
I	I,6	4II	I09	-	I09
2	2	4I3	I09	-	I09
3	3	407	I09	-	I09
4	4	409	I09	-	I09
5	5	4I5	I09	-	I09
6	7	44I	I3I	-	I32
7	8	430	I25	-	I25
8	9	428	I25	-	I25
9	I2	432	I25	-	I25
I0	I3	43I	I25	-	I25
II	I7	467	I52	-	I53
I2	I9	429	I25	-	I25
		При Т=-40°С			
I3	4	4I5	I09	-	I09
I4	7	447	I3I	-	I32
I5	8	436	I25	-	I25
I6	9	434	I25	-	I25
I7	I3	437	I25	-	I25
I8	I4	45I	I3I	-	I3I
I9	I5	460	I3I	-	I32
20	I6	494	I42	-	I43
2I	I8	445	I3I	-	I32
22	I9	435	I25	-	I25

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Никитина

Проверил ст.инженер Исаева

С М Е Т А № 6-I-3

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Тепловой пункт (сантехническое оборудование)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ) ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	433	34	3	35
2	2	443	34	3	35
3	3,5	4I9	34	3	35
4	4	423	34	3	35
5	6	423	34	3	35
6	7	449	4I	3	42
7	8	439	39	3	40
8	9	433	39	3	40
9	I2	434	39	3	40
I0	I3	440	39	3	40
II	I4,I5	440	4I	3	42
I2	I6	460	45	4	46
I3	I7	453	45	4	46
I4	I8	468	4I	3	42
I5	I9	438	39	3	40

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № 7-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Водопровод (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		°При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,5	I394	I67	43	I79
2	4	I393	I67	43	I79
3	6	I40I	I67	43	I79
4	7	I454	I99	47	2I9
5	8,I9	I444	I92	46	206
6	9	I458	I92	46	206
7	I2	I490	I92	46	206
8	I3	I460	I92	46	206
9	I4	I460	I99	47	2I9
I0	I5	I482	I99	47	2I9
II	I6	I588	2I7	49	234
I2	I7	I527	235	5I	252
I3	I8	I456	I99	47	2I9

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

СМЕТА № 7-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Водопровод (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	628	309	I3	3I3
2	2	63I	309	I3	3I3
3	3	600	309	I3	3I3
4	4	6I5	309	I3	3I3
5	5	634	309	I3	3I3
6	6	602	309	I3	3I3
7	7	704	372	I3	380
8	8	65I	328	I3	332
9	9	645	328	I3	332
I0	I2а	687	328	I3	332
II	I2б	680	328	I3	332
I2	I3а	698	328	I3	332
I3	I3б,в	708	328	I3	332
I4	I4	703	372	I3	380
I5	I5	725	372	I3	380
I6	I6	798	404	I3	4II
I7	I7	775	433	I6	44I
I8	I8	636	372	I3	380
I9	I9	679	328	I3	332

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

С М Е Т А № 7-I-3

на приобретение и его монтаж оборудования водопровода

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость - 0,I тыс.руб. Основание:

Спецификация №

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость в рублях монтажных работ всего	В том числе материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	72	5	-	3	-
2	7,I4,I5,I6,I8	72	7	-	5	-
3	8,9,I2,I3,I9	72	7	-	5	-
4	I7	72	7	-	5	-
	Итого:	72	5			
	Транспортные расходы-3%	2				
	Итого:	74				
	Заготовительно-складские расходы -I,2%	I				
	Итого:	75				
	Расходы на комплектацию оборудования-0,7%	I				
	Итого:	76				
	Расходы на тару и упаковку 2%	2				
	Итого оборудования	78				
	Плановые накопления -6%					
	Итого монтажных работ по I р-ну		5			
	Итого по смете:		83			

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

503-313 (УI)

СМЕТА № 8-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5	I042	I64	I0I	I96
2	6	I048	I64	I0I	I96
3	7,I4,I5	III5	I99	I09	234
4	8,I9	II08	I90	I07	223
5	9,I3	III8	I90	I07	223
6	I2	II40	I90	I07	223
7	I6	I226	2I3	II2	253
8	I7	I224	23I	I2I	275
9	I8	III7	I99	I09	234

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 8-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Оборотное водоснабжение (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5,6	47	20	2I	27
2	7,I4,I5,I8	55	24	25	32
3	8,9,I2,I3,I9	53	23	24	32
4	I6	59	25	27	26
5	I7	64	27	30	28

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

503-313 (УI)

С М Е Т А № 8-I-3

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Оборотное водоснабжение (сантехническое оборудование)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5,6	222	22	I	23
2	7,I4,I8	226	27	2	27
3	8,9,I2,I3,I9	225	26	2	26
4	I7	232	3I	2	32
5	I6	230	29	2	29

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 9-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Горячее водоснабжение (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,4,5	755	92	5	94
2	3,6	756	92	5	94
3	7	794	III	5	II4
4	8	792	I06	5	III
5	9	805	I06	5	III
6	I2	823	I06	5	III
7	I3	799	I06	5	III
8	I4	798	III	5	II4
9	I5	807	III	5	II4
I0	I6	830	II8	5	I23
II	I7	856	I29	7	I34
I2	I8	796	III	5	II4
I3	I9	793	III	5	III

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

СМЕТА № 9-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Горячее водоснабжение (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,4,6	I2I	32	-	32
2	3	I20	32	-	32
3	5	I22	32	-	32
4	7,I8	I28	38	-	38
5	8,9,I2,I3	I25	36	-	36
6	I4,I5	I30	38	-	38
7	I6	I34	4I	-	4I
8	I7	I33	44	-	44
9	I9	I24	36	-	36

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

СМЕТА № 9-I-3

на приобретение и монтаж оборудования для горячего водоснабжения К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость – 0,I тыс.руб. Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Сводная стоимость в рублях монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	в том числе заработная плата основная	в том числе заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=–20°С,–30°С,–40°С				
I	I,2,3,4,5,6	76	8	–	4	–
2	7,8, 9,I2,I3, I4,I5,I6,I8,I9	76	I0	–	5	–
3	I7	76	II	–	7	–
	Итого:	76	8			
	Транспортные расходы – 3%	2				
	Итого:	78				
	Заготовительно-складские расходы –I,2%	I				
	Итого:	79				
	Расходы на комплектацию оборудования 0,7%	I				
	Итого:	80				
	Расходы на тару и упаковку – 2%	2				
	Итого:	82				
	Плановые накопления 6%		I			
	Итого монтажн.		9			
	Итого по смете	9I				

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Исаева
Проверил рук.группы — Мешкова

СМЕТА № IO-I-I

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Горячее водоснабжение (сантехнические работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		При T=-20°C, -30°C, -40°C			
I	I,3,4	582	8I	2	83
2	2,5,6	583	8I	2	83
3	7	6I8	97	2	I02
4	8	6I5	95	2	97
5	9,I3,I8	6I9	95	2	97
6	I2	634	95	2	97
7	I4	620	97	2	I02
8	I5	625	97	2	I02
9	I6	658	I05	2	I08
I0	I7	664	II5	2	II7
II	I9	6I6	95	2	97

Начальник отдела — Королев
Составил ст. инженер — Никитина
Проверил ст. инженер — Исаева

С М Е Т А № I0-I-2

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии

Горячее водоснабжение (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,4,6	I2I	32	-	32
2	3	I20	32	-	32
3	5	I22	32	-	32
4	7,I8	I28	38	-	38
5	8,9,I2,I3	I25	36	-	36
6	I4,I5	I30	38	-	38
7	I6	I34	4I	-	4I
8	I7	I33	44	-	44
9	I9	I24	36	-	36

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Никитина

Проверил ст.инженер Исаева

С М Е Т А № II-I-I

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Хоз-питьевой водопровод(сантехнические работы)

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-30°С,-20°С			
I	I,3	II04	I37	43	I50
2	2,4,5	II03	I37	43	I50
3	6	II09	I37	43	I50
4	7,I4,I8	II56	I62	47	I83
5	8	II46	I58	45	I72
6	9	II54	I58	45	I72
7	I2	II80	I58	45	I72
8	I3	II57	I58	45	I72
9	I5	II72	I62	47	I83
I0	I6	I270	I80	48	I97
II	I7	I237	I93	52	209
I2	I9	II47	I58	45	I72

Начальник отдела
Составил ст.инженер Королев
Проверил ст.инженер Никитина
Исаева

С М Е Т А № II-I-2

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии

Хоз-питьевой водопровод (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	445	I22	-	I23
2	2,3	449	I22	-	I23
3	4	444	I22	-	I23
4	5	452	I22	-	I23
5	6	45I	I22	-	I23
6	7	490	I46	-	I47
7	8	474	I40	-	I4I
8	9,I2б	468	I40	-	I4I
9	I2а	477	I40	-	I4I
I0	I3а	48I	I40	-	I4I
II	I3б,в	478	I40	-	I4I
I2	I4,I5	489	I46	-	I47
I3	I6	506	I6I	-	I6I
I4	I7	5I8	I73	-	I74
I5	I8	483	I46	-	I47
I6	I9	472	I40	-	I4I

Начальник отдела Королева

Составил ст. инженер Никитина

Проверил ст. инженер Исаева

С М Е Т А № I2-I-I

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Производственный водопровод(сантехнические работы)
А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	477	8I	I7	86
2	7,I4,I5,I8	506	95	I9	I05
3	8,9	503	93	I9	99
4	I2	522	93	I9	99
5	I3	5II	93	I9	99
6	I6	56I	I04	I9	III
7	I7	554	II4	22	I2I
8	I9	505	93	I9	99

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Никитина
Проверил ст.инженер Исаева

С М Е Т А № I2-I-2

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Производственный водопровод (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,6	344	95	I	95
2	2	346	95	I	95
3	3	340	95	I	95
4	4	343	95	I	95
5	5	349	95	I	95
6	7	369	II3	I	II3
7	8,9	360	I08	I	I08
8	I2	367	I08	I	I08
9	I3	366	I08	I	I08
I0	I4	392	II3	I	II3
II	I5	373	II3	I	II3
I2	I6	4I2	I20	I	I20
I3	I7	39I	I33	I	I33
I4	I8	368	II3	I	II3
I5	I9	358	I08	I	I08

Начальник отдела — Королев
Составил ст.инженер — Никитина
Проверил ст.инженер — Исаева

С М Е Т А № I2-I-3

на монтаж и приобретение оборудования производственного водопровода

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость - 0,I тыс.руб. Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах I969г.

№ п	№ п	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
			оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные поставщиком	в том числе заработная плата основная	в том числе заработная плата на эксплуатацию машин
I		2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С					
I	I,2,3,4,5,6		9I	8	-	I	-
2	7,I4,I5,I6,I8		9I	I0	-	2	-
3	8,9,I2,I3,I9		9I	9	-	2	-
4	I7		9I	II	-	3	-
	Итого:		9I	8			
	Транспортные расходы - 3%		3				
	Итого:		94				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%		I				
	Итого:		95				
	Расходы на комплектацию оборудования - 0,7%		I				
	Итого:		96				
	Расходы на тару и упаковку - 2%		2				
	Итого оборудования		98				
	Плановые накопления - 6%			I			
	Итого монтажных работ по I району			9			
	Итого по смете		I07				

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Никитина
Проверял ст.инженер Исаева

СМЕТА № I3-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Производственная канализация (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,4,5,6	89	3	-	4
2	3	88	3	-	4
3	7,I3	92	4	-	4
4	8,9,I2,I5,I9	9I	4	-	4
5	I4,I8	93	4	-	4
6	I6	99	4	-	5
7	I7	94	5	-	5

Начальник отдела Королев
Составил ст. инженер Исаева
Проверил рук. группы Мешкова

С М Е Т А № I3-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Производственная канализация (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I	846	I59	84	I84
2	2	862	I59	84	I84
3	3,6	845	I59	84	I84
4	4,5	853	I59	84	I84
5	6	843	I59	84	I84
6	7	894	I89	95	2I9
7	8,9,I9	900	I83	94	2I3
8	I2	9I2	I83	94	2I3
9	I3	920	I83	94	2I3
I0	I4,I5	9I8	I89	95	2I9
II	I6	I030	208	I0I	239
I2	I7	9I7	223	II3	257
I3	I8	924	I89	95	2I9
	Отвозка грунта на I км				28т
	Стоимость его перевозки для подрайона Ia				7

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Кол-во материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Кольца железобетонные диам. 700мм	цен.сметн. цен к тип. пр.п.4666	м	I,35	I2-I0	I6
2	То же, диам. I000мм	п.4658	"	6,64	I5-20	I0I
3	Плиты прямоугольные с отверстием	расчет	м3	0,4I	98-40	40

I	2	3	4	5	6	7
4	Бетон М-100 фракции 40--70мм	цен.сметн. цен к тип. пр.п.3	м3	3,57	20-00	71
	Итого по Б					228
	Итого для базисного района					1081

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I3-I-3

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Производственная канализация(сантехническое оборудование)

А-НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5,6	I69/I3	I3	I	I4
2	7,I4,I5,I8	I72/I6	I6	I	I6
3	8,9,I2,I3,I9	I72/I5	I5	I	I6
4	I6	I74/I7	I7	I	I8
5	I7	I75/I9	I9	I	I9

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I4-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии
Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,4	239	27	I°	28
2	2,3	232	27	I	28
3	5,6	240	27	I	28
4	7	247	32	I	32
5	8	247	3I	I	32
6	9,I3	249	3I	I	32
7	I2	25I	3I	I	32
8	I4,I5	249	32	I	32
9	I6	272	34	I°	35
I0	I7	263	38	I	38
II	I8	250	32	I	32
I2	I9	248	3I	I	32

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I4-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
	При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	2I	I9	-	I9
2	7,8,9,I2,I3,I4, I5,I8,I9	24	22	-	22
3	I6	27	25	-	25
4	I7	28	26	-	26

Начальник отдела — Королев

Составил ст.инженер — Исаева

Проверил рук.группы — Мешкова

С М Е Т А № I5-I-I

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Шламоудаление (сантехнические работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,6	I3I3	I53	5I	I68
2	2,3,4,5	I3I2	I53	5I	I68
3	7	I36I	I83	57	203
4	8	I35I	I78	56	I95
5	9	I357	I78	56	I95
6	I2,I3	I376	I78	56	I95
7	I4	I363	I83	57	203
8	I5	I386	I83	57	203
9	I6	I532	200	58	220
I0	I7	I44I	2I4	64	236
II	I8	I375	I83	57	203
I2	I9	I355	I78	56	I95

Начальник отдела

Составил ст.инженер Королев

Проверил рук.группы Исаева

Мешкова

С М Е Т А № I5-I-2

Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

Шламоудаление

(строительные работы)

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	Iа,Iб	333	I09	65	I33
2	Iв	339	I09	65	I33
3	2а,2в,г	327	I09	65	I33
4	2б	346	I09	65	I33
5	2д	352	I09	65	I33
6	3а	348	I09	65	I33
7	3б	35I	I09	65	I33
8	4а,5а	340	I09	65	I33
9	4б,в	335	I09	65	I33
I0	5б,в	370	I09	65	I33
II	6	347	I09	65	I33
I2	7а	368	I29	76	I56
I3	7б	37I	I29	76	I56
I4	7в	372	I29	76	I56
I5	8а,9б	358	I25	75	I5I
I6	8б	360	I25	75	I5I
I7	9а	372	I25	75	I5I
I8	9в	359	I25	75	I5I
I9	I2а	382	I25	75	I5I
20	I2б	38I	I25	75	I5I
2I	I3	379	I25	75	I5I
22	I4	387	I29	76	I56
23	I5а	388	I29	76	I56
24	I5б	372	I29	76	I56
25	I5в	375	I29	76	I56

1	2	3	4	5	6
26	I6	413	I42	79	I70
27	I7	457	I5I	9I	I84
28	I8	388	I29	76	I56
29	I9а,в	369	I25	75	I5I
30	I9б	368	I25	75	I5I
	Отвозка грунта на I км				70 т
	Стоимость его перевозки для подрайона I"а"				I8

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I50 фракции до 40мм	цен.сметн. цен к тип. пр.п.I4	м3	2I,42	22-80	488
2	Бетон М-200 фракции до 40мм	п.I5	"	2,68	24-60	66
3	Кварцевый песок	п.302	"	5,3	7-75	4I
4	Гравий	п.292	"	I,I	7-75	9
	Итого по Б					604
	Итого для сезонного р-на					955

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № I5-I-3

на приобретение и монтаж оборудования для шламоудаления

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 2,7 тыс.руб. Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах 1973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	2307	2I8	-	8I	I7
2	7,I4,I5,I6	2307	249	-	97	20
3	8,9,I2,I3,I9	2307	242	-	93	20
4	I6	2307	266	-	I05	22
5	I7	2307	28I	-	II3	24
	Итого:	2307	2I8			
	Транспортные расходы- 3%	69				
	Итого:	2376				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	29				
	Итого:	2405				
	Комплектация оборудования 0,7%	I7				
	Итого:	2422				
	Тара и упаковка 2%	48				
	Итого:	2470				
	Плановые накопления 6%		I3			
	Итого		23I			
	Итого по смете 270I					

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I6-I-I

на приобретение и монтаж оборудования реагентного хозяйства

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 2,0 тыс.руб. Основание:

Спецификация №

Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6	I624	276	64	90	7
2	7,I5	I624	308	64	I08	8
3	8,9,I9	I624	30I	64	I04	8
4	I2,I3,I4	I624	302	65	I04	8
5	I6	I624	329	68	II7	9
6	I7	I624	340	63	I26	I0
7	I8	I624	3II	67	I08	8
	Итого:	I624	276			
	Транспортные расходы 3%	49				
	Итого:	I673				
	Заготовительно-складские расходы-1,2%	20				
	Итого:	I693				
	Комплектация оборудования 0,7%	I2				
	Итого:	I705				
	Тара и упаковка 2%	34				
	Плановые накопления 6%		I7			
	Итого:		293			
	Итого по смете:	2032				

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I7-I-I

на приобретение оборудования и его монтаж электроосвещения
К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 8,9 тыс.руб. Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата	
					Основная	На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I	95	8343	575I	730	I88
2	2	95	8287	5695	730	I88
3	3	95	8340	5748	730	I88
4	4	95	838I	5789	730	I88
5	5	95	8320	5728	730	I88
6	6	95	83I2	5720	730	I88
7	7	95	8796	5900	876	226
8	8	95	8605	5785	840	2I6
9	9	95	3584	5764	840	2I6
I0	I2	95	8749	5929	840	2I6
II	I3	95	8636	58I6	840	2I6
I2	I4	95	8949	6053	876	226
I3	I5	95	8604	5708	876	226
I4	I6	95	9264	62I9	949	244
I5	I7	95	9099	5902	I022	263
I6	I8	95	8906	60I0	876	226
I7	I9	95	85I8	5698	840	2I6
	Итого:	95	8343			
	Транспортные расходы -3%	3				
	Итого:	98				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	I				
	Итого:	99				

1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на комплектацию оборудования - 0,7%	I				
	Итого:	I00				
	Расходы на тару и упаковку - 2%	2				
	Итого оборудования	I02				
	Плановые накопления - 6%		50I			
	Итого монтажных работ по I р-ну		8844			
	Итого по смете:		8946			

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I8-I-I

на приобретение и монтаж электросилового оборудования

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 5,5 тыс.руб. Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях оборудования	монтажных работ всего	В том числе материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I	I277	3905	I832	676	62
2	2	I277	392I	I848	676	62
3	3	I277	3900	I827	676	62
4	4	I277	39I5	I842	676	62
5	5	I277	39I6	I843	676	62
6	6	I277	39I2	I839	676	62
7	7	I277	4I76	I852	8II	74
8	8	I277	4094	I833	777	7I
9	9	I277	4II2	I85I	777	7I
I0	I2	I277	4I58	I897	777	7I
II	I3	I277	4I50	I889	777	7I
I2	I4	I277	42I6	I892	8II	74
I3	I5	I277	4I92	I868	8II	74
I4	I6	I277	4424	I972	879	8I
I5	I7	I277	4440	I863	946	87
I6	I8	I277	4207	I883	8II	74
I7	I9	I277	4I07	I846	777	7I
	Итого:	I277	3905			
	Транспортные расходы -3%	38				
	Итого:	I3I5				
	Заготовительно-складские расходы -1,2%	I6				
	Итого:	I33I				
	Расходы на комплектацию оборудования 0,7%					

1	2	3	4	5	6	7
Итого:		1340				
Расходы на тару и упаковку 2%		27				
Итого оборудования		1367				
Плановые накопления 6%			234			
Итого монтажных работ по I району			4139			
Итого по смете:			5506			

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Титова

Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № I9-I-I

на приобретение оборудования и его монтаж слаботочных устройств

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 0,3 тыс.руб. Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах 1973г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	в том числе Заработная плата Основная	в том числе Заработная плата На эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-30°С,-20°С,-40°С				
I	I,2,3	I34	I84	40	53	I
2	4,5,6	I34	I86	4I	53	I
3	7	I34	204	4I	64	I
4	8,I9	I34	I99	4I	6I	I
5	9	I34	200	42	6I	I
6	I2,I3	I34	20I	43	6I	I
7	I4	I34	207	44	64	I
8	I5	I34	205	42	64	I
9	I6	I34	2I8	46	69	I
I0	I7	I34	223	42	74	I
II	I8	I34	207	44	64	I
	Итого:	I34	I84			
	Транспортные расходы - 3%	4				
	Заготовительно-складские расходы - 1,2%	2				
	Итого:	I40				
	Расходы на комплектацию оборудования 0,7%	I				
	Итого:	I4I				
	Расходы на тару и упаковку- 2%	3				
	Итого оборудования	I44				

1	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления - 6%		II			
	Итого монтажных работ по I району		195			
	Итого по смете:		339			

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Монисова

С М Е Т А № 20-I-I

на приобретение оборудования и его монтаж автоматического управления

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 4,7 тыс.руб. Основание: заказная спецификация

Составлена в ценах I973г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I	2I07	2347	892	594	8
2	2,4,5	2I07	2354	899	594	8
3	3	2I07	2346	89I	594	8
4	6	2I07	225I	896	594	8
5	7	2I07	2569	903	7I2	I0
6	8	2I07	2505	893	683	9
7	9	2I07	25I6	904	683	9
8	I2	2I07	2542	930	683	9
9	I3	2I07	2534	922	683	9
I0	I4	2I07	2589	923	7I2	I0
II	I5	2I07	2574	908	7I2	I0
I2	I6	2I07	273I	96I	772	I0
I3	I7	2I07	2784	908	832	II
I4	I8	2I07	2587	92I	7I2	I0
I5	I9	2I07	25I2	900	683	9
	Итого:	2I07	2347			
	Транспортные расходы-3%	63				
	Итого:	2I70				
	Заготовительно-складские расходы-I,2%	26				
	Итого:	2I96				
	Расходы на комплектацию оборудования 0,7%	I5				
	Итого:	22II				

1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на тару и упаковку - 2%	44				
	Итого оборудования	2255				
	Плановые накопления 6%		I4I			
	Итого монтажных работ по I району		2488			
	Итого по смете:		4743			

Начальник отдела Королев
Составил инженер Волонкина
Проверил ст.инженер Титова

С М Е Т А №2I-I-I

на приобретение оборудования и его монтаж автоматического управления (П вариант)

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на 2 поточные линии

Сметная стоимость - 4,8 тыс.руб. Основание: Заказная спецификация

Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	в том числе заработная плата основная	в том числе заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I	2I29	2372	902	60I	8
2	2,4,5	2I29	2379	909	60I	8
3	3	2I29	2371	90I	60I	8
4	6	2I29	2376	906	60I	8
5	7	2I29	2596	9I3	720	I0
6	8	2I29	2532	903	69I	9
7	9	2I29	2543	9I4	69I	9
8	I2	2I29	2569	940	69I	9
9	I3	2I29	256I	932	69I	9
I0	I4	2I29	2606	933	720	I0
II	I5	2I29	260I	9I8	720	I0
I2	I6	2I29	2760	97I	78I	I0
I3	I7	2I29	28I4	9I8	842	II
I4	I8	2I29	2604	93I	720	I0
I5	I9	2I29	2539	9I0	69I	9
	Итого:	2I29	2372			
	Транспортные расходы-3%	64				
	Итого:	2I93				
	Заготовительно-складские расходы-I,2%	26				
	Итого:	22I9				
	Расходы на комплектацию оборудования -0,7%	I6				
	Итого:	2235				

1	2	3	4	5	6	7
	Расходы на тару и упаковку - 2%	45				
	Итого оборудования	2280				
	Плановые накопления - 6%		I42			
	Итого монтажных работ по I району		25I4			
	Итого по смете	4794				

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Титова
Проверил рук.группы Мешкова

(УI)
503-5-13

С М Е Т А № 22-I-I

на приобретение и монтаж оборудования серийного производства

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость - 20,8 тыс.руб.

Основание:
Спецификация
Составлена в ценах 1973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-30°С,-20°С,-40°С				
I	I-6	I8097	I352	-	647	52
2	7,I4,I5,I8	I8097	I584	-	776	62
3	8,9,I2,I3,I9	I8097	I527	-	744	60
4	I6	I8097	I703	-	841	68
5	I7	I8097	I8I9	-	906	73
	Итого:	I8097	I352			
	Транспортные расходы -3%	543				
	Итого:	I8640				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	224				
	Итого:	I8864				
	Расходы на комплектацию -0,7%	I32				
	Итого:	I8996				
	Расходы на тару и упаковку 2%	380				
	Итого оборудования	I9376				
	Плановые накопления -6%		8I			
	Итого монтажных работ		I433			
	Итого по смете:		20809			

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Баранников
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 23-I-I

на приобретение нестандартизированного оборудования

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость - I;0 тыс.руб. Основание:

Спецификация №

Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5	500	40I	2I6	98	I
2	6	500	407	222	98	I
3	7,I4	500	440	22I	II8	I
4	8	500	423	2I8	II3	I
5	I2,I3	500	430	2I9	II3	I
6	I5	500	457	238	II8	I
7	I6	500	489	255	I27	I
8	I7	500	476	225	I37	I
9	I8	500	449	230	II8	I
I0	I9	500	43I	220	II3	I
	Итого:	500	40I			
	Транспортные расходы -3%	I5				
	Итого:	5I5				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	6				
	Итого:	52I				
	Расходы на комплектацию 0,7%	4				
	Итого:	525				
	Расходы на тару и упаковку -2%	II				
	Итого оборудования	536				
	Плановые накопления -6%					

1	2	3	4	5	6	7

Итого монтажных работ по I району 425

Итого по смете: 961

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Баранников

Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 24-I-I

на монтаж технологических трубопроводов

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость 0,9 тыс.руб. Основание: Спецификация

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Территориальный район	оборудования	Общая стоимость в рублях монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	в том числе заработная плата основная	в том числе заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
			При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,5,6	-	8I5	339	257	5
2	3,4	-	8I4	338	257	5
3	7,I5	-	903	340	308	6
4	8,I2,I3,I9	-	882	340	296	6
5	9	-	88I	339	236	6
6	I4	-	904	34I	308	6
7	I6	-	962	355	334	7
8	I7	-	992	34I	360	7
9	I8	-	909	346	308	6
	Плановые накопления 6%		49			
	Итого монтажных работ по I р-ну		864			
	Итого по смете		864			

Начальник отдела Королев

Составил ст.инженер Баранников

Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № 24-I-2

Механизированная мойка для автобусов на две поточные линии
Технологические проектировки (строительные работы)
А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С			
I	I,2,3,4,5,6	I00	53	-	53
2	7,I4,I5	III	63	-	63
3	8,9,I3,I9	I07	60	-	60
4	I2	I09	60	-	60
5	I6	II9	68	-	68
6	I7	I2I	73	-	73
7	I8	II2	63	-	63

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Баранников
Проверил рук.группы Мешкова

С М Е Т А № 25-I-I

на приобретение производственного инвентаря
К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

Сметная стоимость - 0,2 тыс.руб.

Основание:
Спецификация
Составлена в ценах 1973г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях оборудования	монтажных работ всего	В том числе материалы, не учтенные ценником	Заработная плата основная	Заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,9,I2-I9	218	-	-	-	-
	Итого:	218				
	Транспортные расходы- 3%	7				
	Итого:	225				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	3				
	Итого:	228				

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Баранников
Проверил рук.группы Мешкова

СМЕТА № 26-I-I

на приобретение шкафчиков для одежды

к типовому проекту на строительство механизированной мойки для автомобилей [illegible] линии

Сметная стоимость - 0,6 тыс.руб.

Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
1	2	3	4	5	6	7
		При Т=-20°С,-30°С,-40°С				
I	I,2,3,4,5,6,7,8,9,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8,I9	608	-	-	-	
	Транспортные расходы - 3%	I8				
	Итого:	626				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	8				
	Итого:	634				
	Расходы на комплектацию оборудования - 0,7%	-				
	Итого:	634				
	Расходы на тару и упаковку -2%	I3				
	Итого:	647				
	Плановые накопления 6%					
	Итого по смете:	647				

Начальник отдела Королев
Составил ст.инженер Исаева
Проверил рук.группы Мешкова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № I

К типовому проекту на строительство механизированной мойки для автобусов на две поточные линии

№№ пп	Наименование ресурсов	Един. изм.	Количество
I	2	3	
	I.Общестроительные работы		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	2016,9
2	Заработная плата	руб.	7339
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/см	0,I2
4	Автогудронаторы	м/с	0,0I
5	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	I2,35
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25т	м/с	0,03
7	Катки самоходные 6,3т	м/с	0,54
8	Катки самоходные I0т	м/с	0,80
9	Краны автомобильные 5т	м/с	0,29
I0	Краны башенные 5т	м/с	2,67
II	Краны гусеничные I0т	м/с	0,58
I2	Краны гусеничные I5т	м/с	0,09
I3	Краны гусеничные 20т	м/с	I,46
I4	Краны гусеничные 30т	м/с	3,04
I5	Машины поливочные	м/с	0,I6
I6	Распределители каменной мелочи	м/с	0,0I
I7	Растворонасосы Iм3/час	м/с	5,42
I8	Тракторы I00 л.с.	м/с	0,02
I9	Трамбовки	м/с	I5,8
20	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,II
2I	Экскаваторы с обратной лопатой 0,5м3	м/с	9,I8
22	Битум горячий		0,I4
23	Прочие машины	руб.	II67,8
	Материалы для общестроительных работ		
24	Белила цинковые тертые	кг	4I,43
25	Битум БН-III	т	0,88
26	Болты строительные	кг	I4,25

I	2	3	4
27	Закладные детали	т	I,98
28	Болты закладные	т	0,88
29	Бревна строительные III с I40-240мм	м3	2,2
30	Бруски IУ с 50-60мм	м3	0,02
3I	Бруски и брусья II с 75мм и более	"	I,77
32	Бруски Ш с 75мм и более	м3	0,6
33	Бруски	м3	0,6
34	Вода	"	5,08
35	Гвозди	кг	I35,4
36	Гвозди кровельные оцинкованные	"	0,53
37	Гвозди штукатурные	"	0,37
38	Гипс-алебастр	т	0,07
39	Гравий рядовой	м3	22,39
40	Грунтовка масляная	кг	6,95
4I	Грунтовка битумная	т	0,94
42	Грунт	кг	73,5
43	Грунтовка-тиокола	кг	20,8
44	Доски Ш с 25-32мм	м3	0,3
45	Доски IУ с 25-32мм	м3	I,5
46	Дрова	м3	I,68
47	Доски IIс 40мм и более	м3	0,I0
48	Доски III с 40мм и более	м3	3,5
49	Доски IУ с I0мм и более	м3	2,3
50	Закрепы	кг	3,30
5I	Замазка железо-суриковая	кг	I27,60
52	Известь негашеная	кг	338,5
53	Изол	м2	I93,05
54	Камень бутовый	м3	70,2
55	Кислота кремнефтористая водородная девятипроцентная	кг	57,74
56	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт	227,2
57	Кирпич лицевой	тыс.шт	5,93
58	Клей разный	кг	0,9I
59	Колер масляный	кг	24,43

1	2	3	4
60	Краски разные, в т.ч. белила	кг	84,2
6I	Сурик железный густотертый	кг	II7,96
62	Краски тертые	кг	6,32
63	Купорос медный	кг	0,55
64	Мастика битумная	т	4,66
65	Лак № 70	кг	I52,4
66	Мастика кумарно-каучуковая	т	0,II
67	Мел	кг	89,2
68	Мазут топочный	кг	I94,5I
69	Мыло	кг	0,6I
70	Олифа	кг	I2I,4
7I	Пакля	"	4I,4
72	Паста меловая	"	7,32
73	Песок	м3	35,47
74	Плитки керамические глазурованные	м2	73I,4
75	Плитки керамические карнизные	м	230,I
76	Плитки керамические метлахские	м2	I97,88
77	Плитки керамические плинтусные	м	230,I
78	Плитки керамические кислотоупорные	м2	I8,I3
79	Плиты подоконные железобетонные	м2	8,77
80	Поковки	кг	6,3I
8I	Поковки оцинкованные	"	II8,05
82	Прокладки резиновые	"	39,9
83	Рубероид	м2	I079,I0
84	Рубероид гнилостойкий	м2	38,36
85	Растворитель	кг	I20,7
86	Сетки металлические тканые	м2	I72,42
87	Сталь кровельная оцинкованная	т	I,I4
88	Сталь круглая до I0мм	т	I,3
89	Сталь рифленая	т	3,4
90	Сталь угловая	т	I,7
9I	Стекло оконное 3мм	м2	59,I6
92	Стекло оконное 4мм	"	8,2I

		3	4
		м2	63,0
		"	I05,29
		т	0,I5
	сная	кг	I,00
	ная	кг	42,27
98	Щебень [illegible] ный	м3	0,02
99	Щебень рядовой	"	37,9
I00	Электроды	кг	6,82
I0I	Эмаль	"	559,4
I02	Линолеум резиновый	м2	47,07
I03	Щебень 40-70мм	м3	24,48
I04	Щебень I0-20/25/мм	м3	I,I0
I05	Щебень 5-I0мм	м3	2,4I
	Полуфабрикаты		
I06	Арматура	т	0,40
I07	Бетон тяжелый I00	м3	I70,3
I08	Бетон тяжелый I50	м3	3I4,7
I09	Бетон тяжелый 200	м3	I3,09
II0	Керамзитобетон	м3	26,2
III	Раствор известковый I:3	м3	I3,I
II2	Раствор с каменной крошкой	м3	7,30
II3	Раствор цементный I:4	м3	I2,9I
II4	Раствор цементный I:3	м3	I3,2
II5	Раствор цементный 75	м3	20,60
II6	Раствор цементный 50	м3	0,98
II7	Раствор цементный I00	м3	9,79
II8	Раствор цементный 200	м3	I,I
II9	Раствор цементно-известковый 25	м3	I35,44
I20	Раствор цементно-известковый М-50	м3	6,94
I2I	Раствор цементно-известковый 75	м3	0,97
I22	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	5,07
I23	Смесь асфальтобетонная крупнозернистая	т	22,66
I24	Щиты опалубки	м2	253
I25	Щиты настила	м2	63,I

1	2	3	4
	Детали и изделия из дерева		
I26	Блоки дверные до 3м2	м2	55,I4
I27	Блоки оконные одинарные до 5м2	м2	I8,90
I28	Детали лесов	м3	0,28
I29	Плинтусы	м	48,25
I30	Щиты дощатые	м2	I0,80
I3I	Наличники	м	I42,02
	Детали и изделия из металла		
I32	Индивидуальные металлические конструкции до 1т	т	0,I8
I33	Стальные детали лесов	т	0,56
I34	Стальные конструкции	т	I2,07
I35	Стальные конструкции-приспособления для сборки м/к	т	0,03
I36	Металлические изделия/цветочницы/ решетки приямков	т	0,04
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I37	Балки пролетных строений железобетонные	шт	8,00
I38	Железобетонные конструкции	м3	4,66
I39	Плиты легкобетонные	м2	I0I0,43
I40	Опоры железобетонные	шт	I4,00
I4I	Прогоны	шт	3,00
I42	Плиты ж/б мелкоразмерные	шт	I3,00
I43	Плиты ж/б	шт	65,00
	Детали и изделия прочие		
I44	Изделия изоляционные штучные	м3	8,25
I45	Плиты утеплителя	м3	22,00
I46	Плиты древесно-волокнистые I6мм	м2	4,22
	Материалы для санитарно-технических работ		
I47	Детали трубопровода из стальных труб до I00мм	м	3,00
I48	Крепления	кг	2,46
I49	Подставки и виброизолирующие основания	"	99,50

1	2	3	4
I50	Прочие материалы	руб.	809,3
I5I	Бетон М-200, фракции 5-I0мм для привязываемых расценок	м3	II,58
	II. Вентиляция		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	346,76
2	Заработная плата	руб.	I004,99
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	I83,I4
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	38,62
5	Колер масляный	кг	23,92
6	Краски разные, в т.ч. белила	кг	II,40
7	Сурик железный густотертый	кг	I4,70
8	Краски тертые	кг	7,58
9	Олифа	кг	26,82
	Полуфабрикаты		
I0	Щиты настила	м2	3,36
	Детали и изделия из дерева		
II	Детали лесов	м3	0,0I
	Детали и изделия из металла		
I2	Кронштейны	кг	I0,90
I3	Стальные детали лесов	т	0,02
	Детали и изделия прочие		
I4	Короба асбестоцементные	м	39,53
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5	Вентиляторы осевые	шт	3,00
I6	Вентиляторы центробежные	шт	I2,00
I7	Вентиляторные установки	шт	4,00
I8	Двери герметические	шт	3,00
I9	Дефлекторы	шт	I0,00
20	Зонты над шахтами	шт	I,00
2I	Крепления	кг	234,57
22	Калориферы	шт	35,04
23	Решетки жалюзийные	шт	II6,00

I	2	3	4
24	Патрубки брезентовые со стальными фланцами	м2	4,83
25	Секции вспомогательные	шт	8,00
26	Секции подогрева	шт	4,00
27	Клапаны	шт	4,00
28	Прочие материалы	руб.	327,80
29	Заслонки воздушные унифицированные с ручным приводом Д до 440мм	шт	3,00
30	Заслонки воздушные унифицированные с ручным приводом Д до 885мм	шт	4,00
3I	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим и пневматическим приводом Д до 385мм	шт	I,00
32	Воздуховоды из стали оцинкованной т/л до 0,9мм	м2	236,70
33	Воздуховоды из стали оцинкованной т/л до Iмм	м2	2,80
34	Калориферы КФБ	шт	904,20
35	Калориферы СТД-3009В одноходовые	шт	2232,00
36	Узлы прохода	шт	II
	III.Отопление		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	93,2I
2	Заработная плата	руб.	283,50
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	I7,67
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	37,4I
5	Вода	м3	4,56
6	Колер масляный	кг	28,77
7	Краски тертые	кг	7,39
8	Лаки печные	кг	0,I2
9	Олифа	кг	33,72
	Детали и изделия из металла		
I0	Кронштейны	кг	202,02
II	Сталь листовая	м2	I,I4

I	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
I2	Пухшнур асбестовый	т	0,0I
I3	Лакостеклоткань	м2	3,53
I4	Рулонные материалы	"	3,53
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25мм	м	60,00
I6	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 32мм	м	5,00
I7	Трубы чугунные ребристые длиной I50мм	шт	23,00
I8	Фланцы стальные	шт	I98,00
I9	Регистры(нитка)	шт	6,00
20	Прочие материалы	руб.	26,24
2I	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до I5мм	м	260,00
22	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 20мм	м	90,00
23	Трубы чугунные отопительные Iмм ребристые	шт	I6,00
24	Трубы чугунные ребристые 2мм отопительные	шт	60,00
25	Воздухосборники	шт	3
	IУ. Теплоснабжение калориферов		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	89,57
2	Заработная плата	руб.	279,28
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	7,3I
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,I9
5	Вода	м3	4,36
6	Колер масляный	кг	0,I5
7	Краски тертые	кг	0,04
8	Лаки печные	кг	4,68
9	Олифа	кг	0,I7
	Детали и изделия из металла		
I0	Кронштейны	кг	25,30
II	Сталь листовая	м2	4I,32

1	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
I2	Фольгоизол	м2	I35,74
I3	Шнур асбестовый	т	0,55
I4	Теплоизоляционные полносборные конструкции	м3	0,I75
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5	Воздухосборники	шт	
I6	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 32мм	м	I05,00
I7	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 40мм	м	I86,00
I8	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50мм	м	39,00
I9	Детали трубопровода из стальных труб до 70мм	м	II,00
20	Крепления	кг	5,50
2I	Прочие материалы	руб	I2,83
22	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до I5мм	м	I7,00
23	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 20мм	м	38,00
	У.Тепловой пункт		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	5I,29
2	Заработная плата	руб	I64,I5
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб	8,47
	Материалы для общестроительных работ		
4	Болтовые скрепления	кг	8,20
5	Винты самонарезающие оцинкованные	кг	0,52
6	Вода	м3	I,00
7	Лаки масляные	кг	I,26
8	Проволока разная	кг	2,25
9	Скобы	кг	3,65
I0	Сталь кровельная тонколистовая	м2	40,06
	Детали и изделия из металла		
II	Кронштейны	кг	I39,40

I	2	3	4
	Детали и изделия прочие		
I2	Маты из волокнистых материалов	м3	0,89
I3	Шнур асбестовый	т	0,II
I4	Полносборные конструкции	м3	0,33
	Материалы для санитарно-технических работ		
I5	Водомеры	шт	2
I6	Водонагреватели	шт	I,00
I7	Грязевики	шт	2,00
I8	Гребенки распределительные	шт	2,00
I9	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 40мм	м	76,00
20	Детали трубопровода из стальных труб до I00мм	м	I5,00
2I	Футляры металлические	м2	I,46
22	Фланцы стальные	шт	32
23	Фольгоизол	м2	27,67
24	Крепления	кг	32,8
25	Краны пробноспускные	шт	3,00
26	Прочие материалы	руб.	20,8I
27	Арматура фланцевая Д-50мм	шт	2,00
28	Кран водогазопроводный	шт	I
29	Манометр	шт	I
30	Трубы водогазопроводные	м	0,6
3I	Арматура фланцевая Д-I00мм	шт	2,00
32	Водонагревательные скоростные	шт	2,00
33	Задвижки	шт	2
	УI.Водопровод		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	96,06
2	Заработная плата	руб.	293,I9
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	4I,I7
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	3,62
5	Болты и крепежные элементы разные	кг	7,63
6	Болтовые скрепления	кг	25,49

I	2	3	4
7	Вода	м3	3,I3
8	Колер масляный	кг	2,78
9	Краски тертые	кг	0,7I
I0	Лаки печные	кг	2,40
II	Лента стальная упаковочная	кг	8,96
I2	Олифа	кг	3,26
I3	Проволока разная	кг	5,9I
	Детали и изделия из металла		
I4	Кронштейны	кг	9,40
I5	Сталь листовая	м2	I9,34
	Детали и изделия прочие		
I6	Изделия изоляционные штучные	м3	0,72
I7	Маты из волокнистых материалов	м3	2,34
I8	Шнур асбестовый	т	0,02
I9	Стеклоцемент	м2	44,4
20	Фольгоизол	м2	2I,0
	Материалы для санитарно-технических работ		
2I	Вентили поливочные	шт	2,00
22	Водомеры	шт	I,00
23	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	4,00
24	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25мм	м	60,00
25	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 32мм	м	8,00
26	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 40мм	м	80,00
27	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50мм	м	40,00
28	Детали трубопровода из стальных труб до 70мм	м	20,00
29	Детали трубопровода из стальных труб до I50мм	м	50,00
30	Фасонные части стальные сварные	т	0,I4
3I	Трубы чугунные до I50мм	м	I8,88
32	Фасонные части чугунные	т	0,23

I	2	3	4
33	Фланцы стальные	шт	26
34	Крепления	кг	53,00
35	Прочие материалы	руб.	38,7I
36	Арматура фланцевая Д-I50мм	шт	7
37	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до I5мм	м	25,00
38	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 20мм	м	2,00
	УП.Оборотное водоснабжение		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	26,53
2	Заработная плата	руб.	84,8
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,02
4	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м3	м/с	0,3I
5	Прочие машины	руб.	7,09
	Материалы для общестроительных работ		
6	Белила цинковые тертые	кг	3,9
7	Болтовые скрепления	кг	28,6
8	Вода	м3	I,2I
9	Колер масляный	кг	3,0
I0	Краски тертые	кг	0,78
II	Олифа	кг	3,5
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50мм	к	II0
I3	Фасонные части стальные сварные	т	0,005
I4	Трубы чугунные до 50мм	м	42
I5	Трамбовки	м/с	0,7
I6	Фланцы стальные	шт	I2
I7	Прочие материалы	руб.	I2,2
I8	Арматура фланцевая Д-50мм	шт	4,0
	УШ.Горячее водоснабжение		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	43,42

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб.	I39,00
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	8,32
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	4,76
5	Винты самонарезающие оцинкованные	кг	0,I6
6	Вода	м3	3,83
7	Колер масляный	кг	3,66
8	Краски тертые	кг	0,94
9	Лаки печные	кг	0,42
I0	Лента стальная упаковочная	кг	2,69
II	Олифа	кг	4,29
I2	Проволока разная	кг	0,93
I3	Сталь кровельная тонколистовая	м2	I4,44
	Детали и изделия прочие		
I4	Изделия изоляционные штучные	м3	0,22
I5	Маты из волокнистых материалов	м3	0,37
I6	Шнур асбестовый	т	0,04
	Материалы для санитарно-технических работ		
I7	Баки металлические/для внутреннего водоснабжения/	шт	I,00
I8	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 25мм	м	20,00
I9	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 32мм	м	6,00
20	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 40мм	м	I37,00
2I	Детали трубопровода из стальных труб до 70мм	"	8,00
22	Отводы стальные	т	0,09
23	Фасонные части стальные сварные	т	0,0I
24	Фольгоизол	м2	I5,35
25	Трубы стальные до 300мм	м	0,98
26	Крепления	кг	3,90
27	Краны-смесители	шт	3,00
28	Прочие материалы	руб.	9,46
29	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до I5мм	м	II2,00

I	2	3	4
30	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 20мм	м	65,00
	IX.Производственная канализация		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	68,99
2	Заработная плата	руб.	I89,48
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,24
4	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м3	м/с	3,55
5	Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,I2
6	Прочие машины	руб.	22,48
	Материалы для общестроительных работ		
7	Асбест М-4-I0	кг	I,07
8	Прядь смоляная	кг	36,83
	Полуфабрикаты		
9	Бетон тяжелый I00	м3	3,58
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I0	Железобетонные конструкции	м3	2,50
	Материалы для санитарно-технических работ		
II	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 40мм	м	I7,00
I2	Насосы с электродвигателем	компл.	2,00
I3	Трапы	шт	I,00
I4	Трубы керамические до 200мм	м	70,00
I5	Трубы чугунные до I00мм	м	3,0I
I6	Трубы чугунные до 200мм	м	34,I4
I7	Трамбовки	м/с	5,3I
I8	Фланцы стальные	шт	4,00
I9	Прочие материалы	руб.	28,53
	X.Хоз.бытовая канализация		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	I5,48
2	Заработная плата	руб.	45,62
	Строительные машины и оборудование		
3	Прочие машины	руб.	I,74

I	2	3	4
	Материалы для общестроительных работ		
4	Белила цинковые тертые	кг	0,57
5	Колер масляный	кг	0,44
6	Краски тертые	кг	0,II
7	Олифа	кг	0,5I
	Материалы для санитарно-технических работ		
8	Детали и узлы чугунных труб до I00мм	м	I2,00
9	Муфты чугунные	шт	2,80
I0	Тройники	шт	7,00
II	Трубы чугунные до 50мм	м	8,24
I2	Трубы чугунные до I00мм	м	20,60
I3	Умывальники	компл.	3,00
I4	Прочие материалы	руб.	7,90
I5	Унитазы со смывным бачком	компл.	2,00
	XI. Шламоудаление		
	Затраты труда и заработная плата		
I	Затраты труда	ч/дн	80,45
2	Заработная плата	руб.	244,50
	Строительные машины и оборудование		
3	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,08
4	Экскаваторы с обратной лопатой 0,25м3	м/с	I,44
5	Экскаваторы с обратной лопатой 0,5м3	м/с	0,I4
6	Прочие машины	руб.	5I,I5
7	Трамбовки	м/см	I,9
	Материалы для общестроительных работ		
8	Бревна строительные	м3	0,2I
9	Белила цинковые тертые	кг	I,33
I0	Болтовые скрепления	кг	30,59
II	Колер масляный	кг	2,3I
I2	Сурик железный густотертый	кг	2,34
I3	Краски тертые	кг	0,30
I4	Олифа	кг	2,38
I5	Песок	м3	6,29
I6	Теплоизоляционные волокнистые материалы	м3	I,07
I7	Щиты опалубки	м2	22,90

I	2	3	4
I8	Комплект армат	шт	2
I9	Раствор I:3	м3	0,08
20	Доски Шс	"	0,94
2I	-"- IIIс	"	0,02
22	Гвозди	кг	I9,4
23	Раствор цементно-известковый	м3	0,42
24	Бетон М-I50	м3	2I,42
25	-"- М-200	"	2,68
	Материалы для санитарно-технических работ		
26	Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50мм	м	9,00
27	Детали трубопровода из стальных труб до I50мм	м	33,00
28	Муфты чугунные	шт	I,60
29	Фасонные части стальные сварные	т	0,I5
30	Трубы керамические до 200мм	м	2,97
3I	Трубы чугунные до I50 мм	"	I00,40
32	Фланцы стальные	шт	24,00
33	Крепления	кг	34,98
34	Прочие материалы	руб.	8I,86
35	Арматура фланцевая Д-I50мм	шт	6,00

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту
Механизированная мойка для автобусов на 2 поточные линии

№№ пп	Единица измерения	Количество	№№ пп	Единица измерения	Количество
I	2	3	I	2	3
	Смета I-I-I			Смета I-I-3	
I-750	I00м2	I4,98	I6-39	м2	378,8
I-403	I00м3	I,87	I2-29	"	I97,5
I-404			II-3I5	шт	II
I-3I9	"	I,87	I2-20	м3	I,06
I-82	"	I4,94	I4-82	тн	I,28
I-6I0	м3	25	I7-I20	м2	335,4
I-638	"	82	I6-230	"	II2,4
I-6I0	"	I36	I3-30	"	276,6
I-638	"	60	I2-42	тн	I,6I2
I-405	I00м3	I7,22	36-654	м2	83
I-406			I4-29	тн	0,I9
I-435	"	8,78	I4-I58	"	2,89
I-436			I4-I78	"	0,I9
I-639			I2-82	м3	0,3
I-405	м3	2I9	I6-959	м2	I33,3
I-406			20-3II	I00м2	I,66
I-9I0	I00м3	8,78	20-3I7	"	I,66
I-3I9	"	6,25	I6-43	м3	0,9
	Смета I-I-2		I3-4I	"	2,I
I6-39	м2	234	36-654	м2	2,8
I2-I2	"	I59,6	II-3I3	шт	6
I6-82	м2	I67,4	I3-30	м2	9.2
I6-83			I2-69	м3	0,I5
I3-33	м3	28,2	I2-42	тн	0,I6
I6-43	"	I4,3	I4-I79	"	0,2I
I2-20	"	I,06	II-I99	м3	0,033
I6-39	м2	I,42	I6-39	м2	9,2
23-73	пм	3		Смета I-I-4	
I7-702	I00м2	0,0II	I3-33	м3	I87,6
II-I99	м3	0,033			
II-I88	шт	I			
I5-76	м2	I0,8			
I3-24	"	2I,6			

I	2	3	I	2	3
I3-34	м3	296,7	I9-I07	м3	3,I
I3-58	I00м2	I0,55	I7-325	м2	77,2
I3-330	"	7,92	24-709	кг	99,5
II-I99	м3	3,I5	I3-6I	тн	0,025
II-I88	шт	3	I5-I40	м2	4,I
II-I90	"	5	I4-I58	тн	0,I
I3-6I	тн	0,36	Смета I-I-9		
I3-337	I00м2	0,72	I5-2	м3	I,6
I3-I24	м3	27,I	I8-22I	м2	63
I3-I23	"	6,0	I5-356	I00м	I,63
Смета I-I-5			I5-357	м2	I8,9
II-304	шт	22	I7-900	"	I3,I
II-253	"	7	I3-329	"	8,6
I4-23	тн	0,I	Смета I-I-I0		
I2-70	м3	0,3	I5-I88	м2	32,74
I3-48	м2	I6,2	I5-I9I	"	8,24
Смета I-I-6			I5-I95	"	7,08
II-208	шт	54	I5-I90	м2	27,9
II-47I	"	I4	I7-874	"	2,0
II-335	"	8	Смета I-I-II		
II-463	м3	I,44	I4-30	тн	6,44
I4-23	тн	0,I83	I9-I08	м3	3,2
I4-I58	"	0,I9	I5-I	"	0,3
Смета I-I-7			I7-900	м2	25,7
I6-6I8	I00м2	9,8I	I4-I79	тн	6,44
I6-600	"	9,8I	Смета I-I-I2		
I6-625	"	9,8I	I6-43	м3	70,5
I6-5I8	"	9,8I	I9-II6	"	0,7
I6-86	"	4,86	I6-48	I00м2	I,65
I6-58I	I00м2	I0,55	I6-82	м2	3I3,2
I6-59I	"	I,74	I6-83	I00м2	3,I3
II-472	тн	0,043	I6-I0I	м2	28I,5
Смета I-I-8			I6-I02	I00м2	2,82
I3-48	м2	285,7	I6-229	м2	8I,6
			I6-24I	"	I6,I

I	2	3	I	2	3
I6-355	I00м2	0,I6	I7-I38	м2	345,9
I6-43	м3	0,I2	I7-592	I00м2	2,5
I6-39	м2	520	I7-299	м2	373,6
20-34	I00м2	2,65	I7-647	"	I8,54
I6-I04	м2	73	I7-647	"	I0,4
I6-I05	"	224,6	I7-645	"	I0,4
I8-95	"	45,7	I7-648	"	I8,9
I6-86	"	45,7	I7-646	"	I8,9
I6-87	I00м2	0,46	I3-337	I00м2	6,4
I6-82	м2	I6,I	I7-647	м2	22,44
I6-83	I00м2	0,I6	I7-645	"	I7,5
I6-347	"	0,46	I7-648	"	I5,9
	Смета I-I-I3		I7-644	"	5,0
I4-29	тн	0,97	I9-I07	м3	2,2
I4-30	"	0,57	I7-325	м2	54,0
I2-69	м3	0,6	I7-327	"	I,05
I7-900	м2	I4,2	20-30I	I00м2	5,46
I4-I	тн	2,62	20-302	"	5,46
I2-40	кг	3,6	I7-646 к=0,3	м2	63
I2-42	тн	0,I6		Смета I-I-I5	
	Смета I-I-I4		32-200	I00м2	0,84
I7-236	пм	320,8	32-20I	"	0,84
I7-32I	м2	I852	32-I97	"	0,84
20-30I	I00м2	I2,52	32-56	м3	28,8
20-302	"	I2,52	32-82	I00м2	0,96
I7-284	м2	373,6	32-84	I00м2	0,096
I7-I44	"	72,5	32-I90	I00м2	0,96
I7-576	I00м2	0,9I	32-I9I	I000м2	0,096
I7-588	"	0,9	32-I90	I00м2	0,96
I7-589	"	I0,I3	I6-43	м3	I,75
I7-589	"	3,89	I6-959	м2	6,9
20-3II	"	I,2I	I6-I03	"	6,9
20-3I7	"	1,2I	I3-64	кг	38 2
I7-649	м2	309,I			
I7-3II	"	48,8			

I	2	3
	Смета 2-I-I	
24-486	шт	8
24-485	"	I
24-484	"	3
24-394	"	4
24-708	кг	I0,9
24-446	шт	3
24-50	м2	0,9
24-5I	"	I,9
24-4I6	шт	42
24-449	м2	4,83
24-30	"	36
24-3I	"	52,2
24-32	"	73,2
24-34	"	25,I
24-406	шт	8
24-405	"	56
24-392	"	2
24-368	"	I
24-37I	"	I
24-365	"	4
24-354	"	I
24-790	"	7
24-79I	"	3
24-794	"	I
24-522	"	3
24-35I	кг	2232
24-448	шт	3
24-787	"	3
24-349	кг	904,2
24-34	м2	34
24-392	"	I
24-366	"	3
24-367	"	I
	Смета 2-I-2	
24-735	шт	4
24-742	шт	4
24-736	"	4
24-748	"	4
24-723	"	4
24-5I2	"	3
24-40I	"	I
	Смета 2-I-3	
I8-I3	м2	2,5
I8-I4	"	2,9
I7-700	I00м2	3,79
I7-703	"	0,I
I4-I58	тн	3,I4
I7-592	I00м2	0,38
I3-337	"	0,6
I8-I5	м2	6,0
	Смета 3-I-I	
23-673	шт	3
23-45	м	260
23-46	"	90
23-47	"	60
23-48	"	5
23-I04	"	4I5
23-654	шт	23
23-655	"	60
23-66I	м	6
23-653	шт	I6
	Смета 3-I-2	
I9-46	м3	0,06
I9-228	м2	3,8
I7-703	I00м2	3,93
I7-736	"	0,02
	Смета 4-I-I	
23-49	м	I86
23-48	"	I05
23-46	"	38
23-45	"	I7
23-I04	"	396

I	2	3
23-673	шт	4
23-72	м	II
24-708	кг	25,3
23-50	м	39
	Смета 4-I-2	
I9-46	м3	2,66
I9-236	м2	I34,4
I9-239	м3	0,I6
I7-736	I00м2	0,78
I7-703	"	0,02
	Смета 5-I-I	
23-693	шт	2
23-662	"	2
23-4I2	"	I
23-I07	"	2
23-I08	"	2
24-708	кг	I36,6
23-73	м	I5
23-7I	"	I6
23-49	"	60
23-I04	"	9I
23-39I	шт	I
	Смета 5-I-2	
I7-736	I00м2	0,2I
I9-239	м3	0,24
I9-46	"	0,53
I9-237	м2	27,4
I9-5I	м3	0,75
I9-I92	м2	26,I
	Смета 5-I-3	
23-600	шт	I
23-605	"	I
23-6I0	"	I
	Смета 6-I-I	
23-693	шт	2
23-662	шт	2
Доп.№9		
23-4I2	шт	I
23-I07	шт	2
23-I08	шт	5
24-708	кг	36,7
ц.Iч.III п.I30	шт	9
_"_ п.I87	шт	5
_"_ п.I85	"	5
_"_ п.I86	"	3
23-I96	шт	3
ц.Iч.III п.I525	шт	7
23-73	м	I5
23-7I	м	I6
ц.Iч.III п.II54	шт	I
_"_ п.II55	шт	I
_"_ п.II57	шт	I
24-7I0	кг	I06
23-72	м	I5
23-49	м	50
23-48	м	I6
24-47	м	25
23-I04	м	I37
23-396	шт	2
23-203	шт	6
24-204	шт	I4
	Смета 6-I-2	
I7-736	I00м2	0,3
Доп.№8 I9-239	м3	0,46

I	2	3
I9-46	м3	0,73
I9-237	м2	37,4
I9-5I	м3	0,6
I9-I86	м2	35,2
I4-I58--7I	тн	0,I
	Смета 6-I-3	
23-600	шт	2
23-6II	шт	I
23-705		
	Смета 7-I-I	
23-57	м	25
23-58	"	2
23-59	"	60
23-60	"	8
23-6I	"	80
23-62	"	60
23-63	"	-
23-76	"	50
23-5	"	I8
23-I04	м	285
23-24	тн	0,23I
23-III	шт	5
23-687	"	I
23-396	"	I
26-506	"	I0
23-I95	"	I
26-435	тн	0,I4
	Смета 7-I-2	
I-6I0	м3	36
I-6II	"	36
I9-23	"	0,7
I7-703	I00м2	0,38
I7-736	"	0,4
I9-54	м3	I,97
I9-46	"	0,03
I9-224	м2	43,5
I9-237	"	20,8
	Смета 8-I-I	
23-63	м	II0,0
26-438	тн	0,55
23-2	м	40
23-22	тн	0,539
23-I08	шт	4
23-I04	м	II0
	Смета 8-I-2	
I-93	I00м3	0,82
I-6I0	м3	6
I-435	I00м3	0,88
I-9I0	"	0,88
I7-703	I00м2	0,23
	Смета 8-I-3	
23-6I7	шт	2
	Смета 9-I-I	
23-57	м	II2
23-58	"	65
23-59	"	20
23-6I	"	I37
23-60	"	6
23-79	"	I
23-63	"	8
23-I04	"	348
23-343	шт	3
23-383	"	I
	Смета 9-I-2	
I9-46	м3	0,2
I9-237	м2	I5,2
I7-736	I00м2	0,07
I7-703	"	0,5
26-435	тн	0,0I
I9-23	м3	0,2I

I	2	3
I9-5I	м3	0,3I
I8-I86	м2	8,I
	Смета I0-I-I	
23-57	м	I06
23-58	м	35
23-59	м	35
23-6I	м	I25
ц.Iч.Ш п.I23	шт	8
-"- п.I24	шт	3
-"- п.I27	шт	4
-"- п.I25	шт	4
23-57	м	24
23-343	шт	2
23-343	шт	I
23-I04	м	327
23-I08	шт	I
	Смета I0-I-2	
I9-46	м3	0,27
I9-237	м2	I4,6
I7-736	I00м2	0,05
I7-703	I00м2	0,44
	Смета II-I-I	
23-57	м	25,2
23-58	м	2
23-59	м	95
23-60	м	I0
23-6I	м	2
23-74	м	0,74
26-435	тн	0,I6
23-76	м	50,4
23-5	м	I6

I	2	3
ц.Iч.Ш п.I36	шт	3
-"- п.I37	шт	I
-"- п.I38	шт	9
-"- п.I40	шт	I
-"- п.I4I	шт	I
23-386	шт	6
ц.Iч.Ш п.I824	м	40
23-24	т	0,075
23-I04	м	206
23-III	шт	5
23-687	шт	I
23-396	шт	I
26-506	шт	I0
ц.Iч.Ш п.2236	шт	I0
-"- п.I458		
	Смета II-I-2	
I-6I0	м3	24
I-6II	м3	24
I9-23	м3	0,0I
I9-224	м2	43,5
I7-703	I00м2	0,05
I9-54	м3	I,98
I9-46	м3	0,57
I9-237	м2	3I,6
I7-736	I00м2	0,44
	Смета I2-I-I	
23-2	м	I 8
23-2I	тн	0,00I

I	2	3
23-56	м	55
23-55	м	I00
23-53	м	20
23-5I	м	I0
ц.Iч.III		
п.I4I	шт	I
-"-		
п.I40	шт	6
-"-		
п.I38	шт	3
-"-		
п.I36	"	4
-"-		
п.I458	"	I
23-I08	шт	3
23-687	шт	I
23-396	шт	I
26-435	тн	0,07
23-I04	м	I85
	Смета I2-I-2	
I-6I0	м3	24
I-6II	м3	24
I7-703	I00м2	0,40
I7-736	I00м2	0,3
I9-46	м3	0,56
I9-23	м3	0,69
I9-237	м2	53,7
	Смета I3-I-I	
23-6I	м	I7
23-352	шт	I
	Смета I3-I-2	
I-93	I00м3	3,94
I-6I0	м3	29
I-435	I00м3	2,95
I-9I0	"	2,95
I-3I9	"	0,3
I-6II	м3	98
26-56	м	34
26-53	"	3
26-866	"	70
26-934	м3	5,96
	Смета I3-I-3	
23-6I5	шт	2
	Смета I4-I-I	
23-3I	м	8
23-32	"	20
23-35I	шт	6
23-3I8	"	3
23-35	м	I2
23-366	шт	2
22-352	"	I
	Смета I4-I-2	
I-6I0	м3	I2
I-6II	"	I2
I7-702	I00м2	0,06
	Смета I5-I-I	
23-76	м	30
23-III	шт	6
23-687	"	2
23-506	"	I2
23-435	тн	0,I8
23-33	м	I6
23-5	"	80
23-29	шт	2
23-76	м	3
23-56	"	9
23-33	м	I6
25-5	м	80
	Смета I5-I-2	
I-93	I00м3	2,I0

I	2	3	I	2	3
I-6I0	м3	I2	I2-I36	м3	I,84
I-638	"	4	I2-83	"	2I
I-435	I00м3	I,38	I5-328	м2	34,0
I-9I0	I00м3	I,38	I5-2I4	"	4,6
I-6II	м3	46	I2-72	м3	6
26-979	м	4	I7-707	I00м2	0,I0
			I-3I9	I00м3	0,40

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

РАСЧЕТ

сметной стоимости железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры и других дополнительных затрат по механизированной мойке для автобусов на две поточные линии

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона	Марка бетона	А-I	А-II	А-III	А-IУ	В-I	Закладные детали Дополн.	№№ позиций по ценнику	Сметная цена по ценнику за 1м3 руб.	Формула подсчета	Сметная стоимость изделия за 1шт руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Фундаменты											
		Перемычки											
I	БУ-24	0,I34	200	-	-	7,64	-	7,62	-	ценник п.4451	52,7	52,7х0,I34+7,64х0,I94+ +7,62х0,2I4=	I0-I7
2	Б-I9	0,033	200	-	-	0,76	-	0,32	-	-"-	52,7	52,7х0,033+0,76х0,I94+ +0,32х0,2I4=	I-96
		Подземное хозяйство											
		Плиты перекрытия											
3	ПI6-I	0,02	200	-	-	0,6	-	0,2	-	-"- п.47I5	55,5	55,5х0,02+0,6х0,I94+ +0,2х0,2I4=	I-27
4	П4д-I	0,I3	300	I,8	-	I9,9	-	2,9	-	ценник п.47I7	5I,2	(5I,2+I,02хI,53)х0,I3х хI9,9х0,I94+2,9х0,2I4+ +I,8х0,I73	II-78
4а	ПIIд-3а	0,I4	300	3,2	-	I5,I	-	2,5	4,8	-"- п.47I7	5I,2	(5I,2+I,53+I,02)0,I4+ +I5,Iх0,I94+2,5х0,2I4+ +3,2х0,I73+4,8х0,3I=	I3-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	ПIIд-3а	0,I4	300	3,2	-	I5,I	-	2,5	4,8	ценник п.47I7	5I,2	(5I,2+I,53+I,02)x0,I4+ +I5,Ix0,I94+2,5x0,2I4+ +3,2x0,I73+4,8x0,3I=	I3-03
6	П9д-2а	0,06	300	I,8	-	8,8	-	I,5	4,8	п.47I5	55,5	(55,5+I,53+I,02)x0,06+ +8,8x0,I94+I,5x0,2I4+ +I,8x0,I73+4,8x0,3I=	7-3I
	Стены												
	Перемычки												
7	БУ-I5	0,04I	200	-	-	I,84	-	0,77	-	ценник	52,7	52,7x0,04I+I,84x0,I94+ +0,77x0,2I4=	2-68
8	БУ-28	0,307	200	I,3	-	I3,08	-	8,37	-	-"-	52,7	52,7x0,307+I3,08x0,I94+ +I,3x0,I73+8,37x0,2I4=	20-73
9	Б-I3	0,0I	200	-	-	-	-	0,69	-	-"-	52,7	52,7x0,0I+0,69x0,2I4=	0-68
	Перекрытие												
I0	ИП5-2	0,95	200	5,6	-	6,I	I8,8	34	8,5	ценник п.4393	45,9	45,9x0,95+5,6x0,I73+ +I8,8x0,235+6,Ix0,I94+ +34x0,2I4+8,5x0,484=	6I-57
	Покрытие												
II	ПГ-3АIVТ	I,07	300	-	-	I9,6	24	32,8	9,6	ценник п.4352	59,7	59,7xI,07+I9,6x0,I94+ +24x0,235+32,8x0,2I4+ +9,6x0,484=	84-98
I2	ПГ-4АIVТ	I,07	300	-	-	26,6	29,6	35,2	9,6	-"-	59,7	59,7+I,07+26,6x0,I94+ +29,6x0,235+35,2x0,2I4+ +9,6x0,484=	88-I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	ГВ4-3АIУТ	I,3I	300	-	-	53,6	24,0	33,8	I5,6	ценник	59,7	59,7xI,3I+53,6x0,I94+ +24x0,235+33,8x0,2I4+ +I5,6x0,484=	I09-02
14	ПВ7-3АIУТ	I,28	300	-	-	53,6	24	33,8	I5,6	-"-	59,7	59,7xI,28+53,6x0,I94+ +24x0,235+33,8x0,2I4+ +I5,6x0,484=	I07-24
15	ПВ7-4АIУТ	I,23	300	-	-	58,6	29,6	35,6	I5,6	-"-	59,7	59,7xI,28+58,6x0,I94+ +29,6x0,235+35,6x x0,2I4xI5,6x0,484=	I09-9I
16	ПВ10-4АIУТ	I,45	300	-	-	85,8	29,6	34,7	I5,6	-"-	59,7	59,7xI,45+85,8x0,I94+ +29,6x0,235+34,7x x0,2I4+I5,6x0,484=	I25-I4
17	ПГ-3АIУТ-4	I,07	300	-	-	I9,6	24	32,8	9,6+ 6,8	-"-	59,7	59,7xI,07+I9,6x0,I94+ +24x0,235+32,8x0,2I4+ +I6,4x0,484=	88-277
18	ПВ4-4АIУТ	I,3I	300	-	-	58,6	29,6	35,6	I5,6	п.4352	59,7	59,7xI,3I+58,6x0,I94+ +29,6x0,235+35,6x0,2I4+ +I5,6x0,484=	III-70
19	ПВ7-4АIУТ	I,28	300	-	-	58,6	29,6	35,6	I5,6	-"-	59,7	59,7xI,28+58,6x0,I94+ +29,6x0,235+35,6x0,2I4+I5,6x x0,484 =	I09-9I
20	ПГ-5АIУТ	I,07	300	-	-	35	35,8	37,5	9,6	-"-	59,7	(59,7+I,53)xI,07+35x x0,I94+35,8x0,235+ +37,5x0,2I4+9,6x x0,484=	93-39

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
[illegible]7-5АIУТ	I,28	350	-	-	69	35,8	37,9	I5,6	-"-	59,7	(59,7+I,53)xI,28+69x x0,I94+35,8x0,235+37,9x x0,2I4+I5,6x0,484=	II5-83
22 ПГ-4АIУТ	I,07	300	-	-	26,6	29,6	35,2	9,6+ +6,8	-"-	59,7	59,7xI,07+26,6x0,I94+ +29,6x0,235+35,2x0,2I4+ +I6,4x0,484=	9I-46
Балки покрытия при 70,I0С кг/м2												
23 IБДРI2- -2АIУ	I,86	400	-	-	60,8	I30,4	35,6	29/I4,8	ценник п.4322	63	63xI,86+I30,4x0,235+ +60,8x0,I94+35,6x0,2I4+ +29x0,484+I4,8x0,484=	I88-44
При I50 кг/м2												
24 IБДРI2- -3АIУ	I,86	400	-	-	83	I55,2	30,8	32/I4,8	-"-	63	63xI,86+I55,2x0,235+ +83x0,I94+30,8x0,2I4+ +32x0,484x0,484	I98-99
Опорные подушки												
25 ОП-I	0,09	I50	I,2	-	7	-	-	I2,9	ценник п.47I5	55,5	(55,5-I,02)x0,09+44,6x x0,3xI,02+I,2x0,I73+ +7x0,I94+I2,9x0,484=	26-36
Стаканы вентиляционные												
26 СБ4А-I	0,06	200	2,3	-	-	-	I,7	5,9	-"- п.4377	79	79x0,06+2,3x0,I73+I,7x x0,2I4+5,9x0,3I=	7-32
27 СБ7А-I	0,I2	200	4,3	-	-	-	2,7	6	-"- п.4378	70	70x0,I2+4,3x0,I73+ +2,7x0,2I4+6x0,3I=	II-58
28 СБI0Б-2	0,II	200	4,7	-	-	-	3,2	7,0	-"- п.4379	6I	6Ix0,II+4,7x0,I73+ +3,2x0,2I4+7x0,3I=	I0-37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	СБ10А-I	0,10	200	4,7	-	-	-	3,1	6,0	ценник п.4379	61	61х0,1+4,7х х0,173+3,1х х0,214+6х0,31=	9-43

Составил ст.инженер Исаева

Проверил рук.группы Мешкова

503 575

gost.e-ecolog.ru