ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-70.13.91

Производственный корпус

Автотранспортное предприятие на 100 грузовых автомобилей
с частично закрытой стоянкой
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

# А Л Ь Б О М 9

# К Н И Г А I

# С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-70.I3.9I

Производственный корпус

Автотранспортное предприятие на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой (Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

# АЛЬБОМ 9

# КНИГА I

# СМЕТЫ

| Стоимость: | |
|---|---|
| общая | I632,I8 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | II69,04 тыс.руб. |
| Iм3 здания | 23,09 руб. |
| Iм2 общей площади | 204,3I руб. |
| на I автомобиль | I6322 руб. |

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным предприятием "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 22.II.9I № 2I

| | | |
|---|---|---|
| Главный инженер | | Я.И.Вильбергер |
| Главный инженер проекта | | Г.Л.Масленников |
| Руководитель сметного звена | | Т.И.Рогова |

г.Новосибирск
I99I г.

# СОДЕРЖАНИЕ К КНИГЕ I


| №№ пп | №№ смет | Наименование с м е т | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | I | Объектная смета на автотранспортное предприятие на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой (производственный корпус) | 4 |
| 3 | I-I | Локальная смета на общестроительные работы | 8 |
| 4 | I-2 | Локальная смета на хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный водопровод | 60 |
| 5 | I-3 | Локальная смета на горячее водоснабжение | 67 |
| 6 | I-4 | Локальная смета на бытовую канализацию | 72 |
| 7 | I-5 | Локальная смета на дождевую канализацию | 76 |
| 8 | I-6 | Локальная смета на производственную канализацию | 80 |
| 9 | I-7 | Локальная смета на трубопровод оборотной воды подающий | 84 |
| I0 | I-8 | Локальная смета на трубопровод оборотной воды обратной | 89 |
| II | I-9 | Локальная смета на трубопровод щелочных вод | 93 |
| I2 | I-I0 | Локальная смета на трубопровод кислых вод и сжатый воздух | 97 |
| I3 | I-II | Локальная смета на сантехническое оборудование очистных сооружений от малярного участка | I0I |
| I4 | I-I2 | Локальная смета на сантехническое оборудование лабомидосодержащих стоков | I07 |
| I5 | I-I3 | Локальная смета на оборудование технологических систем очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей | II3 |
| I6 | I-I4 | Локальная смета на отопление производственного корпуса | I42 |
| I7 | I-I5 | Локальная смета на теплоснабжение установок | I47 |
| I8 | I-I6 | Локальная смета на центральный тепловой пункт | I56 |
| I9 | I-I7 | Локальная смета на технологическое горячее водоснабжение | I66 |
| 20 | I-I8 | Локальная смета на вентиляцию | I72 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к зональному типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой составлена в ценах и нормах I984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для УШ территориального района (подрайон I).

Сборник сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для промышленно-гражданского строительства Новосибирской области в ценах, введенных с I.0I.I984 года.

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года. Объектная смета в ценах I99I года составлена с учетом индексов на СМР, к=I,55 и на оборудование к=I,48.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

| | |
|---|---|
| - на общестроительные работы | - I6,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - на сантехнические работы | - I3,3% |
| - на плановые накопления | - 8% |
| - на заработную плату | - I5% |

Составил инженер О.А.Халиманенко

503-4-70.I3.9I Ал.9 кн.I

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту автотранспортного предприятия на I00 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой (Производственный корпус)

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | I632,I8 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | II0,46 | тыс.чел-ч |
| Трудоемкость построечная | 93,44 | тыс.чел-ч |
| Сметная заработная плата | 87,46 | тыс.руб. |
| Стоимость на: | | |
| I. расчетную единицу | I6324 | руб. |
| 2. Iм2 общей площади здания | 204,34 | руб. |
| 3. Iм3 объема здания | 23,09 | руб. |

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | №№ смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная трудоемкость тыс.чел-ч | Сметная заработная плата | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудов. мебели инвент. | прочих затрат | всего | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | I-I | Общестроительные работы | 566,2I | – | – | – | 566,2I | 72,86 | 58,78 | 50636,6м3 II,I8руб. |
| 2 | I-2 | Хоз.питьевой производственно-противопожарный водопровод | 5,44 | 0,03 | 0,86 | – | 6,33 | 0,56 | 0,55 | 0,II руб. |
| 3 | I-3 | Горячее водоснабжение | I,06 | – | – | – | I,06 | 0,I8 | 0,I4 | 0,02 руб. |
| 4 | I-4 | Бытовая канализация | 0,52 | – | – | – | 0,52 | 0,07 | 0,06 | 0,0I руб. |
| 5 | I-5 | Дождевая канализация | 2,4I | – | – | – | 2,4I | 0,34 | 0,28 | 0,05 руб. |
| 6 | I-6 | Производственная канализация | I,27 | – | – | – | I,27 | 0,I7 | 0,I3 | 0,03 руб. |
| 7 | I-7 | Трубопровод оборотной воды подающей | 0,45 | 0,04 | 0,I7 | – | 0,66 | 0,I0 | 0,08 | 0,0I руб. |
| 8 | I-8 | Трубопровод оборотной воды обратной | 0,28 | – | – | – | 0,28 | 0,04 | 0,05 | 0,0I руб. |
| 9 | I-9 | Трубопровод щелочных вод | 0,27 | – | – | – | 0,27 | 0,04 | 0,03 | 0,0I руб. |
| I0 | I-I0 | Трубопровод кислых вод и сжатый воздух | 0,08 | 0,04 | 0,37 | – | 0,49 | 0,04 | 0,03 | – |
| II | I-II | Сантехническое оборудование очистных сооружений от малярного участка | I,55 | 0,27 | 4,I5 | – | 5,97 | 0,26 | 0,20 | 0,04 руб. |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I-I2 | Сантехническое оборудование лабомидосодержащих стоков | 0,32 | 0,I8 | I,63 | - | 2,I3 | 0,I8 | 0,I3 | 0,0I руб. |
| I3 | I-I3 | Оборудование технологических систем очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей | 9,46 | 4,78 | 35,I3 | - | 49,37 | 3,20 | 2,I9 | 0,28 руб. |
| I4 | I-I4 | Отопление производственного корпуса | 6,43 | - | - | - | 6,43 | 0,7I | 0,6I | 0,I3 руб. |
| I5 | I-I5 | Теплоснабжение установок систем | I2,66 | 0,67 | 3,69 | - | I7,02 | 2,29 | I,79 | 0,26 руб. |
| I6 | I-I6 | Центральный тепловой пункт | 7,58 | 0,49 | 0,52 | - | 8,59 | I,64 | I,26 | 0,I6 руб. |
| I7 | I-I7 | Технологическое горячее водоснабжение | 3,94 | 0,02 | 0,29 | - | 4,25 | 0,86 | 0,65 | 0,08руб. |
| I8 | I-I8 | Вентиляция | 65,08 | - | - | - | 65,08 | 5,26 | 4,05 | I,29 руб. |
| I9 | I-I9 | Электроосвещение | - | 22,67 | - | - | 22,67 | 4,00 | 3,02 | 0,45 руб. |
| 20 | I-20 | Силовое электрооборудование | - | 26,07 | 34,5I | - | 60,58 | 6,73 | 4,88 | 0,5I руб. |
| 2I | I-2I | КИП и автоматика | - | I0,80 | 8,38 | - | I9,I8 | 4,35 | 2,97 | 0,2I руб. |
| 22 | I-22 | Связь и сигнализация | - | 0,73 | 0,48 | - | I,2I | 0,36 | 0,27 | 0,0Iруб. |
| 23 | I-23 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | 3,9I | I73,76 | - | I77,67 | 2,74 | 2,05 | 0,07 руб. |
| 24 | I-24 | Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования | - | 4,03 | I4,96 | - | I8,99 | I,I0 | 0,84 | 0,08 руб. |
| 25 | I-25 | Инвентарь | - | 0,03 | I5,20 | - | I5,23 | 0,02 | 0,0I | |
| 26 | I-26 | Технологические трубопроводы сжатого воздуха и трубопроводы масел | 0,I4 | 2,05 | - | - | 2,I9 | 0,93 | 0,56 | 0,04 руб. |
| 27 | I-27 | Приобретение шкафчиков | - | - | 0,83 | - | 0,83 | - | - | - |
| 28 | I-28 | Технологическое оборудование станции пожаротушения | 0,52 | 2,62 | 7,67 | - | I0,8I | 0,72 | 0,53 | 0,06 руб. |
| 29 | I-29 | Электрооборудование станции пожаротушения | - | 0,73 | 4,47 | - | 5,20 | 0,27 | 0,20 | 0,0I руб. |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | I-30 | Монтаж пенного пожаротушения производственного корпуса (технологическая часть) | 0,I7 | 0,79 | - | - | 0,96 | 0,44 | 0,32 | 0,02 руб. |
| I3 | I-3I | Силовое электрооборудование пенного пожаротушения в производственном корпусе и АБК | - | 2,82 | 5,86 | - | 8,68 | I,I0 | 0,84 | 0,06 руб. |
| | | Итого: | 685,84 | 83,77 | 3I2,93 | | I082,54 | II0,46 | 87,46 | I5,20 |
| | | Всего с индексами: к=0,98; к=I,55 к СМР | I04I,79 | I27,25 | 463,I4 | - | I632,I8 | | | |
| | | к=I,48 к оборудованию | | | | | | | | |

Главный инженер проекта Г.Л.Масленников

Руководитель сметного звена Т.И.Рогова

Составил инженер О.А.Халиманенко

Старший инженер Р.Е.Лялина

мн

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | 6285 | 7907 | - | - | 1,40 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | | | 28464 | 35812 | - | - | 6,32 |
| 3 | ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | 24808 | 31138 | - | - | 5,50 |
| 4 | КАРКАС | | | 75575 | 95034 | - | - | 16,78 |
| 5 | СТЕНЫ | | | 62629 | 78801 | - | - | 13,92 |
| 6 | ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ | | | 76429 | 95837 | - | - | 16,93 |
| 7 | КРОВЛЯ | | | 17152 | 21582 | - | - | 3,81 |
| 8 | ПЕРЕГОРОДКИ | | | 30090 | 37859 | - | - | 6,69 |
| 9 | ПОЛЫ | | | 41953 | 52782 | - | - | 9,32 |
| 10 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | 17042 | 19988 | - | - | 3,53 |
| 11 | ПРОЕМЫ | | | 56318 | 67532 | - | - | 11,93 |
| 12 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 12597 | 15848 | - | - | 2,80 |
| 13 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 4844 | 6093 | - | - | 1,08 |
| | ИТОГО: | | - | 454186 | 566213 | - | - | 100,00 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207102

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР10,КЖ1-КЖ52

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 566,213 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 72862 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 58,780 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е1-1620 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М | 0,83 | 18,86 | 18,86 | 16 | - | 16 | - / - |
| | | | | - | 4,29 | | | 4 | 5,37 / 4 |
| | | 1000М3 | | | | | | | |
| 2 | Е1-1628 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1620 | 0,83 | 65,13 | 65,13 | 54 | - | 54 | - / - |
| | | | | - | 14,81 | | | 12 | 18,54 / 15 |
| | | 1000М3 | | | | | | | |
| 3 | Е1-1591 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ | 0,83 | 153,38 | 145,80 | 127 | 6 | 120 | 13,00 / 11 |
| | | | | 7,37 | 64,51 | | | 53 | 80,78 / 67 |
| | | 1000М3 | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 1155,00 | 0,29 | - | 335 | 81 | - | 0,09 / 104 |
| | | Т | | 0,07 | - | | | - | - / - |
| 5 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,83 | 12,16 | 10,53 | 10 | 1 | 9 | 2,63 / 2 |
| | | | | 1,49 | 3,59 | | | 3 | 4,50 / 4 |
| | | 1000М3 | | | | | | | |
| 6 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ | 7,58 | 154,48 | 146,97 | 1171 | 57 | 1114 | 13,20 / 100 |
| | | | | 7,51 | 65,20 | | | 494 | 81,64 / 619 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вместимостью 0,5м3 в отвал грунт 2 группы | | | | | | | | |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-940 тех.ч.п3.6 | -доработка грунта вручную после работы экскаватора | 11,00 | 165,60 | - | 1822 | 1822 | - | 228,00 | 2506 |
| | 7 | 100м3 | | 165,60 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1592 | -разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | 0,12 | 183,18 | 174,12 | 22 | 1 | 21 | 15,50 | 2 |
| | | | | 8,79 | 76,93 | | | 9 | 96,33 | 12 |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 9 | С31-1 | -перевозка до 1 км | 217,80 | 0,29 | - | 63 | 15 | - | 0,09 | 20 |
| | | т | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-1621 | -перемещение разрыхленного грунта бульдозером на расстояние 50м в резерв | 8,68 | 19,18 | 19,18 | 167 | - | 167 | - | - |
| | | | | - | 4,36 | | | 38 | 5,46 | 47 |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-1629 | -добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н 1621 и 1622 | 8,68 | 78,32 | 78,32 | 680 | - | 680 | - | - |
| | | | | - | 17,76 | | | 154 | 22,24 | 193 |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1634 | -обратная засыпка и подсыпка грунта под полы бульдозером с перемещением на 50м | 7,81 | 21,32 | 21,32 | 167 | - | 166 | - | - |
| | | | | - | 7,84 | | | 61 | 9,82 | 77 |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-1645 | -добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н 1634 | 7,81 | 48,74 | 48,74 | 381 | - | 381 | - | - |
| | | | | - | 17,94 | | | 140 | 22,46 | 176 |
| | | 1000м3 | | | | | | | | |
| 14 | Г1-967 | -обратная засыпка грунта вручную | 8,68 | 47,72 | - | 414 | 414 | - | 89,60 | 778 |
| | | 100м3 | | 47,72 | - | | | - | - | - |
| 15 | Е1-1184 | -уплотнение грунта пневматическими трамбовками :грунты 1,2 групп | 78,14 | 10,96 | 3,83 | 856 | 557 | 300 | 11,20 | 875 |
| | | | | 7,13 | 2,63 | | | 206 | 3,29 | 257 |
| | | 100м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 6285 | 2954 | 3028 | | 4400 |
| | | | РУБ. | | | | | 1174 | | 1471 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 6285 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1036 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 186 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 586 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 7907 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5967 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4314 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 7907 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5967 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4314 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | 57,70 | 27,92 | 0,29 | 1611 | 46 | 17 | 1,37 | 79 |
| | | М3 | | 0,80 | 0,09 | | | 5 | 0,10 | 6 |
| 17 | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | 46,10 | 37,81 | 0,35 | 1743 | 148 | 16 | 5,07 | 234 |
| | | М3 | | 3,20 | 0,11 | | | 5 | 0,12 | 6 |
| 18 | Е6-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 90,70 | 40,97 | 0,62 | 3716 | 378 | 56 | 6,66 | 604 |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | | 4,17 | 0,21 | | | 19 | 0,24 | 22 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е6-6 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 195,39 | 39,08 | 1,35 | 7636 | 627 | 264 | 5,17 | 1010 |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | | 3,21 | 0,45 | | | 88 | 0,50 | 98 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е6-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 20,95 | 36,56 | 1,17 | 766 | 53 | 24 | 4,10 | 86 |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 | | 2,54 | 0,39 | | | 8 | 0,44 | 9 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 7,55 | 287,00 | - | 2167 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,69 | 293,00 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ | 0,51 | 652,05 | 2,10 | 333 | 43 | 1 | 123,00 | 63 |
| | | БЕТОНИРОВАНИИ | | 83,95 | 0,76 | | | - | 0,85 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 24 | Е6-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 | 17,18 | 37,58 | 0,39 | 646 | 48 | 6 | 4,50 | 77 |
| | | ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | | 2,82 | 0,13 | | | 2 | 0,15 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 25 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ | 0,28 | 652,05 | 2,10 | 183 | 24 | - | 123,00 | 34 |
| | | БЕТОНИРОВАНИИ | | 83,95 | 0,76 | | | - | 0,85 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 26 | Е7-5 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА | 36,00 | 3,45 | 2,58 | 124 | 31 | 93 | 1,32 | 48 |
| | | ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т | | 0,86 | 1,02 | | | 37 | 1,14 | 41 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | ССЦП2.599 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА | 0,75 | 63,10 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | М-200,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | ССЦП2.601 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 | 45,50 | 55,30 | - | 2516 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 2,64 | 22,40 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 10,22 | 24,50 | - | 250 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 20,20 | 37,81 | 0,35 | 764 | 65 | 7 | 5,07 | 102 |
| | | М3 | | 3,20 | 0,11 | | | 2 | 0,12 | 2 |
| 32 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД БЛОКИ | 0,80 | 7,61 | 0,33 | 6 | - | - | 0,80 | 1 |
| | | М3 | | 0,46 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 33 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | 10,00 | 1,57 | 0,83 | 16 | 3 | 8 | 0,39 | 4 |
| | | ШТ | | 0,25 | 0,33 | | | 3 | 0,37 | 4 |
| 34 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 35,00 | 2,05 | 1,15 | 72 | 12 | 40 | 0,53 | 19 |
| | | ШТ | | 0,34 | 0,46 | | | 16 | 0,52 | 18 |
| 35 | Е7-403 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | 7,00 | 3,88 | 2,14 | 27 | 5 | 15 | 1,04 | 7 |
| | | ШТ | | 0,70 | 0,85 | | | 6 | 0,95 | 7 |
| 36 | ССЦП1.170 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т | 7,00 | 35,20 | - | 246 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | ССЦП1.173 | -ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т | 10,00 | 17,90 | - | 179 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | ССЦП1.180 | -ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т | 25,00 | 13,70 | - | 343 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | ССЦП1.176 | -ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т | 10,00 | 8,93 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Е6-20 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100 | 1,90 | 35,97 | 0,79 | 68 | 3 | 1 | 2,86 | 5 |
| | | М3 | | 1,78 | 0,26 | | | - | 0,29 | 1 |
| 41 | Е7-446 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 5,00 | 0,35 | 0,20 | 2 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | | ШТ | | 0,09 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 42 | ССЦП2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 | 0,17 | 85,20 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,08 | 24,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ВОРОТА | 31,00 | 7,61 | 0,33 | 236 | 14 | 10 | 0,80 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 0,46 | 0,11 | | | 3 | 0,12 | 4 |
| 46 | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 28,30 | 37,85 | 0,79 | 1071 | 50 | 22 | 2,86 | 81 |
| | | М3 | | 1,78 | 0,26 | | | 7 | 0,29 | 8 |
| 47 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 38,00 | 7,12 | 2,82 | 271 | 119 | 107 | 4,51 | 171 |
| | | ШТ | | 3,12 | 1,10 | | | 42 | 1,23 | 47 |
| 48 | ССЦП2,851 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 | 12,03 | 86,64 | - | 1066 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 49 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 5,87 | 23,50 | - | 138 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,71 | 24,50 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 2,30 | 31,60 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | Е6-171 | -ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ | 68,20 | 7,94 | 0,55 | 542 | 61 | 37 | 1,64 | 112 |
| | | М3 | | 0,90 | 0,18 | | | 12 | 0,23 | 14 |
| 53 | Е11-11 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150 | 32,10 | 30,96 | - | 994 | 60 | - | 2,90 | 93 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 54 | Е8-13 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 1,11 | 83,11 | 1,57 | 92 | 25 | 2 | 38,10 | 42 |
| | | | | 22,54 | 0,52 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 55 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,03 | 43,48 | 1,03 | 1 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 56 | Е6-30 | -ЛЕСТНИЦА ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ БЕТОНА М-200 | 1,00 | 39,38 | 1,25 | 39 | 3 | 1 | 4,35 | 4 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| 57 | Е7-738 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ПОРУЧНЯ | 0,03 | 658,41 | 2,92 | 22 | 1 | - | 37,90 | 1 |
| | | | | 25,18 | 0,94 | | | - | 1,05 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 58 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ | 0,04 | 66,56 | 0,03 | 3 | 2 | - | 68,00 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 44,16 | - | | | - | - | - |
| 59 | Е7-291 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,06 | 345,19 | - | 21 | 1 | - | 34,00 | 2 |
| | | Т | | 24,49 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 28464 | 1822 | 728 | | 2908 |
| | | | РУБ. | | | | | 256 | | 291 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28464 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4696 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В П.Р. - | РУБ. | | | - | 845 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2652 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35812 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3629 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2923 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 35812 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3629 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2923 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ-1 | | | | | | | | |
| 60 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,64 | 43,48 | 1,03 | 28 | 3 | - | 7,19 | 5 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,36 | - |
| 61 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150 | 68,50 | 33,20 | 0,86 | 2274 | 107 | 59 | 2,56 | 175 |
| | | М3 | | 1,56 | 0,29 | | | 20 | 0,33 | 23 |
| 62 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,08 | 287,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С124-43 | -АРМАТУРА ВР1 | 0,01 | 430,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | Е6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,82 | 386,76 | 1,36 | 317 | 36 | 1 | 64,00 | 52 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 65 | Е6-30 | -БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,60 | 38,44 | 1,25 | 23 | 2 | 1 | 4,35 | 3 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| 66 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,92 | 94,99 | 1,57 | 87 | 21 | 1 | 33,60 | 31 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | 1 |
| 67 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 0,52 | 434,41 | 4,72 | 226 | 37 | 3 | 108,00 | 56 |
| | | 100М2 | | 70,61 | 1,56 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| 68 | Е11-55 | -ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 0,52 | 66,42 | 0,99 | 35 | 6 | - | 18,80 | 10 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 69 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,52 | 12,33 | 0,24- | 6 | - | - - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | - | 0,18 | 0,08 | | | - - | 0,09 | - |
| 70 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | 0,69 | 448,29 | 2,09 | 311 | 75 | 1 | 179,00 | 118 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЬМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | 108,98 | 0,69 | | | - | 0,77 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 71 | Е8-20 | -БОКОВАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,92 | 115,04 | 1,44 | 106 | 49 | 1 | 81,40 | 75 |
| | | | | 53,47 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 72 | Е6-127 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО РАССЕКАТЕЛЯ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,67 | 53,48 | 0,79 | 36 | 4 | - | 9,09 | 6 |
| | | М3 | | 5,73 | 0,26 | | | - | 0,29 | - |
| 73 | Е20-410 | -СЕТКИ В РАМКАХ | 10,00 | 1,74 | 0,11 | 17 | 12 | 1 | 1,71 | 17 |
| | | 1ШТ | | 1,23 | 0,04 | | | - | 0,04 | - |
| 74 | С130-1490 | -СТОИМОСТЬ СЕТОК | 8,29 | 3,11 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,24 | 32,83 | 15,62 | 8 | 3 | 4 | 13,50 | 3 |
| | | Т | | 11,01 | 6,32 | | | 2 | 7,09 | 2 |
| 76 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,24 | 244,00 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | С111-342 | -СКОБЫ ХОДОВЫЕ | 22,00 | 0,32 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,06 | 43,48 | 1,03 | 3 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 79 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | 2,27 | 7,45 | 3,15 | 17 | 5 | 7 | 2,96 | 7 |
| | | М3 | | 2,07 | 1,22 | | | 3 | 1,37 | 3 |
| 80 | ССЦП2,393 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | 0,29 | 82,56 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,09 | 24,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 83 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,05 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 84 | ССЦП2,340 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | 1,90 | 76,00 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 85 | ССЦП2,355 | -ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | 0,08 | 83,20 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,97 | 24,50 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 87 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,23 | 31,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,05 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | Е6-126 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,71 | 66,55 | 0,90 | 47 | 6 | - | 13,50 | 10 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 8,51 | 0,30 | | | - | 0,34 | - |
| 90 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ | 68,50 | 1,00 | 0,45 | 69 | 30 | 31 | 0,67 | 46 |
| | | АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,44 | 0,15 | | | 10 | 0,17 | 12 |
| 91 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ | 68,50 | 3,71 | 0,56 | 254 | 90 | 38 | 1,96 | 134 |
| | | ФУНДАМЕНТОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,32 | 0,18 | | | 12 | 0,20 | 14 |
| 92 | ССБОР.Ч2Т.1 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,24 | 31,51 | - | 8 | - | - | - | - |
| | 2 | МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ-2 | | | | | | | | |
| 93 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 1,65 | 43,48 | 1,03 | 72 | 7 | 2 | 7,19 | 12 |
| | | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 4,11 | 0,34 | | | 1 | 0,38 | 1 |
| 94 | Е6-32 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ | 63,00 | 33,06 | 0,80 | 2083 | 88 | 50 | 2,30 | 145 |
| | | БЕТОНА М-150 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,40 | 0,26 | | | 16 | 0,29 | 18 |
| 95 | Е6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ | 1,41 | 386,76 | 1,36 | 545 | 62 | 2 | 64,00 | 90 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 43,70 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 96 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,06 | 32,83 | 15,62 | 2 | 1 | 1 | 13,50 | 1 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 11,01 | 6,32 | | | - | 7,09 | - |
| 97 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,06 | 244,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | Е9-152 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ | 0,03 | 67,84 | 38,03 | 2 | 1 | 1 | 32,00 | 1 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 24,61 | 14,03 | | | - | 15,74 | - |
| 99 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ | 0,03 | 446,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | Е16-224 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ | 1,00 | 9,51 | 0,01 | 10 | 2 | - | 2,69 | 3 |
| | | СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | САЛЬНИК | | 1,83 | - | | | - | - | - |
| 101 | Е6-84 | -УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ ТРУБ | 1,05 | 386,76 | 1,36 | 406 | 46 | 1 | 64,00 | 67 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | 1 |
| 102 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,65 | 228,29 | 7,67 | 149 | 25 | 5 | 56,70 | 37 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10м2 | | 36,06 | 2,53 | | | 2 | 2,84 | 2 |
| 1?3 | Е9-122 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | 0,06 | 46,74 | 4,42 | 3 | 2 | - | 34,90 | 2 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 29,22 | 1,54 | | | - | 1,73 | - |
| 1?4 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 0,06 | 446,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 1?5 | Е6-222 | -УКЛАДКА РЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ | 1683,00 | 3,31 | 0,48 | 5571 | 3719 | 808 | 3,42 | 5756 |
| | | М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 2,21 | 0,16 | | | 269 | 0,18 | 303 |
| 1?6 | Е16-46 | -УКЛАДКА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д-100 | 79,90 | 4,51 | 0,06 | 360 | 54 | 5 | 0,48 | 38 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М | | 0,67 | 0,02 | | | 2 | 0,02 | 2 |
| 1?7 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ | 63,00 | 1,00 | 0,45 | 63 | 28 | 28 | 0,67 | 42 |
| | | АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,44 | 0,15 | | | 9 | 0,17 | 11 |
| 1?8 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ | 63,00 | 3,71 | 0,56 | 234 | 83 | 35 | 1,96 | 123 |
| | | ФУНДАМЕНТОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,32 | 0,18 | | | 11 | 0,20 | 13 |
| 1?9 | ССЬ.Ч.2Т.12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,13 | 31,51 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ФУНДАМЕНТ ФУМ-3 | | | | | | | | |
| 11? | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,92 | 43,48 | 1,03 | 40 | 4 | 1 | 7,19 | 7 |
| | | 100м2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 111 | Е6-32 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ | 48,50 | 33,06 | 0,80 | 1603 | 68 | 39 | 2,30 | 112 |
| | | БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 25М3 | | 1,40 | 0,26 | | | 13 | 0,29 | 14 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 112 | Е6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ | 2,08 | 386,76 | 1,36 | 804 | 91 | 3 | 64,00 | 133 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 43,70 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 113 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,39 | 32,83 | 15,62 | 13 | 4 | 6 | 13,50 | 5 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 11,01 | 6,32 | | | 2 | 7,09 | 3 |
| 114 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,39 | 244,00 | - | 95 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 115 | Е9-152 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ | 0,03 | 67,84 | 38,03 | 2 | 1 | 1 | 32,00 | 1 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 24,61 | 14,03 | | | - | 15,74 | - |
| 116 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ | 0,03 | 446,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ | 2,00 | 3,62 | - | 7 | 3 | - | 2,06 | 4 |
| | | ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ | | 1,40 | - | | | - | - | - |
| | | ДО 100ММ | | | | | | | | |
| | | САЛЬНИК | | | | | | | | |
| 118 | С111-342 | -СКОБЫ ХОДОВЫЕ | 22,00 | 0,32 | - | 7 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 119 | ССЬ.Ч.2Т.12-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА. | | Ø,39 | 51,51 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12Ø | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 48,5Ø | 1,ØØ | Ø,45 | 49 | 21 | 22 | Ø,67 | 32 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | Ø,44 | Ø,15 | | | 7 | Ø,17 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 121 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 48,5Ø | 3,71 | Ø,56 | 18Ø | 64 | 27 | 1,96 | 95 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 1,32 | Ø,18 | | | 9 | Ø,2Ø | 1Ø |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ФОМ 4,5,6,7,8,11-23 | | | | | | | | |
| 122 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | Ø,87 | 43,48 | 1,Ø3 | 38 | 4 | 1 | 7,19 | 6 |
| | | 1ØØМ2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 4,11 | Ø,34 | | | - | Ø,38 | - |
| 123 | Е6-3Ø | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М-15Ø | 34,47 | 38,44 | 1,25 | 1325 | 93 | 43 | 4,35 | 15Ø |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 2,69 | Ø,41 | | | 14 | Ø,46 | 16 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 124 | Е6-31 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ОБЪЕМОМ ДО 25М3 ИЗ БЕТОНА М-15Ø | 8,4Ø | 35,43 | 1,Ø2 | 298 | 16 | 9 | 3,Ø9 | 26 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 1,89 | Ø,33 | | | 3 | Ø,37 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 125 | Е6-33 | -ТО ЖЕ,Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-15Ø | 1,43 | 38,38 | 1,27 | 55 | 4 | 2 | 4,46 | 6 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 2,77 | Ø,42 | | | 1 | Ø,47 | 1 |
| 126 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Ø,Ø3 | 287,ØØ | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 44,3Ø | 1,ØØ | Ø,45 | 44 | 19 | 2Ø | Ø,67 | 3Ø |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | Ø,44 | Ø,15 | | | 7 | Ø,17 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ-9 | | | | | | | | |
| 128 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 11,ØØ | 8,79 | - | 97 | 2Ø | - | 3,ØØ | 33 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 129 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 1,ØØ | 29,94 | - | 3Ø | 2 | - | 2,9Ø | 3 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 13Ø | Е6-225 | -МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА ПОДДОНА М-15Ø | 1,61 | 64,Ø1 | Ø,96 | 1Ø3 | 16 | 2 | 14,6Ø | 24 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1Ø,1Ø | Ø,32 | | | 1 | Ø,36 | 1 |
| 131 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Ø,Ø3 | 293,ØØ | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПО УКЛОНУ М-1ØØ | Ø,5Ø | 29,94 | - | 15 | 1 | - | 2,9Ø | 1 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 133 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,04 | 70,92 | 0,99 | 3 | - | - | 18,80 | 1 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 134 | Е9-122 | -ЛОТОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА | 0,06 | 43,95 | 4,28 | 3 | 2 | - | 34,90 | 2 |
| | | Т | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 135 | С121-1986 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,06 | 248,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | Е11-5 | -ОБСЫПКА ЛОТКА ГРАВИЕМ | 0,11 | 11,15 | - | 1 | - | - | 3,16 | - |
| | | М3 | | 1,92 | - | | | - | - | - |
| 137 | Е6-225 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КОЛОДЦА ИЗ Ж/БЕТОНА М-150 | 0,80 | 64,01 | 0,96 | 51 | 8 | 1 | 14,60 | 12 |
| | | М3 | | 10,10 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 138 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,03 | 303,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | Е6-225 | -СТЕНЫ КОЛОДЦА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА М-150 | 1,08 | 64,01 | 0,96 | 69 | 11 | 1 | 14,60 | 16 |
| | | М3 | | 10,10 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 140 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,12 | 94,99 | 1,57 | 11 | 3 | - | 33,60 | 4 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 141 | Е6-225 | -ОГОЛОВОК КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,38 | 64,01 | 0,96 | 24 | 4 | - | 14,60 | 6 |
| | | М3 | | 10,10 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 142 | Е9-88 | -ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА УГОЛКАМИ | 0,03 | 46,53 | 12,55 | 1 | 1 | - | 24,60 | 1 |
| | | Т | | 19,48 | 5,48 | | | - | 6,15 | - |
| 143 | С121-1921 | -СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ | 0,03 | 303,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 144 | Е9-122 | -МОНТАЖ КРЫШКИ КОЛОДЦА | 0,04 | 43,95 | 4,28 | 2 | 1 | - | 34,90 | 1 |
| | | Т | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 145 | С121-2115 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,04 | 373,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 146 | Е9-122 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК | 0,11 | 43,95 | 4,28 | 5 | 3 | - | 34,90 | 4 |
| | | Т | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 147 | С121-2116 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,11 | 326,00 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 148 | Е9-122 | -МОНТАЖ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ | 0,01 | 43,95 | 4,28 | 1 | - | - | 34,90 | - |
| | | Т | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 149 | С121-2115 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,01 | 373,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | E22-15 | -СМОТРОВАЯ ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д-400 | 3,11 | 13,46 | 0,21 | 42 | 1 | - | 0,60 | 2 |
| | | | | 0,40 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 151 | E6-225 | -УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 | 1,16 | 64,01 | 0,96 | 74 | 12 | 1 | 14,60 | 17 |
| | | М3 | | 10,10 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 152 | E9-122 | -МОНТАЖ КРЫШКИ ПРИЕМНИКА | 0,04 | 43,95 | 4,28 | 2 | 1 | - | 34,90 | 1 |
| | | Т | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 153 | C121-2116 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 0,04 | 326,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 154 | CC6.4.27.12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,25 | 31,51 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 155 | E13-169 | -АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИЕМНИКА И ЛОТКА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ В 2 СЛОЯ | 0,03 | 27,85 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 156 | E7-714 | -ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 0,02 | 5,54 | 0,32 | 1 | - | - | 7,35 | - |
| | | 100М | | 5,22 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| 157 | E27-173 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,10 | 208,38 | 7,68 | 21 | 2 | 1 | 25,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 16,10 | 2,18 | | | - | 2,45 | - |
| 158 | E27-169 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 3СМ | 0,10 | 134,23 | - | 13 | 1 | - | 14,40 | 1 |
| | | 100М2 | | 9,46 | - | | | - | - | - |
| | | ФУНДАМЕНТ ФОМ-10 | | | | | | | | |
| 159 | E11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,40 | 43,48 | 1,03 | 17 | 2 | - | 7,19 | 3 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 160 | E6-34 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 | 24,80 | 36,41 | 1,04 | 903 | 50 | 25 | 3,27 | 81 |
| | | М3 | | 2,00 | 0,34 | | | 8 | 0,38 | 9 |
| 161 | C124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,11 | 287,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | E6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ | 0,32 | 386,76 | 1,36 | 124 | 14 | - | 64,00 | 20 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 163 | E9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,02 | 32,83 | 15,62 | 1 | - | - | 13,50 | - |
| | | Т | | 11,01 | 6,32 | | | - | 7,09 | - |
| 164 | C121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,02 | 244,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | E7-428 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 2,00 | 3,16 | 1,78 | 6 | 3 | 3 | 1,90 | 4 |
| | | | | 1,30 | 0,57 | | | 1 | 0,64 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 166 | ССССЦП2,784 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-300 | 0,28 | 92,20 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | м3 | | - | - | | | - | - | - |
| 167 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,24 | 24,50 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 168 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,07 | 22,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 169 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,05 | 40,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 170 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,05 | 17,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | Е34-304 | -ЩИТЫ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | 0,53 | 228,29 | 7,67 | 121 | 20 | 4 | 56,70 | 30 |
| | | 10М2 | | 38,06 | 2,53 | | | 1 | 2,84 | 2 |
| 172 | Е9-122 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | 0,16 | 46,74 | 4,42 | 7 | 5 | - | 34,90 | 6 |
| | | Т | | 29,22 | 1,54 | | | - | 1,73 | - |
| 173 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 0,16 | 446,40 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | СБОРНИК Ч.2Т12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,18 | 31,51 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 175 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 24,80 | 1,00 | 0,45 | 25 | 11 | 11 | 0,67 | 17 |
| | | М3 | | 0,44 | 0,15 | | | 4 | 0,17 | 4 |
| | | КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 176 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,96 | 43,48 | 1,03 | 42 | 4 | 1 | 7,19 | 7 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 177 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ | 8,73 | 7,45 | 3,15 | 65 | 18 | 28 | 2,96 | 26 |
| | | КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ | | 2,07 | 1,22 | | | 11 | 1,37 | 12 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 178 | ССССЦП2,393 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | 4,77 | 82,56 | - | 394 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | ССССЦП2,340 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | 3,96 | 76,00 | - | 301 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 180 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,52 | 24,50 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,54 | 31,60 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,70 | 22,40 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 183 | Е6-125 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-150 | 2,64 | 90,42 | 1,19 | 239 | 36 | 3 | 21,90 | 58 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 13,80 | 0,39 | | | 1 | 0,44 | 1 |
| 184 | Е6-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150 | 3,28 | 29,73 | 0,35 | 98 | 2 | 1 | 0,99 | 3 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 0,60 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 185 | Е6-127 | -БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150 | 6,48 | 52,30 | 0,79 | 339 | 37 | 5 | 9,09 | 59 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 5,73 | 0,26 | | | 2 | 0,29 | 2 |
| 186 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,51 | 94,99 | 1,57 | 48 | 11 | 1 | 33,60 | 17 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 187 | Е6-185 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-100 | 0,50 | 47,58 | 0,84 | 24 | 3 | - | 8,46 | 4 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 5,30 | 0,29 | | | - | 0,33 | - |
| 188 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,54 | 228,29 | 7,67 | 124 | 21 | 4 | 56,70 | 31 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 10М2 | | 38,06 | 2,53 | | | 1 | 2,84 | 2 |
| 189 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 8,00 | 0,31 | 0,16 | 2 | 1 | 2 | 0,13 | 1 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,09 | 0,07 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 190 | ССЦИП2,587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,63 | 65,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 191 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,21 | 24,50 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 192 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,07 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 193 | Е7-761 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 | 13,00 | 2,49 | 1,76 | 32 | 9 | 23 | 0,96 | 12 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,67 | 0,71 | | | 9 | 0,80 | 10 |
| 194 | ССЦИП2,340 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | 0,56 | 76,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 195 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,22 | 24,50 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 196 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 197 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,05 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 0,82 | 15,32 | 1,11 | 13 | 2 | 1 | 3,52 | 3 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,37 | | | - | 0,42 | - |
| 199 | Е6-241 | -МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150,В-6 | 8,70 | 40,37 | 0,79 | 351 | 34 | 7 | 6,19 | 54 |
| | | М3 | | 3,91 | 0,26 | | | 2 | 0,29 | 3 |
| 200 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,07 | 293,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 201 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,57 | 287,00 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 202 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА М-50,В-6 | 1,20 | 31,36 | 0,29 | 38 | 1 | - | 1,37 | 2 |
| | | М3 | | 0,80 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 203 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА М-150,В-6 | 0,50 | 41,88 | 1,25 | 21 | 1 | - | 4,35 | 2 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| 204 | Е7-340 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | 4,90 | 35,77 | 8,20 | 175 | 44 | 40 | 13,60 | 67 |
| | | М3 | | 9,08 | 2,92 | | | 14 | 3,28 | 16 |
| 205 | Е7-343 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО15М2 | 4,90 | 17,15 | 3,66 | 84 | 18 | 18 | 5,39 | 26 |
| | | М3 | | 3,66 | 1,33 | | | 7 | 1,49 | 7 |
| 206 | ССЦП2.705 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-200 | 9,80 | 85,66 | - | 839 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 207 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 5,14 | 24,50 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 208 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,36 | 31,60 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 209 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,77 | 40,80 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 210 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,77 | 17,30 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 211 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,75 | 228,29 | 7,67 | 172 | 29 | 6 | 56,70 | 43 |
| | | 10М2 | | 38,06 | 2,53 | | | 2 | 2,84 | 2 |
| 212 | Е7-291 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 0,17 | 345,19 | - | 59 | 4 | - | 34,00 | 6 |
| | | Т | | 24,49 | - | | | - | - | - |
| 213 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 485,66 | 1,46 | 10 | 3 | - | 210,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 142,60 | 6,46 | | | - | 0,54 | - |
| 214 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | 0,65 | 94,99 | 1,57 | 62 | 15 | 1 | 33,60 | 22 |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 215 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 0,20 | 32,83 | 15,62 | 7 | 2 | 3 | 13,50 | 3 |
| | | Т | | 11,01 | 6,32 | | | 1 | 7,09 | 1 |
| 216 | С121-1984 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,20 | 244,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 217 | Е9-152 | -МОНТАЖ САЛЬНИКОВ | 0,03 | 67,84 | 38,03 | 2 | 1 | 1 | 32,00 | 1 |
| | | Т | | 24,61 | 14,03 | | | - | 15,74 | - |
| 218 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ | 0,03 | 446,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ | 2,00 | 3,62 | - | 7 | 3 | - | 2,06 | 4 |
| | | СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | | 1,43 | - | | | - | - | - |
| | | САЛЬНИК | | | | | | | | |
| 220 | Е16-224 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ | 1,00 | 9,51 | 0,01 | 10 | 2 | - | 2,69 | 3 |
| | | СТЕНЫ ПОДВАЛА, ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | | 1,83 | - | | | - | - | - |
| | | САЛЬНИК | | | | | | | | |
| 221 | Е9-46 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ | 0,06 | 64,78 | 35,23 | 4 | 1 | 2 | 22,60 | 1 |
| | | Т | | 17,46 | 14,93 | | | 1 | 16,75 | 1 |
| 222 | С121-1975 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,06 | 360,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 223 | ССБОРЧ.21.1-2 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,26 | 31,51 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 224 | Е6-179 | -ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ ПО КОНТУРУ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-150 | 1,65 | 62,25 | 1,35 | 103 | 16 | 2 | 15,30 | 25 |
| | | М3 | | 9,94 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 24808 | 5508 | 1458 | | 8449 |
| | | | | РУБ. | | | | 484 | | 549 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 23832 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3924 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 359 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 705 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2224 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 29980 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 9246 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6584 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 437 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 31138 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9363 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6712 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 59557 | 10284 | 5214 | | 15757 |
| | | | ---- | | | | | -------- | | -------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1914 | | 2311 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58581 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9656 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 885 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1736 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5462 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73699 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18842 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13821 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 437 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 88 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: РУБ. | | | 74857 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | 18959 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 13949 | - | - | - |
| | | ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО | | | | | | | | |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. КАРКАС | | | | | | | | |
| 225 | Е7-32 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ | 54,00 | 11,58<br>3,46 | 4,42<br>1,75 | 625 | 187 | 239<br>95 | 5,02<br>1,96 | 271<br>106 |
| 226 | Е7-33 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ | 14,00 | 13,86<br>4,30 | 5,85<br>2,31 | 194 | 60 | 82<br>32 | 6,24<br>2,59 | 87<br>36 |
| 227 | Е7-34 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т ШТ | 46,00 | 16,12<br>5,08 | 6,96<br>2,75 | 742 | 234 | 321<br>127 | 7,38<br>3,08 | 339<br>142 |
| 228 | Е7-35 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т ШТ | 18,00 | 19,41<br>6,68 | 8,63<br>3,39 | 349 | 120 | 155<br>61 | 9,69<br>3,80 | 174<br>68 |
| 229 | ССЦП2.563 | -СТОИМОСТЬ ОДНОКОНСОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300 М3 | 12,88 | 108,00<br>- | -<br>- | 1391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | ССЦП2.570 | -ТО ЖЕ,ДВУХКОНСОЛЬНЫХ КОЛОНН М3 | 3,22 | 113,00<br>- | -<br>- | 364 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 | ССЦП2.555 | -ТО ЖЕ,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН М3 | 0,92 | 103,00<br>- | -<br>- | 95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 | ССЦП2.555 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 | 22,07 | 101,36 | - | 2237 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 235 | ССЦШ2.556 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 | 61,00 | 87,76 | - | 5353 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 234 | ССЦШ2.556 | -ТО ЖЕ,М3 БЕТОНА М-300 | 34,20 | 89,40 | - | 3057 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 235 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 10,53 | 22,40 | - | 236 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 236 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 71,32 | 24,50 | - | 1747 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 237 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 4,67 | 31,60 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 238 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 6,74 | 40,80 | - | 275 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 239 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 19,30 | 40,80 | - | 787 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 240 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 26,64 | 17,30 | - | 450 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 241 | Е9-51 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА | 2,10 | 21,70 | 10,01 | 46 | 16 | 21 | 9,15 | 19 |
| | | Т | | 7,59 | 4,33 | | | 9 | 4,86 | 10 |
| 242 | С121-1896 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 2,10 | 297,00 | - | 624 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 243 | Е7-290 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ | 1,84 | 364,52 | 3,45 | 671 | 90 | 6 | 66,60 | 123 |
| | | Т | | 48,87 | 1,14 | | | 2 | 1,28 | 2 |
| 244 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 6,08 | 345,19 | - | 2099 | 149 | - | 34,00 | 207 |
| | | Т | | 24,49 | - | | | - | - | - |
| 245 | Е6-85 | -КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ | 0,54 | 356,92 | 1,36 | 193 | 8 | - | 21,10 | 11 |
| | | Т | | 14,26 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 246 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 84,60 | 17,30 | - | 1464 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 247 | Е7-147 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 51,00 | 23,72 | 14,35 | 1210 | 456 | 732 | 12,10 | 617 |
| | | | | 8,95 | 5,78 | | | 295 | 6,48 | 330 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 248 | ССЦШ2.136 | -СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ,ДЛИНОЙ ДО 18М ИЗ БЕТОНА М-400,ОБЪЕМОМ ДО 3,2М3 | 157,08 | 164,00 | - | 25761 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 249 | С147-20 | -КАНАТЫ 1Х7 | 61,20 | 43,90 | - | 2687 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 250 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 102,57 | 24,50 | - | 2513 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 251 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 7,23 | 22,40 | - | 162 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 252 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 21,39 | 31,60 | - | 676 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 253 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 10,81 | 40,80 | - | 441 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 254 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 18,93 | 40,80 | - | 772 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 29,74 | 17,30 | - | 515 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 256 | Е7-173 | -УСТАНОВКА ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 15Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М | 16,00 | 16,19 | 10,18 | 259 | 94 | 163 | 8,00 | 128 |
| | | | | 5,90 | 4,00 | | | 64 | 4,49 | 72 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 257 | ССЦИП2.141 | -СТОИМОСТЬ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНА М-450 ВЕСОМ ДО 15Т | 71,60 | 138,62 | - | 9925 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 258 | С147-20 | -КАНАТЫ 1Х7 | 16,99 | 43,90 | - | 746 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 259 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,34 | 22,40 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 260 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 71,34 | 24,50 | - | 1748 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 261 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 3,74 | 31,60 | - | 118 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 262 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 12,25 | 40,80 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 263 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 12,25 | 17,30 | - | 212 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 264 | Е7-431 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 2,00 | 3,06 | 1,58 | 6 | 2 | 3 | 1,64 | 3 |
| | | | | 1,15 | 0,52 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Е7-434 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 2,ЮЮ | 4,61 | 2,18 | 9 | 4 | 4 | 2,53 | 5 |
| | | | | 1,82 | Ю,71 | | | 1 | Ю,8Ю | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 266 | Е7-437 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 21,ЮЮ | 14,23 | 3,63 | 299 | 76 | 76 | 5,Ю1 | 1Ю5 |
| | | | | 3,62 | 1,18 | | | 25 | 1,32 | 28 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 267 | Е7-44Ю | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М | 2,ЮЮ | 26,64 | 5,24 | 53 | 9 | 1Ю | 6,56 | 13 |
| | | | | 4,73 | 1,71 | | | 3 | 1,92 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 268 | ССССЦП2.788 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-3ЮЮ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 | 5,2Ю | 88,3Ю | - | 459 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 269 | ССССЦП2.788 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-4ЮЮ | 16,44 | 9Ю,74 | - | 1492 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 27Ю | ССССЦП2.788 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-5ЮЮ | 2,54 | 93,98 | - | 239 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 271 | ССССЦП2.787 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-4ЮЮ | Ю,94 | 92,74 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 272 | ССССЦП2.787 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-5ЮЮ | 1,65 | 9Ю,3Ю | - | 149 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 273 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 6,93 | 23,5Ю | - | 163 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| 274 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,2Ю | 22,4Ю | - | 72 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| 275 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 23,94 | 24,5Ю | - | 587 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| 276 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 3,32 | 31,6Ю | - | 1Ю5 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| 277 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,45 | 4Ю,8Ю | - | 3Ю4 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| 278 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 7,45 | 17,3Ю | - | 129 | - | - | - | - |
| | | 1ЮЮКГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 7557Ю | 15Ю5 | 1812 | | 21Ю2 |
| | | | РУБ. | | | | | 715 | | 8Ю1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 74ф5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12359 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1137 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2224 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6984 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 94248 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4ф11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4419 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 67ф | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 786 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 95ф34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4ф45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4455 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 279 | Е7-247 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 1ФМ2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 15ф,ФФ | 17,52 | 6,03 | 2628 | 699 | 9ф4 | 6,6ф | 99ф |
| | | | | 4,66 | 2,37 | | | 355 | 2,66 | 399 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 28ф | Е7-249 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1ФМ2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | 6ф,ФФ | 2ф,64 | 7,94 | 1238 | 34ф | 476 | 8,ф6 | 484 |
| | | | | 5,67 | 3,1ф | | | 186 | 3,48 | 2ф9 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 281 | Е7-261 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 277,ФФ | 12,12 | 4,25 | 3357 | 1ф61 | 1177 | 5,38 | 149ф |
| | | | | 3,83 | 1,66 | | | 46ф | 1,86 | 515 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 282 | ССССП2,227 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 3ФФММ | 2160,44 | 21,2ф | - | 458ф1 | - | - | - | - |
| | | | М2 | - | - | | | - | - | - |
| 283 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К ПАНЕЛЯМ | 26,59 | 4ф,8ф | - | 1ф85 | - | - | - | - |
| | | | 1ФФКГ | - | - | | | - | - | - |
| 284 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 26,59 | 17,3ф | - | 46ф | - | - | - | - |
| | | | 1ФФКГ | - | - | | | - | - | - |
| 285 | Е7-291 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ | ф,73 | 345,19 | - | 252 | 18 | - | 34,ФФ | 25 |
| | | | Т | 24,49 | - | | | - | - | - |
| 286 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 7,3ф | 17,3ф | - | 126 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 287 | Е7-714 | -ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 26,60 | 9,94 | 0,32 | 264 | 139 | 9 | 7,35 | 196 |
| | | 100М | | 5,22 | 0,10 | | | 3 | 0,11 | 3 |
| 288 | Е7-704 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ | 16,24 | 38,14 | 0,31 | 619 | 41 | 5 | 4,14 | 67 |
| | | 100М | | 2,52 | 0,10 | | | 2 | 0,11 | 2 |
| 289 | Е7-705 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ | 10,36 | 75,38 | 0,62 | 781 | 52 | 6 | 8,18 | 85 |
| | | 100М | | 4,99 | 0,21 | | | 2 | 0,24 | 2 |
| 290 | Е7-706 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 26,60 | 91,58 | 15,36 | 2436 | 289 | 409 | 16,00 | 426 |
| | | 100М | | 10,86 | 5,07 | | | 135 | 5,69 | 151 |
| 291 | Е7-708 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 5,83 | 67,39 | 15,36 | 393 | 60 | 90 | 15,00 | 87 |
| | | 100М | | 10,21 | 5,07 | | | 30 | 5,69 | 33 |
| 292 | Е7-713 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ | 26,60 | 2,50 | 0,01 | 67 | 16 | - | 1,04 | 28 |
| | | 100М | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| 293 | Е6-30 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 17,10 | 38,67 | 0,85 | 661 | 43 | 15 | 4,05 | 69 |
| | | М3 | | 2,54 | 0,28 | | | 5 | 0,31 | 5 |
| 294 | Е6-31 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 27,63 | 38,45 | 0,65 | 1062 | 68 | 18 | 3,93 | 109 |
| | | М3 | | 2,47 | 0,21 | | | 6 | 0,24 | 7 |
| 295 | Е8-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 10,50 | 38,75 | 0,85 | 407 | 25 | 9 | 3,90 | 41 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,28 | | | 3 | 0,31 | 3 |
| 296 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 39,00 | 0,31 | 0,16 | 12 | 4 | 7 | 0,13 | 5 |
| | | ШТ | | 0,09 | 0,07 | | | 3 | 0,08 | 3 |
| 297 | ССЦП2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,85 | 65,20 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 298 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 299 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 31,60 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 300 | Е8-177 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 0,55 | 1150,20<br>75,90 | 7,08<br>2,33 | 636 | 42 | 4<br>1 | 113,00<br>2,61 | 62<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 301 | Е7-196 | -УКЛАДКА ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 15М | 2,00 | 6,76<br>3,40 | 2,57<br>1,00 | 14 | 7 | 5<br>2 | 4,83<br>1,12 | 10<br>2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 302 | ССЦИП2.832 | -СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-300 | 1,96 | 80,74 | - | 158 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 303 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,85 | 22,40 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 304 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,95 | 24,50 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 305 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,90 | 40,80 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 306 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,90 | 17,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 62629 | 2904 | 3134 | | 4174 |
| | | | | РУБ. | | | | 1193 | | 1335 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 62629 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 10335 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 949 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1860 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 5837 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 78801 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 6458 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 5957 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 78801 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 6458 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 5957 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 307 | Е7-183 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 275,00 | 8,62<br>1,92 | 3,04<br>1,20 | 2371 | 528 | 836<br>330 | 2,85<br>1,35 | 784<br>371 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 308 | ССЦИП2.167 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ | 3967,20 | 7,34 | - | 29119 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 800КГС/М2 М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 309 | СССЦП2.167 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д=400,700ММ М2 | 658,23 | 9,29<br>- | -<br>- | 6115 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 310 | СССЦП2.167 | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д=1000ММ М2 | 266,85 | 10,59<br>- | -<br>- | 2826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 311 | Е7-291 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Т | 2,60 | 345,19<br>24,49 | -<br>- | 897 | 64 | -<br>- | 34,00<br>- | 88<br>- |
| 312 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ | 26,00 | 17,30<br>- | -<br>- | 450 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 313 | Е12-289 | -ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА 100М2 | 49,50 | 55,16<br>12,30 | 1,36<br>0,45 | 2730 | 609 | 67<br>22 | 18,90<br>0,50 | 936<br>25 |
| 314 | Е12-291 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289 100М2 | 49,50 | 45,18<br>8,69 | 1,07<br>0,36 | 2236 | 430 | 53<br>18 | 12,80<br>0,40 | 634<br>20 |
| 315 | Е12-293 | -ОБМАЗОЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ БИТУМА 100М2 | 49,50 | 28,26<br>10,68 | 1,55<br>0,51 | 1399 | 529 | 76<br>25 | 17,60<br>0,57 | 871<br>28 |
| 316 | Е12-295 | -НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 100М2 | 49,50 | 9,80<br>3,76 | 0,68<br>0,23 | 485 | 186 | 33<br>11 | 6,09<br>0,26 | 301<br>13 |
| 317 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ М3 | 388,50 | 2,70<br>1,47 | 0,59<br>0,20 | 1049 | 571 | 230<br>78 | 2,54<br>0,22 | 987<br>85 |
| 318 | СССЦП1,268 | -СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 500 М3 | 404,04 | 31,90<br>- | -<br>- | 12889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 319 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 51,00 | 2,65<br>1,16 | 1,09<br>0,44 | 135 | 59 | 55<br>22 | 1,64<br>0,49 | 84<br>25 |
| 320 | СССЦП2,195 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 М3 | 1,20 | 111,00<br>- | -<br>- | 133 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 321 | СССЦП2,196 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3 | 3,73 | 91,80<br>- | -<br>- | 342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 322 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 1,27 | 31,60<br>- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 323 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 1,86 | 22,40<br>- | -<br>- | 42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 3,18 | 40,60<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 325 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 3,18 | 17,30<br>- | -<br>- | 55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 326 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3<br>М3 | 2,19 | 39,32<br>2,77 | 1,27<br>0,42 | 86 | 6 | 3<br>1 | 4,46<br>0,47 | 10<br>1 |
| 327 | С124-43 | -АРМАТУРА ВР1<br>Т | 0,02 | 430,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 328 | Е6-79 | -АНКЕРА<br>Т | 0,06 | 652,05<br>83,95 | 2,10<br>0,76 | 39 | 5 | -<br>- | 123,00<br>0,85 | 7<br>- |
| 329 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ<br>М3 | 2,19 | 1,00<br>0,44 | 0,45<br>0,15 | 2 | 1 | 1<br>- | 0,67<br>0,17 | 1<br>- |
| 330 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК<br>Т | 13,16 | 32,63<br>11,01 | 15,62<br>6,32 | 432 | 145 | 205<br>83 | 13,50<br>7,09 | 178<br>93 |
| 331 | С121-1904 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ<br>Т | 13,16 | 244,00<br>- | -<br>- | 3211 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 332 | Е6-84 | -КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ<br>Т | 0,48 | 386,76<br>43,70 | 1,36<br>0,45 | 186 | 21 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 31<br>- |
| 333 | Е7-461 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 43,00 | 3,40<br>1,13 | 0,91<br>0,30 | 146 | 49 | 39<br>13 | 1,65<br>0,34 | 71<br>15 |
| 334 | Е7-464 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 48,00 | 5,04<br>1,60 | 1,32<br>0,43 | 242 | 77 | 64<br>21 | 2,29<br>0,48 | 110<br>23 |
| 335 | Е7-467 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40Т<br>ШТ | 1,00 | 1,73<br>0,61 | 1,00<br>0,32 | 2 | 1 | 1<br>- | 0,91<br>0,36 | 1<br>- |
| 336 | Е7-470 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М<br>ШТ | 5,00 | 2,21<br>0,78 | 1,31<br>0,43 | 11 | 4 | 6<br>2 | 1,18<br>0,48 | 6<br>2 |
| 337 | СССЦП3.83 | -СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ | 240,70 | 11,13 | - | 2679 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛИНОЙ ДО 6М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 84ФКГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 338 | ССССЦП3.83 | -ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГС/М2 | 60,48 | 11,62 | - | 703 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 339 | ССССЦП3.83 | -ТО ЖЕ,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ | 8,91 | 11,93 | - | 106 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 340 | ССССЦП3.83 | -ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1330КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 67,36 | 12,35 | - | 832 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 341 | ССССЦП3.82 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 95,90 | 9,59 | - | 920 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 342 | ССССЦП3.82 | -ТО ЖЕ,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 8,88 | 9,90 | - | 88 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 343 | ССССЦП3.82 | -ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ | 15,75 | 9,40 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 344 | ССССЦП3.82 | -ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 34,65 | 9,51 | - | 330 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 345 | ССССЦП3.76 | -ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1100КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ | 3,95 | 9,35 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 346 | ССССЦП3.77 | -ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ | 42,10 | 10,88 | - | 458 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 347 | Е7-199 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 66,00 | 0,57<br>0,29 | 0,24<br>0,09 | 38 | 19 | 16<br>6 | 0,45<br>0,10 | 30<br>7 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 348 | ССССЦП2.340 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | 0,30 | 76,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 349 | ССССЦП2.355 | -ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 1,54 | 81,56 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 350 | ССССЦП2.355 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 | 1,12 | 83,20 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 351 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,20 | 24,50 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 352 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,25 | 31,60 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 353 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,20 | 22,40 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 354 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,22 | 40,80 | - | 91 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 355 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,22 | 17,30 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 356 | Е6-179 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 | 2,46 | 63,75 | 1,35 | 157 | 24 | 3 | 15,30 | 38 |
| | | М3 | | 9,94 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 357 | Е12-288 | -УКЛАДКА КЕРАМЗИТА | 0,82 | 18,82 | 1,13 | 15 | 1 | 1 | 2,32 | 2 |
| | | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 1,35 | 0,37 | | | - | 0,42 | - |
| 358 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,59 | 350,00 | - | 207 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЛЕГКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | | | | | |
| 359 | Е9-50 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕГКИХ ПЕРЕКРЫТИЙ | 0,43 | 85,61 | 15,44 | 37 | 24 | 6 | 69,10 | 30 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 54,77 | 5,43 | | | 2 | 6,09 | 3 |
| 360 | С121-1968 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,43 | 345,00 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 361 | Е7-745 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ | 1,30 | 117,42 | 25,32 | 153 | 33 | 33 | 41,10 | 54 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 25,30 | 8,57 | | | 11 | 9,61 | 13 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 362 | С111-29 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 0,29 | 1470,00 | - | 426 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 363 | Е12-284 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | 1,30 | 59,54 | 4,18 | 78 | 43 | 6 | 48,20 | 63 |
| | | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 32,66 | 1,38 | | | 2 | 1,55 | 2 |
| 364 | С114-116 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ* | 13,05 | 44,10 | - | 576 | - | - | - | - |
| | | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 365 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 1,30 | 55,16 | 1,36 | 72 | 16 | 2 | 18,90 | 25 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 12,30 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 76429 | 3445 | 1736 | | 5342 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | 649 | | 728 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 72601 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11978 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1102 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2157 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6768 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 91347 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6868 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5997 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3828 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 329 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 333 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4490 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 333 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 314 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 95837 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6311 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 366 | Е12-38 | -УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА | 53,35 | 276,18 | 11,60 | 14734 | 2730 | 619 | 76,30 | 4071 |
| | | 100М2 | | 51,17 | 3,84 | | | 205 | 4,31 | 230 |
| 367 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 53,35 | 8,19 | 0,20 | 437 | 144 | 11 | 4,72 | 252 |
| | | 100М2 | | 2,69 | 0,07 | | | 4 | 0,08 | 4 |
| 368 | Е12-289 | -УСИЛЕНИЕ КРОВЛИ ЗМЯ СЛОЯМИ РУБЕРОИДА | 5,88 | 55,16 | 1,36 | 324 | 72 | 8 | 18,90 | 111 |
| | | 100М2 | | 12,30 | 0,45 | | | 3 | 0,50 | 3 |
| 369 | Е12-291 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ | 5,88 | 90,36 | 2,13 | 531 | 102 | 12 | 12,80 | 75 |
| | | ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ К0М289 | | 17,39 | 0,71 | | | 4 | 0,80 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 370 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 31,50 | 9,82 | 0,01 | 309 | 83 | - | 4,14 | 130 |
| | | 100М2 | | 2,64 | - | | | - | - | - |
| 371 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 1,50 | 199,89 | 0,43 | 300 | 79 | - | 83,00 | 124 |
| | | 100М2 | | 52,67 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 372 | Е6-75 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-100 | 1,20 | 330,93 | 6,06 | 397 | 15 | 7 | 20,90 | 25 |
| | | 100М2 | | 12,76 | 2,00 | | | 2 | 2,24 | 3 |
| 373 | Е8-59 | -УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ | 0,26 | 463,23 | 1,44 | 120 | 8 | - | 54,30 | 14 |
| | | Т | | 31,97 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 17152 | 3233 | 657 | | 4802 |
| | | | РУБ. | | | | | 218 | | 245 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17152 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2831 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 262 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 511 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1599 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 21582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5309 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3962 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 21582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5309 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3962 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 374 | Е8-43 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,88 | 565,45 | 8,05 | 1063 | 160 | 15 | 137,00 | 258 |
| | | 100М2 | | 85,10 | 2,66 | | | 5 | 2,98 | 6 |
| 375 | Е8-44 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 3,86 | 547,12 | 8,05 | 2114 | 260 | 31 | 107,00 | 413 |
| | | 100М2 | | 67,27 | 2,66 | | | 10 | 2,98 | 12 |
| 376 | Е26-31 | -УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | 28,00 | 38,26 | 1,29 | 1071 | 409 | 36 | 21,30 | 596 |
| | | М3 | | 14,60 | 0,43 | | | 12 | 0,48 | 13 |
| 377 | С114-123 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ | 25,20 | 20,30 | - | 512 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 378 | Е6-84 | -ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ | 0,85 | 386,76 | 1,36 | 329 | 37 | 1 | 64,00 | 54 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 379 | Е6-84 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,21 | 386,76 | 1,36 | 81 | 9 | - | 64,00 | 13 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | - | 0,50 | - |
| 380 | Е8-91-1 | -УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК | 128,60 | 6,70 | 0,66 | 862 | 770 | 85 | 8,51 | 1094 |
| | | М3 | | 5,99 | 0,22 | | | 28 | 0,25 | 32 |
| 381 | Е10-290 | -УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ | 23,82 | 652,05 | 7,00 | 15531 | 3972 | 167 | 233,00 | 5550 |
| | | 100М2 | | 166,75 | 2,31 | | | 55 | 2,59 | 62 |
| 382 | С111-754 | -СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ | 4763,60 | 1,79 | - | 8527 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 30090 | 5617 | 335 | | 7978 |
| | | | РУБ. | | | | | 110 | | 125 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30090 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4964 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 456 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 894 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2805 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 37859 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8559 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6621 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 37859 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8559 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6621 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 383 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 49,59 | 43,48 | 1,03 | 2156 | 204 | 51 | 7,19 | 357 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | 17 | 0,38 | 19 |
| 384 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150 | 137,26 | 30,96 | - | 4250 | 255 | - | 2,90 | 398 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 385 | Е11-11 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 | 579,43 | 36,47 | - | 21132 | 1078 | - | 2,90 | 1680 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 386 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,44 | 66,42 | 0,99 | 29 | 5 | - | 18,80 | 8 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 387 | Е11-55 | -ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.10ММ | 0,03 | 66,42 | 0,99 | 2 | - | - | 18,80 | 1 |
| | | 100М2 | | 11,36 | 0,32 | | | - | 0,36 | - |
| 388 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,03 | 24,67 | 0,48 | 1 | - | - | 0,34 | - |
| | | 100М2 | - | 0,37 | 0,16 | | | - | 0,18 | - |
| 389 | Е11-18 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 2,82 | 133,32 | 7,25 | 376 | 108 | 21 | 46,90 | 132 |
| | | 100М2 | | 38,41 | 2,39 | | | 7 | 2,68 | 8 |
| 390 | Е11-19 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 2,82 | 88,74 | 3,45 | 250 | 56 | 10 | 25,50 | 72 |
| | | 100М2 | | 19,89 | 1,14 | | | 3 | 1,28 | 4 |
| 391 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 1,26 | 49,90 | 3,92 | 63 | 30 | 5 | 29,50 | 37 |
| | | 100М2 | | 24,03 | 1,29 | | | 2 | 1,45 | 2 |
| 392 | Е11-49 | -ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 1,26 | 16,00 | 0,27 | 20 | 11 | - | 14,30 | 18 |
| | | 100М2 | | 9,08 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 393 | Е11-52 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ | 1,22 | 18,85 | 2,40 | 23 | 20 | 3 | 27,10 | 33 |
| | | 100М2 | | 16,44 | 0,78 | | | 1 | 0,87 | 1 |
| 394 | С114-123 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 6,13 | 20,30 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 395 | Е11-14 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 1,22 | 106,32 | 7,25 | 130 | 47 | 9 | 46,90 | 57 |
| | | | | 38,41 | 2,39 | | | 3 | 2,68 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 396 | Е11-53 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 0,44 | 85,09 | 1,84 | 37 | 2 | 1 | 8,22 | 4 |
| | | | | 4,70 | 0,61 | | | - | 0,68 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 397 | Е11-205 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ МАРКИ А | 0,44 | 540,57 | 0,78 | 235 | 22 | - | 75,50 | 33 |
| | | | | 50,14 | 0,25 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 398 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.25ММ | 32,14 | 147,15 | 1,62 | 4730 | 758 | 58 | 40,20 | 1292 |
| | | | | 23,57 | 0,60 | | | 19 | 0,67 | 22 |
| 399 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | - 32,14 | 19,50 | 0,29- | 627- | 22- | 9 | 1,06- | 34 |
| | | 100М2 | - | 0,68 | 0,09 | | - | 3 | 0,10- | 3 |
| 400 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.20ММ | 9,15 | 140,15 | 1,82 | 1282 | 216 | 16 | 40,20 | 368 |
| | | | | 23,57 | 0,60 | | | 5 | 0,67 | 6 |
| 401 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | - 9,15 | 36,60 | 0,58- | 335- | 12- | 6 | 1,06- | 10 |
| | | 100М2 | - | 1,36 | 0,18 | | - | 2 | 0,20- | 2 |
| 402 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,56 | 147,15 | 1,82 | 230 | 37 | 3 | 40,20 | 63 |
| | | | | 23,57 | 0,60 | | | 1 | 0,67 | 1 |
| 403 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | - 1,56 | 39,04 | 0,58- | 61- | 2- | 1 | 1,06- | 2 |
| | | 100М2 | - | 1,36 | 0,18 | | | - - | 0,20 | - |
| 404 | Е11-78 | -ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 42,85 | 104,31 | 1,36 | 4469 | 2350 | 58 | 81,10 | 3475 |
| | | 100М2 | | 54,85 | 0,45 | | | 19 | 0,50 | 21 |
| 405 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 1,16 | 434,41 | 4,72 | 503 | 82 | 6 | 108,00 | 125 |
| | | | | 70,61 | 1,56 | | | 2 | 1,75 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 406 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 4,42 | 81,57 | 1,07 | 361 | 79 | 5 | 28,50 | 126 |
| | | 100М2 | | 17,82 | 0,36 | | | 2 | 0,40 | 2 |
| 407 | Е11-70 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 4,42 | 27,76 | 0,48 | 123 | 5 | 2 | 0,91 | 4 |
| | | 100М2 | | 1,08 | 0,16 | | | 1 | 0,18 | 1 |
| 408 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,22 | 81,57 | 1,07 | 100 | 22 | 1 | 28,50 | 35 |
| | | 100М2 | | 17,82 | 0,36 | | | - | 0,40 | - |
| 409 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА Т | 0,20 | 463,23 | 1,44 | 93 | 6 | - | 54,30 | 11 |
| | | | | 31,97 | 0,47 | | | - | 0,53 | - |
| 410 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 1,85 | 414,95 | 2,42 | 766 | 210 | 4 | 166,00 | 306 |
| | | 100М2 | | 113,85 | 0,80 | | | 1 | 0,90 | 2 |
| 411 | Е11-73 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ | 1,85 | 73,29 | 0,21 | 135 | 24 | - | 18,30 | 34 |
| | | 100М2 | | 12,88 | 0,08 | | | - | 0,09 | - |
| 412 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОГО ПОЛА | 1,61 | 414,95 | 2,42 | 669 | 184 | 4 | 166,00 | 268 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОЛЩИНОЙ 2см | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 113,85 | 0,80 | | | 1 | 0,90 | 1 |
| 413 | Е11-65 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ | 0,98 | 195,79 | 1,45 | 192 | 21 | 1 | 31,10 | 31 |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,93 | 0,46 | | | - | 0,52 | 1 |
| 414 | Е11-84 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | - 0,98 | 32,11 | 0,16- | 31- | 2 | - - | 2,35- | 2 |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 5СМ | - | 1,54 | 0,05 | | | - - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 415 | Е13-2 | -УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ | 71,24 | 7,41 | 0,37 | 528 | 100 | 26 | 1,85 | 132 |
| | | КЕРАМИЧЕСКИЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКИ | | 1,40 | 0,13 | | | 9 | 0,15 | 11 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 41953 | 5894 | 268 | | 9052 |
| | | | РУБ. | | | | | 88 | | 102 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 41953 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6919 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 638 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1248 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3910 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52782 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9792 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7230 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 52782 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9792 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7230 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 416 | Е9-40 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 147,00 | 4,12 | 2,88 | 606 | 135 | 424 | 1,28 | 188 |
| | | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | | | | | | | | |
| | | НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО | | 0,92 | 1,16 | | | 171 | 1,30 | 191 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ДВУТАВРА НОМ24 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 417 | Е9-41 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 87,00 | 5,18 | 3,91 | 451 | 78 | 340 | 1,21 | 105 |
| | | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | | | | | | | | |
| | | НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО | | 0,90 | 1,58 | | | 137 | 1,77 | 154 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ДВУТАВРА НОМ36 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 418 | С121-1825 | -СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ | 9,70 | 254,13 | - | 2465 | - | - | - | - |
| | | СТАЛИ ВСТ3СП5 | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 419 | С121-1829 | -СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК | 7,06 | 266,13 | - | 1879 | - | - | - | - |
| | | ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 420 | С121-1823 | -ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ | 0,98 | 457,92 | - | 449 | - | - | - | - |
| | | ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 421 | С121-1823 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | 5,55 | 479,13 | - | 2659 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 422 | Е9-51 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ВЕНТКАМЕР | 6,07 | 21,70 | 10,01 | 132 | 46 | 60 | 9,15 | 56 |
| | | Т | | 7,59 | 4,33 | | | 26 | 4,86 | 30 |
| 423 | С121-1932 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,25 | 286,92 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 424 | С121-1932 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | 5,83 | 295,00 | - | 1720 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 425 | Е9-47 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ | 17,01 | 53,27 | 19,04 | 906 | 409 | 324 | 30,10 | 512 |
| | | | | 24,03 | 6,87 | | | 117 | 7,71 | 131 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 426 | С121-1979 | -СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 4,30 | 320,92 | - | 1380 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 427 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 | 3,29 | 329,00 | - | 1082 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 428 | С121-1979 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5 | 7,22 | 342,13 | - | 2470 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 429 | С121-1975 | -СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 2,19 | 351,92 | - | 771 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | РУБ. | | 17042 | 668 | 1148 | | 861 |
| | | | | РУБ. | | | | 451 | | 506 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 17042 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1466 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 137 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 263 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1480 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 19988 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1504 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ : 10 | | РУБ. | | 19988 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1504 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1382 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | ОКНА | | | | | | | | |
| 430 | Е9-34 | -МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | 4,92 | 310,72 | 169,44 | 1529 | 430 | 834 | 111,00 | 546 |
| | | | | 87,28 | 64,14 | | | 316 | 71,95 | 354 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | СДОП К ПР-ТУ 01-22-1980 /29 П102-975 | -СТОИМОСТЬ ОКОН ОТР12.24-2 ШТ | 77,00 | 146,09 - - | - | 11249 | - | - - - | - - - | - - - |
| 432 | СДОП К ПР-ТУ 01-22-1980 /29 П102-951 | -ТО ЖЕ,ОГР12.24-2 ШТ | 78,00 | 119,68 - - | - | 9335 | - | - - - | - - - | - - - |
| 433 | СДОП К ПР 01-22-1980 /29 П102-955 | -ТО ЖЕ,ОГР18-24-2 ШТ | 7,00 | 134,00 - - | - | 938 | - | - - - | - - - | - - - |
| 434 | СДОП К ПР 01-22-1980 /29 П102-963 | -ТО ЖЕ,ОТД12.24-1 ШТ | 3,00 | 59,24 - - | - | 178 | - | - - - | - - - | - - - |
| 435 | С121-1966 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ Т | 0,65 | 632,00 - - | - | 411 | - | - - - | - - - | - - - |
| 436 | Е15-770 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ 100М2 | 4,92 | 106,89 2,72 [illegible] | 2,90 | 526 | 444 | 13 4 | 141,00 1,01 | 694 5 |
| 437 | С111-599 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ М2 | 492,21 | 10,10 - - | - | 4971 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 438 | Е9-34 | -МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2 | 0,70 | 310,72 169,44 87,28 64,14 | 169,44 | 219 | 61 | 119 45 | 111,00 71,95 | 78 51 |
| 439 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ Т | 2,89 | 292,00 - - | - | 844 | - | - - - | - - - | - - - |
| 440 | Е26-31 | -ПРОКЛАДКА В ДВЕРЯХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3 | 2,20 | 38,26 1,29 14,60 0,43 | 1,29 | 84 | 32 | 3 1 | 21,30 0,48 | 47 1 |
| 441 | С114-689 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3 | 2,13 | 32,50 - - | - | 69 | - | - - - | - - - | - - - |
| 442 | С111-364 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ | 15,00 | 1,60 - - | - | 24 | - | - - - | - - - | - - - |
| 443 | Е10-106 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ М2 | 9,14 | 1,53 0,82 | 0,30 0,10 | 14 | 7 | 3 1 | 0,83 0,11 | 8 1 |
| 444 | С122-236 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-19Г М2 | 9,14 | 17,20 - - | - | 157 | - | - - - | - - - | - - - |
| 445 | Е10-105 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ М2 | 3,20 | 1,58 0,63 | 0,37 0,13 | 5 | 2 | 1 - | 0,91 0,15 | 3 - |
| 446 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 38,74 | 2,29 | 0,14 | 89 | 30 | 5 | 1,16 | 45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 0,77 | 0,05 | | | 2 | 0,06 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 447 | С122-219 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10 | 16,00 | 15,50 | - | 248 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 448 | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ21-8 | 17,60 | 16,30 | - | 287 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 449 | С122-217 | -ТО ЖЕ,ДГ21-7 | 8,34 | 17,40 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 450 | С111-448 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | 25,00 | 3,02 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 451 | С111-447 | -ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ | 2,00 | 9,15 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВОРОТА | | | | | | | | |
| 452 | Е9-49 | -УСТАНОВКА ВОРОТ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | 12,62 | 113,07 | 59,33 | 1427 | 358 | 749 | 35,10 | 443 |
| | | Т | | 28,34 | 19,73 | | | 249 | 22,13 | 279 |
| 453 | СТУ362760-85 | -СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР4,2-4,2 | 3,00 | 1581,77 | - | 4745 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 454 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ | 2,35 | 41,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 455 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ | 10,28 | 292,00 | - | 3002 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 456 | С111-525 | -СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 0,42 | 297,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 457 | С111-69 | -СТОИМОСТЬ ВОЙЛОКА | 0,07 | 694,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ | | | | | | | | |
| 458 | Е9-113 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ | 12,66 | 50,32 | 31,84 | 637 | 192 | 403 | 19,10 | 242 |
| | | Т | | 15,18 | 14,04 | | | 178 | 15,75 | 199 |
| 459 | С121-1901 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 12,66 | 344,00 | - | 4355 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 460 | Е12-304 | -ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА | 2,34 | 240,36 | 10,97 | 562 | 142 | 25 | 89,20 | 209 |
| | | 100М | | 60,49 | 3,62 | | | 8 | 4,06 | 10 |
| 461 | С111-30 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 0,26 | 818,00 | - | 213 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 462 | С114-116 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 11,80 | 44,10 | - | 520 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 463 | Е15-767 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ | 234,00 | 36,36 | 0,05 | 8508 | 161 | 12 | 0,72 | 168 |
| | С6,Ч1П601, 602 | ТРЕХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,69 | 0,02 | | | 5 | 0,02 | 5 |
| 464 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА | 0,40 | 199,89 | 0,43 | 80 | 21 | - | 83,00 | 33 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 52,67 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 465 | Е26-50 | -НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ | 234,00 | 1,33 | - | 311 | 16 | - | 0,11 | 26 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 466 | С111-364 | -СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ | 170,00 | 1,60 | - | 272 | - | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | 56318 | 1896 | 2167 | | 2542 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 809 | | 907 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 17353 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 2863 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 516 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1616 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 21832 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1518 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1392 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 38965 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3352 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 308 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 602 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3383 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 45700 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2500 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2431 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | 67532 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 4018 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 3823 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

### НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Е15-523 | -ОКРАСКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 21,60 | 58,14 | 0,73 | 1256 | 216 | 16 | 13,90 | 300 |
| | | ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ | | | | | | | | |
| | | КРАСКАМИ | | 10,00 | 0,24 | | | 5 | 0,27 | 6 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 468 | Е15-240 | -ОТДЕЛКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ | 0,17 | 117,61 | 8,36 | 20 | 3 | 1 | 25,00 | 4 |
| | | СТЕН КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 17,25 | 2,76 | | | - | 3,10 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 469 | Е15-297 | -ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ | 55,7ø | 21,58 | ø,16 | 12ø2 | 1185 | 9 | 29,øø | 166ø |
| | | 1øøм2 | | 21,27 | ø,ø5 | | | 3 | ø,ø6 | 3 |
| 47ø | Е15-294 | -ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН ПАНЕЛЕЙ | 1øø,79 | 8,23 | ø,19 | 895 | 663 | 21 | 9,7ø | 1ø55 |
| | | 1øøм2 | | 6,ø9 | ø,ø6 | | | 7 | ø,ø7 | 8 |
| 471 | Е15-256 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 6,34 | 111,56 | 7,4ø | 7ø8 | 338 | 47 | 74,øø | 469 |
| | | 1øøм2 | | 53,36 | 4,63 | | | 29 | 5,19 | 33 |
| 472 | Е15-5ø9 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ | 82,27 | 3,49 | ø,ø5 | 287 | 227 | 4 | 4,6ø | 378 |
| | | 1øøм2 | | 2,76 | ø,ø2 | | | 2 | ø,ø2 | 2 |
| 473 | Е15-5ø9 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН | 95,47 | 3,49 | ø,ø5 | 333 | 264 | 5 | 4,6ø | 439 |
| | | 1øøм2 | | 2,76 | ø,ø2 | | | 2 | ø,ø2 | 2 |
| 474 | Е15-62 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 6,45 | 448,29 | 2,ø9 | 289ø | 7ø2 | 13 | 17ø,øø | 1ø96 |
| | | 1øøм2 | | 1ø8,9ø | ø,69 | | | 4 | ø,77 | 5 |
| 475 | Е13-138 | -ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 4,28 | 22,5ø | ø,56 | 96 | 9 | 3 | 1,37 | 6 |
| | | 1øøм2 | | 2,12 | ø,18 | | | 1 | ø,2ø | 1 |
| 476 | Е13-138 | -ТО ЖЕ,СТЕН | 21,65 | 22,5ø | ø,56 | 487 | 46 | 12 | 1,37 | 3ø |
| | | 1øøм2 | | 2,12 | ø,18 | | | 4 | ø,2ø | 4 |
| 477 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 3,5ø | 391,17 | 6,17 | 137ø | 266 | 21 | 115,øø | 4ø3 |
| | | 1øøм2 | | 75,9ø | 2,ø4 | | | 7 | 2,29 | 8 |
| 478 | Е15-3ø4 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 3,5ø | 76,13 | ø,52 | 267 | 54 | 2 | 22,3ø | 78 |
| | | 1øøм2 | | 15,41 | ø,17 | | | 1 | ø,19 | 1 |
| 479 | Е13-14 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН КИСЛОТОУПОРНЫМИ ПЛИТКАМИ,НА КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ | 147,6ø | 5,62 | ø,ø4 | 83ø | 182 | 5 | 1,72 | 254 |
| | | м2 | | 1,23 | ø,ø1 | | | 1 | ø,ø1 | 1 |
| 48ø | ССб.Ч.2Т.12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 62,ø6 | 31,51 | - | 1956 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Руб. | | | 12597 | 4155 | 159 | | 6172 |
| | | | Руб. | | | | | 66 | | 75 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 12597 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 2ø78 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 191 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 376 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1173 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15848 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6438 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4597 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 15848 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6436 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4597 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Е27-173 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 120ММ | 1,25 | 208,38 | 7,68 | 260 | 20 | 10 | 25,60 | 32 |
| | | 100М2 | | 16,10 | 2,18 | | | 3 | 2,45 | 3 |
| 482 | Е27-169 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 1,25 | 134,23 | - | 168 | 12 | - | 14,40 | 18 |
| | | 100М2 | | 9,46 | - | | | - | - | - |

ПАНДУС

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | Е27-19 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСКА | 64,80 | 7,30 | 0,22 | 473 | 5 | 14 | 0,15 | 10 |
| | | М3 | | 0,08 | 0,06 | | | 4 | 0,07 | 5 |
| 484 | Е27-107 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ | 216,00 | 8,58 | 0,21 | 1853 | 24 | 45 | 0,18 | 39 |
| | | М2 | | 0,11 | 0,08 | | | 17 | 0,09 | 19 |

КОЛЕСООТБОЙ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | Е6-84 | -УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛЕСООТБОЯ | 2,68 | 386,76 | 1,36 | 1037 | 117 | 3 | 64,00 | 172 |
| | | Т | | 43,70 | 0,45 | | | 1 | 0,50 | 1 |

КРЫЛЬЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,35 | 43,48 | 1,03 | 15 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |
| 487 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 5,20 | 29,94 | - | 156 | 10 | - | 2,90 | 15 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 488 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 0,35 | 414,95 | 2,42 | 144 | 40 | 1 | 166,00 | 58 |
| | | 100М2 | | 113,85 | 0,80 | | | - | 0,90 | - |

ЛЕСТНИЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,03 | 43,48 | 1,03 | 1 | - | - | 7,19 | - |
| | | 100М2 | | 4,11 | 0,34 | | | - | 0,38 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА М-150 | 0,70 | 38,44 | 1,25 | 27 | 2 | 1 | 4,35 | 3 |
| | | М3 | | 2,69 | 0,41 | | | - | 0,46 | - |
| | | СТЕЛЛАЖ ЗАРЯДНОЙ | | | | | | | | |
| 491 | Е11-11 | -ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА М150 | 4,00 | 30,96 | - | 124 | 7 | - | 2,90 | 12 |
| | | М3 | | 1,86 | - | | | - | - | - |
| 492 | Е8-30 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М. | 7,60 | 38,67 | 0,85 | 294 | 19 | 6 | 4,05 | 31 |
| | | М3 | | 2,54 | 0,28 | | | 2 | 0,31 | 2 |
| 493 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,32 | 94,99 | 1,57 | 30 | 7 | - | 33,60 | 11 |
| | | 100М2 | | 22,42 | 0,52 | | | - | 0,58 | - |
| 494 | Е6-73 | -УКЛАДКА СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕЛЕЙ ЧЕСТНОГО ОТКОСА | 0,32 | 45,64 | 0,94 | 15 | 9 | - | 44,80 | 14 |
| | | 100М2 | | 29,69 | 0,31 | | | - | 0,35 | - |
| 495 | Е13-2 | -ОБЛИЦОВКА СТЕЛЛАЖА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ | 30,00 | 7,41 | 0,37 | 222 | 42 | 11 | 1,85 | 55 |
| | | М2 | | 1,40 | 0,13 | | | 4 | 0,15 | 4 |
| 496 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 8,00 | 0,31 | 0,16 | 2 | 1 | 2 | 0,13 | 1 |
| | | ШТ | | 0,09 | 0,07 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 497 | ССЦШ2.587 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 | 0,23 | 85,20 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 498 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,05 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 499 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,05 | 31,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 4844 | 316 | 93 | | 473 |
| | | | РУБ. | | | | | 32 | | 35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4844 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 797 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 452 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6093 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 579 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 6093 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 579 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 394629 | 29633 | 11509 | | 43498 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 4331 | | 4659 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 334124 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 55124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5067 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9931 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 31144 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 420392 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49532 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40668 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 60505 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 479 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | 936 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5254 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 70964 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4371 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4163 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 491356 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53903 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 44831 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 454186 | 39917 | 16723 | | 59255 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 6245 | | 7170 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 392705 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 64780 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5952 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11667 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 36606 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 494091 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 68374 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54489 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61044 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5247 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 481 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 941 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5296 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 71587 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4413 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4203 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 437 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 566213 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 72862 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58780 | - | | - |

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 4   1   Э207102' Н8В1' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 5   2   Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' АР1-АР10,КЖ1-КЖ52' *
 6   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
 7   4   А*
 8   5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 9   6   Е1-1620' 825' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
10   7   Е1-1628(А1,4)' 825*
11   8   Е1-1591' 825' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯ
                НИЕ 1КМ*
12   9   С310-1' 825.1,4' 0,29*
13  10   Е1-1603' 825*
14  11   Е1-1550' 7582*
15  12   Е1-948#ТЕХ.Ч.П3.67(А1.1,2)' 1100' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
16  13   Е1-1592' 121*
17  14   С310-1' 121.1,8' 0,29*
18  15   Е1-1621(А1.0,85)' 8682' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
19  16   Е1-1629(А1,4)' 8682*
20  17   Е1-1634' 7814' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
21  18   Е1-1645(А1,4)' 7814*
22  19   Е1-967' 668' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
23  20   Е1-1184' 7814*
24  21   Г ФУНДАМЕНТЫ*
25  22   Е6-1(А1=27,8)' 57,7*
26  23   Е6-13(А1=35,5+0,94.2#)' 46,1' ' УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
27  24   Е6-5(А1=40,4)' 90,7*
28  25   Е6-6(А1=38,6)' 195,39*
29  26   Е6-7(А1=36,2)' 20,95*
30  27   С124-3' 7,55*
31  28   С124-1' 0,69*
32  29   Е6-79' 0,51*
33  30   Е6-2(А1=37,2)' 17,18*
34  31   Е6-79' 0,282*
35  32   Е7-5' 36*
36  33   СТССЦП2.599(=10)' 0,75' 63,1' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М3*
37  34   СТССЦП2.601(=10)' 45,5' 55,3' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3' М3*
38  35   С147-1' 264*
39  36   С147-8' 1022*
40  37   Е6-13(А1=35,5+0,94.2#)' 20,2' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200*
41  38   Е8-10(А1=7,54)' 0,8' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД БЛОКИ*
42  39   Е7-400(А1=1,49)' 10*
43  40   Е7-401(А1=1,95)' 35*
44  41   Е7-403(А1=3,68)' 7*
45  42   СТССЦП1.170(=10)' 7' 35,20' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т' ШТ*
46  43   СТССЦП1.173(=10)' 10' 17,9' ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т' ШТ*
47  44   СТССЦП1.180(=10)' 25' 13,7' ТО ЖЕ,ФБС9.6.6Т' ШТ*
48  45   СТССЦП1.176(=10)' 10' 8,93' ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т' ШТ*
49  46   Е6-20(А1=35,7)' 1,9' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100*
50  47   Е7-446(А1=0,33)' 5*
51  48   СТССЦП2.587(=10)' 0,17' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
52  49   С147-8' 8*
53  50   С147-16' 5*
54  51   Е8-10(А1=7,54)' 31' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ВОРОТА*
55  52   Е6-20(А1=35,7+0,94.2#)' 28,3' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
56  53   Е7-15(А1=6,57)' 38*
```

```
57   54   СТССЦП2.831(=10)' 12,03' 67+0,82.2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
58   55   С147-6' 587*
59   56   С147-6' 271*
60   57   С147-16' 230*
61   58   Е6-171(А1=7,8)' 68,2' ' ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ*
62   59   Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 32,1' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
63   60   Е8-13(А1=80,1)' 111*
64   61   Е11-2(А1=42,9)' 2,5*
65   62   Е6-30(А1=37,1+0,94.2#)' 1' ' ЛЕСТНИЦА ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ИЗ БЕТОНА М-200*
66   63   Е7-738' 3,3*
67   64   Е15-614' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ*
68   65   Е7-291' 0,06' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
69   66   Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
70   67   П2#ФУНДАМЕНТ ФОМ-1#*
71   68   Е11-2(А1=42,9)' 64,2*
72   69   Е6-35(А1=33,9-0,94#)' 68,5' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М
                -150*
73   70   С124-3' 0,08*
74   71   С124-43' 0,01' 430' АРМАТУРА ВР1*
75   72   Е6-84' 0,82' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
76   73   Е6-30(А1=37,1+0,94#)' 0,6' ' БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М-150*
77   74   Е8-27' 92*
78   75   Е11-135(А1=425)' 52*
79   76   Е11-55(А1=64,9)' 52' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 15ММ*
80   77   Е11-56(А1=12,3)(ВП)' 52*
81   78   Е15-82' 69,3*
82   79   Е8-2?(А1=108)' 92*
83   80   Е6-127(А1=52,7)' 0,67' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО РАССЕКАТЕЛЯ ИЗ БЕТОНА М-200*
84   81   Е20-410' 10' ' СЕТКИ В РАМКАХ*
85   82   С130-1490' 8,29' 3,11' СТОИМОСТЬ СЕТОК*
86   83   Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,244' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
87   84   С121-1904' 0,244' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
88   85   С111-342' 22' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
89   86   Е11-2(А1=42,9)' 5,9*
90   87   Е7-723' 2,27*
91   88   СТССЦП2.393(=10)' 0,29' 84,2-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
92   89   С147-8' 9*
93   90   С147-16' 5*
94   91   С147-1' 5*
95   92   СТССЦП2.340(=10)' 1,9' 76' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
96   93   СТССЦП2.355(=10)' 0,08' 83,2' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
97   94   С147-8' 97*
98   95   С147-16' 23*
99   96   С147-1' 5*
100  97   Е6-126(А1=65,4)' 0,71' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
101  98   Е6-36' 68,5*
102  99   Е6-37' 68,5*
103  100  СТСБОР.Ч2Т.12(=19)' 0,244' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
104  101  П2#ФУНДАМЕНТ ФОМ-2#*
105  102  Е11-2(А1=42,9)' 165*
106  103  Е6-32(А1=31,9+0,94#)' 63' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150*
107  104  Е6-84' 1,41' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ*
108  105  Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,06' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
109  106  С121-1904' 0,06' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
110  107  Е9-152' 0,03' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
111  108  С121-2114' 0,03' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
112  109  Е16-224' 1*
113  110  Е6-84' 1,05' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ ТРУБ*
114  111  Е34-304' 6,51*
```

```
E9-122(A4,1,1)(A5.1,1)' 0,065' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
C121-2114' 0,065' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E6-222' 1683*
E16-46(A1.2)' 79,9' ' УКЛАДКА ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д-100*.
E6-36' 63*
E6-37' 63*
СТСЬ.Ч.2Т.12(=19)' 0,13' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
П2#ФУНДАМЕНТ ФОМ-3#*
E11-2(A1=42,9)' 92,4*
E6-32(A1=31,9+0,94#)' 48,5*
E6-84' 2,06' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ*
E9-94(A4.1,1)(A5.1,1)' 0,39' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
C121-1904' 0,39' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E9-152' 0,03' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
C121-2114' 0,03' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
E16-223' 2*
C111-342' 22' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
СТСЬ.Ч.2Т.12(=19)' 0,39' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
E6-36' 48,5*
E6-37' 48,5*
П2#ФУНДАМЕНТЫ ФОМ 4,5,6,7,8,11-23#*
E11-2(A1=42,9)' 86,7*
E6-30(A1=37,1+0,94#)' 34,47' ' + ИЗ БЕТОНА М-150*
E6-31(A1=34,2+0,94#)' 6,4' ' + ИЗ БЕТОНА М-150*
E6-33(A1=36,9-0,94#)' 1,43' ' ТО ЖЕ,Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150*
C124-3' 0,03*
E6-36' 44,30*
П2#ФУНДАМЕНТ ФОМ-9#*
E11-3(A1=8,55)' 11*
E11-11(A1=29,7)' 1*
E6-225(A1=68,4-(2,38+2,14+1,23)#)' 1,61' ' МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ПЛИТА ПОДДОНА М-150*
C124-16' 0,03*
E11-11(A1=29,7)' 0,5' ' УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПО УКЛОНУ М-100*
E11-55(A1=69,4)' 4*
E9-122' 0,06' ' ЛОТОК ИЗ ШВЕЛЛЕРА*
C121-1986' 0,06' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E11-5(A1=10,9)' 0,11' ' ОБСЫПКА ЛОТКА ГРАВИЕМ*
E6-225(A1=68,4-(2,38+2,14+1,23)#)' 0,8' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ КОЛОДЦА ИЗ Ж/БЕТОНА М-150*
C124-18' 0,032*
E6-225(A1=68,4-(2,36+2,14+1,23)#)' 1,08' ' СТЕНЫ КОЛОДЦА ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА М-150*
E8-27' 12*
E6-225(A1=68,4-(2,38+2,14+1,23)#)' 0,38' ' ОГОЛОВОК КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М-150*
E9-88(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,03' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА УГОЛКАМИ*
C121-1921' 0,03' ' СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ*
E9-122' 0,04' ' МОНТАЖ КРЫШКИ КОЛОДЦА*
C121-2115' 0,04' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E9-122' 0,11' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИЕМНИКА УТЕЧЕК*
C121-2116' 0,11' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E9-122' 0,01' ' МОНТАЖ КРЫШКИ СМОТРОВОЙ ТРУБЫ*
C121-2115' 0,01' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
E22-15' 3,11' ' СМОТРОВАЯ ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ Д-400*
E6-225(A1=68,4-(2,38+2,14+1,23)#)' 1,16' ' УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150*
E9-122' 0,04' ' МОНТАЖ КРЫШКИ ПРИЕМНИКА*
C121-2116' 0,04' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
СТСЬ.Ч.2Т.12(=19)' 0,25' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
E13-169' 3' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРИЕМНИКА И ЛОТКА ЭПОКСИДНОЙ СМОЛОЙ В 2 СЛОЯ*
E7-714' 2' ' ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
E27-173(A1=206)' 10' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
E27-169(A1=133)' 10' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
```

```
174   171        П2*ФУНДАМЕНТ ФОМ-10*
175   172        Е11-2(А1=42,9)' 39,6*
176   173        Е6-34(А1=36,1)' 24,8*
177   174        С124-3' 0,106*
178   175        Е6-64' 0,322' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ*
179   176        Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,02' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
180   177        С121-1904' 0,02' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
181   178        Е7-428(А1=2,92)' 2*
182   179        СТССЦП2.784(=10)' 0,28' 92,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
183   180        С147-8' 24*
184   181        С147-1' 7*
185   182        С147-24' 5*
186   183        С147-29' 5*
187   184        Е34-304' 5,3' ' ЩИТЫ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
188   185        Е9-122(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,159' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
189   186        С121-2114' 0,159' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
190   187        СТСБОРНИК Ч.2Т12(=19)' 0,179' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
191   188        Е6-36' 24,8*
192   189        П2*КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ**
193   190        Е11-2(А1=42,9)' 96,36*
194   191        Е7-723' 8,73*
195   192        СТССЦП2.393(=10)' 4,77' 84,2-0,02.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
196   193        СТССЦП2.340(=10)' 3,96' 76' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
197   194        С147-8' 252*
198   195        С147-16' 54*
199   196        С147-1' 7*
200   197        [illegible]
201   198        Е6-15(А1=28,7+0,94#)' 3,28' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150*
202   199        Е6-127(А1=52,7-1,18#)' 6,48' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М-150*
203   200        Е8-27' 51*
204   201        Е6-185(А1=49,1-1,23-1,02#)' 0,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-100*
205   202        Е34-304' 5,43*
206   203        Е7-445(А1=0,29)' 8*
207   204        СТССЦП2.567(=10)' 0,632' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
208   205        С147-8' 21*
209   206        С147-16' 7*
210   207        Е7-761' 13*
211   208        СТССЦП2.340(=10)' 0,56' 76' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
212   209        С147-8' 22*
213   210        С147-16' 5*
214   211        С147-1' 5*
215   212        П2*ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР РЕП 1#*
216   213        Е11-6(А1=15)' 0,82*
217   214        Е6-241(А1=41,9-5,48+3,41#)' 8,7' ' МОНОЛИТНОЕ Ж/БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150,В-6*
218   215        С124-1' 0,074*
219   216        С124-3' 0,573*
220   217        Е6-1(А1=27,8+0,94.2+1,56#)' 1,2' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ ИЗ БЕТОНА М-50,В-6*
221   218        Е6-3(А1=37,1+0,94+0,94.2+1,56#)' 0,5' ' + ИЗ БЕТОНА М-150,В-6*
222   219        Е7-340(А1=34,2)' 4,9*
223   220        Е7-343(А1=16,5)' 4,9*
224   221        СТССЦП2.705(=10)' 9,8' 82,6+1,02.3' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-200,МРЗ-200' М3*
225   222        С147-8' 514*
226   223        С147-16' 136*
227   224        С147-24' 177*
228   225        С147-29' 177*
229   226        Е34-304' 7,53*
230   227        Е7-291' 0,172' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
231   228        Е6-83' 0,017*
232   229        Е8-27' 65*
```

```
E9-94(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,201' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
C121-1904' 0,201' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E9-152' 0,03' ' МОНТАЖ САЛЬНИКОВ*
C121-2114' 0,03' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
E16-223' 2*
E16-224' 1*
E9-46(A4,1,1)(A5,1,1)' 0,06' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ*
C121-1975' 0,06' 360' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
CTCbUP4.2T,12(=19)' 0,261' 15,6,2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' Т*
C6-179(A1=62,4-1,5#)' 1,65' ' ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ ПО КОНТУРУ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-150*
6*
Р КАРКАС*
E7-32(A1=10,9)' 54*
E7-33(A1=13)' 14*
E7-34(A1=15,1)' 46*
E7-35(A1=18,1)' 18*
CTCCЦП2.563(=10)' 12,88' 108' СТОИМОСТЬ ОДНОКОНСОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-30
0' М3*
CTCCЦП2.570(=10)' 3,22' 113' ТО ЖЕ,ДВУХКОНСОЛЬНЫХ КОЛОНН' М3*
CTCCЦП2.555(=10)' 2,92' 103' ТО ЖЕ,ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН' М3*
CTCCЦП2.555(=10)' 22,07' 103-0,82,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
CTCCЦП2.556(=10)' 61,00' 89,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3' М3*
CTCCЦП2.556(=10)' 34,2' 89,4' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
C147-1' 1053*
C147-8' 7132*
C147-16' 467*
C147-24' 674*
C147-24' 1930' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
C147-29' 2604*
E9-51(A4,1,1)(A5,1,1)' 2,1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК ФАХВЕРКА*
C121-1896' 2,1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E7-290' 1,84*
E7-291' 6,08*
E6-85' 0,54' ' КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ*
C147-29' 8460*
E7-147' 51*
CTCCЦП2.136(=10)' 157,08' 164' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ,ДЛИНОЙ ДО 18М ИЗ БЕТОНА М-400,ОБЪЕМОМ ДО 3,2М3' М
3*
C147-20' 6120*
C147-8' 10257*
C147-1' 723*
C147-16' 2139*
C147-24' 1081*
C147-24' 1893' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
C147-29' 2974*
E7-173' 16*
CTCCЦП2.141(=10)' 71,6' 137+1,62' СТОИМОСТЬ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНА М-450 ВЕСОМ ДО 15Т'
М3*
C147-20' 1699*
C147-1' 134*
C147-8' 7134*
C147-16' 374*
C147-24' 1225*
C147-29' 1225*
E7-431(A1=2,84)' 2*
E7-434(A1=4,28)' 2*
E7-437(A1=13,6)' 21*
E7-440(A1=25,8)' 2*
CTCCЦП2.788(=10)' 5,2' 88,3' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3' М3*
```

```
288     286         СТССЦП2.788(=10)' 16,44' 88,3+0,82+1,62' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
289     287         СТССЦП2.768(=10)' 2,54' 88,3+0,82+1,62.3' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-500' М3*
290     288         СТССЦП2.787(=10)' 0,94' 90,3+0,82+1,62' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
291     289         СТССЦП2.767(=10)' 1,65' 90,3' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
292     290         С147-6' 693*
293     291         С147-1' 320*
294     292         С147-8' 2394*
295     293         С147-16' 332*
296     294         С147-24' 745*
297     295         С147-29' 745*
298     296         Р СТЕНЫ*
299     297         Е7-247' 150*
300     298         Е7-249' 60*
301     299         Е7-261' 277*
302     300         СТССЦП2.227(=10)' 2160,44' 21,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 300ММ' М2*
303     301         С147-24' 2659' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ К ПАНЕЛЯМ*
304     302         С147-29' 2659*
305     303         Е7-291' 0,73' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
306     304         С147-29' 730*
307     305         Е7-714(А1=9,25)' 2660' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
308     306         Е7-704' 1624*
309     307         Е7-705' 1036*
310     308         Е7-706' 2660*
311     309         Е7-708' 583*
312     310         Е7-713' 2660*
313     311         Е8-30(А1=38,3)' 17,1*
314     312         Е8-31(А1=38,1)' 27,43*
315     313         Е8-36(А1=38,4)' 10,5*
316     314         Е7-445(А1=0,29)' 39*
317     315         СТССЦП2.587(=10)' 0,85' 65,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
318     316         С147-1' 10*
319     317         С147-16' 10*
320     318         Е8-177(А1=1140)' 55,3*
321     319         Е7-106(А1=6,19)' 2*
322     320         СТССЦП2.832(=10)' 1,96' 79,1+0,82.2' СТОИМОСТЬ ОБВЯЗОЧНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
323     321         С147-1' 83*
324     322         С147-8' 95*
325     323         С147-24' 90*
326     324         С147-29' 90*
327     325         Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
328     326         Е7-183(А1=8,21)' 275*
329     327         СТССЦП2.167(=10)' 3967,2' 7,34' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ Д
                        О 800КГС/М2' М2*
330     328         СТССЦП2.167(=10)' 658,23' 7,34+6,5.0,3' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д=400,700ММ' М2*
331     329         СТССЦП2.167(=10)' 266,85' 7,34+6,5.0,5' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д=1000ММ' М2*
332     330         Е7-291' 2,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
333     331         С147-29' 2600*
334     332         Е12-289' 4950' ' ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
335     333         Е12-291' 4950*
336     334         Е12-293' 4950' ' ОБМАЗОЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ БИТУМА*
337     335         Е12-295' 4950*
338     336         Е12-287' 388,5' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ*
339     337         СТССЦП1.268(=10)' 404,04' 31,9' СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 500' М3*
340     338         Е7-209' 51*
341     339         СТССЦП2.195(=10)' 1,2' 111' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
342     340         СТССЦП2.196(=10)' 3,73' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
343     341         С147-15' 127*
344     342         С147-1' 186*
345     343         С147-24' 318*
```

```
347     344         С147-29' 518*
348     345         Е6-33(А1=38,9)' 2,19*
349     346         С124-43' 0,02' ' АРМАТУРА ВР1*
350     347         Е6-79' 0,06' ' АНКЕРА*
351     348         Е6-36' 2,19*
352     349         Е9-94(А4.1,1)(А5.1,1)' 13,16' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
353     350         С121-1994' 13,16' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
354     351         Е6-64' 0,479' ' КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
355     352         Е7-461(А1=3,21)' 43*
356     353         Е7-464(А1=4,78)' 48*
357     354         Е7-467(А1=1,61)' 1*
358     355         Е7-470(А1=2,05)' 5*
359     356         СТССЦП3.83(=10)' 240,7' 9,48+1,34+0,31' СТОИМОСТЬ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ
                        С/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ' М2*
360     357         СТССЦП3.83(=10)' 60,48' 9,48+1,63+0,31' ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГС/М2' М2*
361     358         СТССЦП3.83(=10)' 8,91' 9,48+1,83+0,31.2' ТО ЖЕ,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ' М2*
362     359         СТССЦП3.83(=10)' 67,36' 9,48+2,56+0,31' ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1330КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12С
                        М' М2*
363     360         СТССЦП3.82(=10)' 95,9' 9,28+0,31' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 3М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИН
                        ОЙ 12СМ' М2*
364     361         СТССЦП3.82(=10)' 8,88' 9,28+0,31.2' ТО ЖЕ,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ' М2*
365     362         СТССЦП3.82(=10)' 15,75' 9,28+0,12' ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ' М2
                        *
366     363         СТССЦП3.82(=10)' 34,65' 9,28+0,31-0,08' ТО ЖЕ,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГС/М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ
                        ' М2*
367     364         СТССЦП3.76(=10)' 3,95' 7,12+0,06+0,31.7' ТО ЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М,С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1100КГС/
                        М2,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ' М2*
368     365         СТССЦП3.77(=10)' 42,1' 7,26+2,07+0,31.5' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М,С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ' М2*
369     366         Е7-199(А1=0,52)' 66*
370     367         СТССЦП2.340(=10)' 0,3' 76' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
371     368         СТССЦП2.355(=10)' 1,54' 83,2-0,82.2' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
372     369         СТССЦП2.355(=10)' 1,12' 83,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300' М3*
373     370         С147-8' 120*
374     371         С147-16' 25*
375     372         С147-1' 20*
376     373         С147-24' 222' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
377     374         С147-29' 222*
378     375         Е6-179(А1=62,4)' 2,46' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200*
379     376         Е12-288(А1=18,6)' 0,82' ' УКЛАДКА КЕРАМЗИТА*
380     377         С124-12' 0,594*
381     378         П2#ЛЕГКИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ#*
382     379         Е9-50(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,43' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕГКИХ ПЕРЕКРЫТИЙ*
383     380         С121-1968' 0,43' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
384     381         Е7-745' 130,5*
385     382         С111-29' 29' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
386     383         Е12-284' 130,5' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
387     384         С114-116' 13,05' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
388     385         Е12-289' 130,5*
389     386         Р КРОВЛЯ*
390     387         Е12-38' 5335' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
391     388         Е12-297' 5335*
392     389         Е12-289' 588' ' УСИЛЕНИЕ КРОВЛИ 3МЯ СЛОЯМИ РУБЕРОИДА*
393     390         Е12-291(А1,2)' 588*
394     391         Е12-277' 3150*
395     392         Е12-280' 150*
396     393         Е6-75(А1=329)' 120' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-100*
397     394         Е8-59(А1=459)' 0,26' ' УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
398     395         Р ПЕРЕГОРОДКИ*
399     396         Е8-43(А1=554)' 188*
```

```
396   397       Е6-44(А1=536)' 366,3*
397   398       Е26-31' 28' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
398   399       С114-123' 28.0,9' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
399   400       Е6-64' 0,85' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
400   401       Е6-64' 0,21' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
401   402       Е6-91-1(=1)' 128,6' ' УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
402   403       Е10-290' 2381,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ*
403   404       С111-754' 4763,6' ' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ*
404   405       Р ПОЛЫ*
405   406       Е11-2(А1=42,9)' 4959*
406   407       Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 137,26' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
407   408       Е11-11(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 579,43' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300*
408   409       Е11-55(А1=64,9)' 43,5*
409   410       Е11-55(А1=64,9)' 3,2' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.10ММ*
410   411       Е11-56(А1=12,3)(А1,2)(ВП)' 3,2*
411   412       Е11-16' 281,8*
412   413       Е11-19' 281,8*
413   414       Е11-47' 125,7*
414   415       Е11-49' 125,7*
415   416       Е11-52' 122,5' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
416   417       С114-123' 6,13' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
417   418       Е11-14' 122,5*
418   419       Е11-53' 43,5*
419   420       Е11-205' 43,5*
420   421       Е11-67(А1=144)' 3214,1' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.25ММ*
421   422       Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 3214,1*
422   423       Е11-67(А1=137)' 914,5' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩ.20ММ*
423   424       Е11-68(А1=18,2)(А1,2)(ВП)' 914,5*
424   425       Е11-67(А1=144)' 156,1' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
425   426       Е11-68(А1=19,4)(А1,2)(ВП)' 156,1*
426   427       Е11-78' 4284,7*
427   428       Е11-135(А1=425)' 115,8*
428   429       Е11-69(А1=79,2)' 442' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
429   430       Е11-70(А1=13,8)(А1,2)' 442*
430   431       Е11-69(А1=79,2)' 122,5*
431   432       Е8-59(А1=459)' 0,2' ' АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА*
432   433       Е11-71(А1=400)' 184,6' ' УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
433   434       Е11-73(А1=71,6)' 184,6*
434   435       Е11-71(А1=400)' 161,3' ' УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОГО ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
435   436       Е11-83(А1=193)' 98,1' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
436   437       Е11-84(А1=31,9)(ВП)' 98,1*
437   438       Е13-2' 71,2' ' УСТРОЙСТВО ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКИ*
438   439       Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
439   440       Е9-40(А4,1,1)(А5,1,1)' 147*
440   441       Е9-41(А4,1,1)(А5,1,1)' 87*
441   442       С121-1825' 9,7' 241+13,1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
442   443       С121-1829' 7,06' 253+13,1,01' СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
443   444       С121-1823' 0,975' 466-8,1,01' ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
444   445       С121-1823' 5,55' 466+13,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
445   446       Е9-51(А4,1,1)(А5,1,1)' 6,075' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ВЕНТКАМЕР*
446   447       С121-1932' 0,246' 295-8,1,01' СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
447   448       С121-1932' 5,829' 295' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
448   449       Е9-47(А4,1,1)(А5,1,1)' 17,008*
449   450       С121-1979' 4,301' 329-8,1,01' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2*
450   451       С121-1979' 3,289' 329' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
451   452       С121-1979' 7,225' 329+13,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
452   453       С121-1975' 2,193' 360-8,1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
453   454       Р ПРОЕМЫ*
454   455       П2#ОКНА#*
```

```
459   456       Е9-34(А4,1,1)(А5,1,1)' 492,21*
460   457       СТДОП К ПР-ТУ 01-22-1980/29#П102-975(=20)' 77' 145,1,0075' СТОИМОСТЬ ОКОН ОТР12.24-2' ШТ*
461   458       СТДОП К ПР-ТУ 01-22-1980/29#П102-951(=20)' 78' 119,1,0057' ТО ЖЕ,ОГР12.24-2' ШТ*
462   459       СТДОП К ПР 01-22-1980/29#П102-955(=20)' 7' 133,1,0075' ТО ЖЕ,ОГР18-24-2' ШТ*
463   460       СТДОП К ПР 01-22-1980/29#П102-963(=20)' 3' 58,8,1,0075' ТО ЖЕ,ОТД12,24-1' ШТ*
464   461       С121-1966' 0,65' 632' СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ С ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКОЙ*
465   462       Е15-770' 492,21' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ*
466   463       С111-599' 492,21' 10,1' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ*
467   464       П2#ДВЕРИ#*
468   465       Е9-34(А4,1,1)(А5,1,1)' 70,38*
469   466       С121-1969' 2,895' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ*
470   467       С26-31' 2,2' ' ПРОКЛАДКА В ДВЕРЯХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
471   468       С114-689' 2,2,0,97' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
472   469       С111-364' 15' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
473   470       Е10-106(А5,1,39)' 9,14' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
474   471       С122-236' 9,14' 17,2' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-19Г*
475   472       Е10-105' 3,2' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ*
476   473       Е10-107' 38,74*
477   474       С122-219' 16' 15,5' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-10*
478   475       С122-218' 17,60' 16,3' ТО ЖЕ,ДГ21-8*
479   476       С122-217' 8,34' 17,4' ТО ЖЕ,ДГ21-7*
480   477       С111-448' 25' 3,02' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
481   478       С111-447' 2' 9,15' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
482   479       П2#ВОРОТА#*
483   480       Е9-49(А4,1,1)(А5,1,1)' 12,624' ' УСТАНОВКА ВОРОТ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
484   481       СТГУ362760-85(=20)' 3' 1570,1,0075' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР4,2-4,2' ШТ*
485   482       С121-1969(=20)' 2,35' 292-251' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ' Т*
486   483       С121-1969(=20)' 10,28' 292' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
487   484       С111-525' 0,42' 297' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
488   485       С111-69' 0,07' 694' СТОИМОСТЬ ВОЙЛОКА*
489   486       П2#ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ#*
490   487       Е9-113(А4,1,1)(А5,1,1)' 12,66' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ*
491   488       С121-1901' 12,66' 344' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
492   489       Е12-304' 234*
493   490       С111-30' 26' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
494   491       С114-116' 11,8' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
495   492       Е15-767#СБ.Ч1П601,602(А1=10,3+(15,1-3,44).1,19#)(А1.1,5)' 234' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕ
                    ТАМИ*
496   493       Е12-280' 40' ' УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА*
497   494       Е26-50' 234' ' НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ*
498   495       С111-364' 170' 1,6' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ*
499   496       Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
500   497       П2#НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА#*
501   498       Е15-523' 2160,44' ' ОКРАСКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ*
502   499       Е15-240(А1=115)' 17,1' ' ОТДЕЛКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН КАМЕННОЙ ШТУКАТУРКОЙ*
503   500       П2#ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА#*
504   501       Е15-297(А1=18,8)' 5570,2' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПОТОЛКОВ*
505   502       Е15-294(А1=7,43)' 10879' ' ЗАТИРКА ШВОВ СТЕН ПАНЕЛЕЙ*
506   503       Е15-256(А1=104)' 634,3*
507   504       Е15-509' 8226,9' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
508   505       Е15-509' 9547,3' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН*
509   506       Е15-82' 644,6*
510   507       Е13-138(А1,2)' 428,4' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
511   508       Е13-138(А1,2)' 2165,4' ' ТО ЖЕ,СТЕН*
512   509       Е15-298(А1=381)' 350,3*
513   510       Е15-304' 350,3*
514   511       Е13-14' 147,6' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН КИСЛОТОУПОРНЫМИ ПЛИТКАМИ,НА КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ*
515   512       СТСБ,Ч.2Т.12(=19)' 62,058' 15,6.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
516   513       Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
 517    514        П2#ОТМОСТКА#*
 518    515        Е27-173(А1=206)' 125' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 120ММ*
 519    516        Е27-169(А1=133)' 125' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
 520    517        П2#ПАНДУСЫ#*
 521    518        Е27-19(А1=7,28)' 64,8' ' УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ПЕСКА*
 522    519        Е27-107(А1=8,55)' 210' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
 523    520        П2#КОЛЕСООТБОЙ#*
 524    521        Е6-84' 2,68' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОЛЕСООТБОЯ*
 525    522        П2#КРЫЛЬЦА#*
 526    523        Е11-2(А1=42,9)' 34,7*
 527    524        Е11-11(А1=29,7)' 5,2*
 528    525        Е11-71(А1=400)' 34,7*
 529    526        П2#ЛЕСТНИЦА#*
 530    527        Е11-2(А1=42,9)' 2,99*
 531    528        Е6-38(А1=37,1+0,94#)' 0,7' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ БЕТОНА М-150*
 532    529        П2#СТЕЛЛАЖ ЗАРЯДНОЙ#*
 533    530        Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 4' ' ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА М150*
 534    531        Е8-30(А1=38,3)' 7,6*
 535    532        Е8-27' 32*
 536    533        Е6-73' 32' ' УКЛАДКА СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЩЕЛЕЙ МЕСТНОГО ОТСОСА*
 537    534        Е13-2' 30' ' ОБЛИЦОВКА СТЕЛЛАЖА КЕРАМИЧЕСКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ ПЛИТКОЙ*
 538    535        Е7-445(А1=0,29)' 8*
 539    536        СТССЦП2.587(=10)' 0,23' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200' М3*
 540    537        С147-1' 5*
 541    538        С147-16' 5*
 542    539        К' Р.Е.ЛЯЛИНА' Т.И.РОГОВА' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-2

НА .УСТРОЙСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,331 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 561 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,552 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 100,00 | 1,23<br>0,26 | 0,01<br>- | 130 | 28 | 1<br>- | 0,37<br>- | 39<br>- |
| 2 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 6,00 | 1,39<br>0,26 | 0,01<br>- | 8 | 2 | -<br>- | 0,37<br>- | 2<br>- |
| 3 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 107,00 | 1,40<br>0,26 | 0,01<br>- | 150 | 28 | 1<br>- | 0,37<br>- | 40<br>- |
| 4 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 2,00 | 1,83<br>0,26 | 0,01<br>- | 4 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 5 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 11,00 | 2,25<br>0,33 | 0,03<br>0,01 | 25 | 4 | -<br>- | 0,48<br>0,01 | 5<br>- |
| 6 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 153,00 | 2,73 | 0,04 | 418 | 61 | 7 | 0,57 | 87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | | 0,40 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| 7 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 250,00 | 4,51<br>0,67 | 0,06<br>0,02 | 1128 | 168 | 15<br>5 | 0,48<br>0,02 | 120<br>5 |
| 8 | Е16-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ<br>М | 3,00 | 4,94<br>0,44 | 0,06<br>0,02 | 15 | 1 | -<br>- | 0,70<br>0,02 | 2<br>- |
| 9 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 2,32 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 10 | 10 | -<br>- | 5,16<br>- | 12<br>- |
| 10 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ<br>100М | 4,03 | 4,79<br>4,29 | -<br>- | 19 | 17 | -<br>- | 5,16<br>- | 21<br>- |
| 11 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>ШТ | 1,00 | 18,15<br>1,12 | 0,14<br>0,05 | 18 | 1 | -<br>- | 1,51<br>0,06 | 2<br>- |
| 12 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>ШТ | 8,00 | 30,17<br>1,97 | 0,30<br>0,10 | 241 | 16 | 3<br>1 | 2,67<br>0,11 | 21<br>1 |
| 13 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>ШТ | 25,00 | 1,44<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>ШТ | 1,00 | 1,67<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>ШТ | 10,00 | 2,02<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ<br>ШТ | 1,00 | 3,51<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С130-1050 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1<br>ШТ | 1,00 | 1,09<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е16-184 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>ШТ | 22,00 | 48,07<br>2,07 | 0,08<br>0,02 | 1058 | 46 | 1<br>- | 3,14<br>0,02 | 69<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С13Ф-2323 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ | 220,00 | 2,48 | - | 546 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 9,00 | 2,14 | 0,01 | 19 | 2 | - | 0,31 | 3 |
| | | Ш1 | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| 21 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 180,00 | 2,27 | - | 409 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 1,00 | 4,58 | 0,01 | 5 | - | - | 0,33 | - |
| | | КОМПЛ | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 23 | С130-1943 | -КРАНЫ БОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д | 2,00 | 1,54 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 4269 | 385 | 28 | | 424 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4269 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 567 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 386 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5222 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 483 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5222 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 483 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 1,47 | 9,13 | 0,28 | 13 | 2 | - | 1,37 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 25 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,01 | 4,68 | 0,26 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | | 1,85 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 26 | Е26-85 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ КАЛАНДРИРОВАННОЙ | 20,00 | 2,54 | 0,61 | 51 | 13 | - | 0,93 | 19 |
| | | М2 | | 0,64 | - | | | - | - | - |
| 27 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,02 | 1010,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3 | 1,00 | 26,08<br>25,97 | 0,34<br>0,11 | 26 | 25 | -<br>- | 41,00<br>0,12 | 41<br>- |
| 29 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3 | 1,03 | 60,20<br>- | -<br>- | 62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Е9-229 | -МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т Т | 0,02 | 66,70<br>50,83 | 7,90<br>3,61 | 1 | 1 | -<br>- | 72,60<br>4,05 | 1<br>- |
| 31 | С121-2019 | -СТОИМОСТЬ ОПОР ОП-1,ОП-2 Т | 0,02 | 359,00<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | 181 | 41 | -<br><br>- | | 63<br><br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 173 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 46 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 226 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 47 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 32 | ДОП 17-04 | -СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-40 ШТ | 1,00 | 53,64<br>- | -<br>- | 54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | Ц11-155-4 | -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ШТ | 1,00 | 2,02<br>1,99 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 3,00<br>- | 3<br>- |
| 34 | 2307-1114 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч906НЖ2 ДИАМЕТРОМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 4АА63А4У3 ШТ | 1,00 | 170,00<br>- | -<br>- | 170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | Ц12-802-5 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ | 1,00 | 9,01 | 0,33 | 9 | 5 | - | 6,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 4,86 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| 36 | 23Ø7-1Ø423 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАН. С ЭЛ.ПРИВОДОМ 15КЧ922БР ДУ5Ø;РУ4Ø | 1,ØØ | 156,ØØ | - | 158 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | Ц12-8Ø1-3 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ | 1,ØØ | 3,ØØ | Ø,Ø6 | 3 | 3 | - | 3,ØØ | 3 |
| | | ШТ | | 2,62 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| 38 | 24Ø2-Ø3ØØ1 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ =ОУ-2 | 22,ØØ | 7,2Ø | - | 158 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 24Ø2-Ø3Ø13 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-1Ø | 22,ØØ | 3,15 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4Ø | 24Ø2Ø1-6Ø | -ЩИТ ПОЖАРНЫЙ | 2,ØØ | 9Ø,ØØ | - | 18Ø | - | - | - | - |
| | | К-Т | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Ц12-698-15 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1ØМПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 | 1,ØØ | 1,25 | Ø,1Ø | 1 | 1 | - | 1,ØØ | 1 |
| | | | | Ø,86 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 8Ø4 | 11 | - | | 13 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 789 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 25 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1Ø | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 858 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 883 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 5254 | 437 | 28 | | 5ØØ |
| | | | | РУБ. | | | | 8 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 789 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 858 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 173 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4269 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 567 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 386 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5222 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 483 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6331 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 561 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 552 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
543     1       3207103' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
544     2       0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ПРОИЗВОДСТВ
                ЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
545     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
546     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
547     5       Е16-41' 106*
548     6       Е16-42' 6*
549     7       Е16-43' 107*
550     8       Е16-45' 2*
551     9       Е16-46' 11*
552     10      Е16-47' 153*
553     11      Е16-46(А1,2)' 250' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ
                *
554     12      Е16-4' 3*
555     13      Е16-219' 232*
556     14      Е16-220' 403*
557     15      Е16-117' 1*
558     16      Е16-119' 8*
559     17      С130-2035' 25*
560     18      С130-2036' 1*
561     19      С130-2037' 10*
562     20      С130-2039' 1*
563     21      С130-1050' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
564     22      Е16-184' 22*
565     23      С130-2323' 220*
566     24      Е16-185' 9*
567     25      С130-1484' 180*
568     26      Е18-227' 1*
569     27      С130-1943' 2*
570     28      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
571     29      Е13-131' 147*
572     30      Е13-125' 1*
573     31      Е26-85' 20*
574     32      С114-190' 20,0,982*
575     33      Е26-15' 1*
576     34      С114-350' 1,1,03*
577     35      Е9-229' 0,020*
578     36      С121-2019' 0,02' ' СТОИМОСТЬ ОПОР ОП-1,ОП-2*
579     37      Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
580     38      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
581     39      ТДОП#17-04(=14)' 1' 53,64' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-40' ШТ*
582     40      Ц11-155-4' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА*
583     41      Т2307-1114(=14)' 1' 170' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч906НЖ2 ДИАМЕТРОМ 100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 4АА63А4УЗ' ШТ*
584     42      Ц12-802-5(А5,1,25)' 1' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ*
585     43      2307-10423' 1*
586     44      Ц12-801-3(А5,1,25)' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ*
587     45      2402-03001' 22*
588     46      2402-03013' 22*
589     47      Т240201-60(=14)' 2' 90' ЩИТ ПОЖАРНЫЙ' К-Т*
590     48      Ц12-698-15' 1*
591     49      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЗК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,066 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 179 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,137 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 120,00 | 1,23<br>0,26 | 0,01<br>- | 148 | 31 | 1<br>- | 0,37<br>- | 44<br>- |
| 2 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | 137,00 | 1,40<br>0,26 | 0,01<br>- | 192 | 36 | 1<br>- | 0,37<br>- | 51<br>- |
| 3 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 93,00 | 2,25<br>0,33 | 0,03<br>0,01 | 209 | 31 | 3<br>1 | 0,48<br>0,01 | 45<br>1 |
| 4 | С130-2505 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15611П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>ШТ | 10,00 | 0,99<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130-2507 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15611П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>ШТ | 6,00 | 1,73<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е17-53 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ<br>ШТ | 2,00 | 0,67<br>0,59 | 0,01<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,82<br>- | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С130-1528 | -ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ | 2,00 | 27,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КБ-15Д | 3,00 | 1,54 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е17-50 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ | 2,00 | 4,78 | 0,01 | 10 | 1 | - | 0,82 | 2 |
| | | ШТ | | 0,59 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е17-53 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | 4,00 | 0,67 | 0,01 | 3 | 2 | - | 0,82 | 3 |
| | | ШТ | | 0,59 | - | | | - | - | - |
| 11 | С130-1506 | -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ | 4,00 | 5,26 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 4,00 | 2,14 | 0,01 | 9 | 1 | - | 0,31 | 1 |
| | | ШТ | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| 13 | С130-1483 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20 | 80,00 | 1,85 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 820 | 103 | 5 | | 148 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 820 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1002 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 159 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1002 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 159 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 123 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 14 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,40 | 9,13 | 0,28 | 4 | - | - | 1,37 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 15 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,10 | 26,08 | 0,34 | 3 | 3 | - | 41,00 | 4 |
| | | М3 | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 16 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ | 0,02 | 995,00 | - | 20 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 17 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,10 | 26,08<br>25,07 | 0,34<br>0,11 | 3 | 3 | -<br>- | 41,00<br>0,12 | 4<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,10 | 60,20<br>- | - /<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ АППАРАТОВ | 0,05 | 226,64<br>142,60 | 1,01<br>0,33 | 11 | 7 | -<br>- | 212,00<br>0,37 | 11<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 20 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | - | 1010,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 52 | 13 | - | | 20 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 872 | 116 | 5 | | 168 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 820 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 73 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1002 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.Ф ) 4 207107

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 159 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1066 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 179 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
651    1    Э207107' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
652    2    Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
653    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
654    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
655    5    Е16-41' 120*
656    6    Е16-43' 137*
657    7    Е16-46' 93*
658    8    С130-2505' 10*
659    9    С130-2507' 6*
660   10    Е17-53' 2*
661   11    С130-1528' 2*
662   12    С130-1943' 3*
663   13    Е17-50' 2*
664   14    Е17-53' 4*
665   15    С130-1506' 4*
666   16    Е16-185' 4*
667   17    С130-1483' 80*
668   18    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
669   19    Е13-131' 40*
670   20    Е26-15' 0,1*
671   21    С114-179' 0,021*
672   22    Е26-15' 0,1*
673   23    С114-350' 0,1.1,03*
674   24    Е26-81' 5*
675   25    С114-190' 5.0,982*
676   26    К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207106

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА УСТРОЙСТВО БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: БК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,517 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 10,00 | 1,99 | - | 20 | 4 | - | 0,61 / 6 |
| | | | | 0,44 | - | | | - | - / - |
| | | М | | | | | | | |
| 2 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 50,00 | 3,18 | 0,01 | 159 | 22 | 1 | 0,58 / 29 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - / - |
| | | М | | | | | | | |
| 3 | Е17-23 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 | 4,00 | 19,61 | 0,07 | 78 | 6 | - | 2,19 / 9 |
| | | | | 1,58 | 0,02 | | | - | 0,02 / - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | |
| 4 | Е17-62 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 | 3,00 | 23,98 | 0,15 | 72 | 6 | - | 3,02 / 9 |
| | | | | 2,14 | 0,05 | | | - | 0,06 / - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | |
| 5 | Е17-36 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | 2,00 | 6,51 | 0,02 | 13 | 1 | - | 0,46 / 1 |
| | | | | 0,33 | 0,01 | | | - | 0,01 / - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | |
| 6 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ | 2,00 | 15,07 | 0,03 | 30 | 3 | - | 1,85 / 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ. | | 1,31 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 372 | 42 | 1 | | 58 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 25,00 | 1,94 | 0,01 | 48 | 6 | - | 0,32 | 8 |
| | | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С | | | | | | | | |
| | | СОЕДИНЕНИЕМ НА | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 48 | 6 | - | | 8 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 420 | 48 | 1 | | 66 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 456 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 517 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
638    1    3207106' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
639    2    0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО БЫТОВВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
640    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
641    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
642    5    Е16-33' 10*
643    6    Е16-34' 50*
644    7    Е17-23' 4*
645    8    Е17-62' 3*
646    9    Е17-36' 2*
647   10    Е17-37' 2*
648   11    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
649   12    Е22-1' 25*
650   13    К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-5

НА УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 341 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,279 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| | | | | | | | | | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1 | Е16-31 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 132,00 | 4,72 | 0,03 | 623 | 74 | 4 | 0,79 104 |
| | | М | | 0,56 | 0,01 | | | 1 | 0,01 1 |
| 2 | Е16-32 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ | 158,00 | 5,75 | 0,06 | 909 | 104 | 9 | 0,90 142 |
| | | М | | 0,66 | 0,02 | | | 3 | 0,02 3 |
| 3 | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 16,00 | 2,56 | 0,47 | 41 | 31 | 8 | 2,70 43 |
| | | ШТ | | 1,94 | 0,16 | | | 3 | 0,18 3 |
| 4 | С130-2224 | -ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ | 16,00 | 16,30 | - | 261 | - | - | - - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1834 | 209 | 21 | 289 |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1834 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 244 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 44 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 167 | - | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2245 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 318 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 260 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2245 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 318 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 260 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ В1-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 66,00 | 1,94<br>0,22 | 0,01<br>- | 128 | 15 | 1<br>- | 0,52<br>- | 21<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 128 | 15 | 1 | | 21 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1962 | 224 | 22 | | 310 |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1834 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 244 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 44 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2245 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 318 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 260 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2406 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 341 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 279 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
627      1      Э207105' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
628      2      N' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
629      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
630      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
631      5      Е16-31' 132*
632      6      Е16-32' 158*
633      7      Е16-188' 16*
634      8      С130-2224' 16*
635      9      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
636     10      Е22-1' 66*
637     11      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207108

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-6

НА УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: БК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,271 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 164 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,131 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР и N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 60,00 | 1,99 | - | 119 | 26 | - | 0,61 | 37 |
| | | | | 0,44 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 115,00 | 3,18 | 0,01 | 366 | 49 | 1 | 0,58 | 67 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е17-104 | -УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ | 2,00 | 11,20 | 0,04 | 22 | 1 | - | 1,02 | 2 |
| | | | | 0,72 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 4 | Е17-91 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ | 1,00 | 129,20 | 0,06 | 129 | 2 | - | 2,15 | 2 |
| | | | | 1,53 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 5 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 4,00 | 15,07 | 0,03 | 60 | 5 | - | 1,85 | 7 |
| | | | | 1,31 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 6 | Е16-189 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 6,00 | 0,58 | 0,01 | 3 | 3 | - | 0,68 | 4 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | 01-03-13П7 7 | -ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ | 6,00 | 18,88 | - | 113 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 812 | 86 | 1 | | 119 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 812 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 977 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 103 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 977 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 103 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 8 | Е22-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С | 17,00 | 4,29 | 0,08 | 73 | 4 | 1 | 0,35 | 6 |
| | | СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 200ММ | | 0,24 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е22-446 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 0,92 | 128,20 | 7,46 | 118 | 6 | 7 | 10,60 | 10 |
| | | | | 6,74 | 2,46 | | | 2 | 2,76 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 10 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,30 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ | 5,20 | 0,32 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е9-46 | -УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ | 0,02 | 61,84 | 33,87 | 1 | - | - | 22,60 | - |
| | | Т | | 15,87 | 13,57 | | | - | 15,22 | - |
| 13 | С121-1975 | -СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С2 | 0,02 | 360,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ | 0,08 | 85,67 | - | 7 | 7 | - | 154,00 | 12 |
| | | КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 85,67 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | 0,03 | 52,90 | - | 2 | 2 | - | 99,30 | 3 |
| | | ГРУППЫ | | 52,90 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 235 | 19 | 8 | | 31 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 227 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 294 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1047 | 105 | 9 | | 150 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 227 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 812 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 977 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 103 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1271 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 131 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
677      1        Э207108' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
678      2        0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                          ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                          ' ' ' УСТРОЙСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
679      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
680      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
681      5        Е16-33' 60*
682      6        Е16-34' 115*
683      7        Е17-104' 2*
684      8        Е17-91' 1*
685      9        Е17-37' 4*
686      10       Е16-189' 6*
687      11       Т01-03-13П77(=23)' 6' 17,16.1,1' ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ' ШТ*
688      12       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
689      13       Е22-5' 17*
690      14       Е22-446(А1=127)' 0,92*
691      15       С113-823' 1*
692      16       С111-342' 5,2*
693      17       Е9-46' 0,017' ' УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ*
694      18       С121-1975' 0,017' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С2*
695      19       Е1-960' 8*
696      20       Е1-968' 3*
697      21       К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.ф ) 1 207110

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА УСТРОЙСТВО ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПОДАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,653 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО | : ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО | : ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | : В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | : ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-15 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ | 25,00 | 11,19 | 0,19 | 257 | 33 | 4 | 2,14 | | | 49 | |
| | | М | | 1,43 | 0,06 | | | 1 | 0,07 | | | 2 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 257 | 33 | 4 | | | | 49 | |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | | | 2 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 257 | - | - | | | | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 34 | - | - | | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | | 3 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 6 | - | | | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 23 | - | - | | | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 314 | - | - | | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | | 54 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 40 | - | | | | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 314 | - | - | | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | | 54 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 40 | - | | | | - | |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 0,32 | 4,68 | 0,26 | 1 | 1 | - | 2,38 | | | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,85 | ф,ф9 | | | - | ф,1ф | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 3 | Е23-1ч9 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ | ч,96 | 88,67 | 5,31 | 85 | 8 | 5 | 12,6ф | 12 |
| | | | | 8,фф | 1,75 | | | 2 | 1,96 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 4 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,фф | 18,1ф | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | 2,6ф | ф,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Е1-96ф | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | ф,ф4 | 85,67 | - | 3 | 3 | - | 154,фф | 6 |
| | | | | 85,67 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | ф,ф2 | 52,9ф | - | 1 | 1 | - | 99,3ф | 2 |
| | | | | 52,9ф | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1ф9 | 13 | 5 | | 21 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1ф9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1ф | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 8 | 23-ф3Р02-ф ф1-В ч2 | -БАДЬЯ КГ-15ФТ | ф,ф8 | 196ф,фф | - | 157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц18-1-2 | -УСТАНОВКА БАДЬИ | 1,фф | 22,42 | 1,96 | 22 | 14 | 2 | 24,фф | 24 |
| | | ШТ | | 14,14 | ф,98 | | | 1 | 1,1ф | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 179 | 14 | 2 | | 24 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 157 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 202 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 545 | 60 | 11 | | 94 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 157 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 166 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 257 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 4 207110

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 314 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
714     1     Э207110' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
715     2     Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПОДАЮЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
716     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н12=13,3*
717     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
718     5     Е16-15' 23*
719     6     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
720     7     Е13-125' 32*
721     8     Е23-109(А1=87,4)' 0,96*
722     9     С113-822' 1*
723    10     С111-342' 2,6*
724    11     Е1-960' 4*
725    12     Е1-968' 2*
726    13     Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
727    14     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
728    15     Т23-03Р02-001-В#Ч2(=15)' 0,077' 1960' БАДЬЯ КГ-150Т*
729    16     Ц18-1-2' 1' ' УСТАНОВКА БАДЬИ*
730    17     К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207111

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-8

НА УСТРОЙСТВО ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОБРАТНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 / 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 0,00 | 1,07 / 0,24 | 0,01 / - | 9 | 2 | - / - | 0,35 / - | 3 / - |
| 2 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 10,00 | 1,67 / 0,31 | 0,03 / 0,01 | 17 | 3 | - / - | 0,43 / 0,01 | 4 / - |
| 3 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 45,00 | 3,34 / 0,62 | 0,06 / 0,02 | 150 | 28 | 3 / 1 | 0,43 / 0,02 | 19 / 1 |
| 4 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,18 | 4,51 / 4,29 | - / - | 1 | 1 | - / - | 5,16 / - | 1 / - |
| 5 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,45 | 4,79 / 4,29 | - / - | 2 | 2 | - / - | 5,16 / - | 2 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 18,15 | 0,14 | 18 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | ШТ | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 7 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 1,00 | 30,17 | 0,30 | 30 | 2 | - | 2,67 | 3 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| 6 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 2,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 229 | 39 | 3 | | 34 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 229 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 45 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,03 | 9,13 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 230 | 39 | 3 | | 34 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 229 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 29 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 281 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
731    1    Э207111' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
732    2    N' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОБРАТНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
733    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
734    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
735    5    Е16-37' 8*
736    6    Е16-40' 10*
737    7    Е16-40(А1.2)' 45' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100М
                М*
738    8    Е16-219' 18*
739    9    Е16-220' 45*
740   10    Е16-117' 1*
741   11    Е16-119' 1*
742   12    С130-2037' 1*
743   13    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
744   14    Е13-131' 3*
745   15    К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

НА УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ЩЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,269 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 43 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,032 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 20,00 | 1,99 | - | 40 | 9 | - | 0,61 | 12 |
| | | | | 0,44 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-189 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 0,58 | 0,01 | 1 | - | - | 0,68 | 1 |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | 01-03-13П7 | -ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ | 1,00 | 18,88 | - | 19 | - | - | - | - |
| 7 | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 60 | 9 | - | | 13 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 60 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 10 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Е22-446 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 0,95 | 128,20 | 7,46 | 122 | 6 | 7 | 10,60 | 10 |
| | | М3 | | 6,74 | 2,46 | | | 2 | 2,76 | 3 |
| 5 | С113-622 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 18,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | С111-342 | -ПОСКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | 2,60 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е9-46 | -УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ | 0,02 | 61,84 | 33,87 | 1 | - | - | 22,60 | - |
| | | Г | | 15,87 | 13,57 | | | - | 15,22 | - |
| 8 | С121-1975 | -СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С1-01 | 0,02 | 360,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,08 | 85,67 | - | 7 | 7 | - | 154,00 | 12 |
| | | 100М3 | | 85,67 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,03 | 52,90 | - | 2 | 2 | - | 99,30 | 3 |
| | | 100М3 | | 52,90 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 158 | 15 | 7 | | 25 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 198 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 218 | 24 | 7 | | 30 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 3 207109

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 269 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |

СОСТАВИЛ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
696     1       Э20/109' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
699     2       0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА ШЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
700     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
701     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
702     5       Е16-33' 20*
703     6       Е16-169' 1*
704     7       101-03-13П77(=23)' 1' 17,16,1,1' ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ' ШТ*
705     8       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
706     9       Е22-446(А1=127)' 0,95*
707     10      С113-622' 1*
708     11      С111-342' 2,6*
709     12      Е9-46' 0,017' ' УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ*
710     13      С121-1975' 0,017' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С1-01*
711     14      Е1-960' 6*
712     15      Е1-968' 3*
713     16      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-IO

НА УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА КИСЛЫХ ВОД И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 1ФФ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ф,49Ф ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ф,Ф25 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 5ФММ | 12,ФФ | 1,99 | - | 24 | 5 | - | Ф,61 | 7 |
| | | | | Ф,44 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,ФФ | 1,Ф7 | Ф,Ф1 | 3 | 1 | - | Ф,35 | 1 |
| | | | | Ф,24 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ФММ | Ф,Ф3 | 4,51 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 1ФФМ | | | | | | | | |
| 4 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗФ46БР ДИАМЕТРОМ 5ФММ | 1,ФФ | 18,15 | Ф,14 | 18 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | ШТ | | 1,12 | Ф,Ф5 | | | - | Ф,Ф6 | - |
| 5 | С13Ф-2Ф37 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,ФФ | 2,Ф2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Е16-169 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 5ФММ | 1,ФФ | Ф,58 | Ф,Ф1 | 1 | - | - | Ф,68 | 1 |
| | | ШТ | | Ф,45 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ф1-Ф3-1307 | -СТОИМОСТЬ БОРОНКИ СТАЛЬНОЙ | 1,00 | 18,88 | - | 19 | - | - | - | - |
| 7 | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 68 | 7 | - | | 11 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 8 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,01 | 9,15 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | 23-Ф3П01-Ф | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ | 0,37 | 955,00 | - | 353 | - | - | - | - |
| | Ф1-М | ВПП-0,63-ОГ | | | | | | | | |
| | Ч2 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц18-1-2 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 22,42 | 1,96 | 22 | 14 | 2 | 24,00 | 24 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 14,14 | 0,98 | | | 1 | 1,10 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 375 | 14 | 2 | | 24 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 374 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 410 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 444 | 21 | 2 | | 35 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 374 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 490 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
746     1       32#7112' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
747     2       К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                        ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                        ' ' ' УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДА КИСЛЫХ ВОД И СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
748     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н1#=16,5*
749     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
750     5       Е16-33' 12*
751     6       Е16-37' 3*
752     7       Е16-219' 3*
753     8       F16-117' 1*
754     9       С15#-2#37' 1*
755     10      Е16-169' 1*
756     11      101-03-13П77(=23)' 1' 17,16.1,1' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ СТАЛЬНОЙ' ШТ*
757     12      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
758     13      Е13-131' 1*
759     14      Н16=8#' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=#,7*
760     15      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
761     16      Т23-03П#1-##1-М#Ч2(=15)' #,37' 955' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВПП-#,63-ОГ' Т*
762     17      Ц18-1-2' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
763     18      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А I-II

НА САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МАЛЯРНОГО УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: БК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,977 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 261 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-229 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ | 6,00 | 3,86 | 0,07 | 23 | 4 | - | 1,14 | 7 |
| | | М | | 0,74 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 2 | Е16-12 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ | 13,00 | 5,27 | 0,07 | 69 | 10 | 1 | 1,14 | 15 |
| | | М | | 0,74 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 3 | Е16-14 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ | 10,00 | 7,91 | 0,10 | 79 | 11 | 1 | 1,62 | 16 |
| | | М | | 1,07 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 4 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Б6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 18,15 | 0,14 | 18 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | ШТ | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 5 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Б6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 5,00 | 30,17 | 0,30 | 151 | 10 | 1 | 2,67 | 13 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | 1 |
| 6 | Е16-121 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Б6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ | 1,00 | 51,27 | 0,53 | 51 | 4 | - | 6,03 | 6 |
| | | ШТ | | 4,23 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| 7 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч8п2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,00 | 1,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 640ММ ДЛИНОЙ 1174ММ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| 8 | Е9-249 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | 0,10 | 76,74 | 20,90 | 8 | 4 | 2 | 53,80 | 5 |
| | | Т | | 39,44 | 6,87 | | | 1 | 7,71 | 1 |
| 9 | С13Ф-1779 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ЬСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 | 3,00 | 1,58 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | 2316-61670 | -ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 500ММ | 6,00 | 11,76 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 2316-04037 | -ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 100ММ | 3,00 | 4,59 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С113-160 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-3.5 | 1,00 | 1,60 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С113-228 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ И СПИРАЛЬНОШОВНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д,ГОСТ 10704-76 НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т: ДН-530 Т-8 | 1,50 | 22,80 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С111-619 | -ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА-КОКС | 0,33 | 112,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | 324,00 | 1,66 | - | 538 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 1,00 | 4,58 | 0,01 | 5 | - | - | 0,33 | - |
| | | С | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 17 | Е18-225 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК | 1,00 | 21,28 | 0,01 | 21 | 1 | - | 0,84 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,56 | - | | | - | - | - |
| 18 | 05-17П2-02 8 | -РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМЕТРОМ 80ММ | 20,00 | 4,87 | - | 97 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1224 | 45 | 5 | | 65 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 575 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 723 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 641 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 754 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1487 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 74 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 19 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 100М2 | 0,23 | 9,13<br>1,06 | 0,28<br>0,09 | 2 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 20 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2 | 0,23 | 4,68<br>1,85 | 0,26<br>0,09 | 1 | - | -<br>- | 2,38<br>0,10 | 1<br>- |
| 21 | Е22-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ - ДИАМЕТРОМ 200ММ М | 13,00 | 4,29<br>0,24 | 0,08<br>0,02 | 56 | 3 | 1<br>- | 0,35<br>0,02 | 5<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 59 | 3 | 1 | | 6 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 73 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 22 | 23-03Ч2<br>П01-001-Г | -ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ<br>ГЭ91-1-16-0,6 | 3,27 | 585,00<br>- | -<br>- | 1913 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Ц18-1-7 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 88,64 | 14,90 | 89 | 47 | 15 | 75,00 | 75 |
| | | ШТ | | 47,03 | 6,59 | | | 7 | 7,39 | 7 |
| 24 | 23-03Ч2<br>П01-001-м | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВПС-1-ОГ | 0,52 | 955,00<br>- | -<br>- | 497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Ц18-1-3 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 26,30 | 3,42 | 26 | 16 | 4 | 27,00 | 27 |
| | | ШТ | | 16,10 | 1,66 | | | 2 | 1,86 | 2 |
| 26 | ДОП<br>23-[illegible] | -ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ 16-15В2Т | 2,00 | 730,00<br>- | -<br>- | 1460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц7-281-14 | -УСТАНОВКА НАСОСА | 2,00 | 28,05 | 3,85 | 56 | 32 | 8 | 26,00 | 52 |
| | | ШТ | | 16,21 | 1,83 | | | 4 | 2,05 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4041 | 95 | 27 | | 154 |
| | | | РУБ. | | | | | 13 | | 13 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3870 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 4149 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 171 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4417 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5324 | 143 | 33 | | 225 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 14 | | 15 |
| | | В ТОЧ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3870 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 4149 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 171 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 268 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 122 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 634 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 796 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 641 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 754 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5977 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 261 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 201 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
764     1       Э207113' Н8' ' ' 6.1.0' ' ' ' ' *
765     2       0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МАЛЯРНОГО УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОР.
                ПУСА' ВК' *
766     3       Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
767     4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
768     5       Е16-229' 6*
769     6       Е10-12' 13*
770     7       Е10-14' 10*
771     8       Е16-117' 1*
772     9       Е16-119' 5*
773     10      Е10-121' 1*
774     11      С130-2065' 1*
775     12      П2#ФИЛЬТР ДИАМЕТРОМ 640ММ ДЛИНОЙ 1174ММ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ#*
776     13      Е9-209' 0,103' ' УСТАНОВКА ФИЛЬТРА*
777     14      С130-1779' 3*
778     15      Т2310-0107Ф(=23)' 6' 10,5.1,12' ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ДИАМЕТРОМ 500ММ' ШТ*
779     16      Т2310-04037(=23)' 3' 4,1.1,12' ЗАГЛУШКА ДИАМЕТРОМ 100ММ' ШТ*
780     17      С113-160(=23)' 1*
781     18      С113-228(=23)' 1,5*
782     19      С111-619' 0,331' ' ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРА-КОКС*
783     20      С111-363' 324*
784     21      Е16-227' 1*
785     22      Е18-225' 1' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК*
786     23      Т05-1782-028(=23)' 20' 4,45.1,095' РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ДИАМЕТРОМ 80ММ' М*
787     24      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
788     25      Е13-131' 23*
789     26      Е13-125' 23*
790     27      Е22-3' 13*
791     28      Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
792     29      Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
793     30      Т23-0342#П01-001-Г(=15)' 3,275' 585' ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АППАРАТ ГЭЭ1-1-16-0,6' Т*
794     31      Ц18-1-7' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
795     32      Т23-0342#П01-001-М(=15)' 0,52' 955' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВПС-1-ОГ' Т*
796     33      Ц18-1-3' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
797     34      ТДОП#23-01(=14)' 2' 730' ЭЛЕКТРОНАСОС ГНОМ 16-1582Т' ШТ*
798     35      Ц7-281-1М' 2' ' УСТАНОВКА НАСОСА*
799     36      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207104

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А I-I2

НА САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОМИДОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,129 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 177 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,129 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОБОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 19,00 | 0,90<br>0,24 | 0,01<br>- | 17 | 5 | -<br>- | 0,35<br>- | 7<br>- |
| 2 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 25,00 | 1,07<br>0,24 | 0,01<br>- | 27 | 6 | -<br>- | 0,35<br>- | 9<br>- |
| 3 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 14,00 | 1,67<br>0,31 | 0,03<br>0,01 | 23 | 4 | -<br>- | 0,43<br>0,01 | 6<br>- |
| 4 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80ММ М | 2,00 | 2,68<br>0,50 | 0,05<br>0,02 | 5 | 1 | -<br>- | 0,43<br>0,02 | 1<br>- |
| 5 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ М | 14,00 | 1,85<br>0,47 | 0,05<br>0,02 | 26 | 7 | -<br>- | 0,66<br>0,02 | 9<br>- |
| 6 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И | 0,58 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 5,16<br>- | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ | | | | | | | | |
| | | 1ØØМ | | | | | | | | |
| 7 | Е16-22Ø | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | Ø,16 | 4,79 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 1ØØМ | | | | | | | | |
| 8 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 5ØММ | 5,ØØ | 18,15 | Ø,14 | 91 | 6 | - | 1,51 | 8 |
| | | ШТ | | 1,12 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| 9 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3Ø46БР ДИАМЕТРОМ 8ØММ | 1,ØØ | 25,87 | Ø,3Ø | 26 | 2 | - | 2,67 | 3 |
| | | ШТ | | 1,97 | Ø,1Ø | | | - | Ø,11 | - |
| 1Ø | С13Ø-1Ø5Ø | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 | 2,ØØ | 1,Ø9 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО5ØММ | 2,ØØ | 1,77 | Ø,14 | 4 | 2 | - | 1,51 | 3 |
| | | ШТ | | 1,12 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| 12 | 23Ø7-1Ø823 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ5Ø;РУ16 | 2,ØØ | 11,87 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С15Ø-2Ø35 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,ØØ | 1,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С13Ø-2Ø37 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,ØØ | 2,Ø2 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 2,ØØ | 4,58 | Ø,Ø1 | 9 | - | - | Ø,33 | 1 |
| | | КОМПЛ | | Ø,23 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 261 | 36 | - | | 51 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 261 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 311 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 311 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,10 | 9,13 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 17 | 23-0342 П01-001-Н | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ ВЭЗ1-3,2-0,6 | 0,86 | 775,00 | - | 667 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц18-1-4 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 31,02 | 5,55 | 31 | 19 | 6 | 31,00 | 31 |
| | | ШТ | | 18,63 | 2,66 | | | 3 | 2,98 | 3 |
| 19 | 23-0342 П01-001-Н | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЭЗ-0,63-0,6Г | 0,53 | 955,00 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Ц18-1-3 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 26,30 | 3,42 | 26 | 16 | 4 | 27,00 | 27 |
| | | ШТ | | 16,10 | 1,66 | | | 2 | 1,86 | 2 |
| 21 | ДОП37 2301-06241 | -НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ СМ100-65-250-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4 | 1,00 | 245,00 | - | 245 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Ц7-281-1М | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | 28,05 | 3,85 | 28 | 16 | 4 | 26,00 | 26 |
| | | | | 16,21 | 1,83 | | | 2 | 2,05 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | 2301-06060 | -НАСОС=ГНОМ10-10 | 1,00 | 73,00 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Ц7-281-1М | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | 28,05 | 3,85 | 28 | 16 | 4 | 26,00 | 26 |
| | | | | 16,21 | 1,83 | | | 2 | 2,05 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | 190601-131 | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА ТПГ-125 | 1,00 | 22,00 | - | 22 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | ПР-Т09ФАРТ | -ФЛЯГА ЕМКОСТЬЮ 50Л | 2,00 | 9,55 | - | 19 | - | - | - | - |
| | 2021 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ш12-698-15 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 | 2,00 | 1,25 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1648 | 69 | 18 | | 112 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1532 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1633 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1817 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1910 | 105 | 18 | | 163 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1532 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1633 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 116 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 184 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 5 207104

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 261 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 311 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 42 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 177 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 129 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
592     1   3207104' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
593     2   Ш' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОМИДОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
594     3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
595     4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
596     5   Е16-35' 19*
597     6   Е16-37' 25*
598     7   Е16-40' 14*
599     8   Е16-40(А1,1,6)' 2' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80М
                М*
600     9   Е16-66' 14' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ*
601     10  Е16-219' 58*
602     11  Е16-220' 16*
603     12  Е16-117' 5*
604     13  Е16-118' 1*
605     14  С130-1650' 2' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
606     15  Е16-135' 2*
607     16  2307-10823(А1,1,12)(=23)' 2*
608     17  С130-2035' 1*
609     18  С130-2037' 1*
610     19  Е18-227' 2*
611     20  Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
612     21  Е13-131' 10*
613     22  Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=0,7' Н28=1,2*
614     23  Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
615     24  Т23-0342#П01-001-Н(=15)' 0,86' 775' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ ВЭЗ1-3,2-0,6' Т*
616     25  Ц18-1-4' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
617     26  Т23-0342#П01-001-М(=15)' 0,53' 955' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ВЭЗ-0,63-0,6Г' Т*
618     27  Ц18-1-3' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
619     28  ТДОП37#2301-06241(=14)' 1' 245' НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ СМ100-65-250-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С4' ШТ*
620     29  Ц7-281-1М' 1*
621     30  2301-0606' 1*
622     31  Ц7-281-1М' 1*
623     32  Т190601-131(=14)' 1' 22' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗА ТПГ-125' ШТ*
624     33  ТПР-Т090АРТ2021(=14)' 2' 9,55' ФЛЯГА ЕМКОСТЬЮ 50Л' ШТ*
625     34  Ц12-698-15' 2*
626     35  К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207114

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3195 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,193 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЗМУЧИВАНИЯ ОСАДКА, НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ФИЛЬТРА, НА ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА И ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОБРАТНОЙ | | | | | | | | | |
| 1 | 2301-0605 4 | -НАСОС=ЦМК16-27-09 ШТ | 3,00 | 770,00 | - | 2310 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | Е18-166 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т ШТ | 3,00 | 17,06 | 0,77 | 51 | 35 | 3 | 16,93 | 51 |
| | | | | 11,60 | 0,26 | | | 1 | 0,29 | 1 |
| 3 | 23-03П02-0 01-С Ч2 | -НАПОРНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН ТВ-160 ТН | 0,20 | 1770,00 | - | 354 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА ШТ | 2,00 | 22,42 | 1,96 | 45 | 28 | 4 | 24,00 | 48 |
| | | | | 14,14 | 0,98 | | | 2 | 1,10 | 2 |
| 5 | 1906-02009 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0, ПРОЛЕТ 6,0 ШТ | 1,00 | 1120,00 | - | 1120 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц3-4-4 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ | 1,00 | 58,90 | 4,50 | 59 | 52 | 4 | 74,50 | 75 |
| | | | | 51,63 | 2,01 | | | 2 | 2,25 | 2 |
| 7 | 1906-16048 | -ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО | 1,00 | 395,00 | - | 395 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ2ØØ-5112Ø.ØØ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц3-95-1 | -МОНТАЖ ТАЛИ | 1,ØØ | 43,46 | 6,72 | 43 | 31 | 7 | 48,ØØ | 48 |
| | | ШТ | | 3Ø,7Ø | 3,56 | | | 4 | 3,99 | 4 |
| 9 | 23Ø1-Ø6Ø59 | -НАСОС=ГНОМ1ØØ-25 | 1,ØØ | 1188,ØØ | - | 1188 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 1Ø | Е18-166 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ø,2Т | 1,ØØ | 17,Ø6 | Ø,77 | 17 | 12 | 1 | 16,93 | 17 |
| | | | | 11,6Ø | Ø,26 | | | - | Ø,29 | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 23Ø1-Ø1ØØ1 | -НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К5Ø-32-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ8ØВ2 | 2,ØØ | 1Ø1,2Ø | - | 2Ø2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Е18-166 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ø,2Т | 2,ØØ | 17,Ø6 | Ø,77 | 34 | 23 | 2 | 16,93 | 34 |
| | | | | 11,6Ø | Ø,26 | | | 1 | Ø,29 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 23Ø1-Ø1232 | -НАСОС=ВКС-1/16Б | 2,ØØ | 5ØØ,5Ø | - | 1ØØ1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е18-166 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО Ø,2Т | 1,ØØ | 17,Ø6 | Ø,77 | 17 | 12 | 1 | 16,93 | 17 |
| | | | | 11,6Ø | Ø,26 | | | - | Ø,29 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С13Ø-1976 | -НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КМ65-5Ø-16Ø | 1,ØØ | 1ØØ,ØØ | - | 1ØØ | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 23Ø7-11114 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 31Ч9Ø6НЖ2 ДИАМЕТРОМ 1ØØММ | 2,ØØ | 17Ø,ØØ | - | 34Ø | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц12-8Ø2-5 | -МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ | 2,ØØ | 9,Ø1 | Ø,33 | 18 | 1Ø | 1 | 6,ØØ | 12 |
| | | ШТ | | 4,86 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| 18 | 23-Ø3ПØ1-Ø Ø1-Л Ч2 | -КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ЕМКОСТЬЮ Ø,32М3 | Ø,22 | 12ØØ,ØØ | - | 264 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц18-1-2 | -УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА | 1,ØØ | 22,42 | 1,96 | 22 | 14 | 2 | 24,ØØ | 24 |
| | | ШТ | | 14,14 | Ø,98 | | | 1 | 1,1Ø | 1 |
| 2Ø | 23-Ø3ПØ1-Ø Ø1Ø-Ø Ч2 | -РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 25М3 | 1,9Ø | 665,ØØ | - | 1263 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц18-1-6 | -МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА | 1,ØØ | 44,59 | 9,5Ø | 45 | 26 | 1Ø | 43,ØØ | 43 |
| | | ШТ | | 25,76 | 4,55 | | | 5 | 5,1Ø | 5 |
| | | ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2ØМ3-ЧАС 4ШТ | | | | | | | | |
| 22 | СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ | -ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 9,ØØ | 114Ø,ØØ | - | 1Ø26Ø | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦЕН НА НЕФТЕХИМАП ПАРАТУРУ ... 1983Г П04-001 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20М3-ЧАС ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Ц18-625-1 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ | 2,00 | 185,70<br>104,65 | 53,65<br>22,19 | 371 | 209 | 107<br>44 | 229,00<br>24,89 | 458<br>50 |
| 24 | 2301-1500 | -НАСОС=НД2,5-16/63К14Б ШТ | 2,00 | 225,00 | - | 450 | - | - | - | - |
| 25 | 2301-1507 | -НАСОС=НД2,5-40/25Д14Б ШТ | 2,00 | 220,00 | - | 440 | - | - | - | - |
| 26 | 2301-0706 | -НАСОС=Х6/60-А-2Г ШТ | 2,00 | 660,00 | - | 1320 | - | - | - | - |
| 27 | 2307-1021 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ15,РУ16 ШТ | 24,00 | 1,15 | - | 28 | - | - | - | - |
| 28 | 2307-1021 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16 ШТ | 2,00 | 1,65 | - | 3 | - | - | - | - |
| 29 | 2307-1021 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ32,РУ16 ШТ | 2,00 | 2,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| 30 | 2307-1022 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ50,РУ16 ШТ | 6,00 | 3,40 | - | 20 | - | - | - | - |
| 31 | 2307-1026 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч93ЭМ,ДУ20,РУ16 ШТ | 2,00 | 16,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| 32 | 2307-1105 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ80,РУ10 ШТ | 10,00 | 14,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| 33 | 2307-1106 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БК П,ДУ100,РУ10 ШТ | 2,00 | 17,00 | - | 34 | - | - | - | - |
| 34 | 2307-1072 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ15,РУ16 ШТ | 2,00 | 0,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| 35 | 2307-1073 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ40,РУ16 ШТ | 2,00 | 2,60 | - | 5 | - | - | - | - |
| 36 | 2307-1014 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЦАПКОВОЕ 12С17БК ДУ20,РУ40 ШТ | 2,00 | 12,50 | - | 25 | - | - | - | - |
| 37 | 1906-0100 | -КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 0,5,ПРОЛЕТ 4,5 ШТ | 2,00 | 216,00 | - | 432 | - | - | - | - |
| 38 | Ц3-1-1 | -КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, | 2,00 | 26,46<br>21,73 | 2,42<br>1,22 | 53 | 43 | 4<br>2 | 31,70<br>1,37 | 63<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОЛЕТ ДО 9 М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 39 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 4,00 | 0,86<br>0,84 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 1,00<br>- | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Ц12-807-2 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ | 2,00 | 0,87<br>0,85 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Ц12-808-1 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32 | 2,00 | 2,05<br>1,75 | 0,03<br>0,01 | 4 | 4 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 42 | Ц12-2-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ | 0,32 | 89,96<br>71,76 | 14,80<br>8,19 | 29 | 23 | 5<br>3 | 110,00<br>9,19 | 35<br>3 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 43 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 240,00 | 0,55<br>0,49 | 0,04<br>0,01 | 132 | 118 | 9<br>2 | 1,00<br>0,01 | 240<br>2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 44 | Ц12-867-1 | -КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ | 2,00 | 1,89<br>1,63 | 0,05<br>0,01 | 4 | 3 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 6,00 | 0,86<br>0,84 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 1,00<br>- | 6<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Ц12-118-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ | 70,00 | 0,91<br>0,86 | 0,02<br>- | 64 | 60 | 1<br>- | 1,00<br>- | 70<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 47 | Ц12-118-2 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО | 12,00 | 1,22<br>1,14 | 0,03<br>0,01 | 15 | 14 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 24<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОХОДА, 65-90 ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 48 | Е9-153 | -ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ | 0,03 | 29,55 | 5,21 | 1 | 1 | - | 25,20 | 1 |
| | | Т | | 17,02 | 1,75 | | | - | 1,96 | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 49 | С150-88 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 4,00 | 2,26 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 8,00 | 1,86 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | 2307-10264 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч933М,ДУ20,РУ16 | 4,00 | 17,92 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С159-3333 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 0,32 | 505,00 | - | 162 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С113-18 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 | 31,20 | 0,87 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С113-16 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2 | 104,00 | 0,55 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С113-13 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В | 62,40 | 0,26 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 56 | С113-15 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ, ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/ОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 | 52,00 | 0,43 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 57 | С159-548 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 | 1,24 | 6,83 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С159-544 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 | 7,28 | 1,55 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С159-659 | -УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 | 0,60 | 5,05 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С159-655 | -УГОЛЬНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ25 | 2,00 | 0,82 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С159-670 | -ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ДИАМЕТРОМ63 | 0,20 | 4,23 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С159-690 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДИАМЕТРОМ63 | 2,20 | 1,37 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С159-686 | -ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ДАМЕТРОМ 25ММ | 0,20 | 0,33 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 2310-0309 | -СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ 20ММ | 10,00 | 1,12 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С121-2020 | -СТОИМОСТЬ ОПОР ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ | 0,06 | 294,00 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ФИЛЬТР ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ П-86 | | | | | | | | |
| 66 | 1501-01402 | -ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А90Л2,4,6У3 | 1,00 | 54,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | Ц8-481-1 | -УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,03Т | 1,00 | 2,05 | 0,20 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,28 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 68 | 1501-01573 | -ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ МНОГОСКОРОСТНОЙ | 1,00 | 88,00 | - | 88 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | =4А100Л8/6/4У3 ШТ | | | | | | | | |
| 69 | Ц8-481-2 | -УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,1Т ШТ | 1,00 | 3,40 | 0,37 | 3 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 2,44 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| 70 | 1908-3010 | -РЕДУКТОР 42-160-250-21-Ц-У3 ШТ | 1,00 | 280,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | 1908-3010 | -ТО ЖЕ,42-160-4000-21-21-У3 ШТ | 1,00 | 280,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | Ц3-461-1 | -МОНТАЖ РЕДУКТОРОВ ШТ | 2,00 | 14,53 | 1,86 | 29 | 25 | 3 | 17,00 | 34 |
| | | | | 12,42 | 1,15 | | | 2 | 1,29 | 3 |
| 73 | 2102-02005 7 | -ПОДШИПНИК 1313 ШТ | 2,00 | 2,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | 2102-03008 3 | -ПОДШИПНИК 1610 ШТ | 4,00 | 2,35 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | 1915-1014 | -ЦЕПЬ ПРЛ-38,1-1000 М | 4,80 | 13,10 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | 1915-3001 | -ЦЕПЬ М112-1-100-1 М | 17,60 | 2,80 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | 23-03П04-0 01-Ж | -РЕЗЕРВУАР ТН | 6,60 | 665,00 | - | 4389 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | Ц18-1-9 | -МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА ШТ | 1,00 | 131,74 | 25,53 | 132 | 59 | 25 | 95,00 | 95 |
| | | | | 59,11 | 11,12 | | | 11 | 12,47 | 12 |
| 79 | Е9-122 | -СЕТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАЗГРУЗКИ Т | 0,06 | 43,95 | 4,28 | 3 | 2 | - | 34,90 | 2 |
| | | | | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 80 | С121-2115 | -СТОИМОСТЬ СЕТКИ Т | 0,06 | 373,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | 05-02 П8-036 | -ПЕНОПОЛИУРЕТАН ТН | 0,66 | 1950,00 | - | 1287 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | Ц18-28-4 | -НАСАДКА ФИЛЬТРА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ Т | 0,66 | 9,18 | 3,59 | 6 | 4 | 2 | 8,00 | 5 |
| | | | | 5,50 | 1,66 | | | 1 | 1,86 | 1 |
| 83 | Е13-259 | -ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 500ММ СО СНЯТИЕМ ОКАЛИНЫ ИЛИ СТАРОЙ КРАСКИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 50 ПРОЦ.ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ М2 | 31,50 | 3,17 | 0,99 | 100 | 10 | 31 | 0,46 | 14 |
| | | | | 0,31 | 0,33 | | | 10 | 0,37 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Е13-261 | -ОЧИСТКА КВАРЦЕВЫМ ПЕСКОМ СПЛОШНЫХ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 39,50 | 0,97 | 0,63 | 38 | 9 | 25 | 0,30 | 12 |
| | | | | 0,22 | 0,21 | | | 8 | 0,24 | 9 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 85 | Е13-265 | -ОБЕСПЫЛИВАНИЕ | 71,00 | 0,08 | 0,01 | 6 | 5 | 1 | 0,10 | 7 |
| | | М2 | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 86 | Е13-267 | -ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ УАИТ-СПИРИТОМ | 0,71 | 17,22 | 7,43 | 12 | 4 | 5 | 8,80 | 6 |
| | | | | 5,29 | 4,83 | | | 3 | 5,42 | 4 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 87 | Е13-169 | -НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭД-0010 | 0,40 | 27,85 | 0,15 | 11 | - | - | 1,45 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 88 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,52 | 8,15 | 0,21 | 4 | 1 | - | 3,10 | 2 |
| | | | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| | | 10СМ2 | | | | | | | | |
| 89 | Е13-153 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 | 0,52 | 10,73 | 0,13 | 6 | 1 | - | 2,30 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,74 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ | | | | | | | | |
| 90 | Е16-15 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ | 3,00 | 11,19 | 0,19 | 34 | 4 | - | 2,14 | 6 |
| | | | | 1,43 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 91 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ | 50,00 | 1,85 | 0,05 | 92 | 24 | 3 | 0,66 | 33 |
| | | | | 0,47 | 0,02 | | | 1 | 0,02 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 92 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 2,00 | 2,67 | 0,07 | 5 | 1 | - | 0,86 | 2 |
| | | | | 0,61 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 93 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 86,00 | 3,22 | 0,07 | 277 | 52 | 6 | 0,86 | 74 |
| | | | | 0,61 | 0,02 | | | 2 | 0,02 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 94 | Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ | 15,00 | 5,18 | 0,09 | 78 | 13 | 1 | 1,24 | 19 |
| | | | | 0,85 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 95 | Е16-73 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 8,00 | 9,55 | 0,24 | 76 | 11 | 2 | 2,05 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ | | 1,43 | 0,08 | | | 1 | 0,09 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 96 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 7,00 | 0,95<br>0,24 | 0,01<br>- | 7 | 2 | -<br>- | 0,35<br>- | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 97 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 1,07<br>0,24 | 0,01<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,35<br>- | 1<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 98 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,09 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 5,16<br>- | -<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 99 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 1,38 | 4,79<br>4,29 | -<br>- | 7 | 6 | -<br>- | 5,16<br>- | 7<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 100 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,15 | 6,04<br>4,29 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 5,16<br>- | 1<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 101 | Е16-222 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ | 0,08 | 10,66<br>4,29 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 5,16<br>- | -<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 102 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ | 10,00 | 18,15 | 0,14 | 181 | 11 | 2 | 1,51 | 15 |
| | | ШТ | | 1,12 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 103 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ | 4,00 | 25,87 | 0,30 | 103 | 8 | 1 | 2,67 | 11 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| 104 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 100ММ | 10,00 | 30,17 | 0,30 | 302 | 20 | 3 | 2,67 | 27 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,10 | | | 1 | 0,11 | 1 |
| 105 | Е16-121 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 150ММ | 1,00 | 51,27 | 0,53 | 51 | 4 | - | 6,03 | 6 |
| | | ШТ | | 4,23 | 0,17 | | | - | 0,19 | - |
| 106 | Е16-122 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р | 1,00 | 78,35 | 0,79 | 78 | 5 | 1 | 7,76 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 200ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 5,46 | 0,26 | | | - | 0,29 | - |
| 107 | Е16-140 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | 1,00 | 12,26 | 1,13 | 12 | 7 | 1 | 9,59 | 10 |
| | | | | 7,81 | 0,37 | | | - | 0,42 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 108 | 408 25-07 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч 3БР ДИАМЕТРОМ 250ММ | 1,00 | 92,96 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 2,00 | 1,77 | 0,14 | 4 | 2 | - | 1,51 | 3 |
| | | | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 110 | 2307-10823 К=1,12 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ50;РУ16 | 2,00 | 11,87 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | Е16-136 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 4,00 | 3,26 | 0,30 | 13 | 8 | 1 | 2,67 | 11 |
| | | | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 112 | 2307-10825 К=1,12 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ100;РУ16 | 4,00 | 15,68 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С130-849 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 1,00 | 1,01 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 114 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 1,00 | 1,67 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 115 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 2,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 116 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д | 3,00 | 1,54 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 117 | С130-1050 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ | 10,00 | 1,09 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | Е16-170 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16442Р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,00 | 6,15 | 0,07 | 12 | 1 | - | 0,95 | 2 |
| | | | | 0,71 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 119 | Е16-172 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16442Р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 1,00 | 11,80 | 0,13 | 12 | 1 | - | 2,05 | 2 |
| | | | | 1,49 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 120 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И | 10,00 | 4,58 | 0,01 | 46 | 2 | - | 0,33 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 121 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,57 | 9,13 | 0,28 | 5 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 122 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,02 | 4,68 | 0,26 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | | 1,85 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| 123 | Ц12-698-2 | -БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33 | 2,00 | 1,45 | 0,10 | 3 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,60 | - | | | - | - | - |
| 124 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 | 10,00 | 1,45 | 0,10 | 14 | 9 | 1 | 1,00 | 10 |
| | | ШТ | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 31703 | 1045 | 275 | | 1736 |
| | | | РУБ. | | | | | 108 | | 121 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 23142 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 463 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 472 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 207 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 163 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 24740 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1818 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 598 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 105 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2608 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1452 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 930 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 230 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Руб. | | | 6516 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | Руб. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | Руб. | | | - | 43 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | Руб. | | | 537 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Руб. | | | 7305 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 316 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Руб. | | | 34935 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1936 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 1305 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ | | | | | | | | |
| 125 | 23-03П01-0 01-М Ч2 | -ЕМКОСТЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЬЕМ 3М3 | 1,00 | 955,00 | - | 955 | - | - | - | - |
| | | | ТН | - | - | | | - | - | - |
| 126 | Ц18-1-3 | -УСТАНОВКА ЕМКОСТИ | 2,00 | 26,30 | 3,42 | 53 | 32 | 7 | 27,00 | 54 |
| | | | ШТ | 16,10 | 1,66 | | | 3 | 1,86 | 4 |
| 127 | 23-03П02-0 01-Л Ч2 | -УСТАНОВКА ПНЕВМОВЫБРОС ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 | 1,20 | 1380,00 | - | 1656 | - | - | - | - |
| | | | ТН | - | - | | | - | - | - |
| 128 | Ц18-1-3 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ | 4,00 | 26,30 | 3,42 | 105 | 64 | 14 | 27,00 | 108 |
| | | | ШТ | 16,10 | 1,66 | | | 7 | 1,86 | 7 |
| 129 | 23-03П01-0 01-Л Ч2 | -КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 | 2,16 | 1200,00 | - | 2592 | - | - | - | - |
| | | | ТН | - | - | | | - | - | - |
| 130 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА | 12,00 | 22,42 | 1,96 | 269 | 170 | 24 | 24,00 | 288 |
| | | | ШТ | 14,14 | 0,98 | | | 12 | 1,10 | 13 |
| 131 | 23-03П01-0 01-М Ч2 | -ОТСТОЙНИК-СГУСТИТЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ 2М3 | 0,84 | 955,00 | - | 802 | - | - | - | - |
| | | | ТН | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ ОТСТОЙНИКА-СГУСТИТЕЛЯ | 2,00 | 22,42 | 1,96 | 45 | 28 | 4 | 24,00 | 48 |
| | | | ШТ | 14,14 | 0,98 | | | 2 | 1,10 | 2 |
| 133 | Е9-122 | -УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА | 0,14 | 43,95 | 4,28 | 6 | 4 | - | 34,90 | 5 |
| | | | Т | 26,56 | 1,40 | | | - | 1,57 | - |
| 134 | С121-2116 | -СТОИМОСТЬ ПОДДОНА | 0,14 | 326,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 135 | ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.3 | -ФИЛЬТР-ТРАНСПОРТЕР С ФИЛЬТРУЮЩИМ ПОЛОТНОМ МХ-44-21 | 0,05 | 1590,00 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | ТН | - | - | | | - | - | - |
| 136 | Ц34-203-23 | -МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА | 2,00 | 36,77 | 0,62 | 74 | 71 | 1 | 52,00 | 104 |
| | | | ШТ | 35,53 | 0,20 | | | - | 0,22 | - |
| 137 | 2303-02001 -А | -УСТАНОВКА ДЛЯ СЬОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ | 0,13 | 2160,00 | - | 281 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42 | 637 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1 | | | | | | | | |
| 138 | Ц16-1-1 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ | 4,00 | 17,55 | 1,27 | 70 | 40 | 5 | 17,00 | 68 |
| | | ШТ | | 10,04 | 0,76 | | | 3 | 0,85 | 3 |
| 139 | 2367-11374 | -ЗАТВОР 32А1Р1 ДИАМЕТРОМ 200ММ | 2,00 | 110,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ | | | | | | | | |
| 140 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60.2,5ММ | 3,00 | 1,85 | 0,05 | 6 | 1 | - | 0,66 | 2 |
| | | М | | 0,47 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 141 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 22,00 | 3,22 | 0,07 | 71 | 13 | 1 | 0,86 | 19 |
| | | М | | 0,61 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 142 | Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ | 47,00 | 5,18 | 0,09 | 243 | 40 | 4 | 1,24 | 58 |
| | | М | | 0,85 | 0,03 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 143 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,03 | 4,51 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |
| | | 100М | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 144 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,22 | 4,79 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 1 |
| | | 100М | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 145 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,47 | 6,04 | - | 3 | 2 | - | 5,16 | 2 |
| | | 100М | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 146 | Е18-225 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ 13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ 11БК | 2,00 | 21,28 | 0,01 | 43 | 1 | - | 0,84 | 2 |
| | | КОМПЛ | | 0,56 | - | | | - | - | - |
| 147 | С13-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 2,02 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 148 | Е16-150 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 4,00 | 3,26 | 0,30 | 13 | 8 | 1 | 2,67 | 11 |
| | | | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 149 | 2367-10825 к=1,12 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421БР ДУ100;РУ16 | 4,00 | 15,68 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 150 | Е15-151 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,32 | 9,13 | 0,28 | 3 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | руб. | | 7705 | 475 | 61 | | 770 |
| | | | | руб. | | | | 28 | | 30 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | руб. | | 6366 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | руб. | | 128 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | руб. | | 130 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | руб. | | 80 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | руб. | | 47 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | руб. | | 6751 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 836 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | руб. | | 326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | руб. | | - | 58 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | руб. | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 1254 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | чел.-ч | | - | - | - | | 728 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | руб. | | - | 490 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | руб. | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | руб. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | руб. | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | руб. | | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | чел.-ч | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | руб. | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | руб. | | 448 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | руб. | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | чел.-ч | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | руб. | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | руб. | | 39 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | руб. | | 538 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | чел.-ч | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | руб. | | - | 76 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | руб. | | 8608 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | чел.-ч | | - | - | - | | 834 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 571 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПЕРЕЛИВНОЙ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОБОРОЖНЕНИЯ И ФИЛЬТРАТА ОСАДКА. | | | | | | | | |
| 151 | Ц12-2-2 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 0,01 | 299,15<br>281,75 | 7,53<br>2,18 | 3 | 3 | -<br>- | 422,00<br>2,45 | 4<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 152 | Ц12-2-4 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40.2,5ММ | 0,01 | 221,15<br>205,85 | 5,63<br>1,67 | 2 | 2 | -<br>- | 328,00<br>1,87 | 3<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 153 | Ц12-2-8 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 108.2,8ММ | 0,04 | 89,96<br>71,76 | 14,80<br>8,19 | 4 | 3 | -<br>- | 110,00<br>9,19 | 4<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 154 | Ц12-2-8 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 159,4ММ | 0,29 | 89,96<br>71,76 | 14,80<br>8,19 | 26 | 21 | 4<br>2 | 110,00<br>9,19 | 32<br>3 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 155 | Ц12-758-1 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ | 3,00 | 0,09<br>0,07 | 0,02<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,10<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 156 | Ц12-758-2 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ | 0,00 | 0,14<br>0,10 | 0,03<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 0,20<br>0,01 | 1<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 157 | Ц12-758-4 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ | 6,00 | 0,25<br>0,18 | 0,06<br>0,02 | 2 | 1 | -<br>- | 0,30<br>0,02 | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 158 | Ц12-758-5 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ | 19,00 | 0,30<br>0,22 | 0,08<br>0,02 | 6 | 4 | 1<br>- | 0,40<br>0,02 | 8<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 159 | 2310-29138 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20.2ММ | 0,01 | 1400,00<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | К=1,12 | ТН | | | | | | | | |
| 160 | 2310-29150 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40.2,5ММ | 0,01 | 683,20<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | К=1,12 | ТН | | | | | | | | |
| 161 | 2310-29020 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 108.2,8ММ | 0,04 | 504,00<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | К=1,12 | ТН | | | | | | | | |
| 162 | 2310-29035 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 159,4ММ | 0,29 | 436,80<br>- | -<br>- | 127 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | К=1,12 | ТН | | | | | | | | |
| 163 | Е16-14 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ | 18,00 | 7,91<br>1,07 | 0,10<br>0,03 | 142 | 19 | 2<br>1 | 1,62<br>0,03 | 29<br>1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 164 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 18,00 | 1,99<br>0,44 | -<br>- | 36 | 8 | -<br>- | 0,61<br>- | 11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 165 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 4,00 | 3,18 | 0,01 | 13 | 2 | - | 0,58 | 2 |
| | | | | 0,43 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 166 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 2,00 | 30,17 | 0,30 | 60 | 4 | - | 2,67 | 5 |
| | | | | 1,97 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 167 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,00 | 1,44 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 168 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 2,02 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 169 | С130-2038 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 1,00 | 2,48 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 170 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 1,00 | 15,07 | 0,03 | 15 | 1 | - | 1,85 | 2 |
| | | | | 1,31 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 171 | Е22-446 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 0,50 | 128,20 | 7,46 | 64 | 3 | 4 | 10,60 | 5 |
| | | | | 6,74 | 2,46 | | | 1 | 2,76 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 172 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 18,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 173 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | 2,60 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 174 | Е9-46 | -УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ | 0,01 | 61,84 | 33,87 | 1 | - | - | 22,60 | - |
| | | Т | | 15,87 | 13,57 | | | - | 15,22 | - |
| 175 | С121-1975 | -СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С1 | 0,01 | 360,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 176 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,04 | 85,67 | - | 3 | 3 | - | 154,00 | 6 |
| | | | | 85,67 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 177 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,01 | 52,90 | - | 1 | 1 | - | 99,30 | 1 |
| | | | | 52,90 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 578 | 76 | 11 | | 115 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 258 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 110 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 273 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 333 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 706 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 126 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 92 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА | | | | | | | | |
| 178 | 2302-11021 | -КОМПРЕССОР ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ БК-6М1 | 1,00 | 990,00 | - | 990 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 179 | Ц7-179-1 | -АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ, МАССОЙ 0,4Т | 1,00 | 29,81 | 2,42 | 30 | 16 | 2 | 26,00 | 26 |
| | | | КОМПЛ | 15,98 | 1,22 | | | 1 | 1,37 | 1 |
| 180 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 87,00 | 1,07 | 0,01 | 93 | 21 | 1 | 0,35 | 30 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 181 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 8,00 | 1,18 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,35 | 3 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 182 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 38,00 | 1,67 | 0,03 | 63 | 12 | 1 | 0,45 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ | | 0,31 | ø,ø1 | | | - | ø,ø1 | - |
| 183 | Е16-4ø | М<br>-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 8ØММ | 18,øø | 2,68<br>ø,5ø | ø,ø5<br>ø,ø2 | 48 | 9 | 1<br>- | ø,43<br>ø,ø2 | 8<br>- |
| 184 | Е16-219 | М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ | 1,33 | 4,51<br>4,29 | -<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 5,16<br>- | 7<br>- |
| 185 | Е16-22ø | 1ØØМ<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 1ØØММ | ø,18 | 4,79<br>4,29 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 5,16<br>- | 1<br>- |
| 186 | С13ø-2ø37 | 1ØØМ<br>-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 5,øø | 2,ø2<br>- | -<br>- | 1ø | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 187 | С13ø-2ø38 | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 1,øø | 2,48<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 188 | Е18-227 | ШТ<br>-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 4,øø | 4,58<br>ø,23 | ø,ø1<br>- | 18 | 1 | -<br>- | ø,33<br>- | 1<br>- |
| 189 | Е16-117 | КОМПЛ<br>-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3ø46БР ДИАМЕТРОМ 5ØММ | 1,øø | 18,15<br>1,12 | ø,14<br>ø,ø5 | 18 | 1 | -<br>- | 1,51<br>ø,ø6 | 2<br>- |
| 19ø | Е16-118 | ШТ<br>-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3ø46БР ДИАМЕТРОМ 8ØММ | 1,øø | 25,87<br>1,97 | ø,3ø<br>ø,1ø | 26 | 2 | -<br>- | 2,67<br>ø,11 | 3<br>- |
| 191 | С13ø-1ø5ø | ШТ<br>-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ | 6,øø | 1,ø9<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | 23ø7-1øøø5 К=1,12 | ШТ<br>-КРАН ПРОХОДНОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11615К ДУ25,РУ6 | 6,øø | 1,57<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 193 | 23ø7-1ø39ø | ШТ<br>-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 | 4,øø | 2ø,øø<br>- | -<br>- | 8ø | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 194 | Ц12-8ø1-1 К=1,25 | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ГУММИРОВАННЫЕ И СО СВИНЦОВОЙ ОБКЛАДКОЙ НА | 4,øø | 2,42<br>2,16 | ø,ø3<br>ø,ø1 | 1ø | 9 | -<br>- | 3,øø<br>ø,ø1 | 12<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,6-1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:≤5 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 195 | ЧЕРКЕССКИЙ 3-Д ГИДРОАППАРАТУРЫ | -ФИЛЬТРОВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 14,50 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 196 | ЧЕРКЕССКИЙ 3-Д ГИДРОАППАРАТУРЫ | -МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 14,20 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 197 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 | 6,00 | 1,45 | 0,10 | 9 | 5 | 1 | 1,00 | 6 |
| | | шт | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| 198 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,23 | 9,13 | 0,28 | 2 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1460 | 85 | 6 | | 115 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1099 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1198 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 78 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 310 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 376 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1654 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 96 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ПОДАЧИ ИЗБЕСТКОВОГО МОЛОКА | | | | | | | | |
| 199 | Е18-165 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т | 2,00 | 13,09<br>9,25 | 0,42<br>0,14 | 26 | 19 | 1<br>- | 13,57<br>0,16 | 27<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 200 | 2301-0101 | -НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К50-32-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80В2 | 2,00 | 101,20<br>- | -<br>- | 202 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 201 | 23-0310-0 01-0 | -ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ БШ1-10-0 | 1,93 | 665,00<br>- | -<br>- | 1283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 202 | Ц18-1-6 | -УСТАНОВКА АППАРАТА | 1,00 | 44,59<br>25,76 | 9,50<br>4,55 | 45 | 26 | 10<br>5 | 43,00<br>5,10 | 43<br>5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 203 | 2307-11368 | -ЗАТВОР ШЛАНГОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 32А1Р1 ДИАМЕТРОМ 50ММ | 6,00 | 21,00<br>- | -<br>- | 126 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 204 | Ц12-2-4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ | 0,03 | 221,15<br>205,05 | 5,63<br>1,67 | 7 | 6 | -<br>- | 328,00<br>1,87 | 10<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 205 | Ц12-2-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,14 | 142,35<br>131,10 | 4,00<br>1,37 | 20 | 18 | -<br>- | 200,00<br>1,54 | 28<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 206 | Ц12-758-1 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ | 16,00 | 0,09<br>0,07 | 0,02<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,10<br>- | 2<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 207 | Ц12-758-2 | -ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ | 39,00 | 0,14<br>0,10 | 0,03<br>0,01 | 5 | 4 | 1<br>- | 0,20<br>0,01 | 8<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 208 | 2310-29146 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32.2,2ММ | 0,03 | 974,29<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТН | | | | | | | | |
| 209 | 2310-29154 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60.2,5ММ | 0,14 | 500,03<br>- | -<br>- | 70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТН | | | | | | | | |
| 210 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 2,00 | 4,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 9 | - | -<br>- | 0,33<br>- | 1<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 211 | Е18-225 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК | 1,00 | 21,28<br>0,56 | 0,01<br>- | 21 | 1 | -<br>- | 0,84<br>- | 1<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 212 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 2,00 | 2,02 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 154802 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 213 | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 1,00 | 1,77 | 0,14 | 2 | 1 | - | 1,51 | 2 |
| | | | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 214 | 23к7-10823 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16 | 1,00 | 11,87 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 215 | С13п-651 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | 1,00 | 2,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 216 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1ОМПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 | 2,00 | 1,45 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 217 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,29 | 9,13 | 0,28 | 3 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 1870 | 78 | 12 | | 124 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 5 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 1283 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 26 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 26 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 16 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 1360 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 306 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 380 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 71 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 278 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 321 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 25 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 2064 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 96 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА КОАГУЛЯНТА | | | | | | | | |
| 218 | 2303-05236 | -АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 8331-1-1.3 | 1,00 | 988,76 | - | 989 | - | - | - | - |
| | ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Ц16-1-2 | -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,46 | 1,00 | 22,42 | 1,96 | 22 | 14 | 2 | 24,00 | 24 |
| | | | | 14,14 | 0,98 | | | 1 | 1,10 | 1 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 220 | Е18-225 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК | 1,00 | 21,28 | 0,01 | 21 | 1 | - | 0,84 | 1 |
| | | | КОМПЛ | 0,56 | - | | | - | - | - |
| 221 | Е18-227 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ | 7,00 | 4,58 | 0,01 | 32 | 2 | - | 0,33 | 2 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | | КОМПЛ | | | | | | | |
| 222 | 2307-20113 | -КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ 17НЖ17НЖ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 151,20 | - | 151 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 223 | Ц12-805-2 | -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 | 1,00 | 2,43 | 0,09 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 2,09 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 224 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 31,00 | 1,07 | 0,01 | 33 | 7 | - | 0,35 | 11 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 225 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,31 | 4,51 | - | 1 | 1 | - | 5,16 | 2 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 226 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 3,00 | 2,02 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 227 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,04 | 9,13 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | | 100М2 | 1,06 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 1258 | 27 | 2 | | 43 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 989 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНЬЯ - | РУБ. | | | 1080 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 203 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 114 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 1398 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 44574 | 1786 | 367 | | 2903 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 147 | | 163 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 32879 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 659 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 670 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 271 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 416 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 234 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 35129 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3397 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1034 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 182 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 350 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4781 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2416 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1586 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 279 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 349 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 86 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7918 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 409 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 660 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8987 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 685 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 532 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 49365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3195 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2193 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
000      1      Э207114' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
001      2      Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                       ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                       ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ П
                       РОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ВК' *
002      3      Н57=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н12=13,3' Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
003      4      Р СИСТЕМЫ СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ,ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ,ВЗМУЧИВАНИЯ ОСАДКА,НА РЕГЕН
                       ЕРАЦИЮ ФИЛЬТРА,НА ЗАПОЛНЕНИЕ ФИЛЬТРА И ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОБРАТНОЙ*
004      5      2301-0605Б(А1,1,1)(=23)' 3*
005      6      Е18-166' 3*
006      7      Т23-03П02-001-С#Ч2(=15)' 0,202' 1770' НАПОРНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН ТВ-160' ТН*
007      8      Ц18-1-2' 2' ' МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА*
008      9      1906-02009' 1*
009      10     Ц3-4-4' 1*
010      11     1906-16046' 1*
011      12     Ц3-95-1' 1' ' МОНТАЖ ТАЛИ*
012      13     2301-06059(А1,1,1)(=23)' 1*
013      14     Е18-166' 1*
014      15     Т2301-01001(=23)' 2' 92,1,1' НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К50-32-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80В2' ШТ*
015      16     Е18-166' 2*
016      17     2301-01232(А1,1,1)(=23)' 2*
017      18     Е18-166' 1*
018      19     С130-1976' 1' ' НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КМ65-50-160*
019      20     2307-11114' 2' ' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 3149Ф6Нж2 ДИАМЕТРОМ 100ММ*
020      21     Ц12-802-5(А5,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ*
021      22     Т23-03П01-001-Л#Ч2(=15)' 0,219' 1200' КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 0,32М3' ТН*
022      23     Ц18-1-2' 1' ' УСТАНОВКА КОНТЕЙНЕРА*
023      24     Т23-03П01-0010-0#Ч2(=15)' 1,9' 665' РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 25М3' ТН*
024      25     Ц18-1-6' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
025      26     П2#ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20М3-ЧАС 4ШТ#*
026      27     ТСПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН#НА НЕФТЕХИМАППАРАТУРУ 1983Г#П04-001(=15)' 9' 1140' ФЛОТАТОР ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИ
                       Я ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20М3-ЧАС' ТН*
027      28     Ц18-625-1(А5,0,7)' 2' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
028      29     2301-15004' 2*
029      30     2301-15007' 2*
030      31     2301-07067' 2*
031      32     2307-10215' 24*
032      33     2307-10217' 2*
033      34     2307-10218' 2*
034      35     2307-10220' 6*
035      36     2307-10264' 2*
036      37     2307-11059' 10*
037      38     2307-11060' 2*
038      39     2307-10727' 2*
039      40     2307-10730' 2*
040      41     2307-10145' 2*
041      42     1906-01003' 2*
042      43     Ц3-1-1' 2*
043      44     П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
044      45     Ц12-807-1' 4*
045      46     Ц12-807-2' 2*
046      47     Ц12-808-1' 2*
047      48     Ц12-2-8' 0,32*
048      49     Ц12-1-1' 240*
049      50     Ц12-867-1' 2*
050      51     Ц12-807-1' 6*
```

```
851     52        Ц12-118-1' 70*
852     53        Ц12-118-2' 12*
853     54        Е9-153' 0,03' ' ОПОРА ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБУ*
854     55        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
855     56        С130-86(=13)' 4*
856     57        С130-87(=13)' 8*
857     58        2307-1-264(А1,1,12)(=13)' 4*
858     59        С159-3333' 0,32*
859     60        С113-18(=13)' 31,2*
860     61        С113-16(=13)' 104*
861     62        С113-13(=13)' 62,4*
862     63        С113-15(=13)' 52*
863     64        С159-548' 12,4*
864     65        С159-544' 72,8*
865     66        С159-659' 6*
866     67        С159-655' 20*
867     68        С159-670' 2*
868     69        С159-690' 22*
869     70        С159-686' 2*
870     71        Т2310-03039(=13)' 10' 1,1,12' СТОИМОСТЬ ФЛАНЦЕВ ДИАМЕТРОМ 20ММ' ШТ*
871     72        С121-2020' 0,06' ' СТОИМОСТЬ ОПОР ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ*
872     73        П2#ФИЛЬТР ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ П-86#*
873     74        1501-01402' 1*
874     75        Ц8-481-1' 1*
875     76        1501-01573' 1*
876     77        Ц8-481-2' 1*
877     78        Т1900-3010(=14)' 1' 280' РЕДУКТОР 42-160-250-21-4-У3' ШТ*
878     79        Т1908-3010(=14)' 1' 280' ТО ЖЕ,42-160-4000-21-21-У3' ШТ*
879     80        Ц3-461-1' 2' ' МОНТАЖ РЕДУКТОРОВ*
880     81        Т2102-02057(=14)' 2' 2,3' ПОДШИПНИК 1313' ШТ*
881     82        Т2102-03083(=14)' 4' 2,35' ПОДШИПНИК 1610' ШТ*
882     83        Т1915-1014(=14)' 4,8' 13,1' ЦЕПЬ ПРЛ-38,1-1000' М*
883     84        Т1915-3001(=14)' 17,6' 2,8' ЦЕПЬ М112-1-100-1' М*
884     85        Т23-03П04-001-Ж(=15)' 6,6' 665' РЕЗЕРВУАР' ТН*
885     86        Ц18-1-9' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
886     87        Е9-122' 0,06' ' СЕТКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РАЗГРУЗКИ*
887     88        С121-2115' 0,06' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ*
888     89        Т05-02#П8-036(=14)' 0,66' 1950' ПЕНОПОЛИУРЕТАН' ТН*
889     90        Ц18-28-4' 0,66' ' НАСАДКА ФИЛЬТРА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ*
890     91        Е13-259' 31,5*
891     92        Е13-261' 39,5*
892     93        Е13-265' 71*
893     94        Е13-267' 71*
894     95        Е13-169' 40*
895     96        Е13-121' 52*
896     97        Е13-153' 52*
897     98        П2#ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ#*
898     99        Е16-15' 3*
899    100        Е16-66' 50' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ*
900    101        Е16-68' 2*
901    102        Е16-69' 86*
902    103        Е16-71' 15*
903    104        Е16-73' 8*
904    105        Е16-36' 7*
905    106        Е16-37' 2*
906    107        Е16-219' 9*
907    108        Е16-220' 138*
908    109        Е16-221' 15*
909    110        Е16-222' 8*
```

```
910   111   Е16-117' 10*
911   112   Е16-118' 4*
912   113   Е16-119' 10*
913   114   Е16-121' 1*
914   115   Е16-122' 1*
915   116   Е16-140' 1*
916   117   1ДОП№23-07(=23)' 1' 83,1,12' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч 36Р ДИАМЕТРОМ 250ММ' ШТ*
917   118   Е16-135' 2*
918   119   2307-10023#К=1,12(А1,1,12)(=23)' 2*
919   120   Е16-136' 4*
920   121   2307-10025#К=1,12(А1,1,12)(=23)' 4*
921   122   С130-849' 1*
922   123   С130-2036' 1*
923   124   С130-2037' 1*
924   125   С130-1943' 3*
925   126   С130-1050' 10' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ*
926   127   Е16-170' 2*
927   128   Е16-172' 1*
928   129   Е18-227' 10*
929   130   Е13-131' 57*
930   131   Е13-125' 2*
931   132   Ц12-698-2' 2*
932   133   Ц12-698-16' 10*
933   134   Р СИСТЕМА ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ*
934   135   Т23-03П01-001-М#Ч2(=15)' 1' 955' ЕМКОСТЬ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЬЕМ 3М3' ТН*
935   136   Ц18-1-3' 2' ' УСТАНОВКА ЕМКОСТИ*
936   137   Т23-03П02-001-Л#Ч2(=15)' 1,2' 1360' УСТАНОВКА ПНЕВМОВЫБРОС ЕМКОСТЬЮ 0,5М3' ТН*
937   138   Ц18-1-5' 4' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
938   139   Т23-03П01-001-Л#Ч2(=15)' 2,16' 1200' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ЕМКОСТЬЮ 0,5М3' ТН*
939   140   Ц18-1-2' 12' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
940   141   Т23-03П01-001-М#Ч2(=15)' 0,84' 955' ОТСТОЙНИК-СГУСТИТЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ 2М3' ТН*
941   142   Ц18-1-2' 2' ' МОНТАЖ ОТСТОЙНИКА-СГУСТИТЕЛЯ*
942   143   Е9-122' 0,14' ' УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА*
943   144   С121-2116' 0,14' ' СТОИМОСТЬ ПОДДОНА*
944   145   ТЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙДОРМАША ТАБЛ.3(=15)' 0,05' 1590' ФИЛЬТР-ТРАНСПОРТЕР С ФИЛЬТРУЮЩИМ ПОЛОТНОМ МХ-44-21'
                ТН*
945   146   Ц34-203-23' 2' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ТРАНСПОРТЕРА*
946   147   Т2303-02001-А#Ч2(=15)' 0,132' 2160' УСТАНОВКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА ЕМКОСТЬЮ 63Л' Т*
947   148   Ц18-1-1' 4' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ*
948   149   2307-11374' 2' ' ЗАТВОР 32А1Р1 ДИАМЕТРОМ 200ММ*
949   150   П2#ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА СИСТЕМЫ#*
950   151   Е16-66' 3' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ*
951   152   Е16-69' 22*
952   153   Е16-71' 47*
953   154   Е16-219' 3*
954   155   Е16-220' 22*
955   156   Е16-221' 47*
956   157   Е18-225' 2' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ 13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ 11БК*
957   158   С130-2037' 2*
958   159   Е16-136' 4*
959   160   2307-10025#К=1,12(А1,1,12)(=23)' 4*
960   161   Е13-131' 32*
961   162   РСИСТЕМА ПЕРЕЛИВНОЙ,ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОПОРОЖНЕНИЯ И ФИЛЬТРАТА ОСАДКА*
962   163   Ц12-2-2' 0,01*
963   164   Ц12-2-4' 0,014' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ*
964   165   Ц12-2-8' 0,044' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 108,2,8ММ*
965   166   Ц12-2-8' 0,291' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 159,4ММ*
966   167   Ц12-758-1' 3*
967   168   Ц12-758-2' 6*
```

```
 968    169        Ц12-758-4' 6*
 969    170        Ц12-758-5' 19*
 970    171        Т2310-29138#К=1,12(А1.1,12)(=13)' 0,01' 1250' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20.2ММ' ТН*
 971    172        Т2310-29150#К=1,12(А1.1,12)(=13)' 0,014' 610' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40.2,5ММ' ТН*
 972    173        Т2310-29020#К=1,12(А1.1,12)(=13)' 0,044' 450' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 108.2,8ММ' ТН*
 973    174        Т2310-29035#К=1,12(А1.1,12)(=13)' 0,291' 390' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 159.4ММ' ТН*
 974    175        Е16-14' 18*
 975    176        Е16-33' 18*
 976    177        Е16-34' 4*
 977    178        Е16-119' 2*
 978    179        С130-2035' 1*
 979    180        С130-2037' 2*
 980    181        С130-2038' 1*
 981    182        Е17-37' 1*
 982    183        Е22-440(А1=127)' 0,5*
 983    184        С113-822' 1*
 984    185        С111-342' 2,6*
 985    186        Е9-46' 0,014' ' УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ*
 986    187        С121-1975' 0,014' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ С1*
 987    188        Е1-960' 4*
 988    189        Е1-968' 1*
 989    190        Р СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
 990    191        Т2302-11021(=14)' 1' 990' КОМПРЕССОР ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ ВК-6М1' ШТ*
 991    192        Ц7-179-1' 1*
 992    193        Е16-37' 87*
 993    194        Е16-38' 8*
 994    195        Е16-40' 38*
 995    196        Е16-40(А1,1,6)' 18' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 8
                    0ММ*
 996    197        Е16-219' 133*
 997    198        Е16-220' 18*
 998    199        С130-2037' 5*
 999    200        С130-2038' 1*
1000    201        Е18-227' 4*
1001    202        Е16-117' 1*
1002    203        Е16-118' 1*
1003    204        С130-1050' 6' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ*
1004    205        2307-10005#К=1,12(А1.1,12)(=23)' 6*
1005    206        2307-10396' 4*
1006    207        Ц12-801-1#К=1,25(А5,1,25)' 4*
1007    208        ТЧЕРКЕССКИЙ З-Д ГИДРОАППАРАТУРЫ(=14)' 1' 14,5' ФИЛЬТРОВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ' ШТ*
1008    209        ТЧЕРКЕССКИЙ З-Д ГИДРОАППАРАТУРЫ(=14)' 1' 14,2' МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ ДИАМЕТРОМ 25ММ' ШТ*
1009    210        Ц12-698-16' 6*
1010    211        Е13-131' 23*
1011    212        Р СИСТЕМА ПРОМЫВКИ И ПОДАЧИ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА*
1012    213        Е18-165' 2*
1013    214        Т2301-01001(=23)' 2' 92,1,1' НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ К50-32-125 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ80В2' ШТ*
1014    215        Т23-03П01-001-0(=15)' 1,93' 665' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ ВПП1-10-0' ШТ*
1015    216        Ц18-1-6' 1' ' УСТАНОВКА АППАРАТА*
1016    217        2307-11368' 6' ' ЗАТВОР ШЛАНГОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 32А1Р1 ДИАМЕТРОМ 50ММ*
1017    218        Ц12-2-4' 0,03*
1018    219        Ц12-2-6' 0,14*
1019    220        Ц12-758-1' 16*
1020    221        Ц12-758-2' 39*
1021    222        Т2310-29146(=13)' 0,03' 945,1,031' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32.2,2ММ' ТН*
1022    223        Т2310-29154(=13)' 0,14' 485.1,031' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ' ТН*
1023    224        Е18-227' 2*
1024    225        Е18-225' 1' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК*
1025    226        С130-2037' 2*
```

```
1%26    227       E16-135' 1*
1%27    228       2307-10823(A1.1,12)(=23)' 1*
1%28    229       C13%-051' 1*
1%29    230       Ц12-698-16' 2*
1%30    231       E13-131' 29*
1%31    232       Р СИСТЕМА КОАГУЛЯНТА*
1%32    233       T23%3-%5236#ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ(=14)' 1' 440:890,2000' АППАРАТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 8331-1-1,0' ШТ*
1%33    234       Ц18-1-2' 1*
1%34    235       E18-225' 1' ' ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 12НЖ13БК С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ 12КЧ11БК*
1%35    236       E18-227' 7*
1%36    237       2307-20113(A1.1,12)(=13)' 1' ' КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ 17НЖ17нж ДИАМЕТРОМ 50ММ*
1%37    238       Ц12-805-2' 1*
1038    239       E16-37' 31*
1039    240       E16-219' 31*
1040    241       C130-2037' 3*
1041    242       E13-131' 4*
1042    243       К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207115

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОБ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,443 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 712 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,617 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 341,00 | 0,91<br>0,25 | 0,01<br>- | 310 | 85 | 3<br>- | 0,36<br>- | 122<br>- |
| 2 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 120,00 | 0,96<br>0,25 | 0,01<br>- | 115 | 30 | 1<br>- | 0,36<br>- | 43<br>- |
| 3 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 249,00 | 1,08<br>0,25 | 0,01<br>- | 269 | 62 | 2<br>- | 0,36<br>- | 89<br>- |
| 4 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 44,00 | 1,19<br>0,25 | 0,01<br>- | 52 | 11 | -<br>- | 0,36<br>- | 16<br>- |
| 5 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 99,00 | 1,35<br>0,25 | 0,01<br>- | 134 | 25 | 1<br>- | 0,36<br>- | 35<br>- |
| 6 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | 152,00 | 1,68<br>0,32 | 0,03<br>0,01 | 255 | 49 | 5<br>2 | 0,44<br>0,01 | 67<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 10,05 | 4,60<br>4,38 | - | 46 | 44 | -<br>- | 5,26<br>- | 53<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 8 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 26,00 | 1,49<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 33,00 | 1,44<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 2,00 | 1,67<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | С130-2659 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 15ММ | 33,00 | 2,37<br>- | -<br>- | 78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-2660 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ,МУФТОВЫЕ 11Ч6БК 2 ДЛЯ ВОДЫ,НЕФТИ И МАСЛА,ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 20ММ | 2,00 | 3,09<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 2,00 | 7,55<br>1,43 | 0,13<br>0,05 | 15 | 3 | -<br>- | 2,04<br>0,06 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е18-198 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ | 2,00 | 15,52<br>1,43 | 0,13<br>0,05 | 31 | 3 | -<br>- | 2,04<br>0,06 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е18-238 | -УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ОДНОРЯДНЫХ 10-КАНАЛЬНЫХ РАДИАТОРОВ РСГ-1,РСГ-2 | 100,57 | 5,68<br>0,30 | 0,03<br>0,01 | 571 | 30 | 3<br>1 | 0,45<br>0,01 | 45<br>1 |
| | | 3КМ | | | | | | | | |
| 16 | Е18-132 | -РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159.3,2ММ | 446,00 | 6,95<br>0,21 | 0,05<br>0,02 | 3100 | 94 | 22<br>9 | 0,20<br>0,02 | 91<br>9 |
| | | М | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 5072 | 436 | 37 | | 569 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5072 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 120 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 459 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6204 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 568 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 6204 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 568 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 17 | Е13-168 | -ОКРАСКА ТРУБ КРАСКОЙ БТ-177 | 1,10 | 7,40 | 0,16 | 8 | 1 | - | 1,45 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 18 | Е13-168 | -ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КРАСКОЙ БТ-177 | 3,01 | 7,40 | 0,16 | 22 | 3 | - | 1,45 | 4 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 19 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,06 | 8,15 | 0,21 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 20 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,06 | 7,40 | 0,16 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 21 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,40 | 26,08 | 0,34 | 10 | 10 | - | 41,00 | 16 |
| | | М3 | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 22 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | 0,08 | 995,00 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,21 | 226,64 | 1,01 | 48 | 30 | - | 212,00 | 45 |
| | | 100М2 | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| 24 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,02 | 1010,00 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 191 | 44 | - | | 67 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5263 | 480 | 37 | | 636 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 69 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5072 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 120 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 459 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6204 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 643 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 568 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 712 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 617 | - | | - |

СОСТАВИЛ — М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ — О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1043     1      3207115' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
1044     2      К' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                    ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                    ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ОВ' *
1045     3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5' Н21=2*
1046     4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
1047     5      Е16-35' 341*
1048     6      Е16-36' 120*
1049     7      Е16-37' 249*
1050     8      Е16-38' 44*
1051     9      Е16-39' 99*
1052    10      Е16-40' 152*
1053    11      Е16-219' 1005*
1054    12      С130-103' 26*
1055    13      С130-2035' 33*
1056    14      С130-2036' 2*
1057    15      С130-2659' 33*
1058    16      С130-2660' 2*
1059    17      Е18-196' 2*
1060    18      Е18-198' 2*
1061    19      Е18-238' 100,57*
1062    20      Е18-132(А1,1,59)' 446' ' РЕГИСТРЫ ИЗ ГЛАДКИХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159,3,2ММ*
1063    21      Н21=0*
1064    22      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1065    23      Е13-168' 110' ' ОКРАСКА ТРУБ КРАСКОЙ БТ-177*
1066    24      Е13-168' 301' ' ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КРАСКОЙ БТ-177*
1067    25      Е13-121' 6,5*
1068    26      Е13-168' 6,5*
1069    27      Е26-15' 0,4*
1070    28      С114-179' 0,082*
1071    29      Е26-81' 21*
1072    30      С114-190' 21,0,982*
1073    31      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I5

НА УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,794 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 120,00 | 0,90<br>0,24 | 0,01<br>- | 108 | 29 | 1<br>- | 0,35<br>- | 42<br>- |
| 2 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 100,00 | 0,95<br>0,24 | 0,01<br>- | 95 | 24 | 1<br>- | 0,35<br>- | 35<br>- |
| 3 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 45,00 | 1,07<br>0,24 | 0,01<br>- | 48 | 11 | -<br>- | 0,35<br>- | 16<br>- |
| 4 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 300,00 | 1,18<br>0,24 | 0,01<br>- | 354 | 72 | 3<br>- | 0,35<br>- | 105<br>- |
| 5 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 150,00 | 1,34<br>0,24 | 0,01<br>- | 201 | 36 | 2<br>- | 0,35<br>- | 53<br>- |
| 6 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | 245,00 | 1,67 | 0,03 | 409 | 76 | 7 | 0,43 | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,31 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-67 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ | 100,00 | 2,30 | 0,05 | 230 | 54 | 5 | 0,77 | 77 |
| | | | | 0,54 | 0,02 | | | 2 | 0,02 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-69 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108,2,8ММ | 25,00 | 3,22 | 0,07 | 81 | 15 | 2 | 0,86 | 22 |
| | | | | 0,61 | 0,02 | | | 1 | 0,02 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-70 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 133,2,8ММ | 10,00 | 4,26 | 0,09 | 43 | 9 | 1 | 1,24 | 12 |
| | | | | 0,85 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 9,60 | 4,51 | - | 43 | 41 | - | 5,16 | 50 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 1,00 | 4,79 | - | 5 | 4 | - | 5,16 | 5 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,35 | 6,04 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 2 |
| | | | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 13 | Е20-708 15Э1-01417 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | 8,00 | 216,86 | 0,75 | 1735 | 46 | 6 | 8,59 | 69 |
| | | | | 5,77 | 0,25 | | | 2 | 0,28 | 2 |
| | 15Э1-01416 | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е20-754 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,125 | 32,00 | 8,73 | 0,56 | 279 | 147 | 18 | 7,00 | 224 |
| | | | | 4,59 | 0,18 | | | 6 | 0,20 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С13Э-748 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ8-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,74 | 32,00 | 63,90 | - | 2045 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е20-692 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600 | 8,00 | 2,07 | 0,05 | 17 | 8 | - | 1,62 | 13 |
| | | | | 1,03 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С111-285 | -СТОИМОСТЬ ВСТАВОК ГИБКИХ 8.00.00-12 | 2,08 | 1,34 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПАТРУБКА,КОНФУЗОРА,СЕТКИ,ПЛИТЫ ,КОРОБА | 9,26 | 37,95 | 0,28 | 351 | 39 | 3 | 6,02 | 56 |
| | | 100КГ | | 4,23 | 0,10 | | | 1 | 0,11 | 1 |
| 19 | Е20-399 | -КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ | 25,12 | 5,49 | 0,33 | 138 | 78 | 8 | 4,66 | 117 |
| | | 100КГ | | 3,09 | 0,12 | | | 3 | 0,13 | 3 |
| 20 | С130-2645 | -КОРОБА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС А6,3Ц ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ | 2512,00 | 0,52 | - | 1306 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 42,00 | 1,49 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 19,00 | 1,44 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 9,00 | 1,67 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 19,00 | 2,02 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С130-2038 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 37,00 | 2,48 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С130-2039 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 4,00 | 3,51 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 6,00 | 7,55 | 0,13 | 45 | 9 | - | 2,04 | 12 |
| | | ШТ | | 1,43 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 28 | Е18-197 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 10,00 | 10,62 | 0,13 | 106 | 14 | 2 | 2,04 | 20 |
| | | ШТ | | 1,43 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 29 | Е18-198 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ | 2,00 | 15,52 | 0,13 | 31 | 3 | - | 2,04 | 4 |
| | | ШТ | | 1,43 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 30 | Е18-214 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ | 21,00 | 29,55 | 0,24 | 621 | 19 | 5 | 1,25 | 26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ | | 0,90 | 0,08 | | | 2 | 0,09 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 8545 | 736 | 64 | | 1065 |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 19 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8545 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 218 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 779 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10541 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1195 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 974 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 10541 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1195 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 974 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 31 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2 | 1,65 | 7,40 | 0,16 | 12 | 2 | - | 1,45 | 2 |
| | | | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 32 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,83 | 8,15 | 0,21 | 7 | 2 | - | 3,10 | 3 |
| | | | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 33 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2 | 0,83 | 7,40 | 0,16 | 6 | 1 | - | 1,45 | 1 |
| | | | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 34 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3 | 3,30 | 26,08 | 0,34 | 86 | 83 | 1 | 41,00 | 135 |
| | | | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 35 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т | 0,68 | 995,00 | - | 677 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3 | 1,50 | 26,08 | 0,34 | 39 | 38 | - | 41,00 | 62 |
| | | | | 25,07 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 37 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3 | 1,54 | 60,20 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | Е26-61 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ АППАРАТОВ 100М2 | 2,30 | 226,64 | 1,01 | 521 | 328 | 3 | 212,00 | 488 |
| | | | | 142,60 | 0,33 | | | 1 | 0,37 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ГУ 6-11-145-06 РСТ-Х-П | 0,23 | 1010,00 | - | 228 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1669 | 454 | 4 | | 691 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1669 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 275 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 157 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 716 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 504 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 716 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 504 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 40 | ДОП03 2307-13328 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 943НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ | 3,00 | 78,00 | - | 234 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Ц12-805-1 К=1,25 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА | 3,00 | 2,55 | 0,06 | 8 | 7 | - | 3,00 | 9 |
| | | ШТ | | 2,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 42 | ДОП20 2307-12787 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 940НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 17,00 | 185,00 | - | 3145 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Ц12-805-1 К=1,25 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА | 17,00 | 2,55 | 0,06 | 43 | 39 | 1 | 3,00 | 51 |
| | | ШТ | | 2,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 44 | Ц12-698-15 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24 | 63,00 | 1,25 | 0,10 | 79 | 54 | 6 | 1,00 | 63 |
| | | ШТ | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| 45 | Ц12-698-11 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ | 55,00 | 5,04 | 0,68 | 277 | 171 | 37 | 4,00 | 220 |
| | | | | 3,10 | 0,09 | | | 5 | 0,10 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 3786 | 271 | 44 | | 343 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3379 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3688 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 407 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 368 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 316 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4361 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 368 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 316 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 14000 | 1461 | 112 | | 2099 |
| | | | РУБ. | | | | | 26 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3379 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 3688 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 407 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 673 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 368 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 316 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1669 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 275 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 157 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 716 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 504 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8545 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1217 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 111 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 218 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 779 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10541 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1195 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 974 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 17003 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2279 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1794 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 4    1    Э207117' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 5    2    Ю' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                  ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                  ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ОВ' *
 6    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5*
 7    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 8    5    Е16-35' 120*
 9    6    Е16-36' 100*
10    7    Е16-37' 45*
11    8    Е16-38' 300*
12    9    Е16-39' 150*
13    10   Е16-40' 245*
14    11   Е16-67' 100' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ*
15    12   Е16-69' 25' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108,2,8ММ*
16    13   Е16-70' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 133,2,8ММ*
17    14   Е16-219' 960*
18    15   Е16-220' 100*
19    16   Е16-221' 35*
20    17   Е20-708#1501-01417#1501-01416(А2-(125-113),1,1#)' 8' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
                  *
21    18   Е20-754' 32*
22    19   С130-748' 32*
23    20   Е20-692' 8*
24    21   С111-285(=3)' 2,08' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК ГИБКИХ В.00.00-12*
25    22   Е20-697' 925,52' ' УСТАНОВКА ПАТРУБКА,КОНФУЗОРА,СЕТКИ,ПЛИТЫ,КОРОБА*
26    23   Е20-399' 2512*
27    24   С130-2645' 2512*
28    25   С130-105' 42*
29    26   С130-2035' 19*
30    27   С130-2036' 9*
31    28   С130-2037' 19*
32    29   С130-2038' 37*
33    30   С130-2039' 4*
34    31   Е18-196' 6*
35    32   Е18-197' 10*
36    33   Е18-198' 2*
37    34   Е18-214' 21*
38    35   Н21=0*
39    36   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
40    37   Е13-168' 165*
41    38   Е13-121' 83*
42    39   Е13-168' 83*
43    40   Е26-15' 3,3*
44    41   С114-179' 0,679*
45    42   Е26-15' 1,5*
46    43   С114-350' 1,5.1,03*
47    44   Е26-81' 230*
48    45   С114-190' 230.0,982*
49    46   Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
50    47   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
51    48   ТДОП63#2307-13326(=14)' 3' 78' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 943НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ' ШТ*
52    49   Ц12-805-1#К=1,25(А5,1,25)' 3' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА*
53    50   ТДОП20#2307-12787(=14)' 17' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 940НЖ ДИАМЕТРОМ 25ММ' ШТ*
54    51   Ц12-805-1#К=1,25(А5,1,25)' 17' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА*
55    52   Ц12-698-15' 63*
56    53   Ц12-698-11' 55*
```

57 54 К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 1 207118

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I6

НА УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,581 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1646 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,264 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-78 | -УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ | 1,00 | 30,84 | 1,55 | 31 | 12 | 2 | 16,52 | 17 |
| | | ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 12М2 | | 11,85 | 0,52 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | С130-2105 | -СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 12-219.4000-Р-1 | 1,00 | 391,00 | - | 391 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е18-86 | -УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, | 2,00 | 16,95 | 0,84 | 34 | 19 | 2 | 13,06 | 26 |
| | | ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 | | 9,44 | 0,28 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | С130-2099 | -СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 6-89.4000-Р-3 | 2,00 | 281,40 | - | 563 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1019 | 31 | 4 | | 43 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1019 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 151 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 93 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | Руб. | | | 1263 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 60 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Руб. | | | 1263 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 60 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 2,00 | 1,24 | 0,01 | 2 | 1 | - | 0,38 | 1 |
| | | М | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 6 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 38,00 | 1,41 | 0,01 | 54 | 10 | - | 0,38 | 14 |
| | | М | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 10,00 | 1,84 | 0,01 | 18 | 3 | - | 0,38 | 4 |
| | | М | | 0,27 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 61,00 | 2,26 | 0,03 | 138 | 21 | 2 | 0,49 | 30 |
| | | М | | 0,34 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 9 | Е16-233 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 35,00 | 1,08 | 0,05 | 38 | 17 | 2 | 0,67 | 24 |
| | | М | | 0,48 | 0,02 | | | 1 | 0,02 | 1 |
| 10 | Е16-234 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 45,00 | 1,15 | 0,05 | 167 | 70 | 7 | 0,67 | 98 |
| | | М | | 0,48 | 0,02 | | | 3 | 0,02 | 3 |
| 11 | Е16-66 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 35,00 | 1,86 | 0,05 | 65 | 17 | 2 | 0,67 | 24 |
| | | М | | 0,48 | 0,02 | | | 1 | 0,02 | 1 |
| 12 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 8,00 | 2,32 | 0,05 | 19 | 4 | - | 0,79 | 6 |
| | | М | | 0,55 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 13 | Е16-70 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 45,00 | 4,27 | 0,10 | 192 | 39 | 5 | 1,26 | 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | | 0,87 | 0,04 | | | 2 | 0,04 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 30,00 | 5,19 | 0,10 | 156 | 26 | 3 | 1,26 | 38 |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ | | 0,87 | 0,04 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-72 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | 50,00 | 9,00 | 0,16 | 450 | 55 | 8 | 1,63 | 82 |
| | | ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | | 1,10 | 0,06 | | | 3 | 0,07 | 3 |
| | | М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 2,97 | 4,60 | - | 14 | 13 | - | 5,26 | 16 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 4,38 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 0,43 | 4,88 | - | 2 | 2 | - | 5,26 | 2 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | | 4,38 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 18 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 1,25 | 6,13 | - | 8 | 5 | - | 5,26 | 7 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | | 4,38 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 19 | Е18-182 | -КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 273,6,0ММ | 2,00 | 92,45 | 0,92 | 185 | 27 | 2 | 16,73 | 33 |
| | | | | 13,49 | 0,30 | | | 1 | 0,34 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е18-190 | -ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ 16-200 Т34.09 | 2,00 | 107,14 | 1,32 | 214 | 14 | 3 | 10,51 | 21 |
| | | | | 7,19 | 0,43 | | | 1 | 0,48 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 4,00 | 1,49 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 21,00 | 2,06 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР | 6,00 | 18,18 | 0,14 | 109 | 7 | 1 | 1,54 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,14 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 24 | E16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 2,00 | 25,92 | 0,51 | 52 | 4 | - | 2,72 | 5 |
| | | ШТ | | 2,01 | 0,11 | | | - | 0,12 | - |
| 25 | E16-121 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 150ММ | 4,00 | 51,37 | 0,55 | 205 | 17 | 2 | 6,15 | 25 |
| | | ШТ | | 4,32 | 0,18 | | | 1 | 0,20 | 1 |
| 26 | E16-139 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 5,00 | 8,93 | 0,81 | 45 | 28 | 4 | 7,92 | 40 |
| | | ШТ | | 5,57 | 0,27 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| 27 | C130-2243 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 3КЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 200 ММ | 5,00 | 178,00 | - | 890 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | E16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 1,00 | 1,80 | 0,14 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 1,14 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 29 | 2307-10770 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16КЧ9П,ДУ50,РУ25 | 1,00 | 8,85 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | E16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 8,00 | 1,80 | 0,14 | 14 | 9 | 1 | 1,54 | 12 |
| | | ШТ | | 1,14 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 31 | C130-2058 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 15,10 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | C130-2059 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32 ММ | 4,00 | 20,10 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | C130-2060 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 23,50 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | E18-202 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2 | 1,00 | 198,08 | 0,88 | 198 | 14 | 1 | 19,38 | 19 |
| | | ШТ | | 13,72 | 0,29 | | | - | 0,33 | - |
| 35 | C130-2489 | -ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,НОМЕР 1 | 1,00 | 20,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | E20-697 | -ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЕСОМ ДО 100КГ | 0,93 | 37,95 | 0,28 | 35 | 4 | - | 6,02 | 6 |
| | | 100КГ | | 4,23 | 0,10 | | | - | 0,11 | - |
| 37 | E9-229 | -МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК,ОПОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ | 0,18 | 67,88 | 8,06 | 12 | 9 | 2 | 74,05 | 13 |
| | | Т | | 51,85 | 3,68 | | | 1 | 4,13 | 1 |
| 38 | C121-2019 | -СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТОЕК,ОПОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ | 0,18 | 359,00 | - | 65 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 3584 | 417 | 45 | | 588 |
| | | | РУБ. | | | | | 17 | | 17 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3584 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 474 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 84 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 326 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4384 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 649 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 518 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 4384 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 649 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 518 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 39 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 1,10 | 8,15<br>2,36 | 0,21<br>0,07 | 9 | 3 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 3<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 40 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 1,10 | 7,40<br>1,13 | 0,16<br>0,05 | 8 | 1 | -<br>- | 1,45<br>0,06 | 2<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 41 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 2,50 | 26,08<br>25,07 | 0,34<br>0,11 | 65 | 63 | 1<br>- | 41,00<br>0,12 | 102<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 42 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | 0,52 | 995,00<br>- | -<br>- | 517 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 43 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 2,10 | 226,64<br>142,60 | 1,01<br>0,33 | 476 | 299 | 2<br>1 | 212,00<br>0,37 | 445<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 44 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,21 | 1010,00<br>- | -<br>- | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 45 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 7,00 | 21,66<br>9,63 | 0,18<br>0,06 | 152 | 67 | 1<br>- | 13,80<br>0,07 | 97<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 46 | С114-686 | -МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50 | 7,21 | 13,20<br>- | -<br>- | 95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Руб. | | | 1530 | 433 | 4 | | 649 |
| | | | Руб. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 1530 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | Руб. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | Руб. | | | 142 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | Руб. | | | 1924 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 672 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 479 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Руб. | | | 1924 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 672 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | Руб. | | | - | 479 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 47 | ДОП 17-04 | -СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-40 | 1,00 | 53,64 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | Ц11-135-1 | -УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА | 1,00 | 2,69 | 0,03 | 3 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 2,12 | - | | | - | - | - |
| 49 | ДОП22 1704-51119 | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-25,50,00 | 6,00 | 70,00 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | Ц11-391-1 | -УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ УРРД-25,50 | 5,00 | 3,20 | 0,02 | 16 | 16 | - | 5,00 | 25 |
| | | шт | | 3,13 | - | | | - | - | - |
| 51 | Ц11-391-2 | -УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА УРРД-80 | 1,00 | 3,68 | 0,03 | 4 | 4 | - | 6,00 | 6 |
| | | шт | | 3,59 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 52 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ | 43,00 | 6,79 | 0,03 | 292 | 155 | 36 | 5,00 | 215 |
| | | шт | | 3,60 | 0,11 | | | 5 | 0,12 | 5 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Руб. | | | 789 | 177 | 36 | | 249 |
| | | | Руб. | | | | | 5 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Руб. | | | 474 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | Руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | Руб. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | Руб. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | Руб. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | Руб. | | | 517 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 315 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 142 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 493 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 266 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 207 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 1010 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 266 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 207 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6922 | 1058 | 89 | | 1529 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 474 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 517 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 315 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 142 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 493 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 266 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 207 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1530 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 142 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1924 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 672 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 479 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4603 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 625 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 58 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 111 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 419 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5647 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 708 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 578 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8581 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1646 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1264 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 58   1   Э207118' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 59   2   Ø' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНО-ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ОВ' *
 60   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н12=13,3' Н21=2' Н10=16,5*
 61   4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
 62   5   Е18-78' 1*
 63   6   С130-2105' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 12-219.4000-Р-1*
 64   7   Е18-86' 2*
 65   8   С130-2099(А1.3)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ВОДОВОДЯНОГО 6-89.4000-Р-3*
 66   9   Н16=0*
 67  10   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 68  11   Е16-41' 2*
 69  12   Е16-43' 38*
 70  13   Е16-45' 10*
 71  14   Е16-46' 61*
 72  15   Е16-233' 35*
 73  16   Е16-234' 145*
 74  17   Е16-66' 35*
 75  18   Е16-67' 8*
 76  19   Е16-70' 45*
 77  20   Е16-71' 30*
 78  21   Е16-72' 50*
 79  22   Е16-219' 297*
 80  23   Е16-220' 43*
 81  24   Е16-221' 125*
 82  25   Е18-182' 2' ' КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 273.6,0ММ*
 83  26   Е18-190' 2' ' ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ 16-200 Т34.09*
 84  27   С130-103' 4*
 85  28   С130-105' 21*
 86  29   Е16-117' 6*
 87  30   Е16-118' 2*
 88  31   Е16-121' 4*
 89  32   Е16-139' 5*
 90  33   С130-2243' 5*
 91  34   Е16-135' 1*
 92  35   2307-10770(А1.1,12)(=23)' 1*
 93  36   Е16-135' 8*
 94  37   С130-2058' 2*
 95  38   С130-2059' 4*
 96  39   С130-2060' 2*
 97  40   Е18-202' 1*
 98  41   С130-2489' 1*
 99  42   Е20-697' 93' ' ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВЕСОМ ДО 100КГ*
100  43   Е9-229(=23)' 0,18' ' МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК,ОПОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ*
101  44   С121-2019(=3)' 0,18' ' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТОЕК,ОПОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ*
102  45   Н21=0*
103  46   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
104  47   Е13-121' 110*
105  48   Е13-168' 110*
106  49   Е26-15' 2,5*
107  50   С114-179' 0,515*
108  51   Е26-81' 210*
109  52   С114-190' 210.0,982*
110  53   Е26-16' 7*
111  54   С114-686' 7.1,03*
```

```
112     55        Н16=80' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
113     56        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
114     57        ГДОП#17-04(=14)' 1' 53,64' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-40' ШТ*
115     58        Ц11-155-1' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА*
116     59        ГДОП22#1704-51119(=14)' 6' 70' РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-25,50,80' ШТ*
117     60        Ц11-391-1' 5' ' УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ УРРД-25,50*
118     61        Ц11-391-2' 1' ' УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА УРРД-80*
119     62        Ц12-698-10' 43*
120     63        К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' * ;
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

НА УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,251 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 862 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,653 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е18-86 | -УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 | 1,00 | 16,75 | 0,83 | 17 | 9 | 1 | 12,80 | 13 |
| | | | | 9,26 | 0,28 | | | - | 0,31 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | С130-2100 | -ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 7-114.2000-Р3 | 1,00 | 264,90 | - | 265 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е18-87 | -УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 8М2 | 1,00 | 29,50 | 2,18 | 30 | 13 | 2 | 21,10 | 21 |
| | | | | 13,11 | 0,72 | | | 1 | 0,81 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | С130-2104 | -ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 17-219.2000-Р3 | 1,00 | 699,00 | - | 699 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1011 | 22 | 3 | | 34 |
| | | | | РУБ. | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1011 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1248 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1248 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89.2,5ММ | 200,00 | 2,67 | 0,07 | 534 | 122 | 14 | 0,86 | 172 |
| | | М | | 0,61 | 0,02 | | | 4 | 0,03 | 6 |
| 6 | Е16-71 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159.3,2ММ | 200,00 | 5,17 | 0,09 | 1034 | 170 | 18 | 1,24 | 248 |
| | | М | | 0,85 | 0,03 | | | 6 | 0,03 | 6 |
| 7 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,00 | 4,79 | - | 10 | 9 | - | 5,16 | 10 |
| | | 100М | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 2,00 | 6,04 | - | 12 | 9 | - | 5,16 | 10 |
| | | 100М | | 4,29 | - | | | - | - | - |
| 9 | С130-103 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 1802 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 4,00 | 1,49 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е20-697 | -ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 0,84 | 37,73 | 0,26 | 32 | 3 | - | 5,73 | 5 |
| | | 100КГ | | 4,02 | 0,09 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1628 | 313 | 32 | | 445 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1628 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 218 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1994 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 475 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 360 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 1994 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 475 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 360 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 11 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,72 | 7,41 | 0,16 | 5 | 1 | - | 1,45 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,05 | - |
| 12 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,76 | 8,15 | 0,21 | 6 | 2 | - | 3,10 | 2 |
| | | 100М2 | | 2,36 | 0,07 | | | - | 0,08 | - |
| 13 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,76 | 7,41 | 0,16 | 6 | 1 | - | 1,45 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,05 | - |
| 14 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 1,23 | 226,64 | 1,01 | 279 | 175 | 1 | 212,00 | 261 |
| | | 100М2 | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| 15 | С114-1[illegible] | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,12 | 1010,00 | - | 121 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 4,00 | 21,67 | 0,18 | 87 | 39 | - | 13,80 | 55 |
| | | М3 | | 9,63 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| 17 | С114-686 | -МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50 | 4,12 | 13,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 558 | 218 | 1 | | 320 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 558 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 235 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 235 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 18 | 17-04-50-464 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-50 ТУ25-02-1053-76 | 1,00 | 97,00 | - | 97 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 1764-50-485 | -РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-80 ТУ25-02-1053-76 | 1,00 | 170,00 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Ц11-39-1 | -УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ | 2,00 | 2,92 | - | 6 | 6 | - | 4,00 | 8 |
| | | ШТ | | 2,87 | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц12-698-16 | -ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30 | 2,00 | 1,45 | 0,10 | 3 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 276 | 8 | - | | 10 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 267 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 290 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 3473 | 561 | 36 | | 809 |
| | | | | РУБ. | | | | 11 | | 13 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 267 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 290 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 558 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 328 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 235 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2639 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 363 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3242 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 524 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 409 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 4251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 862 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 653 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
32@7116'H8'''8.1.@''''*
@''АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'''К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ''''УСТРОИСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО КОРПУСА'@6'*
H37=1,15'H36=1,15'H12=13,3'H1@=8@'H1@=16,5*
P САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
E18-86'1*
C13@-21@@(A1,3)'1'''ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 7-114,2@@@-P3*
E18-87'1*
C13@-21@4(A1.3)'1'''ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДОВОДЯНОЙ 17-219,2@@@-P3*
H16=@*
P САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
E16-68'2@@'''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89.2,5ММ*
E16-71'2@@'''ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 159.3,2ММ*
E16-220'2@@*
E16-221'2@@*
C13@-103'4*
E2@-697'83,6'''ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ*
H21=@*
P СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
E13-168'72*
E13-121'76*
E13-168'76*
E26-81'123*
C114-19@'123.@,982*
E26-16'4*
C114-686'4,1,@3*
H16=8@'H23=2'H24=2'H25=3'H27=1,2'H26=@,7*
P ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
17@4-5@484'1*
17@4-5@485'1*
Ц11-39@-1'2''УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРОВ*
Ц12-698-16'2*
К'М.Г.ЧЕРНЫШЕВА'О.А.ХАЛИМАНЕНКО'*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  I-I8

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 65,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5260 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,054 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 1 | Е20-780 | -УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10 | 4,00 | 37,56 | 4,32 | 150 | 116 | 18 | 42,52 | 170 |
| | | ШТ | | 28,98 | 1,42 | | | 6 | 1,59 | 6 |
| 2 | С130-176 15@1-@1417 15@1-@1410 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 ШТ | 2,00 | 157,30 | - | 315 | - | - | - | - |
| 3 | С130-176 15@1-@1417 15@1-@1402 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л6 ШТ | 2,00 | 141,90 | - | 284 | - | - | - | - |
| 4 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П9 | -СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3 ШТ | 4,00 | 439,80 | - | 1759 | - | - | - | - |
| 5 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П22 | -СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ШТ | 4,00 | 318,10 | - | 1272 | - | - | - | - |
| 6 | С130-714 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-23.45 ШТ | 4,00 | 91,20 | - | 365 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | С130-726 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-30,82 ШТ. | 1,00 | 112,00 | - | 112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П56 | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ ШТ | 4,00 | 474,50 | - | 1898 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е20-781 | -УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20 ШТ | 1,00 | 52,68 | 7,32 | 53 | 40 | 7 | 58,38 | 58 |
| | | | | 39,73 | 2,41 | | | 2 | 2,70 | 3 |
| 10 | С130-2548 15Ø1-Ø1416 15Ø1-Ø1415 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 М86 ШТ | 1,00 | 323,10 | - | 323 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П10 | -СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 8 ШТ | 1,00 | 451,10 | - | 451 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П23 | -СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ ШТ | 1,00 | 334,10 | - | 334 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С130-714 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45 ШТ | 2,00 | 91,20 | - | 182 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П43 | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ ШТ | 1,00 | 518,50 | - | 519 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е20-782 | -УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-31,5 ШТ | 8,00 | 102,93 | 15,14 | 823 | 628 | 121 | 115,50 | 924 |
| | | | | 78,49 | 5,00 | | | 40 | 5,61 | 45 |
| 16 | С130-177 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.10А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 КОМПЛ. | 6,00 | 456,00 | - | 2736 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С130-177 15Ø1-Ø1419 15Ø1-Ø1417 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М8 ШТ | 2,00 | 379,00 | - | 758 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П12 | -СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 10 ШТ | 8,00 | 467,20 | - | 3738 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | РЕКОМ ГПИ | -СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ | 8,00 | 370,40 | - | 2963 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П31 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С13Ø-71Ø | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-12-32,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА Ø М2-1Ø2.5 ШТ | 8,ØØ | 334,ØØ - | - | 2672 | - | - - | - - | - - |
| 21 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П44 | -СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ ШТ | 8,ØØ | 548,9Ø - | - | 4391 | - | - - | - - | - - |
| 22 | Е2Ø-482 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО Ø/5600 ШТ | 7,ØØ | 7,37 4,47 | Ø,42 Ø,14 | 52 | 31 | 3 1 | 6,7Ø Ø,16 | 47 1 |
| 23 | РЕКОМ ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ2П3Ø | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ П16ØØ.1ØØØ УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ ШТ | 7,ØØ | 227,6Ø - | - | 1593 | - | - - | - - | - - |
| 24 | Е2Ø-468 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КВУ6ØØ.1ØØØ УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ 1ШТ | 8,ØØ | 1Ø7,52 2,98 | Ø,1Ø Ø,Ø4 | 86Ø | 24 | - - | 4,41 Ø,Ø4 | 35 - |
| 25 | Е2Ø-469 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КВУ 16ØØ.1ØØØ УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ 1ШТ | 2,ØØ | 261,81 4,47 | Ø,42 Ø,14 | 524 | 9 | 1 - | 6,7Ø Ø,16 | 13 - |
| | | ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ | | | | | | | | |
| 26 | Е2Ø-661 | -УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ | 1,ØØ | Ø,64 Ø,52 | Ø,Ø1 - | 1 | 1 | - - | Ø,82 - | 1 - |
| 27 | 19-13СТР7 | -СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ШТ | 1,ØØ | 26,4Ø - | - - | 26 | - | - - | - - | - - |
| 28 | Е2Ø-311 | -ПАТРУБОК ДИАМЕТРОМ 5ØØММ ШТ | 1,ØØ | 31,1Ø 2,26 | Ø,14 Ø,Ø5 | 31 | 2 | - - | 3,14 Ø,Ø6 | 3 - |
| 29 | Е2Ø-426 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО 1ШТ | 1,ØØ | 3,71 2,Ø6 | Ø,Ø7 Ø,Ø2 | 4 | 2 | - - | 2,95 Ø,Ø2 | 3 - |
| 3Ø | С13Ø-81Ø | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО ШТ | 1,ØØ | 1Ø2,ØØ - | - - | 1Ø2 | - | - - | - - | - - |
| 31 | Е24-242 | -КОМПЕНСАТОР ШТ | 1,ØØ | 211,15 17,51 | 23,14 8,33 | 211 | 18 | 23 8 | 24,25 9,34 | 24 9 |
| 32 | Е2Ø-528 | -УСТАНОВКА ЛЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 5ØØ | 1,ØØ | 21,Ø2 | Ø,1Ø | 21 | 4 | - | 5,35 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 3,56 | 0,04 | | | - | 0,04 | - |
| 33 | Е9-123 | -МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ | 0,19 | 45,91 | 1,10 | 9 | 8 | - | 65,73 | 12 |
| | | Т | | 41,42 | 0,36 | | | - | 0,40 | - |
| 34 | С121-2110 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,19 | 326,00 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Е20-763 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ | 2,00 | 8,79 | 0,66 | 18 | 9 | 1 | 7,53 | 15 |
| | | ШТ | | 4,70 | 0,22 | | | - | 0,25 | - |
| 36 | 23-08 ДОП | -АГРЕГАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ПА-212М | 2,00 | 819,50 | - | 1639 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 31251 | 892 | 174 | | 1310 |
| | | | | РУБ. | | | | 57 | | 64 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 71 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 83 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 31180 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 50 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1294 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 118 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 234 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2597 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 35071 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1480 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1175 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Руб. | | 35154 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1492 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1184 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 37 | Е20-704 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 2,00 | 50,18 | 0,14 | 100 | 4 | - | 2,52 | 5 |
| | 1501-10059 | ВЦ4-75-2,5 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 | | 1,79 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | 1501-10057 | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | Е20-704 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 5,00 | 49,85 | 0,14 | 249 | 9 | - | 2,52 | 13 |
| | 1501-10059 | ВЦ4-75-2,5 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4 | | 1,79 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | 1501-10058 | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | Е20-704 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 3,00 | 56,12 | 0,14 | 168 | 5 | - | 2,52 | 8 |
| | | ВЦ4-75-2,5 С | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А56А4 | | 1,79 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4Ø | Е2Ø-7Ø5 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 1,ØØ | 64,22 | Ø,14 | 64 | 2 | - | 2,52 | 3 |
| | 15Ø1-Ø1392 | ВЦ4-75-3,15 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | | 1,79 | Ø,Ø5 | | | - | Ø,Ø6 | - |
| | 15Ø1-Ø1393 | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Е2Ø-7Ø6 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 3,ØØ | 86,43 | Ø,33 | 259 | 12 | 1 | 6,17 | 19 |
| | | ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 4А71А4 | | 4,11 | Ø,11 | | | - | Ø,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 42 | Е2Ø-7Ø6 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 1,ØØ | 88,63 | Ø,33 | 89 | 4 | - | 6,17 | 6 |
| | 15Ø1-Ø1394 | ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 4А71В4 | | 4,11 | Ø,11 | | | - | Ø,12 | - |
| | 15Ø1-Ø1395 | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | Е2Ø-7Ø7 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 1,ØØ | 113,26 | Ø,75 | 113 | 6 | 1 | 8,59 | 9 |
| | 15Ø1-Ø1409 | ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 4А8ØВ6 | | 5,77 | Ø,25 | | | - | Ø,28 | - |
| | 15Ø1-Ø1399 | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | Е2Ø-722 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 3,ØØ | 5,94 | Ø,33 | 18 | 12 | 1 | 6,17 | 19 |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО | | 4,11 | Ø,11 | | | - | Ø,12 | - |
| | | Ø,12Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | С13Ø-16Ø | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 | 3,ØØ | 175,ØØ | - | 525 | - | - | - | - |
| | | КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ПЛАСТМАСС НОМ,4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 4А8ØА4 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 46 | Е2Ø-723 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 1,ØØ | 8,44 | Ø,75 | 8 | 6 | 1 | 8,59 | 9 |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО | | 5,77 | Ø,25 | | | - | Ø,28 | - |
| | | Ø,4Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | С13Ø-162 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 1,ØØ | 686,ØØ | - | 686 | - | - | - | - |
| | | ВЦ4-75-6,3К С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А9ØЛ6,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 48 | Е2Ø-722 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 3,ØØ | 5,94 | Ø,33 | 18 | 12 | 1 | 6,17 | 19 |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО | | 4,11 | Ø,11 | | | - | Ø,12 | - |
| | | Ø,12Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С13Ø-2Ø67 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 3,ØØ | 115,8Ø | - | 347 | - | - | - | - |
| | 15Ø1-Ø3ØØ4 | ВЦ4-7Ø-4И1-Ø2А С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А4 | | - | - | | | - | - | - |
| | 15Ø1-Ø3ØØ3 | ШТ | | | | | | | | |
| 5Ø | Е2Ø-723 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 1,ØØ | 8,44 | Ø,75 | 8 | 6 | 1 | 8,59 | 9 |
| | | ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО | | 5,77 | Ø,25 | | | - | Ø,28 | - |
| | | Ø,4Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | С13Ø-2Ø69 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 1,ØØ | 198,75 | - | 199 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15ч1-ц3ф46<br>15ч1-ц3ф67 | ВЦ4-7ч-6,3и1-ф2А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 6ф0Л6<br>ШТ | | -<br>- | -<br>- | | | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | Е2ф-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО ф,1<br>ШТ | 3,фф | 8,15<br>5,3ф | 1,ф6<br>ф,35 | 24 | 16 | 3<br>1 | 7,92<br>ф,39 | 24<br>1 |
| 53 | С13ф-2553 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКф5.фф-ф1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А4У2<br>ШТ | 1,ф0 | 1ф9,ф0<br>- | -<br>- | 1ф9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С13ф-2554 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКф6,3-ф1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР8ФВ4У2<br>ШТ | 4,ф0 | 132,ф0<br>- | -<br>- | 528 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Е2ф-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО ф,1<br>ШТ | 2,ф0 | 8,15<br>5,3ф | 1,ф6<br>ф,35 | 16 | 11 | 2<br>1 | 7,92<br>ф,39 | 16<br>1 |
| 56 | С13ф-2545 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-ФФ-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6<br>ШТ | 1,ф0 | 7ф,1ф<br>- | -<br>- | 7ф | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С13ф-2545<br>15ч1-ф1394<br>1501-ф1398 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР5.фф.45.6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР8ФА6У2<br>ШТ | 1,фф | 78,9ф<br>- | -<br>- | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | Е2ф-75ф | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО ф,2<br>ШТ | 2,ф0 | 1ф,29<br>6,83 | 1,61<br>ф,53 | 21 | 14 | 3<br>1 | 1ф,ф7<br>ф,59 | 2ф<br>1 |
| 59 | С13ф-2547 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 6-3ф-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А1ФФЛ6<br>ШТ | 2,ф0 | 138,ф0<br>- | -<br>- | 276 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6ф | Е2ф-751 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО ф,4<br>ШТ | 4,ф0 | 14,88<br>8,84 | 2,93<br>ф,97 | 6ф | 35 | 12<br>4 | 13,ф2<br>1,ф9 | 52<br>4 |
| 61 | 23-ф8-ф1-6<br>1-24<br>П.257 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР8-фф-ф1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР112МВ8У2<br>ШТ | 4,ф0 | 297,ф0<br>- | -<br>- | 1188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | Е2ф-76ф | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО ф,125<br>ШТ | 37,ф0 | 6,89<br>3,42 | ф,48<br>ф,16 | 255 | 127 | 18<br>6 | 5,38<br>ф,18 | 199<br>7 |
| 63 | С13ф-71ф | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-ф2,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-1ф.85<br>ШТ | 5,ф0 | 51,2ф<br>- | -<br>- | 256 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | С13ф-748 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ | 32,ф0 | 63,9ф | - | 2ф45 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КЗВБ-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,74 ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Е20-764 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ М2 | 0,22 | 4,08<br>3,41 | 0,11<br>0,04 | 1 | 1 | -<br>- | 4,65<br>0,04 | 1<br>- |
| 66 | С130-2695 | -ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯРБ ШТ | 1,00 | 8,13<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | Е20-696 | -ПАТРУБКИ 100 КГ | 4,67 | 38,21<br>7,37 | 0,51<br>0,17 | 179 | 34 | 3<br>1 | 10,32<br>0,19 | 48<br>1 |
| 68 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ | 9,00 | 16,74<br>2,27 | 0,52<br>0,17 | 151 | 20 | 5<br>2 | 3,12<br>0,19 | 28<br>2 |
| 69 | Е20-697 | -ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР 100КГ | 0,13 | 37,95<br>4,23 | 0,28<br>0,10 | 5 | 1 | -<br>- | 6,02<br>0,11 | 1<br>- |
| 70 | Е20-697 | -КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ 100КГ | 15,56 | 37,95<br>4,23 | 0,28<br>0,10 | 590 | 66 | 5<br>2 | 6,02<br>0,11 | 94<br>2 |
| 71 | Е20-446 | -ЗАСЛОНКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Р400,600Р 1ШТ | 4,00 | 17,06<br>1,47 | 0,05<br>0,02 | 68 | 6 | -<br>- | 2,17<br>0,02 | 9<br>- |
| 72 | Е20-689 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ШТ | 18,00 | 0,77<br>0,52 | 0,01<br>- | 14 | 9 | -<br>- | 0,82<br>- | 15<br>- |
| 73 | Е20-690 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800 ШТ | 21,00 | 1,21<br>0,71 | 0,01<br>- | 25 | 15 | -<br>- | 1,10<br>- | 23<br>- |
| 74 | Е20-691 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000 ШТ | 14,00 | 1,42<br>0,81 | 0,02<br>0,01 | 20 | 11 | -<br>- | 1,28<br>0,01 | 18<br>- |
| 75 | Е20-692 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600 ШТ | 23,00 | 2,07<br>1,03 | 0,05<br>0,02 | 48 | 24 | 1<br>- | 1,62<br>0,02 | 37<br>- |
| 76 | Е20-693 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1400/4500 ШТ | 8,00 | 2,96<br>1,42 | 0,07<br>0,02 | 24 | 11 | -<br>- | 2,26<br>0,02 | 18<br>- |
| 77 | С111-285 | -СТОИМОСТЬ ВСТАВОК ГИБКИХ М2 | 41,56 | 1,34<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | Е20-36 | -ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ | 1,81 | 6,16 | 0,04 | 11 | 1 | - | 1,25 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 18ØØММ | | Ø,81 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 79 | E2Ø-38 | -ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 36ØØММ | 5,48 | 6,19 | Ø,Ø4 | 34 | 3 | - | Ø,74 | 4 |
| | | | | Ø,47 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 8Ø | E2Ø-39 | -КОРОБА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 45ØØММ | 2Ø,3Ø | 6,Ø8 | Ø,Ø4 | 123 | 8 | 1 | Ø,6Ø | 12 |
| | | | | Ø,39 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 81 | E2Ø-535 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1 | 2Ø,ØØ | 12,95 | Ø,11 | 259 | 39 | 2 | 3,Ø1 | 6Ø |
| | | ШТ | | 1,97 | Ø,Ø4 | | | 1 | Ø,Ø4 | 1 |
| 82 | E2Ø-536 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-Ø2 | 4,ØØ | 13,65 | Ø,11 | 55 | 8 | - | 3,Ø1 | 12 |
| | | ШТ | | 1,97 | Ø,Ø4 | | | - | Ø,Ø4 | - |
| 83 | E2Ø-538 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-Ø4 | 1,ØØ | 21,63 | Ø,18 | 22 | 2 | - | 3,65 | 4 |
| | | ШТ | | 2,4Ø | Ø,Ø6 | | | - | Ø,Ø7 | - |
| 84 | E2Ø-539 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-Ø5 | 1,ØØ | 22,Ø3 | Ø,18 | 22 | 2 | - | 3,65 | 4 |
| | | ШТ | | 2,4Ø | Ø,Ø6 | | | - | Ø,Ø7 | - |
| 85 | E2Ø-541 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-Ø7 | 1,ØØ | 31,95 | Ø,28 | 32 | 3 | - | 4,65 | 5 |
| | | ШТ | | 3,Ø5 | Ø,1Ø | | | - | Ø,11 | - |
| 86 | E2Ø-543 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-Ø9 | 11,ØØ | 33,55 | Ø,28 | 369 | 34 | 3 | 4,65 | 51 |
| | | ШТ | | 3,Ø5 | Ø,1Ø | | | 1 | Ø,11 | 1 |
| 87 | E2Ø-527 | -ДЕФЛЕКТОР ДИАМЕТРОМ 315 | 16,ØØ | 14,5Ø | Ø,Ø3 | 232 | 46 | - | 4,3Ø | 69 |
| | | ШТ | | 2,87 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| 88 | E2Ø-527 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 4ØØ | 2,ØØ | 14,5Ø | Ø,Ø3 | 29 | 6 | - | 4,3Ø | 9 |
| | | ШТ | | 2,87 | Ø,Ø1 | | | - | Ø,Ø1 | - |
| 89 | E2Ø-528 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 5ØØ | 2,ØØ | 21,Ø2 | Ø,1Ø | 42 | 7 | - | 5,35 | 11 |
| | | ШТ | | 3,56 | Ø,Ø4 | | | - | Ø,Ø4 | - |
| 9Ø | E2Ø-486 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 2ØØ | 2,ØØ | 3,84 | Ø,Ø1 | 8 | 4 | - | 3,Ø3 | 6 |
| | | | | 2,Ø8 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 91 | C13Ø-64Ø | -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАМНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 | 75,ØØ | Ø,13 | - | 1Ø | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 92 | C13Ø-1491 | -СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 24,ØØ | Ø,63 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 93 | E2Ø-4Ø7 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 15Ø РАЗМЕРОМ, ММ: 1ØØ Х 2ØØ | 7,ØØ | 1,68 | Ø,Ø5 | 12 | 7 | - | 1,41 | 1Ø |
| | | | | 1,Ø1 | Ø,Ø2 | | | - | Ø,Ø2 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 94 | E2Ø-699 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ | Ø,Ø6 | 37,95 | Ø,28 | 2 | - | - | 6,Ø2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 1ф6 | | 4,23 | ф,1ф | | | - | ф,11 | - |
| | | 1ффКГ | | | | | | | | |
| 95 | С15ф-226 | -ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.4ф | 3,фф | 1,ф2 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 96 | Е2ф-432 | -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК ДИАМЕТРОМ 2ффмм | 4,фф | 9,91 | ф,ф6 | 4ф | 3 | - | 1,ф6 | 4 |
| | | | | ф,71 | ф,ф2 | | | - | ф,ф2 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 97 | Е2ф-326 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПВЭ1ш-11У | 24,фф | 14,4ф | ф,14 | 346 | 54 | 3 | 3,14 | 75 |
| | | | | 2,26 | ф,ф5 | | | 1 | ф,ф6 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | Е2ф-343 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 24 | 1,фф | 7ф,15 | ф,36 | 76 | 4 | - | 6,26 | 6 |
| | | | | 4,17 | ф,12 | | | - | ф,13 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 99 | Е2ф-348 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ВГКТ-2 | 1ф,фф | 29,7ф | ф,14 | 297 | 23 | 2 | 3,14 | 31 |
| | | | | 2,26 | ф,ф5 | | | 1 | ф,ф6 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ффф | Е2ф-774 | -УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА | 1,фф | 11,43 | ф,82 | 11 | 1ф | 1 | 15,ф1 | 15 |
| | | | | 1ф,22 | ф,27 | | | - | ф,3ф | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ф1 | С13ф-1835 | -СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА Эи-7 | 1,фф | 291,ффф | - | 291 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ф2 | Е2ф-418 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 315 | 5,фф | 1,ф1 | ф,ф1 | 5 | 4 | - | 1,ф9 | 5 |
| | | | | ф,75 | - | | | - | - | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 1ф3 | ПР-НТВ1 ДОП2П2-ф43 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ-ф28,ффф | 3,фф | 12,71 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ф4 | ПР-НТВ1 ДОП.2П2-ф4 5 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕф28.ффф-ф2 | 2,фф | 13,ф7 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ф5 | Е2ф-42ф | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО 9ффф | 2,фф | 2,13 | ф,1ф | 4 | 3 | - | 2,ф7 | 4 |
| | | | | 1,38 | ф,ф4 | | | - | ф,ф4 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 1ф6 | ПР-НТВ1 ДОП2П2-ф54 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕф28.ффф-ф2 | 2,фф | 26,38 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 1ф7 | Е2ф-484 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ | 4,66 | 4,86 | ф,23 | 23 | 2ф | 1 | 6,39 | 3ф |
| | | | | 4,3ф | ф,ф7 | | | - | ф,ф8 | - |
| | | 1ффКГ | | | | | | | | |
| 1ф8 | С13ф-268ф | -ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ | 465,7ф | ф,57 | - | 265 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 1ф9 | Е2ф-438 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Р25ФР | 1,фф | 9,29 | ф,ф2 | 9 | 1 | - | 1,28 | 1 |
| | | | | ф,86 | ф,ф1 | | | - | ф,ф1 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 11ф | Е2ф-697 | -УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ | 28,94 | 37,95 | ф,28 | 1ф98 | 122 | 8 | 6,ф2 | 174 |
| | | | | 4,23 | ф,1ф | | | 3 | ф,11 | 3 |
| | | 1ффКГ | | | | | | | | |
| 111 | Е16-69 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 1ф8.2,8ММ | 2ф,фф | 3,26 | ф,ф7 | 65 | 13 | 1 | ф,9ф | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | 0,64 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| 112 | Е16-71 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 159.3,2ММ | 30,00 | 5,22 | 0,10 | 157 | 27 | 3 | 1,30 | 39 |
| | | М | | 0,89 | 0,04 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| 113 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 40,00 | 0,91 | 0,01 | 36 | 10 | - | 0,37 | 15 |
| | | | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 114 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | 176,68 | 7,56 | 0,04 | 1336 | 187 | 7 | 1,62 | 286 |
| | | | | 1,06 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е20-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 106,76 | 5,58 | 0,04 | 596 | 113 | 4 | 1,62 | 173 |
| | | | | 1,06 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 116 | Е20-7 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 | 99,00 | 5,09 | 0,04 | 504 | 69 | 4 | 1,07 | 106 |
| | | | | 0,70 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 117 | Е20-8 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 | 401,40 | 4,84 | 0,04 | 1943 | 189 | 16 | 0,74 | 295 |
| | | | | 0,47 | 0,01 | | | 4 | 0,01 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 118 | Е20-14 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 | 64,00 | 5,69 | 0,04 | 364 | 30 | 3 | 0,74 | 47 |
| | | | | 0,47 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 119 | Е20-17 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | 232,35 | 5,73 | 0,04 | 1331 | 246 | 9 | 1,62 | 376 |
| | | | | 1,06 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 120 | Е20-18 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 | 211,13 | 5,26 | 0,04 | 1111 | 171 | 8 | 1,25 | 264 |
| | | | | 0,81 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 121 | Е20-23 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 4200 ДО 4500 | 105,00 | 5,95 | 0,04 | 625 | 41 | 4 | 0,60 | 63 |
| | | | | 0,39 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 122 | Е20-31 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | 424,50 | 5,80 | 0,04 | 2462 | 200 | 17 | 0,74 | 312 |
| | | | | 0,47 | 0,01 | | | 4 | 0,01 | 4 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 123 | Е20-32 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120 | 78,50 | 5,69 | 0,04 | 447 | 31 | 3 | 0,60 | 47 |
| | | | | 0,39 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 124 | Е20-405 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 400 | 2,00 | 4,44 | 0,05 | 9 | 2 | - | 1,41 | 3 |
| | | | | 1,01 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 125 | 05-17П1-44 8 | -МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМЕТРОМ 150Т-Г | 6,00 | 4,43 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | Е26-416 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000 | 1,00 | 7,45 | 0,06 | 7 | 4 | - | 6,31 | 6 |
| | | | | 4,03 | 0,02 | | | - | 0,02 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 127 | ПР-НТБ1 Л0П2П2-315 | -ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН АЗЕ066.000 | 1,00 | 12,35 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 23861 | 2226 | 158 | | 3376 |
| | | | РУБ. | | | | | 45 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23861 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2869 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 256 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 517 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2137 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28867 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3678 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2788 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 28867 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3678 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2788 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 128 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,22 | 7,40 | 0,16 | 2 | - | - | 1,45 | - |
| | | | | 1,13 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 129 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 16,30 | 9,13 | 0,28 | 149 | 17 | 4 | 1,37 | 22 |
| | | | | 1,06 | 0,09 | | | 1 | 0,10 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 130 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,06 | 226,64 | 1,01 | 14 | 9 | - | 212,00 | 13 |
| | | | | 142,60 | 0,33 | | | - | 0,37 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 131 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,01 | 1010,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 0,30 | 21,66 | 0,18 | 6 | 3 | - | 13,80 | 4 |
| | | | | 9,63 | 0,06 | | | - | 0,07 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 133 | С114-686 | -МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/ГОСТ 10499-78 С ИЗМ.1/МАРКИ МС-50 | 0,31 | 13,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 134 | Е13-402 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2 | 0,05 | 593,27 | 2,43 | 30 | - | - | 12,10 | 1 |
| | | | | 8,97 | 0,80 | | | - | 0,90 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Е13-292 | -ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОПП11 100М2 | 175,00 | 3,59 | 0,16 | 628 | 17 | 28 | 0,14 | 24 |
| | | М2 | | 0,10 | 0,06 | | | 11 | 0,07 | 12 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 839 | 46 | 32 | | 64 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 839 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 139 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1057 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1057 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 55951 | 3164 | 364 | | 4750 |
| | | | РУБ. | | | | | 114 | | 124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 839 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 139 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1057 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55041 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 162 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4163 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 374 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 751 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4734 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 63938 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5158 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3963 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 65078 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5260 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 4054 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1015   1   Э207155' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
1016   2   0' ' АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ
                ПРОЕКТУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 100 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ'
                ' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА' ОВ' *
1017   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н10=16,5' Н16=80' Н21=5*
1018   4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
1019   5   Е20-780' 4' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10*
1020   6   СТ130-176#1501-01417#1501-01410(=23)' 2' 220-(125-68).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4А100Л6' ШТ*
1021   7   СТ130-176#1501-01417#1501-01402(=23)' 2' 220-(125-54).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4А90Л6' ШТ*
1022   8   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П9(=23)' 4' 439,8' СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3' ШТ*
1023   9   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П22(=23)' 4' 318,1' СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ' ШТ*
1024  10   С130-714' 4*
1025  11   С130-726' 1*
1026  12   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П56(=23)' 4' 474,5' СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ' ШТ*
1027  13   Е20-781' 1' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20*
1028  14   СТ130-2548#1501-01416#1501-01415(=23)' 1' 355-(113-84).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕ
                ЛЕМ 4А112 МВ6' ШТ*
1029  15   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П10(=23)' 1' 451,1' СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 8' ШТ*
1030  16   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П23(=23)' 1' 334,1' СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ' ШТ*
1031  17   С130-714' 2*
1032  18   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П43(=23)' 1' 518,5' СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ' ШТ*
1033  19   Е20-782' 8' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-31,5*
1034  20   С130-177' 6*
1035  21   СТ130-177#1501-01419#1501-01417(=23)' 2' 456-(195-125).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                ЕЛЕМ 4А132М8' ШТ*
1036  22   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П12(=23)' 8' 467,2' СЕКЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ АГРЕГАТА 10' ШТ*
1037  23   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П31(=23)' 8' 370,4' СЕКЦИЯ КАЛОРИФЕРНАЯ' ШТ*
1038  24   С130-716' 8*
1039  25   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ1П44(=23)' 8' 548,9' СЕКЦИЯ ПРИЕМНАЯ' ШТ*
1040  26   Е20-482' 7*
1041  27   ТРЕКОМ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ2П30(=23)' 7' 227,6' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ П1600.1000 УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ
                ОМ' ШТ*
1042  28   Е20-468' 8' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КВУ600.1000 УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ*
1043  29   Е20-469' 2' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КВУ 1600.1000 УТЕПЛЕННАЯ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ*
1044  30   П2#ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ#*
1045  31   Е20-661' 1*
1046  32   Т19-13СТР7(=23)' 1' 24.1,1' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
1047  33   Е20-311' 1' ' ПАТРУБОК ДИАМЕТРОМ 500ММ*
1048  34   Е20-428' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО*
1049  35   С130-818' 1' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО*
1050  36   Е24-242(=23)' 1' ' КОМПЕНСАТОР*
1051  37   Е20-528' 1*
1052  38   Е9-123' 0,191' ' МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ*
1053  39   С121-2116' 0,191' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ*
1054  40   Е20-763' 2*
1055  41   Т23-08#ДОП(=23)' 2' 745.1,1' АГРЕГАТ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ПА-212М' ШТ*
1056  42   Н16=0*
1057  43   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
1058  44   Е20-704#1501-10059#1501-10057(А2-(23-17,6).1,1#)' 2' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
                4АА50А4*
1059  45   Е20-704#1501-10059#1501-10058(А2-(23-17,3).1,1#)' 5' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
                4АА50В4*
1060  46   Е20-704' 3' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А56А4*
1061  47   Е20-705#1501-01392#1501-01393(А2+(25-24).1,1#)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
```

4АА63б4*
1062 46 Е20-706' 3' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4*
1063 49 Е20-706#15@1-@1394#15@1-@1395(А2+(36-34).1,1#)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А7 1б4*
1064 5@ Е20-707#15@1-@14@9#15@1-@1399(А2-(63-45).1,1#)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8 @86*
1065 51 Е20-722' 3*
1066 52 С13@-160' 3*
1067 53 Е20-723' 1*
1068 54 С13@-1@2' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-6,3К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А9@Л6,2*
1069 55 Е20-722' 3*
1070 56 СТ13@-2@67#15@1-@3@@4#15@1-@3@@3(=23)' 3' 118-(39,5-37,5).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-7@-4И1-@2А С ЭЛЕКТ РОДВИГАТЕЛЕМ В71А4' ШТ*
1071 57 Е2@-723' 1*
1072 58 СТ13@-2@69#15@1-@3@46#15@1-@3@@7(=23)' 1' 24@-(1@3-65,5).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-7@-6,3И1-@2А С ЭЛЕК ТРОДВИГАТЕЛЕМ В9@Л6' ШТ*
1073 59 Е2@-749' 3*
1074 6@ С13@-2533' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВК@5.@@-@1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А4У2*
1075 61 С13@-2534' 4' ' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВК@6,3-@1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР8@В4У2*
1076 62 Е2@-749' 2*
1077 63 С13@-2545' 1*
1078 64 СТ13@-2545#15@1-@1394#15@1-@1398(=23)' 1' 7@,1+(42-34),1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР5,@@,45,6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ ЕЛЕМ АИР8@А6У2' ШТ*
1079 65 Е2@-75@' 2*
1080 66 С13@-2547' 2*
1081 67 Е2@-751' 4*
1@82 @@ Т23-@@-@1-61-24#11,257(=23)' 4' 27@,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР@-@@-@1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР112МВ6У2' ШТ*
1083 69 Е2@-76@' 37*
1084 7@ С13@-71@' 5*
1085 71 С13@-748' 32*
1086 72 Е2@-764' @,22*
1087 73 С13@-2695' 1' ' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯРБ*
1088 74 Е2@-696' 467,2' ' ПАТРУБКИ*
1089 75 Е2@-656' 9*
1@9@ 76 Е2@-697' 12,64' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР*
1@91 77 Е2@-697' 1555,5' ' КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ*
1@92 78 Е2@-446' 4' ' ЗАСЛОНКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ Р4@@.6@@Р*
1@93 79 Е2@-689' 18*
1@94 8@ Е2@-69@' 21*
1@95 81 Е2@-691' 14*
1@96 82 Е2@-692' 23*
1@97 83 Е2@-693' 8*
1@98 84 С111-285(=3)' 41,56' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК ГИБКИХ*
1@99 85 Е2@-36' 1,81' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 18@@ММ*
11@@ 86 Е2@-38' 5,48' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 36@@ММ*
1101 87 Е2@-39' 2@,3' ' КОРОБА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 45@@ММ*
1102 88 Е2@-535' 2@' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1*
1103 89 Е2@-536' 4' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-@2*
1104 9@ Е2@-538' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-@4*
1105 91 Е2@-539' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-@5*
1106 92 Е2@-541' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-@7*
1107 93 Е2@-543' 11' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-@9*
1108 94 Е2@-527' 16' ' ДЕФЛЕКТОР ДИАМЕТРОМ 315*
1109 95 Е2@-527' 2*
111@ 96 Е2@-528' 2*
1111 97 Е2@-486' 2*
1112 98 С13@-64@' 75*
1113 99 С13@-1491' 24*
1114 1@@ Е2@-407' 7*

```
1115    101         Е26-699' 6*
1116    102         С130-226' 3*
1117    103         Е20-432' 4' ' ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК ДИАМЕТРОМ 200ММ*
1118    104         Е20-346' 24' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ПВЭПШ-11У*
1119    105         Е20-343' 1*
1120    106         Е20-348' 10' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ВГКТ-2*
1121    107         Е20-774' 1' ' УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА*
1122    108         С130-1855' 1' ' СТОИМОСТЬ ЭЖЕКТОРА ЭИ-7*
1123    109         Е20-418' 5*
1124    110         ТПР-НТВ1#ДОП2П2-043(=23)' 3' 10,6.1,09.1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е-028.000' ШТ*
1125    111         ТПР-НТВ1#ДОП.2П2-045(=23)' 2' 10,9.1,09,1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028.000-02' ШТ*
1126    112         Е20-420' 2*
1127    113         ТПР-НТВ1#ДОП2П2-054(=23)' 2' 22.1,09.1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028.000-02' ШТ*
1128    114         Е20-484' 465,7' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
1129    115         С130-2600' 465,7*
1130    116         Е20-438' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Р250Р*
1131    117         Е20-697' 2893,6' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ*
1132    118         Е16-69' 20' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 108.2,8ММ*
1133    119         Е16-71' 30' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 159.3,2ММ*
1134    120         Е16-35' 40*
1135    121         Е20-1' 176,68*
1136    122         Е20-2' 106,76*
1137    123         Е20-7' 99*
1138    124         Е20-8' 401,4*
1139    125         Е20-14' 64*
1140    126         Е20-17' 232,35*
1141    127         Е20-18' 211,13*
1142    128         Е20-23' 105*
1143    129         Е20-31' 424,5*
1144    130         Е20-32' 78,5*
1145    131         Е20-405' 2*
1146    132         (05-1701-446(=23)' 6' 4,3.1,031' МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМЕТРОМ 150Т-Г' М*
1147    133         Е20-416' 1*
1148    134         ТПР-НТВ1#ДОП2П2-015(=23)' 1' 10,3,1,09.1,1' ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ КЛАПАН А3Е066.000' ШТ*
1149    135         Н21=0*
1150    136         Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1151    137         Е13-168' 22*
1152    138         Е13-131' 1630*
1153    139         Е26-81' 6*
1154    140         С114-190' 6,0,982*
1155    141         Е26-16' 0,3*
1156    142         С114-686' 0,3.1,03*
1157    143         Е13-402' 5*
1158    144         Е13-292' 175' ' ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОПП11*
1159    145         К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' *
```

gost.e-ecolog.ru