ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-17.87

Профилакторий для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии

АЛЬБОМ УП

(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга 2

стр. 106÷177

gost.e-ecolog.ru

АЛЬБОМ VII ч 2 Т.П. 503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-15

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

Основание: чертежи ТХ, С.О.I-6

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I2,56 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования II,54 тыс.руб.
б) монтажных работ I,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 50,24 руб.
I м2 общей площади здания I,0I руб.
I м3 объема здания 0,I8 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	24040I-5	Установка моечная ЦКБ III2	шт	4,00	300,00	I200	- / -	-	- / -
2	Доп.I 24-04-0I п.673	Установка для мойки грузовых автомобилей М I29	шт	2,00	3800,00	7600	- / -	-	- / -
3	Ц30-7-3	Машина моечная	компл	2,00	I30,00	260	- / I8I	I46	35 / I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	24040I-I	Установка моечная М203	шт	4,00	224,00	896	- / -	-	- / -
5	Ц28-60I-I	Монтаж установки моечной	шт	4,00	I6,60	66	- / 62	57	5 / 3
6	24040I-73	Компрессор гаражный I55-2B5	шт	2,00	306,00	6I2	- / -	-	- / -
7	Ц7-I-2	Агрегат компрессорный вертикальный, угловой или У-образный, масса, т, I,2	компл.	2,00	II4,00	228	- / 204	I94	I0 / 4
8	230I-II0I2	Насос Ш40-6-I8/4-4	шт	I,00	325,00	325	- / -	-	- / -
9	Ц7-28I-I	Монтаж насоса	шт	I,00	25,60	26	- / I8	I4	4 / 2
I0	24040I-46	Колонка маслораздаточная 367м3	шт	2,00	200,00	400	- / -	-	- / -
II	Ц3-282-I	Монтаж колонки маслораздаточной	шт	2,00	II,90	24	- / 20	I2	8 / 3
I2	Доп.24 24-04-0I п.795	Пистолет для обдувки деталей сжатым воздухом	шт	4,00	7,50	30	- / -	-	- / -
		Всего по смете:	руб.			I2563	- / 485	423	62 / 26
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			II063			
		Тара и упаковка	руб.			22I			
		Транспортные расходы	руб.			48			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I36			
		Комплектация	руб.			76			
		Всего стоимость оборудования:	руб.			II544			
		Стоимость монтажных работ	руб.			604			
		Материалы	руб.			II9			
		Эксплуатация машин	руб.			36			
		Заработная плата машинистов	руб.			26			
		Основная заработная плата	руб.			423			
		Всего заработная плата	руб.			449			
		Накладные расходы	руб.			339			
		Плановые накопления	руб.			76			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I0I9			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила руководитель группы Т.Г.Радионова
Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Основание: чертежи ТХ,С.О.I-6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 2,70 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,54 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I0,8 руб.
I м2 общей площади здания 0,I6 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Доп. 7 29-I0-0I к=I,5 прим.	Привод ворот внутренний серия I.435.2-23	шт	4,00	480,00	I920	- / -	-	- / -
2	Ц25-555-0I	Привод механический, включая электродвигатель, редуктор и передаточный вал, масса, 3 т	т	0,80	57,50	46	- / 43	35	8 / 4
3	Прстокол	Водосборник вертикальный подвесной	шт	I,00	75,60	76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Соглас. Борского АРЗ от II.08.82 к=0,8	9250 НЭТ					-		-
4	ЦI8-I-I	Монтаж водосборника	шт	I,00	I6,I0	I6	- I0	9	I I
5	Протокол соглас. Череповецкого з-да от 29.I0.84 к=0,8	Резервуар стальной цилиндрический, т.п.704-I-I58.83 емкость 3м3	шт	I,00	434,40	434	-	-	-
6	ЦI4-I57-2	Монтаж резервуара	шт	I,00	33,20	33	- 24	2I	3 I
		Всего по смете:	руб.			2695	- 77	65	I2 6
		В том числе: Стоимость оборудования	руб.			2430			
		Тара и упаковка	руб.			49			
		Транспортные расходы	руб.			I2			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			30			
		Шефмонтаж	руб.			I5			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2536			
		Стоимость монтажных работ	руб.			95			
		Материалы	руб.			I8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин	руб.				6		
		Заработная плата машинистов	руб.				6		
		Основная заработная плата	руб.				65		
		Всего заработная плата	руб.				71		
		Накладные расходы	руб.				82		
		Плановые накопления	руб.				12		
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				159		

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на приобретение инструмента, инвентаря и приспособлений

Основание: чертежи ТХ, С.О. I-6

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 6,I6 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№ № п п	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	240401-I70	Верстак слесарный ОРГ I468	шт	4,00	57,00	228	-	-	-
2	24-04-05 п.I-022	Стеллаж полочный для деталей Р 957	шт	6,00	95,00	570	-	-	-
3	Протокол согласования Грозненского	Бункер для утильных деталей Р-938	шт	4,00	II4,69	459	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	0 з-да от 28.09.82 к=0,8								
4	07-26 п.34	Бочка стальная сварная для химических продуктов, емкость 200 л, ГОСТ17366-80	шт	4,00	2I,50	86	—	-	—
5	40-II п.58	Занавес из ткани хлопчатобумажной технической 3000х4000мм	м2	96,00	2,05	I97	—	-	—
		Всего по смете:	руб.			I540	—	-	—
		В том числе:							
		Стоимость прочих работ	руб.			I540			
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			I540			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)
на приобретение мебели

Основание: чертежи АРI + 3,С.О.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,7I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I4,84 руб.
I м2 общей площади здания - руб.
I м3 объема здания - руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	24-06 п.06-002	Электрокипятильник КНЭ-25М	шт	I,00	65,00	65	- / -	-	- / -
2	Ц28-923-I	Кипятильник для приготовления кипятка	шт	I,00	2,85	3	- / 3	3	- / -
3	24-06 п.I5-0I9	Электрополотенце ЭРА I,0/I,0	шт	2,00	37,00	74	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ЦВ-6I5-3	Электрополотенце	шт	2,00	I,22	2	-/2	2	-/-
5	24-I9-73 п.208	Шкафы металлические для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий ГОСТ 22414-77, МД-25,4	шт	33,00	I06,00	3498	-/-	-	-/-
6	56-0I-0I п.I30	Стол обеденный	шт	I,00	I9,00	I9	-/-	-	-/-
7	56-0I-0I п.I80	Стул простой	шт	5,00	I0,00	50	-/-	-	-/-
8	56-0I-0I п.I60	Стол конторский	шт	I,00	42,00	42	-/-	-	-/-
9	56-0I-0I п.297	Шкаф конторский	шт	I,00	59,00	59	-/-	-	-/-
		Всего по смете:	руб.			3714	-/5	5	-/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I39			
		Тара и упаковка	руб.			2			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2			
		Комплектация	руб.			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			5			
		Материалы	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			5			
		Всего заработная плата	руб.			5			
		Накладные расходы	руб.			3			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			8			
		Стоимость прочих работ	руб.			3562			
		Всего, стоимость прочих работ	руб.			3562			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)
на технологические промпроводки

Основание: чертежи ТХ,С.О.I-6

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,35 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тнс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 5,4 руб.
I м2 общей площади здания I,34 руб.
I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
I	Ц12-I-I	Трубы водогазопроводные диам. I5 мм	м	I20,00	0,48	58	-/57	52	5/I
2	Ц12-2-3	Трубы стальные электросварные диам. 25 х 2	т	0,03	22I,00	7	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ЦI2-2-6	То же, диаметром 5Iх3	т	0,63	I25,00	79	- 75	72	3 I
4	ЦI2-2-7	То же, диаметром 89х3,5	т	0,I8	97,80	I8	- I6	I4	2 I
5	ЦI2-807-I	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление IМПА, диаметр условного прохода I5-25мм	шт	8,00	0,75	6	- 6	6	- -
6	ЦI2-793-4	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление IОМПА, диаметр условного прохода 80-I00мм	шт	2,00	5.74	II	- I0	9	I -
7	ЦI2-793-I	Вентили, задвижки стальные фланцевые на условное давление IОМПА, диаметр условного прохода I0-25 мм	шт	4,00	2,34	9	- 8	8	- -
8	ЦI2-79I-I	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные поворотные, обратные, подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6, 4МПА, диаметр условного прохода 25мм	шт	2,00	2,02	4	- 3	3	- -
9	ЦI2-79I-5	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевыео обратные поворотные, обратные, подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6, 4МПА, диаметр условного прохода 80 мм	шт	I,00	3,85	4	- 3	3	- -
		Всего по разделу I:	руб.			363	- I84	I73	II 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I96			
		Материалы	руб.			8			
		Эксплуатация машин	руб.			8			
		Заработная плата машинистов	руб.			3			
		Основная заработная плата	руб.			I73			
		Всего заработная плата	руб.			I76			
		Накладные расходы	руб.			I39			
		Плановые накопления	руб.			28			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			363			
		Раздел 2 - Стоимость труб и арматура							
I0	CI30-I534	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для отопления диаметром в мм: I5	м	I20,00	0,63	76	-	-	-
II	CI30-I564	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр в мм-57, толщина стенки в мм-3,5	м	208,00	I,29	268	-	-	-
I2	CI30-I566	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр в мм-89, толщина стенки в мм-3,5	м	24,00	I,93	46	-	-	-
I3	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды давлением I,6МПА,диаметр в мм: I5	шт	8,00	I,47	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	2307-20I60 к=I,098	Задвижка клиновая фланцевая ЗКЛ2-I6 30с4Iнж Ду80; РуI6	шт	2,00	43,92	88	-	-	-
I5	2307-202I4 к=I,098	Задвижка клиновая муфтовая ЗКС-I60 Ду20; РуI60	шт	4,00	25,25	I0I	-	-	-
I6	2307-20I43 к=I,098	Клапан обратный питательный КП-I60, диаметром 20 мм	шт	2,00	26,35	53	-	-	-
I7	2307-I0845 к=I,098	Клапан обратный поворотный I9с I0нж, диаметром 80 мм	шт	I,00	35,I4	35	-	-	-
		Всего по разделу 2:	руб.			733	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			277			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			277			
		Плановые накопления	руб.			22			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			299			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			402			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			402			
		Плановые накопления	руб.			32			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			434			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Строительные работы							
I8	EI-936	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м, с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м, грунт 2 группы	I00м3	0,33	I0I,00	33	- 33	33	- -
I9	EI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2группы	I00м3	0,33	46,00	I5	- I5	I5	- -
20	E26-79	Окраска изолированных поверхностей битумом или смолой за 2 раза	I00м2	-	50,00	I	- -	-	- -
2I	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	0,I7	43,50	7	- 4	4	- -
22	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	2,00	20,40	4I	- I7	I7	- -
23	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рудонированной ТУ 95,32I-80 толщиной 40мм	м3	2,06	49,50	I02	- -	-	- -
		Всего по разделу 3:	руб.			25I	- 69	69	- -
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I99			
		Материалы	руб.			28			
		Основная заработная плата	руб.			69			
		Всего заработная плата	руб.			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I02			
		Накладные расходы	руб.			33			
		Плановые накопления	руб.			I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25I			
		Всего по смете:	руб.			I347	- / 253	242	II / 3
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			473			
		Материалы	руб.			8			
		Эксплуатация машин	руб.			8			
		Заработная плата машинистов	руб.			3			
		Основная заработная плата	руб.			I73			
		Всего заработная плата	руб.			I76			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			277			
		Накладные расходы	руб.			I39			
		Плановые накопления	руб.			50			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			662			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I99			
		Материалы	руб.			28			
		Основная заработная плата	руб.			69			
		Всего заработная плата	руб.			69			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I02			
		Накладные расходы	руб.			33			
		Плановые накопления	руб.			I9			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			402			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			402			
		Плановые накопления	руб.			32			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			434			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер И.В.Москалева
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Родина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)
на устройство электроосвещения

Основание: чертежи 30I-302

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 7,62 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 0,20 тыс.руб.
б) монтажных работ 7,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 30,48 руб.
I м2 общей площади здания 7,36 руб.
I м3 объема здания I,30 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МТ8 ТУ I6-522.I39-78	шт	I,00	3,00	3	—	-	—
							-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-525-2	Автомат одно-двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	I,00	2,88	3	- I	I	-
3	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	I,00	4,72	5	- 3	2	I -
		Пункт распределительный ПРП-30I6-2IУ3, размером 800, 700, I50мм-шт.I							
4	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	I,00	I7,60	I8	- -	-	- -
5	I504-I250 I504-I260	Вводный выключатель А37I5ФУ3= =А37IIФ ТУI6-522,028-74	шт	I,00	3I,35	3I	- -	-	- -
6	I5I7-I352- -2	Установка и монтаж выключателя автоматического СВ.63А до I60А	шт	I,00	3,35	3	- -	-	- -
7	Ц8-574-I9	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до I60А	шт	I,00	I,23	I	- I	I	- -
8	I504-I059 I504-I072- -А	Фидерный выключатель АЕ 2044=АЕ204I-I0 ТУI6-522,064-75	шт	I8,00	6,I0	II0	- -	-	- -
9	I5I7-I35I- -I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I8,00	I,I3	20	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I8,00	0,23	4	-/2	2	-/-
		Всего по разделу I:	руб.			2I7	-/7	6	I/-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I85			
		Запасные части	руб.			3			
		Тара и упаковка	руб.			3			
		Транспортные расходы	руб.			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Комплектация	руб.			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I99			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I3			
		Материалы	руб.			6			
		Эксплуатация машин	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			6			
		Всего заработная плата	руб.			6			
		Накладные расходы	руб.			5			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Монтажные работы							
II	ЦВ-504-I	БРА С одной лампой	I00шт	0,09	92,40	8	6	3	3 / I
I2	ЦВ-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	I00шт	0,06	I03,00	6	- / 2	2	- / -
I3	ЦВ-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,I7	93,00	I6	- / I4	5	9 / 3
I4	ЦВ-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,25	278,00	70	- / 29	I4	I5 / 5
I5	ЦВ-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с кол-вом ламп до 2	I00шт	0,2I	I27,00	27	- / I8	II	7 / 2
I6	ЦВ-620-5	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках на профиле, закрепленным к подвескам со встроенной ПРА количество ламп до 2	I00шт	0,84	4I9,00	352	- / I76	8I	95 / 30
I7	ЦВ-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2	I00м	7,84	60,80	477	- / 362	I83	I79 / 66
I8	ЦВ-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок,суммарное сечение до I6 мм2	I00м	4,90	68,00	333	- / 262	I23	I39 / 44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт	0,03	I5,40	I	- -	-	- -
20	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,45	23,80	II	- 7	7	- -
2I	Ц8-59I-4	Переключатель для открытой проводки	I00шт	0,02	24,80	I	- -	-	- -
22	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,I0	25,I0	3	- 2	2	- -
23	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе, масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,03	I79,00	5	- 3	3	- -
24	Ц8-534-I	Коробка клеммная на конструкции, на стене или колонне для кабеля сечением до I0мм2 с количеством зажимов до 3	шт	200,00	2,72	544	- 238	224	I4 2
25	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	I,00	377,00	377	- 37	33	4 I
		Всего по разделу 2:	руб.			306I	- II56	69I	465 I54
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			223I			
		Материалы	руб.			I073			
		Эксплуатация машин	руб.			3II			
		Заработная плата машинистов	руб.			I54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Основная заработная плата	руб.			69I			
		Всего заработная плата	руб.			845			
		Накладные расходы	руб.			603			
		Плановые накопления	руб.			227			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			306I			
		Раздел 3 - Материалы,не учтенные ценником							
26	CI53-I37	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса/ТУ16-535,825-74 типа НБ006,I00/Р2 0-0IУХЛ4 и НБ006,I00/Р2,0-03УХЛ4	шт	9,00	I,9I	I7	-	-	-
27	I507-I057	Светильник подвесной НПП03-I00-00IУ3	шт	2,00	I0,I7	20	-	-	-
28	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020,I00/Р2,0-0IУХЛ4 НП020,I00/Р2,0-03УХЛ4	шт	4,00	I,57	6	-	-	-
29	I5-07 доп.5 п.I-I98 к=I,082	Светильник НСПII-200	шт	3,00	6,60	20	-	-	-
30	CI53-I9	Светильники подвесные /ОСТI6-0,535,046-79/ типа с защитной сеткой и стеклом НСП09-200/Р50-03-02	шт	39,00	3,26	I27	-	-	-
3I	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2,40/П-0IУХЛ4	шт	I3,00	I8,I0	236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2Х40-02УХЛ4	шт	84,00	36,03	3027	-	-	-
33	CI53-258	Лампы Б220-230-40	I0шт	0.50	0,97	I	-	-	-
34	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт	I,50	I,08	2	-	-	-
35	I5I5-70II	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-I50	I0шт	0,50	I,I8	I	-	-	-
36	I5I5-70I6	Лампы с аргоновым наполнением в баллонах из прозрачного стекла Г 220-230-200	I0шт	4,00	I,40	6	-	-	-
37	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	22,00	7,20	I58	-	-	-
38	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	22,00	I,42	3I	-	-	-
39	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2: 2х4	I000м	0,80	I90,00	I52	-	-	-
40	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марк. АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х4	I000м	0,50	227,00	II4	-	-	-
4I	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ЭП-0I	I000шт	-	28I,84	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
42	CI54-87	Выключатель неутепленного типа для открытой установки	шт	45,00	0,96	43	-	-	-
43	CI54-I59	То же, розетка	шт	I0,00	0,32	3	-	-	-
44	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	3,00	I3,70	4I	-	-	-
45	2405-I37I	Коробки ответвительные УI92МХЛ2 ТУ36-I882-75,изм.НР2-78	I000шт	0,20	66,05	I3	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.			4338	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			40I8			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			40I7			
		Плановые накопления	руб.			320			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4338			
		Всего по смете:	руб.			76I6	- / II63	697	466 / I54
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			I85			
		Запасные части	руб.			3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тара и упаковка	руб.			3			
		Транспортные расходы	руб.			6			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I			
		Комплектация	руб.			I			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I99			
		Стоимость монтажных работ	руб.			6262			
		Материалы	руб.			I079			
		Эксплуатация машин	руб.			3I2			
		Заработная плата машинистов	руб.			I54			
		Основная заработная плата	руб.			697			
		Всего заработная плата	руб.			85I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			40I7			
		Накладные расходы	руб.			608			
		Плановые накопления	руб.			547			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			74I7			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи ЭМ1-ЭМ20

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 8,68 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,80 тыс.руб.
б) монтажных работ 4,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль 34,72 руб.
I м2 общей площади здания 4,84 руб.
I м3 объема здания 0,85 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I504-I0I0	Выключатель автоматический Число полюсов-2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	2,00	3,00	6	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне на ток до 63А	шт	2,00	2,88	6	-/2	2	-/-
3	I504-6422	Переключатель универсальный типа УП-5402 одинарный двухсекционный УП-5402 ТУ I6-524,074-75	шт	I,00	I0,00	I0	-/-	-	-/-
4	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции, на стене или колонне с количеством секций до 4	шт	I,00	2,9I	3	-/I	I	-/-
5	I504-4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-06I ОСТ I6.05.36.00I- 72	шт	I,00	4,30	4	-/-	-	-/-
6	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции, на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	-/I	I	-/-
7	I5-04 доп.I2 п04-552	Пускатель магнитный ПМЛ-223002	шт	I,00	I5,40	I5	-/-	-	-/-
8	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции, на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	-/I	I	-/-
9	I5-04 доп.I2 п04-543	Пускатель магнитный ПМЛIII002	шт	I,00	5,00	5	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции,на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	- I	I	- -
II	I5-04 доп.I2 п04-549	Пускатель магнитный ПМЛ-I230	шт	4,00	I2,20	49	- -	-	- -
I2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции, на стене или колонне на ток до 40А	шт	4,00	3,40	I4	- 6	6	- -
I3	I504--I3093	Кнопочные посты управления ПКЕ-222-2У2,3У2,ПКЕ-2I2-IУ3	шт	9,00	I,95	I8	- -	-	- -
I4	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	9,00	I,99	I8	- I0	I0	- -
I5	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2Е	шт	I,00	69,00	69	- -	-	- -
I6	То же п.2-648	То же, ЯУ5II4-03А2Н-03Б2Е+ +03А2Е-03А2И+03А2	шт	3,00	88,00	264	- -	-	- -
I7	То же п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2Е	шт	4,00	II2,00	448	- -	-	- -
I8	То же п.2-65I	То же, ЯУ5II5-03А2Г	шт	I,00	I00,00	I00	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	То же п.2-657	То же, ЯУ5II7-03А2Н-03А2А	шт	6,00	I09,00	654	-	-	-
20	То же п.2-723	То же, ЯУ54I8-03Г3К	шт	4,00	85,00	340	-	-	-
2I	ЦСКЦЭ-84 п.2-6I7	Подготовка к включению оборудования, установленного в ящике управления ЯУ5II3-03А2Е	к-т	I,00	I3,40	I3	- 7	6	I -
22	То же, п.2-648	То же, В ЯУ5II4-03А2Е-03А2И, ЯУ5II4--03А2Н-03Б2Е+03А2Г-03А2Н	к-т	3,00	I4,30	43	- 24	2I	3 I
23	То же, п.2-658	То же, ЯУ5II7-03Б2Е	к-т	4,00	22,00	88	- 47	44	3 I
24	То же, п.2-65I	То же, В ЯУ5II5-03А2Г	к-т	I,00	I8,60	I9	- II	I0	I -
25	То же, п.2-657	То же, В ЯУ5II7-03А2Н+03А2А	к-т	6,00	22,00	I32	- 7I	66	5 2
26	То же п.2-723	То же, В ЯУ54I8-03Г2К	к-т	4,00	I0,60	42	- 23	20	3 I
27	ЦВ-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000 х800 мм	шт	I9,00	4,72	90	- 45	30	I5 5
28	СКЦЭ-84 п.2-562	Шкаф распределительный ШРII-735I7-22У3	шт	2,00	I44,00	288	-	-	-
29	То же п.2-547	То же, ШРII-73703-22У3	шт	I,00	9I,00	9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	То же п.2-560	То же, ШРII-735I5-22У3	шт	2,00	I33,00	266	- / -	-	- / -
3I	ЦСКЦЭ-84 п.2-562	Подготовка к включению оборудованию в ШРII-735I7	к-т	2,00	33,90	68	- / 29	27	2 / I
32	То же п.2-547	То же, в ШРII-73703-22У3	к-т	I,00	22,20	22	- / 9	8	I / -
33	То же п.2-560	То же, В ШРII-735I5-22У3	к-т	2,00	33,90	68	- / 29	27	2 / I
34	Ц8-572--4	Монтаж шкафов распределительных ШРII	шт	5,00	4,72	24	- / I2	8	4 / I
35	I5-08 п.6-00I	Установка конденсаторная УК-0,38-75У3	шт	I,00	575,00	575	- / -	-	- / -
36	Ц8-89-I	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-I0кв ток А до I600	шт	I,00	24,90	25	- / 23	I7	6 / 2
37	Ц8-572-4	Монтаж ящика навесного А 25	шт	I,00	4,72	5	- / 3	2	I / -
38	Ц8-529-I3	Монтаж ПКУI5-I9,I3I-40У3 И ПКУI5-I9,I4I-40У3	Аппарат	6,00	I,35	8	- / 5	5	- / -
39	СКЦЭ-84 п.I-20.	Вводно-распределительное устройство, ВРУI-I3	шт	I,00	I52,00	I52	- / -	-	- / -
40	Ц8-57I-I2	Щит шкафного исполнения, глубина шкафа до 800мм без ящиков сопротивлений высота шкафа до I900 мм	м	I,00	2,79	3	- / 2	I	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	- I	I	- -
42	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер реле электрические ТК-20	шт	6,00	I,I9	7	- 4	4	- -
43	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А ПН2 на 400А	шт	6,00	I,03	6	- 3	3	- -
44	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 250А ПН2 на I00А	шт	6,00	0,66	4	- 2	2	- -
45	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55	I	- I	I	- -
46	Ц8-574-35	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный, трехполюсный на ток до 400А	шт	2,00	2,56	5	- 2	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	2,00	0,23	I	—	—	—
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,I3I-40У3, размером 90х205х8Iмм-5шт							
48	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В, частотой 50,60Гц, 220В, Н, ток IOА, габаритные размеры: 90х205х8Iмм-ПКУI5-I9I3I-54У2,ПКУI5-I9I3I-40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	5,00	6,26	3I	—	—	—
49	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В частотой 50,60Гц, 220В Н, ток IOА, габаритные размеры: 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем,с самовозвратом КУ ТУI6-526,334-76	шт	I0,00	I,04	I0	—	—	—
50	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	I0,00	I,35	I3	—	—	—
5I	I507-5056	Арматура светосигнальная ЛС-53У2	шт	5,00	0,72	4	—	—	—
52	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные приборы сигнальные и транспаран.	шт	5,00	0,8I	4	—	—	—
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,I4I-40У3 ...ром 90х258х8Iмм, Iшт							
53	I504-I8I2I	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В, частотой 50, 60гц, 220В Н, ток IOА, габаритные размеры 90х258х8Iмм-ПКУI5-I9I4I-54У2,ПКУI5-I9I4I-40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	I,00	7,34	7	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В,частотой 50, 60ГЦ, 220В Н,ток I0А, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем, с самовозвратом КУ ТУI6-526,334-76	шт	4,00	I,04	4	—	—	—
55	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КК, ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	4,00	I,35	5	—	—	—
		Ящик навесной (А25) размером 600х450х467мм - шт.I							
56	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм ОСТ I6-0,684,II6-74	шт	I,00	I7,60	I8	—	—	—
57	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов-I,номинальный ток А25, исполнение расцепителей, мг,м, номинальный ток А0,6; 0,8 I; I,25; I,6; 2 2,5; 3,2; 4,5; 6 8; I0; I2,5 I6; 20; 25=А63,мг А63,м ТУI6-522,II0-74	шт	I,00	I,59	2	—	—	—
58	I5I7-I35I--I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I,00	I,I3	I	—	—	—
59	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный, однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	—	—	—
60	I504-I20I5	Реле времени пневматическое 440В, 660В, частотой 50 и 60ГЦ число контактов 2, выдержки времени 0,4-I80С=РВП72-3221УХЛ4, РВП72-3222УХЛ4; ТУI6-523,472-79	шт	I,00	9,46	9	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	I5I7-I428--I	Реле напряжения времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от I до 4типов	шт	I,00	2,70	3	-	-	-
62	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	I,00	I,I9	I	I	I	-
63	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ-2, защищенное под винты, номинальный ток контактов, для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ РПУ-2; ТУ16-523,33I-78	шт	2,00	5,94	I2	-	-	-
64	I5I7-I429--I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	2,00	4,05	8	-	-	-
65	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	I	I	-
66	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3 ТУ16-524,074-75	шт	I,00	4,5I	5	-	-	-
67	I5I7-I447	Переключатель универсальный на 6 секций одноблочный УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2 и др.	шт	I,00	4,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	-/I	I	-/-
		Всего по разделу I:	руб.			4874	-/378	330	48/I5
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			3494			
		Запасные части	руб.			66			
		Тара и упаковка	руб.			67			
		Транспортные расходы	руб.			I06			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			4I			
		Комплектация	руб.			23			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3797			
		Стоимость монтажных работ	руб.			733			
		Материалы	руб.			I07			
		Эксплуатация машин	руб.			33			
		Заработная плата машинистов	руб.			I5			
		Основная заработная плата	руб.			330			
		Всего заработная плата	руб.			345			
		Накладные расходы	руб.			268			
		Плановые накопления	руб.			76			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I077			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Монтажные работы							
69	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0мм2	I00м	7,84	60,80	477	-/362	I83	I79/66
70	Ц8-I49-I	Кабель до 35кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1 кг	I00м	0,30	I0,00	3	-/2	2	-/-
7I	Ц8-I46-I	Кабель до 35кв П0 с креплением накладными скобами, масса 1м до 3кг	I00м	5,00	48,00	240	-/I54	9I	63/20
72	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78мм по стальным конструкциям	I00м	0,49	32,00	I6	-/9	5	4/I
73	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	I,55	54,00	84	-/72	36	36/I5
74	Ц8-406-3	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 50мм	I00м	0,I9	70,70	I3	-/II	6	5/2
75	Ц8-406-4	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 80мм	I00м	0,02	98,40	2	-/I	I	-/-
76	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	6,80	34,80	237	-/I8I	98	83/26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металаические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	9,05	4,88	44	-/42	2I	2I/6
78	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	22,49	I,2I	27	-/26	26	-/-
79	Ц8-523-4	Ящик с двух- или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на стене или колонне на ток до I00А	шт	I,00	3,46	3	-/2	2	-/-
80	Ц8-57I-I2	Монтаж вводно-распределительного устройства ВРУI-I3-20У	м	I,00	2,79	3	-/2	I	I/-
8I	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до I6	шт	4,00	I,04	4	-/3	3	-/-
82	Ц8-398-I	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей	I00м	0,30	92,30	28	-/26	4	22/7
83	Ц8-534-I	Коробка У994У2	шт	4,00	2,72	II	-/4	4	-/-
84	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до Iкг	I00шт	0,29	33,40	I0	-/3	3	-/-
85	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 2кг	I00шт	0,30	43,90	I3	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86	ЦВ-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	т	I,00	445,00	445	- 52	44	8 2
		Всего по разделу 2:	руб			2293	- 955	533	422 I45
		В том числе:	руб						
		Стоимость монтажных работ	руб			I660			
		Материалы	руб			702			
		Эксплуатация машин	руб			277			
		Заработная плата машинистов	руб			I45			
		Основная заработная плата	руб			533			
		Всего заработная плата	руб			678			
		Накладные расходы	руб			463			
		Плановые накопления	руб			I70			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			2293			
		РАЗДЕЛ 3. Материалы,не учтенные ценником							
87	I5I7-2252	Ящик однофидерный ,ток I00А, количество полюсов 3,напряжение до 220В, переменный ток ,напряжение до 500В, частота 50,60 Гц 6I0х466х260мм = ЯВ3-3I ТУI6-526,052-78	шт	I,00	27,98	28	- -	-	- -
88	СКЦЭ-84г п.I-20	Вводно-распределительное устройство ВРУI-I3	шт	I,00	I97,00	I97	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с полнивилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2 2х2,5	I000м	0,04	I66,00	7	—	-	—
90	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением,мм2 3х2,5	I000м	0,06	I9I,00	II	—	-	—
9I	CI5I-I09I	АВВГ-4х2,5	I000м	0,70	248,30	I74	—	-	—
92	CI5I-I093	АВВГ-4х6	I000м	0,0I	367,90	4	—	-	—
93	CI5I-I096	АВВГ-4х25	I000м	0,0I	89I,80	9	—	-	—
94	CI5I-I092	АВВГ-3х4-Iх2,5	I000м	0,I5	272,40	4I	—	-	—
95	CI5I-I093	АВВГ-3х6-Iх4	I000м	0,06	339,60	20	—	-	—
96	CI5I-I094	АВВГ-3хI0+Iх6	I000м	0,20	448,80	90	—	-	—
97	CI5I-I087	То же, АВВГ-2хI6+IхI0	I000м	0,07	452,00	32	—	-	—
98	CI5I-I097	АВВГ-3х35+IхI6	I000м	0,03	I044,00	3I	—	-	—
99	CI5I-I2I8	АВВГ-3х95+Iх50	I000м	0,03	5352,00	I6I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,II	I95,00	2I	—	-	—
I0I	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 5х2,5	I000м	0,I4	2II,00	30	—	-	—
I02	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м	0,09	277,00	25	—	-	—
I03	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2 I4х2,5	I000м	0,02	458,00	9	—	-	—
I04	CI5I-I840	КГ-3хI,5+IхI	I000м	0,04	252,00	I0	—	-	—
I05	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В, с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2: 2х5	I000м	0,85	28,40	24	—	-	—
I06	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2: I,5	I000м	2,05	38,I0	78	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I07	24-I6-49П,I -064 к=I,074	Рукав гибкий металлический РЗ-Ц-Х-Ш-22, 205,I,074	I000м	0,06	220,I7	II	—	—	—
I08	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	4,00	3,56	I4	—	—	—
I09	2405-I345	Коробки У994У3 ТУ36-I689-78	шт	4,00	0,62	2	—	—	—
II0	2405-I252	Короба УII05 ТУ36-2I58-78	шт	30,00	6,I2	I84	—	—	—
III	СII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ3262-75, с изм.I черные, легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ, толщина стенок в мм, т, ДУ20 Т2,5	м	I60,00	0,30	48	—	—	—
II2	СII3-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-76 с изм.I, черные, легкие (Неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм, ДУ; толщина стенок в мм, т ДУ-50, Т-3	м	20,00	0,78	I6	—	—	—
II3	СII3-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I, черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм, ДУ, толщина стенок в мм,т ДУ-65, Т-3,2	м	2,00	I,03	2	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0
II4	05-03 п.08-0086-1	Труба винипластовая особо тяжелого типа диаметром 20мм 0,I45-I,076	м	680,00	0,I6	I09	—	-		—
		Всего по разделу 3:	руб.			I5I2				
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I322				
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I32I				
		Плановые накопления	руб.			I08				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I430				
		Стоимость общестроительных работ	руб.			66				
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			66				
		Накладные расходы	руб.			II				
		Плановые накопления	руб.			5				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			82				
		Всего по смете:	руб.			8679	— I333	863		470 I60
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			3494				
		Запасные части	руб.			66				
		Тара и упаковка	руб.			67				
		Транспортные расходы	руб.			I06				
		Заготовительно-складские расходы	руб.			4I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Комплектация	руб.			23			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3797			
		Стоимость монтажных работ	руб.			37I5			
		Материалы	руб.			809			
		Эксплуатация машин	руб.			3I0			
		Заработная плата машинистов	руб.			I60			
		Основная заработная плата	руб.			863			
		Всего заработная плата	руб.			I023			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I32I			
		Накладные расходы	руб.			73I			
		Плановые накопления	руб.			354			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4800			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			66			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			66			
		Накладные расходы	руб.			II			
		Плановые накопления	руб.			5			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			82			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство связи и сигнализации

Основание: чертежи СС-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,II тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I,0 руб.
I м2 общей площади здания 0,I4 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I6-02 Доп.5 т.04-0049 к=0,95	Телефонный аппарат настольный типа ТА-72М-2АТС	шт	2,00	9,07	I8	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	4,00	0,37	I	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	62-03 п.II	То же, ТА-68м-2АТС	шт	I,00	7,70	8	-	I	-
4	62-03 п.22-I	Телефонный аппарат настольный ТА-68ЦБ	шт	I,00	8,20	8	-	-	-
5	I6-0I	Колонка звуковая I5КЗ-8	шт	I,00	30,00	30	-	-	-
6	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	I,00	2,73	3	2	2	-
7.	I703 ч 2 п.I-056	Часы эл.показывающие вторичные ВЧСI-М2ПВ-24Р-400-324К	шт	2,00	I4,50	29	-	-	-
8.	ЦI0-84I-2	Часы электрические: вторичные	шт	2,00	3,I6	6	6	6	-
9	084-0I-I	Громкоговоритель Тайга-305	шт	I,00	5,00	5	-	-	-
I0	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	I,00	2,73	3	-	2	-
		Всего по разделу I:	руб			I29	II	II	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб			98			
		Запасные части	руб			2			
		Тара и упаковка	руб			2			
		Транспортные расходы	руб			3			
		Всего, стоимость оборудования	руб			I05			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			I3			
		Материалы	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			II			
		Всего заработная плата	руб.			II			
		Накладные расходы	руб.			I0			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			24			
		Раздел 2. Монтажные работы							
II	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная	короб-ка	I,00	4,0I	4	-/2	2	-/-
I2	ЦI0-975-I2	Коробка оконечная	шт	I,00	0,4I	I	-/-	-	-/-
I3	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	4,00	0,36	I	-/I	I	-/-
I4	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной масса,Iм, кг, до: I	I00м	I,20	3I,60	38	-/30	23	7/2
I5	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	I,50	II,20	I7	-/I6	I6	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			I04	-/49	42	7/2
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			6I			
		Материалы	руб.			II			
		Эксплуатация машин	руб.			5			
		Заработная плата машинистов	руб.			2			
		Основная заработная плата	руб.			42			
		Всего, заработная плата	руб.			44			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			36			
		Плановые накопления	руб.			7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I04			
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником							
I6	CI55-I6	Коробка распределительная телефонная КРТ-I0	шт	I,00	I,50	2	-	-	-
I7	CI55-23	Розетка РТ-2	шт	4,00	0,40	2	-	-	-
I8	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I,00	0,I4	I	-	-	-
I9	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, мм: 0,8	I000м	0,II	35,20	4	-	-	-
20	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы 0,4мм, с числом пар:I0	I000м	0,0I	I58,00	2	-	-	-
2I	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП, диаметром жилы 0,5мм2	I000м	0,I5	I3,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 3:	руб.			I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб			I3			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I3			
		Всего по смете:	руб.			246	-/60	53	7/2
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			98			
		Запасные части	руб.			2			
		Тара и упаковка	руб.			2			
		Транспортные расходы	руб.			3			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I05			
		Стоимость монтажных работ	руб.			87			
		Материалы	руб.			I2			
		Эксплуатация машин	руб.			5			
		Заработная плата машинистов	руб.			2			
		Основная заработная плата	руб.			53			
		Всего заработная плата	руб.			55			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I2			
		Накладные расходы	руб.			46			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I4I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

АЛЬБОМ УП ч 2 Т.П. 503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на приобретение и монтаж КИП и автоматики

Осчование: чертежи AI-AI9

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	3,38 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	2,53 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,85 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I3,52 руб.
I м2 общей площади здания	0,84 руб.
I м3 объема здания	0,I5 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ							
I	I704-50905-Доп.3	Регулятор температуры РТ-3	шт	4,00	57,00	288	-	-	-
2	Ц.II-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	4,00	2,48	I0	- I0	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I704-III97 доп.9	Датчик-реле температуры	шт	4,00	3,60	I4	-	-	-
4	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика	компл.	4,00	0,58	2	- 2	2	-
5	I704-II437	Термопреобразователь сопротивления ТСП-0879-0I	шт	6,00	23,00	I38	-	-	-
6	ЦII-I3-I	Термопреобразователь для помещений, одинарный, двойной или поверхностный	шт	6,00	0,90	5	- 5	5	-
7	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	I0,00	20,60	206	-	-	-
8	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	I0,00	0,36	4	- 4	4	-
9	I7-06-48	Термометр технический прямой с оправой	шт	I0,00	2,35	23	-	-	-
I0	I7-06-48	То же, угловой	шт	I0,00	2,95	29	-	-	-
II.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	20,00	0,2I	4	- 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2У3	шт	6,00	I,95	I2	-/-	-	-/-
I3	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	6,20	I,99	I2	-/7	7	-/-
I4	I5-04-4I9I	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-06I ОСТ I6,0.536,00I-72	шт	8,00	4,30	34	-/-	-	-/-
I5	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене на ток до 40А	шт	8,00	3,40	27	-/I3	I2	I/-
I6	36-09 пI-0I30	Резистор МЛТ-0,5	шт	I6,00	0,0I	-	-/-	-/-	-/-
I7	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	шт	I6,00	0,I4	2	-/2	2	-/-
I8	Ц8-529-7	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,33I-542У	шт	5,00	3,33	I7	-/8	8	-/-
I9	Ц8-529-6	То же, ПКУ-I5-I9,23I-54У2	шт	2,00	2,43	5	-/3	3	-/-
20	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до I000х х800мм	шт	5,00	4,72	24	-/I2	8	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пост управления кнопочный ПКУI5-I9,33I-54У2, размером 230,250,8Iмм-5шт							
2I	I504-I8II9	Пост управления ПКУI5,500В, частотой 50,60Гц,220В Н,ТОК IOА габаритные, размеры 230х250х8Iмм-ПКУI5-I933I-54У2, ПКУI5-I933 I-40У3 ТУI6-526,333-74,АА36I4-77	шт	5,00	II,23	56	—	-	—
22	I504-I8I26	Пост управления кнопочный ПКУI5,500В, частотой 50, 60Гц,220В Н, ток IOА, габаритные размеры 42х40х54мм с цилиндрическим толкателем с самовозвратом-КУ ТУI6-526,334-76	шт	30,00	I,04	3I	—	-	—
23	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ,КСМ-2,КУ,КЗ	шт	30,00	I,35	40	—	-	—
24	I507-5056	Арматура светосигнальная АС-53У2	шт	I5,00	0,72	II	—	-	—
25	I5I7-I48I-I	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные,приборы сигнальные и транспаранты	шт	I5,00	0,8I	I2	—	-	—
		Щиты автоматизации II (АДЗО) ШШМ-I000,600-2У4УРЗО, П2/32/ШШМ-I000,600-2У4УРЗО; П3/АД34/ШШМ-I000, 600-2У 4УР; П4/АД36/; П5/АД38/-5ШТ							
26	I5I7-II04	Металлоконструкции комбинированной аппаратуры I200х500х600мм ОСТI6-0,684,II6-74	шт	5,00	22,68	II3	—	-	—
27	I5I7-I479-I	Заводское изготовление регулятора температуры РТ-3, аппараты контроля	шт	5,00	I,84	9	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	Ц8-574-59	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: лагометр электронный прибор диастанционного измерения температуры или регулятор напряжения	шт	5,00	0,55	3	-/2	2	-/-
29	I504-64I6	Универсальный переключатель УП53II-С23 А23 УП-53II ТУI6-524,074-75	шт	I0,00	2,36	24	-/-	-	-/-
30	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300,ПКУ, ПI40,КПС-2	шт	I0,00	I,35	I3	-/-	-	-/-
3I	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	20,00	0,43	9	-/4	4	-/-
32	I504-64I7	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с самовозвратом рукояткой в нулевое положение, четырехсекционный УП-53I2 ТУI6-524,074-75	шт	5,00	3,57	I8	-/-	-	-/-
33	I5I7-I446-I	Переключатели универсальные на 4 секции УП-5300,ПКУ,ПМО, КП4-2	шт	5,00	2,70	I3	-/-	-	-/-
34	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	20,00	0,43	9	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	I504-6419	Переключатель универсальный типа УП-5314 с самовозвратом рукоятки в нулевое положение, восьмисекционный УП-5314 ТУ16-524,074-75	шт	5,00	6,05	30	-	-	-
36	I5I7-I448-I	Переключатели универсальные на 8 секций УП-5300, ПКУ,ПМО	шт	5,00	5,35	27	-	-	-
37	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах:командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	40,00	0,43	I7	- 7	7	-
38	I504-I2004	Реле времени программные 36/II0/220В, частотой 50Гц, число контактов 3 ВС-I0-3074	шт	5,00	20,24	I0I	-	-	-
39	I5I7-I429-I	Реле напряжения,времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	5,00	4,05	20	-	-	-
40	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр,счетчик частотомер, реле электрические	шт	5,00	I,I9	6	- 4	4	-
4I	I7I42-8027 прим.	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2М РПВ4,39	шт	5,00	88,00	440	-	-	-
42	I5I7-I484-I	Приборы измерительные,регистрирующие, указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель	шт	5,00	I,62	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические	шт	5,00	I,I9	6	-/4	4	-/-
44	I504-I2050	Реле промежуточное РПУ2, защищенное под винты, номинальный ток контактов для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки, для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ РПУ-2 ТУI6-523,33I-78	шт	35,00	5,94	208	-	-	-
45	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	шт	35,00	4,05	I42	-	-	-
46	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	35,00	I,I9	42	-/26	26	-/-
47	I504-I80II	Кнопки управления КЕ,600В, частота 50-60ГЦ, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический КЕ 0IIУ3; ТУI6-526,407-76	шт	25,00	0,88	22	-	-	-
48	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	25,00	I,35	34	-	-	-
49	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I	шт	25,00	0,45	II	-/7	7	-/-
50	I507 -5047	Арматура светосигнальная АС-I20IIУ2	шт	I5,00	0,36	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
5I	I5-I7-I48I-I	– Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные Приборы сигнальные и транспаранты	шт	I5,00	0,8I	I2	– –	–	– –
52	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	I5,00	0,55	8	– 5	5	– –
53	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов – I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг,м номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63-мг А63-м ТУ I6-522, II0-74	шт	5,00	I,59	8	– –	–	– –
54	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	5,00	I,I3	6	– –	–	– –
55	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50 А	шт	5,00	0,23	I	– I	I	– –
56	I504-600I	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0МЗБ ОСТ I6 0, 526, 00I-77	шт	5,00	0,83	4	– –	–	– –
57	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	5,00	3,56	I8	– –	–	– –
58	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	5,00	0,28	I	– I	I	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Щит автоматизации АДI-ЩШМ-I000,600-2У4УР30-Iшт							
59	I504-64I6	Универсальный переключатель УП53II-С23 УП-53II ТУ I6-524,074-75	шт	I,00	2,36	2	—	-	—
60	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПI40, КПС-2	шт	I,00	I,35	I	—	-	—
6I	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	2,00	0,43	I	—	-	—
62	I7I42-8027 прим.	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2М РПВ4.39	шт	I,00	88,00	88	—	-	—
63	I5I7-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные, ступенчатый импульсный прерыватель	шт	I,00	I,62	2	—	-	—
64	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик частотомер, реле электрические	шт	I,00	I,I9	I	— I	I	— —
65	I504-I006	Выключатель автоматический, число полюсов I, номинальный ток А 25, исполнение расцепителей мг,м, номинальный ток А 0,6; 0,8; I; I,25; I,6; 2 2,5; 3,2; 4,5; 6; 8; I0; I2,5; I6; 20; 25 А63-МГ; А63М ТУ I6-522,II0-74	шт	I,00	I,59	2	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I,00	I,I3	I	- / -	-	- / -
67	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	шт	I,00	0,23	I	- / -	-	- / -
		Всего по разделу I:	руб.			2880	- / I4I	I36	5 / I
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			23I9			
		Запасные части	руб.			44			
		Тара и упаковка	руб.			44			
		Транспортные расходы	руб.			70			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			25			
		Комплектация	руб.			I2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			25I4			
		Стоимость монтажных работ	руб.			233			
		Материалы	руб.			93			
		Эксплуатация машин	руб.			4			
		Заработная плата машинистов	руб.			I			
		Основная заработная плата	руб.			I36			
		Всего, заработная плата	руб.			I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			I06			
		Плановые накопления	руб.			27			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			366			
		Раздел 2. Монтажные работы							
68	Ц8-I48-9	Кабель до 35кв по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до: 2 кг	I00м	3,33	20,60	69	-/3I	29	2/I
69	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0мм2	I00м	0,39	60,80	24	-/I8	9	9/3
70	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	0,60	II,20	7	-/6	6	-/-
7I	ЦI0-743-I	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	8,00	0,45	4	-/3	3	-/-
72	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до:8	шт	3,00	0,97	3	-/2	2	-/-
73	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:6	шт	6,00	I,04	6	-/5	5	-/-
74	ЦII-58I-I	Коробка компенсации температуры свободных концов	шт	3,00	0,5I	2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные для крепления закладных подвесок массой до 1кг	I00шт	0,06	33,40	2	-/I	I	-/-
76	Ц8-405-I	Конструкции металлические для стальных труб скоба П-образная	т	0,02	445,00	9	-/I	I	-/-
77	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	-/I	I	-/-
78	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм	I00м	0,49	54,00	26	-/23	II	I2/5
79	Ц10-975-I2	Коробка оконечная	шт	3,00	0,4I	I	-/I	I	-/-
		Всего по разделу 2:	руб.			24I	-/94	7I	23/9
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I6I			
		Материалы	руб.			66			
		Эксплуатация машин	руб.			I4			
		Заработная плата машинистов	руб.			9			
		Основная заработная плата	руб.			7I			
		Всего заработная плата	руб.			80			
		Накладные расходы	руб.			63			
		Плановые накопления	руб.			I7			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			24I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником							
80	24-02 п04-059 4-4-82 ч.5	Извещатель пожарный тепловой ДТЛ	шт	8,00	0,I5	I	=	-	=
8I	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	I000м	0,04	I66,00	7	=	-	=
82	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм2: 4хI,5	I000м	0,03	308,00	9	=	-	=
83	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,07	I95,00	I5	=	-	=
84	CI5I-228I	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с полининилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 5х2,5	I000м	0,03	2II,00	5	=	-	=
85	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м	0,04	277,00	I0	=	-	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I0х2,5	I000м	0,0I	367,00	4	—	-	—
87	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5	I000м	0,I2	458,00	55	—	-	—
88	CI5I-2285	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I9х2,5	I000м	0,05	592,00	30	—	-	—
89	I5-09 т.7-029 к=I,II6	Провод ТРВ-2,0,5	I000м	0,06	I0,7I	I	—	-	—
90	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	3,00	2,27	7	—	-	—
9I	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	6,00	3,56	2I	—	-	—
92	I504-I7253	Коробка КС-20 КС-20-К ТУ I6-526,050-76	шт	3,00	I4,45	43	—	-	—
93	24-05-I7II	Полосы перфорированные Е 30УI ТУ36-III3-75, изм. НРЗ-79	Iм	6,00	0,I5	I	—	-	—
94	2405-I736	Рамки Х26,434,00I-0I ТУ36-II30-74	I000шт	-	I3,I9	I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
95	СII3-3	Трубы сварные стальные, водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I, черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-Ду; толщина стенок в мм-т Ду=25 Т-2,8	м	50,00	0,40	20	- -	-	- -
96	СI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	3,00	0,I4	I	- -	-	- -
		Всего по разделу 3:	руб.			252	- -	-	- -
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ,	руб.			2II			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			209			
		Плановые накопления	руб.			I6			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			227			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			20			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20			
		Накладные расходы	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25			
		Всего по смете:	руб.			3373	- 235	207	28 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2319			
		Запасные части	руб.			44			
		Тара и упаковка	руб.			44			
		Транспортные расходы	руб.			70			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			25			
		Комплектация	руб.			I2			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2514			
		Стоимость монтажных работ	руб.			605			
		Материалы	руб.			I59			
		Эксплуатация машин	руб.			I8			
		Заработная плата машинистов	руб.			I0			
		Основная заработная плата	руб.			207			
		Всего заработная плата	руб.			2I7			
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			209			
		Накладные расходы	руб.			I69			
		Плановые накопления	руб.			60			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			834			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20			
		Накладные расходы	руб.			3			
		Плановые накопления	руб.			2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			25			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
подготовила оператор Т.Б.Виноградова
проверила ст.инженер Т.Н.Рощина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч.	979,45	971,68	983,24
Заработная плата, руб.	814,0	814,17	820,66
Строительные машины, руб.	120,9	119,16	121,28
Надземная часть			
Затраты труда, чел.час.	6169,85	6120,84	6193,69
Заработная плата, руб.	5160,0	5128,69	5169,54
Строительные машины, руб.	761,57	750,65	764,0
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
Затраты труда, чел.-ч.	7149,3	7092,52	7176,93
Заработная плата, руб.	5974,0	5942,86	5990,2
Строительные машины, руб.	882,47	869,81	885,28

I	2	3	4
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД			
Затраты труда, чел.-ч.	I32,6	I32,6	I32,6
Заработная плата, руб.	82,0	82,0	0,82
Строительные машины, руб	0,89	0,89	0,89
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			
Затраты труда, чел.-ч.	I38,37	I38,37	I38,37
Заработная плата, руб.	84,0	84,0	84,0
Строительные машины, руб.	7,I6	7,I6	7,I6
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД			
Затраты труда, чел.-ч.	58,32	58,32	58,32
Заработная плата, руб.	37,0	37,0	37,0
Строительные машины, руб.	3,85	3,85	3,85
БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			
Затраты труда, чел.-ч	42,I8	42,I8	42,I8
Заработная плата, руб.	26,0	26,0	26,0
Строительные машины, руб.	0,78	0,78	0,78
ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			
Затраты труда, чел.-ч.	38,52	38,52	38,52
Заработная плата, руб.	24,0	24,0	24,0
Строительные машины, руб.	I,2I	I,2I	I,2I
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			
Затраты труда, чел.-ч.	8,0	8,0	8,0
Заработная плата, руб.	5,0	5,0	5,0
Строительные машины, руб.	3,49	3,49	3,49

I	2	3	4
КАНАЛИЗАЦИЯ ШЛАМОСОДЕРЖАЩИХ ВОД			
Затраты труда, чел.-ч	I92,23	I92,23	I92,23
Заработная плата, руб.	I07,0	I07,0	I07,0
Строительные машины, руб.	5,24	5,24	5,24
ТРУБОПРОВОД ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ			
Затраты труда, чел.-ч.	56,66	56,66	56,66
Заработная плата, руб.	34,0	34,0	34,0
Строительные машины, руб.	4,27	4,27	4,27
ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД			
Затраты труда, чел.ч.	35,2	35,2	35,2
Заработная плата, руб.	2I,0	2I,0	2I,0
Строительные машины, руб.	3,26	3,26	3,26
ОТОПЛЕНИЕ			
Затраты труда, чел.ч.	457,9I	455,I6	458,83
Заработная плата, руб.	268,0	266,4	268,54
Строительные машины, руб.	I8,05	I7,94	I8,09
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ			
Затраты труда, чел.-ч.	632,26	628,47	633,52
Заработная плата, руб.	377,0	374,74	377,75
Строительные машины, руб.	24,59	24,44	24,64
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ			
Затраты труда, чел.ч.	I48,97	I48,08	I49,27
Заработная плата, руб.	9I,0	90,45	9I,I8
Строительные машины, руб.	9,34	9,28	9,36

I	2	3	4
ВЕНТИЛЯЦИЯ			
Затраты труда, чел.ч.	I2I4,66	I206,I7	I2I4,66
Заработная плата, руб.	8I3,0	808,I2	8I3,0
Строительные машины, руб.	8I,96	8I,47	8I,96
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Затраты труда, чел.-ч.	604,0	604,0	604,0
Заработная плата, руб.	423,0	423,0	423,0
НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Затраты труда, чел.-ч.	I08,6	I08,6	I08,6
Заработная плата, руб.	65,0	65,0	65,0
МЕБЕЛЬ			
Затраты труда, чел.-ч.	9,0	9,0	9,0
Заработная плата, руб.	5,0	5,0	5,0
ПРОМПРОВОДКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ			
Затраты труда, чел.-ч.	453,55	453,55	453,55
Заработная плата, руб.	242,0	242,0	242,0
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ			
Затраты труда, чел.-ч.	847,I9	847,I9	847,I9
Заработная плата, руб.	697,0	697,0	697,0
СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ			
Затраты труда, чел.ч.	I000,44	I000,44	I000,44
Заработная плата, руб.	863,0	863,0	863,0

I	2	3	4
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ			
Затраты труда, чел.-ч.	92,5	92,5	92,5
Заработная плата, руб.	53,0	53,0	53,0
КИП И АВТОМАТИКА			
Затраты труда, чел.-ч.	232,68	232,68	232,68
Заработная плата, руб.	I74,0	I74,0	I74,0
ВСЕГО:			
Затраты труда, чел.-ч.	I3653,I4	I3580,44	I3683,25
Заработная плата, руб.	I0465,0	I0424,57	I0482,67
Строительные машины, руб.	I046,56	I032,28	I049,48

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru