ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-17.87

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВЕ ЛИНИИ

АЛЬБОМ УП

(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга I

стр. 1÷105

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-3-17.87

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА ДВЕ ЛИНИИ

АЛЬБОМ УП

(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга I

Стоимость:

общая	181,67 тыс.руб
строительно-монтажных работ	153,02 тыс.руб
I куб.м здания	26,76 руб
I кв. м общей площади здания	151,60 руб

Разработан
проектным институтом "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол от 11.02.86 г. № 5
срок действия 1990 год

Директор Ю.М. Газаев

Главный инженер проекта И.А. Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикиш

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Альбом УП ч.I т.п. 503-3-17.87

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I.	Титульный лист		стр. I кн.I
2.	Содержание		стр. 2 кн.I
3.	Пояснительная записка		стр. 4 кн.I
4.	Объектная смета	I	стр. 5 кн.I
5.	Общестроительные работы	I-I	стр. 8 кн.I
6.	Хозяйственно-производственный водопровод	I-2	стр.54 кн.I
7.	Горячее водоснабжение	I-3	стр.57 кн.I
8.	Производственный водопровод	I-4	стр.60 кн.I
9.	Бытовая канализация	I-5	стр.63 кн.I
I0.	Дождевая канализация	I-6	стр.65 кн.I
II.	Производственная канализация	I-7	стр.67 кн.I
I2.	Канализация шламосодержащих вод	I-8	стр.69 кн.I
I3.	Трубопровод осветленной воды	I-9	стр.72 кн.I
I4.	Переливной трубопровод	I-I0	стр.74 кн.I
I5.	Отопление	I-II	стр.76 кн.I
I6.	Теплоснабжение установок систем	I-I2	стр.8I кн.I
I7.	Узел управления	I-I3	стр.9I кн.I

Альбом УП ч.I т.п. 503-3-I7.87

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I8	Вентиляция	I-I4	стр.98 кн.I
I9	Технологическое оборудование	I-I5	стр.I06 кн.2
20.	Нестандартизированное технологическое оборудование	I-I6	стр.I09 кн.2
2I.	Инструмент, инвентарь и приспособления	I-I7	стр.II2 кн.2
22.	Мебель	I-I8	стр.II4 кн.2
23.	Технологические промпроводки	I-I9	стр.II7 кн.2
24.	Электроосвещение	I-20	стр.I24 кн.2
25.	Силовое электрооборудование	I-2I	стр.I33 кн.2
26.	Связь и сигнализация	I-22	стр.I5I кн.2
27.	КИП и автоматика	I-23	стр.I56 кн.2
28.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		стр.I73 кн.2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР. Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Часть I. Строительные материалы

- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденные Мособлисполкомом
- Прейскуранты, введенные в действие с I.OI.I982 г. и ценники на монтаж оборудования издания I983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (I6,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8 % - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП чт.п. 503-3-17.87

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

Сметная стоимость – 181,87 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

расчетную единицу – I автомобиль 727,48 руб.

I кв.м общей площади здания – 151,80 руб.

I кб.м объема здания – 26,76 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I04,09	-	-	-	I04,09	-	-	-	м3	5719,0	I8,20
2	I-2	Хозяйственно-производственный водопровод	0,70	-	0,5I	-	I,2I	-	-	-	м3	5719	0,I2
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,67	-	-	-	0,67	-	-	-	м3	5719	0,I2
4	I-4	Производственный водопровод	0,29	-	-	-	0,29	-	-	-	м3	5719	0,05
5	I-5	Бытовая канализация	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	м3	5719	0,06
6	I-6	Дождевая канализация	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	м3	5719	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I-7	Производственная канализация	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	м3	57I9	0,07
8	I-8	Канализация шламо-содержащих вод	0,3I	0,33	2,37	-	3,0I	-	-	-	м3	57I9	0,II
9	I-9	Трубопровод осветленной воды	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	м3	57I9	0,07
I0	I-I0	Переливной трубопровод	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	м3	57I9	0,04
II	I-II	Отопление	2,44	-	-	-	2,44	-	-	-	м3	57I9	0,43
I22	I-I2	Теплоснабжение установок систем	4,87	-	-	-	4,87	-	-	-	м3	57I9	0,85
I3	I-I3	Узел управления	I,39	-	-	-	I,39	-	-	-	м3	57I9	0,24
I4	I-I4	Вентиляция	20,49	-	-	-	20,49	-	-	-	м3	57I9	3,58
I5	I-I5	Технологическое оборудование	-	I,02	II,54	-	I2,56	-	-	-	м3	57I9	0,I8
I6	I-I6	Нестандартизированное технологическое оборудование	-	0,I6	2,54	-	2,70	-	-	-	м3	57I9	0,03
I7	I-I7	Инструмент, инвентарь и приспособления	-	-	I,54	-	I,54	-	-	-	м3	57I9	-
I8	I-I8	Мебель	-	-	3,7I	-	3,7I	-	-	-	м3	57I9	-
I9	I-I9	Технологические промпроводки	0,69	0,66	-	-	I,35	-	-	-	м3	57I9	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20	I-20	Электроосвещение	-	7,42	0,20	-	7,62	-	-	-	м3	5719	I,30
2I	I-2I	Силовое электро-оборудование	0,08	4,80	3,80	-	8,68	-	-	-	"	5719	0,85
22	I-22	Связь и сигнализация	-	0,I4	0,II	-	0,25	-	-	-	"	5719	0,02
23	I-23	КИП и автоматика	-	0,85	2,53	-	3,38	-	-	-	"	5719	0,I5
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ:	I37,64	I5,38	28,85	-	I8I,87	-	-	-	"	5719	26,76

Директор Д.М.Газаев

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

Проверила рук.группы Т.М.Андреева

АЛЬБОМ УП 4.1 Т.П. 503-3-17.87 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖI-I7, АРI-8, КМI-4, КЖИ-42

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I04,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	4I6,36 руб.
I м2 общей площади здания	I03,27 руб.
I м3 объема здания	I8,20 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-233 доп. вып.I I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	м	I75,00	0,02	4	- 4	-	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЕI-240 Доп.вып.I I-29-II	Добавить на 90М	м3	I75,00	0,I8	32	- 32	-	32 -
3	ЕI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	I,32	I32,00	I74	- I75	9	I66 69
4	ЕI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00 м3	0,75	49,70	37	- 37	I9	I8 7
5	ЕI-960 тчп ,3,67 I-80-2	Срезка недобора сухого грунта 2 группы вручную	I00м3	0,25	89,40	22	- 22	22	- -
6	ЕI-234 Доп.вып.I тех.ч.п.3,4 8 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00 м	м3	2630,00	0,02	53	- 45	-	45 -
7	ЕI-24I доп.вып.I I-29-I2	Добавить на 90 М	м3	2630,0	0,I8	473	- 473	-	473 -
8	ЕI-260 доп.вып.I I-3I-5	Обратная засыпка сухого грунта 2 группы бульдозером	м3	I3I5,0	0,0I	I3	- I3	-	I3 -
9	ЕI-II84 I-II8-I0	Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	I3,I5	9,69	I27	- I28	82	46 30
I0	ЕI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего и растительного грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,28	I3I,0	37	- 36	2	34 I4
II	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	434,0	0,29	I26	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ I:			руб.	I098	- 965	I34	83I I20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ - всего, стоимость общестроительных работ			руб руб	I098 I098			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
I2	Е8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I3,60	0,74	I0	- 9	5	4 I
I3	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I П4-20	Стоимость песка	м3	I4,96	7,79	II7	- -	-	- -
I4	Е6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	0,72	I,60	I	- I	I	- -
I5	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-I3	Стоимость бетона М-50	м3	0,73	25,30	I8	- -	-	- -
I6	Е7-6 7-I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т	шт	26,0	4,89	I27	- I27	3I	96 35
I7	Е7-7 7-I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт	6,00	7,59	46	- 45	I0	35 I3
I8	Сборник сметных цен М.О.И. том I,часть 2 П9-I24	Стоимость железобетонных фундаментов из бетона М-200 объемом более I м3 IФI8,8-I- 26 шт. IФ2I,8-I - 6 шт.	м3	47,20	52,50	2478	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	То же Тех.ч.табл.3 Iп.I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,98	229,0	224	- -	-	- -
20	То же п.3	То же, А-3	тн	0,26	250,0	65	- -	-	- -
2I	Е6-20 6-I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бетонных из бетона М I50	м3	9,45	5,37	5I	- 22	I5	7 2
22	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I.Ш-4	Стоимость бетона М-I50	м3	9,64	26,60	256	- -	-	- -
23	Е6-20 6-I-20	Устройство набетонки под рамы ворот и цокольные балки из бетона М-I50	м3	I6,50	5,37	89	- 39	26	I3 4
24	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I6,83	26,60	448	- -	-	- -
25	Е8-I3 8-4-I	Устройство горизонтального гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора А1:2	I00м2	0,I5	25,I0	4	- 3	3	- -
26	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора I:2	м3	0,47	24,I0	II	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	2		руб	3945	- -	9I	I55 -
		В том числе:					246	-	55
		Стоимость общестроительных работ -			руб	3945			
		всего ,стоимость общестроительных работ -			руб	3945			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
27	ЕI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,42	I32,0	55	= 56	3	53 22
28	ЕI-960 тчп 3,67 I-80-2	Срезка недобора сухого грунта 2 группы	I00м3	0,32	89,40	29	= 29	29	= -
29	ЕI-260 Доп.вып.I I-3I-5	Обратная засыпка сухого грунта 2 группы бульдозером	м3	270,0	0,0I	3	= 3	-	3 -
30	ЕI-27I Доп.вып.I I-3I-I6	Добавить на I0 мм	м3	270,0	0,02	5	= 5	-	5 -
3I	ЕI-II84 I-II8-I0	Уплотнение сухого грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,70	9,69	26	= 26	I7	9 6
32	ЕI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего сухого грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,I8	I3I,0	24	= 23	I	22 9
33	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	324,0	0,29	94	= -	-	= -
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМI-I шт, ФОМIА-I шт							
34	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,02	4,58	9	= 9	7	2 I
35	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I П4-46	Стоимость щебня	м3	8,24	8,83	73	= -	-	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	Е6-32 6-3-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-200 объемом св. 25 м3 сложной конфигурации	м3	82,0	4,56	374	- I68	I00	33 I9
37	Сборник сметных цен М.О.И. том I, часть I III-5	Стоимость бетона М-200	м3	83,64	27,40	2292	- -	-	- -
38	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	82,0	3,35	275	- I38	94	44 I3
39	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитных бетонных набивных ступеней из бетона М-200	м3	I,60	I,45	2	- I	I	- -
40	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I III-5	Стоимость бетона М-200	м3	I,63	27,40	45	- -	-	- -
4I	Е9-II6 9-16-3	Укладка металлических балок	т	0,04	3I,20	I	- -	-	- -
42	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,04	2I3,0	9	- -	-	- -
43	Е8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,I2	3I8,0	38	- 4	8	I -
44	Сборник сметных цен М.О.И. том I П2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,09	22,30	2	- -	-	- -
45	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	I,04	355,0	369	- 4I	40	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	Е34-304 34-55-I	Перекрытие каналов рифленой сталью толщ. 6мм	I0м2	0,57	22I,0	I26	= 23	I9	4 I
47	Е11-I35 II-20-3	Облицовка пола канав керамической плиткой	I00м2	0,7I	363,0	258	= 47	44	3 I
48	Сборник сметных цен М.О.И. том I П2-6	Стоимость цементного раствора	м3	I,58	28,I0	44	= -	-	= -
49	Е15-82 I5-I4-I	Облицовка стен канавы керамической белой глазурной плиткой	I00м2	I,90	422,0	802	= I84	I80	4 I
50	Е16-224 I6-23-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметром труб до 200мм	сальник	I,0	8,90	9	= 2	2	= -
5I	Е13-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00м2	0,70	7,7I	5	= I	I	= -
52	Е13-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,70	I0,30	7	= I	I	= -
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2- Iшт, ФОМ3- 8 шт.							
53	Е11-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	4,58	I	= I	I	= -
54	Сборник цен М.О.И. том I часть I П4-46	Стоимость щебня	м3	0,65	8,83	6	= -	-	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
55	Е6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5 м3	м3	8,90	9,4I	84	- 3I	2I	IO 3
		из бетона М200							
56	Сборник сметных цен М.О.И. том I, часть I III-5	Стоимость бетона М-200	м3	9,08	27,40	249	- -	-	- -
57	Е6-36 6-3-7	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	6,40	0,9I	6	- 5	2	3 I
		ПРИЯМОК ПРI- I шт							
58	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,74	4,58	3	- 4	3	I -
59	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I II4-46	Стоимость щебня	м3	0,I5	8,83	I	- -	-	- -
60	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища приямка из бетона М-200, толщ. 250 мм	м3	0,75	I,45	I	- -	-	- -
6I	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I III-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,77	27,40	2I	- -	-	- -
62	Е6-I28 6-I3-4	Устройство монолитных бетонных стен приямка из бетона М-200	м3	2,25	I4,00	3I	- 9	8	I -
63	Сборник сметных цен М.О.И. том I	Стоимость бетона М-200	м3	2,30	27,40	63	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	Е34-304 34-55-I	Перекрытие приямка щитами из рифленой стали толщ.6мм	I0м2	0,I6	22I,0	35	- 6	5	I -
65	СIII-343	Скобы ходовые	кг	II,0	0,30	3	- -	-	- -
66	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,02	355,0	7	- I	I	- -
67	ЕI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладного деталей грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00м2	0,07	7,7I	I	- -	-	- -
68	ЕI3-I53 к=2к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,07	I0,30	I	- -	-	- -
		КАНАЛ ОВ-ПКI							
69	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,0I	4,58	I	- -	- -	- -
70	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I П4-46	Стоимость щебня	м3	0,06	8,83	I	- -	-	- -
7I	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища канала из бетона М-200 толщ. I00мм	м3	0,I0	I,45	I	- -	-	- -
72	Сборник сметных цен М.О.И. том I,часть I Ш-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,I0	27,40	3	- -	-	- -
73	Е6-I5 6-I-I5	Устройство монолитного бетонного днища канала из бетона М-200 толщ.I00мм	м3	0,I0	I,45	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,I0	27,40	3	—	-	—
75	Е6-I25 6-I3-Г	Устройство монолитных бетонных стен канала из бетона М-200 толщ. I00мм	м3	0,I5	58,30	8	— 2	2	— -
76	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,I5	29,30	4	— -	-	— -
77	Е7-2I 7-2-4	Перекрытие канала сборными железобетонными плитами	шт	2,0	3,2I	6	— 5	2	3 I
78	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,32	28,20	9	— -	-	— -
79	То же часть 2 П8-503	Стоимость железобетонных плит П3-5 из бетона М-300	м3	0,04	60,80	2	— -	-	— -
80	То же тех.ч. таб.3-Ш3	Стоимость арматуры А-3	тн	-	250,0	-	— -	-	— -
		Колодец КI-Iшт							
8I	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,03	4,58	I	— -	-	— -
82	Сборник цен М.О.И. том I часть I П4-46	Стоимость щебня	м3	0,I2	8,83	I	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
83	Е23-I09 23-I2-I	Устройство круглого колодца из сборных железобетонных элементов диам.I000мм	м3	0,44	22,60	I0	= 6	3	3 I
84	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I III-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,I8	28,20	5	= -	-	= -
85	То же часть 2 I9-225	Стоимость железобетонных круглых днищ ПД-I0- 2-I шт. из бетона М-200	м3	0,II	68,I0	7	= -	-	= -
86	То же, I9-256	Стоимость стеновых колец КС I0-I-IB - I шт.	м	0,89	I8,80	I7	= -	-	= -
87	То же, I9-225	Стоимость плит перекрытия из бетона М-200 ПП I0-40-I-I- I шт.	м3	0,09	68,I0	6	= -	-	= -
88	То же, тех.ч. 3-III, I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,02	229,0	5	= -	-	= -
89	То же,п.3	То же, А-3	тн	0,02	250,0	5	= -	-	= -
90	EI6-224 I6-23-2	Установка сальников диам.200мм	сальник	I,0	8,90	9	= 2	2	= -
9I	CII3-8I9	Стоимость люка с решеткой	шт	I,0	32,90	33	= -	-	= -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	3		руб	5627	= 828	592	236 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ -			руб	5599			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб	5599			
		Стоимость металломонтажных работ - всего,			руб	I0			
		стоимость металломонтажных работ			руб	I0			
		Стоимость сантехнических работ-			руб	I8			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	I8			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			руб	I0670	- 2039	817	I222 254
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	I0642			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб	I0642			
		Стоимость металломонтажных работ -			руб	I0			
		всего, стоимость металломонтажных работ -			руб	I0			
		Стоимость сантехнических работ-			руб	I8			
		всего, стоимость сантехнических работ -			руб	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС							
92	Е7-32 7-3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7м и массе колонн до 2т	шт	32,0	7,54	24I	= 230	96	I34 49
93	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I III-3I	Стоимость бетона М-300	м3	2,82	33,30	94	= -	-	= -
94	То же, часть 2 П9-5	Стоимость железобетонных прямоугольных колонн из бетона М-300 объемом до Iм3 длиной до I2м 2К3,36-I-I- 2 шт	м3	I,44	80,60	II6	= -	-	= -
95	То же, П9-29	Стоимость железобетонных прямоугольных колонн с консолями в одну сторону из бетона М-300 объемом до I м3 длиной до I2м 2К03, 36-2, I-I-6- I6 шт.	м3	II,68	84,20	983	= -	-	= -
96	То же, П9-5I	То же, с консолями в две стороны из бетона М-400 2КД3, 36-2- 4-6 шт. 2КД3,36-2, 4-I-5- 8 шт.	м3	I0,50	89,55	940	= -	-	= -
97	То же, тех.ч. таб.3-III	Стоимость арматуры А-I	тн	0,20	229,0	46	= -	- -	= -
98	То же, п.3	То же, А-3	тн	I,68	250,00	420	= -	-	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
99	То же, п.I3	Стоимость закладных деталей	тн	0,90	4I3,00	372	= -	-	= -
I00	То же, п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	тн	0,65	4I3,0	268	= -	-	= -
I0I	Е7-II3 7-8-2-I,8	Укладка ригелей перекрытий и покрытий многоэтажных зданий с полками длиной до 6м при жестких узлах при наибольшей массе до 8т и высоте зданий до 40м	шт	28,0	I8,20	5I0	= 322	206	II6 34
I02	Сборник сметных цен М.О.И том I часть I.III-29	Стоимость бетона М-200	м3	2,64	29,30	77	= -	-	= -
I03	То же, часть 2 П9-299	Стоимостьжелезобетонных ригелей с полками длиной до 6 м 3 бетона М-400 РОП4, 57-30- 6 шт. РОП4, 57-40- 2 шт. РДП4, 57-50АТ5 - I6 шт. РДП4, 57-70АТ5- 4 шт.	м3	27,44	72,05	I977	= -	-	= -
I04	То же, тех.ч. таб.3-II,I	Стоимость арматуры А-I	тн	0,24	229,0	55	= -	-	= -
I05	То же,П3	То же, А-3	тн	I,29	250,0	322	= -	-	= -
I06	То же,П6	То же, ВР-I	тн	0,39	32I,0	I25	= -	-	= -
I07	То же, П2	То же, АТ-5	тн	0,89	239,0	2I3	= -	-	= -
I08	То же, ПI3	Стоимость закладных деталей	тн	0,7I	4I3,0	293	= -	-	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09	Е7-585 7-44-5-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40м	шт	3,0	23,60	7I	- 33	I6	I7 5
II0	Е7-588 7-44-6-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40м	шт	3,0	27,30	82	- 44	20	24 7
III	Е7-597 7-44-9-I,8	Установка сборных железобетонных диафрагм жесткости площ. до 25м2	шт	3,0	35,90	I08	- 57	27	30 9
II2	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I Ш-3I	Стоимость бетона М-300	м3	I,65	33,30	55	- -	-	- -
II3	То же, часть 2 ШI-I39	Стоимость железобетонных диафрагм жесткости длиной до 3м из бетона М-250 2ДШ30, 36- I шт. 2ДШ26, 36- 2 шт. 2Д26, 36- 2 шт. 2Д30, 36- 2 шт.	м3	9,40	69,48	653	- -	-	- -
II4	То же, ШI-I4I	То же, длиной более 3м из бетона М-300 2Д56, 33- 3шт.	м3	9,87	72,60	7I7	- -	-	- -
II5	То же, тех.ч.таб.3- - ШЗ	Стоимость арматуры А-3	тн	I,I9	250,0	297	- -	-	- -
II6	То же, II6	То же, ВР-I	тн	0,20	32I,00	64	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7	То же, ПП3	Стоимость закладных деталей	тн	0,58	4I3,0	2I9	- -	-	- -
II8	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I6	362,0	58	- I6	I5	I -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	4		руб	9376	- 702	380	322 I04
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	9376			
		Всего, стоимость общестроительных работ -			руб	9376			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ							
II9	Е7-247 7-I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью до I0м2, при высоте зданий до 25м	шт	73,0	I6,30	II90	- 7I3	296	4I7 I50
I20	Е7-249 7-I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7м, площадью более I0 м2 при высоте зданий в до 25м	шт	I5,0	I9,40	29I	- I87	74	II3 40
I2I	Е7-26I 7-I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью до 5м2 при высоте зданий до 25м	шт	32,0	II,30	362	- 236	I07	I29 46
I22	Е7-265 7-I4-I0	Установка угловых блоков в одноэтажных зданиях высотой до 25м	шт	24,0	6,53	I57	- 77	3I	46 I7
I23	Е7-546 7-43-I	Установка сборных цокольных балок из легкого бетона	шт	I5,0	5,72	86	- 73	25	48 I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I24	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I III-29	Стоимость бетона М-200	м3	0,77	29,30	23	—	-	—
I25	То же Часть 2 П8-33I	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 3 м толщ. 30 см из легкого бетона М-50 ПС30,9,3,0 - 6Л-6- 2 шт.	м2	5,28	I7,30	9I	-	-	-
I26	То же, П8-35I	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона М-50 толщ.30см длиной до 6м ПС60,9,3,0- 6Л-I- I7 шт. ПС60,9,3,0-6Л -9- 8 шт. ПС60,9,30,2I,3,0-5Л-I,9-Iшт. ПС60, 2I,3,0-2Л-I- 6 шт. ПС60, 2I,3,0-5Л-2,9- I шт. ПС60,2I, 3,0-5Л-6 - 4 шт. ПС60,2I, 3,0-5Л-9 - 3 шт.	м2	666,84	I7,90	II936	—	-	—
I27	То же П8-33I	Стоимость стеновых простеночных панелей из легкого бетона М-50 толщ. 30см 2ПСБ,I2,3,0-Л-I-I2 2ПС6,2I,3,0-Л-I-2 шт. 2ПСI2,I2,3,0-Л-I-6 шт. 2ПСI2,I2,3,0-Л-4-I0 шт. 2ПСI2,2I,3,0-Л-I-2 шт.	м2	38,02	I7,30	658	—	-	—
I28	То же П8-398	Стоимость угловых панелей из легкого бетона М-50 3ПС46, 90, 30-Л-I-8 шт. 3ПС46, I20, 30-Л-I- 8 шт. 3ПС46, I50, 30-Л-I- 4 шт. 3ПС46, 2I0, 30-Л-I- 4 шт.	м3	5,7I	5I,I0	292	—	-	—
I29	То же, тех.ч. таб.3-IHI	Стоимость арматуры А-I	тн	0,0I	229,0	2	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	То же,П3	То же, А-3	тн	-	250,0	-	-	-	-
I3I	То же,П6	Стоимость арматуры ВР-I	тн	0,05	32I,0	I6	-	-	-
I32	То же, часть 2 П8-402	Стоимость цокольных балок из легкого бетона М100 БЦ60, 5,3,5-Л- I5шт.	м3	I4,55	47,74	695	-	-	-
I33	То же тех.ч. таб.3-III	Стоимость арматуры А-I	тн	0,02	229,0	5	-	-	-
I34	То же, П3	То же, А-3	тн	0,43	250,0	I08	-	-	-
I35	То же, П6	То же, ВР-I	тн	0,08	32I,0	26	-	-	-
I36	То же, III3	Стоимость дополнительных закладных деталей стеновых панелей	тн	I,I2	4I3,00	463	-	-	-
I37	Е7-288 7-I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20 кг	т	0,II	328,0	36	3	3	-
I38	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I8	362,0	65	I8	I7	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I39.	ЕР-3I 8-5-I	Кладка кирпичных вставок на фасаде из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50 при высоте СВ, 4м	м3	40,00	2,94	II8	- III	86	25 7
I40.	Сборник сметных цен М.О.И Том I Часть I П6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт.	I5,20	68,00	I034	- -	-	- -
I4I.	То же	Стоимость раствора М-50	м3	9,20	23,50	2I6	- -	-	- -
I42.	Е8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50 толщ.250 мм	м3	7,00	3,02	2I	- 2I	I5	6 2
I43.	Сборник сметных цен М.О.И Том I Часть I П6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт.	2,66	68,00	I8I	- -	-	- -
I44.	То же П2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	I,6I	23,50	38	- -	-	- -
I45.	Е7-446 7-38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I6,00	0,27	4	- 4	I	3 I
I46.	Е7-I28 7-9-I-I,8	Укладка перемычек массой до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до вт и высоте зданий до 40 м	шт	20,00	I,7I	34	- 34	9	25 7
I47.	Сборник сметных цен М.О.И Том 3 П865	Стоимость железобетонных перемычек ПРI-I2.I2,6	шт	I6,00	0,85	I4	- -	-	- -
I48.	То же П839	Стоимость железобетонных перемычек	шт	I0,00	I3,20	I32	- -	-	- -
I49.	То же П94I	То же, перемычек ПР8-59, I2.29	шт	I0,00	22,50	225	- -	-	- -
I50.	Е8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00М2ВП	I,62	42,20	68	- 4I	4I	- -
		Всего по разделу 5		руб	I75I7		- I5I8	705	8I3 287
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ		руб	I75I7				
	всего	стоимость общестроительных работ		руб	I75I7				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		П О К Р Ы Т И Е							
I5I	Е7-227 7-I3-5-I,8	Укладка пролетом плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	70,0	3,29	230	- I94	I03	9I 27
I52	Е7-230 7-I3-7-I,8	Укладка пролетных плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной 3 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40м	шт	II,0	4,97	55	- 44	24	20 6
I53	Сборник цен М.О.И том I часть I п.I-29	Стоимость бетона М-200	м3	20,59	29,30	603	= -	-	= -
I54	То же, часть 2 п.8-479	Стоимость железобетонных плит многопустотных привед. толщ.до I4 см ПК56.I2-4А4Т- I-I4 шт. ПК56.I2-8А4Т- 20 шт. ПК56.I5-4А4Т-2- I3 шт. ПК56.I5-8А4Т- II шт.	м2	430,56	9,63	4I46	= -	-	= -
I55	То же, п.8-480	То же,плит ПК56,30-9А4Т-IIшт.	м2	I85,24	I0,40	I926	= -	-	= -
I56	То же, п.8-482	То же, плит-распорок с отверстиями РПС56, I5-4А4Т- I2шт.	м2	I0I,04	I0,I0	I02I	= -	-	= -
I57	Е7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	I5,0	2,43	36	= 3I	I5	I6 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I58	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть 2 п.8-236	Стоимость железобетонных станков из бетона М-200 объемом до 0,I м3 СБ4А-I- I0 шт. СБI0А-2- 2 шт.	м3	0,80	90,20	72	—	-	—
I59	То же, I8-237	То же, объемом более 0,I м3 СБ7А-2- 3 шт.	м3	0,36	75,90	27	—	-	—
I60	То же тех.ч. таб.3-III	Стоимость арматуры AI	тн	0,05	229,0	II	—	-	—
I6I	То же, п.6	То же, B-I	тн	0,03	32I,0	I0	—	-	—
I62	То же, п.I3	Стоимость закладных деталей	тн	0,09	4I3,0	37	—	-	—
I63	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,I5	362,0	54	— I5	I4	I -
I64	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,07	44I,0	3I	—	9	—
I65	E6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,05	329,0	I6	— I	I	—
I66	Сборник сметных цен М.О.И. том I тех.ч. таб.3-Iп.I 3	Обрамление отверстий	тн	0,67	4I3,0	277	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ПЕРЕКРЫТИЯ							
I67	Е7-227 7-I3-6-I,8	Укладка пролетом плит перекрытий и покрытий многоэтажных зданий и сооружений шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	29,0	3,29	95	-/8I	43	38/II
I68	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I пI-29	Стоимость бетона М-200	м3	6,37	29,30	20I	-/-	-	-/-
I69	То же часть 2 п.8-480	Стоимость железобетонных многопустотных плит ПК56,I2-I2А4Т-I-I0шт ,ПК56, I2-I0А4Т-I4шт.	м2	I6I,28	I0,40	I677	-/-	-	-/-
I70	То же, п.8-483	То же,плит распорок с отверстиями ПРС56, I5-I0А4Т- 5шт.	м2	42,I0	II,00	463	-/-	-	-/-
I7I	Е6-I8I 6-I6-9	Устройство железобетонных монолитных участков в перекрытии из бетона М-200 привед.толщ.до 200мм	м3	0,93	I4,80	I4	-/6	5	I/-
I72	Сборник сметных цен М.О.И том I часть I п.I-29	Стоимостьбетона М-200	м3	0,94	29,30	28	-/-	-	-/-
I73	СI24-I0-6	Арматура класса АI диаметром 6мм	т	0,02	338,0	7	-/-	-	-/-
I74	СI24-I0-I0	Арматура класса АI диаметром I0мм	т	0,02	338,0	7	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75	CI24-I2-I6	Арматура класса А3 диаметром I6 мм	т	0,05	325,00	I6	-	-	-
I76	CI24-449	Стоимость арматуры ВР-I диаметром 3 мм	т	0,0I	392,00	4	-	-	-
I77	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,0I	44I,00	4	- / I	I	-
I78	E7-285 7-I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,I0	362,00	36	- / I0	9	I / -
I79	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических швеллерных балок между плитами	т	0,42	3I,20	I3	- / I0	4	6 / 2
I80	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	0,42	2I3,00	89	-	-	-
I8I	Сборник сметных цен М.О.И. том I тех.часть табл.3-I п.3	Обрамление отверстий арматурой А-3, диаметром I0мм	т	0,40	250,00	I00	-	-	-
		Перекрытие бункерной							
I82	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических швеллерных балок	т	I,97	3I,20	6I	- / 49	20	29 / 9
I83	CI2I-I959	Стоимость металлоконструкций	т	I,97	2I3,00	420	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I84	Е9-47 9-7-2	Перекрытие бункерной рифленой сталью толщиной 6 мм	т	I,32	46,80	62	- 48	25	23 7
I85	СI2I-I979	Стоимость металлоконструкций	т	I,32	326,00	430	- -	-	- -
		Всего по разделу 6:	руб.			I2279	- 499	273	226 68
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II204			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II204			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I075			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I075			
		Раздел 7. Кровля							
I86	ЕI2-293 I2-9-8	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	I00 м2	7,80	26,50	207	- 83	72	II 3
I87	ЕI2-299 I2-I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	7,80	I4,80	II5	- 66	60	6 2
I88	ЕI2-300	Добавить на толщину 82,5мм	I00 м2	643,50	0,08	5I	- 5I	I9	32 I3
I89	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I п.2-I	Стоимость цементно-песчаного раствора м-25	м3	79,56	I9,80	I575	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I90	EI2-284 I2-9-I	Утепление кровли минераловатными жесткими плитами объемным весом 200кг/м3	I00м2	7,80	54,70	427	- 253	222	3I 9
I9I	CII4-I25	Стоимость жестких минераловатных плит ГОСТ 9573-82	м3	80,34	25,60	2057	- -	-	- -
I92	EI2-297 I2-9-I0	Холодная битумная грунтовка	I00м2	7,80	7,7I	60	- I9	I8	I -
I93	EI2-I53 I2-2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антсептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	7,80	3I9,00	2488	- 525	409	II6 35
		Всего по разделу 7:	руб.			6980	- 997	800	I97 62
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6980			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6980			
		Раздел 8. Перегородки							
I94	E8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщиной I20мм из обыкновенного кирпича м-75 на растворе м-50	I00 м2	I,II	I02,00	II4	- 92	83	9 3
I95	Сборник цен М.О.И. том I п.6-I	Стоимость кирпича м-75	тыс.шт	5,62	66,00	362	- -	-	- -
I96	То же п.2-I2	Стоимость раствора м-50	м3	2,56	23,50	60	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I97	E8-I73 8-I7-5	Устройство перегородок из стеклоблоков БЩ 294,98м	I0м2	6,50	I23,00	800	- 5I	47	4 I
I98	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора м-I00	м3	4,8I	24,40	II7	- -	-	- -
I99	E8-45 8-5-9	Кладка кирпичных перегородок толщиной I20мм под стеклоблоки	I00м2	0,II	75,40	9	- 8	7	I -
200	Сборник сметных цен М.О.И. том I часть I п.6-I	Стоимость кирпичных м-75	тн,шт	0,58	68,00	39	- -	-	- -
20I	То же п.2-I2	Стоимость раствора м-50	м3	0,26	23,50	6	- -	-	- -
202	E9-33 9-4-I0	Установка металлических перегородок	т	0,90	43,00	39	- 27	II	I6 6
203	CI2-I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,90	250,00	225	- -	-	- -
204	E7-747 доп.вып.I 7-6I-I	Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей толщиной 60 мм	м2	478,5I	I,35	646	- I72	8I	9I -
205	06-04 часть 2 п.946	Стоимость экструзионных асбестоцементных панелей ПГ305,60,6-II4 шт ПГД305,30,6-6-I3 шт ПГ275,60,6-30шт ПГД275,30,6-3шт,3ПГ320,60,6-87шт ПГД320,30,6-I7шт3ПГД3I0,30,6-4шт 3ПГ3I0,60,6-I3шт	м2	478,5I	I0,I9	4876	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
206	Е7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	7,98	73,80	589	-/39	35	4/I
207	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек	т	0,34	43,00	I5	-/I0	4	6/2
208	СI2I-I782	Стоимость металлоконструкций	т	0,34	275,00	94	-/-	-	-/-
209	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий	т	0,54	362,00	I95	-/54	50	4/I
		Всего по разделу 8:	руб.			7922	-/453	3I8	I35/I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			7549			
		Всего стоимость общестроительных работ:	руб.			7549			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			373			
		Всего стоимость металломонтажных работ:	руб.			373			
		Раздел 9. Лестницы							
2I0	Е9-46 9-7-I	Установка металлических лестниц с ограждением	т	0,24	58,00	I4	-/II	3	8/3
2II	СI2I-I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,24	358,00	86	-/-	-	-/-
2I2	Е9-5I 9-8-I	Установка металлических стоек из швеллера	т	0,27	I9,20	5	-/5	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I3	CI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,27	250,00	68	- -	-	- -
2I4	E9-47 9-7-2	Монтаж металлических площадок из рифленой стали	т	0,I8	46,80	8	- 6	3	3 I
2I5	CI2I-I979	Стоимость металлоконструкций	т	0,I8	326,00	59	- -	-	- -
		Всего по разделу 9:	руб.			240	- 22	8	I4 5
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			240			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			240			
		Раздел I0. Проемы							
		Оконные							
2I6	EI0-73 I0-I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	45,54	2,I8	99	- 43	32	II 3
2I7	CI22-I60	Стоимость оконных двухстворчатых блоков со спаренными переплетами переплетами с внутренним открыванием створок	м2	45,54	I3,00	592	- -	-	- -
2I8	E20-409 20-7-I	Заполнение оконных блоков жалюзийными решетками размером I50, 490мм	Iшт	60,00	I,05	63	- 53	50	3 I
2I9	CI30-I473A	Стоимость жалюзийных решеток I50, 490 мм	м2	4,4I	4,96	22	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
220	EI5-708 I5-20I-2--33	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 4-х мм стеклом	I00м2	0,39	373,00	I47	- 27	26	I -
22I	CIII-435	Стоимость скобяных изделий для оконных блоков со спаренными переплетами	компл.	22,00	I,72	38	- -	-	- -
		Дверные							
222	EI0-I05 I0-20-I	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3м2	м2	I4,42	I,45	2I	- I3	8	5 2
223	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3м2	м2	I4,42	I,34	I9	- 3	3	- -
224	CI22-280	Стоимость дверных глухих однопольных блоков Д56-7шт	м2	I4,42	I6,80	242	- -	-	- -
225	EI0-I07 I0-20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью проема до 3м2	м2	36,27	2,00	73	- 28	24	4 I
226	CI22-273	Стоимость дверных глухих однопольных блоков Д37-I0 шт	м2	24,72	I4,80	366	- -	-	- -
227	CI22-273	То же, дверных блоков Д38-7шт	м2	II,55	I4,80	I7I	- -	-	- -
228	CIII-446-I	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных блоков	компл.	7,00	6,73	4I	- -	-	- -
229	CIII-448-I	То же, для внутренних однопольных блоков	компл.	I9,00	2,97	56	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Ворота							
230	Е9-49 9-7-4	Установка металлических распашных глухих ворот с дистанционным управлением ВПГД4,0, 4,2-5 шт	т	4,94	I03,00	509	-/384	III	273/77
23I	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	4,94	287,00	I4I8	-/-	-	-/-
232	Е9-49 9-7-4	Установка металлических рам ворот и закладных деталей	т	I,54	I03,00	I59	-/II9	34	85/24
23[illegible]	CI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	I,54	287,00	442	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I0:	руб.			4408	-/-	288	382/I08
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I795			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I795			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2528			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2528			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			85			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			85			
		Раздел II. Полы. По грунту							
234	ЕII-50 МОИ II-7-I	Устройство шлаковой подсыпки	м3	I9,00	I6,I0	306	-/55	34	2I/-
235	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	7,44	4,58	34	-/34	27	7/2
236	Сборник сметных цен М.О.И том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	30,36	8,83	268	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
237	EII-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона м-200	м3	I06,42	2,50	266	- I72	I72	- -
238	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.I-I7	Стоимость бетона м-200	м3	I08,55	28,20	306I	- -	-	- -
239	EII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,47	I7,20	8	- 5	5	- -
240	Сборник сметных цен М.О,И. том I часть I п2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора м-200	м3	0,96	28,I0	27	- -	-	- -
24I	EII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида-первый слой	I00м2	0,04	96,60	4	- I	I	- -
242	EII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида-последующий слой	I00м2	0,04	55,80	2	- I	I	- -
243	EII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм	I00м2	6,00	28,90	I73	- I33	I23	I0 3
244	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.I-I9	Стоимость бетона м-300	м3	I8,36	32,I0	589	- -	-	- -
245	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора м-200	м3	0,96	28,I0	27	- -	-	- -
246	EII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонного пола	I00м2	6,00	9I,I0	547	- 293	286	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
247	EII-205 II-28-I	Устройство покрытия из поливинилхлоридного многослойного линолеума на прослойке из быстротвердеющей мастики	I00м2	0,43	5I9,00	223	-/I9	I9	-/-
248	EII-I35 II-20-3	Устройство покрытия из керамической плитки толщиной I3мм с прослойкой и заполнением швов из цементно-песчаного раствора м-200	I00м2	I,0I	363,00	367	-/66	62	4/I
249	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора м-200	м3	2,25	28,I0	63	-/-	-	-/-
		По перекрытию							
250	EII-57 II-8-3	Устройство стяжки из бетона м-200 толщиной 20мм	I00м2	I,90	22,00	42	-/30	28	2/I
25I	EII-58 к=6 к объему II-8-4	Добавить на толщиной 30 мм	I00м2	II,40	0,5I	6	-/6	3	3/I
252	Сборник сметных цен МОИ том I п.I-I7	Стоимость бетона	м2	9,69	28,20	273	-/-	-	-/-
253	EII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I5	I7,20	3	-/I	I	-/-
254	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-6	Стоимость цементно-песчаного раствора М-200	м3	0,3I	28,I0	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
255	EII-I4 II-3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,I5	96,60	I4	- 6	5	I -
256	EII-I5 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике из рубероида - последующий слой	I00м2	0,I5	55,80	8	- 3	3	- -
257	EII-52 II-7-3	Утепление полов жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм	I00м2	0,I5	I6,60	2	- 2	2	- -
258	CII4-I25	Стоимость плит	м3	I,24	25,60	32	- -	-	- -
259	EII-67 II-II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	2,05	28,90	59	- 46	42	4 I
		Из бетона м-300							
260	Сборник сметных цен МОИ том 1 п.I-I9	Стоимость бетона м-300	м3	6,27	32,I0	20I	- -	-	- -
26I	То же п.2-6	Стоимость цементного раствора м-200	м3	0,33	28,I0	9	- -	-	- -
262	EII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонного пола	I00м2	2,05	9I,I0	I87	- I0I	98	3 I
		Всего по разделу II:	руб.			68I0	- 974	9I2	62 I2
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			68I0			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			68I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Отделочные работы							
263	ЕI5-543 I5-I56--6-23	Окраска стеновых панелей поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	7,39	33,20	245	-/54	48	6/2
264	ЕI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных вставок цементным раствором	I00м2	0,79	40,50	32	-/32	28	4/2
265	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора	м3	I,48	24,40	36	-/-	-	-/-
266	ЕI5-543 I5-I56--6-23	Окраска по штукатурке кирпичных вставок поливинилацетатными красками ВА-I73	I00м2	0,79	33,20	26	-/5	5	-/-
267	ЕI5-297	Подготовка потолков под окраску	I00м2	9,56	I9,30	I85	-/I78	I77	I/-
268	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,57	23,70	I4	-/-	-	-/-
269	ЕI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	2,68	3,I3	8	-/6	6	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
270	E15-663 I5-I68-6	Окраска потолков поливинилацетатными красками ЭВА-I7	I00м2	I,75	60,80	I06	-/29	27	2/I
27I	EI5-58I I5-I59--II-2-6	Масляная окраска потолков в помещениях высотой до 4м	I00м2	0,09	84,50	8	-/2	2	-/-
272	EI5-58I I5-I59-II-2	Масляная окраска потолков в помещениях высотой до 8м	I00м2	5,04	86,62	437	-/I20	II3	7/2
273	EI5-262 I5-55--5-I	Штукатурка кирпичных перегородок и стен цементным раствором	I00м2	I,40	65,40	92	-/75	65	I0/6
274	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.2-4	Стоимость цементного раствора м-I00	м3	2,62	24,40	64	-/-	-	-/-
275	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен	I00м2	3,52	3,I3	II	-/8	8	-/-
276	EI5-662 I5-I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	I00м2	I,55	58,80	9I	-/22	2I	I/-
277	EI5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	0,45	76,30	34	-/I0	I0	-/-
278	EI5-570	Улучшенная окраска колером масляным	I00м2	3,20	59,70	I9I	-	59	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I5-I59-I0	-Разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен					62		I
279	EI5-568 I5-I59-8	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00 м^2	I,26	76,70	97	36	35	I
280	EI5-86 I5-I4-I	-Облицовка стен глазированной керамической плиткой	I00 м^2	8,59	450,00	3866	830	8I3	I7 5
28I	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	-Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-0II9 за 2 раза	I00 м^2	3,25	7,7I	25	7	7	-
282	EI3-I53 К=2 К объему I3-I8-6	-Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00 м^2	3,25	I0,30	33	5	5	-
		Всего по разделу I2			руб	5244	I48I	I429	52
		В том числе:							I9
		Стоимость общестроительных работ			руб	5244			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб	5244			
		РАЗДЕЛ I3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		О т м о с т к а							
283	E27-I73 27-43-I	-Устройство щебеночного основания отмостки толщ. I00 мм	I00 м^2	0,76	2I,40	I6	I6	II	5 I
284	E27-I74 К=2 к объему 27-43-2	-Исключить на толщину 20 мм	I00 м^2	I,52	0,30	I	-	-	-
285	Сборник сметных цен М.О.И. Том I Часть I II.4-73	-Стоимость щебня	м^3	II,I7	9,52	I06	-	-	-
286	E27-I69 27-42-I	-Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 40 мм	I00 м^2	0,76	I0,80	8	6	6	-
287	E27-I72 К=2 к объему 27-42-3	-Добавить на толщину I0 мм	I00 м^2	I,52	I,3I	2	2	2	-
288	Сборник сметных цен М.О.И. Том I II.5-I0	-Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	7,27	I7,30	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
289	То же п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,38	7,63	3	- -	-	- -
		Пандусы ворот							
290	Е27-I9 27-7-I	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 20 см	м3	9,90	0,28	3	- -	I	2 -
29I	Сборник сметных цен М.О.И. том I п.4-2I	Стоимость песка	м3	I0,89	7,63	83	- -	-	- -
292	Е27-99 27-23-3	Устройство цементного основания толщиной I8 см	м2	49,50	0,36	I8	- I3	4	9 3
293	Сборник сметных цен МОИ том I пI-52	Стоимость дорожного бетона	м3	9,II	29,I0	265	- -	-	- -
294	Е-27-I64 27-39-I	Устройство асфальтобетонного покрытия	I00м2	0,50	8,27	4	- 3	I	2 I
295	Сборник сметных цен МОИ том I п.5-I0	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	5,I0	I7,30	88	- -	-	I -
		Воздухозаборные камеры							
296	Е26-79 26-I4-5	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,53	50,00	27	- I6	I5	I -
297	Е26-35 26-8-8	Утепление перегородок жесткими минераловатными плитами толщиной 80 мм, объемным весом 200кг/м3	м3	4,24	35,50	I5I	- 59	53	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
298	СII4-I25	Стоимость минераловатных плит ГОСТ 9573-82	м3	4,I6	25,60	I06	- -	-	- -
299	ЕI5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок по металлической сетке цементным раствором М-I00 толщиной 20мм	I00м2	0,53	3I5,00	I67	- 38	35	3 I
300	Сборник сметных цен МОИ том I часть ЦЕI п.2-4	Стоимость цементного раствора м-I00	м3	I,64	24,40	40	- -	-	- -
30I	СI24-I9-6	Крепление утеплителя перегородок арматурой А-I	т	0,0I	307,00	3	- -	-	- -
302	Е9-83 9-4-I0	Обрамление отверстий рамками	т	0,36	43,00	I5	- II	5	6 2
303	СI2I-2095	Стоимость металлоконструкций	т	0,36	393,00	I4I	- -	-	- -
304	Е6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	0,0I	478,00	5	- -	-	- -
		Всего по разделу I3:	руб.			I376	- I67	I33	34 I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I220			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I220			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I56			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I56			
		Всего по надземной части:	руб.			73939	- 7483	5246	2237 689
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			69482			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			69482			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			4372			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			4372			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			85			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			85			
		Всего по смете:	руб.			84609	- 9522	6063	3459 943
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			80I24			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			80I24			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			4382			
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.			4382			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I03			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I03			

АЛЬБОМ УП ч.4 Т.П 503-3-47.87

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5, 7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в т.ч. заработной платы	В накладных расходах % суммы по гр.7	В плановых накоплениях % стоимости по гр.I0, II	Всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I595,0	I098	I6,5	I80	I00	I378						I ,3I 0,86
2	Фундаменты	м3	73,87	3945	I6,5	652	368	4965						4,72 67,2I
3	Подземное хозяйство	-	-	56I7 I0	I6,5 8,6	9I5 I	525 I	7057 I2						6,72 -
	Итого по подземной части:			I0670				I34I2						I2,75
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	70,33	9376	I6,5	I547	874	II797						II,22 I67,74
5	Стены	м2	739,0	I75I7	I6,5	3068	I729	223I4						22,24 3I,64
6	Покрытие и перекрытие	м2	920,2	II204 I075	I6,5 8,6	I85I 92	I044 92	I4099 I259						I4,60 I6,69

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	780,0	6980	I6,5	II5I	652	8783						8,35 II,26
8	Перегородки	м2 тн	640,9	7549 373	I6,5 8,6	I245 3I	706 32	9500 436						9,45 I5,50
9	Лестницы	тн	0,69	240	8,6	20	20	280						0,27 405,80
I0	Проемы	м2 тн	92,II 6,48	I880 2528	I6,5 8,6	306 2I8	I76 2I9	2362 2965						2,25 25,64
II	Полы	м2	949,0	68I0	I6,5	II20	636	8566						8,I5 9,03
I2	Отделочные работы	м2	4I63,0	5244	I6,5	864	489	6597						6,27 I,58
I3	Разные работы	-	-	I220 I56	I6,5 8,6	204 I3	II4 I3	I538 I82						I,63 -
Итого по надземной части								90678						87,25
Итого по подземной и надземной частям								I04090						I00

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила руководитель группы Л.В.Милова
Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА 20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.23,24,I23-I26, I30,I32,I33,I35, I37-I3, 9,I44,I47		I,00	I8062,00	I8062	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
2	Е6-20 6-I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона м-I00,бетонных	м3	I2,50	5,37	67	- 29	I9	I0 3
3	Сб.сметных цен М.О.И. том I ч.I п.I-4	Стоимость бетона м-I50	м3	I2,76	26,60	339	- -	-	- -
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 5. С Т Е Н Ы							
4	Сб.сметных цен М.О.И. том I ч.2 п8-327	Стоимость стеновых рядовых панелей из легкого бетона м-50 толщиной 25см,длиной до 3 метров	м2	5,28	I4,40	76	- -	-	- -
5	То же п.8-347	То же, длиной до 6метров толщиной 25 см	м2	666,84	I4,90	9936	- -	-	- -
6	То же п8-327	Стоимость простеновых панелей толщиной 25 см	м2	38,02	I4,40	547	- -	-	- -
7	То же п.8-398	То же, угловых панелей	м3	4,3I	5I,I0	220	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	То же. п.8-402	Стоимость цокольных балок из легкого бетона бетона м-I00 БЦ60,5,2,5-Л-I5шт 45,7+I,02,2	м3	I0,50	47,74	50I	—	-	—
9	То же тех.ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3	тн	0,32	250,00	80	—	-	—
I0	То же, п.6	То же, ВР-I	тн	0,07	32I.00	22	—	-	—
II	Е7-288 7-I6-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20кг	т	0,09	328,00	30	—	3	—
I2	ЕЗ-3I 8-5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте более 4 метров	м3	30,00	2,94	88	—	64	I8
I3	Сб.сметных цен М.О.И. том I п.6-I	Стоимость кирпича м-75	тыс. шт.	II,40	68,00	775	82 —	-	5 —
I4	То же п2-I2	Стоимость раствора м-50	м3	6,90	23,50	I62	—	-	—
I5	Е7-I28 7-9-I--I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	I5,00	I,7I	26	26 —	7	I9 6
I6	Сб.сметных цен М.О.И. том 3 п.94I	Стоимость железобетонных перемычек IIПР8-59,I2,29	шт	5,00	22,50	II3	—	-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
I7	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I60	м3	64,27	25,60	I645	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб.			4322	- I40	93	47 I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3435			
		Накладные расходы	руб.			566			
		Плановые накопления	руб.			32I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4322			
		Сметная стоимость на вариант - 20				99768			
		I04090-4322							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I23-I26,I29,I35,I44,I47,I89, 295,296		1,00	I560I,00	I560I	=	-	=
		Добавляется к смете на вариант-30							
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ							
2	Сб.сметных цен М.О.И. п.8-33I примеч. п.2	Стоимость стеновых рядовых панелей длиной до 3метров толщиной 35 см из легкого бетона м-50 I7,3+0,26х4	м2	5,28	I8,34	97	=	-	=
3	То же п.8-35I	То же, длиной до 6 метров I7,9+0,26х4	м2	666,84	I8,94	I2630	=	-	=
4	То же п.8-33I	То же, простеновых панелей I7,3+0,26х4	м2	38,02	I8,34	697	=	-	=
5	То же п.8-398	Стоимость угловых панелей толщиной 35 см из легкого бетона м-50	м3	7,27	5I,I0	37I	=	-	=
6	То же т.ч. табл.3-I п.4	Стоимость арматуры АС-2	тн	-	260,00	-	=	-	=
7	То же п.6	То же, ВР-I	тн	0,06	32I,00	I9	=	-	=
8	Е7-288 7-I7-4	Установка опорных стальных консолей массой до 20кг	тн	0,I3	328,00	43	= 5	4	I -
9	Е7-I28 7-9-I--I,8	Укладка перемычек массой до 7т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м	шт	25,00	I,7I	43	= 43	I2	3I 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Сб.сметных цен М.О.И. том 3 п.94I	Стоимость железобетонных перемычек IПР8-59.I2,29	шт	I5,00	22,50	338	-	-	-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ							
II	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	I04,44	25,60	2674	-	-	-
		РАЗДЕЛ I3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
I2	Е26-35 26-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородк	м3	5,30	35,50	I88	- / 74	67	7 / 2
I3	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	5,I9	25,60	I33	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			2050	- / I22	83	39 / II
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I9			
		Плановые накопления	руб.			2			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			2I			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I6I3			
		Накладные расходы	руб.			266			
		Плановые накопления	руб.			I50			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2029			
		Сметная стоимость варианта-40 I0490+2029	руб.			I06II9			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII 4.1 Т.П.503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство хозяйственно-производственного водопровода

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,2I тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования 0,5I тыс.руб.

б) строительно-монтажных работ 0,70 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 4,84 руб.

I м2 общей площади здания - 0,69 руб.

I м3 объема здания - 0,I2 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	2406-40I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I,00	470,00	470	- / -	-	- / -
2	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I,00	6,04	6	- / 5	5	- / -
3	СI30-44	Баллоны для сжиженных газов на давление до I,6 мПа, вместимостью 27 л	шт	I,00	8,52	9	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:I5	шт	7,00	I,25	9	-	-	-
5	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:25	шт	2,00	I,82	4	-	-	-
6	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:32	шт	I,00	2,22	2	-	-	-
7	CI30-90	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды,давлением в мм: 50	шт	I,00	3,8I	4	-	-	-
8	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	I,00	I,60	2	- / I	I	- / -
9	2307-II093	Задвижка фланцевая 30ч47бр Ду=50, Ру=I0	шт	-	22,00	-	-	-	-
I0	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50мм	м	I73,00	I,92	332	- / 66	66	- / -
II	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание систем отопления водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,73	3,94	7	- / 6	6	-
I2	EI6-I2 I6-2-I	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	5,00	5,II	26	- / 3	3	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI6-2I I6-3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм	т	0,02	468,00	9	- I	I	- -
I4	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IMПA, диаметром в мм:25	м	70,00	2,23	I56	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб.			I207	- 82	82	- -
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			470			
		Запасные части	руб.			9			
		Тара и упаковка	руб.			I0			
		Транспортные расходы	руб.			I5			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			6			
		Комплектация	руб.			3			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			5I3			
		Стоимость монтажных работ	руб.			6			
		Накладные расходы	руб.			4			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			560			
		Накладные расходы	руб.			73			
		Плановые накопления	руб.			50			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			683			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII 41 Т.П. 503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 2,68 руб.

I м2 общей площади здания 0,66 руб.

I м3 объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	2307-I0I80	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК,ДУ 25, РУ I6	шт	I,00	I,60	2	- / -	-	- / -
2	2307-I0I8I	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIБК, ДУ32,РУI6	шт	I,00	2,05	2	- / -	-	- / -
3	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	I,00	I,60	2	- / I	I	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Каталог НИИХИММАШ	Клапан смесительный трехходовой 27ч905нж,диаметром 50мм	шт	I,00	85,64	86	-	-	-
5	EI7-50 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	2,00	4,59	9	- I	I	- -
6	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	85,00	I,20	I02	- 2I	20	I -
7	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных ттуб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I0,00	I,35	I3	- 2	2	- -
8	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	25,00	I,36	34	- 6	6	- -
9	EI6-44 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 32 мм	м	26,00	I,58	4I	- 6	6	- -
I0	EI6-76 I6-8-9	Прокладка трубопроводов из электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 426мм,толщиной стенки 7 мм	м	I3,00	I6,80	2I8	- 28	23	8 I
II	EI6-20 I6-3-I	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 50 мм	т	0,0I	484,00	5	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Е16-219 16-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	1,59	3,94	6	- 6	6	- -
13	Е15-614 15-164-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,50	60,50	30	- 19	19	- -
		Итого по смете:	руб.			674			
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			4			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			30			
		Накладные расходы	руб.			5			
		Плановые накопления	руб.			3			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			38			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			516			
		Накладные расходы	руб.			69			
		Плановые накопления	руб.			47			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			632			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство производственного водопровода

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,I6 руб.

I м2 общей площади здания 0,29 руб.

I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	3,00	2,98	9	-/6	5	I/-
2	2307-II094	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду 80, Ру I0	шт	2,00	32,00	64	-/-	-	-/-
3	2307-II095	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду I00,РуI0	шт	I,00	40,00	40	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC
4	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I8,00	2,62	47	- II	I0	I -
5	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	26,00	3,I2	8I	- I6	I4	2 I
6	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,44	4,22	2	- 2	2	- -
7	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,I5	60,50	9	- 6	6	- -
		Всего по смете:	руб.			292	- 4I	37	4 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I04			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II2			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I39			
		Накладные расходы	руб.			I8			
		Плановые накопления	руб.			I2			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I69			

Главный инженер проектов И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII ч.I Т.П. 503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство бытовой канализации

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,28 руб.

I м2 общей площади здания 0,32 руб.

I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕТ7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 600х450хI50 мм	компл.	4,00	I9,00	76	- / 5	5	- / -
2	ЕТ7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл.	2,00	25,I0	50	- / 4	4	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	3,00	6,3I	I9	- I	I	- -
4	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I6,00	I,92	3I	- 6	6	- -
5	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	28,00	3,I0	87	- I0	I0	- -
		Всего по смете:	руб.			3I8	- 26	26	- -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			259			
		Накладные расходы	руб.			35			
		Плановые накопления	руб.			24			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3I8			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство дождевой канализации

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,08 руб.

I м2 общей площади здания 0,27 руб.

I м3 объема здания 0,05 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-I88 I6-9-6	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	2,00	2,28	5	-/4	3	I/-
2	0I-25-0IМП-48	Воронка водосточная ВР-9Б диам. I00 мм	шт	2,00	I6,40	33	-/-	-	-/-
3	ЕI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	56,00	3,I0	I74	-/22	2I	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	ЕI6-23 I6-3-3	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром I00 мм	т	0,02	457,00	9	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб.			270	- 26	24	2 -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			22I			
		Накладные расходы	руб.			29			
		Плановые накопления	руб.			20			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			270			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чинки
Составила ст.инженер Л.Г.Посткова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу, I автомобиль I,64 руб.

I м2 общей площади здания 0,4Iруб.

I м3 объема здания 0,07руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E22-I22 22-8-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	м	32,00	0,27	9	- 9	5	4 I
2	05-03 п.8-00I8	Стоимость полиэтиленовых труб высокой плотности 225 х I28 (С)	м	32,00	I0,20	326	- -	-	- -
		Всего по смете:	руб.			4I0	-	5	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9			
		Накладные расходы	руб.			I			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II			
		Стоимость сантех ических работ	руб.			326			
		Накладные расходы	руб.			43			
		Плановые накопления	руб.			30			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			399			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство канализации шламосодержащих вод

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,0I тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования 2,37 тыс.руб.
б) строительно-монтажных работ 0,64 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I автомобиль I2,04 руб.
I м2 общей площади здания 0,63 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I38 I6-I2-3	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	2,00	5,94	I2	-/8	7	I/-
2	2307-II096	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду I50,Ру I0	шт	2,00	66,00	I32	-/-	-	-/-
3	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I9I6-400I	Гидроциклон ГЦК-360 ГЦК-7I0	шт	2,00	3I8,00	636	- -	-	- -
5	ЦI8-I-2	Монтаж гидроциклона	шт	2,00	20,40	4I	- 29	25	4 2
6	23032-I00I-0	Бункер для осадка объемом 4,5м3	шт	I,00	I529,00	I529	- -	-	- -
7	ЦI8-I-7	Монтаж бункера	шт	I,00	8I,30	8I	- 55	4I	I4 6
8	EI6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм	м	44,00	5,00	224	- 37	33	4 I
9	E20-695 20-I8-I	Крепления для труб	I00кг	0,20	35,90	7	- -	I	- -
		Всего по смете:	руб.			3006	I30	I07	23 9
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			2I65			
		Запасные части	руб.			44			
		Тара и упаковка	руб.			68			
		Заготовительно-складские расходы	руб.			28			
		Комплектация	руб.			I6			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2365			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость монтажных работ	руб.			254			
		Накладные расходы	руб.			53			
		Плановые накопления	руб.			25			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			332			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			252			
		Накладные расходы	руб.			34			
		Плановые накопления	руб.			23			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			309			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство трубопровода осветленной воды

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,52 руб.

I м2 общей площади здания 0,38 руб.

I м3 объема здания 0,07 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I38 I6-I2-5	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	2,00	5,94	I2	-/8	7	I/-
2	2307-II096	Задвижка фланцевая 30ч47бр, Ду I50,Ру I0	шт	2,00	66,00	I32	-/-	-	-/-
3	EI6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5 мм	м	32,00	5,08	I68	-/27	24	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Е20-696 20-I8-I	Крепления для труб	I00кг	0,50	35,90	I8	- 3	3	- -
		Всего по смете:	руб.			380	- 38	34	4 I
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I32			
		Плановые накопления	руб.			II			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I43			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I93			
		Накладные расходы	руб.			26			
		Плановые накопления	руб.			I8			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			237			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ VII 4-1 Т.П. 503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии (взамен типового проекта 503-253)

на устройство переливного трубопровода

Основание: чертежи ВКI-4

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 0,96 руб.

I м2 общей площади здания 0,24 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I	ЕI6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм	м	22,00	8,75	I93	- / 24	2I	3 / I
		Всего по смете:	руб.			236	- / 24	2I	3 / I
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I93			
		Накладные расходы	руб.			26			
		Плановые накопления	руб.			I7			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			236			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство отопления

Основание: чертежи ОВI-I4,ОВНI-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,44 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 9,76 руб.

I м2 общей площади здания 2,42 руб.

I м3 объема здания 0,43 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм	шт	22,00	I,47	32	- / -	-	- / -
2	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 20 мм	шт	4,00	I,69	7	- / -	-	- / -
3	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,02	8	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI8-I22 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной Iм	шт	I8,00	I2,50	225	- I7	I4	3 I
5	EI8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных,длиной 2м	шт	30,00	I9,80	594	- 28	24	4 I
6	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40А м-90, РД-90, высотой 582мм	экм	57,75	7,66	442	- I7	I4	3 I
7	EI8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00мм	м	9,00	4,34	39	- I	I	- -
8	EI8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	I4,00	0,49	7	- I	I	- -
9	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I50,00	0,86	I29	- 34	32	2 -
I0	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	200,00	0,9I	I82	- 44	42	2 -
II	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	85,00	I,03	88	- I9	I8	I -
I2	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм	м	58,00	I,I4	66	- I3	I2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	4,82	3,94	I9	-/I8	I8	-/-
I4	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	2,40	60,50	I45	-/92	92	-/-
		Всего по смете:	руб.			2440	-/284	268	I6/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I45			
		Пуск и регулировка	руб.			2			
		Накладные расходы	руб.			24			
		Плановые накопления	руб.			I4			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I85			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I838			
		Пуск и регулировка	руб.			3			
		Накладные расходы	руб.			245			
		Плановые накопления	руб.			I69			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2255			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.4-7,9,I0		I,00	I446,00	I446	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-I22 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной Iм	шт	36,00	I2,50	450	- 35	29	6 2
3	EI8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных длиной 2м	шт	I2,00	I9,80	238	- I2	I0	2 I
4	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип МI40А, М-I40АО, М-90, РД-90, высотой 582мм	эки	46,00	7,66	352	- I5	I2	3 I
5	EI8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00мм	м	2,50	4,34	II	-	-	-
6	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п.за 2 раза	I00м2	I,84	60,50	III	- 7I	7I	- -
		Всего по смете:	руб.			345	- I33	I22	II 4
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			283			
		Накладные расходы	руб.			37			
		Плановые накопления	руб.			25			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			345			
		Сметная стоимость варианта-20	руб.			2095			

2440-345

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 40							
I		Исключаются на вариант-30 п.п.5-7, I4		I,00	I220,00	I220	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной 2м	шт	48,00	I9,80	950	- 45	38	7 2
3	EI8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных, тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90, высотой 582мм	экм	67,55	7,66	5I7	- 2I	I7	4 I
4	EI8-I32 I8-5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки I00мм	м	4,00	4,34	I7	-	-	-
5	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окрпска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	2,68	60,50	I62	- I03	I03	- -
		Всего по смете:	руб.			522	- I69	I58	II 3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			426			
		Накладные расходы	руб.			57			
		Плановые накопления	руб.			39			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			522			
		Сметная стоимость варианта-40 2440+522	руб.			2962			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.[illegible].Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

АЛЬБОМ УП ч.1 Т.П.503-3-17.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
)(взамен типового проекта 503-253)

на устройство теплоснабжения установок систем

Основание: чертежи ОВI-I4, ОВНI-7
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	4,87 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатель: по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу I автомобиль	I9,48 руб.
I м2 общей площади здания	4,83 руб.
I м3 объема здания	0,85 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм	шт	I6,00	I,47	24	- / -	-	- / -
2	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 20 мм	шт	2,00	I,69	3	- / -	-	- / -
3	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кч18п2 для воды, давлением I,6 мПа, диаметром 25 мм	шт	7,00	2,02	I4	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	CI30-I07	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА,диаметром в мм:40	шт	8,00	3,54	28	-	-	-
5	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм:50	шт	I7,00	4,32	73	-	-	-
6	EI6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей,задвижек,клапанов обратных,кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	9,00	I,68	I5	- I0	9	I -
7	Доп.20 2307-I2783	Кран регулирующий 25ч939нж диаметром 25мм с исполнительным механизмом	шт	9,00	9I,I3	820	-	-	-
8	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	9,00	34,90	3I4	- 9	7	2 I
9	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм	м	83,00	0,86	7I	- I8	I7	I -
I0	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20 мм	м	24,00	0,9I	22	- 5	5	- -
II	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25 мм	м	I9,00	I,03	20	- 4	4	- -
I2	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32 мм	м	7,00	I,I4	8	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	65,00	I,29	84	- I5	I4	I -
I4	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I83,00	I,6I	295	- 55	49	6 2
I5	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I85,00	2,2I	409	- 97	87	I0 4
I6	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	2I,00	3,I2	66	- I2	II	I -
I7	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	5,72	4,22	24	- 2I	2I	- -
I8	E26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	2,80	20,40	57	- 23	23	- -
I9	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем, полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	2,88	20,40	59	- -	-	- -
20	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным жгутом	м3	2,80	22,70	64	- 62	6I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ1779-72 ШАП-2	т	0,76	I040,00	790	- -	-	- -
22	E26-69 26-I5-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	2,4I	8I,I0	I95	- 7I	68	3 I
23	CIII-377	Рубероид гидроизоляционный с материальной посыпкой С-РМ	м2	277,I5	0,46	I27	- -	-	- -
24	EI8-I96 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	I,00	7,29	7	- I	I	- -
25	EI8-I99 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных, наружным диаметром корпуса	шт	5,00	I9,90	99	- 6	6	- -
26	E26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	2,42	I2,60	30	- 29	29	- -
27	CIII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2мм	м2	254,I0	0,73	I85	- -	-	- -
28	E20-696 20-I8-I	Крепления для изоляции	I00кг	0,30	35,90	II	- 2	2	- -
29	EI3-I25	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	I,37	4,38	6	- 2	2	- -
		Всего по смете:	руб.			4868	- 443	4I7	26 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I5I3			
		Пуск и регулировка	руб.			3			
		Накладные расходы	руб.			25I			
		Плановые накопления	руб.			I4I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I908			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			24I5			
		Пуск и регулировка	руб.			3			
		Накладные расходы	руб.			322			
		Плановые накопления	руб.			220			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2960			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.4,I2-I6,I8,I9,22,23,25-29		I,00	I659,00	I659	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:32	шт	8,00	2,53	20	-	-	-
3	EI8-I97 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 2I9мм	шт	2,00	I0,40	2I	- 2	2	- -
4	EI8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм	шт	3,00	I5,20	46	- 4	4	- -
5	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32км	м	7I,00	I,I4	8I	- I6	I5	I -
6	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	м	I98,00	I,6I	3I9	- 59	53	6 2
7	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром	м	I7I,00	2,2I	378	- 88	80	8 3
8	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	2I,00	2,62	55	- I2	II	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Е26-70 СIII-377	Обертывание рубероидом 0,247+0,46хI,I5	I00м2	2,36	77,60	I83	-	-	-
II	Е26-73 СIII3-I80 26-I3-9	То же, лакостеклотканью 0,I26+0,73хI,05	I00м2	2,4I	89,20	2I5	-	-	-
I2	ЕI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	I,33	4,38	6	- 2	2	- -
		Всего по смете:	руб.			278	- I83	I67	I6 5
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			227			
		Накладные расходы	руб.			3I			
		Плановые накопления	руб.			20			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			278			
		Сметная стоимость варианта - 20 4868-278	руб.			4590			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.3,4,6,7,8,II,I3-I5,I8-23, 25-29		I,00	3367,00	3367	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных,наружным диаметром корпуса 273мм	шт	3,00	I5,20	46	- 4	4	- -
3	EI8-200 I8-II-7	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 426мм	шт	2,00	28,30	57	- 2	2	- -
4	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	3,00	34,90	I05	- 2	2 -	- -
5	EI8-2I7 I8-I4-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	шт	4,00	43,70	I75	- 5	4	I -
6	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	7,00	I,03	7	-	I	-
7	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:25	шт	3,00	2,02	6	-	-	- -
8	CI30-I07	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:40	шт	4,00	3,54	I4	-	-	- -
9	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	8,20	24,80	I98	- I7	I4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	EI6-I34 доп.20к 23-07 пI-2783 I6-I2-I	Клапан регулирующий 25ч939нж диаметром 25 мм I,68+83xI,098	шт	3,00	92,8I	278	- -	-	- -
II	EI6-I35 пI-2784 I6-2-2	То же, диаметром 40 мм I,6+94xI,098	шт	4,00	I04,8I	4I9	- -	-	- -
I2	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I0,00	I,29	I3	- 2	2	- -
I3	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I25,00	I,6I	20I	- 38	34	4 I
I4	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной 3,5 мм	м	I50,00	2,2I	332	- 79	7I	8 3
I5	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89, мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I60,00	2,62	4I9	- 96	85	II 3
I6	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,80	22,70	4I	- 39	39	- -
I7	CII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТ1779-72 ШАП-2	т	0,49	I040,0	5I0	- -	-	- -
I8	E26-I6 CII4-I23 26-4-3	Изоляция плитами минераловатными 20,4+20,4,I,03	м3	4,80	4I,4I	I99	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Е26-70 СIII-377 26-I3-7	Обертывание рубероидом 0,247+0,46хI,I5	I00м2	2,6I	77,60	203	-	-	-
20	Е26-73 СIII3-I80 26-I3-9	То же, лакостеклотканью 0,I26+0,73хI,05	I00м2	2,66	89,20	237	-	-	-
2I	ЕI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2	I,63	4,38	7	- 3	3	- -
		Всего по смете:	руб.			I40	- 288	26I	27 8
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5I0			
		Накладные расходы	руб.			84			
		Плановые накопления	руб.			47			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			64I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			4I0			
		Накладные расходы	руб.			54			
		Плановые накопления	руб.			37			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			50I			
		Сметная стоимость варианта-40 4868+50I	руб.			5369			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту профилактория для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство узла управления

Основание: чертежи ОВI-I4, ОВН-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 5,56 руб.

I м2 общей площади здания I,38 руб.

I м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
2	2307-II208	Стоимость задвижки 30с4Iнж I диаметром I00 мм	шт	2,00	83,00	I66	- -	-	- -
3	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50	- 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00мм	шт	3,00	29,00	87	- 6	5	I -
5	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	3,00	2,02	6	- -	-	- -
6	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:32	шт	2,00	2,53	5	- -	-	- -
7	EI6-I34 I6-I2-I	Установка регулятора расхода УРРД-М, диаметром 25мм	шт	I,00	I,68	2	- I	I	- -
8	EI6-I35 I6-I2-I	То же, диаметром 50 мм	шт	I,00	I,60	2	- I	I	- -
9	EI6-I36 I6-I2-2	То же, диаметром 80 мм	шт	I,00	2,98	3	- 2	2	- -
I0	I704-50064	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	70,00	70	- -	-	- -
II	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	2,00	89,00	I78	- -	-	- -
I2	EI6-I36 I6-I2-2	Установка счетчика ВТГ-I00	шт	I,00	2,98	3	- 2	2	- -
I3	CI30-I524	Счетчики (водомеры) горячей воды АТГ-I00 турбинные	шт	I,00	5I,I0	5I	- -	-	- -
I4	EI3-228 I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	7,00	2,4I	I7	- I	I	- -
I5	EI8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехкранов и трубкой-сифоном	компл.	4,00	4,43	I8	- I	I	- -
I6	EI8-I87 I8-II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм	шт	2,00	42,I0	84	- 7	6	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	EI8-I89 I8-II-3	Коллектор из трубы диаметром I59 мм	шт	2,00	67,00	I34	- II	I0	I -
I8	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5 мм	м	2,00	0,86	2	- -	-	- -
I9	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	5,00	I,03	5	-	I	-
20	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I8,00	I,I4	2I	- 4	4	- -
2I	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I8,00	2,2I	40	- 9	8	I -
22	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	30,00	3,I2	94	- I9	I6	3 I
23	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,73	4,22	3	- 3	3	- -
24	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I3	22,70	3	- 3	3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	СII4-356	Шнуры асбестовые ГОСТI779-72 ШАП-2	т	0,04	I040,00	42	-	-	-
26	Е26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,80	20,40	I6	7	7	-
27	СII4-I22	Плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем м-50,75 ГОСТ9573-8I	м3	0,82	I4,30	I2	-	-	-
28	Е26-69 26-I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	0,32	8I,I0	26	9	9	-
29	СIII-377	Рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	36,80	0,46	I7	-	-	-
30	Е26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,32	I2,60	4	4	4	-
3I	СII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2мм	м2	33,60	0,73	25	-	-	-
32	ЕI3-I25 I3-I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-.77	I00м2	0,33	4,38	I	I	I	-
33	ЕI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,I3	7,7I	I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			I386	-	9I	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		Стоимость оборудования	руб.			248			
		Всего, стоимость оборудования	руб.			248			
		Стоимость монтажных работ	руб.			166			
		Плановые накопления	руб.			13			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			179			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			147			
		Накладные расходы	руб.			24			
		Плановые накопления	руб.			13			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			184			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			633			
		Накладные расходы	руб.			83			
		Плановые накопления	руб.			59			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			775			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проуерила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА - 20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I-3, I2,I3,I6,22		I,00	54I,00	54I	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI6-I36 23-07 пI-I207 2,98+54,I,098	Установка задвижки 30с4Iнж диаметром 80 мм	шт	2,00	62,57	I25	-	-	-
3	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	5,00	24,80	I24	- I0	9	I -
4	EI6-I36 CI30-I523 I6-I2-2 2,98+46,8	Счетчик турбинный для горячей воды ВТГ-80	шт	I,00	49,78	50	-	-	-
5	EI8-I86 I8-II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	шт	2,00	40,50	8I	- 7	6	I -
6	EI6-38 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	30,00	2,62	79	- I9	I6	3 I
		Всего по смете:	руб.			I0I	- 36	3I	5 I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			82			
		Накладные расходы	руб.			II			
		Плановые накопления	руб.			8			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I0I			
		Сметная стоимость варианта-20	руб.			I285			

I386-I0I

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила вт.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ IIА - 40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I6,2I,22		I,00	2I8,00	2I8	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI6-I20 I6-I2-3	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I25 мм	шт	I,00	37,I0	37	- 4	4	- -
3	EI8-I88 I8-II-3	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I33 мм	шт	2,00	55,60	III	- II	I0	I -
4	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I8,00	2,62	47	- II	I0	I -
5	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	I8,00	2,I2	56	- II	I0	I -
6	EI6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I33мм, толщиной стенки 4 мм	м	I2,00	4,I5	50	- I0	9	I -
		Всего по смете:	руб.			I0I	- 47	43	4 -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			83			
		Накладные расходы	руб.			II			
		Плановые накопления	руб.			7			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I0I			
		Сметная стоимость варианта-40 I386+I0I	руб.			I487			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4.

к типовому проекту профилактории для ежедневного обслуживания грузовых автомобилей на две линии
(взамен типового проекта 503-253)

на устройство вентиляции

Основание: чертежи ОВI-I4, ОВНГ-7

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 20,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 8196 руб.

I м2 общей площади здания 20,33 руб.

I м3 объема здания 3,58 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-78I 20-30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью 25 Тыс. м3/ч	шт	3,00	44,90	I35	- II9	99	20 6
2	Доп.,22 20-I0-02	Приточная камера ПК-20	шт	3,00	2645,00	7935	- -	-	- -
3	Е20-704 20-30-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 2,5 А с электродвигателем	шт	4,00	59,60	238	- 3	9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	4АА56А4								
4	Е20-704 I50I-I393 I50I-I0059 20-20-I	То же, с электродвигателем 4А63В2	шт	5,00	6I,80	309	-	-	-
5	Е20-708 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	8,00	233,00	I864	- 54	48	6 2
6	Е20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т до 0,I	шт	2,00	7,06	I4	- II	9	2 I
7	23-08-0I п.28	Вентилятор крышный осевой 5 с электродвигателем 4А7IА4У2	шт	I,00	I06,70	I07	-	-	-
8	То же п.29	То же, 6,3 с электродвигателем 4А 80А 4У2	шт	I,00	I28,70	I29	-	-	-
9	Е20-75I 20-23-3	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т до 0,4	шт	2,00	I2,90	26	- 2I	I5	6 2
I0	23-08-0I п.24	То же, 8 с электродвигателем 4А80В6У2	шт	2,00	237,60	475	-	-	-
II	Е20-760 20-25-I	Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	34,00	6,09	207	- II0	96	I4 -
I2	СI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2 - II,4	шт	I,00	38,60	39	-	-	-
I3	СI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П,поверхность нагрева в м2-I4,I6	шт	I,00	46,30	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м2-22,44	шт	32,00	7I,50	2288	—	-	—
I5	E20-468 20-9-7	Установка заслонок воздушных утепленных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000А	Iшт	2,00	I04,00	208	— 5	5	— -
I6	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром в мм:I5	шт	4,00	I,47	6	—	-	—
I7	E20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I260х500	шт	I,00	I6,20	I6	— 2	2	— -
I8	E20-34I 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, 23ГБ	шт	2,00	69,20	I38	— 7	7	— -
I9	E20-344 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из листовой стали 24ГБ	шт	I,00	79,40	79	—	3	—
20	E20-4I6 20-8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, мм до I800	Iшт	2,00	6,69	I3	— 7	7	— -
2I	24-I5/73 п.2-265	Клапан обратный искробезопасный 200,250мм	шт	2,00	4,59	9	—	-	—
22	E20-438 20-9-I	Заслонка воздушная круглого сечения с ручным управлением диаметром 200мм	Iшт	I,00	8,9I	9	— I	I	— -
23	E20-438 20-9-I	То же, диаметром 250мм	Iшт	I,00	8,9I	9	— I	I	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Е20-448 20-9-3	То же, диаметром 800 мм	Iшт	2,00	I9,80	40	- 3	3	- -
25	Е20-450 20-9-3	То же, диаметром I000 мм	Iшт	I,00	26,40	26	- 2	2	- -
26	Е20-438 20-9-I	То же, периметром 200,200мм	Iшт	I,00	8,9I	9	- I	I	- -
27	Е20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка,мм 200	шт	8,00	II,90	95	- I4	I3	I -
28	Е20-536 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-2 диаметром патрубка,мм 250	шт	2,00	I2,50	25	-	3	-
29	Е20-537 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-3 диаметром патрубка,мм 3I5	шт	I,00	I3,20	I3	-	2	-
30	Е20-486 20-II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты,мм 200	шт	6,00	3,45	2I	- -	I0	- -
3I	Е20-525 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка,мм: 200	шт	5,00	8,3I	42	- I2	I2	- -
32	Е20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-I50 размером,мм:I00х200	Iшт	24,00	I,48	36	- 2I	20	I -
33	Е20-402 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером,мм:I00х200	Iшт	I3,00	2,66	35	- II	II	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	E20-403 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных,регулирующих РР-2,размером,мм: I00х400	Iшт	8,00	3,50	28	- 7	7	- -
35	E20-696 20-I6-I	Короб воздухораздаточный подставки под калориферы	I00кг	20,88	35,90	750	- I37	I27	I0 3
36	E20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром,мм до I60	м2	56,00	7,3I	409	- 82	49	3 I
37	E20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром,мм до 200	м2	29,00	5,35	I55	- 27	26	I -
38	E20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм от 225 до 315	м2	66,20	5,2I	344	- 6I	58	3 I
39	E20-9 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм диаметром,мм--800	м2	I08,00	4,57	494	- 46	42	4 I
40	E20-3I 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1мм, диаметром,мм до 900	м2	I7,00	5,6I	95	-	7	I
4I	E20-3 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм периметром,мм до 900	м2	22,00	5,35	II8	- 20	I9	I -
42	E20- 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром,мм I000	м2	4,00	5,59	22	- 4	4	- -
43	E20-I4 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром,мм до 3600	м2	68,00	5,53	376	- 30	27	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	E20-I00 20-4-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной свыше 3 до 4мм диаметром (периметром,мм до 3I5/ I000	м2	30,00	2,08	62	- 58	55	3 I
45	МГИ цI р.I9 п.329	Воздуховод из асбестоцементных коробов 200,2000мм	м	38,00	I,95	74	-	-	-
46	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	48,00	0,86	4I	- I0	I0	-
47	E26-69 26-I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике	I00м2	0,04	8I,I0	3	- I	I	-
48	CIII-377	Рубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	4,83	0,46	2	-	-	-
49	E26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,22	20,40	4	- 2	2	-
50	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,23	49,50	II	-	-	-
5I	E26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,04	I2,60	I	-	-	-
52	CIII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2мм	м2	4,4I	0,73	3	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			2049I	- 892	6I3	79 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			24			
		Накладные расходы	руб.			5			
		Плановые накопления	руб.			I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			30			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I7609			
		Пуск и регулировка	руб.			44			
		Накладные расходы	руб.			I292			
		Плановые накопления	руб.			I5I6			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2046I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ВАРИАНТ НА-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.5,II-I4		I,00	4444,00	4444	-	-	-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	E20-708 20-20-3	Установка вентилятора В-Ц4-70 6,3 с электродвигателем 4АI00 6 233-/I25-687,I,I	шт	8,00	I70,30	I362	-	-	-
3	I50I-I4I0 I50I-I4I7 E-760 20-25-I	Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	2,00	6,09	I2	-/7	6	I/-
4	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П,поверхность нагрева в м2-II,4	шт	2,00	38,60	77	-	-	-
5	E20-760 20-25-I	Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	I6,00	6,09	97	-/52	45	7/2
6	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБВ-А-П, поверхность нагрева в м2-22,44	шт	I6,00	7I,50	II44	-	-	-
		Всего по смете:	руб.			2I44	-/59	5I	8/2
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I752			
		Накладные расходы	руб.			233			
		Плановые накопления	руб.			I59			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2I44			
		Сметная стоимость варианта-20 2049I-2I44	руб.			I8347			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru