Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503-5-I8.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 2

Сметы. Ведомости потребности в материалах.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-18.86

АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 2

С О С Т А В П Р О Е К Т А

АЛЬБОМ I. Пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Электрическое освещение.

АЛЬБОМ 2. Сметы. Ведомости потребности в материалах.

Разработан
Ленинградским филиалом
Гипродорнии
Минавтодора РСФСР

Утверждён
5 апреля 1985 г.
Минавтодором РСФСР
протокол № 28

Главный инженер филиала Плакс М.В.

Главный инженер проекта Кошелев В.Н.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Номер листа
Титульный лист	I
Содержание	2
Пояснительная записка.	3
Объектная смета 3. Автопавильон полуоткрытый на 20 человек (стены кирпичные).	4
Локальная смета 3-I. Общестроительные работы.	5
Локальная смета 3-2. Электроосвещение автопавильона.	II
Ведомость потребности в производственных ресурсах.	I3
Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей АС.	I4
Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ.	I9

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНОВ НА 10 И 20 ЧЕЛОВЕК (СБОРНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ И СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН 227-82 В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 ГОДА ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА (1,1).

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ ВЫПОЛНЕНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭВМ ПО ПРОГРАММЕ АВС3=ЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2).

СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИНЯТЫ ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТОМ 1) МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,9 ПРОЦЕНТОВ

НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

СОСТАВИЛ Абр Т.А.АБРАМОВА

ВИОР 659

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОПАВИЛЬОНА ПОЛУОТКРЫТОГО НА 28 ЧЕЛ. (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,94ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = ТЫС.РУБ.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ (ВМЕСТИМОСТЬ=28 ЧЕЛ.)=97 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ=112,79 РУБ.
1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ=31,89 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМ. П/П	НОМ. СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.								ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,85	-	-	-	1,85	0,07	0,03	-	М2	17,2	107,56
2	3-2	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0,09	-	-	0,09	0,01	0,01	-	М2	17,2	5,23
		ИТОГО	1,85	0,09	-	-	1,94	0,08	0,04	-	М2	17,2	112,79

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР П.В.ПЛАКС

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.КОВЕЛЕВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Ж.А.ШИЖКИНА

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР О.В.АБРАМОВ

ПРОВЕРИЛ СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Т.А.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3 - I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТИЯ НА 20 ЧЕЛОВЕК ТИПЗ СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,845 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 62,40 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 29,57 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ= УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ							
1	Е1-230 ТАБЛ3	=СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ТОЛЩ СЛОЯ 0,3М С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	1000М3	0,02	37,18	1	-	-	1
2	Е1-237 ТАБЛ3	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,02	30,47	1	-	-	-
3	Е1-183 ТАБЛ3	=ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,25М3	1000М3	0,02	161,28	3	-	-	3
4	С318-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	25,20	0,29	7	-	-	1
5	Е1-194 ТАБЛ3	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,02	11,63	1	-	-	-
6	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛИТЫ ПАР	М3	21,80	0,74	16	-	8	7
7	О ССЦ ТОМ1 П4-20	=ПЕСОК	М3	23,10	7,79	180	-	-	2
8	Е27-96	=УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ СБОРНЫХ	М3	0,40	2,83	24	-	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10,5М2 ПАГ14					17		3
9	С608-4138 ССЦ ТОМ1 ПРИЛОЖ1 П135	=ПЛИТЫ ПАГ-14 ИЗ БЕТОНА М300 36,1*8,98,1,02	М3	8,40	42,20	354	=	=	=
10	С147-4	=АРМАТУРА А-4	100КГ	3,63	22,40	81	=	=	=
11	С147-8	=АРМАТУРА А-3	100КГ	1,09	24,50	25	=	=	=
12	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,59	22,40	13	=	=	=
13	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	2,43	31,60	77	=	=	=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	984	= 36	16	28 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	783			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	14			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	6			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	16			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	558			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	189			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	129			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	72			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	984			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ. ПОКРЫТИЕ							
14	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,84	17,20	1	=	=	=
15	С ССЦ ТОМ1 П2,2	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,86	21,90	2	=	=	=
16	Е8-38	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,10	3,19	32	= 39	22	8 2
17	С ССЦ ТОМ1 П6,1	=КИРПИЧ КРАСНЫЙ	М3	3,84	68,80	261	=	=	=
18	С ССЦ ТОМ1 П2,12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	2,32	23,50	55	=	=	=
19	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ УГЛОВ И ПРОСТЕНКОВ	Т	0,03	194,00	6	= 1	1	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е7-177	«УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ШТ	2,00	3,75	8	2		3
							5		1
21	С ССЦ ТОМ1 П1«4	«БЕТОН М150	М3	0,14	26,60	4			
22	С ССЦ ТОМ1 П8«479	«ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ	М2	18,00	9,63	173			
23	Е7«285	«УСТАНОВКА АНКЕРОВ	Т	0,01	342,00	4	1		
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	686	24		11
							37		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «			РУБ	546			
		МАТЕРИАЛЫ «			РУБ	11			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН «			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ «			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «			РУБ	26			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА«			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ «			РУБ	173			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ«			РУБ	322			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «			РУБ	98			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «			РУБ	58			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ «			РУБ	686			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
24	Е12«293	«УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,17	24,50	3	2		
							2		
25	Е12«295	«НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЯ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	100М2 «	0,17	9,10 «	2	« «	1	
							1		
26	Е12«301	«УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.15ММ	100М2	0,17	5,41	1	«	1	
							1		
27	Е12«302 К«17	«НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ301	100М2 «		23,40 «		«	«	
28	С ССЦ ТОМ1 П9,21	«СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	0,51	19,90	10	«	«	
29	Е11«5	«ОТСЫПКА ГРАВИЯ ПО ВЕРХУ КРОВЛИ	М3	0,26	1,60	1	«	«	
30	С ССЦ ТОМ1 П4«12	«ГРАВИЙ	М3	0,32	9,97	3	«	«	
31	Е14«33	«ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА АЛЮМИНИЕВЫМ ПРОФИЛЕМ	Т	0,01	99,90	1	«	1	
							1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Р150-4	=ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ	Т	0,01	1250,00	13	-	-	-
33	Е6583	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ	Т	0,04	441,00	26	-	7	-
34	Е12-289	=ОВЕСЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	100М2	0,02	192,00	4	-	1	-
35	Е12-288	=ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,02	192,00	4	-	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	82	-	12	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	65
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	27
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	13
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	1
ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	1

РАЗДЕЛ 4: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

36	Е15-309	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА	100М2	0,17	3,13	1	-	-	-
37	Е13-154	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРАСКОЙ ПФ ПО ОГРУНТОВКЕ	100М2	0,03	16,60	1	-	-	-
38	Е15-627	=ПОКРЫТИЕ ЗА 2 РАЗА ОЛИФОЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	0,51	31,80	16	-	5	-
39	Е15-627	=ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СКАМЬИ ЛАКОМ	100М2	0,03	31,80	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	25	-	5	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	2			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	25			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
40	Е9-44 ТАБЛ3П2 К=1,1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАНЬИ	Т	0,09	59,38	5	• 3	1	2 • 1
41	С121-1964 ВСТ3КП2 248×8,1;81	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СКАНЬИ ИЗ СТАЛИ	Т	0,09	239,92	12	• •	•	• •
42	Е18-29	ДЕРЕВЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СКАНЬИ	М3	0,63	64,00	40	• 8	7	1 •
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	68	• 11	8	3 • 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	40			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	32			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН •			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	7			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	4			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	51			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	15			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН •			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ •			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ •			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ •			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ •			РУБ	17			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1645	• 101	67	34 • 18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •			РУБ	1454			
		МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	89			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН •			РУБ	23			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ •			РУБ	9			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	65			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •			РУБ	74			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ •			РУБ	736			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ •			РУБ	515			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ •			РУБ	241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	132			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1827			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	16			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	18			

Главный инженер проекта В.Н.Ковалев

Начальник сметно-экономического отдела В.А.Шишкина

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Шишкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. АВТОПАВИЛЬОНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 И 20 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ АВТОДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-2

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК (ОТ ЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ОСНОВАНИЕ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,099 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: СТОИМОСТЬ В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	
1	КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЭСТОПЛАСТ К=1,099	СВЕТИЛЬНИК АРТ 38	ШТ	5,00	4,62	23	-	-		-	-
2	Ц8-483-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,05	103,00	5	-	2		-	-
3	С153-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,50	1,00	1	2 -	-		-	-
4	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2 2Х4	100М	0,05	198,00	10	-	-		-	-
5	Ц8-498-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,50	69,00	35	-	12		-	11
6	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК1-1-1938	ШТ	1,00	0,96	1	23 -	-		-	4
7	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	69,00	1	-	-		-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ)			РУБ	99	-	14		-	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ)					23				4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	71
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	18
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	7
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	90

Главный инженер проекта В.Н.Конелев

Начальник сметно-экономического отдела Э.Е.Коткас

Исходные данные:

Составил старший инженер Л.П.Глухова

Проверил заместитель начальника отдела В.А.Никкина

Перфорация:

Подготовил оператор Н.М.Лаврова

Проверил руководитель группы М.Б.Тихомирова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автопавильона на 20 человек (стены кирпичные)

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	-
Заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Надземная часть	
Затраты труда, чел.ч.	I25,66
Заработная плата, руб.	77,00
Строительные машины, руб.	34,00
Итого общестроительных работ	
Затраты труда, чел.ч.	I25,66
Заработная плата, руб.	77,00
Строительные машины, руб.	34,00

Р е с у р с ы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.ч.	24,33
Заработная плата, руб.	I8,00
Строительные машины, руб.	II,00
В с е г о	
Затраты труда, чел.ч.	I49,99
Заработная плата, руб.	95,00
Строительные машины, руб.	45,00

Начальник СЭО Э.Е.Коткас

Составил Г.А.Суханова

Проверил В.А.Шишкина

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 28 ЧЕЛОВЕК(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ К ОСНОВНОМУ КОМПЛЕКТУ ЧЕРТЕЖЕЙ АС

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-МАЛОВ

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА -ЗАБРОДИН

1986Г.

НОМЕР ОБЪЕКТА|

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21,503-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	58 4808 0000	2,24	
2	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0007	2,24	

НОМЕР ОБЪЕКТА(

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА Т					
2	Д=8ММ Т	09 3004 0005	168	,10	-	,10
3	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 Т	09 3004 0099	168	,10	-	,10
4	Д=14ММ Т	09 3006 0014	168	,37	-	,37
5	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4 Т	09 3006 0099	168	,37	-	,37
6	Д=10ММ Т	09 3009 0010	168	,01	-	,01
7	Д=12ММ Т	09 3009 0012	168	,01	-	,01
8	Д=16ММ Т	09 3009 0016	168	,01	-	,01
9	Д=20ММ Т	09 3009 0020	168	,04	-	,04
10	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1 Т	09 3009 0099	168	,07	-	,07
11	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА Т	09 3098 0099	168	,54	-	,54
12	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	09 7309 9991	168	,54	-	,54
13	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	09 7309 9993	168	,04	-	,04
14	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	09 7309 9994	168	,48	-	,48
15	В,Т,4,КАТАНКА Т	09 7309 9995	168	,10	-	,10
16	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Т					
17	ПРОВОЛОКА В-1 Т	12 1308 0000	168	,23	-	,23

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
18	ПРОВОЛОКА ВР-I	Т	12 1400 0000	168	,01	-	,01
19	ПРОВОЛОКА В-II,ВР-II	Т	12 2400 0000	168	,03	-	,03
20	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0001	168	,29	-	,29
21	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0002	168	1,41	-	1,41
22	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0004	168	1,41	-	1,41
23	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0005	168	,83	-	,83
24	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,84	-	,84
25	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,48	-	,48
26	В,Т,4,КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,10	-	,10
27	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	1,41	-	1,41
28	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	1,41	-	1,41
29	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	1,79	-	1,79
30	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	1,34	-	1,34
31	ЦЕМЕНТ	Т					
32	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	,63	-	,63
33	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	3,06	-	3,06

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
34,	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	4,00	-	4,00
35,	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	4,00	-	4,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

7505

Р С Ф С Р

МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ Л.Ф.ГИПРОДОРНИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АВТОПАВИЛЬОН ПОЛУОТКРЫТЫЙ НА 20 ЧЕЛОВЕК(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕДОМОСТИ- ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ-МАЛОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА -ЗАБРОДИН

1986Г.

НОМЕР ОБЪЕКТА|

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1,	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5000 0000	168	с	,03	,03
2,	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	=	,01	,01
3,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	=	,01	,01
4,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0980	168	=	,01	,01
5,	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	=	,01	,01
6,	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	=	,01	,01
7,	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	=	,01	,01
8,	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	=	,01	,01
9,	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1180	168	=	,01	,01
10,	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
11,	ЭМАЛИ СИНТЕТИЧЕСКИЕ	КГ	23 1000 3400	166	=	1,60	1,60
12,	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1100 0000	166	=	14,00	14,00
13,	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2900	166	=	,80	,80
14,	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
15	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	33 1400 0000	113	=	,17	,17
16	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	33 3100 0000	113	=	,14	,14
17	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	=	,32	,32
18	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	=	,02	,02
19	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	=	21,07	21,07
20	ЦЕМЕНТ	Т					
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	=	,05	,05
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	=	,01	,01
23	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	=	,23	,23
24	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	=	,27	,27
25	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	=	,01	,01
26	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	=	,26	,26
27	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ,	57 4120 0000	798	=	2,91	2,91
28	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	=	,21	,21
29	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2					
30	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1130 0000	55	=	,85	,85

gost.e-ecolog.ru

УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2072 2330 2784 2897 3044 3367 4816 5184 6237 11444