ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

29I - 8 - 2I.87

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30х18 М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА "КИСЛОВОДСК"

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Часть I

(стр. I-I43)

22619-10

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

22619-09

Часть I

1. Пояснительная записка 5

2. Таблица технико-экономических показателей 7

3. Объектная смета № I для строительства в IB климатическом подрайоне, 2 и 3 климатических районах с температурой наружного воздуха -30°С с обычными условиями 9

4. Локальная смета № I-I на общестроительные работы II

5. Локальная смета № I-2 на общестроительные работы 29

6. Локальная смета № I-3 на холодный водопровод, горячий водопровод и изоляционные работы 75

7. Локальная смета № I-4 на канализацию 83

8. Локальная смета № I-5 на вентиляцию 86

9. Локальная смета № I-6 на отопление 100

10. Локальная смета № I-7 на теплоснабжение 108

11. Локальная смета № I-8 на электрическое освещение I20

12. Локальная смета № I-9 на силовое электрооборудование I30

Часть II

13. Локальная смета № I-I0 на КИП и автоматизацию I44

14. Локальная смета № I-II на КИП и автоматизацию узла ввода I56

15. Локальная смета № I-I2 на связь и сигнализацию I63

16. Локальная смета № I-I3 на пожарную сигнализацию I70

17. Локальная смета № I-I4 на оборудование сауны I76

18. Локальная смета № I-I5 на спортивное оборудование и инвентарь I80

19. Локальная смета № I-I6 на мебель I90

20. Локальная смета № I-I7 на общестроительные работы при теплоснабжении от внешних источников с температурой теплоносителя 95-70°С (вариант 2) I94

21. Локальная смета № I-I8 на теплоснабжение (вариант 2) 200

22. Локальная смета № I-I9 на КИП и автоматизацию (вариант 2) 2II

23. Ведомость № I потребности в производственных ресурсах 2I8

24. Объектная смета № 2 для строительства в IB климатическом подрайоне, 2 и 3 климатических районах с температурой наружного воздуха -30°С с сейсмичностью 7,8 баллов 220

25. Локальная смета № 2-I на общестроительные работы 222

26. Ведомость № 2 потребности в производственных ресурсах 228

27. Объектная смета № 3 для строительства в IB климатическом подрайоне, 2 и 3 климатических районах с температурой наружного воздуха -20°С с обычными условиями 230

28. Локальная смета № 3-1 на общестроительные работы 232

29. Локальная смета № 3-2 на общестроительные работы 240

30. Локальная смета № 3-3 на отопление 244

31. Локальная смета № 3-4 на теплоснабжение 255

32. Локальная смета № 3-5 на теплоснабжение (вариант 2) 264

33 Ведомость № 3 потребности в производственных ресурсах 276

34. Объектная смета № 4 для строительства в IB климатическом подрайоне, 2 и 3 климатических районах с температурой наружного воздуха -20°С с сейсмичностью 7,8 баллов 277

35. Ведомость № 4 потребности в производственных ресурсах 279

36. Объектная смета № 5 для строительства в 4 климатическом районе с температурой наружного воздуха -20°С с обычными условиями 281

37. Локальная смета № 5-1 на холодный водопровод, горячий водопровод, изоляционные работы 283

Часть II

38. Локальная смета № 5-2 на вентиляцию 291

39. Локальная смета № 5-3 на отопление 303

40. Локальная смета № 5-4 на теплоснабжение 311

41. Локальная смета № 5-5 на силовое электрооборудование 323

42. Локальная смета № 5-6 на КИП и автоматизацию 337

43. Локальная смета № 5-7 на теплоснабжение (вариант 2) 349

44. Ведомость № 5 потребности в производственных ресурсах 350

45. Объектная смета № 6 для строительства в 4 климатическом районе с температурой наружного воздуха -20°С с сейсмичностью 7,8,9 баллов 362

46. Ведомость № 6 потребности в производственных ресурсах 364

47. Объектная смета № 7 для строительства в IB климатическом подрайоне, 2,3 климатических районах с температурой наружного воздуха -40°С с обычными условиями 366

48. Локальная смета № 7-1 на общестроительные работы 368

49. Локальная смета № 7-2 на отопление 374

50. Локальная смета № 7-3 на теплоснабжение 379

51. Локальная смета № 7-4 на теплоснабжение (вариант 2) 391

52. Ведомость № 7 потребности в производственных ресурсах 402

22619-09

	стр.
53. Объектная смета № 8 для строительства во 2 и 3 климатических районах с температурой наружного воздуха -40°С с сейсмичностью 7,8 баллов	404
54. Ведомость № 8 потребности в производственных ресурсах	406
55. Объектная смета № 9 для строительства в IB климатическом подрайоне с температурой наружного воздуха -40°С с сейсмичностью 7,8,9 баллов	408
56. Ведомость № 9 потребности в производственных ресурсах	410
57. Объектная смета № 10 для строительства в 4 климатическом районе с температурой наружного воздуха -10°С с сейсмичностью 7,8,9 баллов	412
58. Локальная смета № 10-1 на общестроительные работы	414
59. Локальная смета № 10-2 на общестроительные работы	426
60. Локальная смета № 10-3 на отопление	430
61. Локальная смета № 10-4 на теплоснабжение	438
62. Локальная смета № 10-5 на теплоснабжение (вариант 2)	450
63. Ведомость № 10 потребности в производственных ресурсах.	461

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141 по чертежам рабочего проекта для строительства IB климатического подрайона, II, III, IУ климатических районов с температурой наружного воздуха - 10^{0}, -20^{0}, -30^{0}, -40^{0}С с обычными условиями и с сейсмичностью 7,8,9 баллов.

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, действующих с I января 1984 г.

Стоимость строительных работ определена по единым районным единичным расценкам для I.I территориального района.

Стоимость местных материалов и изделий, не включенных в единые районные единичные расценки, определена по "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для строек Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, действующих с I января 1984 года.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты для смет к типовым проектам в размере:

16,5% на строительные работы
8,6% на металлоконструкции
13,3% на санитарно-технические работы

Плановые накопления приняты в размере 8%.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

I. Фундаменты	- столбчатые фундаменты из монолитного железобетона сборные железобетонные рандбалки из брусковых перемычек
2. Каркас	- стальные стойки и балки, структурная плита покрытия типа "Кисловодск"
3. Стены	- стеновые панели с обшивкой с двух сторон стальным профилированным листом и минераловатным утеплителем
4. Покрытие	- профилированный оцинкованный настил
5. Кровля	- рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битуме
6. Перегородки	- металлический каркас с заполнением асбесто-цементным листом
7. Полы	- деревянный сосновый брус, керамическая плитка, линолеум, деревянные доски (сауна)
8. Лестницы	- металлически
9. Окна	- индивидуальные стальные переплеты и алюминиевые окна в раздельных переплетах
IO. Двери и тамбуры	- алюминиевые дверные и тамбурные блоки
II. Отделочные работы	- окраска каркаса, фахверка, структурного покрытия эмалью ПФ-II5 за 2 раза, перегородки - оклейка пленкой, полы - масляная окраска за 2 раза

Составил старший инженер Е.Орлова

22610-09

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей физкультурно-оздоровительного корпуса с залом 30х18м в легких металлических конструкциях типа "Кисловодск"

№№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели по: объектной смете № I	объектной смете № 2	объектной смете № 3	объектной смете № 4	объектной смете № 5	объектной смете № 6	объектной смете № 7	объектной смете № 8	объектной смете № 9	объектной смете № I0	аналогу 9-86-597
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Площадь застройки	м2	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	982,0	959,I
2	Количество расчетных единиц (площадь спортивного зала)	м2	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	733,5	720,0
3	Строительный объем	м3	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	9I90,0	8937,3
4	Нормируемая (рабочая) площадь	м2	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I08I,9	I05I,I
5	Полезная площадь	м2	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II44,8	II09,5
6	Общая площадь	м2	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II54,6	II25,0
7	Отношение нормируемой площади к полезной, К1		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94
8	Отношение строительного объема к нормируемой площади, К2		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
9	Объем здания, приходящийся на расчетную единицу	м3	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,5	I2,4I
I0	Нормируемая площадь, приходящаяся на расчетную единицу	м2	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,47	I,46
II	Сметная стоимость строительства, всего	т.руб.	235,64	236,I2	230,30	230,78	230,49	230,98	236,50	236,99	236,99	229,68	2I6,68
	Строительно-монтажных работ	"	208,40	208,88	203,06	203,54	203,I4	203,63	209,26	209,75	209,75	202,33	I7I,0I
	Оборудования и мебели	"	24,75	24,75	24,75	24,75	24,86	24,86	24,75	24,75	24,75	24,86	I6,I3
	Прочих затрат	"	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	29,54

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	Общая стоимость на расчетную единицу	руб.	32I,25	32I,9I	3I3,97	3I4,63	3I4,23	3I4,90	322,43	323,09	323,09	3I3,I3	300,94
I3	Стоимость строительно-монтажных работ:												
	на расчетную единицу	"	284,I2	284,77	276,84	277,49	276,95	277,6I	285,29	285,96	285,96	275,84	237,5I
	на I м3 здания	"	22,68	22,73	22,I0	22,I5	22,I0	22,I6	22,77	22,82	22,82	22,02	I9,I3
	на I м2 нормируемой площади	"	I92,62	I93,07	I87,69	I88,I3	I87,76	I88,22	I93,42	I93,87	I93,87	I87,0I	I62,70

Главный архитектор проекта В.Д.Колесник

22619-09

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту физкультурно-оздоровительного корпуса с залом 30хI8 м в легких металлических конструкциях типа "Кисловодск" для IB климатического подрайона 2 и 3 климатических районов с температурой воздуха -30°С с обычными условиями

Сметная стоимость 235,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I8,0I тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата II,29 тыс.руб.
Стоимость на:
I м2 полезной площади здания 205,84 руб.
I м3 объема здания 25,64 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева № I-I	Общестроительные работы	I4,35	-	-	-	I4,35	2,67	I,9I	I,35	I,56
2	ЦНИИПроект-легконструкция № I-2	Общестроительные работы	I69,63	-	-	2,49	I72,I2	-	II,86	7,09	I8,73
3	ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева № I-3	Холодный водопровод	0,55	0,02	0,22	-	0,79	0,0I	0,07	0,05	0,09
4	-"-	Горячий водопровод	0,I5	-	-	-	0,I5	0,05	0,03	0,02	0,02
5	-"-	Изоляционные работы	0,07	-	-	-	0,07	0,04	0,04	0,02	0,0I
6	№ I-4	Канализация	0,52	-	-	-	0,52	-	0,08	0,06	0,06
7	ГПИ "Проект-промвентиляция" № I-5	Вентиляция	5,33	-	-	-	5,33	0,66	0,53	0,35	0,58
8	-"- № I-6	Отопление	4,59	-	-	-	4,59	0,82	0,64	0,46	0,50
9	-"- № I-7	Теплоснабжение	I,72	0,09	3,0I	-	4,62	0,58	0,44	0,30	0,52

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	Электро-проект № I-8	Электрическое освещение	-	4,I4	0,02	-	4,I6	0,9I	0,65	0,43	0,45
II	-"- № I-9	Силовое электрооборудование	-	I,53	0,80	-	2,33	0,40	0,35	0,22	0,25
I2	-"- № I-I0	КИП и автоматизация	-	I,06	0,93	-	I,99	0,56	0,43	0,26	0,22
I3	-"- № I-II	КИП и автоматизация узла ввода	-	0,20	0,I9	-	0,39	0,09	0,08	0,06	0,04
I4	ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева	Связь и сигнализация									
I5	-"- № I-I2		-	0,58	0,68	-	I,26	-	0,28	0,I9	0,I4
	№ I-I3	Пожарная сигнализация	-	I,59	I,88	-	3,47	-	0,3I	0,23	0,38
I6	-"- № I-I4	Технологическое оборудование	-	0,05	I,4I	-	I,46	-	0,05	0,03	0,I6
I7	-"- № I-I5	Спортивное оборудование и инвентарь	0,34	0,25	II,06	-	II,65	-	0,26	0,I7	I,27
I8	-"- № I-I6	Мебель	-	-	4,55	-	4,55	-	-	-	0,49
		Итого:	I97,25	9,5I	24,75	2,49	234,00	-	I8,0I	II,29	25,46
I9	Приказ Госкомархитектуры от 23.09.86 г. № 309	Художественные работы -0,7%	I,64	-	-	-	I,64				
		Итого:	I98,89	9,5I	24,75	2,49	235,64	-	I8,0I	II,29	25,64

Главный инженер института — М.В.Глинкин

Главный архитектор проекта — В.Д.Колесник

Начальник отдела смет — Е.Я.Кармазинова

Составила главный специалист — В.И.Косарева

Проверила — Е.Я.Кармазинова

22619-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРДС -40ГРДС С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА

СТОИМОСТЬ НА: КИСЛОВОДСК

ОСНОВАНИЕ: АС1-5 КЖ1-16

расчетную единицу -19,68руб.
1м2 полезной площади - 12,54 руб.
здания

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14,353	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,678	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1912	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,353	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9198,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,56	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-238 29-1 ТАБЗ	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,13	36,59 -	36,59 12,39	5	-	5 2	- 17,84	- 2	
2	Е1-237 29-8 ТАБЗ	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,51	29,99 -	29,98 10,16	15	-	15 5	- 14,63	- 7	
3	Е1-174 22-13 ТАБЗ	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,13	147,88 6,41	146,47 56,65	19	1	18 7	13,88 81,58	2 10	
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	127,28	0,29 0,06	- -	37	8	- -	6,89 -	11 -	
5	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,13	18,78 1,38	9,26 3,07	1	-	1 -	2,63 4,28	- 1	
6	Е1-56 11-14 ТБЗ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3	0,41	148,22 6,53	141,69 57,28	61	3	58 23	13,28 82,37	5 34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-179 22-14 ТБ3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	175,14 7,64	167,23 67,54	11	-	10 4	15,58 97,26	1 6
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	113,75	0,29	-	33	7	-	0,09	10
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,06	13,20 1,59	11,34 3,63	1	-	1 -	3,23 5,23	- -
		1000М3								
10	Е1-960 80-2 Т.Ч.П3.67	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ	0,14	89,48 89,48	- -	13	13	- -	154,00 -	22 -
		100М3								
11	Е1-231 29-2 ТБ3Т.Ч.П3. 48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО БУЛЬДОЗЕРОМ	0,41	39,66 -	39,65 15,81	16	-	16 6	- 21,61	- 9
		1000М3								
12	Е1-238 29-9 ТБ3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 40М	1,64	34,96 -	34,96 11,66	57	-	57 19	- 17,08	- 28
		1000М3								
13	Е1-257 31-2 ТБ3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,29	28,46 -	28,46 6,92	6	-	6 2	- 9,96	- 3
		1000М3								
14	Е1-268 31-13 ТБ3	-ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М	1,15	11,69 -	11,69 3,97	13	-	14 5	- 5,72	- 7
		1000М3								
15	Е1-967 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1,23	41,58 41,58	- -	51	51	- -	89,60 -	110 -
		100М3								
16	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	2,87	11,48 7,48	4,28 2,73	33	21	12 8	13,40 3,93	39 11
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			372	104	213		290
			РУБ.					81		110
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			372	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	215	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	165	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			467	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	755	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			467	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	755	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		323
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1 1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	4,36	28,48	0,28	124	3	1	1,37	6
		М3		0,70	0,08			-	0,18	-
18	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННИ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФМ5-ФМ8	35,78	38,98	0,89	1389	138	21	6,66	238
		М3		3,85	0,18			6	0,25	8
19	Е6-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННИ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ФМ1,ФМ2	19,68	37,28	1,29	732	55	26	5,17	102
		М3		2,79	0,39			8	0,58	18
20	Е6-79 9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ОБ СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	1,11	563,88	2,88	625	81	2	123,88	137
		Т		73,88	0,66			1	0,85	1
21	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	42,88	1,58	1,84	63	19	44	0,81	34
		ШТ		0,46	0,58			18	0,49	21
22	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	36,88	0,23	0,15	8	3	5	0,13	5
		ШТ		0,08	0,86			2	0,88	3
23	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	5,88	98,88	1,58	278	59	4	33,68	181
		100М2		19,58	0,45			1	0,58	2
24	Е6-168 15-9	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА М300	3,48	46,26	1,86	157	17	4	8,54	29
		М3		4,91	0,32			1	0,41	1
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,94	278,88	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	ССОЦТ1 П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ СБ.Ж.Б.МАРКИ 4ПБ48-8П(42ШТ)3ПБ39-8П(18ШТ)3ПБ36-4П(6ШТ)1ПБ13-1П(12ШТ)	9,56	64,48	-	616	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
27	С147-1	-АРМАТУРА А-1	93,77	22,90	-	2147	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6385	367	107		652
			РУБ.					35		46
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1053	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	191	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			595	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	209	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8033	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	955	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8033	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	955	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		794
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	593	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
28	Е6-90	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ	27,52	37,75	0,33	1039	43	9	2,81	77
	11-1	ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200								
	ССЦТ1П1-76	М3		1,55	0,10			3	0,13	4
29	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
	9-7	КРЕПЛЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
30	Е6-83	-ТОЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК	0,17	441,00	1,40	75	21	-	210,00	36
	9-7	ВИТРАЖЕЙ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1167	79	9		138
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			109	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1468	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	178	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1468	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	178	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
31	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ	0,73	520,00	2,00	364	48	1	106,00	77
	13-1	КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ								
	111-122	КАБАНЧИК		65,40	0,60			-	0,77	1
	111-125	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			364	48	1		77
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			483	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			483	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
32	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	1,00	9,32	0,32	9	-	-	0,80	1
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,48	0,18			-	0,13	-
33	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	1,05	6,93	2,99	7	2	3	2,98	3
	54-1	ЛОТКОВЫХ КАНАЛОВ								
		ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ		1,00	1,06			1	1,37	1
		М3								
34	Е7-481	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	1,00	1,65	1,09	2	-	1	0,93	1
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,38	0,40			-	0,52	1
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		М7								
35	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,50	37,90	6,62	19	2	-	6,86	3
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,10			-	0,25	-
36	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ	0,06	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-7	БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		19,50	9,45			-	0,58	-
37	Е34-384	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,17	221,00	7,34	38	6	1	56,70	10
	55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
38	С6СЦТ1П8-52-1	-СБ.Ж.Б.ЛОТКИ МАРКИ Л6Д-5(5ШТ)	0,55	73,66	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,26	25,00	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С6СЦТ1П8-52-2	-СБ.Ж.Б.ЛОТКИ МАРКИ Л9Д-5(1ШТ)	0,26	71,26	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С6СЦТ1П8-58-3	-СБ.Ж.Б.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ П7Д-3(4ШТ)	0,24	59,16	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С6СЦТ2 П12-5	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.4.6Т	1,00	18,10	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
51	Е6-18 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД ФУНДАМЕНТ ФМ02	0,28	9,32	0,32	3	-	-	0,86	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
52	Е6-1 1 1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	0,04	20,40	0,20	19	-	-	1,37	1
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
53	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,02	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		0,76	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е6-33 3-4	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	2,93	37,38 2,41	1,21 0,36	109	7	3 1	4,46 0,46	13 1
		М3								
55	Е7-287 17-3	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В ПОЛУ(РМ-3)	0,02	293,00 0,18	- -	6	-	- -	13,38 -	- -
		Т								
56	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ТРУБ(РМ1,РМ2)	0,44	36,25 4,48	0,49 0,15	16	3	- -	10,32 0,19	5 -
		100 КГ								
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
57	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Т								
58	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
		ОТМОСТКА								
59	Е27-52 13-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	0,00	137,50 2,04	18,26 3,01	134	2	18 3	4,01 3,88	4 4
		100М2								
60	Е27-54 13-3	-УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОДГОТОВКИ НА 2СМ	0,19	107,00 0,31	3,86- 1,44	21	-	- - - -	0,64 1,86	- -
		1000М2								
61	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,08	156,00 0,23	- -	152	8	- -	14,48 -	14 -
		100М2								
62	Е27-172 42-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1,08	28,30 1,31	- -	49	3	- -	2,32 -	5 -
		100М2								
		КРЫЛЬЦА								
63	Е6-1 1 1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	2,34	28,48 0,70	0,26 0,00	66	2	- -	1,37 0,10	3 -
		М3								
64	Е6-16 1-16	-МОНОЛИТНЫЕ Ж.Б.ПЛОЩАДКИ КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М200	0,05	50,00 1,00	5,77 0,23	277	9	7 2	1,87 0,38	17 5
		М3								
65	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,36	156,00 0,23	- -	56	3	- -	14,48 -	5 -
		100М2								
66	Е27-172 42-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 2СМ	1,43	25,50 1,31	- -	36	2	- -	2,32 -	3 -
		100М2								
67	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,21	79,00 74,00	5,00 1,00	17	16	1 -	128,00 2,32	27 -
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
68	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,38	278,00	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	ССССЦТ1П11-1-СБ.Ж.Б.ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ		21,60	3,72	-	78	-	-	-	-
	72	М		-	-			-	-	-
		ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ								
70	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,11	19,40	0,39	2	1	-	15,60	2
		100М		0,71	0,16			-	0,21	-
71	Ц8-486-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,04	29,90	9,65	1	1	-	36,00	1
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
72	69-83	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ	11,00	1,25	-	14	-	-	-	-
	8-8838	90ММ		-	-			-	-	-
		М		-	-			-	-	-
73	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	4,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
74	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,15	441,00	1,40	66	19	-	210,00	31
	9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,90	0,42			-	0,54	-
		Т								
75	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	355,00	1,30	67	7	-	64,00	12
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,58	-
		Т								
76	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	329,00	1,30	39	1	-	21,10	3
	9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,40	0,39			-	0,58	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1498	95	26		166
			РУБ.					9		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1470	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	70	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			137	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	53	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1848	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1871	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	142	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			9798	693	356		1233
			РУБ.					126		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9778	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1618	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	639	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			911	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	488	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12299	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2229	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1556
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1104	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		12322	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2233	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1559	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1106	-	-	-

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. САУНА

77 Е8-36	КЛАДКА СТЕН САУНЫ ИЗ	8,87	34,38	8,81	304	19	7	3,98		35
5-4	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА									
	М3		2,18	0,24			9	0,31		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е8-4 2-4	-КЛАДКА СТЕН ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ	0,74	22,30	0,42	17	2	-	4,67	3
		М3		2,58	0,13			-	0,17	-
79	Е8-12 3-3	-ОКОЛКА БУТОВОЙ КЛАДКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	4,50	1,00	-	5	5	-	1,00	0
		М2		1,00	-			-	-	-
80	Е34-319 59-3	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕНЫ 10СМ	0,33	489,00	2,89	160	64	1	333,00	109
		100М2		195,00	0,87			-	1,12	-
81	Е34-344 61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,33	64,30	0,21	21	17	-	89,20	29
		100М2		59,90	0,86			-	0,88	-
82	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	32,70	2,14	0,03	70	7	1	0,40	13
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
83	Е26-70 13-7	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ	0,33	24,70	0,49	8	5	-	23,90	8
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
84	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ЛИСТВЕННИХ ПОРОД	32,70	2,14	0,03	70	7	1	0,40	13
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
85	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,15	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
86	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,5 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	1,50	1,04	15	5	11	0,81	8
				0,46	0,38			4	0,49	5
		ШТ								
87	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОЛОК	0,01	125,60	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
88	Е10-28 4-1	-ТОЖЕ ИЗ БРУСЬЕВ СЕЧЕНИЕМ 100Х150ММ	0,06	120,80	1,30	8	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
89	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД ПОЛОК	0,28	110,00	1,30	31	4	-	24,00	7
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
90	Е11-186 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОЛОК ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.37ММ	0,03	444,00	4,03	12	1	-	85,10	2
		100М2		46,50	1,45			-	1,87	-
91	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСА ПОЛОК ДОСКАМИ	2,30	2,14	0,03	5	1	-	0,40	1
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
92	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,41	29,30	-	12	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
93	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,01	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
94	Е11-52	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА	0,05	16,60	2,30	1	1	-	27,10	1
	7-3	ПЕНОСТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТАМИ								
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
95	Е26-70	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА АЛЮМИНИЕВОЙ	0,05	24,70	0,49	1	1	-	23,90	1
	13-7	ФОЛЬГОЙ								
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
96	Е11-186	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ	0,05	444,00	4,83	23	2	-	85,10	4
	27-2	ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК								
		118ММ		46,50	1,45			-	1,87	-
		100М2								
97	Е34-325	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ	0,05	543,00	2,90	28	12	-	411,30	21
	59-9	КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ ИЗ								
		ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ								
		ОТ ПОТОЛКОВНА 10СМ		238,00	0,87			-	1,12	-
		100М2								
98	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,05	80,40	1,24	4	3	-	111,00	6
	61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,10	0,31			-	0,40	-
		100М2								
99	Е26-70	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА АЛЮМИНИЕВОЙ	0,05	24,70	0,49	1	1	-	23,90	1
	13-7	ФОЛЬГОЙ								
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
100	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	5,10	2,49	0,82	13	1	-	0,24	1
	10-1	ДОСКАМИ								
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
101	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ	5,10	2,49	0,82	13	1	-	0,24	1
	10-1	ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД								
		М2		0,13	0,01			-	0,01	-
102	Е26-44	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ С ТЕПЛОВОЙ	1,48	12,70	0,15	19	3	-	3,10	5
	9-1	ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ								
		ПЕРЕГОРОДКАХ		1,71	0,05			-	0,06	-
		М2								
103	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ САУНЫ	0,09	450,00	2,00	38	8	-	170,00	14
	14-1	КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ СО								
		СТОРОНЫ ВХОДНОЙ ДВЕРИ		94,70	0,68			-	0,77	-
		100М2								
104	Е15-271	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,20	168,50	8,60	33	18	2	140,00	28
	55-9-12	ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ		91,90	4,50			1	5,80	1
		ПОВЕРХНОСТИ НЕ								
		ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕ								
		СТКОВЫМ РАСТВОРОМ								
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		100М2								
105	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,20	68,80	1,80	12	3	-	27,40	5
	168-7	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		15,50	0,30			-	0,39	-
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
106	С111-55	-БЛОКИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА =300	3,37	55,70	-	188	-	-	-	-
		КГ/М3								
		М3		"	"			"	"	"

22619-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С111-620	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ КГ	9,45	1,82	-	17	-	-	-	-
108	СССРСЦЧ1Т,Ч-,П17ТБ10П5	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М3	0,76	16,80	-	13	-	-	-	-
109	СССЦТ1 9-92	-СБ.Д.Б.ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ-13-1П(1ШТ)5ПБ30-37П(10ШТ) М3	1,37	64,40	-	88	-	-	-	-
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	9,66	22,90	-	221	-	-	-	-
111	СССРСЦЧ1Т,Ч-П17ТБ10П5	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М3	0,05	16,80	-	1	-	-	-	-
112	СТОЖЕП7	-ТОЖЕ ДЛЯ ДОСОК ТОЛЩ.37ММ М3	0,11	15,60	-	2	-	-	-	-
113	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
114	С111-55	-БЛОКИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА -300 КГ/М3 М3	0,53	55,70	-	30	-	-	-	-
115	С111-620	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ КГ	1,47	1,82	-	3	-	-	-	-
116	СССЦРСЦЧ1Т,Ч-,П17ТБ10П7	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М3	0,20	15,60	-	3	-	-	-	-
117	С111-55	-БЛОКИ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА -300 КГ/М3 М3	0,53	55,70	-	30	-	-	-	-
118	С111-620	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ МЯГКАЯ РУЛОННАЯ КГ	1,47	1,82	-	3	-	-	-	-
119	СССРСЦЧ1Т,Ч-,П17ТБ10П5	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД М3	0,12	16,80	-	2	-	-	-	-
120	С122-267 Т.Ч.П39	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД1 М2	1,48	57,27	-	85	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1617	193	23		326
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2031	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	437	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2031	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	437	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			1617	193	23		326
			РУБ.					9		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1617	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2031	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	437	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			2031	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	437	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11415	886	379		1599
			РУБ.					133 -		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1875	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		165
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	334	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1868	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	579	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14338	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2666	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1989
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1351	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14353	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2678	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1393	-		-

Главный архитектор проекта В.Л.Колесник

Начальник сметного отдела Е.Я.Кармазинова

Исходные данные:

составил старший инженер Е.В.Орлова

проверил главный специалист В.И.Косарева

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			372	467	-	-	3,25
2	ФУНДАМЕНТЫ			6385	8033	-	-	55,97
3	СТЕНЫ			1167	1468	-	-	10,23
4	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			384	483	-	-	3,37
5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1490	1871	-	-	13,04
6	САУНА			1617	2031	-	-	14,15
	ИТОГО:	М3	9190,00	11415	14353	1	1	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.Р 8)

```
186      1   $3823367' 81P1M8M1' ' ' 1,1' ' ' ' 919$' М3*
187      2   $' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУК
                 ЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК' РП' АЛЬБОМ8' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 19 КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА
                 2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРАД С -40ГРАД С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМ
                 И' АО1-8 НА1-16*
188      3   N10=16,5' N15=30*
189      4   Д2=6*
190      5   Д2=С*
191      6   Д3=Д*
192      7   N14=1,44*
193      8   А*
194      9   Р1*
195     10   Е1-238029-10ТАБ3(А3,1,1)(А4,1,05)' 127,2' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ*
196     11   Е1-237029-06ТАБ3(А3,1,1)(А4,1,05)' 127,2,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М*
197     12   Е1-174022-13ОТАБ3(А3,1,15)(А4,1,1)' 127,2' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ*
198     13   С318=1' 127,2*
199     14   Е1-194023-1' 127,2*
200     15   Е1-56011-14ОТБ3(А3,1,15)(А4,1,1)' 418,6*
201     16   Е1-175022-14ОТБ3(А3,1,15)(А4,1,1)' 69,8*
202     17   С318=1' 1,75,65*
203     18   Е1-195023-2' 65*
204     19   Е1-968080-2ОТ,Ч.П3.67(А9,1,2)' 14,3' ' СРЕЗКА НАВОЗОВ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
205     20   Е1-231029-20ТБЗТ,Ч.П3.48(А3,1,1,0,05)(А4,1,05)' 418,6' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО БУЛЬДОЗЕРОМ

206     21   Е1-238029-09ТБ3(А3,1,1)(А4,1,05)' 418,6,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 40М*
207     22   Е1-257031-20ТБ3(А3,1,1)(А4,1,05)' 287,4*
208     23   Е1-268031-13ОТБ3(А3,1,1)(А4,1,05)' 287,4,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М*
209     24   Е1-967081-1' 123,2*
210     25   Е1-1185' 287,4*
211     26   Н34=1,29*
212     27   Р2*
213     28   Е6-1 101-1(А2=27,42)' 4,36' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
214     29   Е6-501-5(А2=34,68)' 2,1,64+12,1,11+6,8,35+2,8,99+2,1,65+8,1,2' ' * ФМ3-ФМ8*
215     30   Е6-601-6(А2=33,12)' 4,4,92' ' * ФМ1,ФМ2*
216     31   Е6-7999-3(А2=488)' 1,11*
217     32   Е7-12709-1-1,8' 42*
218     33   Е7-445030-12-1,8' 18+6+12*
219     34   Е8-2704-7(А2=69,8)' 388,4*
220     35   Е6-168015-9(А2=36,33+(32,1-28,21),1,015)(РМ807;РМ8079)' 3,4' ' МОНОЛИТНЫЙ БЕТОННЫЙ ПОЯС ИЗ БЕТОНА М300*
221     36   П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
222     37   С124-3' 8,96*
223     38   СТССЦТ15П9-02(2=19)' 0,167,42+0,103,18+0,096,8+0,81,12' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ СВ.3,8.МАРКИ 4П548-8П(42ШТ)3П839-8П(
                 18ШТ)3П836-4П(6ШТ)1П813-1П(12ШТ)' М3*
224     39   С147-1' 133,65,42+146,6,18+67,5,8+68,12' 22,9*
225     40   Р4*
226     41   Е6-98011-10ЗСЦТ1П1-76(А2=4,65+31,2,1,025)' 27,92' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200*
227     42   Е6-9309-7(А2=315,6)' 8,12' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ*
228     43   Е6-8309-7(А2=315,6)' 8,17' ' ТОЖЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК ВИТРАЖЕЙ*
229     44   Р17*
230     45   Е15-79013-10111-122+111-129(А2=486,6-485+9398)' 72,8' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ КАБАНЧИК*
231     46   Р18*
232     47   П2ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ*
233     48   Е8-1003-1(А2=8,6)' 1,8*
234     49   Е7-723034-1' 8,11,9+8,28+8,86,4' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ЛОТКОВЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
235     50   Е7-481030-2(А2=8,26)' 1*
236     51   Е8-3803-8(А2=33,53)' 8,9*
```

```
E8-27#4-7(A2=69,0)' 5,5' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
E34-304#55-1' 1,7*
П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
СТССЦТ1П8-521(=19)' 0,11,5' 75,3-0,82,2' СБ.Ж.Б.ЛОТКИ МАРКИ Л6Д-5(5ШТ)' М3*
С147-1' 0,7,5' 22,9*
С147-8' 5,1,5' 25*
С147-15' 0,8,5' 32,1*
СТССЦТ1П8-522(=19)' 0,26' 72,9-0,82,2' СБ.Ж.Б.ЛОТКИ МАРКИ Л9Д-5(1ШТ)' М3*
С147-1' 1,2' 22,9*
С147-8' 10,6' 25*
С147-15' 1,3' 32,1*
СТССЦТ1П8-503(=19)' 0,06,4' 60,8-0,82,2' СБ.Ж.Б.ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ П7Д-3(4ШТ)' М3*
С147-1' 0,3,4' 22,9*
С147-8' 2,8,4' 25*
С147-15' 0,3,4' 32,1*
СТССЦТ2#П12-5(=19)' 1' 12,1' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАРКИ ФБС12.4.6Т' ШТ*
П2ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
E8-10#3-1(A2=8,6)' 0,28' ' * ПОД ФУНДАМЕНТ ФМО2*
E6-1 1#1-1(A2=27,42)' 0,1+0,56' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
E6-86#9-10(A2=7,14)' 0,02*
E6-33#3-4(A2=33,68)' 0,11,3+2,6*
E7-287#17-3' 0,02' ' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ В ПОЛУ(РМ-3)*
E20-696#18-1(=1)' 25,26+18,47' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ДЛЯ ТРУБ(РМ1,РМ2)*
П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
С124-3' 0,02' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
С124-3' 0,03*
П2ОТМОСТКА*
E27-52#13-1(A2=125,2)' 97,5*
E27-54#13-3(A2=102,83)(ВП)' 97,5,2' ' УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОДГОТОВКИ НА 2СМ*
E27-169#42-1(A2=147,77)' 97,5*
E27-172#42-2(A2=23,99)' 97,5,2' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ*
П2КРЫЛЬЦА*
E6-1 1#1-1(A2=27,42)' 2,34' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
E6-16#1-16(A2=29,13)' 8,95' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж.Б.ПЛОЩАДКИ КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА М200*
E27-169#42-1(A2=147,77)' 35,77*
E27-172#42-2(A2=23,99)' 35,77,4' ' УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 2СМ*
E7-733#57-1' 2,1,5+1,5,7*
П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
С124-3' 0,38*
СТССЦТ1П11-172(=19)' 2,1,5+1,5,7' 3,72' СБ.Ж.Б.ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ' М*
П2ВВОДЫ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ*
Ц8-418-7' 11,0*
Ц8-406-6' 4,0*
П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
Т05-03 8-0038(Н9=1,076)(=13)' 11,0' 1,16' ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ 90ММ' М*
С113-18(.1)(=13)' 4,0*
П2ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ИНЖЕНЕРНОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
E6-83#9-7(A2=315,6)' 0,15*
E6-84#9-8(A2=315,7)' 0,19*
E6-85#9-9(A2=315,3)' 0,12*
Б*
РСАУНА*
E8-36#5-4(A2=31,39)' ((3,22,2+2,62,2),3,165-0,8,1,85),0,25' ' КЛАДКА СТЕН САУНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА*
E8-4#2-4(A2=19,3)' 0,9,2,5,0,12,2+0,9,0,9,0,25' ' КЛАДКА СТЕН ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ*
E8-12#3-3' 0,9,2,5,2*
E34-319#59-3' 32,70*
E34-344#61-5' 32,70*
E10-32#6-1' 32,70*
E26-70#13-7' 32,70' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
```

```
E10-3206-1' 32,70' ' ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
E7-445' 1*
E7-127' 10*
E10-2804-1(A2*15,6)' 0,012' ' + ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ПОЛОК*
E10-2804-1(A2*18,8)' 0,06' ' ТОЖЕ ИЗ БРУСЬЕВ СЕЧЕНИЕМ 100Х100ММ*
E10-2804-1' 0,1*0,13+0,048' ' + ХВОЙНЫХ ПОРОД ПОЛОК*
E11-186*27-2' 2,73' ' УСТРОЙСТВО ПОЛОК ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.37ММ*
E10-3206-1' 2,3' ' ОБШИВКА КАРКАСА ПОЛОК ДОСКАМИ*
E11-1101-11(A2*27,68)' 5,1,0,08*
E6-8609-10' 0,01*
E11-5207-3' 5,1' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕНОСТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТАМИ*
E26-70013-7' 5,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
E11-186*27-2' 5,1*
E34-325*59-9' 5,1*
E34-354*61-15' 5,1*
E26-70013-7' 5,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ*
E10-62010-1' 5,1*
E10-62010-1' 5,1' ' + ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД*
E26-4409-1' 0,8,1,85*
E15-86014-1' 3,26,3,065-0,8,1,85' ' ОБЛИЦОВКА СТЕНЫ САУНЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ СО СТОРОНЫ ВХОДНОЙ ДВЕРИ*
E15-271*55-9-12(A2*68)' 3,22,3,065,2*
E15-663*168-7' 3,22,3,065,2*
П2МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ*
C111-55' 32,7,1,03,0,1*
C111-620(,0)' 32,7,0,289*
СТССРСЦЧ1Т,Ч,П17ТАБ10П5(=19)' 32,7,0,022,1,05' 16,8' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД' М3*
СТССЦТ1*9-92(=19)' 0,022*0,135,10' 64,4' СБ.Ж.Б.ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 2ПБ-13-1П(1ШТ)5ПБ30-37П(1ШТ)' М3*
C147-1' 20,9*94,52,10' 22,9*
СТССРСЦЧ1Т,ЧП17ТБ10П5(=19)' 2,3,0,022,1,05' 16,8' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД' М3*
СТТОЖЕП7(=19)' 2,73,0,037,1,05' 15,6' ТОЖЕ ДЛЯ ДОСОК ТОЛЩ.37ММ' М3*
C124-43' 0,01*
C111-55' 5,1,1,03,0,1*
C111-620(,0)' 5,1,0,289*
СТССЦРСЦЧ1Т,Ч,П17ТБ10П7(=19)' 5,1,0,037,1,05' 15,6' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД' М3*
C111-55' 5,1,1,03,0,1*
C111-620(,0)' 5,1,0,289*
СТССРСЦЧ1Т,Ч,П17ТБ10П5(=19)' 5,1,0,022,1,05' 16,8' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ДОСОК ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД' М3*
C122-2674Т,Ч,П39' 0,8,1,85' 24,9,2,3' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА ИД1*
К*
```

22619-09

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-2

на общестроительные работы для IВ климатического подрайона, II и III климатических районов с температурой наружного воздуха $t = -30^{\circ}C$, сейсмичностью 7,8 и 9 баллов физкультурно-оздоровительного корпуса с залом 30хI8 м в легких металлических конструкциях типа "Кисловодск"

Основание: чертежи АР-2ЬАР7
КМI+КМI9
АСI+АС44

Сметная стоимость I72,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 234.655 руб.
I м2 общей площади здания I48.3I руб.
I м3 объема здания I8.73 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры и норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в том числе заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	в том числе: Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. КАРКАС									
I.	9-I0 ЭСН-84 2-I тех.ч. таб.I п.I гр.9 продолж. таб.I	Монтаж пространственных решетчатых конструкций из труб II II5xI.05xI.03	I00м2	9.00	I24.37	-	-	III9	-	-	-
2.	Допол.вып.I к ССРСЦ ч.II раз. I п.2I46	Стоимость пространственной решетчатой конструкции из труб	комп.	I	II230	-	-	II230	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	9-I4 ЭСН-84 2-5 Тех.часть таб.I и 3 прод.таб.I	Монтаж металлических колонн из труб и опорных плит П. 30.9хI.07хI.03	т.	4.88	34.05	-	-	I66	-	-	-
4.	ССРСЦ ч. II п.I778 тех.ч.таб.3 п.I	Стоимость опорных плит из стали Вст3КП-2 277.0-8.0хI.0I	т	0.72	268.92	-	-	I94	-	-	-
5.	Доп.вып.2 к ССРСЦ ч.II раз.I п.2639	Стоимость колонн из труб марки КБ2-7.2	комп.	I	I480	-	-	I480	-	-	-
6.	9-33 ЭСН-84 4-I0 тех.ч.таб.I п.I гр.4 прод.таб.I	Монтаж металлических стоек фахверка и распорок п.43.0хI.03хI.03	т	7,I6	45,62	-	-	327	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.II п.2II0 тч. таб.3 п.I	Стоимость стоек фахверка из гнутых замкнутых сварных прямоугольных профилей марки Вст3кп2 377,0-8,00хI.0I	т	5.5I	368,92	-	-	2033	-	-	-
8.	-"- п.2095	То же из прокатной уголковой равнополочной стали марки Вст3кп2 393-8,00хI.0I	т	0.38	384.92	-	-	I46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
9.	-"- п.2II4	То же, из листовой стали 44I.0-8.0xI.0I	т	I.27	432.92	-	-	550	-	-	-
IO.	9-94 ЭСН-84 I2-I тех.ч. таб.I п.I гр.4 прод.таб.I	Монтаж металлических ригелей фахверка из стали Вст3кп2 II 29.2xI.03xI.03	т	4.57	30.98	-	-	I42	-	-	-
II.	ССРСЦ т.ч.II п.I790 т.в. таб.I п.I	Стоимость металлических ригелей фахверка из стали прокатной угловой равнополочной марки Вст3кп2 299.0-8.0xI.0I	т	0.I6	290.92	-	-	47	-	-	-
I2.	-"- п.I789	Стоимость ригелей из стальных швеллеров гнутых равнополочных из стали марки Вст3кп2 290.0-8.00xI.0I	т	I.67	260.92	-	-	436	-	-	-
I3.	-"- п.I792 -"-	Стоимость ригелей из профилей гнутых замкнутых сварных прямоугольных из стали Вст3кп2 299.0-8.0xI.0I	т.	2.60	290,92	-	-	756	-	-	-
I4.	-"- п.I784 -"-	То же, из листовой стали марки Вст3кп2 28I.0-8.0xI.0I	т	0.I4	272.92	-	-	38	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	9-94 ЭСН-84 I2-I т.ч.т.I п.Iгр.8 прод.таб.I	Монтаж прогонов и стоек прогонов 29.2xI.06xI.03	т	3.27	32.48	-	-	I06	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.II п. 2095 тех.часть таб.I п.I	Стоимость прогонов из прокатной уголковой равнополочной стали Вст3кп2 393.0-8.0xI.0I	т	0.3I	384.92	-	-	II9	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.II п.I789 тех.ч. таб.I п.I	Стоимость прогонов из стальных швеллеров гнутых равнополочных из стали Вст3кп2 269.0 - 8.0xI.0I	т	2.7I	260.92	-	-	707	-	-	-
I8.	ССРСЦ ч.II п.2II4	Стоимость прогонов из листовой стали марки Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.25	432.92	-	-	I08	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I9704	-	-	-
		II. Покрытие и вентшахты									
I9.	9-24 ЭСН-84 4-I т.ч.таб.I п.Iгр.9 прод.таб.I	Монтаж покрытия из профилированного листа 39.8xI.05xI.03	I00м2	9.50	43.04	-	-	409	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	Дополн. 0I-09-I980/43 к таб.I5 т.ч. к=I.07	Стоимость профилированного листа покрытия марки Н57-750-0.7 407.0хI.07хI.074	т	9.26	467.72	-	-	433I	-	-	-
2I.	9-209 ЭСН-84 32-I2 тех.ч. таб.I п.I гр.9	Монтаж балочной клети под вентшахты 70.7хI.05хI.03	т	0.2I8	76.46	-	-	I7	-	-	-
22.	ССРСЦ ч.П п.2I05 тех.ч. таб.3	Стоимость балочной клети вентшахты из гнутого профиля марки стали Вст3кп2 442.0-8.0хI.0I	т	0.2I8	433.92	-	-	95	-	-	-
23.	9-I22 ЭСН-84 I7-5 тех.ч. п.I гр. 9	Монтаж стакана, зонтика и прочих конструкций покрытия из листовой стали 50.2хI.05хI.03	т	0.78	54.29	-	-	42	-	-	-
24.	ССРСЦ ч.П п. 2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость стакана, зонтика и прочих конструкций покрытия из листовой стали марки Вст3кп2 44I.0-8.0хI.0I	т	0.78	432.92	-	-	338	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	5232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		III. Стены									
25.	9-3I ЭСН-84 т. 4-8	Монтаж стеновых панелей со стальными обшивками	м2	958.37	2.48	-	-	2377	-	-	-
26.	Калк. Молодечненского ЗЛМК к заказу № 297	Стоимость глухих стеновых панелей со стальными обшивками с минераловатным утеплителем 37.45xI.045	м2	8II.I4	39.I4	-	-	3I748	-	-	-
27.	-"-	Стоимость стеновых панелей с одним окном марки ОАРТ5-09Р 37.45xI.045x8.244	шт	9	322.63	-	-	2904	-	-	-
28.	-"-	То же, с двумя окнами марки ОАРТ5-09Р 37.45xI.045x2.5I	шт	7	98.23	-	-	688	-	-	-
29.	-"-	То же, с жалюзийной решеткой КР-4 и окном 37.45xI.045x2.83	шт	I	IIO.75	-	-	III	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	-"-	То же, с жалюзийной решеткой КР-2 37.45xI.045x9.27	шт	I	362.83	-	-	363	-	-	-
3I.	-"-	То же, с жалюзийной решеткой КР-3 37.45xI.045x9.47	шт	I	370.66	-	-	37I	-	-	-
32.	9-I05 ЭСН-84 I4-5	Монтаж жалюзийных решеток	м2	I.47	2.59	-	-	4	-	-	-
33.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83 ССРСЦ ч.II р.УI	Стоимость алюминиевых жалюзийных решеток 2700.0+5I.9I	тн	0.0I9	275I.9I	-	-	52	-	-	-
34.	Пр-нт 0I-23 п.8-072	Компенсация 47.0 : 0.0I45-2700	т	0.0I9	54I.4	-	-	I0	-	-	-
35.	9-I05 ЭСН-84 I4-5	Монтаж оконных блоков из алюминиевых сплавов	м2	32.4	2.59	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	Пр-нт ОI-23-I980/7 п.I-35I ССРСЦ ч.II р. УI прим. п. 7	Стоимость оконных блоков из алюминиевого сплава марки ОАРI5-09Р I47.045I.9Ix0.0404	шт	24	I49.I0	-	-	3578	-	-	-
37.	I5-757 ЭСН-84 т. 202-4	Остекление оконных переплетов 4 мм стеклом	м2	20.5	3.23	-	-	66	-	-	-
37а.	ССРСЦ ч.I п. 599	То же, стеклопакетом 9.87xI.02	м2	20.5	I0.07	-	-	206	-	-	-
38.	26-3I ЭСН-84 т.8-4	Герметизация стыков стеновых панелей минераловатными полужесткими плитами	м3	22.0	35.9	-	-	790	-	-	-
39.	ССРСЦ ч.I р. IУ п.I25	Стоимость минераловатных полужестких плит	м3	22.0	25.6	-	-	563	-	-	-
40.	26-3I ЭСН-84 т. 8-4	Герметизация стыков стеновых панелей минеральной ватой	м3	I7.0	35.9	-	-	6I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
41.	ССРСЦ ч.I р. IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	I7.0	II.2	-	-	I90	-	-	-
42.	I4-54 ЭСН-84 т.20-I	Обертывание минераловатных плит и минваты пленкой	м2	II90.0	0.226	-	-	269	-	-	-
43.	7-706 ЭСН-84 т. 5I-6	Герметизация стыков мастикой	пм	420	0.887	-	-	373	-	-	-
44.	МГИ ценник р.I п.I292 к=2	Стоимость прокладок полиэтиленовых разм. 40хI00 мм 2,5х2	пм	24	5.0	-	-	I20	-	-	-
45.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж доборных элементов из алюминия	т	I.24	99.5	-	-	I23	-	-	-
46.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83г. ССРСЦ ч. II р. УI	Стоимость доборных элементов из алюминиевого профиля 2000.0+24.6	т	I.I5	2024.6	-	-	2328	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	Сб.доп. вып. 2 р.УI п.591	Компенсация 2810.0-2000	т	I.I5	810.0	-	-	932	-	-	-
48.	Письмо Госстроя № 63-Д от I5.08.83г. СССРЦ ч.II р. УI	Стоимость доборных элементов из алюминиевых лент толщ. 2 мм 2000+24.6	т	0,09	2024,6	-	-	I82	-	-	-
49.	Сб.доп. вып. 2 р. УI п. 592	Компенсация 2260-2000	т	0.09	260	-	-	23	-	-	-
50.	9-I22 ЭСН-84 т. I7-5	Монтаж доборных элементов из листовой стали	т	4,6	50.2	-	-	23I	-	-	-
5I.	Сб.доп. вып.I п. 2280	Стоимость доборных элементов из листовой стали	т	I.6	3II.0	-	-	498	-	-	-
52.	Калькул. Молодечнен. ЗЛМК от II.07.86г. пр-нт 0I-09 вып.III т.I6	То же. из листа ГПР 894.0xI.035(894-609.8)	т	3.0	64I.09	-	-	I923	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	-"-	Компенсация 894.0-609.8	т	3.0	284.2	-	-	853	-	-	-
54.	9-209 ЭСН-84 т.32-I2	Монтаж доборных элементов из гнутого профиля	т	0.2I3	70.7	-	-	I5	-	-	-
55.	Сб.доп. вып.I п.2282	Стоимость деталей из гнутого профиля	т	0.2I3	570.0	-	-	I2I	-	-	-
56.	I0-26 ЭСН-84 т. 4-I	Уложить деревянный брус	м3	0.3	II0.0	-	-	33	-	-	-
57.	7-70I ЭСН-84 т.5I-I	Уложить полосовую резину	пм	I70	0.04	-	-	7	-	-	-
58.	ССРСЦ ч.I п. 363	Стоимость резины	кг	5I	I.62	-	-	83	-	-	-
59.	I0-47 ЭСН-84 т.8-4	Уложить оклеенную фанеру 0.64+0.02	м2	I0	0.66	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60.	Доп.вып.I п.207 р.II	Стоимость фанеры толщ.5мм 448х0.005	м2	I0	2.24	-	-	22	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5090I	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	I8I8	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	4I762	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	9I39	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	I8I8	-	-	-
		IУ. Кровля									
6I.	I2-289 ЭСН-84 т. 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции из слоя рубероида РКП-350Б на битумной мастике	м2	I025.0	0.499	-	-	5II	-	-	-
62.	I2-284 I2-285 ЭСН-84 9-I,9-2	Утепление покрытий плитами минераловатными повышенной жесткости 0.547+0.43I	м2	I025	0.978	-	-	I002	-	-	-
63.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II3	Стоимость плит теплоизоляционных минераловатных повышенной жесткости 75.3хI.03	м3	I43.5	77.56	-	-	III30	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
64.	I2-I53 ЭСН-84 2-4	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем гравия на битумной мастике	м2	I025.0		3.I9	-	-	3270	-	-
65.	I2-289 ЭСН-84 т. 9-6	Уложить дополнительный слой рубероида	м2	I3.2	0.499	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I5920	-	-	-
		У. Проемы									
66.	9-37 ЭСН-84 т.5-4	Монтаж оконных блоков с нащельниками из алюминиевых сплавов	м2	I23.02	2.8I	-	-	346	-	-	-
67.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83 г.	Стоимость оконных блоков из электросварных прямоугольных труб 650.0хI.054	т	I,052	679,9	-	-	7I5	-	-	-
68.	Сб.доп. вып.2 п. 266I	Компенсация 72I,7-650	т	I.052	7I.7	-	-	(75)	-	-	-
69.	I5-77I Сб.доп. вып.I ЭСН-84 204-2	Остекление оконных переплетов стеклопакетами	м2	I2I.I4	0.667	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	ССРСЦ ч.I п. 599	Стоимость стеклопакетов при толщине стекла 4мм 9.87xI.02	м2	I2I.I4	I0.07	-	-	I220	-	-	-
7I.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж деталей защитной сетки в рамке из сортовой стали	т	0.777	70.7	-	-	55	-	-	-
72.	ССРСЦ ч. III п. I490	Стоимость сетки металлической в рамках площ. в свету более 0.5м2	м2	II3.25	3.0I	-	-	34I	-	-	-
73.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж алюминиевых нащельников	т	0.I68	99.5	-	-	I7	-	-	-
74.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Стоимость алюминиевых нащельников 2000+24.6	т	0.I68	2024.6	-	-	340	-	-	-
75.	ПР-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0.8xI000-2000	т	0.I68	876.0	-	-	(I47)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
76.	ССРСЦ ч.I п. 363	Стоимость резины полосовой	кг	I29.3	I.62	-	-	209	-	-	-
77.	-"- п.365	То же губчатой	кг	I03.4	I.0	-	-	I03	-	-	-
78.	9-I05	Установить жалюзийные решетки над проемом	м2	I.8	2.59	-	-	5	-	-	-
79.	Письмо Госстроя СССР 63-Д от I5.06.83г. ССРСЦ ч.II р.УI	Стоимость жалюзийной алюминиевой решетки 2700+5I.9I	т	0.0237	275I.9I	-	-	65	-	-	-
80.	Пр-нт 0I-23 п.8-072	Компенсация 47.0:0.0I45-2700	т	0.0I9	54I.4	-	-	(I0)	-	-	-
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	3497	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	232	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	I6I3	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I884	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(232)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Тамбуры									
8I.	9-I06 ЭСН-84 т.I4-6	Монтаж тамбурных блоков	м2	35.64	5.95	-	-	2I2	-	-	-
82.	Пр-нт 0I-23-I980/9 п. 3-040 ССРСЦ ч.II р.УI п.3	Стоимость блоков тамбурных с двухстворчатой дверью без порога марки ТАН-27-I5Вм/ 2I5.0+52.85х0.07	шт	3	2I8.7	-	-	656	-	-	-
83.	Пр-нт 0I-23/8 п.3-I49 ССРСЦ ч.II р.УI	Стоимость стойки для витрин марки СВОЛ27-03, СВОЛ27-30 24.5+52.85х0.0II5	шт	2	25.II	-	-	50	-	-	-
84.	Пр-нт 0I-23-I980/8 п.3-I26 ССРСЦ ч.Пр.УI	То же, марки СВОЛ27-33ФП, СВОЛ27-33ФЛ 3I.9+52.85х0.0II6	шт	8	32.5I	-	-	260	-	-	-
85.	-"- п.3-244 ССРСЦ ч.II р.УI	Стоимость ригелей для витрин марки РСОИ-04 3.8+52.85х0.00I	шт	2	3.86	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
86.	-"- п.3-303 ССРСЦ ч.II р.УI	То же, РВОИ-04 3.4+52.85х0.00I	шт	4	3.46	-	-	I4	-	-	-
87.	-"- 3-298	То же, РСОИ-I5Ф I4,4+52.85х0.00455	шт	4	I4.64	-	-	59	-	-	-
88.	-"- п.3-357	То же, РВОИ-I5Ф II.0+52.85х0.0045	шт	4	II.24	-	-	45	-	-	-
89.	-"- п.3-325	То же, РВОИ-I5 I0.3+52.85х0.00456	шт	4	I0.54	-	-	42	-	-	-
90.	-"- п. 3-543	Стоимость рам витрин марки ВАОЕ27-06СХ I30.0+52.85х0.03335	шт	I	I3I.76	-	-	I32	-	-	-
9I.	-"- п.3-538	Стоимость фрамуг для витрин марки ФОЕ 06-I5 29.0+52.85х0.00765	шт	2	29,4	-	-	59	-	-	-
92.	-"- п. 3-536	То же, ФОЛ 06-I5 28.I+52.85х0.00765	шт	2	28.5	-	-	57	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93.	Сб.доп. вып.2 п.226 р. УI	Стоимость дверей двупольных марки ДА02I-I2ВИ	шт	2	I37.0	-	-	274	-	-	-
94.	I5-740 ЭСН-84 т.20I-7	Остекление тамбуров и витражей витринным стеклом толщ. 6,5 мм	м2	28.3	4.I9	-	-	II7	-	-	-
95.	МГИ ценник р.I п.I292 к=2	Стоимость прокладок полиэтиленовых разм.40хI00мм 2.5х2	пм	27.0	5.0	-	-	I35	-	-	-
96.	ССРСЦ ч.I п. 395	Стоимость приборов фрамужных ПФ	шт	2	I.23	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2I22	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	254	-	-	-
		Металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I868	-	-	-
		УП. Полы									
97.	II-2 ЭСН-84 I-I	Уплотнение грунта щебнем	м2	907.89	0.433	-	-	393	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98.	II-II ЭСН-84 I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	252.85	29.3	-	-	7409	-	-	-
99.	II-57-I II-58-I ЭСН-84 т.8-3, 8-4	Устройство прокладки из легкого, бетона, толщ.45мм 0.826+0.I56x5	м2	I20.78	I.606	-	-	I94	-	-	-
I00.	II-55 II-56 ЭСН-84 т. 8-I т. 8-2	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ. 35 мм 0.7+0.I36x3	м2	65.05	I.I08	-	-	72	-	-	-
I0I.	II-6I ЭСН-84 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	722.06	I.87	-	-	I350	-	-	-
I02.	II-I83 ЭСН-84 27-I	Уложить прокладки из досок толщ.25мм	м2	27.0	3.66	-	-	99	-	-	-
I03.	8-I7 ЭСН-84 4-3	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев толя	м2	27.0	2.36	-	-	64	-	-	-

2268-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I04.	II-I84 ССРСЦ ч.II п.335 27-2	Покрытие пола деревянным брусом в шпунт разм.60х60 6.6-I08.х0.036+II7х0.06	м2	722.06	9.73	-	-	7026	-	-	-
I05.	II-204 ЭСН-84 28-I	Устройство покрытия из линолеума толщ.5мм узорчатого	м2	I20.78	4.65	-	-	562	-	-	-
I06.	II-I34 ЭСН-84 т.20-3	Покрытие пола керамической плиткой	м2	65.05	4.88	-	-	3I7	-	-	-
I07.	II-63 ЭСН-84 т.9-3	Укладка лаг по металлическому настилу	м2	I95.36	0.729	-	-	I42	-	-	-
I08.	II-I82 ЭСН-84 т.27-I	Покрытие из досок деревянных сеч.2Iх94мм	м2	I95.36	3.9	-	-	762	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I8390	-	-	-
		УШ. Перегородки									
I09.	9-I03 ЭСН-84 I4-3	Монтаж каркаса глухих перегородок из стальных труб	м2	236.7	3.I8	-	-	753	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II0.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч. таб.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из металлических труб марки стали Вст3кп2 377.0-8 0xI.0I	т	I.30	368.92	-	-	480	-	-	-
III.	Допол. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного плоского листа толщ. I0 мм	I00 м2	I.60	20.30	-	-	32	-	-	-
II2.	ССРСЦ ч.I р.I п. 30	Стоимость асбестоцементных листов толщ. I0 мм 6.40:(2,5xI.2)	м2	I60.0	2.I3	-	-	34I	-	-	-
II3.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0.523	99.5	-	-	52	-	-	-
II4.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Стоимость алюминиевого профиля 2300.0+24.6	т	0.523	2324.6	-	-	I2I6	-	-	-
II5.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Компенсация 2300.0-2000.0	т	0.523	300.0	-	-	(I57)	-	-	-

22618-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж стальной ленты	т	0.36	70.7	-	-	25	-	-	-
II7.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч. таб.3	Стоимость стальной ленты марки стали Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.36	432.92	-	-	I56	-	-	-
II8.	ССРСЦ ч.II тех.ч. п.I7	Стоимость резинового профиля	кг	I49.I	I.86	-	-	277	-	-	-
II9.	9-I03 ЭСН-84 I4-3	Монтаж каркаса дверных перегородок из стальных труб	м2	93.6	3.I8	-	-	298	-	-	-
I20.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч.таб.3	Стоимость каркаса перегородок из стальных труб марки Вст3кп2 377,0-8.0xI.0I	т	I.I9	368.92	-	-	439	-	-	-
I2I.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0.087	99.5	-	-	9	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22.	Пр-т 01-23 п.8-071	Стоимость алюминиевого профиля 2300,0+24.6	т	0.087	2324.6	-	-	202	-	-	-
I23.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Компенсация 2300.0-2000.0	т	0.087	300.0	-	-	(26)	-	-	-
I24.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж стальной ленты	т	0.2I	70.7	-	-	I5	-	-	-
I25.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость стальной ленты марки Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.2I	432.92	-	-	9I	-	-	-
I26.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж конструкций стальных уголков	т	0.08	50.2	-	-	4	-	-	-
I27.	ССРСЦ ч.II п.2I05 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость конструкций из уголковой стали 442.0-8.0xI.0I	т	0.044	433.92	-	-	I9	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I28.	-"- разд.IУ п.20	Стоимость стального круга ∅ I8	т	0.036	276.0	-	-	I0	-	-	-
I29.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструкций из листовой стали	т	0.053	70.7	-	-	4	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали 4II.0-8.0xI.0I	т	0.053	432.92	-	-	23	-	-	-
I3I.	Допол. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного плоского листа толщ. I0 мм	I00 м2	0.80	20.30	-	-	I6	-	-	-
I32.	ССРСЦ ч.Iр.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ. I0 мм 6.40: (2,5xI,2)	м2	80.3	2.I3	-	-	I7I	-	-	-
I33.	ССРСЦ ч.II т.ч.п.I7	Стоимость резинового профиля	кг	89.0	I.86	-	-	I66	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34.	ССРСЦ ч.I п. 363	Стоимость резины листовой	кг	2.0	I.62	-	-	3	-	-	-
I35.	9-I03 ЭСН-84 I4-3	Монтаж каркаса перегородок в душах из стальных труб	м2	7,6	3.I8	-	-	24	-	-	-
I36.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из стальных труб 377.0-8.0xI.0I	т	0.054	368.92	-	-	20	-	-	-
I37.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж стальной ленты	т	0.0I2	70.7	-	-	I	-	-	-
I38.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч. таб.3 п.I	Стоимость стальной ленты 44I.0-8.0xI.0I	т	0.0I2	432.92	-	-	-	5	-	-
I39.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0.006	99.5	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40.	Пр-т OI-23 п.8-07I	Стоимость алюминиевого профиля 2300.0+24.6	т	0.006	2324.6	-	-	I4	-	-	-
I4I.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Компенсация 2300.0-2000.0	т	0.006	300.0	-	-	(2)	-	-	-
I42.	I5-746 ЭСН-84 202-5-4I	Остекление перегородок армированным стеклом	м2	6,2	4.87	-	-	30	-	-	-
I43.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация швов губчатой резиной	пм	24	0.423	-	-	I0	-	-	-
I44.	МГИ ценник р.I п.I292 к=2	Стоимость полиэтиленовых прокладок 2.50х2	пм	2	5.0	-	-	I0	-	-	-
I45.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж фланцев под вмпосты перегородок из стальных труб	т	0.02	50.2	-	-	I	-	-	-

21619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I46.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II0 т.ч.таб. 3 П. I	Стоимость фланцев из стальных труб марки стали Вст3 кп2 377.0-8.0хI.0I	т	0.02	368.92	-	-	7	-	-	-
I47.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж стального листа	т	0.052	70.7	-	-	4	-	-	-
I48.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость стального листа из стали марки Вст3кп2 44I.0-8.0хI.0I	т	0.052	432.92	-	-	23	-	-	-
I49.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж стоек из гнутых профилей	т	0.38	50.2	-	-	I9	-	-	-
I50.	ССРСЦ ч. II п. 2I05 п.I	Стоимость стоек из стальных гнутых профилей марки стали Вст3кп2 442.0-8.0хI.0I	т	0.38	433.92	-	-	I65	-	-	-
I5I.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конотрукций из листовой стали	т	0.0I2	70.7	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I52.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость конструкций из листовой стали марки Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.0I2	432.92	-	-	5	-	-	-
I53.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж доборных элементов из стальных профилированных листов	м2	4,5	0.398	-	-	2	-	-	-
I54.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.II п.24I3	Стоимость доборных элементов из профилированного листа С15-I000-I.0	т	0.38I	345.0	-	-	I3I	-	-	-
I55.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж конструкций из алюминиевых профилей	т	0.I26	99.5	-	-	I3	-	-	-
I56.	Пр-т ОП-23 п. 8-07I	Стоимость конструкций из алюминиевых профилей 2300.0+24.6	т	0.I26	2324.6	-	-	293	-	-	-
I57.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Компенсация 2300.0-2000.0	т	0.I26	300.0	-	-	(38)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструкций из листовой стали	т	0.073	70.7	-	-	5	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость стальных уголков из листа δ=3мм 44I.0-8.0xI.0I	т	0.073	432.92	-	-	32	-	-	-
I60.	ССРСЦ ч.II т.ч.таб.3 п.I7	Стоимость резинового профиля	кг	II.04	I.86	-	-	2I	-	-	-
I6I.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж стальных труб	т	0.362	50.2	-	-	I8	-	-	-
I62.	ССРСЦ ч.Ш.2II2 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость стальной трубы из стали марки Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.362	432	-	-	I56	-	-	-
I63.	26-3I ЭСН-84 т. 8-4	Герметизация стыков минватой	м3	4,2	35.9	-	-	I6I	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	4.2	II.2	-	-	47	-	-	-
I65.	Допол. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного плоского листа	I00 м2	I.I0	20.30	-	-	22	-	-	-
I66.	ССРСЦ ч.I р.I п. 30	Стоимость асбестоцементных листов толщ. I0 мм 6,40:(2.5хI.2)	м2	II0.0	2.I3	-	-	234	-	-	-
I67.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж дополнительных конструкций из труб	т	0.07	50.2	-	-	4	-	-	-
I68.	ССРСЦ ч. II р.I т.ч.таб.3 п.I	Стоимость конструкций из стальных труб марки стали Вст3кп2 377.0-8.0хI.0I	т	0.07	368.92	-	-	26	-	-	-
I69.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж алюминиевых профилей	т	0.6I4	99.5	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70.	Пр-т ОI-23 п. 8-07I	Стоимость алюминиевого профиля 2300.0+24.6	т	0.6I4	2324.6	-	-	I427	-	-	-
I7I.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д	Компенсация 2300.0-2000.0	т	0.6I4	300.0	-	-	(I84)	-	-	-
I72.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж стальных конструкций из листовой стали	т	0.I96	70.7	-	-	I4	-	-	-
I73.	ССРСЦ ч. II п. 2II4 т.ч.таб.3	Стоимость стальной ленты и доборных элементов из стали марки Вст3кп2	т	0.I83	432.92	-	-	79	-	-	-
I74.	Доп.вып.I к ССРСЦ ч.II р.I п. 24I5	Стоимость профилированного листа С15-I000-0.8	т	0.I25	390.0	-	-	49	-	-	-
I75.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж конструкций из гнутых профилей	т	0.02I	50.2	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I76.	ССРСЦ ч. II п. 2I05	Стоимость конструкций из гнутых профилей марки стали Вст3кп2 442.0-8.0хI.0I	т	0.02I	433.92	-	-	9	-	-	-
I77.	Допол. вып.I 7-749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного плоского листа толщ.I0мм	I00 м2	0.83	20.30	-	-	I7	-	-	-
I78.	ССРСЦ ч.I р.I п:80	Стоимость асбестоцементных листов толщ. I0мм 6,4:(2,5хI,2)	м2	83	2.I3	-	-	I77	-	-	-
I79.	ССРСЦ ч. II т.ч.II.I7	Стоимость резинового профиля	кг	4,6	I,86	-	-	9	-	-	-
I80.	26-3I ЭСН-84 8-4	Герметизация стыков минераловатными полужесткими плитами	м3	3.50	35.9	-	-	I26	-	-	-
I8I.	ССРСЦ ч.I р.IУ п. I25	Стоимость минераловатных полужестких плит	м3	3,5	25,6	-	-	90	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I82.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Установка бакелизированной фанеры 0.64+0.02	м2	I.0	0.66	-	-	I	-	-	-
I83.	Дополн. вып.I к ССРСЦ ч.I п.208 п. II	Стоимость бакелизированной фанеры толщ. I0мм 448.0х0.0I	м2	I.0	4.48	-	-	5	-	-	-
I84.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минераловатных плит полиэтиленовой пленкой	м2	50.0	0.226	-	-	II	-	-	-
I85.	20-I92 ЭСН-84 36-2	Установка деревянного антисептированного бруса	м3	0.2	II8.0	-	-	23	-	-	-
I86.	9-I05 ЭСН-84 I4-5	Монтаж алюминиевой жалюзийной решетки	м2	0.40	2.59	-	-	I	-	-	-
I87.	Письмо Госстроя СССР от I5.08.83г. № 63-Д ССРСЦ ч.II р.VI	Стоимость алюминиевой жалюзийной решетки 2700.0+5I.9	т	0.008	275I.9I	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88.	Пр-т 0I-23 п.8-072	Компенсация 47.0:0.0I45-2700	т	0.008	54I.4	-	-	(4)	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	84I9	-	-	-
		Компенсация	руб.	-	-	-	-	4II	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	I990	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	6429	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(4II)	-	-	-
		IX. Антресоли и лестницы									
I89.	9-5I ЭСН-84 8-I т.ч.т.I п.I гр.4 прод.таб.I	Монтаж металлических стоек I9.2xI.03xI.03	т	0.52	20.37	-	-	II	-	-	-
I90.	ССРСН ч.II п.I783 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость металлических стоек из профилей гнутых замкнутых сварных марки стали Вст3кп2 269.0-8.0xI.0I	т	0.3I	280.92	-	-	87	-	-	-
I9I.	-"- п.I784	То же, из листовой стали 28I.0-8.0xI.0I	т	0,2I	272,92	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I92.	9-94 ЭСН-84 I2-I т.ч.таб.I п.I гр.8 прод.таб.I	Монтаж металлических балок 29.2xI.08xI.03	т	2.39	32.48	-	-	78	-	-	-
I93.	ССРСЦ ч.II п.I955	Стоимость металлических балок из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3кп2	т	2.I8	259.0	-	-	565	-	-	-
I94.	ССРСЦ ч.II п. 2II4	Стоимость листовой горячекатанной стали из стали Вст3кп2 44I.0-8.0xI.0I	т	0.2I	432.92	-	-	9I	-	-	-
I95.	9-209 ЭСН-84 32-I2 т.ч.таб.I п.I прод. к таб.I	Монтаж каркаса панелей из гнутых швеллеров 70.7xI.05xI.03	т	9.47	76.46	-	-	724	-	-	-
I96.	9-I22 ЭСН-84 I7-5 т.ч. таб.I п.I прод.таб.I	Монтаж каркаса из листовой стали 50.2xI.05xI.03	т	0.4I	54.29	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97.	ССРСЦ ч. II п. 2I05 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость металлического каркаса из С-образных профилей марки стали Вст3кп2 442.0-8.0xI.0I	т	9.47	433.92	-	-	4I09	-	-	-
I98.	ССРСЦ ч. II п.2II4	То же, из листовой стали 44I.0-8.0xI.0I	т	0.4I	432.92	-	-	I77	-	-	-
I99.	9-46 ЭСН-84 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением	т	2.23	58.0	-	-	I29	-	-	-
200.	ССРСЦ ч.II п.I978	Стоимость металлических лестниц из гнутого равнополочного швеллера из стали марки Вст3кп2 230.0-8.0xI.0I	т	0.29	22I.92	-	-	64	-	-	-
20I.	ССРСЦ ч.II п.I976 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость металлических лестниц из листовой стали марки Вст3кп2 384-8.0xI.0I	т	0.65	375.92	-	-	244	-	-	-
202.	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждений из труб марки стали Вст3кп2 327.0-0.8xI.0I	т	0.8I	3I8.92	-	-	258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203.	-"- п. 2I05	То же, из угловой стали 442.0-8.0xI.0I	т	0.45	433.92	-	-	I95	-	-	-
204.	-"- п.2II4	То же, из листовой стали 44I.0-8.0xI.0I	т	0.03	432.92	-	-	I3	-	-	-
205.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Монтаж алюминиевого поручня	т	0.I70	99.5	-	-	I7	-	-	-
206.	Пр-т 0I-23 7-026	Стоимость алюминиевого поручня 8.87+24.6x0.003	пм	56	8.94	-	-	5I9	-	-	-
207.	Пр-т 0I-23 п.8-002	Стоимость алюминиевой ленты 2.26+24.0x0.00I	кг	I.0	2.28	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7362	-	-	-
		X. Отделочные работы									
208.	I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 т.ч.т.3.5 к=2	Окраска поверхности металлических конструкций эмалями ПФ-II5 за 2 раза I0.3x2xI.I	I00								

22618-09

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
209.	IO-32 ЭСН-84 т. 6-I	Устройство деревянной обивки цоколя	м2	72.0	2.I4	-	-	I54	-	-	-
2IO.	I5-627 ЭСН-84 т.I65-4-29	Покрытие деревянного цоколя лаком НЦ в 2 слоя	м2	72.0	0.3I8	-	-	23	-	-	-
2II.	I5-808 ЭСН-84 252-6	Оклейка перегородок декоративной пленкой	м2	686.0	I.02	-	-	700	-	-	-
2I2.	I5-563 к=2 ЭСН-84 т.I59-3	Окраска пола масляной краской в 2 раза 0.7I2x2	м2	9I7.420	I.424	-	-	I306	-	-	-
2I3.	I3-I53 ЭСН-84 т.I8-6 т.ч.т.3.5 к=2	Окраска профиля эмалями ПФ-II5 I0.3x2xI.I	I00 м2	9.50	22.66	-	-	2I5	-	-	-
2I4.	I3-270 ЭСН-84 34-5	Обезжиривание проверхности профиля уайт-спиритом	I00 м2	9.5	I0.2	-	-	97	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	29I0	-	-	-

22019-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI. Разные работы									
		Венткамера в КЭМЗ									
215.	9-209 ЭСН-84 т.ч.таб.I п.I прод. таб.I	Монтаж каркаса панелей из гнутых швеллеров 70.7xI.05xI.03	т	I.77	76.46	-	-	I35	-	-	-
216.	ССРСЦ ч.II п.2I05 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость металлических панелей с С-образных профилей 442.0-8.0xI.0I	т	I.77	433.92	-	-	768	-	-	-
217.	9-5I ЭСН-84 8-I т.ч.таб.I гр.4 прод.таб.I	Монтаж металлических стоек I9.2xI.03xI.03	т	0.52	20.37	-	-	II	-	-	-
218.	ССРСЦ ч.II п.I783 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость металлических стоек из гнутых замкнутых сварных квадратных профилей марки стали Вст3кп2 289.0-8.0xI.0I	т	0.4I	280.92	-	-	II5	-	-	-
219.	-"- п.I784	То же, из листовой стали 28I.0-8.0xI.0I	т	0.II	272.92	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220.	9-94 ЭСН-84 I2-I т.ч.таб.I п.I гр.8 прод.таб.I	Монтаж металлических балок 29.2хI.08хI.03	т	0.60	32.48	-	-	20	-	-	-
22I.	ССРСЦ ч.II п.2I09	Стоимость металлических балок из гнутых замкнутых сварных прямоугольных профилей марки стали Вст3кп2 455.0-8.0хI.0I	т	0.40	446.92	-	-	I79	-	-	-
222.	-"- п.2II4	То же, из листовой стали 44I.0-8.0хI.0I	т	0.20	432.92	-	-	87.0	-	-	-
223.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж деталей крепления гимнастической стенки и баскетбольных щитов	т	0.032	70.70	-	-	2	-	-	-
224.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость деталей креплений из листовой стали Вст3кп2 44I.0-8.0хI.0I	т	0.0I0	432.92	-	-	4	-	-	-
225.	-"- п.2I05	То же, из гнутых профилей 442.0-8.0хI.0I	т	0.022	433.92	-	-	I0	-	-	-

22618-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж металлического каркаса козырька	т	3.24	50.2	-	-	I63	-	-	-
227.	ССРСЦ ч.II п.2I0I т.ч. таб.3 п.I	Стоимость каркаса козырька из стальных двутавровых балок марки стали Вст3кп2 3II.0-8.0xI.0I	т	I.I7	302.92	-	-	354	-	-	-
228.	-"- п.2I05	То же, из гнутых профилей 442.0-8.0xI.0I	т	0.7I	433,92	-	-	308	-	-	-
229.	-"- п.2II4	То же, из листовой стали 44I.0-8.0xI.0I	т	I.36	432.82	-	-	589	-	-	-
230.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж доборных элементов из стального листа	т	0.650	70.7	-	-	46	-	-	-
23I.	Доп.вып.I к ССРСЦ ч.II р.I п. 24I3	Стоимость профилированного листа С15-I000-I.0	т	0.55I	345.0	-	-	I90	-	-	-
232.	Доп.вып.I ССРСЦ ч. II р.I п.2280	Стоимость доборных элементов марки Д-7	т	0.040	3II.0	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.	-"- п. 2281	То же, марки Д-21	т	0.011	260.0	-	-	3	-	-	-
234.	-"- п.2284	То же, марки Д-14	т	0.048	254.0	-	-	12	-	-	-
235.	9-8 ЭСН-84 I-8	Постановка высокопрочных болтов	шт	16	0.267	-	-	4	-	-	-
236.	Пр-т 01-21 таб.I.10	Стоимость высокопрочных болтов 1100.0х1.057	т	0.008	1162.7	-	-	9	-	-	-
237.	14-33 ЭСН-84 15-2	Монтаж каркаса из алюминиевого профиля для подшивки венткороба 0.400х1.01х1.03	т	0.416	99.5	-	-	41	-	-	-
238.	Пр-нт 01-23 п.8-071	Стоимость алюминиевого профиля 2300+24.6	т	0.416	2324.6	-	-	967	-	-	-
239.	9-122 ЭСН-84 17-5	Монтаж конструкций из стальных уголков 0.120х1.01х1.03	т	0.125	50.2	-	-	6	-	-	-

22619-09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
240.	ССРСЦ ч.II п.2I05 т.ч.таб.3 п.I	Стоимость конструкций из угловой стали 442-8.0xI.0I	т	0.I25	433.92	-	-	54	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4II9	-	-	-
		в том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	4II9	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете на общестроительные работы

№	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измер.	Кол-во	Сметная стоимость, руб.				Всего	в том числе:		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоим. един. измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7		осн. заработной платы	в экспл. машин в т.ч. зарплаты	в наклад. расх. суммы по гр. 10,11	в плановых наколен. % стоимости по гр. 10,11	Всего по данным гр. 10,11, 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Каркас	т.	34.64	I9704	8.6	I695	I7I2	23III	-	-	—	-	-	I3.62 667.I8
II.	Покрытие и вентшахты	т.	I0.0I	5232	8.6	450	455	6I37	-	-	-	-	-	3.62 6I3.09
III.	Стены:													
	Строительные работы	$м^2$	958.37	4I762	I6.5	689I	3892	52545	-	-	-	-	-	30.98 54.83
	Металлоконструкции	т.	7.I32	9I39	8.6	786	794	I07I9	-	-	-	-	-	6.32 I502.94
	Компенсация			(I8I8)				(I8I8)						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
IУ.	Кровля	$м^2$	I025	I5920	I6.5	2627	I484	2003I	-	-	-	-	-	II.6I / I9.54
У.	Проемы:													
	Строительные работы	$м^2$	I2I.I4	I6I3	I6.5	268	I5I	2032	-	-	-	-	-	I.20 / I6.78
	Металлоконструкции	т	2.02	I884	8.6	I62	I64	22I0	-	-	-	-	-	I.30 / I094.06
	Компенсация	руб.		(232)				(232)						
УI.	Тамбуры:													
	Строительные работы	$м^2$	28.03	254	I6.5	42	24	320	-	-	-	-	-	0.I9 / II.42
	Металлоконструкции	$м^2$	35.64	I868	8.6	I6I	I62	2I9I	-	-	-	-	-	I.30 / 6I.48
УП.	Полы	$м^2$	II03.25	I8390	I6.5	3034	I7I4	23I38	-	-	-	-	-	I3.64 / 20.97
УШ.	Перегородки	$м^2$	433	I990	I6.5	328	I85	2503	-	-	-	-	-	I.48 / 5.78
	Металлоконструкции	т	6.I9	6429	8.6	553	559	754I	-	-	-	-	-	4.44 / I2I8.26
	Строительные работы	м2	433	I990	I6,5	328	I85	2503	-	-	-	-	-	I.48 / 5,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Компенсация	руб.		(44I)				(44I)						
IX.	Антресоли	т.	I5.I9	7362	8.6	633	640	8635	-	-	-	-	-	5.09 568.46
X.	Отделочные работы	$м^2$	7470.4	29I0	I6.5	480	27I	366I	-	-	-	-	-	2.I6 0.356
XI.	Разные работы	руб.	-	4II9	8.6	354	386	4859	-	-	-	-	-	2.85 -
	Всего:	руб.	-	I38576	-	I8464	I2593	I69633						I00 %
	Компенсация	руб.	-	(249I)				(249I)						
	Всего:	руб.	-	I4I067	-	I8464	I2593	I72I24						

И.о.Главного инженера проекта — Н.В.Семериченко

Зав.отделом ЭАП-I — Л.С.Грибова

Составил: — Е.Н.Карпухина

Проверил: — Л.С.Калижская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

22619-09

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2;3 КЛИМАТИЧЕСКИХ Р-ОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20;-30;-40С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8,9 БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

ОСНОВАНИЕ: ВК1 ПО ВК3

СТОИМОСТЬ НА:
расчетную единицу-1,38р.
1м2 полезной площади здания -0,89р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 137 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,096 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0.11 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3 ССЦ41РЗП49 П37	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15ММ	30,00 М	1.19 0.23	0,01 -	36	7	- -	0,37 -	11 -
2	Е16-42 7-3 ССЦ41РЗП50 П38	ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	4,00 М	1.33 0.23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
3	Е16-43 7-3 ССЦ41РЗП51 П39	ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	13,00 М	1.33 0.23	0,01 -	17	3	- -	0,37 -	5 -
4	Е16-44 7-3 ССЦ41РЗП52 П40	ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	2,00 М	1.54 0.23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
5	Е16-47 7-3 ССЦ41РЗП55 П43	ТОЖЕ ДИАМ 65ММ	14,00 М	2.46 0,35	0,04 0,01	34	5	- -	0,37 0,01	8 -
6	Е16-69 8-3 ССЦ41РЗП16 1П46	ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	20,00 М	3.42 0.83	0,07 0,02	68	11	1 -	0,86 0,03	17 1
7	Е16-220 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,83 100М	4.22 3.73	- -	4	3	- -	5.16 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-109	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,14	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-110	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,37	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-111	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
11	С130-112	«ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	1,99	-	4	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
12	Е16-226 13-2	«МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
13	Е16-184 16*16*1,5	«УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М	2,00	71,33	0,18	143	9	-	3,14	6
		ШТ		2,70	0,03			-	0,04	-
14	С130-2324	«РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 71ММ	20,00	2,88	-	58	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	С130-1483	«РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	20,00	1,81	-	36	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
16	Ц12-802-97. ч.П28	«МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ	1,00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	6
		ШТ		4,22	0,04			-	0,05	-
17	ЦЕНА З-ДА БОЛЬШЕВИК ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛ	«СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-155-1	«УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	1,00	2,41	0,03	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,84	-			-	-	-
19	С130-1521	«СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	1,00	36,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			руб.		691	41	1		62
				руб.				-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			руб.		220	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			руб.		220	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			руб.		10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			руб.		4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
20	Е16-41 7-3 ССЦ41РЗП49 П37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15ММ	30,00	1,19	0,01	36	7	-	0,37	11
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-42 7-3 ССЦ41РЗП50 П38	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	4,00	1,33	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
22	Е16-43 7-3 ССЦ41РЗП51 П39	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	28,00	1,33	0,01	37	6	-	0,37	10
		М		0,23	-			-	-	-
23	Е16-44 7-3 ССЦ41РЗП52 П40	-ТОЖЕ ДИАМ 32ММ	18,00	1,54	0,01	28	4	-	0,37	7
		М		0,23	-			-	-	-
24	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,80	3,94	-	3	3	-	5,16	4
		100М		3,73	-			-	-	-
25	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,43	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		120	21	-		33
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	15	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		146	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		146	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
28	Е15-647	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	0,12	37,10	-	5	4	-	63,90	8
	186-3	ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА		-	-			-	-	-
		100М2		35,00	-			-	-	-
29	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ	0,33	20,40	0,17	7	3	-	13,80	5
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 30ММ		-	-			-	-	-
		М3		8,37	0,06			-	0,06	-
30	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	0,41	19,60	-	8	-	-	-	-
	КУПЛ=1,2	М3		-	-			-	-	-
31	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,14	81,10	1,33	11	4	-	47,20	7
	13-5	ПЕРГАМИНОМ		-	-			-	-	-
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
32	С111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	16,31	0,22	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
33	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ	0,14	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	13-9	ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ		-	-			-	-	-
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
34	С1113-180	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	15,60	0,73	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
35	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,20	60,50	0,03	12	8	-	68,00	14
	164-8	НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		60	21	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			75	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	руб.			75	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			871	83	1		132
			руб.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			15	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			75	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	руб.			-	43	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			381	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	руб.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	руб.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			703	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1013	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-

Главный архитектор проекта В.Д.Колесник
Начальник сметного отдела Е.Я.Кармазинова
Исходные данные:
составил старший инженер В.А.Шмыкова
проверил главный инженер проекта В.В.Филиппов
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ХОЛОДНЫЕ ВОДОПРОВОД			691	792	-	-	78,98
2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			120	146	-	-	14,41
3	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			60	75	-	-	7,40
	ИТОГО:	М3	9190,00	871	1013	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
440   1   Э3022757' Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 9190' М3*
450   2   Ю' ' ' ' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИП
                А КИСЛОВОДСК' РЧ' ' 1-3' ВОДОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2,3 КЛИМАТИЧЕСКИХ Р-ОВ С
                ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20;-30;-40С  С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8,9 БАЛЛОВ'
                ВК1 ПО ВК3*
451   3   Н10=16,5' Н12=13,3*
452   4   РХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД*
453   5   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#)#ССЦЧ1Р3П49П37' 30' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ
                ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15ММ*
454   6   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#)#ССЦЧ1Р3П50П38' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
455   7   Е16-43 7-3(А2=1,12-0,6+0,57#)#ССЦЧ1Р3П51П39' 13' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
456   8   Е16-46 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#)#ССЦЧ1Р3П52П40' 2' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
457   9   Е16-67 7-5(А2=2,28-1,65+1,44#)#ССЦЧ1Р3П55П43' 14' ' ТОЖЕ ДИАМ 65ММ*
458  10   Е16-69 8-3(А2=2,02-1,76+2,56#)#ССЦЧ1Р3П161П46' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
459  11   Е16-220 22' 83' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
460  12   С130-107' 6*
461  13   С130-110' 2*
462  14   С130-111' 1*
463  15   С130-112' 2*
464  16   Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ*
465  17   Е16-186 16-1(А1,1,5)К=1,5' 2' ' УСТАНОВКА ПОЖАРНЫХ КРАНОВ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
466  18   С130-2324' 20' ' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 71ММ*
467  19   С130-1483' 20*
468  20   Н15=32*
469  21   Ц12-802*5(А5,1,25)Т,Ч,П28' 1' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ*
470  22   ТЦЕНА В-ДА БОЛЬШЕВИК ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛ(#14)' 1' 200,1,1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ДИАМ 100ММ С ЭЛ.ПРИВОДОМ' ШТ
                *
471  23   Ц11-155-1' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
472  24   С130-1521(=23)' 1' 36,50' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА' ШТ*
473  25   РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
474  26   Н15=63*
475  27   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#)#ССЦЧ1Р3П49П37' 30' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ
                ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15ММ*
476  28   Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#)#ССЦЧ1Р3П50П38' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
477  29   Е16-43 7-3(А2=1,12-0,6+0,57#)#ССЦЧ1Р3П51П39' 28' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
478  30   Е16-46 7-3(А2=1,34-0,77+0,73#)#ГСЦЧ1Р3П52П40' 18' ' ТОЖЕ ДИАМ 32ММ*
479  31   Е16-219 22' 80*
480  32   С130-91' 4*
481  33   С130-92' 3*
482  34   С130-94' 1*
483  35   РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
484  36   Е15-647#166-3' 0,48,20+0,37,7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
485  37   Е26-16 4-3' 0,0099,7+0,0130,20' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.30ММ*
486  38   С114-97 КУПЛ=1,2' (0,0099,7+0,0130,20),1,2,1,03' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ*
487  39   Е26-69 13-5' 0,426,7+0,560,20' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ*
488  40   С111-298' (0,426,7+0,560,20),1,15' ' СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА*
489  41   Е26-73 13-9' 0,426,7+0,560,20' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
490  42   С1113-180' (0,426,7+0,560,20),1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ*
491  43   Е15-614 164-8' 0,11,60+0,13,8+0,16,41+0,18,20+0,37,7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2
                РАЗА*
492  44   К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2.3.4 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -10;-20;-30-40С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7.8.9 БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 36х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

СТОИМОСТЬ НА:

ОСНОВАНИЕ: ВК-1 ПО ВК-3 расчетную единицу - 0,71 руб.

1м2 полезной площади -0,46 руб.

здания

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,524 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,056 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9190.00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0.06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-53 6-1	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ 50ММ	13,00	1.92	-	25	5	-	0,61	8
		М		0,38	-			-	-	-
2	Е16-54 6-2	ТОЖЕ ДИАМ 100ММ	61,00	3,10	0,01	189	23	1	0,58	35
		М		0,37	-			-	-	-
3	Е17-36 1-9	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,48	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
4	Е17-37 1-10	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	4,00	14,60	0,03	58	5	-	1,85	7
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
5	Е17-25 1-5	УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАЯНСОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ	5,00	18,70	0,07	56	5	-	2,19	9
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
6	Е17-58 4-1	УНИТАЗЫ КОМПАКТ	2,00	21,20	0,13	42	3	-	2,44	5
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,09	-
7	Е17-33 3-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	7,00	0,59	0,01	4	4	-	0,82	4
		ШТ		0,51	-			-	-	-
8	С130-1501	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-А-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	7,00	4,00	-	28	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

226-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			427	45	1		70
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-

Главный архитектор проекта В.Л.Колесник
Начальник сметного отдела Е.Я.Кармазинова
Исходные данные:
составил старший инженер В.А.Шмакова
проверил главный инженер проекта В.В.Филиппов
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
493   1   Э3022767' НВГ1' ' ' 1.1' ' ' ' 9190' М3*
494   2   Ю' ' ' ' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИП
                А КИСЛОВОДСК' РЧ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2.3.4 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С
                ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -10;-20;-30-40С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8,9 БАЛЛО
495   3   В' ВК-1 ПО ВК-3*
496   4   Н10=16,5' Н12=13,3*
497   5   Е16-33 6-1' 13' ' ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ 50ММ*
498   6   Е16-34 6-2' 61' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
499   7   Е17-36 1-9' 1*
500   8   Е17-37 1-10' 4*
501   9   Е17-25 1-5'*4' ' УМЫВАЛЬНИКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ФАЯНСОВЫЕ БЕЗ СПИНКИ СО СМЕСИТЕЛЕМ И СИФОНОМ*
502  10   Е17-58 4-1' 2' ' УНИТАЗЫ КОМПАКТ*
503  11   Е17-53 3-3' 7*
504  12   С130-1501' 7*
         К*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 21870250

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА КИСЛОВОДСК ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗЗДУХА -20 -30 -40 ГРАД С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 8 И 9 БАЛЛОВ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ВОДА ТГ 150-70 95-70 ГРАД С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ТИПА КИСЛОВОДСК

стоимость на: расчетную единицу-7,27р

ОСНОВАНИЕ: ОВ 7 10 11 19 24 25 26 27

1м2 полезной площади здания -4,66р.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,630 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	528 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,353 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,58 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САН-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е20-472СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1405 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-10/25-25И РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1300Х1400А 1ШТ	2,00	344,26 / 4,90	0,57 / 0,17	689	10	1 / -	8,48 / 0,22	17 / -
2	Е20-479СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 ШТ	2,00	2,60 / 2,09	0,07 / 0,02	5	4	- / -	3,57 / 0,03	7 / -
3	С130-808СНИП4-4-82	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400.3003 С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25П ШТ	2,00	71,10 / -	- / -	142	-	- / -	- / -	- / -
4	Е20-479СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ	1,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром,мм,до 630/2000		2,09	0,02			-	0,03	-
		шт								
5	С138-888СНИП4-4-82	Заслонка воздушная унифицированная Р480,4000 С эл.приводом РЭО-063/63-0,25П	1,00	71,10	-	71	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
6	Е28-479СНИП4-5-82	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром,мм,до 630/2000	1,00	3,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
		шт								
7	С138-811СНИП4-4-82	Заслонка воздушная унифицированная Р480,6000 С эл.приводом РЭО-063/63-0,25П	1,00	73,30	-	73	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 1		руб.		986	18	1		32
				руб.				-		-
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ -		руб.		986	-	-		-
		материалы -		руб.		679	-	-		-
		Всего заработная плата-		руб.		-	18	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		руб.		286	-	-		-
		Сдача и испытание -		руб.		1	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		15	-	-		-
		накладные нучп -		руб.		-	12	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	2	-		-
		плановые накопления -		руб.		88	-	-		-
		плановые нучп -		руб.		-	9	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ -		руб.		1081	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -		руб.		-	49	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		сметная заработная плата -		руб.		-	20	-		-
		Итого по разделу 1		руб.		1081	-	-		-
		норматив,условно-чистая продукция -		руб.		-	49	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		33
		сметная заработная плата -		руб.		-	20	-		-
		Раздел 2. Вентиляционные работы								
8	Е28-764СНИП4-5-82	Установка фильтров металлических ячейковых	1,00	3,61	0,10	4	3	-	4,69	5
		м2		2,96	0,03			-	0,09	-
9	С138-2693СН-ИП4-4-82	Секция фильтра с пленкой винипластовой из 3-х ячеек	1,00	15,96	-	16	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	2418ПРИМ1	-Перфорация пленки	1,00	0,50	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
11	Е20-721СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34 2,46	0,13 0,04	8	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ШТ								
12	С130-173СНИП-4-4-82	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-315 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	56,20	-	56	-	-	-	-
		КОМПЛ.								
13	1501-1392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4АА63А2,4,6У3	1,00	26,40	-	26	-	-	-	-
		ШТ								
14	1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4АА63В2,4,6У3	1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
		ШТ								
15	Е20-1002СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д039	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,81	2
		10ШТ		2,24	-			-	-	-
16	Е20-721СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34 2,46	0,13 0,04	8	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ШТ								
17	С130-174СНИП-4-4-82	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-4 С ЭЛ ЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А76А6	1,00	78,40	-	78	-	-	-	-
		КОМПЛ,								
18	1501-1394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4А71А2,4,6У3	1,00	37,40	-	37	-	-	-	-
		ШТ								
19	1501-1398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,0У3	1,00	46,20	-	46	-	-	-	-
		ШТ								
20	Е20-1003СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д039	0,50	12,93	0,02	6	1	-	4,49	2
		10ШТ		2,64	0,01			-	0,01	-
21	Е20-721СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34 2,46	0,13 0,04	8	2	- -	4,16 0,05	4 -
		ШТ								
22	С130-173СНИП-4-4-82	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-5,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	56,20	-	56	-	-	-	-
		КОМПЛ.								
23	1501-1392	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4АА63А2,4,6У3	1,00	26,40	-	26	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1501-1393	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4АА63В2,4,6У3	1,00	27,58	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е20-1002СНИ-П4-5-82	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д938	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,81	2
				2,24	-			-	-	-
		10ШТ								
26	Е20-722СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т ДО 0,12	1,00	12,44	0,31	12	5	-	0,38	0
				4,78	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
27	238834-119 2	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	1,00	119,98	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	1501-1409	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4А100S2,4У3	1,00	69,38	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1501-1395	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ 4А71В2,4,6,8У3	1,00	39,68	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Е20-1004СНИ-П4-5-82	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д948	0,50	15,54	0,02	8	1	-	5,03	3
				2,96	0,01			-	0,01	-
		10ШТ								
31	Е20-768СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	8	1	5,38	11
				2,97	0,14			-	0,18	-
		ШТ								
32	С138-718СНИ-П4-4-82	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-10,89	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Е20-764СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	0,22	3,61	0,10	1	1	-	0,65	1
				2,96	0,03			-	0,04	-
		М2								
34	С138-2996СН-ИП4-4-82	-ФИЛЬТР ВОЗДУШНОЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯЦ	1,00	4,36	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	Е20-487СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	3,00	1,52	0,05	5	3	-	1,41	4
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
36	Е20-488СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	6,00	1,67	0,05	10	5	-	1,41	8
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
37	Е20-482СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	2,00	2,70	0,05	5	2	-	1,41	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
38	Е20-486СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	5,38	0,05	16	3	-	1,41	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-5-82	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
39	Е20-474СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,00 0,75	0,02 0,01	1	1	- -	1,28 0,01	1 -
		ШТ								
40	С130-79ЭСНИП-4-4-82	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р250Р	1,00	0,27	-	0	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е20-475СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	1,77 1,28	0,05 0,02	2	1	- -	2,17 0,03	2 -
		ШТ								
42	С130-794СНИП-4-4-82	ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400,300Р	1,00	12,48	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Е20-644СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	4,00	1,78 0,78	0,10 0,03	7	3	- -	1,36 0,04	5 -
		ШТ								
44	С130-2697СН-ИП4-4-82	ГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-1 ДУ125ММ	4,00	13,48	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е20-644СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	3,00	1,78 0,78	0,10 0,03	5	2	- -	1,36 0,04	4 -
		ШТ								
46	С130-2698СН-ИП4-4-82	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК ДУ 200 ММ	3,00	16,18	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е20-644СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	3,00	1,78 0,78	0,10 0,03	5	2	- -	1,36 0,04	4 -
		ШТ								
48	С130-2700СН-ИП4-4-82	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4 ДУ315ММ	3,00	23,78	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-644СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	4,00	1,78 0,78	0,10 0,03	7	3	- -	1,36 0,04	5 -
		ШТ								
50	С130-2703СН-ИП4-4-82	ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-1 ДУ125ММ	4,00	9,94	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
51	Е20-644 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,76 0,76	0,10 0,03	2	1	- -	1,36 0,04	1 -
52	С130-2706 ИП4-4-82	СН-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-4 ДУ315ММ	1,00	15,10	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
53	Е20-645 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 500/1600	1,00	3,13 1,19	0,17 0,05	3	1	- -	2,06 0,06	2 -
54	С130-2701 ИП4-4-82	СН-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5 ДУ400ММ	1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
55	Е20-650 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 500Х200Х1000	4,00	0,55 0,32	0,05 0,02	2	1	- -	0,59 0,03	2 -
56	241518-283 5	-ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П1-2 СЕЧ,500.100.1000ММ	4,00	12,32	-	49	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
57	Е20-650 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 500Х200Х1000	7,00	0,55 0,32	0,05 0,02	4	2	- -	0,59 0,03	4 -
58	241518-283 8	-ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П2-2 СЕЧ,200.500.1000ММ	7,00	13,48	-	100	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
59	Е20-651 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН,ММ,ДО 1000Х200Х1000	6,00	0,86 0,37	0,08 0,02	5	2	- -	0,69 0,03	4 -
60	241518-283 9	-ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П2-3 СЕЧ,200.100.1000ММ	6,00	13,40	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
61	Е20-664 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5,2	2,00	2,80 0,45	0,01 -	6	1	- -	0,82 -	2 -
62	Е20-665 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	1,00	4,45 0,62	0,01 -	4	1	- -	1,18 -	1 -
63	Е20-666 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	1,00	5,26 0,69	0,01 -	5	1	- -	1,18 -	1 -
		шт		-	-			-	-	-
64	Е20-676	СНИП-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	2,00	2,50	0,01	5	1	-	0,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-5-82	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2		0,45	-			-	-	-
65	Е20-677СНИП-	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	3,47	0,01	3	1	-	1,18	1
	4-5-82	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4		0,62	-			-	-	-
66	Е20-678СНИП-	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К	1,00	4,07	0,01	4	1	-	1,18	1
	4-5-82	ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5		0,62	-			-	-	-
67	С130-1491СН-	СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ	1,00	0,60	-	1	-	-	-	-
	ИП4-4-82	ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
68	Е20-186СНИП-	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,10	8,05	0,04	25	3	-	1,62	5
	4-5-82	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=0,5ММ ДУ120ММ		0,92	0,01			-	0,01	-
69	Е20-186СНИП-	ТО ЖЕ,ДУ125ММ	23,40	8,05	0,04	188	22	1	1,62	38
	4-5-82			0,92	0,01			-	0,01	-
70	Е20-186СНИП-	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	12,50	8,05	0,04	101	12	-	1,62	20
	4-5-82	ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
71	Е20-187СНИП-	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	6,30	6,11	0,04	38	4	-	1,62	10
	4-5-82	ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
72	Е20-189СНИП-	ТО ЖЕ ДУ250ММ	28,00	5,93	0,04	166	26	1	1,62	45
	4-5-82			0,92	0,01			-	0,01	-
73	Е20-189СНИП-	ТОЖЕ ДУ315ММ	15,00	5,93	0,04	89	14	-	1,62	24
	4-5-82			0,92	0,01			-	0,01	-
74	Е20-110СНИП-	ТО ЖЕ ДУ400ММ	13,00	5,45	0,04	71	9	-	1,25	16
	4-5-82			0,70	0,01			-	0,01	-
75	Е20-138СНИП-	ТО ЖЕ СЕЧЕНИЕМ120,150ММ	3,00	6,41	0,04	19	3	-	1,62	5
	4-5-82			0,92	0,01			-	0,01	-
76	Е20-108СНИП-	ТО ЖЕ,СЕЧ.150,150ММ	3,00	6,41	0,04	19	3	-	1,62	5
	4-5-82			0,92	0,01			-	0,01	-
77	Е20-115СНИП-	ТО ЖЕ,СЕЧ.300,400ММ	3,00	6,41	0,04	19	2	-	1,25	4
	4-5-82			0,70	0,01			-	0,01	-
78	Е20-115СНИП-	ТО ЖЕ,СЕЧ.250,530ММ	8,00	6,41	0,04	51	6	-	1,25	10
	4-5-82			0,70	0,01			-	0,01	-
79	Е20-116СНИП-	ТО ЖЕ,СЕЧ.400,530ММ	4,00	6,64	0,04	27	3	-	1,25	5
	4-5-82			0,70	0,01			-	0,01	-
80	Е20-117СНИП-	ТО ЖЕ,СЕЧ.400,800ММ	4,00	6,92	0,04	28	2	-	1,97	4
	4-5-82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,61	0,01			-	0,01	-
81	Е20-117	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.400,630ММ	2,40	6,92	0,04	17	1	-	1,07	3
	4-5-82	М2								
				0,61	0,01			-	0,01	-
82	Е20-117	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.500,630ММ	11,00	6,92	0,08	76	7	-	1,07	12
	4-5-82	М2								
				0,61	0,01			-	0,01	-
83	Е20-118	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.500,630ММ	16,00	6,71	0,04	107	7	-	0,74	12
	4-5-82	М2								
				0,41	0,01			-	0,01	-
84	Е20-118	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.500,1000ММ	15,00	6,71	0,04	101	6	-	0,74	11
	4-5-82	М2								
				0,41	0,01			-	0,01	-
85	Е20-117	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.630,630ММ	2,40	6,92	0,04	17	1	-	1,07	3
	4-5-82	М2								
				0,61	0,01			-	0,01	-
86	Е20-118	СНИП-ТО ЖЕ,СЕЧ.800,630ММ	3,20	6,71	0,04	21	1	-	0,74	2
	4-5-82	М2								
				0,41	0,01			-	0,01	-
87	Е20-118	СНИП-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,40	6,71	0,04	36	2	-	0,74	4
	4-5-82	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 3600		0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
88	Е20-764	СНИП-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ	1,00	3,61	0,10	4	3	-	4,65	5
	4-5-82	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ								
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
89	Е20-55	СНИП4-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ Т/Л	2,40	6,76	0,05	16	1	-	0,63	2
	-5-82	ЧЕРНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1,2ММ								
		СЕЧ.600,600		0,46	0,02			-	0,03	-
		М2								
90	С130-2693	СН-СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА С ПЛЕНКОЙ	1,00	15,96	-	16	-	-	-	-
	ИП4-4-82	ПЕРФОЛИР ГОФРИРОВАННОЙ								
		ИЗЭ-ФЯ8		-	-			-	-	-
		ШТ								
91	2415	ПРИМ1 -ПЕРФОРАЦИ ПЛЕНКИ	1,00	0,80	-	1	-	-	-	-
		ВИНИПЛАСТОВОЙ								
		М2		-	-			-	-	-
92	С130-1862	СН-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	60,00	0,29	-	17	-	-	-	-
	ИП4-4-82	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ								
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2309	203	3		372
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2309	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1207	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	203	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			977	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			318	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	141	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	69	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			218	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2928	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	445	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2928	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	445	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е26-16-5-82	СНИП4-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	4,00	20,83 8,79 М3	0,16 0,05	83	35	1 -	14,49 0,06	58 -
94	С114-688 П4-4-82	СНИ-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗУЮЩЕМ М75	4,12	23,10 - М3	- -	95	-	- -	- -	- -
95	Е26-78-5-82	СНИП4-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВ-ТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	0,95	25,44 15,32 100М2	0,52 0,16	24	14	- -	23,70 0,21	24 -
96	С114-192 П4-4-82	СНИ-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-А-8, РСТ-Б-8	0,11	1770,00 - 100М2	- -	193	-	- -	- -	- -
97	Е26-62-5-82	СНИП4-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,05	84,08 82,21 100М2	1,27 0,38	4	4	- -	134,40 0,49	7 -
98	С111-523 П4-4-82	СНИ-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ	0,04	338,00 - Т	- -	14	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. ---- РУБ.			413	53	1 -		89 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			302	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ								
99	2383	-ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ПЛАСТИНЧАТЫЙ	1.00	760.00	-	760	-	-	-	-
	Ч.1П.02-05	СТД31#16								
	63 ПО ВЕСУ	ВТ		-	-			-	-	-
100	U18-1-2СНИП-МОНТАЖ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА		1.00	21.18	1.87	21	13	2	25.20	25
	4-6-82	МАССОЙ ДО 460КГ								
		ВТ		12.91	0.69			1	1.15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			781	13	2		25
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			760	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			760	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			794	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4579	207	7		496
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			760	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			760	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			302	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	114	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3385	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1686	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	221	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1263	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			334	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			899	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4909	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	485	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9323	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	630	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		528
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	353	-		-

Главный инженер проекта Б.И.Петренко
Руководитель сметной группы Н.А.Пустовойтова
Исходные данные:
составил инженер С.В.Козлова
проверил главный специалист И.И.Логвинский

Перфорация:
подготовил техник В.М.Вагнер
проверил инженер В.И.Ваганова

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САН-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			987	1002	-	-	20,29
2	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			2693	2932	-	-	54,99
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			416	523	-	-	9,81
4	ОБОРУДОВАНИЕ			782	795	-	-	14,91
	ИТОГО:	НЗ	9190,00	4588	5332	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)
****

```
881   1   S21870260' Ч9Г181' ' ' 1' ' ' ' 9190' М3*
882   2   Ю' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОННСТРУКЦИЙ ТИПА КИСЛОВОДС
                 К' ' ТП' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 М ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
                  ТИПА КИСЛОВОДСК' Р' ' 1-5' ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ 18 КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОН
                 ОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗЗДУХА -20 -30 -40 ГРАД С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 8
                  И 9 БАЛЛОВ.ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ВОДА ТГ 150-70 95-70 ГРАД С' ОВ 7 10 11 19 24 25 26 27' ПЕТРЕНКО*
883   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=25' Н16=80*
884   4   РСАН-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
885   5   Н15=63' Н21=2*
886   6   Е20-472СНИП4-5-82(=16)' 2*
887   7   Е20-479СНИП4-5-82(=16)' 2*
888   8   С130-808СНИП4-4-82(=23)' 2' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400.300З С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25П*
889   9   Е20-479СНИП4-5-82(=16)' 1*
890  10   С130-808СНИП4-4-82(=23)' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400.400З С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25П*
891  11   Е20-479СНИП4-5-82(=16)' 1*
892  12   С130-811СНИП4-4-82(=23)' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400.600З С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО-063/63-0,25П*
893  13   РВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
894  14   Н15=63' Н21=5*
895  15   Е20-764СНИП4-5-82' 1*
896  16   СТ130-2693СНИП4-4-82(=21)' 1' 5,32,3' СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА С ПЛЕНКОЙ ВИНИПЛАСТОВОЙ ИЗ 3-Х ФЯВ' ШТ*
897  17   Т2415ПРИМ1(=21)' 1' 0,55,1,1' ПЕРФОРАЦИЯ ПЛЕНКИ' М2*
898  18   Е20-721СНИП4-5-82' 1*
899  19   С130-173СНИП4-4-82' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-315 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4*
900  20   1501-1392(А1,1,1)(ВП)(=21)' 1' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
901  21   1501-1393(А1,1,1)(=21)' 1*
902  22   ЕТ20-1002СНИП4-5-82(=3)' 5' 9,14#2,13#0,01#0#7' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д039' 10ШТ*
903  23   Е20-721СНИП4-5-82' 1*
904  24   С130-174СНИП4-4-82' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-4 С ЭЛ ЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А76А6*
905  25   1501-1394(А1,1,1)(ВП)(=21)' 1' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
906  26   1501-1398(А1,1,1)(=21)' 1*
907  27   ЕТ20-1003СНИП4-5-82(=3)' 5' 12,8#2,51#0,02#0,01#10,27' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д039' 10ШТ*
908  28   Е20-721СНИП4-5-82' 1*
909  29   С130-173СНИП4-4-82' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4*
910  30   1501-1392(А1,1,1)(ВП)(=21)' 1' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
911  31   1501-1393(А1,1,1)(=21)' 1*
912  32   ЕТ20-1002СНИП4-5-82(=3)' 5' 9,14#2,13#0,01#0#7' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д038' 10ШТ*
913  33   Е20-722СНИП4-5-82' 1*
914  34   Т230834-1192(=21)' 1' 109,1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4
                 ' ШТ*
915  35   1501-1409(А1,1,1)(ВП)(=21)' 1' ' + ИСКЛЮЧИТЬ*
916  36   1501-1395(А1,1,1)(=21)' 1*
917  37   ЕТ20-1004СНИП4-5-82(=3)' 5' 15,4#2,82#0,02#0,01#12,56' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д040' 10ШТ*
918  38   Е20-760СНИП4-5-82' 2*
919  39   С130-710СНИП4-4-82' 2*
920  40   Е20-764СНИП4-5-82' 0,22*
921  41   СТ130-2996СНИП4-4-82(=21)' 1' 4,36' ФИЛЬТР ВОЗДУШНОЙ ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯЦ' ШТ*
922  42   Е20-407СНИП4-5-82' 3*
923  43   Е20-408СНИП4-5-82' 6*
924  44   Е20-402СНИП4-5-82' 2*
925  45   Е20-406СНИП4-5-82' 3*
926  46   Е20-474СНИП4-5-82' 1*
927  47   С130-790СНИП4-4-82' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р250Р*
928  48   Е20-475СНИП4-5-82' 1*
929  49   С130-794СНИП4-4-82' 1' ' ЗАСЛОНКА УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400,300Р*
930  50   Е20-644СНИП4-5-82' 4*
931  51   СТ130-2697СНИП4-4-82(=21)' 4' 13,4' ГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-1 ДУ125ММ' ШТ*
```

```
E20-644СНИП4-5-82' 3*
СТ130-2698СНИП4-4-82(=21)' 3' 16,1' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК ДУ 200 ММ' ШТ*
E20-644СНИП4-5-82' 3*
СТ130-2700СНИП4-4-82(=21)' 3' 23,7' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4 ДУ315ММ' ШТ*
E20-644СНИП4-5-82' 4*
СТ130-2703СНИП4-4-82(=21)' 4' 9,94' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-1 ДУ125ММ' ШТ*
E20-644СНИП4-5-82' 1*
СТ130-2706СНИП4-4-82(=21)' 1' 15,1' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-4 ДУ315ММ' ШТ*
E20-645СНИП4-5-82' 1*
СТ130-2701СНИП4-4-82(=21)' 1' 27,5' ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5 ДУ400ММ' ШТ*
E20-650СНИП4-5-82' 4*
Т241518-2835(=21)' 4' 11,2,1,1' ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П1-2 СЕЧ.500.100.1000ММ' ШТ*
E20-650СНИП4-5-82' 7*
Т241518-2838(=21)' 7' 14.1,1' ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П2-2 СЕЧ.200.500.1000ММ' ШТ*
E20-651СНИП4-5-82' 6*
Т241518-2839(=21)' 6' 14,1,1' ПЛАСТИНЫ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИЕ П2-3 СЕЧ.200.100.1000ММ' ШТ*
E20-664СНИП4-5-82' 2*
E20-665СНИП4-5-82' 1*
E20-666СНИП4-5-82' 1*
E20-676СНИП4-5-82' 2*
E20-677СНИП4-5-82' 1*
E20-678СНИП4-5-82' 1*
С130-1491СНИП4-4-82' 1*
E20-106СНИП4-5-82' 3,1' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ Б=?,5ММ ДУ100ММ*
E20-106СНИП4-5-82' 23,4' ' ТО ЖЕ,ДУ125ММ*
E20-106СНИП4-5-82' 12,5*
E20-107СНИП4-5-82' 6,3*
E20-109СНИП4-5-82' 28' ' ТО ЖЕ ДУ250ММ*
E20-109СНИП4-5-82' 15' ' ТОЖЕ ДУ315ММ*
E20-110СНИП4-5-82' 13' ' ТО ЖЕ ДУ400ММ*
E20-108СНИП4-5-82' 3' ' ТО ЖЕ СЕЧЕНИЕМ100.150ММ*
E20-108СНИП4-5-82' 3' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.150.150ММ*
E20-115СНИП4-5-82' 3' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.300.400ММ*
E20-115СНИП4-5-82' 8' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.250.500ММ*
E20-116СНИП4-5-82' 4' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.400.500ММ*
E20-117СНИП4-5-82' 4' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.400.600ММ*
E20-117СНИП4-5-82' 2,4' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.400.800ММ*
E20-117СНИП4-5-82' 11' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.500.600ММ*
E20-118СНИП4-5-82' 16' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.500.800ММ*
E20-118СНИП4-5-82' 15' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.500.1000ММ*
E20-117СНИП4-5-82' 2,4' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.600.600ММ*
E20-118СНИП4-5-82' 3,2' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.800.800ММ*
E20-118СНИП4-5-82' 5,4*
E20-764СНИП4-5-82' 1*
E20-55СНИП4-5-82' 2,4' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ Т/Л ЧЕРНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1,2ММ СЕЧ.600.600*
СТ130-2693СНИП4-4-82(=21)' 1' 5,32,3' СЕКЦИЯ ФИЛТЬРА С ПЛЕНКОЙ ПЕРФОЛИР ГОФРИРОВАННОЙ ИЗЗ-ФРВ' ШТ*
Т2415ПРИМ1(=21)' 1' 0,55,1,1' ПЕРФОРАЦИ  ПЛЕНКИ ВИНИПЛАСТОВОЙ' М2*
С130-1062СНИП4-4-82' 60' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУЗОВОДОВ*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
E26-16СНИП4-5-82' 4,0*
СТ114-688СНИП4-4-82(=19)' 4,1,03' 15,4,1,5' ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СВ
        ЯЗУЮЩЕМ М75' М3*
ЕТ26-70СНИП4-5-82(=1)' 95' 24,7#14,4#0,49#0,15#9,81' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВ-ТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ' 100
        М2*
С114-192СНИП4-4-82' 95,1,15' 1770*
E26-62СНИП4-5-82' 5*
С111-523СНИП4-4-82(=19)' 0,04' 338*
РОБОРУДОВАНИЕ*
Т2303 Ч.1П.02-0563 ПО ВЕСУ(=14)' 1' 760' ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ПЛАСТИНЧАТЫЙ СТД31016' ШТ*
Ц18-1-2СНИП4-6-82' 1' ' МОНТАЖ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА МАССОЙ ДО 460КГ*
К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30,18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА,2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАД.С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ,ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА ТЧ 150-70

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ, 30,18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

СТОИМОСТЬ НА:
РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-6,26Р.
1М2 ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ -4,01Р.

ОСНОВАНИЕ: 0812,14,28

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,590 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	643 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,456 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е18-114 4-9-82	СНИП-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ КО28-2,4П	41,00	8,98	0,03	369	9	1	0,39	16
		ЭКМ		0,22	0,01	-		-	0,01	-
2	Е18-114 4-9-82	СНИП-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ РИТМ 1500 ТИПА КО28-3,75П	270,00	8,98	0,03	2403	59	8	0,39	105
		ЭКМ		0,22	0,01			3	0,01	3
3	Е18-114 4-9-82	СНИП-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ РИТМ ТИПА КО-28-2,4К	2,48	8,98	0,03	21	1	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
4	С138-97 4-4-82	СНИП-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,20	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	С138-198 П4-4-82	СНИП-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С13Б-1834СН-ИП4-4-82	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,54	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С13Б-1835СН-ИП4-4-82	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-117СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,42	0,13	17	1	-	1,84	2
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
9	Е18-229СНИП-4-5-82	КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 78738	8,00	0,49	-	2	-	-	0,14	1
				0,08	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е18-196СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ10ММ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	Е18-198СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ45ММ	2,00	15,23	0,12	30	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
12	Е18-198СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ57ММ	1,00	15,23	0,12	15	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	Е18-199СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ76ММ	1,00	17,93	0,12	20	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	Е16-66СНИП4-5-82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	78,00	1,79	0,05	125	29	3	0,07	49
				0,42	0,02			1	0,03	2
		М								
15	С113-130СНИ-П4-4-82	ТРУБЫ СТ,ЭЛ,СВАРНЫЕ ДУ57,3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ	78,00	0,03	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
16	8113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ	ТРУБЫ СТ,ЭЛ,СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ10,2ММ	78,00	0,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	Е16-66СНИП4-5-82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	185,00	1,79	0,05	188	44	5	0,07	71
				0,42	0,02			2	0,03	3

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10	11
		диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм										
			м									
18	С113-139СНИП4-4-82	-трубы ст.эл.сварные ду57,3,5мм исключить	-	105,00	0,82	-	-	86	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
19	8113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ	-трубы ст.эл.сварные термообработанные ду25.2мм		105,00	0,28	-		29	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
20	Е16-66СНИП4-5-82	-прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм		60,00	1,79	0,05		107	25	3	0,67	40
					0,42	0,02				1	0,03	2
			м									
21	С113-139СНИП4-4-82	-трубы эл сварные ду57,3,5мм исключить	-	60,00	0,82	-	-	49	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
22	8113 Т 3.1НАДБ 7 ПРОЦ	-трубы ст эл сварные термообработанные ду 32х2 мм		60,00	0,37	-		22	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
23	Е16-66СНИП4-5-82	-прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм		65,00	1,79	0,05		116	27	3	0,67	44
					0,42	0,02				1	0,03	2
			м									
24	С113-139СНИП4-4-82	-трубы ст.эл.сварные ду5хх3,5мм исключить	-	65,00	0,82	-	-	53	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
25	8113 ТАБЛ.3.1	-трубы ст.эл.сварные термообработанные ду38.2мм		65,00	0,44	-		29	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
26	Е16-66СНИП4-5-82	-прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм		155,00	1,79	0,05		277	65	8	0,67	104
					0,42	0,02				1	0,03	5
			м									
27	С113-139СНИП4-4-82	-трубы ст.эл.сварные ду57,3,5мм исключить	-	155,00	0,82	-	-	127	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
28	8113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ	-трубы ст.эл.сварные термообработанные ду45.2мм		155,00	0,47	-		73	-	-	-	-
			м		-	-				-	-	-
29	Е16-66СНИП4-5-82	-прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм		25,00	1,79	0,05		45	11	2	0,67	17
					0,42	0,02				1	0,23	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	С113-139СНИП4-4-82	СТ-ТЬ ТРУБ СТ.ЭЛ,СВАРНЫХ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ	М	25,88	0,82	-	21	-	-	-	-
			М	-	-	-			-	-	-
31	С113-138СНИП4-4-82	СТ-ТЬ ТРУБ СТ,ЭЛ,СВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДУ57.3ММ		25,88	0,77	-	19	-	-	-	-
	НАДБ 7 ПРОЦ		М	-	-	-			-	-	-
32	Е16-67СНИП4-3-82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	60,88	2,22	0,05	133	29	3	0,79	47
					0,48	0,02			1	0,05	2
33	С113-144СНИП4-4-82	СТ-ТЬ ТРУБ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ДУ76.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ	М	60,88	1,09	-	65	-	-	-	-
			М	-	-	-			-	-	-
34	С113-142 НАДБ.7ПРОЦ СНИП4-4-82	СТ-ТЬ ТРУБ СТ,ЭЛ,СВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДУ76.3ММ	М	60,88	1,04	-	62	-	-	-	-
			М	-	-	-			-	-	-
35	С138-1062СНИП4-4-82	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ		4,88	0,29	-	1	-	-	-	-
			КГ	-	-	-			-	-	-
36	Е16-219СНИП4-5-82	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		4,55	4,81	-	18	17	-	5,26	24
					3,88	-			-	-	-
			100М								
37	Е16-220СНИП4-5-82	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		0,89	4,29	-	4	5	-	5,26	4
					3,88	-			-	-	-
			100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				3786	325	36		533
			----						---		---
			РУБ.						13		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				3786	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				3532	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	330	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				187	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				402	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	231	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	99	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				338	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	160	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4936	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	428	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4936	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	428	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
38	Е15-61 СНИП-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ		0,70	61,27	0,83	43	27	-	69,36	49
	4-3-62	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		39,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			43	27	-		49
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3749	352	36		382
			РУБ.					19		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3786	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3532	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	338	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			187	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			492	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	231	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	168	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4536	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	428	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4598	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	816	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		643
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-

Главный инженер проекта Б.И.Петренко

Руководитель сметной группы Н.А.Пустовойтова

Исходные данные:

составил инженер С.В.Козлова

проверил главный специалист И.И.Логвинский

Перфорация:

подготовил техник В.М.Ватнер

проверил инженер В.И.Ватанова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			3713	4563	-	-	98,80
2	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			44	55	-	-	1,20
	ИТОГО:	М3	9198,00	3757	4598	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
329   1   В21870255' Н9Г1В1' ' ' 1' ' ' ' 9190' Н3*
330   2   Ю' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30.18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК
                ' ' ТП' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30.18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ Т
                ИПА КИСЛОВОДСК' Р' ' 1-6' НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ 18 КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА,2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОН
                ОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-30 ГРАД.С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛО
                В.ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА ТЧ 150-70' ОВ12,14,20' ПЕТРЕНКО*
331   3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=25*
332   4   РОТОПЛЕНИЕ*
333   5   Н15=63' Н21=2*
334   6   Е18-114СНИП4-5-82' 41' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ КО20-2,4П*
335   7   Е18-114СНИП4-5-82' 270' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ РИТМ 1500 ТИПА КО20-3,75П*
336   8   Е18-114СНИП4-5-82' 2,4' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НИЗКИЕ РИТМ ТИПА КО-20-2,4К*
337   9   С130-97СНИП4-4-82' 9*
338  10   С130-100СНИП4-4-82' 1*
339  11   С130-1034СНИП4-4-82' 5*
340  12   С130-1035СНИП4-4-82' 1*
341  13   Е16-117СНИП4-5-82' 1*
342  14   ЕТ18-229СНИП4-5-82(=3)' 5' 0,4900,08000000,41' КРАН ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА СТД 70738' ШТ*
343  15   Е18-196СНИП4-5-82' 1' ' + ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ18ММ*
344  16   Е18-198СНИП4-5-82' 2' ' + ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ45ММ*
345  17   Е18-198СНИП4-5-82' 1' ' + ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ57ММ*
346  18   Е18-199СНИП4-5-82' 1' ' + ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДУ76ММ*
347  19   Е16-66СНИП4-5-82' 70*
348  20   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 70' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
349  21   Т0113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 70' 0,19.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ18.2ММ' М*
350  22   Е16-66СНИП4-5-82' 105*
351  23   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 105' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
352  24   Т0113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 105' 0,26.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ25.2ММ' М*
353  25   Е16-66СНИП4-5-82' 60*
354  26   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 60' 0,82' ТРУБЫ ЭЛ СВАРНЫЕ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
355  27   Т0113 Т 3.1НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 60' 0,35.1,07' ТРУБЫ СТ ЭЛ СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 32Х2 ММ' М*
356  28   Е16-66СНИП4-5-82' 65*
357  29   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 65' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ5ХХ3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
358  30   Т0113 ТАБЛ.3.1(=21)' 65' 0,41.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ35.2ММ' М*
359  31   Е16-66СНИП4-5-82' 155*
360  32   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 155' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
361  33   Т0113 ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 155' 0,44.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ45.2ММ' М*
362  34   Е16-66СНИП4-5-82' 25*
363  35   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 25' 0,82' СТ-ТЬ ТРУБ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
364  36   СТ113-138СНИП4-4-82 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 25' 0,72.1,07' СТ-ТЬ ТРУБ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДУ57.3ММ' М
                *
365  37   Е16-67СНИП4-5-82' 60*
366  38   СТ113-144СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 60' 1,09' СТ-ТЬ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ДУ76.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
367  39   СТ113-142 НАДБ.7ПРОЦ СНИП4-4-82(=21)' 60' 0,97.1,07' СТ-ТЬ ТРУБ СТ.ЭЛ.СВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ДУ76.3ММ' М
                *
368  40   С130-1062СНИП4-4-82' 4' ' ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ*
369  41   Е16-219СНИП4-5-82' 455*
370  42   Е16-220СНИП4-5-82' 85*
371  43   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
372  44   Е15-614СНИП4-5-82' 70' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
373  45   К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ36,18М В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ 1 В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3-КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАД С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 8 И 9 БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КРПУС С ЗАЛОМ36,18МВ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

Основание: ОВ 15 30 31

стоимость на:
расчетную единицу-6,57р.
1м2 полезной площади здания - 4,21 р.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,819 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,565 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	442 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,301 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,52 РУБ.

Составлена в ценах 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ												
1	Е18-281 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ90-10/32	1,00	2,28	0,06	2	1	-	1,62	2				
		НТ		0,99	0,02			-	0,03	-				
2	С 139-2336 ИП4-4-82	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ90-10 НТ	1,00	52,00 - 0,99	- 0,02	52	-	- - -	- - -	- - -				
3	С138-97 4-4-82	СНИП-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНЧЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15 НТ	21,00	1,20 - 0,99	- - 0,04	25	-	- - -	- - -	- - -				
4	Е16-134 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ НТ	2,00	1,70 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -				
5	С138-129 П4-4-82	СНИ-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ НТ.	2,00	2,55 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -				
6	Е16-135 4-5-82	СНИП-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15 КЧ 19П1 ДУ 40 ММ НТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С13-2847СН-ИП4-4-82	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15 КЧ 19П1 ДУ 40 ММ	2,00	4,36	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С13-1798СН-ИП4-4-82	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С13-1792СН-ИП4-4-82	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е16-117СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
11	Е16-118СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
				1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
12	Е16-135СНИП-4-5-82	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	5	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	С13-2229СН-ИП4-4-82	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30 С 76НЖ Н,ДУ 50ММ	2,00	41,78	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С13-1818СН-ИП4-4-82	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С13-1822СН-ИП4-4-82	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-66СНИП4-5-82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	154,00	1,79	0,05	276	65	8	0,67	104
				0,42	0,01			3	0,03	5
		М								
17	С113-139СНИ-П4-4-82	ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 57Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ	154,00	0,82	-	126	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	0113ТАБЛ.3 .1 НАДБ 7 ПРОЦ	ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 150Х2ММ	154,00	0,20	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
19	Е16-66СНИП4-5-82	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	5,00	1,79	0,05	9	2	-	0,67	3
				0,42	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
20	С113-139СНИ-П4-4-82	-Трубы ст.эл.сварные ду 57х3,5мм исключить	- 5,00	0,82	- -	4	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
21	0113ТАБЛ.3 .1НАДБ 7 ПРОЦ	-Трубы ст.эл.сварные термообработанные ду 25х2мм	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
22	Е16-66СНИП4-5-82	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм	1,50	1,79	0,05	3	1	-	0,67	1
				0,42	0,02			-	0,03	-
		м								
23	С113-139СНИ-П4-4-82	-Трубы ст.эл.сварные ду 57х3,5 мм исключить	- 1,50	0,82	- -	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
24	0113ТАБЛ.3 .1 НАДБ 7 ПРОЦ	-Трубы ст.эл.сварные термообработанные ду 38х2 мм	1,50	0,44	-	1	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
25	Е16-66СНИП4-5-82	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм	7,00	1,79	0,05	13	3	-	0,67	5
				0,42	0,02			-	0,03	-
		м								
26	С113-139СНИ-П4-4-82	-Трубы ст.эл.сварные ду 57х3,5мм исключить	- 7,00	0,82	- -	6	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
27	0113ТАБЛ.3 .1 НАДБ 7 ПРОЦ	-Трубы ст.эл.сварные термообработанные ду 45х2мм	7,00	0,47	-	3	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
28	Е16-66СНИП4-5-82	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм	25,00	1,79	0,05	45	11	2	0,67	17
				0,42	0,02			1	0,03	1
		м								
29	С113-139СНИ-П4-4-82	-Трубы ст эл сварные ду57,3,5мм исключить	- 25,00	0,82	- -	21	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
30	0113ТАБЛ.3 .1 НАДБ 7 ПРОЦ	-Трубы ст.эл.сварные термообработанные ду 57х3мм	25,00	0,77	-	19	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
31	Е16-67СНИП4-5-82	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 76мм,толщиной стенки 3,5мм	1,50	2,22	0,05	3	1	-	0,79	1
				0,48	0,02			-	0,03	-
		м								
32	С113-144СНИ-П4-4-82	-Трубы ст эл сварные ду 76х3,5 мм исключить	- 1,50	1,69	- -	2	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-

22619-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	0113ТАБЛ.3 .1 НАДБ 7 ПРОЦ	-ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 76Х3ММ М	1,50	1,04	-	2	-	-	-	-
34	Е16-68СНИП4-5-82	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	9,00	2,63	0,07	24	5	-	0,08	8
				0,54	0,02			-	0,03	-
35	С113-154СНИП 4-4-82	-ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 89Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ М	9,00	1,27	-	11	-	-	-	-
36	С113-153СНИП 4-4-82 НАДБ.7 ПРОЦ	-ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 89Х3ММ М	9,00	1,22	-	11	-	-	-	-
37	Е18-179СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДУ 89Х3ММ С 2 ШТУЦЕРАМИ,ДЛИНОЙ 1080ММ ШТ	1,00	28,52	0,22	29	6	-	9,35	9
				5,66	0,07			-	0,09	-
38	Е18-179СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДУ 89Х3ММ С 2 ШТУЦЕРАМ, ДЛИНОЙ 680ММ ШТ	1,00	28,52	0,22	29	6	-	9,35	9
				5,66	0,07			-	0,09	-
39	Е18-186СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
40	С130-1062СН-ИП4-4-82	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ КГ	1,00	0,29	-	1	-	-	-	-
41	Е18-215СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2,00	34,92	0,23	70	2	-	1,25	5
				0,79	0,07			-	0,09	-
42	Е18-196СНИП-4-5-82	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
43	С130-2305СН-ИП4-4-82	-КРЕПЛЕНИЕ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КГ	50,00	0,59	-	30	-	-	-	-
44	Е16-219СНИП-4-5-82	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,68	4,01	-	7	6	-	5,26	9
				3,00	-			-	-	-
45	Е16-220СНИП-4-5-82	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	0,36	4,29	-	2	1	-	5,26	2
				3,00	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения,диаметром до 100мм								
46	Е18-282 СНиП-4-5-82	100М УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		НТ		11,93	0,25			-	0,32	-
47	С138-1639 СН-ИП4-4-82	УЗЛЫ ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕВАТОРНЫЕС ГРЯЗЕВИКАМИ, КАТУШКАМИ, КРАНАМИ САЛЬНИКОВЫМИ И ТРЕХХОДОВЫМИ НОМ. УЗЛА ЭЛЕВАТОРНОГО-1,2; ДЛИНА В М-2,5;ВЫСОТА В М-0,8	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
48	2405-3823; 3866	-БАБЫШКА БП1-М27-55 С ПРОБКОЙ	40,00	0,55	-	22	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1192	145	13		230
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1192	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		780	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		250	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		185	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	78	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	331	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1451	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	331	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	179	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
49	23034.1П.8 2-8551	-ТЕПЛООБМЕННИК С ПЛАСТИНАМИ ТИПА 0,3 ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т,МАРКИ ТПР 0,3-3-1-2-10,МАССОЙ 385КГ	1,00	1060,00	-	1060	-	-	-	-
		НТ		-	-			-	-	-
50	Ц18-1-2 СНиП-4-6-82	МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА ПЛАСТИНЧАТОГО МАССОЙ 385КГ	1,00	20,68	1,82	21	13	2	24,48	24
		НТ		12,55	0,87			1	1,12	1
51	23-034.1П. 02-0534	-ТЕПЛООБМЕННИК С ПЛАСТИНАМИ ТИПА 0,3 ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т МАРКИ	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТПР8,3-6,3-1-2-16,МАССОЙ 355КГ								
		ШТ								
52	Ц18-1-2СНИП-4-6-82	-МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА МАССОЙ 355КГ	1:00	20,68 12,55	1,82 0,67	21	13	2 1	24,48 1,12	24 1
		ШТ								
53	178440-513 -22	-ТЕРМОСИСТЕМА РТ-2217	1:00	100,00	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	Ц11-405-4СН-ИП4-6-82	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМ-РЫ ТИПА РТ	1:00	3,16	-	3	3	-	4,96	5
		ШТ		3,16	-			-	-	-
55	238763-133 -28	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 943НЖ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО ДУ 15ММ,КВ=0,16 М3/Ч КВ0,25,М3/Ч	2:00	78,00	-	156	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц12-805-1СН-ИП4-6-82 РАЗД.12П28	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5ЧПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	2:00	2,29 2,03	0,06 0,01	5	4	- -	3,06 0,01	6 -
		ШТ								
57	1704-58064 -25ММ	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРДМ ДУ	1:00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц11-558-7СН-ИП4-6-82	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ИЛИ МЕМБРАННЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО: 50	1:00	2,01 1,01	0,02 -	2	2	- -	3,06 -	3 -
		ШТ								
59	1704-58065 -50ММ	-КЛАПАН,РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРДМ ДУ	1:00	89,00	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц11-558-7СН-ИП4-6-82	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ИЛИ МЕМБРАННЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО: 50	1:00	2,01 1,01	0,02 -	2	2	- -	3,06 -	3 -
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2829	37	4		69
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2775	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			55	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			18	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3013	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3099	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
61	Е13-121 4-5-82	СНИП-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ 2Р 2Ф	0,15	7,75	0,20	1	-	-	3,16	-
		100М2		2,09	0,06			-	0,88	-
62	Е26-15 -5-82	СНИП4-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ЖНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,20	23,14	0,33	28	27	-	41,82	50
		М3		22,24	0,10			-	0,13	-
63	С114-351 П4-4-82	СНИ-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	1,20	66,90	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
64	Е26-62 -5-82	СНИП4-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,44	81,69	1,24	36	35	-	136,56	57
		100М2		79,87	0,37			-	0,48	-
65	С111-523 П4-4-82	СНИ-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ	0,16	338,00	-	54	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	Е13-614 4-5-82	СНИП-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,25	61,27	0,03	15	10	-	69,30	17
		100М2		39,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			214	72	-		124
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			214	-	-		-
		Материалы -	руб.			8	-	-		-
		Всего заработная плата-	руб.			-	72	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.			134	-	-		-
		Сдача и испытание -	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			36	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	45	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления -	руб.			19	-	-		-
		Плановые нучп -	руб.			-	32	-		-
		Всего:стоимость общестроительных работ -	руб.			269	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	151	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	руб.			-	78	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			269	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	151	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	руб.			-	78	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			4238	234	17		419
			----					---		---
			руб.					6		8
		В том числе:								
		Стоимость оборудования -	руб.			2773	-	-		-
		Запасные части -	руб.			99	-	-		-
		Тара и упаковка -	руб.			14	-	-		-
		Транспортные расходы -	руб.			113	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	руб.			36	-	-		-
		Комплектация -	руб.			28	-	-		-
		Всего:стоимость оборудования -	руб.			3013	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	руб.			34	-	-		-
		Материалы -	руб.			12	-	-		-
		Всего заработная плата-	руб.			-	39	-		-
		Накладные расходы -	руб.			27	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	25	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления -	руб.			5	-	-		-
		Плановые нучп -	руб.			-	17	-		-
		Всего:стоимость монтажных работ -	руб.			86	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	85	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	руб.			-	44	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			214	-	-		-
		Материалы -	руб.			8	-	-		-
		Всего заработная плата-	руб.			-	72	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.			134	-	-		-
		Сдача и испытание -	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			36	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	45	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	32	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	151	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1192	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			780	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			250	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			154	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1451	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	331	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	179	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4819	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	565	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	301	-		-

Главный инженер проекта Б.И.Петренко
Руководитель сметной группы Н.А.Пустовойтова
Исходные данные:
составил инженер С.В.Козлова
проверил главный специалист И.И.Логвинский
Перфорация:
подготовил техник В.М.Ватнер
проверил инженер В.И.Ватанова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	Ед. изм.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			1103	1492	-	-	36,11
2	ОБОРУДОВАНИЕ			3067	3099	-	-	64,27
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			216	271	-	-	5,62
	ИТОГО:	М3	9190,88	4476	4862	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
600   1   321870250' Н9Г181' ' ' 1' ' ' ' 9190' М3*
601   2   0' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ30.18М В ЛЕКГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК'
                ' ТП' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КРПУС С ЗАЛОМ30.18МВ ЛЕКГИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА К
                ИСЛОВОДСК' Р' ' 1-7' НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ          ДЛЯ 1 В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТИ
                ЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30 ГРАД С С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ
                7 8 И 9 БАЛЛОВ' ОВ 15 30 31' ПЕТРЕНКО*
602   3   Н10=16,5' Н13=13,3' Н15=25' Н16=80' Н23=2' Н24=0,5' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
603   4   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
604   5   Н15=63' Н21=2*
605   6   Е18-201СНИП4-5-82' 1' ' УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМГ90-10/32*
606   7   СТ 130-2336СНИП4-4-82(=21)' 1' 52' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМГ90-10' ШТ*
607   8   С130-97СНИП4-4-82' 21*
608   9   Е16-134СНИП4-5-82' 2*
609  10   С130-129СНИП4-4-82' 2*
610  11   Е16-135СНИП4-5-82' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15 КЧ 19П1 ДУ 40 ММ*
611  12   СТ130-2047СНИП4-4-82(=21)' 2' 4,36' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15 КЧ 19П1 ДУ 40 ММ' ШТ*
612  13   С130-1790СНИП4-4-82' 4*
613  14   С130-1792СНИП4-4-82' 4*
614  15   Е16-117СНИП4-5-82' 2*
615  16   Е16-118СНИП4-5-82' 4*
616  17   Е16-135СНИП4-5-82' 2*
617  18   СТ130-2229СНИП4-4-82(=21)' 2' 41,7' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30 С 76НЖ М.ДУ 50ММ' ШТ*
618  19   С130-1810СНИП4-4-82' 4*
619  20   С130-1822СНИП4-4-82' 1*
620  21   Е16-66СНИП4-5-82' 154*
621  22   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 154' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 57Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
622  23   Т0113ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 154' 0,19.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 18Х2ММ' М*
623  24   Е16-66СНИП4-5-82' 5*
624  25   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 5' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 57Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
625  26   Т0113ТАБЛ.3.1НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 5' 0,26.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 25Х2ММ' М*
626  27   Е16-66СНИП4-5-82' 1,5*
627  28   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 1,5' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 57Х3,5 ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
628  29   Т0113ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 1,5' 0,41.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 38Х2 ММ' М*
629  30   Е16-66СНИП4-5-82' 7*
630  31   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 7' 0,82' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 57Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
631  32   Т0113ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 7' 0,44.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 45Х2ММ' М*
632  33   Е16-66СНИП4-5-82' 25*
633  34   СТ113-139СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 25' 0,82' ТРУБЫ СТ ЭЛ СВАРНЫЕ ДУ57.3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
634  35   Т0113ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 25' 0,72.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 57Х3ММ' М*
635  36   Е16-67СНИП4-5-82' 1,5*
636  37   СТ113-144СНИП4-4-82(ВП)(=21)' 1,5' 1,09' ТРУБЫ СТ ЭЛ СВАРНЫЕ ДУ 76Х3,5 ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
637  38   Т0113ТАБЛ.3.1 НАДБ 7 ПРОЦ(=21)' 1,5' 0,97.1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 76Х3ММ' М*
638  39   Е16-68СНИП4-5-82' 9*
639  40   СТ113-154СНИП 4-4-82(ВП)(=21)' 9' 1,27' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ДУ 89Х3,5ММ ИСКЛЮЧИТЬ' М*
640  41   СТ113-153СНИП 4-4-82 НАДБ,7 ПРОЦ(=21)' 9' 1,14,1,07' ТРУБЫ СТ.ЭЛ.СВАРНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ ДУ 89Х3ММ' М*
641  42   Е18-179СНИП4-5-82' 1' ' УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДУ 89Х3ММ С 2 ШТУЦЕРАМИ,ДЛИНОЙ 1080ММ*
642  43   Е18-179СНИП4-5-82' 1' ' УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ДУ 89Х3ММ С 2 ШТУЦЕРАМ, ДЛИНОЙ 680ММ*
643  44   Е18-186СНИП4-5-82' 2*
644  45   С130-1062СНИП4-4-82' 1' ' ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТРУБ*
645  46   Е18-215СНИП4-5-82' 2*
646  47   Е18-196СНИП4-5-82' 2*
647  48   СТ130-2305СНИП4-4-82(=21)' 50' 0,59' КРЕПЛЕНИЕ-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' КГ*
648  49   Е16-219СНИП4-5-82' 168*
649  50   Е16-220СНИП4-5-82' 36*
650  51   Е18-202СНИП4-5-82' 1*
651  52   С130-1639СНИП4-4-82' 1*
```

```
                Т2403-3023,3088(=21)' 48' 0,55' БАБЫШКА БП1-М27-55 С ПРОБКОЙ' ШТ.
652         53  РОБОРУДОВАНИЕ.
653         54  Т23034.1П.02-0551(=14)' 1' 1868' ТЕПЛООБМЕННИК С ПЛАСТИНАМИ ТИПА 0,3 ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т,МАРКИ ТПР 0,3-3-1-2
654         55      -10,МАССОЙ 385КГ' ШТ.
                Ц18-1-2СНИП4-6-82(=6)' 1' ' МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА ПЛАСТИНЧАТОГО МАССОЙ 385КГ.
655         56  Т23-034.1П.02-0554(=14)' 1' 1388' ТЕПЛООБМЕННИК С ПЛАСТИНАМИ ТИПА 0,3 ИЗ СТАЛИ 12Х18Н10Т МАРКИ ТПР0,3-6,3-1
656         57      -2-10,МАССОЙ 355КГ' ШТ.
                Ц18-1-2СНИП4-6-82(=6)' 1' ' МОНТАЖ ТЕПЛООБМЕННИКА МАССОЙ 355КГ.
657         58  Т178440-51522(=14)' 1' 188' ТЕРМОСИСТЕМА РТ-2217' ШТ.
658         59  ЦТ11-485-4СНИП4-6-82(=6)' 1' 3,183;04#0#00;06' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМ-РЫ ТИПА РТ' ШТ.
659         60  Т230763-13328(=14)' 2' 78' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч 943НЖ С ЭЛ.ПРИВОДОМ МЭО ДУ 15ММ,КВ=0,16 М3/Ч КВ0,25.М3/Ч
660         61      ' ШТ.
                Ц12-885-1СНИП4-6-82(АЗ.1;25)#РАЗД.12П28(=6)' 2.
661         62  Т1784-50064(=14)' 1' 70' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРДМ ДУ 25ММ' ШТ.
662         63  Ц11-558-7СНИП4-6-82' 1.
663         64  Т1784-50065(=14)' 1' 89' КЛАПАН,РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРДМ ДУ 50ММ' ШТ.
664         65  Ц11-558-7СНИП4-6-82' 1.
665         66  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
666         67  Е13-121СНИП4-5-82' 15' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ 2. 2Р.
667         68  Е26-15СНИП4-5-82' 1,2.
668         69  С114-351СНИП4-4-82' 1,2' 68,9.
669         70  Е26-62СНИП4-5-82' 44.
670         71  С111-523СНИП4-4-82' 0,16' 338.
671         72  Е15-614СНИП4-5-82' 25' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ НАВЛЯКОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА.
672         73  К.
673         74
```

22619-09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 18 КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2,3 И 4 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -10ГРДС,-20ГРДС,-30ГРДС,-40ГРДС,С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

Основание: ЭМ,СО,ЭМ,С01

стоимость на:
расчетную единицу 5,68р
1м2 полезной площади здания - 3,64р.

Составлена в ценах 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,166 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,909 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	649 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,427 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,45 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
1	РАСЧЕТ 1	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231-40У3	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-	-
2	И8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2	2
				1,33	0,01			-	0,01	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17	1	-		2	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-	
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-522-1	-УСТАНОВКА ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КОЛОННЕ	2.00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
		1ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
4	Ц8-603-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПОХ60МУЗ НА ВИНТАХ	0.15	103,00	0,90	15	5	-	65,00	9
		100ШТ		33,00	0,34			-	0,44	-
5	Ц8-598-1 Т.Ч. П.4 К=1,00	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	0.04	100,94	80,40	8	2	3	65,00	3
		100ШТ		39,74	27,90			1	35,99	1
6	Ц8-599-1	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ВИНТАХ	0.31	127,00	34,90	39	17	10	97,00	30
		100ШТ		53,90	11,10			3	14,32	4
7	Ц8-598-2	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ВИНТАХ	0.04	330,00	50,00	14	5	3	219,00	9
		100ШТ		120,00	10,40			1	25,74	1
8	Ц8-598-2 Т.Ч. П.4 К=1,00	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ ИЛИ КРЮКАХ НА ФЕРМАХ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНЫХ ЛАМП ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА	0.36	346,24	50,00	125	50	21	219,00	79
		100ШТ		130,24	10,40			7	25,74	9
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2.02	60,00	22,00	171	66	65	41,00	116
		100М		23,40	0,40			24	10,04	31
10	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,00	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3.40	62,67	22,00	213	86	78	41,00	139
		100М		25,27	0,40			29	10,04	37
11	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	1.27	10,00	0,27	13	8	-	11,00	14
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
12	Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,00	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ	0.20	10,50	0,27	2	1	-	11,00	2
				6,74	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
13	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	92,00	1,33	-	122	42	-	1,00	92
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		МТ								
14	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
		МТ		0,48	-			-	-	-
15	Ц8-483-1	-МОНТАЖ ПРОВОДА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	11,50	0,16	1	-	-	16,00	1
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,30	23,80	0,04	7	5	-	28,00	8
		100ШТ		15,00	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
18	Ц8-618-2	-МОНТАЖ ЯЧИКА ЯТП-0,25	0,02	179,00	3,20	4	2	-	159,00	3
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
19	Ц8-684-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,02	83,40	31,10	2	1	-	72,00	1
				41,00	9,80			-	12,75	-
		100ШТ								
20	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,45	92,30	70,60	42	5	32	19,00	9
		100М		11,70	22,10			10	28,51	13
21	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА	0,12	377,00	4,70	45	4	-	61,00	7
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			832	304	212		530
			РУБ.					75		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			832	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			315	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	379	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			264	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	166	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	226	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1183	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	987	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
22	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	15,00	1,37	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1507-1199	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11.200-231У3.НСП	4,00	6,70	-	27	-	-	-	-
	ДОП.15	11.200-331У3		-	-			-	-	-
	ДОП.15	ШТ								
24	640210	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ	20,00	11,55	-	231	-	-	-	-
	П.7	ЛАМП ГП003Х40/Н-03У4		-	-			-	-	-
		ШТ								
25	1507-3073	-СВЕТИЛЬНИК=ЛПО02-2Х40/П-02УХЛ4	11,00	18,24	-	201	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507 ДОП.	-СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНОЙ ЛАМПЫ	4,00	29,67	-	119	-	-	-	-
		РПП01-80У3		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	1507-1228	-СВЕТИЛЬНИК ГСП18-250-004	12,00	34,18	-	410	-	-	-	-
	ДОП.32	ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-1231	-СВЕТИЛЬНИК ГСП18-400-004	24,00	35,72	-	857	-	-	-	-
	ДОП.32	ШТ		-	-			-	-	-
29	1515-1153	-ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-36	4,30	7,93	-	34	-	-	-	-
	ДОП.68	10ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-248	-Т2=ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ80(15)	0,40	45,20	-	18	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	1515-2085	-ЛАМПА ДРИ-400-5	25,00	12,24	-	306	-	-	-	-
	ДОП.28	ШТ		-	-			-	-	-
32	1515-2083	-ЛАМПА ДРИ-250-5	12,00	10,74	-	129	-	-	-	-
	ДОП.28	ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	4,30	1,42	-	6	-	-	-	-
		ЛАМП ТИПА СС-220		-	-			-	-	-
		10ШТ								
34	С151-1875	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,34	166,00	-	56	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С		-	-			-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
35	С151-1891	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,11	191,00	-	20	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С		-	-			-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ								
		ММ2:3Х2,5								
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151-1891 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	248,30	-	12	-	-	-	-
37	С151-1892	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,05	227,00	-	11	-	-	-	-
38	С151-1892 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4+1Х2,5КВ,ММ 1000М	0,22	272,40	-	60	-	-	-	-
39	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,02	367,60	-	7	-	-	-	-
40	С152-448	-ПРОВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В МАРКИ РКГМ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,01	159,00	-	1	-	-	-	-
41	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	1,50	0,99	-	1	-	-	-	-
42	С153-389	-ЛАМПЫ МО36-60 10ШТ	0,10	0,88	-	1	-	-	-	-
43	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40 10ШТ	0,40	0,97	-	1	-	-	-	-
44	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200 10ШТ	0,40	1,40	-	1	-	-	-	-
45	290901-255	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-2-84-10/220 ШТ	30,00	0,92	-	28	-	-	-	-
46	150401-55	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-20-0-54-10/220 ШТ	6,00	0,26	-	2	-	-	-	-
47	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
48	2405-1364	-КОРОБКИ	51,00	0,43	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3								
		ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
49	2405-1370	-КОРОБКИ	0,04	60,59	-	2	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2								
		ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
50	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД	2,00	2,71	-	5	-	-	-	-
		СУВ-НУ3								
		ШТ		-	-			-	-	-
51	С156-96	-КОРОБ	15,00	8,48	-	127	-	-	-	-
		ПРЯМОР/ТУ36-2158-78/ТУ1106								
		ШТ		-	-			-	-	-
52	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	2,00	2,06	-	4	-	-	-	-
		ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ3-10 30М1Б								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2747	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2747	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2745	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2965	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2965	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3596	305	212		532

			РУБ.					75		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3581	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			316	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	380	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2745	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	166	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			385	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	227	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4151	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4166	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	427	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.			4166	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция	руб.			-	909	-		-
		Нормативная трудоемкость-	чел.-ч.			-	-	-		649
		Сметная заработная плата	руб.			-	427	-		-

Главный инженер проекта Я.М.Бунич

Начальник сметного отдела В.И.Прилепский

Исходные данные

составил ст.техник О.Ю.Фиапистова

проверил рук.группы Н.Н.Маркина

Перфорация:

подготовил инженер Т.А.Михеева

проверил рук.группы А.М.Санытина

Сводка объемов и стоимости работ

По смете номер 1-8

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли-чество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктив-ных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Электрооборудование и его монтаж			17	18	-	-	0,45
2	Монтажные работы			832	1183	-	-	28,49
3	Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ			2747	2965	-	-	71,17
	Итого:	м3	9190,00	3596	4156	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
1   87018547' Н981' ' ' 1.1' ' ' ' 9190' Н3*
2   Ю' ' ' ' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИП
        А КИСЛОВОДСК' ' ' 1-8' ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 18 КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2,3 И 4 КЛИМАТИЧЕ
        СКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -10ГРДС,-20ГРДС,-30ГРДС,-40ГРДС,С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯ
        МИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ' ЭМ.СО,ЭМ.СО1' *
3   Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
4   Р ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
5   Г РАСЧЕТ 1' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231-40У3' ШТ' 1*
6   Т1504-18245 ДОП.85(=14)' 1' 8,50' ПАНЕЛЬ С КОЖУХОВ К ПОСТУ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231-40У3' ШТ*
7   1507-5044(=14)' 2*
8   1504-18011(=14)' 4*
9   <Г*
10  Ц8-529-6' 1*
11  Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
12  Ц8-522-1' 2' ' УСТАНОВКА ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА КОЛОННЕ*
13  Ц8-603-1' 15' ' УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА ПСХ60МУ3 НА ВИНТАХ*
14  Ц8-598-1(185)' 4*
15  Ц8-599-1' 31' ' УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ВИНТАХ*
16  Ц8-598-2' 4' ' УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ НА ВИНТАХ*
17  Ц8-598-2(185)' 36*
18  Ц8-400-1' 282*
19  Ц8-400-1(185)' 340*
20  Ц8-149-1' 127*
21  Ц8-149-1(185)' 20*
22  Ц8-153-21' 92*
23  Ц8-153-14' 2*
24  Ц8-403-1' 5' ' МОНТАЖ ПРОВОДА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ*
25  Ц8-591-1' 30*
26  Ц8-591-6' 4*
27  Ц8-610-2' 2' ' МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25*
28  Ц8-604-4' 2*
29  Ц8-398-1' 45*
30  Ц8-91-4' 0,12' ' КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА*
31  Р МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ*
32  Н9=1,099*
33  1507-5132' 15*
34  1507-1199 ДОП.15(=13)' 4*
35  Т640210 П.7(=13)' 20' 10,51' СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП ЛП003Х40/Н-03У4' ШТ*
36  1507-3073' 11*
37  Т1507 ДОП.(=13)' 4' 27,00' СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РТУТНОЙ ЛАМПЫ РПП01-80У3' ШТ*
38  Т1507-1228 ДОП.32(=13)' 12' 31,10' СВЕТИЛЬНИК ГСП18-250-004' ШТ*
39  Т1507-1231 ДОП.32(=13)' 24' 32,50' СВЕТИЛЬНИК ГСП18-400-004' ШТ*
40  Н9=1,071*
41  Т1515-1153 ДОП.60(=13)' 43' 7,40' ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-36' 10ШТ*
42  С153-240' 4' ' Т2=ЛАМПА РТУТНАЯ ДРЛ80(15)*
43  Н9=1,074*
44  Т1515-2085 ДОП.20(=13)' 25' 11,40' ЛАМПА ДРИ-400-5' ШТ*
45  Т1515-2083 ДОП.20(=13)' 12' 10' ЛАМПА ДРИ-250-5' ШТ*
46  С153-251' 43*
47  С151-1075' 340*
48  С151-1091' 105*
49  С151-1091(А1,1,3) К=1,3' 50*
50  С151-1092' 50*
51  С151-1092(А1,1,2) К=1,2' 220' ' ++1Х2,5КВ,ММ*
52  С151-2283' 20*
53  С152-448' 5*
```

```
843   54   C153-265' 15*
844   55   C153-309' 1*
845   56   C153-250' 4*
846   57   H9=1,074*
847   58   1515-7816(=13)' 4*
848   59   H9=1,080*
849   60   T290901-255(=13)' 30' 0,85' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-2-84-10/220' ШТ*
850   61   H9=1,082*
851   62   T150401-55(=13)' 6' 0,26' РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ РШ-Ц-20-0-54-10/220' ШТ*
852   63   C156-240' 2*
853   64   2405-1364' 51*
854   65   2405-1370' 36*
855   66   C153-226' 2*
856   67   C156-96' 15*
857   68   C154-30' 2*
858   69   K*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4 22619-09

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРАС,-30ГРАС,-40ГРАС С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 36Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИПА КИСЛОВОДСК

локальная смета I-9

Основание: ЭМ,СО

стоимость на:
расчетную единицу 3,I7руб.
1м2 полезной площади 2,04руб.
здания

Составлена в ценах 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,330 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,404 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	347 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,221 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	9190,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,25 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
1	1584-18898	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,588В 4АСТОТОЙ 50,60Гц,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526,216-79 ШТ	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
2	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	2,97	0,85	12	3	-	2,60	8		
				1,15	0,01			-	0,01	-		
3	1584-1517 НАБОРОМ	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ8251-12А2 ШТ	1,00	121,00	-	121	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
4	Ц8-572-4	-МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЯЩИКА ШТ	1,00	15,64	0,79	16	8	1	12,79	13		
				7,94	0,20			-	0,36	-		
5	1402-58114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП	1,00	8,78	-	9	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-739-859-76								
		шт		-	-			-	-	-
6	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛ®ЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,91	1	-	-	1,00	1
		шт		0,33	-			-	-	-
7	КАЛЬК.1	-ШКА® №1 РАЗМЕРО4 1800Х800Х400	1,00	182,00	-	182	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-571-12	-ЩИТ ШКА®НОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКА®А ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКА®А ДО 1900ММ	0,88	2,79	1,22	2	1	1	2,00	2
				1,44	0,45			-	0,58	-
		м								
9	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	0,25	-	1	-	-	0,20	-
				0,11	-			-	-	-
		шт								
10	Ц8-574-1	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А	3,00	0,53	-	2	1	-	0,38	1
				0,20	-			-	-	-
		полюс								
11	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЯ НА ТОК ДО 250А	6,00	0,66	-	4	2	-	0,48	2
				0,34	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯ®ЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	6,00	0,51	-	3	1	-	0,28	1
				0,13	-			-	-	-
		шт								
13	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,38	4
				0,35	-			-	-	-
		шт								
14	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ®4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
15	КАЛЬК.2	-ШКАФ №2 РАЗМЕРОМ 1000Х600Х400	1,00	446,00	-	446	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-571-12	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКАФА ДО 1900ММ	0,80	2,79	1,22	2	1	1	2,00	2
				---	---			---	---	---
				1,44	0,45			-	0,58	-
		М								
17	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 30А	10,00	0,23	-	2	1	-	0,20	2
				---	---			---	---	---
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	10,00	1,14	-	11	8	-	1,00	10
				---	---			---	---	---
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	8,00	1,15	-	9	4	-	0,90	7
				---	---			---	---	---
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				---	---			---	---	---
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	2,00	0,66	-	1	1	-	0,40	1
				---	---			---	---	---
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
22	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	20,00	0,43	-	12	5	-	0,30	6
				---	---			---	---	---
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
23	Ц8-574-68	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	2,00	0,78	-	2	1	-	0,70	1
				---	---			---	---	---
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			854	47	3		70
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			762	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			800	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			942	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	6,56	10,08 6,24	8,27 8,18	66	41	2 1	11,00 8,13	72 1
26	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	9,12	46,08 10,20	12,78 4,84	6	2	1 -	31,00 5,21	4 1
27	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	24,00	1,33 0,46	-	32	11	- -	1,00 -	24 -
28	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С		4,00	1,61	-	6	2	-	1,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		1ОТ								
29	Ц8-193-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	0,00	0,49	-	4	2	-	1,00	0
				0,22	-			-	-	-
		1ОТ								
30	Ц8-193-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
				0,40	-			-	-	-
		1ОТ								
31	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,19	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
32	Ц8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,00	6,82	2,65	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
33	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,36	1,21	-	1	1	-	2,00	1
				1,14	-			-	-	-
		100М								
34	Ц8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,23	1,38	-	1	-	-	2,00	-
				1,26	-			-	-	-
		100М								
35	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,33	54,00	23,10	18	8	7	43,00	14
				23,20	9,73			3	12,55	4
		100М								
36	Ц8-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,70	64,10	26,60	45	20	19	52,00	36
				28,10	9,94			7	12,82	9
		100М								
37	Ц8-486-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,44	29,90	9,65	13	7	3	30,00	13
				10,20	1,47			1	1,90	1
		100М								
38	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,39	49,80	19,20	19	7	7	32,00	12
				17,30	6,87			2	7,83	3
		100М								
39	Ц8-391-1	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 НА РОЛИКАХ ПО ДЕРЕВЯННЫМ ОСНОВАНИЯМ	1,12	10,60	8,09	12	9	-	14,00	16
				7,63	8,83			-	8,84	-
		100М								
40	Ц8-149-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,07	27,80	1,90	2	1	-	25,00	2
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	0,07	1,65	0,38	1	-	-	2,00	-
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100КГ								
42	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10	4,00	3,84	0,86	15	7	-	2,00	8
				1,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
43	Ц8-534-15	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	4,71	0,86	5	2	-	3,00	3
				2,14	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
44	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	5,00	0,83	-	4	2	-	1,00	5
		ШТ		0,32	-			-	-	-
45	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,08	377,00	4,10	30	2	-	41,00	3
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
46	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ПО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	5,00	1,38	0,84	7	5	-	1,00	5
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,21	64,20	1,80	13	3	-	24,00	5
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
		МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:								
48	Ц8-571-12	-УСТАНОВКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	1,60	2,79	1,22	4	2	2	2,00	3
		М		1,44	0,45			1	0,58	1
49	Ц8-572-4	-УСТАНОВКА ЯЩИКОВ УПРАВЛЕНИЯ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		313	137	42		344
				РУБ.				15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		313	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	152	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		118	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	316	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	316	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

90	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000 ДВУХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,11	179,00 - -		19	-	-	-	-
91	С151-1252 К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,22	288,60 - -		63	-	-	-	-
92	С151-1297 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000 ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25+1Х16 1000М	0,01	946,00 - -		11	-	-	-	-
93	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,21	195,00 - -		41	-	-	-	-
94	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,10	211,00 - -		22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,03	367,00	-	11	-	-	-	-
56	С152-451	-ПРОВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В МАРКИ РКГМ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,03	467,00	-	13	-	-	-	-
57	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
58	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 6000 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,03	26,40	-	1	-	-	-	-
59	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5 М	7,00	8,30	-	2	-	-	-	-
60	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т=2,8 М	72,00	8,48	-	29	-	-	-	-
61	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8 М	72,00	8,51	-	37	-	-	-	-
62	503-88125-1-2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,04	527,24	-	21	-	-	-	-
63	С156-94	-КОРОБ ПРЯМОЙ/ТУ36-2158-78/У1098	25,00	12,98	-	323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
64	С156-93	-КОРОБ ПРЯМОЙ:У1898	14,00	9,80	-	137	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
65	С156-118	-КОРОБ УГЛОВОЙ/ТУ36-2158-78/!У1893	6,00	4,87	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	С156-98	-КОРОБ ТРОЙНИКОВЫЙ/ТУ36-2158-78/У1894	2,00	7,36	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	С156-188	-КОРОБ УГЛОВОЙ/ТУ36-2158-78/!У1891	2,00	3,79	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	С156-189	-КОРОБ УГЛОВОЙ/ТУ36-2158-78/!У1892	4,00	3,79	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С156-194	-КОРОБ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ/ТУ36-2158-78 /!У1896	4,00	2,06	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	2405-1288	-КОРОБА=У1897 ТУ36-2158-78	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,ИР2-79	0,01	283,68	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
72	2405-1861	-СТОЙКИ=К1156У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ ИР2-79	0,01	235,84	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
73	2405-11843 ДОП.2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У614	4,00	7,36	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	2405 ДОП.	-КОРОБКА КЗНА16У3	1,00	8,66	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1812	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1802У3 ТУ36-1684-78	5,00	1,85	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		853	-	-		-
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		853	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		852	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		922	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		922	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2028	184	45		314
				----				---		---
				РУБ.				18		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

22619-09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	руб.			762	-	-		-
		Тара и упаковка -	руб.			6	-	-		-
		Транспортные расходы -	руб.			29	-	-		-
		Заготов.-складские расходы -	руб.			6	-	-		-
		Комплектация -	руб.			6	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования -	руб.			809	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	руб.			1258	-	-		-
		Материалы -	руб.			169	-	-		-
		Всего заработная плата-	руб.			-	199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	руб.			852	-	-		-
		Накладные расходы -	руб.			169	-	-		-
		Накладные нучп -	руб.			-	74	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления -	руб.			112	-	-		-
		Плановые нучп -	руб.			-	98	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			1539	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	494	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	руб.			-	221	-		-
		Итого по смете	руб.			2339	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	494	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата -	руб.			-	221	-		-

Главный инженер проекта Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела В.И.Прилепский
Исходные данные:
составил инженер Л.Н.Кулакова
проверил рук.группы Т.П.Исаева
Перфорация:
подготовил инженер Т.А.Микеева
проверил ст.инженер А.Б.Капустина

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И БГО МОНТАЖ			892	942	-	-	46,43
2	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			313	466	-	-	28,00
3	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			853	922	-	-	39,57
	ИТОГО:	М3	9190,80	2058	2330	-	-	188,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 1   987010230' Н9В1' ' ' 1.1' ' ' ' 9190' Н3*
 2   Ю' ' ' ' ' ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС С ЗАЛОМ 30Х18 МЕТРОВ В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ ТИП
          А КИСЛОВОДСК' ' ' 1-9' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 1В КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА 2 И 3 КЛИМАТ
          ИЧЕСКИХ РАЙОНОВ С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20ГРДС,-30ГРДС,-40ГРДС С ОБЫЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ И
          СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ' ЭМ.СО' *
 3   Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1,5*
 4   РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
 5   1504-18098(=14)' 4*
 6   Ц8-529-1' 4*
 7   Т1504-1517 НАБОРОМ(=14)' 1' 121' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ8251-12А2' ШТ*
 8   ШТ8-572-4(=7)' 1' 15,64#7,94#0,79#0,28#' МОНТАЖ И РАЗВОДКА ЯЩИКА' ШТ*
 9   1602-50114' 1*
10   Ц8-84-1' 1*
11   ГКАЛЬК.1' ШКАФ Ш1 РАЗМЕРОМ 1800Х800Х400' ШТ' 1*
12   Н22=8*
13   1517-1064(=14)' 0,8*
14   1504-1006(=14)' 2*
15   1517-1351-1' 2*
16   Т1504-2437 ДОП.3(=14)' 1' 8,5' РУБИЛЬНИК РП11035320-00' ШТ*
17   1517-1364-3' 1*
18   1504-3102(=14)' 6*
19   1517-1383-1' 6*
20   1503-5013(=14)' 6*
21   1517-1466-1' 6*
22   3605-11384' 6*
23   1517-1485-1' 6*
24   1701-8037' 2*
25   1517-1477-1' 2*
26   Т150701-37(=14)' 2' 0,18' ПАТРОНЕ27ФП-02' ШТ*
27   1517-1481-1' 2*
28   1515-7007' 2*
29   1517-1481-1' 2*
30   1517-1508(=14)' 1*
31   1517-1505(=14)' 2*
32   <Г*
33   Н22=0*
34   Ц8-571-12' 0,8*
35   Ц8-574-18' 2*
36   Ц8-574-1' 3*
37   Ц8-574-6' 6*
38   Ц8-574-53' 6*
39   Ц8-574-56' 8*
40   Ц8-574-55' 2*
41   ГКАЛЬК.2' ШКАФ Ш2 РАЗМЕРОМ 1800Х800Х400' ШТ' 1*
42   Н22=8*
43   1517-1064(=14)' 0,8*
44   1504-1006(=14)' 10*
45   1517-1351-1' 10*
46   Т1504-1401 1072 ДОП.2(=14)' 6' 8,35' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЕА2026' ШТ*
47   1517-1351-3' 6*
48   1504-1060 1073(=14)' 4' 14,48*
49   1517-1351-3' 4*
50   Т1504-4545 ДОП.8(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100' ШТ*
51   1517-1386-1' 3*
52   Т1504-4543 ДОП.8(=14)' 4' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' ШТ*
53   1517-1386-1' 4*
```

```
312     54        Т1504-4553 ДОП,В(=14)' 1' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' ШТ*
313     55        1517-1386-1' 1*
314     56        Т1504-12237 ДОП,В(=14)' 6' 1,78' ПРИСТАВКА ПКЛ2004' ШТ*
315     57        Т1504-13326 ДОП,В(=14)' 1' 3' РЕЛЕ РТЛ1007' ШТ*
316     58        Т1504-13326 ДОП,В(=14)' 2' 3' РЕЛЕ РТЛ1206' ШТ*
317     59        Т1504-13326 ДОП,В(=14)' 1' 3' РЕЛЕ РТЛ1208' ШТ*
318     60        1517-1429-1' 4*
319     61        1504-3065(=14)' 2*
320     62        1517-1379-1' 2*
321     63        1504-6409(=14)' 2*
322     64        1517-1445-1' 2*
323     65        1504-6411(=14)' 4*
324     66        1517-1447-1' 4*
325     67        1504-10011(=14)' 2*
326     68        1517-1444-1' 2*
327     69        1507-5048(=14)' 2*
328     70        1517-1481-1' 2*
329     71        1517-1508(=14)' 1*
330     72        1517-1509(=14)' 5*
331     73        <Г*
332     74        Н22=0*
333     75        Ц8-571-12' 3,8*
334     76        Ц8-574-18' 10*
335     77        Ц8-574-23' 10*
336     78        Ц8-574-44' 8*
337     79        Ц8-574-55' 4*
338     80        Ц8-574-6' 2*
339     81        Ц8-574-58' 28*
340     82        Ц8-574-48' 2*
341     83        Ц8-574-56' 2*
342     84        Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
343     85        Ц8-149-1' 656*
344     86        Ц8-146-1' 12*
345     87        Ц8-153-21' 24*
346     88        Ц8-153-22' 4*
347     89        Ц8-153-13' 8*
348     90        Ц8-153-14' 2*
349     91        Ц8-409-1' 13*
350     92        Ц8-409-2' 8*
351     93        Ц8-409-11' 56*
352     94        Ц8-409-12' 23*
353     95        Ц8-406-1' 33*
354     96        Ц8-406-2' 78*
355     97        Ц8-406-6' 44*
356     98        Ц8-417-2' 39*
357     99        Ц8-391-1' 112*
358     100       Ц8-147-4' 7*
359     101       Ц8-147-8' 7*
360     102       Ц8-534-14' 4*
361     103       Ц8-534-15' 1*
362     104       Ц8-408-3' 5*
363     105       Ц8-147-3' 8,88*
364     106       Ц8-481-19' 5*
365     107       Ц8-472-7' 21*
366     108       П2*
367     109       П2 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТНО С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ:*
368     110       Ц8-571-12' 1,6' ' УСТАНОВКА ШКА*ОВ УПРАВЛЕНИЯ*
369     111       Ц8-572-4' 1' ' УСТАНОВКА ЯЧЕЙКОВ УПРАВЛЕНИЯ*
370     112       Р МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ*
```

```
C151-1196' 105*
C151-1252(A1,1,3) K=1,3' 220*
C151-1257(A1,1,2) K=1,2' 12' ' ++1X16*
C151-2280' 210*
C151-2281' 102*
C151-2283' 32*
C152-451' 32*
C152-178' 32*
C152-228' 45*
C113-2(=13)' 7*
C113-3(=13)' 72*
C113-4(=13)' 72*
H9=1,076*
503-80125-12(=13)' 39*
C156-94' 25*
C156-93' 14*
C156-110' 6*
C156-98' 2*
C156-108' 2*
C156-109' 4*
C156-104' 4*
H9=1,076*
Z405-1280' 2*
H9=1,072*
Z405-1697' 7*
Z405-1861' 7*
H9=1,082*
T2405-11043 ДОП,2(=13)' 4' 6,8' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У614' ШТ*
T2405 ДОП,(=13)' 1' 8' КОРОБКА КЗНА16У3' ШТ*
H9=1,089*
Z405-1012' 5*
K*
```

gost.e-ecolog.ru