ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-81.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КФ ЦИТП инв. № 9699/4

Ц-1-52

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-81.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

	СТОИМОСТЬ	
	ГШВС250	ГШВС500
ОБЩАЯ	5,211	5,759 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	5,211	5,759 ТЫС.РУБ
1М3 ШУМОГЛУШИТЕЛЯ	23,69	21,33 ТЫС.РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	139,33	153,98 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ1,3,5

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ АЛЬБОМЫ2,4,5

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ № 518 ОТ 11.09.1987Г.

© КФ ЦИТП Гос. прод. СССР 1988г.

КФ ЦИТП инв. № 9699/4

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 4

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 3. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 4. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 5. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,3,5

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 2,4,5

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ № 518 ОТ 11.09. 1987Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Г.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2. СВОДКА СТОИМОСТЕЙ ПО ШУМОГЛУШИТЕЛЯМ
3. СМЕТА N1 - ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВС250
4. СМЕТА N2 - ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВС500
5. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АС С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
   Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ
   В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА И.О. РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Холина Л.П.

СВОДКА СТОИМОСТЕЙ ПО ШУМОГЛУШИТЕЛЯМ

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВС250	5,211
2.	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ГШВС500	5,759

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

И.О. РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Л.П.ХОЛИНА

ГОССТРОЯ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВС 250 ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Саакьянц Ю.Х.

Глав.спец. Т О — Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С Ч Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВС 250 ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: АС 1-5 Т.П.904-1-

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,211 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 660 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,459 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 220,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 23,69 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. ЧАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. ЧАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 Т.1-22-16	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,06	175,14 7,64	167,23 67,54	11 4	- -	10 4	15,50 97,26	1 6
2	Е1-231 Т.1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	-	44,16 -	44,16 15,01	1 -	- -	- -	- 21,61	- -
3	Е1-948 Т.1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,01	144,00 144,00	- -	1 1	1 -	- -	228,00 -	2 -
4	Е1-174 Т.1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	147,08 6,41	140,47 56,65	1 -	- -	- -	13,00 81,58	- -
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	108,00	0,29 0,06	- -	31 6	- -	- -	0,09 -	10 -
6	Е1-195 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,06	13,20 1,59	11,34 3,63	1 -	- -	- -	3,23 5,23	- -
7	Е1-174 Т.1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,05	147,08 6,41	140,47 56,65	7 3	- -	7 3	13,00 81,58	1 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	90,00	0,29	-	26	5	-	0,09	8
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,04	20,46	20,46	1	-	-	-	-
	Т,1-31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО		---	---			---	---	---
		10 М		-	6,92			-	9,96	-
		1000М3								
10	Е1-208	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257	0,04	11,69	11,69	1	-	-	-	-
	Т,1-31-13	1000М3		---	---			---	---	---
				-	3,97			-	5,72	-
11	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
	Т,1-81-2	100М3		---	---			---	---	---
				46,00	-			-	-	-
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,35	9,69	3,49	3	2	1	11,20	4
	Т,1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			1	3,30	1
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			91	21	18		49
			----					---		---
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,67	1,63	-	2	2	-	3,00	4
	Т,11-1-3	ПЕСЧАНЫХ		---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
14	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	15,00	1,52	1,15	23	6	17	0,65	10
	Т,7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,37	0,42			6	0,56	8
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т								
		ШТ								
15	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	18,00	2,09	1,59	38	9	28	0,86	15
	Т,7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			10	0,74	13
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т								
		ШТ								
16	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,78	61,06	-	48	-	-	-	-
	П,9-96	ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В7,5,ЧАССОВ ДО 5 Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3		-	-			-	-	-
		М3								
17	ССЦ П.9-97	-УК ЛЕ,ОБЪЕМОЧ ОТ 0,2 ДО 1 М3	3,42	50,76	-	174	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	ССЦ П.9-97	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	3,90	61,88	-	241	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	31,60	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,38	22,40	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 Т.7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	3,00	6,50	2,68	20	8	8	4,51	14
		ЦТ		2,71	0,96			3	1,24	4
23	ССЦ П.9-3-8	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6 М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,86	67,90	-	126	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,40	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,09	24,50	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	40,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		724	25	53		43
				РУБ.				19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	65	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-55 Т,11-8-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2	0,13	70,00 9,88	0,95 0,28	9	1	- -	13,80 0,36	3 -
28	Е11-56 Т,11-8-2	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 100М2	0,13	27,20 0,32	0,66 0,14	4	-	- -	0,68 0,18	- -
29	Е8-31 Т,8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	24,03	33,90 2,15	0,62 0,18	815	52	15 4	3,93 0,23	94 6
30	Е8-37 Т,8-5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	16,55	34,00 2,04	0,62 0,18	563	34	10 3	3,78 0,23	63 4
31	Е8-189 Т,8-22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	1,06	42,20 25,40	0,23 0,07	45	27	- -	45,80 0,09	49 -
32	Е7-127 Т,7-9-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,50 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
33	ССЦ П,9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3, МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ ДО 3 М М3	0,07	64,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
34	ССЦ П,9-93	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М М3	0,19	65,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
35	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
36	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ И С ОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТУ АС1 100КГ	14,78	40,80 -	- -	603	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2062	115	27		211
				РУБ.				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2062	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			190	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	183	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
38	Е7-177 Т.7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	5,70 1,20	1,87 0,68	11	2	3 1	2,04 0,88	4 2
39	Е7-183 Т.7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	8,02 1,67	2,88 1,04	8	2	3 1	2,85 1,34	3 1
40	Е7-204 Т.7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
41	Е7-665 Т.7-67-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	2,14 0,97	0,44 0,16	2	1	- -	1,55 0,21	2 -
42	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
43	ССЦ П.8-118	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАССОЙ 1200 КГ,ШИРИНОЙ ДО 2 М, ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1067 КГС/М2 М2	9,00	7,90 -	- -	71	-	- -	- -	- -
44	ССЦ П.8-144	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ М2	9,00	10,60 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ П.8-121	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАССОЙ 2650 КГ,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГС/М2 М2	18,00	6,18	-	111	-	-	-	-
46	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	0,07	40,80	-	3	-	-	-	-
47	ССЦ П.8-234	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3 М М3	0,14	77,80	-	11	-	-	-	-
48	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
49	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
50	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
52	ССЦ П.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3 М3	0,06	90,20	-	5	-	-	-	-
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
54	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
55	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	40,80	-	2	-	-	-	-
56	ССЦ П.8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	0,75	58,90	-	44	-	-	-	-
57	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,32	24,50	-	8	-	-	-	-
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
59	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,23	40,80	-	9	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 руб. 395 7 8 12

руб. 2 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
60	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ	2,39	86,95	0,15	208	11	-	7,90	19
	Т.26-4-6	ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИСТЫМИ ПЛИТАМИ								
	ССЦН1Р.4	ТОЛЩИНОЙ 60 ММ		4,73	0,05			-	0,06	-
	П.114	М3								
61	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ	0,02	49,90	1,30	1	-	-	18,90	-
	Т.12-9-6	РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ								
		УЧАСТКОМ		10,70	0,39			-	0,50	-
		100М2								
62	Е12-291	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-289	0,02	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
	Т.12-9-7	100М2								
				7,56	0,31			-	0,40	-
63	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,43	338,00	15,60	145	24	7	95,20	41
	Т.12-2-6	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			2	6,05	3
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			355	35	7		60
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е20-412	-УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ	1,00	2,67	0,19	3	2	-	2,55	3
	Т,20-7-4	ЖАЛЮЗИАНЬХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ								
		ДО 2,25 М2		1,97	0,05			-	0,06	-
		1ШТ								
65	Е20-414	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	1,00	4,80	0,29	5	3	-	5,04	5
	Т,20-7-5	1ШТ								
				3,14	0,08			-	0,10	-
66	С121-1973	-ЖАЛЮЗИАНЬЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ	0,13	464,00	-	60	-	-	-	-
		СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И								
		СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ								
		ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ								
		СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7								
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			68	5	-		8

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			70	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 7, АВЕРИ								
67	Е20-656	-АВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
	Т,20-15-1	УТЕПЛЕННЬЕ АУС 1,25Х0,5								
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
68	Е20-654	-ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
	Т,20-15-1	АС1,25Х0,5								
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
69	Е20-655	-ТО ЖЕ,АС0,9Х0,4	1,00	11,42	0,50	11	2	-	3,12	3
	Т,20-15-1	ШТ								
				1,97	0,15			-	0,19	-
70	Е20-657	-ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЬЕ АУС1,25Х0,6	1,00	12,32	0,50	12	2	-	3,12	3
	Т,20-15-1	ШТ								
				1,97	0,15			-	0,19	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			52	8	-		12

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.,			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.,			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
71	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,34	43,30	0,99	15	1	-	7,19	2
	Т.11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
72	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	2,72	29,30	-	80	6	-	2,90	8
	Т.11-1-11	КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 80 ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
73	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	90,37	68,49	31	5	23	28,50	10
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.,			126	10	23		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.,					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.,			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.,			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.,			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
74	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,08	34,60	1,10	3	1	-	30,00	2
	Т.15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
75	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,20	85,30	4,90	17	7	1	57,40	11
	Т.15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.,			20	8	1		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
76	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	2,15	35,80	1,00	77	44	3	37,00	80
	Т.15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН								
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
77	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,87	11,90	0,03	22	14	-	13,50	25
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
78	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,51	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
79	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,51	20,60	0,24	10	2	-	4,60	2
	Т.13-18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			113	61	3		109
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
80	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	0,17	230,00	7,40	38	2	1	25,60	4
	Т.27-43-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ			14,00	1,90			-	2,45	-
			100М2								
81	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ		0,17	18,12	- -	3	-	- -	1,14	-
	Т.27-43-2	27-173									
			100М2	-	0,60	-			-	-	-
82	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ		0,17	156,00	-	26	1	-	14,40	2
	Т.27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ									
			100М2		8,23	-			-	-	-
83	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169		0,17	25,30	-	4	-	-	2,32	-
	Т.27-42-2		100М2								
					1,31	-			-	-	-
84	Е6-260	-УСТРОЙСТВО БУТОВОГО ГЛУШИТЕЛЯ		6,75	12,60	0,53	85	5	3	1,71	12
	Т.6-31-2	М3									
					0,80	0,10			1	0,21	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				150	8	4		18
			РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				150	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				25	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	14	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.				189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	14	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				4156	303	144		547
			РУБ.						41		57
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4036	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				661	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	114	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				371	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				5068	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		640
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	445	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				60	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				70	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				60	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			$211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	459	-		-

СОСТАВИЛ ХОЛИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ГОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	64,00	91	113	1	1	2,17
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,11	724	910	59	75	17,46
3	СТЕНЫ	М2	106,18	2062	2591	19	24	49,72
4	ПОКРЫТИЕ	М2	39,00	395	494	10	12	9,48
5	КРОВЛЯ	М2	40,00	355	446	8	11	8,56
6	ОКНА	М2	4,80	68	79	14	16	1,52
7	ДВЕРИ	М2	2,00	52	64	26	32	1,23
8	ПОЛЬ	М2	34,00	126	157	3	4	3,01
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	20,00	20	25	1	1	0,48
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	330,46	113	143	-	-	2,74
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	220,00	150	189	-	-	3,63
	ИТОГО:		220,00	4156	5211	18	23	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
846   1   Э11071' Н8В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 220' *
847   2   Ю' ' Т.П.904-1- ' ' ' ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВС 250 ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1 '
                ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС 1-5 Т.П.904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
848   3   Н10=16,5*
849   4   Р1' М3' 64*
850   5   Е1-175#Т.1-22-14(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 60*
851   6   Е1-231#Т.1-29-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 3' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М*
852   7   Е1-948#Т.1-79-2(А5Х1,2)' 1' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
853   8   Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 4' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
854   9   С310-1' 60Х1,8*
855  10   Е1-195#Т.1-25-2' 60*
856  11   Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 50' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
857  12   С310-1' 50Х1,8*
858  13   Е1-257#Т.1-31-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 35' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М*
859  14   Е1-268#Т.1-31-13(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 35' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257*
860  15   Е1-968#Т.1-81-2' 15' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
861  16   Е1-1184#Т.1-118-10' 35*
862  17   Р2' М3' 12,11*
863  18   Е11-3#Т.11-1-3' 1,47*
864  19   Е7-1#Т.7-1-1' 15*
865  20   Е7-2#Т.7-1-2' 18*
866  21   ТССЦ#П.9-96(=1)' 0,195Х4' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5,МАССОЙ Д
                О 5 Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2 М3' М3*
867  22   ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,543Х3+0,256Х7' 52,4-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3' М3*
868  23   ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,56Х6+0,27Х2' 62,7-0,82' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА  В10,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ
                0,2 М3' М3*
869  24   С147-15' 6,48*
870  25   С147-16' 19,18*
871  26   С147-1' 37,68*
872  27   Е7-15#Т.7-1-15(А2=1,11)' 3*
873  28   ТССЦ#П.9-348(=1)' 0,62Х3' 67,9' СТОИМОСТЬ  ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6 М, ИЗ БЕ
                ТОНА КЛАССА В15' М3*
874  29   С147-1' 8,6Х3*
875  30   С147-8' 36,4Х3*
876  31   С147-24' 2,8Х3*
877  32   Р4' М2' 106,18*
878  33   Е11-55#Т.11-8-1(А2=59,17)' 13,6' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ*
879  34   Е11-56#Т.11-8-2(А2=13,21)(А1Х2)(Р1,2)' 13,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
880  35   Е8-31#Т.8-5-1(А2=31,13)' 24,03*
881  36   Е8-37#Т.8-5-4(А2=31,34)' 16,55*
882  37   Е8-189#Т.8-22-1' 94,33+11,85*
883  38   Е7-127#Т.7-9-1' 2*
884  39   ТССЦ#П.9-92(=1)' 0,033Х2' 64,4' СТОИМОСТЬ  ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5 М3, МАССОЙ ДО 5 Т,
                ДЛИНОЙ ДО 3 М' М3*
885  40   ТССЦ#П.9-93(=1)' 0,096Х2' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М' М3*
886  41   С147-8' 6,4*
887  42   С147-16' 3,5*
888  43   С147-24' 1477,77' ' ЗАКЛАДНЫЕ И С                                                ОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО
                ЛИСТУ АС1*
889  44   Р6' М2' 39*
890  45   Е7-177#Т.7-11-1(А2=2,63)' 2*
891  46   Е7-183#Т.7-11-6(А2=3,47)' 1*
892  47   Е7-204#Т.7-12-4' 2*
893  48   Е7-665#Т.7-47-10' 1*
894  49   Е7-209#Т.7-12-7' 1*
895  50   ТССЦ#П.8-118(=1)' 9,0' 7,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАССОЙ 1200 КГ,ШИРИНОЙ ДО 2 М, ПРИ РАСЧЕТНОЙ
```

```
                НАГРУЗКЕ 1067 КГС/М2' М2*
896      51     ТССЦиП,8-144(=1)' 9,0' 10,6' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАЕТРОМ 400 ММ ' М2*
897      52     ТССЦиП,8-121(=1)' 18,0' 6,18' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАССОЙ 2650 КГ,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М,ПРИ РАСЧЕ
                ТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГС/М2' М2*
898      53     С147-24' 6,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
899      54     ТССЦиП,8-234(=1)' 0,071Х2' 77,8' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3 М' М3*
900      55     С147-1' 0,52Х2*
901      56     С147-8' 3,7Х2*
902      57     С147-15' 2,04Х2*
903      58     С147-24' 0,39Х2*
904      59     ТССЦиП,8-236(=1)' 0,06' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3' М3*
905      60     С147-1' 2,3*
906      61     С147-15' 1,7*
907      62     С147-24' 5,9*
908      63     ТССЦиП,8-360(=1)' 0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ  КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12
                ,5' М3*
909      64     С147-8' 31,5*
910      65     С147-16' 15,9*
911      66     С147-24' 22,8*
912      67     Р7' М2' 40*
913      68     Е26-19#Т,26-4-6#ССЦиП,6#П,114(А2*76,6Х1,03#)' 6,5Х6,125Х0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИСТЫМИ ПЛИ
                ТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ*
914      69     Е12-289#Т,12-9-6' 6,0Х0,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ*
915      70     Е12-291#Т,12-9-7' 6,0Х0,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-289*
916      71     Е12-176#Т,12-2-6' 7,0Х6,125*
917      72     Р11' М2' 4,8*
918      73     Е20-412#Т,20-7-4' 1' ' УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,25 М2*
919      74     Е20-414#Т,20-7-5' 1' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2*
920      75     С121-1973' (82,25+42,95),0,001*
921      76     Р10' М2' 2,0*
922      77     Е20-656#Т,20-15-1' 1' ' ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ  УТЕПЛЕННЫЕ ДУС 1,25Х0,5*
923      78     Е20-654#Т,20-15-1' 1' ' ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ  ДС1,25Х0,5*
924      79     Е20-655#Т,20-15-1' 1' ' ТО ЖЕ,ДС0,9Х0,4*
925      80     Е20-657#Т,20-15-1' 1' ' ТО ЖЕ,УТЕПЛЕННЫЕ ДУС1,25Х0,4*
926      81     Р14' М2' 34,0*
927      82     Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 33,94*
928      83     Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 33,94Х0,08' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 80 ММ*
929      84     Е11-69#Т,11-11-3(А3=68,18)' 33,94*
930      85     Р17' М2' 20,0*
931      86     Е15-210#Т,15-52-3(А2=15,9)' (1,265Х2+0,515),2+0,915Х2+0,415*
932      87     Е15-201#Т,15-51-1(А2=44,8)' 33,26Х0,6*
933      88     Р16' М2' 330,46*
934      89     Е15-275#Т,15-55-13(А2=14,2)' 87,72+63,59Х2*
935      90     Е15-511#Т,15-153-4' (5,75Х4+(1,95+1,8),2)Х5,0+(1,8Х5,75+1,95Х5,75)Х1,6*
936      91     Е13-121#Т,13-15-6' 50,66*
937      92     Е13-153#Т,13-18-6(А1Х2)(Р1,2)' 50,56' ' ОКРАСКА  СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
938      93     Р18' М3ЗДАН' 220*
939      94     ПЗОТМОСТКА*
940      95     Е27-173#Т,27-43-1(А2=208,6)' 16,63' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ*
941      96     Е27-174#Т,27-43-2(А2=8,76)(А1Х2)(Р1,2)(ВП)' 16,63' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
942      97     Е27-169#Т,27-42-1(А2=147,77)' 16,63' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
943      98     Е27-172#Т,27-42-2(А2=23,99)' 16,63' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
944      99     Е6-200#Т,6-31-2(А2=11,27)' 6,75' ' УСТРОЙСТВО БУТОВОГО ГЛУШИТЕЛЯ*
945     100     К' ХОЛИНА*
```

ГОССТРОЯ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВС 500
ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Саакьянц Ю.К.

Глав.спец. Т О — Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Т.П.904-1=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГПВС 500 ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: АС 1-5 Т.П.904-1=

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,759 Т.С.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 720 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,504 Т.С.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 270,00
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 21,33 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т.1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,06	175,14 7,64	167,23 67,54	11 4	-	10 97,26	15,50 6
2	Е1-231 Т.1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	-	44,16 -	44,16 15,01	1	-	- 21,61	- -
3	Е1-948 Т.1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,01	144,00 144,00	- -	1	1	- 228,00	2 -
4	Е1-174 Т.1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	-	147,08 6,41	140,47 56,65	1	-	- 13,00 - 81,58	- - -
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	108,00	0,29 0,06	-	31	6	- 0,09 -	10 -
6	Е1-195 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,06	13,20 1,59	11,34 3,63	1	-	- 3,23 - 5,23	- - -
7	Е1-174 Т.1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С	0,05	147,08 6,41	140,47 56,65	7 3	-	7 13,00 3 81,58	1 4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ		90,00	0,29	-	26	5	-	0,09	8
			Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА		0,04	20,46	20,46	1	-	-	-	-
	Т,1-31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М			-	6,92			-	9,96	-
			1000М3								
10	Е1-268	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257		0,04	11,69	11,69	1	-	-	-	-
	Т,1-31-13		1000М3		-	3,97			-	5,72	-
11	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ		0,15	46,00	-	7	7	-	99,30	15
	Т,1-81-2		100М3		46,00	-			-	-	-
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА		0,35	9,69	3,49	3	2	1	11,20	-
	Т,1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП			6,20	2,29			1	3,30	-
			100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				91	21	18		41
			РУБ.						8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				14	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
13	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		1,47	1,63	-	2	2	-	3,00	-
	Т,11-1-3	ПЕСЧАНЫХ	М3		1,62	-			-	-	-
14	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ		15,00	1,52	1,15	23	6	17	0,65	10
	Т,7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т			0,37	0,42			6	0,56	8
			ШТ								
15	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ		18,00	2,09	1,59	38	9	28	0,86	15
	Т,7-1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т			0,50	0,57			10	0,74	13
			ШТ								
16	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ		0,78	61,06	-	48	-	-	-	-
	П,9-96	ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5 Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3		-	-			-	-	-
		М3								
17	ССЦ П,9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3	3,62	50,76	-	174	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	ССЦ П,9-97	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	3,90	61,88	-	241	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,06	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	31,60	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,38	22,40	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-15 Т,7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	3,00	6,50	2,68	20	8	8	4,51	14
		ШТ		2,71	0,96			3	1,24	4
23	ССЦ П,9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6 М, ИЗ	1,86	67,90	-	126	-	-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,40	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,09	24,50	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,08	40,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		724	25	53		43
				РУБ.				19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	65	-		-

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е11-55 Т.11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ 100М2	0,13	70,00 9,88	0,95 0,28	9	1	- -	18,80 0,36	3 -
28	Е11-56 Т.11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 100М2	0,13	27,20 0,32	0,46 0,14	4	-	- -	0,68 0,18	- -
29	Е8-31 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	29,81	33,90 2,15	0,62 0,18	1011	64	18 5	3,93 0,23	117 7
30	Е8-37 Т.8-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	20,68	34,00 2,04	0,62 0,18	703	42	13 4	3,78 0,23	78 5
31	Е8-189 Т.8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	1,46	42,20 25,40	0,23 0,07	62	37	- -	45,80 0,09	67 -
32	Е7-127 Т.7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	2,00	1,50 0,46	1,06 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
33	ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3, МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ ДО 3 М М3	0,07	64,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
34	ССЦ П.9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М М3	0,19	65,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,06	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТУ АС1 100КГ	16,71	40,80 -	- -	682	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2496	145	33		267
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ								
38	Е7-177 Т.7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	5,70 1,20	1,87 0,68	11	2	3 1	2,04 0,88	4 2
39	Е7-183 Т.7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	8,02 1,67	2,88 1,04	8	2	3 1	2,85 1,34	3 1
40	Е7-204 Т.7-12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,00	0,90 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
41	Е7-665 Т.7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	2,14 0,97	0,44 0,16	2	1	- -	1,55 0,21	2 -
42	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1,00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
43	ССЦ П.8-118	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАССОЙ 1200 КГ.ШИРИНОЙ ДО 2 М, ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 1067 КГС/М2 М2	9,00	7,90 -	- -	71	-	- -	- -	- -
44	ССЦ П.8-144	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400 ММ М2	9,00	10,60 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ П,8-121	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАССОЙ 2650 КГ,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГС/М2 М2	18,00	6,18	-	111	-	-	-	-
46	С147-24	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	0,07	40,80	-	3	-	-	-	-
47	ССЦ П,8-236	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3 М М3	0,14	77,80	-	11	-	-	-	-
48	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
49	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	24,50	-	2	-	-	-	-
50	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-
51	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
52	ССЦ П,8-236	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1 М3 М3	0,06	90,20	-	5	-	-	-	-
53	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
54	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
55	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,06	40,80	-	2	-	-	-	-
56	ССЦ П,8-360	=СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	0,75	58,90	-	44	-	-	-	-
57	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,32	24,50	-	8	-	-	-	-
58	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
59	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,23	40,80	-	9	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		395	7	8		12
				РУБ.				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			395	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			494	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
60	Е26-19 Т.26-4-6 ССЦ41Р.4 П.114	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М3	2,39	86,95 4,73	0,15 0,05	208	11	- -	7,90 0,06	19 -
61	Е12-289 Т.12-9-6	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ 100М2	0,02	49,90 10,70	1,30 0,39	1	-	- -	18,90 0,50	- -
62	Е12-291 Т.12-9-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-289 100М2	0,02	40,50 7,56	1,02 0,31	1	-	- -	12,80 0,40	- -
63	Е12-176 Т.12-2-6	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	0,43	338,00 54,90	15,60 4,69	145	24	7 2	95,20 6,05	41 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			355	35	7		60
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е20-412 Т.20-7-4	УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,25 М2	1,00	2,67	0,19	3	2	-	2,55	3
		1ШТ		1,57	0,05			-	0,06	-
65	Е20-414 Т.20-7-5	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	1,00	4,80	0,29	5	3	-	5,04	5
		1ШТ		3,14	0,08			-	0,10	-
66	С121-1973	ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,13	464,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		68	5	-		8
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		70	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
67	Е20-656 Т.20-15-1	ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДУС 1,25Х0,5	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
68	Е20-654 Т.20-15-1	ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ АС1,25Х0,5	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		60	8	2		12
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		73	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
69	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,34	43,30	0,99	15	1	-	7,19	2
	Т.11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
70	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	2,72	29,30	-	80	4	-	2,90	8
	Т.11-1-11	КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 80 ММ		1,62	-			-	-	-
		М3								
71	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	90,37	68,49	31	5	23	28,50	10
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			126	10	23		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 9. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
72	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,08	34,60	1,10	3	1	-	30,00	2
	Т.15-52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		17,60	0,33			-	0,43	-
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
73	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,20	25,30	4,90	17	7	1	57,40	11
	Т.15-51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	1
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			20	8	1		13
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
74	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ		1,91	35,80	1,00	68	39	2	37,00	71
	Т,15-55-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН									
			100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
75	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ		2,24	11,90	0,03	27	17	-	13,50	30
	Т,15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО									
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ			7,70	0,01			-	0,01	-
			100М2								
76	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,51	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
	Т,13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021			2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
77	Е13-153	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ		0,51	20,60	0,24	10	2	-	4,60	2
	Т,13-18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА									
			100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				109	59	2		105

			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.				136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
78	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ		0,17	230,00	7,40	38	2	1	25,60	4
	Т,27-43-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ									
		ПОКРЫТИЕ			14,00	1,90			-	2,45	-
			100М2								
79	Е27-176	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ -		0,17	18,12	- -	3	-	- -	1,14	-
	Т,27-43-2	27-173									
			100М2	-	0,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е27-169	=АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,17	156,00	-	26	1	-	14,40	2
	Т.27-42-1	ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
81	Е27-172	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	0,17	25,30	-	4	-	-	2,32	-
	Т.27-42-2	100М2								
				1,31	-			-	-	-
82	Е6-200	=УСТРОЙСТВО БУТОВОГО ГЛУШИТЕЛЯ	6,75	12,60	0,53	85	5	3	1,71	12
	Т.6-31-2	М3								
				0,80	0,16			1	0,21	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		150	8	4		18
				Р/Б.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		4592	331	151		599
				РУБ.				43		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		4464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		412	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		5607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	488	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		70	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5759	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		720
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	504	-		-

СОСТАВИЛ ХОЛИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ГОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	64,00	91	113	1	1	1,96
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	12,11	724	910	59	75	15,80
3	СТЕНЫ	М2	145,78	2494	3137	17	21	54,47
4	ПОКРЫТИЕ	М2	39,00	395	494	10	12	8,58
5	КРОВЛЯ	М2	40,00	355	446	8	11	7,74
6	ОКНА	М2	4,80	68	79	14	16	1,37
7	ДВЕРИ	М2	2,00	60	73	30	36	1,27
8	ПОЛЫ	М2	34,00	126	157	3	4	2,73
9	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	20,00	20	25	1	1	0,43
10	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	386,56	109	136	-	-	2,36
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	270,00	150	189	-	-	3,28
	ИТОГО:		270,00	4592	5759	17	21	100,00

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО	
	ГШВС250	ГШВС500
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	660	720
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	459	504
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	52	59

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
946   1   Э11072' Н8В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 270' *
947   2   К' ' Т.П.904-1- ' ' ' ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВС 500 ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2 '
                ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС 1-5 Т.П.904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.Н.*
948   3   Н10=16,5*
949   4   Р1' М3' 64*
950   5   Е1-175#Т.1-22-14(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 60*
951   6   Е1-231#Т.1-29-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 3' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М*
952   7   Е1-948#Т.1-79-2(А5Х1,2)' 1' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
953   8   Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 4' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
954   9   С310-1' 60Х1,8*
955  10   Е1-195#Т.1-25-2' 60*
956  11   Е1-174#Т.1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 50' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
957  12   С310-1' 50Х1,8*
958  13   Е1-257#Т.1-31-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 35' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М*
959  14   Е1-268#Т.1-31-13(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 35' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257*
960  15   Е1-968#Т.1-81-2' 15' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
961  16   Е1-1184#Т.1-118-10' 35*
962  17   Р2' М3' 12,11*
963  18   Е11-3#Т.11-1-3' 1,47*
964  19   Е7-1#Т.7-1-1' 15*
965  20   Е7-2#Т.7-1-2' 18*
966  21   ТССЦ#П.9-96(=1)' 0,195Х4' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ Д
                О 5 Т,ОБЬЕМОМ ДО 0,2 М3' М3*
967  22   ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,543Х3+0,256Х7' 52,4-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3' М3*
968  23   ТССЦ#П.9-97(=1)' 0,56Х6+0,27Х2' 62,7-0,82' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ
                0,2 М3' М3*
969  24   С147-15' 6,48*
970  25   С147-16' 19,18*
971  26   С147-1' 37,68*
972  27   Е7-15#Т.7-1-15(А2=1,11)' 3*
973  28   ТССЦ#П.9-348(=1)' 0,62Х3' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6 М, ИЗ БЕ
                ТОНА КЛАССА В15' М3*
974  29   С147-1' 8,6Х3*
975  30   С147-8' 36,4Х3*
976  31   С147-24' 2,8Х3*
977  32   Р4' М2' 145,78*
978  33   Е11-55#Т.11-8-1(А2=59,17)' 13,4' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ*
979  34   Е11-56#Т.11-8-2(А2=13,21)(А1Х2)(Р1,2)' 13,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
980  35   Е8-31#Т.8-5-1(А2=31,13)' 29,81*
981  36   Е8-37#Т.8-5-4(А2=31,34)' 20,68*
982  37   Е8-189#Т.8-22-1' 117,43+28,35*
983  38   Е7-127#Т.7-9-1' 2*
984  39   ТССЦ#Г.9-92(=1)' 0,033Х2' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5 М3, МАССОЙ ДО 5 Т,
                ДЛИНОЙ ДО 3 М' М3*
985  40   ТССЦ#П.9-93(=1)' 0,096Х2' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М' М3*
986  41   С147-8' 6,4*
987  42   С147-16' 3,5*
988  43   С147-24' 1670,85' ' ЗАКЛАДНЫЕ И                                                СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ П
                О ЛИСТУ АС1*
989  44   Р6' М2' 39*
990  45   Е7-177#Т.7-11-1(А2=2,63)' 2*
991  46   Е7-183#Т.7-11-4(А2=3,47)' 1*
992  47   Е7-204#Т.7-12-4' 2*
993  48   Е7-665#Т.7-47-10' 1*
994  49   Е7-209#Т.7-12-7' 1*
995  50   ТССЦ#П.8-118(=1)' 9,0' 7,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ МАССОЙ 1200 КГ,ШИРИНОЙ ДО 2 М, ПРИ РАСЧЕТНОЙ
```

```
                    НАГРУЗКЕ 1067 КГС/М2' М2*
 996   51   ТССЦ#П,8-144(=1)' 9,0' 10,6' ТО ЧЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАЕТРОМ 400 ММ ' М2*
 997   52   ТССЦ#П,8-121(=1)' 18,0' 6,18' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ МАССОЙ 2650 КГ,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М,ПРИ РАСЧЕ
                    ТНОЙ НАГРУЗКЕ 730 КГС/М2' М2*
 998   53   С147-24' 6,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 999   54   ТССЦ#П,8-234(=1)' 0,071Х2' 77,8' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ПРОЛЕТОМ 3 М' М3*
1000   55   С147-1' 0,52Х2*
1001   56   С147-8' 3,7Х2*
1002   57   С147-15' 2,04Х2*
1003   58   С147-24' 0,39Х2*
1004   59   ТССЦ#П,8-236(=1)' 0,06' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1 М3' М3*
1005   60   С147-1' 2,3*
1006   61   С147-15' 1,7*
1007   62   С147-24' 5,9*
1008   63   ТССЦ#П,8-360(=1)' 0,75' 58,9' СТОИМОСТЬ  КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12
                    ,5' М3*
1009   64   С147-8' 31,5*
1010   65   С147-16' 13,9*
1011   66   С147-24' 22,8*
1012   67   Р7' М2' 40*
1013   68   Е26-19#Т,26-4-6#ССЦЧ1Р,4#П,114(А2+76,6Х1,03#)' 6,9Х6,125Х0,06' ' УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИСТЫМИ ПЛИ
                    ТАМИ ТОЛШИНОЙ 60 ММ*
1014   69   Е12-289#Т,12-9-6' 6,0Х0,6' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВА СЛОЯ РУБЕРОИДА НАД КАРНИЗНЫМ УЧАСТКОМ*
1015   70   Е12-291#Т,12-9-7' 6,0Х0,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 12-289*
1016   71   Е12-176#Т,12-2-6' 7,0Х6,125*
1017   72   Р11' М2' 4,8*
1018   73   Е20-412#Т,20-7-4' 1' ' УСТАНОВКА НЕПОДВИЖНЫХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,25 М2*
1019   74   Е20-414#Т,20-7-5' 1' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2*
1020   75   С121-1973' (82,25+42,95),0,001*
1021   76   Р10' М2' 2,0*
1022   77   Е20-656#Т,20-15-1' 2' ' ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ  УТЕПЛЕННЫЕ ДУС 1,25Х0,5*
1023   78   Е20-654#Т,20-15-1' 2' ' ТО ЖЕ,НЕУТЕПЛЕННЫЕ  ДС1,25Х0,5*
1024   79   Р14' М2' 34,0*
1025   80   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 33,94*
1026   81   Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 33,94Х0,08' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛШИНОЙ 80 ММ*
1027   82   Е11-69#Т,11-11-3(А3=68,18)' 33,94*
1028   83   Р17' М2' 20,0*
1029   84   Е15-210#Т,15-52-3(А2=15,9)' (1,265Х2+0,515),2+0,915Х2+0,415*
1030   85   Е15-201#Т,15-51-1(А2=44,8)' 33,26Х0,6*
1031   86   Р16' М2' 386,56*
1032   87   Е15-275#Т,15-55-13(А2=14,2)' 110,82+80,09*
1033   88   Е15-511#Т,15-153-4' (5,75Х4+(1,95+1,8),2)Х6,2+(1,8Х5,75+1,95Х5,75)Х1,6*
1034   89   Е13-121#Т,13-15-6' 50,66*
1035   90   Е13-153#Т,13-18-6(А1Х2)(Р1,2)' 50,56' ' ОКРАСКА  СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
1036   91   Р18' М3ЗДАН' 270*
1037   92   П2ОТМОСТКА*
1038   93   Е27-173#Т,27-43-1(А2=208,6)' 16,63' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛШИНОЙ 100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ*
1039   94   Е27-174#Т,27-43-2(А2=8,76)(А1Х2)(Р1,2)(ВП)' 16,63' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
1040   95   Е27-169#Т,27-42-1(А2=147,77)' 16,63' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛШИНОЙ 25 ММ*
1041   96   Е27-172#Т,27-42-2(А2=23,99)' 16,63' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
1042   97   Е6-260#Т,6-31-2(А2=11,27)' 6,75' ' УСТРОЙСТВО БУТОВОГО ГЛУШИТЕЛЯ*
1043   98   К' ХОЛИНА*
```

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул Эжена Потье № 12

2/15
Заказ № 4330 Инв № 9699/4 Тираж 350
Сдано в печать 13/5 1985 Цена 1-52

gost.e-ecolog.ru