ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-81.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ ДЛЯ ГШВС250 И ГШВС500

Ц-0-57

ств№9699/3

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 934-1-81.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 3

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ ГШВС250 7,73ТЫС.РУБ.
ГШВС500 8,72ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ГШВС250 7,73ТЫС.РУБ.
ГШВС500 8,72ТЫС.РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
ПРИКАЗ № 518 ОТ 11.09. 1987Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
С 11.09 1987Г.
ПРИКАЗ № 518

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Д.ТЮТЮННИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

904-1-81.87(3)

инв. №9690/3

СОДЕРЖАНИЕ

1.		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	N1	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
3.	N2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	5
4.	1-ТХ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВОЗДУХА ГШВС250	6
5	2-ТХ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВОЗДУХА ГШВС500	9

904-1-81.87(3)

20
инв. N9599/3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-81.87 ГЛУШИТЕЛЕЙ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГПВС250;ГПВС500 СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 18 МАЯ 1982 Г.N 141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1.01.84Г. ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ И ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-16,5 ПРОЦЕНТОВ
3. НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	-8,6 ПРОЦЕНТОВ
4. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АЛЬБОМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ М.В.ЗЛОБИНА

904-1-81.87 (3)

9699/3

ФОРМА 7

СМЕТА В СУММЕ 8,72 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

"" "" 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,72 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

"" "" 198

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-81.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГАЗОПРОВОДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,72 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-	-
2.1-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА	1,06	2,56	-	-	3,62	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	6,16	2,56	-	-	8,72	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.В.ТАРАСЕН

ПРОВЕРИЛ М.Б.ЗЛОБИНА

904-1-81.87 (3)

ФОРМА 3 Инв.№8699/3

-5-

СМЕТА В СУММЕ 7,73 ТЫС.РУБ.

СОГЛАССОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,73 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-81.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ ГПЗС252

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,73 ТЫС.РУБ.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	4,79	-	-	-	4,79	-	-	-	-
2.1-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА	,86	2,08	-	-	2,94	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	5,65	2,08	-	-	7,73	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.М.МОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.Б.ТАРАСЕН

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ТХ

НА ИЗГТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВОЗДУХА ГМВС-250М3/МИН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,938 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 269 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,190 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-2-18	-МОНТАЖ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ	0,12	36,90	9,03	4	3	2	42,00	5
		Т		25,60	4,86			1	6,27	1
2	С159-3393	-ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ	0,12	364,00	-	44	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	ПР-Т 2415 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ТРУБЫ ВЫХЛОПНОЙ М2	1,24	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Е9-153	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИХ КАССЕТ ИЗ УГЛОВОСТАЛИ	1,61	27,10	4,98	44	24	8	25,20	41
		Т		14,80	1,52			2	1,96	3
5	С121-2695	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ УГЛОВОЯ СТАЛИ	1,61	393,00	-	633	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ	0,67	50,20	4,10	34	15	3	34,90	23
		Т		23,10	1,22			1	1,57	1
7	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЯ СТАЛИ	0,67	441,00	-	295	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА ИЗ ПОЛОСОВОЯ СТАЛИ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
9	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЯ СТАЛИ	0,01	441,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАССЕТ ИЗ ПОЛОСОВОЯ СТАЛИ	0,36	50,20	4,10	18	8	1	34,95	13
		Т		23,10	1,22			-	1,57	1
11	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЯ СТАЛИ	0,36	441,00	-	159	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И	0,19	1,30	-	1	-	-	0,11	-
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
13	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	0,28	28,40	0,17	169	69	1	13,88	114
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		0,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
14	С114-102 К=1,03	-ЧАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ШТАПЕЛЬНОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ТУ 21-РСФСР 669-75 МБВ-3	219,74	2,04	-	448	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
15	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	2,19	12,60	0,85	28	26	-	21,10	46
		ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ		11,80	0,82			-	0,93	-
		100М2								
16	С1511-258 К=1,05	-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСК-155/180 ШИРИНОЙ 690,790,890,940,990,1360,1140ММ И ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,05 ДО 0,06ММ	23,01	25,20	-	580	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
17	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ 92СЛОЯ	1,08	36,26	0,30	39	2	-	1,45	2
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2582	147	15		244
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			629	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			624	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА З М.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			863	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1188	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1091	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			184	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.МОГИЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СТ.ТЕХН.ОСИПОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ГШВС-500М3/МИН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ТУРБОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 332 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,235 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-2-18	-МОНТАЖ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ т	0,12	36,90	9,03	4	3	2	42,00	5
2	С159-3393	-СТОИМОСТЬ ТРУБЫ т	0,12	25,60 364,00	4,86 -	44	-	1 -	6,27 -	1 -
3	ПР-Т 245 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ТРУБЫ ВЫХЛОПНОЙ М2	1,24	0,75	-	1	-	-	-	-
4	Е9-153	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА т	1,98	27,10	4,98	54	29	10	25,20	50
5	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ т	1,98	14,80 393,00	1,52 -	778	-	3 -	1,96 -	4 -
6	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ т	0,84	50,20	4,10	42	19	3	34,90	29
7	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ т	0,84	23,10 441,00	1,22 -	370	-	-	1,57 -	1 -
8	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ т	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
9	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ т	0,02	23,10 441,00	1,22 -	9	-	-	1,57 -	- -
10	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАССЕТ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ т	0,45	50,20	4,10	23	10	2	34,90	16
11	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ т	0,45	23,10 441,00	1,22 -	198	-	-	1,57 -	1 -
12	Е26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ	0,23	1,30	-	1	-	-	8,11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		0,06	-			-	-	-
		М2								
13	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	10,18	20,40	0,17	208	85	2	13,80	140
				8,37	0,05			1	0,06	1
		М3								
14	С114-102 К=1,03	-МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ШТАПЕЛЬНОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА ТУ 21-РСФСР 669-75 МБВ-3	270,25	2,04	-	551	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
15	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	2,70	12,60	0,05	34	32	-	21,10	57
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
16	С1511-258 К=1,05	-ЛАКОТКАНИ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 10156-78Е СТЕКЛОТКАНЬ МАРКИ ЛСК-155/180 ШИРИНОЙ 698,790,890,940,990,1060,1149ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,05 ДО 0,06ММ	28,39	25,20	-	715	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10М2								
17	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 С АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ В2СЛОЯ	1,28	36,26	0,30	46	3	-	1,45	2
				1,96	0,08			-	0,10	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3079	181	19		300
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			764	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			759	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			827	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			840	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			551	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		213
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1475	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1732	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	235	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.МОГИЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СТ.ТЕХН.ОСИПОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту шумоглушителей турбокомпрессорных станций ПШВС - 250

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	269
Заработная плата	руб.	I90
Строительные машины	руб.	I5
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
(связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел.час	-
Заработная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	-

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела Е.А.Селихов

Составила Г.В.Красноперова

Проверила М.В.Злобина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту шумоглушителей турбокомпрессорных станций ПШВС - 500

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	332
Заработная плата	руб.	235
Строительные машины	руб.	I9
ПРОЧИЕ РАБОТЫ		
(связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	-
Заработная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела Е.А.Селихов

Составила Г.В.Красноперова

Проверила М.В.Злобина

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул Эжена Потье № 12

2/14
Заказ № 4329 Инв № 9699/3 Тираж 350

Сдано в печать 18/5 1988 Цена 0 57

gost.e-ecolog.ru