ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-88.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ
ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ ДЛЯ ГШВ80-ГШС60-ГШВ120-ГШС120

Ц-0-72

9700/3

gost.e-ecolog.ru

904-1-80.87 (3)

9700/3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-80.87

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ

АЛЬБОМ 3

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	ГШС60	0,46ТЫС.РУБ.
	ГШВ80	2,66ТЫС.РУБ.
	ГШВ120	2,93ТЫС.РУБ.
	ГШВ120	1,32ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ГШС60	0,46ТЫС.РУБ.
	ГШВ80	2,66ТЫС.РУБ.
	ГШВ120	2,93ТЫС.РУБ.
	ГШВ120	1,32ТЫС.РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
Приказ № 518 от 11.09. 1987г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
11.09. 1987г.
ПРИКАЗ № 518

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Д.ТАТЬЯННИКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1.		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	N1	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
3.	N2	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	5
4.	1-Тх	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС60	6
5.	2-Тх	ТО ЖЕ,ВСАСЫВАНИЯ ГШВ60	8
6.	3-Тх	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС120	11
8.	4-Тх	ТО ЖЕ,ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-122	13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГМВ60;ГМС60;ГМВ120;ГМС120 СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР ОТ 18 МАЯ 1982 Г.N 141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1.01.84Г. ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ И ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
3. НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ -8,6 ПРОЦЕНТОВ
4. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АЛЬБОМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ М.В.ЗЛОБИНА

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 2,66 ТЫС.РУБ.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 2,66 ТЫС.РУБ.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ГМ80

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,66 ТЫС.РУБ.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,82	-	-	-	1,82	-	-	-	-
2.1-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ	,59	,25	-	-	,84	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,41	,25	-	-	2,66	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Г.В.КРАСНОПЕРОВА

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 2,93 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 2,93 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-80.87 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ Г=8120

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,93 ТЫС.РУБ.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,93	-	-	-	1,93	-	-	-	-
2.1-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ	,70	,30	-	-	1,00	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,63	,30	-	-	2,93	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Г.В.КРАСНОПЕРОВА

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС 60

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,455 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 58 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СЕКЦИЯ,ПАТРУБКОВ ИЗ ЛИТОВОЙ СТАЛИ	0,50	50,20	4,10	25	12	2	34,90	17
		т		23,10	1,22			1	1,57	1
2	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,50	441,00	-	221	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
3	Е26-16	-МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	1,00	20,40	0,17	22	9	-	13,80	15
		м3		0,37	0,05			-	0,06	-
4	С116-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	27,01	2,04	-	57	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
5	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,00	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
		100м2		11,80	0,02			-	0,03	-
6	С1511-255	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	0,00	25,20	-	22	-	-	-	-
		10м2		-	-			-	-	-
7	Е26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,42	1,30	-	1	-	-	0,11	-
		м2		0,06	-			-	-	-
8	С111-58	-БОЛТЫ,ГАЙКИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	22,65	0,59	-	13	13	-	0,90	20
		м2		0,59	-			-	-	-
10	Е13-148 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ НЦ-132 В2СЛОЯ	0,13	76,60	0,34	10	-	-	1,46	-
		100м2		1,90	0,10			-	0,13	-
11	24-15 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ПАТТРУБКА И СЕКЦИЯ	5,51	0,75	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			382	35	2		54
			РУБ.					1		1
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	86		22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ТАМУРОВА

ПРОВЕРИЛ ЗЛОБИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-80М3/МИН ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,839 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 112 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,877 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАСЕТ,КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ т	0,25	58,20 23,10	4,10 1,22	13	6	1 -	34,92 1,57	9 -
2	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ т	0,25	441,00 -	- -	110	-	- -	- -	- -
3	Е9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЛАНЦА ИЗ УГОЛКА т	0,03	27,10 14,80	4,98 1,52	1	-	- -	25,20 1,96	1 -
4	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА т	0,03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
5	Е9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАЛИКА,КАРКАСА ИЗ ПРУТКА т	0,11	27,10 14,80	4,98 1,52	3	2	- -	25,20 1,96	3 -
6	С124-48	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРУТКА т	0,11	224,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
7	Е10-28	-РАМКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА М3	1,04	110,00	1,30	114	13	1	24,00	25
8	Е26-16	-МАТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА М3	4,34	12,90 28,40	0,39 0,17	89	36	- 1	0,50 13,80	1 60
9	С114-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА КГ	111,75	8,37 2,04 -	0,05 - -	228	-	- - -	0,06 - -	- - -
10	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,30	12,60	0,05	4	4	-	21,10	6
11	С1511-258	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	3,17	11,80 25,20	0,02 -	80	-	- -	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2								
12	С111-350	-ЗАЖИМ-ПРОВОЛОКА	0,01	222,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С111-58	-БОЛТЫ,ГАЙКИ,ШУРУПЫ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	1,25	1,30	-	2	-	-	0,11	-
		М2		0,06	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			689	61	3		104
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			80	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			80	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			470	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			153	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	53	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			261	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			78	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			43	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			139	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	8	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			12	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			162	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			839	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	77	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ИНЖ.ТАМУРОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА СТРАВЛИВАНИЯ ГШС-120

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,315 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,897 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СЕКЦИЯ,ПАТРУБКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,67	50,20	4,10	84	39	7	34,90	58
		т		23,18	1,22			2	1,57	3
2	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,67	441,00	-	736	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
3	Е26-16	-МАТЫ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	2,43	20,40	0,17	50	20	-	13,80	34
		м3		8,37	0,05			-	0,06	-
4	С114-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	62,57	2,04	-	128	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
5	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕЛОТКАНЬЮ	0,20	12,60	0,05	3	2	-	21,10	4
		100м2		11,80	0,02			-	0,03	-
6	С1511-258	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	2,12	25,20	-	53	-	-	-	-
		100м2		-	-			-	-	-
7	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,48	1,30	-	1	-	-	0,11	-
		м2		0,06	-			-	-	-
8	С111-58	-БОЛТЫ,ГАЙКИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	Е13-263	-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ	26,40	0,59	-	16	16	-	0,90	24
		м2		0,59	-			-	-	-
10	Е13-148 К=2	-ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ НЦ-132 В2СЛОЯ	0,23	76,60	0,34	18	-	-	1,46	-
		100м2		1,90	0,10			-	0,13	-
11	24-15 ТАБ СТР96	-ПЕРФОРАЦИЯ ПАТРУБКА И СЕКЦИЯ	19,72	0,75	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1110	77	7		120
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			820	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			736	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ИНЖ. ТАМУРОВА

ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: СТ. ТЕХН. ОСИПОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-12ВМЗ(МИН ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТТАНЦИЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,999 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 133 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,698 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАСЕТ,КАРКАСА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,31	58,20	4,18	16	7	1	34,90	11
		Т		23,18	1,22			-	1,57	-
2	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,31	441,00	-	137	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	Е9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ФЛАНЦА ИЗ УГОЛКА	0,03	27,18	4,98	1	-	-	25,20	1
		Т		14,88	1,52			-	1,96	-
4	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГОЛКА	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е9-153	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВАЛИКА,КАРКАСА ИЗ ПРУТКА	0,13	27,18	4,98	4	2	-	25,20	3
		Т		14,88	1,52			-	1,96	-
6	С124-48	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРУТКА	0,13	224,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	Е10-28	-РАМКА ИЗ ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА	1,17	110,00	1 [illegible]	129	15	1	24,00	28
		М3		12,90	0,39			-	0,50	1
8	Е26-16	-МАТЫ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	5,25	20,40	0,17	107	44	1	13,00	72
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
9	С114-102	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	135,19	2,04	-	276	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
10	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ МАТОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,36	12,60	0,85	4	4	-	21,10	8
		100М2		11,80	0,82			-	0,03	-
11	С1511-258	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	3,75	25,20	-	94	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2								
12	С111-358	-ЗАЖИМ-ПРОВОЛОКА	0,01	222,00	-	2	-	-	-	-
		Т								
13	С111-58	-БОЛТЫ,ГАЙКИ,ШУРУПЫ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
14	Е26-58	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	1,57	1,30	-	2	-	-	0,11	-
		М2		0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			819	72	3		123
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			94	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			176	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			313	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			178	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Селихов

СОСТАВИЛ Тамурова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
шумоглушителей поршневых компрессорных станций ГШВ I20
ГШВ I20

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	266
Заработная плата	руб.	I87
Строительные машины		I0
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	-
Заработная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	-

Главный инженер проекта В.Д.Коган
Начальник отдела Е.А.Селихов
Составила Г.В.Краснопёрова
Проверила М.В.Злобина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
шумоглушителей поршневых компрессорных станций ПШВ 80
ПШС 60

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
(монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	I70
Заработная плата	руб.	II9
Строительные машины	руб.	5
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	-
Заработная плата	руб.	-
Строительные машины	руб.	-

Главный инженер проекта В.Д.Коган
Начальник отдела Е.А.Селихов
Составила Г.В.Красноперова
Проверила М.В.Злобина

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

20/3
Заказ № 3155 Инв № 9700/3 Тираж 560
Сдано в печать 22/4 1988 Цена 0-72

gost.e-ecolog.ru