ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-76.86

Здание поста электрической централизации до 50 стрелок

Стены из кирпича

СВ-72-84

Альбом 5

С м е т ы

Часть 1

ОБЪЕКТНАЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
(основное решение)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-76.86

Здание поста
электрической централизации
до 50 стрелок

Стены из кирпича

СЗ-72-84

Альбом 5

С м е т ы

Часть I

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы (основное решение)

Часть 2 - Локальные сметы (варианты)

Стоимость:

Общая	78,72 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	67,22 тыс.руб.
I м3 здания (от строительно-монтажных работ)	40,20 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипротранссигналсвязь"

Утвержден
Министерством путей сообщения
СССР
приказ № Д-19496
от 26.06.86
и введен в действие
с 01.01.87

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
1	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича.	4
3	Локальная смета № I-I к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы подземной части здания /основное решение/	7
4	Локальная смета № I-2 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На специальные работы подземной части здания /основное решение/	I3
5	Локальная смета № I-3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На общестроительные работы надземной части здания /основное решение/	I9
6	Локальная смета № I-4 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На хозяйственно-питьевой водопровод /основное решение/	37
7	Локальная смета № I-5 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На горячее водоснабжение /основное решение/	41
8	Локальная смета № I-6 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На канализацию	44
9	Локальная смета № I-7 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На внутренние водостоки.	47
I	2	3
I0	Локальная смета № I-8 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На отопление /основное решение/	49
II	Локальная смета № I-9 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На тепловой узел	54
I2	Локальная смета № I-I0 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На вентиляцию /основное решение/	59
I3	Локальная смета № I-II к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На электроосвещение	64
I4	Локальная смета № I-I2 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж силового электрооборудования /основное решение/	70
I5	Локальная смета № I-I3 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На монтаж дизельгенератора ДГА-2-24М /основное решение/	73
I6	Локальная смета № I-I4 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На автоматизацию вентиляции /основное решение/	79
I7	Локальная смета № I-I5 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, радиофикации, часофикации и пожарной сигнализации	87
I8	Локальная смета № I-I6 к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича. На приобретение инструмента, инвентаря и мебели	91
I9	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича.	91

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для строительства СН 227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

Сборники единых единичных расценок на строительные конструкции и работы,

сборники расценок на монтаж оборудования,

прейскуранты оптовых цен на оборудование,

сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции,

сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Сметная документация разработана для I.I территориального района в ценах I984 года.

В локальных сметах накладные расходы приняты в размере:

I6,5% на общестроительные работы

8,6% на металлоконструкции

I3,3% на сантехнические работы

В сметах на монтаж электрооборудования заработная плата принята с учетом поясного коэффициента для I.I. территориального района, равного I.

При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 8% на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 80% от основной заработной платы.

Объектная смета составлена для основного решения здания, учитывающего отопление от внешнего источника тепла и температуру наружного воздуха минус 30°С.

На варианты решений даны дополнительные локальные сметы.

Типовым проектом, кроме основного решения, предусмотрены вариантные решения конструкций фундаментов /КЖ-3/, изменений стен, кровли, отопления в зависимости от температуры наружного воздуха /АР-5, АР-I2, ОВ-3/, устройство встроенной котельной /АР-4,ОВ-5/ и т.д.

Альбом 5 часть 2 /сметы/ содержит локальные сметы на вариантные решения проекта, которые используются при привязке проекта к местным условиям строительства.

Технологическое оборудование для устройств ЭЦ и связи определяется проектом электрической централизации /ЭЦ/ для каждой конкретной станции, его стоимость и монтаж в типовой проект здания не входят.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича.

Сметная стоимость 78,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу руб.
Iм2 общей площади здания 209,92 руб.
Iм3 объема здания 47,08 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основн. заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	норма тивной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета № I-I	Общестроительные работы подземной части здания /основное решение/	8,49	-	-	-	8,49				м3	I67I,9	5,09
2	Смета № I-2	Специальные работы подземной части здания /основное решение/	I,2I	-	-	-	I,2I				м3	I67I,9	0,72
3	-"- № I-3	Общестроительные работы надземной части здания /основное решение/	39,76	-	-	-	39,76				"	"	23,78
4	-"- № I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод /основное решение/	I,27	0,02	0,I5	-	I,44				м3	I67I,9	0,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	Смета № I-5	Горячее водоснабжение /основное решение/	0,42	-	-	-	0,42				м3	I67I,9	0,25
6	-"- № I-6	Канализация	0,53	-	-	-	0,53				"	"	0,32
7	-"- № I-7	Внутренние водостоки	0,I4	-	-	-	0,I4				"	"	0,08
8	-"- № I-8	Отопление /основное решение/	2,92	0,0I	0,09	-	3,02				"	"	I,8I
9	-"- № I-9	Тепловой узел	I,2I	0,0I	0,II		I,33				"	"	0,79
I0	-"- № I-I0	Вентиляция /основное решение/	2,74	-	0,27		3,0I				"	"	I,8I
II	-"- № I-II	Электроосвещение		2,86	0,47		3,33				"	"	I,99
I2	-"- № I-I2	Монтаж силового электрооборудования /основное решение/		0,79	0,07	-	0,86				"	"	0,5I
I3	-"- № I-I3	Монтаж дизельгенератора ДГА-2-24М /основное решение/	0,07	2,8o	6,36	-	9,23			"	"	"	5,52
I4	-"- № I-I4	Автоматизация вентиляции /основное решение/		0,80	0,4I		I,2I				"	"	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	Смета № I-I5	Приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, радиофикации, часофикации и пожарной сигнализации		I,I7	2,65	-	3,82				м3	I67I,9	2,28
I6	-"- № I-I6	Приобретение инструмента, инвентаря и мебели		-	0,92	-	0,92				"	"	0,55
I7		Итого	58,78	8,44	II,5		78,72				м3	I67I,9	47,08

Директор /или главный инженер/ проектной организации А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук. группы Т.Н.Климова

Сличил Е.В.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок стены из кирпича на общестроительные работы подземной части здания /основное решение/

Сметная стоимость 8,494 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. руб.
Iм2 общей площади здания 22,62 руб.
Iм3 объема здания 5,08 руб.

Основание: Т.П. 501-
Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Земляные работы							
I	EI-II28	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы	I00м2	4,00	0,30	I	-/I	-	I/-
2	EI-I74 т.ч.тб.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на	I000м3	0,08	I47,08	I2	-/I3	I	I2/5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ							
3.	Е1-175 т.ч.тб.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,09	175,14	15 16	- -	1 1	15 6
4.	Е1-56 т.ч.тб.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,15	148,22	23 23	- -	1 1	22 9
5.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	251,00	0,29	73 -	- -	- -	- -
6.	Е1-194 т.ч.тб.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,17	11,48	2 2	- -	- -	2 1
7.	Е1-936 т.ч.п.3.6 7	-ДОБОР ВРУЧНУЮ	100М3	0,07	121,20	8 8	- -	8 -	- -
8.	Е1-257 т.ч.тб.3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,16	20,46	3 3	- -	- -	3 1
9.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,59	9,69	15 16	- -	10 4	6 4
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	190 82	- -	21 6	61 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	47			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	190			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
10.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	11,00	9,31	102 7	- -	4 1	3 1
11.	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	13,00	2,09	27 27	- -	7 7	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Е7-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкцийдо 0,5Т	шт	8,00	1,52	12	- 12	3	9 3
13.	Е7-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5Т	шт	25,00	2,99	75	- 75	19	56 20
14.	608-79 п.9-110	-Плиты фундаментные	м3	22,94	53,88	1236	- -	-	- -
15.	С147-15	-Проволочная арматура В-1	100кг	0,34	32,10	11	- -	-	- -
16.	С147-1	-Арматура А-1	100кг	0,81	22,90	18	- -	-	- -
17.	С147-8	-Арматура А-3	100кг	1,31	25,00	33	- -	-	- -
18.	Е7-400	- Установка блоков стен подвалов массой до 0,5Т	шт	139,00	1,50	209	- 141	31	110 40
19.	Е7-401	-Установка блоков стен подвалов массой до 1т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	27,00	1,95	53	- 38	8	30 11
20.	Е7-402	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5Т	шт	71,00	2,96	210	- 149	33	116 43
21.	608-78 п.3-19	-Блоки фундаментные прямоугольные плоские объемом до 0,3м3 из бетона М100	м3	24,90	44,20	1101	- -	-	- -
22.	608-78 п.3-11	-Блоки фундаментные прямоугольные плоские объемом от 0,3 до 0,5м3	м3	10,96	42,50	466	- -	-	- -
23.	608-78 п.3-3	-Блоки фундаментные прямоугольные плоские объемом более 0,5 м3	м3	36,42	40,90	1490	- -	-	- -
24.	Е6-20	-Бетон по месту М100	м3	5,70	31,69	181	- 13	9	4 1
25.	Е22-1	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных	м	22,70	1,67	38	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ					4		-
26	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,02	355,00	7	- 1	1	- -
27	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,50	279,50	140	- 8	5	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6807	- 475	124	351 127
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5409			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	251			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	892			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	506			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6807			
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0,300							
28	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	3,80	52,94	201	- 34	30	4 1
29	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,05	338,00	17	- -	-	- -
30	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,07	325,00	23	- -	-	- -
31	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,11	392,00	43	- -	-	- -
32	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,03	329,00	10	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	371	- 34	30	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	294			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	83			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	371			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА							
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,95	43,34	84	-	7	2
							9		1
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	20,54	29,33	602	-	33	-
							33		-
35	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	100М2	0,73	82,59	61	-	11	1
							12		-
36	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВ.М200	100М2	0,35	74,52	26	-	3	-
							3		-
37	Е11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИЗ РАСТВ.М200	100М2	0,35	58,88	20	-	-	-
							-		-
38	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,26	125,00	32	-	9	2
							11		1
39	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,26	83,80	22	-	4	1
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	1065	-	67	6
							73		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	847			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	139			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	79			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ	1065			
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е15-201	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,48	85,29	41	- 19	17	2 1
41	Е15-527	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,48	14,30	7	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	61	- 23	21	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	61			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8494	- 687	263	424 157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6750			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	420			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1113			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	631			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8494			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на специальные работы подземной части здания /основное решение/

Основание: Т.П.50I-
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,215 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания 3,23 руб.
Iм3 объема здания 0,72 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Подпольные каналы							
I	Е8-I0	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	3,I0	9,3I	29	-/2	I	I/-
2	Е7-723	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	I,95	6,93	I4	-/I0	4	6/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	3.608-1499 П8-521	=Лотки объемом до 0,2м3 м200	м3	1,35	73,66	99	-	-	-
4.	4.608-1490 П8-503	=Плиты плоские, размером до 3м2 м200	м3	0,60	59,16	35	-	-	-
5.	С147-8	=Арматура А-3	100КГ	0,78	25,00	20	-	-	-
6.	С147-15	=Проволочная арматура В-1	100КГ	0,15	32,10	5	-	-	-
7.	С147-1	=Арматура А-1	100КГ	0,15	22,90	3	-	-	-
8.	Е11-11	=Днище каналов из бетона М100	м3	2,20	29,33	65	- 4	4	-
9.	Е6-90	=Стены каналов из бетона М100 толщ.100мм	м3	1,90	32,20	61	- 26	3	1
10.	Е6-185	=Устройство перекрытий каналов железобетонных из бетона М-200 из бетона М150	м3	1,20	45,42	55	- 7	6	1 -
11.	Ц8-406-4	=Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 80мм	100М	0,47	98,40	46	- 38	21	17 6
12.	Ц8-406-5	=Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 100мм	100М	0,08	143,00	11	- 9	5	4 1
13.	С113-402	=Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и А из стали марок 15,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-Дн; толщина стенок в мм-Т Дн-89 Т-4	М	46,62	1,95	91	-	-	-
14.	С113-409	=Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской группы Б и А из стали марок 15,20,25 ГОСТ 8732-78, наружный диаметр в мм-Дн; толщина стенок в мм-Т Дн-102 Т-4	М	8,00	2,26	18	-	-	-
15.	Е26-63	=Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листами и	100М2	0,08	64,40	5	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ					4		-
16	ПР-НТ 06-04 п.817	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	8,40	1,94	16	-	-	-
							-		-
17	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	-	441,00		-	-	-
							-		-
18	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,30	355,00	107	-	11	-
							11		-
19	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,19	50,00	9	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	868	-	84	32
							116		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	689			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	94			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	153			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	115			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	868			
		РАЗДЕЛ 2. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ДГА-2-24М							
20	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,40	29,33	12	-	1	-
							1		-
21	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	70,04	2	-	-	-
							-		-
22	Е7-338	-УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ТОЛЩИНОЙ 30ММ	М	2,60	5,45	14	-	-	-
							-		-
23	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ Ж/Б ИЗ БЕТОНА М150	М3	1,90	36,52	69	-	5	3
							8		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,02	392,00	8	-	-	-
							-		-
25.	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
							2		-
26.	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	97,72	3	-	1	-
							1		-
27.	Е6-74 К=2	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,03	77,72	2	-	-	-
							-		-
28.	Е41-1	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 10ММ	100М2	0,01	138,00	2	-	-	-
							-		-
29.	Е41-2	-ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛИТЫМ АСФАЛЬТОМ В ДВА СЛОЯ ПО 20ММ	100М2	0,01	250,00	3	-	-	-
							-		-
		КОЛОДЦЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА И ГЛУШИТЕЛЯ							
30.	Е1-56 Т.Ч.ТБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	148,22	2	-	-	2
							2		1
31.	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	0,45	10,35	5	-	1	-
							1		-
32.	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,85	13,74	12	-	2	9
							11		3
33.	608-7113 П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/	М3	0,36	68,10	25	-	-	-
							-		-
34.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,90	1	-	-	-
							-		-
35.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,24	32,10	8	-	-	-
							-		-
36.	608-7121 П.9-237	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КЦО-1	М	0,14	14,90	2	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	608-7121 П.9-253	-Мольца диам. 700мм выс. 0,80м	М	2,67	12,30	33	- / -	-	- / -
38.	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	2,00	1,27	3	- / 2	2	- / -
39.	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	17,80	36	- / -	-	- / -
40.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,06	90,00	5	- / 1	1	- / -
41.	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	М2	6,70	0,21	1	- / 1	1	- / -
42.	Е1-257 Т.Ч.ТБ,3	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,01	20,46	1	- / -	-	- / -
43.	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,10	9,69	1	- / 1	1	- / -
44.	Е1-960	-РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	100М3	0,03	74,50	2	- / 2	2	- / -
		ФУНДАМЕНТ ПОД НАСОС							
45.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,10	29,33	3	- / -	-	- / -
46.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2		70,04	1	- / -	-	- / -
47.	Е7-338	-УКЛАДКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК ТОЛЩИНОЙ 0ММ	М	0,40	5,45	2	- / -	-	- / -
48.	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (М150)	М3	0,18	36,52	7	- / -	-	- / -
49.	С124-43	-АРМАТУРА В1	Т		392,00		- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	-	441,00	-	-	-	-
51	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	-	97,72	1	-	-	-
52	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 1ОММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	-	38,86	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	347	-	19	14
							33		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	276			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	53			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	347			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1215	-	83	46
							129		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	965			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	98			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	206			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	160			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	90			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1215			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок стены из кирпича на общестроительные работы надземной части здания /основное решение/

Основание: т.п. 501-

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	39,767 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	I06,05 руб.
I м2 общей площади здания	I06,05 руб.
I м3 объема здания	23,79 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Стены наружные							
I	E8-74-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 5I0 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I62,20	44,7I	7252	- / 589	459	I30 / 39
2	E8-72-2	Кладка стен из пустотелого эффективного кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом, толщиной 380 мм, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м и 250 мм	м3	34,50	47,54	I640	- / I42	II2	30 / 9
3	E8-59	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,I5	42I,00	63	- / 4	4	- / -
4	E8-30-2	Стены из пустотелого эффективного кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	25,00	38,2I	955	- / 75	55	20 / 6
5	E7-668	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	I,40	7	- / 3	3	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	608-78 П.9-96	-ПЛИТЫ ОПОРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ П-6	М3	0,30	62,70	19	-	-	-
7	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,03	32,10	1	-	-	-
8	Е7-287	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,11	293,00	32	-	1	-
9	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	54,00	0,29	16	1 -	4	- 8
10	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,54	64,40	99	12 -	-	3 -
11	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	11,00	1,55	17	- -	5	- 11
12	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,89	64,40	122	16 -	-	4 -
13	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,22	32,10	7	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,81	25,00	20	-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	28,90	6	-	-	-
16	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,38	32,10	12	-	-	-
17	Е9-94	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0,76	29,20	22	- -	7	- 11
18	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,71	138,00	98	18 -	-	4 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	13061	- 860	650	210 65

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10268
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	704
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1694
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	958
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12920
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	120
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	98
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ 141			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ							
19	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М НА РАСТВОРЕ М50	М3	1,72	34,26	59	- 5	4	1 -
20	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	72,10	34,01	2452	- 209	151	58 17
21	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,08	421,00	34	- 2	2	- -
22	Е26-31	-ПРОКЛАДКА ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	0,75	35,90	27	- 10	10	- -
23	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,77	25,60	20	- -	-	- -
24	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	20,00	0,29	6	- 5	2	3 1
25	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,00	1,55	3	- 3	1	2 1
26	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,47	64,40	95	- -	-	- -
27	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,06	32,10	2	- -	-	- -
28	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	0,23	22,90	5	- -	-	- -
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,90	1	- -	-	- -
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ 3404	- 234	170	64 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2705
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	189
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	447
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	252
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3404

РАЗДЕЛ 3 ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	44,00	4,72	208	- 108	61	47 17
32	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	3,15	13	- 7	4	3 1
33	608-91056 П.619	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-8А4Т	ШТ	19,00	67,60	1284	-	-	-
34	608-91056 П.602	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.15-6А4Т	ШТ	25,00	82,20	2055	-	-	-
35	608-91056 П.11-146 ПРИМ.П.26 ПРИЛ.1	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК30.15-8Т	М2	17,76	8,07	143	-	-	-
36	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	5,00	1,55	8	- 7	2	5 2
37	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,75	64,40	48	-	-	-
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,24	25,00	6	-	-	-
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,90	1	-	-	-
40	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
41	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	16,50	52,94	874	- 152	131	21 6
42	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	0,50	44,54	22	- 2	2	- -
43	Е6-184	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	1,90	42,84	81	- 8	7	1 -
44	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,88	338,00	297	-	-	-
45	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,67	325,00	218	-	-	-
46	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	Т	0,53	392,00	208	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,02	342,00	7	-	-	-
48	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
49	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,09	329,00	30	-	1	-
50	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	3,00	2,43	7	-	3	3
51	608-1358 П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,18	90,20	16	-	-	-
52	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,07	22,90	2	-	-	-
53	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	32,10	2	-	-	-
54	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,18	41,30	7	-	-	-
55	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,18	17,80	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	6981	-	212	80
							292		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5548			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	239			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	748			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	915			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	518			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6981			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ							
56	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	М3	18,50	17,87	331	-	22	20
							42		6
57	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	М3	32,45	35,24	1144	-	42	19
							61		6
58	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,32	51,61	120	-	18	2
							20		1
59	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С	100М2	2,32	319,00	739	-	121	34
							155		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350							
60	Е6-86	-СЕТКА МОЛНИЕЗАЩИТН.	Т	0,02	15,30	1	-	-	-
61	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	-	-	-
62	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,26	192,00	49	-	12	-
							12		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	3010	-	215	75
							290		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2391			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	238			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	395			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	224			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3010			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ							
63	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,90	496,24	942	-	140	14
							154		4
64	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	18,00	0,29	5	-	1	3
							4		1
65	608-76 п.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,38	64,40	24	-	-	-
66	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,08	32,10	3	-	-	-
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1	-	-	-
68	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,12	17,30	2	-	1	-
							1		-
69	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	0,96	35,50	34	-	12	1
							13		-
70	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,94	25,60	24	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	1300	-	154	18
							172		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 1035			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ 139			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ 28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ 170			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ 95			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ 1300			
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА							
71	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	23,23	4,47	104	- 43	35	8 2
72	С122-18	-БЛОК ОКОННЫЙ ОР 12-9А	М2	23,23	21,00	488	- -	-	- -
73	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	23,23	0,92	21	- 8	8	- -
74	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25,ПД16-25,ПД 16-25	М	17,19	1,92	33	- -	-	- -
75	С111-406-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	23,00	1,78	41	- -	-	- -
76	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,23	242,00	56	- 6	6	- -
77	Е10-119	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	4,90	4,26	21	- 14	14	- -
78	Е10-118	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,07	5,18	11	- 6	6	- -
79	С122-211	-БЛОК БАЛКОННЫЙ ДВЕРНОЙ БР28-18	М2	4,90	25,90	127	- -	-	- -
80	С122-207	-БЛОК БАЛКОННЫЙ БР24-9	М2	2,07	23,40	48	- -	-	- -
81	С111-443	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	5,43	5	- -	-	- -
82	С111-445	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВУПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	1,00	9,41	9	- -	-	- -
83	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,07	160,00	11	- 1	1	- -
84	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ	Т	0,01	50,20	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ					-		-
85	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОМЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 7	Т	0,01	464,00	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	1234	-	70	8
							78		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	975			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	751			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	161			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	92			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1228			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	5			
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		РАЗДЕЛ 7. АВЕРИ							
86	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	20,59	1,45	30	-	11	7
							18		2
87	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	6,63	1,19	8	-	3	2
							5		1
88	Е10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	30,59	2,00	61	-	20	4
							24		1
89	Е10-108	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	7,04	1,58	11	-	4	1
							5		-
90	С122-264	-БЛОК АВЕРНОЙ ПА5	М2	14,42	28,30	408	-	-	-
							-		-
91	С122-230	-ТО ЖЕ, АН21-10 ЩП	М2	4,10	16,90	69	-	-	-
							-		-
92	С122-219	-ТО ЖЕ, АГ21-10, АГ21-12	М2	18,91	13,50	255	-	-	-
							-		-
93	С122-217	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С	М2	11,12	15,00	167	-	-	-
							-		-
94	С122-224	-ТО ЖЕ, АО21-13	М2	2,63	9,79	26	-	-	-
							-		-
95	С122-266	-ТО ЖЕ, АС20-7.7Т	М2	3,11	28,60	89	-	-	-
							-		-
96	С122-235	-БЛОК АВЕРНОЙ АН20-7.7-9	М2	10,56	16,00	169	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,07	222,00	16	-	4	-
98	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	24,00	2,97	71	4 -	-	- -
99	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	5,00	3,23	16	- -	-	- -
100	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	- -	-	- -
101	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	8,94	9	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1779	- 56	42	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1412			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1286			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	233			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	134			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1779			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
102	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	1,82	1,83	3	-	2	-
103	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	1,82	0,69	1	2 -	1	- -
104	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩ.20ММ	100М2	0,08	82,59	6	1 -	1	- -
105	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.60ММ	100М2	0,13	82,59	11	1 -	2	- -
106	Е11-58 К=8	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	125,26	16	2 -	-	- -
107	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.27ММ	100М2	1,61	82,59	133	- 25	23	2 1
108	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,61	15,66	25	- -	-	- -
109	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	М3	0,26	16,19	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,35	628,00	217	-	34	1
111	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,07	394,00	29	35 -	5	- -
112	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	100М2	2,48	421,00	1043	5 -	108	- 2
113	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,11	16,60	2	110 -	2	1 -
114	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	1,16	25,60	30	2 -	-	- -
115	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,21	34,80	7	- -	3	- 3
116	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	10М	2,13	1,51	3	6 -	-	1 -
117	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,42	417,41	175	- -	26	- 2
118	Е13-14	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 10ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ	М2	24,24	5,19	126	28 -	26	1 1
119	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,11	119,69	14	27 -	2	- -
120	Е11-68 К=14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,11	213,53	24	2 -	1	- -
121	Е27-126	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	100М2	0,11	0,59	1	1 -	-	- -
122	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,03	232,00	7	- -	-	- -
123	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,44	221,00	98	- -	15	3 -
124	Е10-195	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	М2	4,56	1,71	8	18 -	1	1 -
125	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,03	85,00	4	1 -	-	- -
126	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ЩИТОВ	100М2	0,05	421,00	19	- -	2	- -
127	Е10-131	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО АСБЕСТУ	М2	4,56	3,74	17	2 -	2	- -
128	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ УГОЛКОМ	100М2	0,05	259,00	12	2 -	8	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	ПР-НТ01-23 П.8-001	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	Кг	4,40	2,86	13	11 -	-	2 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	2575	- 281	264	17 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2023			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	261			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	335			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	188			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2546			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ							
130	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,26		- 5	2	3 1
131	Е7-502	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	3,51	11	- 10	4	6 2
132	Е7-668	-УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ	ШТ	23,00	1,40	32	- 17	14	3 1
133	608-92333 П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	7,92	10,80	86	- -	-	- -
134	608-92335 П.11-169 ПРИЛ.2 ТБ.8	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	9,75	12,37	121	- -	-	- -
135	608-92339 П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М	27,60	1,67	46	- -	-	- -
136	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,07	823,00	58	- 2	2	- -
137	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	1,40	6	- 2	2	- -
138	608-78 П.9-96	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	М3	0,08	62,70	5	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,05	32,10	2	-	-	-
							-		-
		ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА							
140	Е7-668	-УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ	ШТ	22,00	1,40	31	-	13	3
							16		1
141	608-92338 П.11-172	-ПАНЕЛИ С НАРУЖНЫМ/ФАСАДНЫМ/ СЛОЕМ ИЗ ОБЫЧНОГО РАСТВОРА, ОБЪЕМНАЯ МАССА 1000КГ/М3, ТОЛЩ.КОНСТРУКЦИИ 25СМ	М2	26,62	3,72	99	-	-	-
							-		-
142	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,08	46,80	4	-	2	1
							3		-
143	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,08	327,00	26	-	-	-
							-		-
144	Е9-46	-СРЕМЯНКА	Т	0,13	58,00	8	-	2	5
							7		2
145	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,13	358,00	47	-	-	-
							-		-
146	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,05	441,00	22	-	6	-
							6		-
147	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
							-		-
148	Е26-63	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	0,07	64,40	5	-	3	-
							3		-
149	ПР-НТ 06-04 П.817	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	7,27	1,94	14	-	-	-
							-		-
150	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	Т	0,01	342,00	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	792	-	50	21
							71		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	552
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	51
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	49
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	693
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	85
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	99			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
151	Е15-240	-ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА МРАМОРНОЙ	100М2	0,52	108,00	56	- 12	8	4 1
152	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	5,30	9,43	50	- 12	12	- -
153	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	0,76	49,70	38	- 19	19	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	181	- 43	39	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	181			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
154	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	100М2	2,85	5,35	15	- 9	9	- -
155	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,44	5,84	8	- 7	7	- -
156	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	100М2	2,06	60,80	126	- 34	32	2 1
157	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	5,57	76,30	425	- 135	129	6 2
158	Е15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1,15	84,50	97	- 24	23	1 -
159	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	3,12	76,70	239	- 90	87	3 1
160	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,38	422,00	160	- 37	36	1 -
161	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	100М2	0,25	71,20	18	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	8,87	98,38	873	7 -	355	- 55
163	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,15	73,00	11	410 -	6	32 3
164	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,15	342,00	51	9 -	-	1 -
165	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ СГШ	100М2	0,53	127,37	68	- -	19	- 2
166	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	100М2	0,41	598,00	247	21 -	65	1 1
167	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,41	156,00	64	66 -	9	- -
168	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	100М2	0,41	172,00	71	9 -	9	- -
169	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,41	123,00	51	9 -	42	- -
170	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	42,54	0,57	24	42 -	-	- -
171	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	0,72	350,00	252	- -	66	- 2
172	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	100М2	0,72	153,00	110	68 -	14	1 -
173	Е34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	100М2	0,72	168,00	121	14 -	12	- -
174	Е34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,72	97,70	70	12 -	61	- -
175	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	74,26	0,57	42	61 -	-	- -
176	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1,05	22,80	24	- -	3	- -
177	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1,05	16,20	17	3 -	2	- -
178	Е13-129 т.ч.П.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	100М2	1,05	43,20	46	2 -	5	- -
179	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	100М2	1,05	55,20	58	5 -	20	- 2
180	Е13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	1,05	48,60	51	22 -	5	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.Ч.П.1.6 К=3	ЭМАЛИ ХС-710					5		-
181	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,24	73,00	18	-	3	-
							3		-
182	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,24	385,68	93	-	16	1
							17		-
183	Е34-163	-ОКРАСКА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ,СТРЕМЯНКИ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,13	11,20	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	4338	-	1042	79
							1121		40

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3389	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1075	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	66	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	560	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	317	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4266	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	62	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	7	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	51	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	72	

РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	6,90	9,31	64	-	3	3
							6		1
185	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,20	12,91	28	-	1	1
							2		-
186	Е6-16	-ОСНОВАНИЕ КРЫЛЬЦА,КРЫЛЬЦО АККУМУЛЯТОРНОЙ И СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М100	М3	2,13	28,96	62	-	2	1
							3		-
187	С124-43	-АРМАТУРНАЯ СЕТКА	Т	0,05	392,00	20	-	-	-
							-		-
188	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,16	121,00	19	-	3	-
							3		-

ВЕНТКАМЕРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА,	100М2	0,12	496,24	61	-	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М					10		-
190	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	0,76	35,90	27	-	10	-
							10		-
191	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	М3	0,25	43,80	11	-	4	-
							4		-
192	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,74	25,60	19	-	-	-
							-		-
193	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,25	25,60	6	-	-	-
							-		-
194	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,09	385,68	36	-	6	-
							6		-
195	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,03	395,96	12	-	2	-
							2		-
196	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,11	355,00	39	-	4	-
							4		-
197	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,04	329,00	13	-	-	-
							-		-
198	Е15-206	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,20	5,84	1	-	1	-
							1		-
199	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,30	42,74	13	-	1	-
							1		-
200	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	-	338,00	-	-	-	-
							-		-
201	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	325,00	3	-	-	-
							-		-
		ПРИТОЧНЫЙ ШКАФ							
202	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,09	110,00	10	-	1	-
							-		-
203	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ И ШИБЕР	М2	6,67	2,14	14	1 -	1	-
							-		-
204	Е15-288	-ПОДБИВКА ВОЙЛОКА	100М2	0,10	135,00	13	1 -	-	-
							-		-
205	С111-491	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ,18КП,ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ	Т	0,01	138,00	1	-	-	-
							-		-
206	Е26-33	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	М3	0,03	14,00	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ					-		-
207	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,03	25,60	1	-	-	-
208	Е10-25	-ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ	М2	11,10	2,21	25	-	2	-
209	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	3,19	2,00	6	2 -	2	- -
210	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С	М2	3,19	14,20	45	2 -	-	- -
211	Е10-137	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	3,19	4,57	15	- -	2	- -
212	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	2 -	-	- -
213	Е20-401	-СЕТКА СТАЛЬНАЯ В ПРОЕМЕ	1ШТ	2,00	1,48	3	- -	2	- -
							2		-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
214	Е8-91	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,03	334,72	10	-		-
215	Е9-43	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	М	3,40	6,83	23	1 -	5	- 15
216	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,13	239,00	31	20 -	-	5 -
217	Ц8-91-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	М2	2,10	4,94	10	-	2	1
218	Е15-613	-ОКРАСКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,02	43,50	1	3 -	-	- -
219	Е9-47	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ	Т	0,02	46,80	1	- -	-	- -
220	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,02	358,00	7	- -	-	- -
221	Е34-163	-ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ	Т	0,02	11,20	1	- -	-	- -
222	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,12	17,30	2	- -	1	- -
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЧИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	0,96	35,90	34	- 14	12	2 1
224	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	М3	0,93	25,60	24	- -	-	- -
225	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,38	43,34	25	- 2	2	- -
226	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4,70	16,00	75	- 14	9	5 2
227	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,58	121,00	70	- 12	11	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1112	- 129	99	30 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	826	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	98	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	125	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	135	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1038	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	62	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	10	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	38	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	74	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	39767	- 3007 620 3627 209

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31268	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3172	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3141	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5160	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2918	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39346	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	360	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	44	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	278	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	30	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	31	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	421	

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков
Исходные данные, составил инженер Н.А.Попова
Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на хозяйственно-питьевой водопровод /основное решение/

Сметная стоимость I,442 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность,вместимость, производительность ит.п./ 3,84 руб.
1м2 общей площади здания 3,84 руб
1м3 объема здания 0,86 руб.

Основание: т.р.501-

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейскурантов,УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	25,0	I,2	30	— 6	6	— -
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	2,0	I,35	3	— -	-	— -
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	I2,0	I,36	I6	— 3	3	— -
4	EI6-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	I,0	I,58	2	— —	-	— —

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ВС (РЕДАКЦИЯ 523) 50693

501-5-76.86 альбом 5,ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	31,00	2,21	69	-	9	1
6	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	1,78	9	10	2	-
7	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	2	1	-
8	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	Т	0,01	457,00	5	1	-	-
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,76	3,94	3	-	3	-
10	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	7,00	17,40	122	3	7	1
11	Ц12-802-5 ВВ,УКАЗ, П,2В	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	1,00	8,38	8	8	4	-
12	2307-11240	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч90БР ДИАМ.100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	123,20	123	4	-	-
13	Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19Ч16БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,30	35	-	2	-
14	С130-2032	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8БР ДУ32ММ	ШТ	1,00	2,44	2	2	-	-
15	С130-2037	-ТО ЖЕ, 25 ММ	ШТ	1,00	1,98	2	-	-	-
16	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	2,07	4	-	-	-
17	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	20,00	2,23	45	-	-	-
18	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-4-СТ	ШТ	2,00	4,59	9	-	1	-
19	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	2,00	4,43	9	1	-	-
20	Е18-166	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	-	20	1
21	С130-1954	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/16 НА ПЛИТЕ С ЭЛДВИГАТЕЛЕМ 4А80Б2	ШТ	2,00	107,00	214	21	-	-
22	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	ШТ	1,00	2,41	2	-	2	-
23	С130-2331	-СЧЕТЧИК УВК-20	ШТ	1,00	25,80	26	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	47,70	191	-	7	-
25	С130-2322	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ	М	40,00	1,76	70	7 -	-	-
26	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,11	1	-	-	-
27	ПР-НТ.24-07 П18-33	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИН	ШТ	2,00	3,84	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1235	- 70	67	3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	149			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	155			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	889			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	61			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	268			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	99			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	77			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1065			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
28	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,04	4,38	1	-	-	-
29	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕНТИЛЯЦИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	60,50	6	- 4	4	-
30	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,25	23,40	6	- 3	3	-
31	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М=200	М3	0,10	56,70	6	-	-	-
32	С114-1[illegible]	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	0,15	26,40	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.х)
501-5-76.86 альбом 5, ч.1

5063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 150							
33	F26-14	-изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м2	0,10	42,10	4	-	4	-
34	С114-353	-шнуры асбестовые ГОСТ 1779-78 общего назначения шаон	т	0,08	1623,00	130	4	-	-
35	Е26-73	-обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,07	12,60	1	-	1	-
36	С1113-180	-ткань стеклянная изоляционная и-200, толщиной 0,2 мм	м2	8,14	0,73	6	1	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	?		руб	207	-	12	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					12		-
		стоимость общестроительных работ -			руб	164			
		всего заработная плата-			руб	12			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	146			
		накладные расходы -			руб	27			
		плановые накопления -			руб	16			
		всего,стоимость общестроительных работ -			руб	207			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	1442	-	79	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					82		-
		стоимость оборудования -			руб	149			
		транспортные расходы -			руб	4			
		заготов.-складские расходы -			руб	2			
		всего,стоимость оборудования -			руб	155			
		стоимость монтажных работ -			руб	10			
		всего заработная плата-			руб	6			
		накладные расходы -			руб	4			
		плановые накопления -			руб	1			
		всего,стоимость монтажных работ -			руб	15			
		стоимость общестроительных работ -			руб	164			
		всего заработная плата-			руб	12			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	146			
		накладные расходы -			руб	27			
		плановые накопления -			руб	16			
		всего,стоимость общестроительных работ -			руб	207			
		стоимость сантехнических работ -			руб	889			
		всего заработная плата-			руб	61			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	268			
		накладные расходы -			руб	99			
		плановые накопления -			руб	77			
		всего,стоимость сантехнических работ -			руб	1065			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Исходные данные: Н.А.Попова
Составил инженер Т.Н.Климова
Проверил рук.группы
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на горячее водоснабжение /основное решение/

Сметная стоимость 0,423 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания I,I3 руб.
Iм3 объема здания 0,25 руб.

Основание: Т.П. 50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. I5 мм	м	3I,00	I,20	37	-/7	7	-/-
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам. 20 мм	м	I5,0	I,35	20	-/3	3	-/-
3	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего	I00м	0,5I	3,94	2	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					2		-
4	4,2307-1017 8	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДИАМ.15ММ	ШТ	1,00	1,04	1	-	-	-
5	5,2307-1017 9	-ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	3,00	1,26	4	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
6	6,Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,03	4,38	1	-	-	-
7	7,Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,20	42,10	8	- 8	8	-
8	8,С114-353	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН	Т	0,16	1623,00	260	-	-	-
9	9,Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-
10	10,Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,04	12,60	1	- 1	1	-
11	11,С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	4,84	0,73	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	345	- 9	9	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	275
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	264
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	45
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	423	=	21	=
							21		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	275			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	264			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	345			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	64			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	78			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на канализацию

Сметная стоимость 0,532 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость,/ производительность и т.п. руб.
Iм2 общей площади здания I,42 руб.
Iм3 объема здания 0,32 руб.

Основание: Т.П. 50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диам. 50 мм	м	3,0	3,2I	I0	- I	I	- -
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в	м	6,00	4,59	28	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					3		-
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	19,00	1,92	36	- 7	7	- -
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	27,00	3,10	84	- 10	10	- -
5	Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	КОМПЛ.	1,00	35,00	35	- 2	2	- -
6	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЧЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	2,00	23,20	46	- 3	3	- -
7	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ.	2,00	37,90	76	- 2	2	- -
8	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	КОМПЛ.	5,00	18,50	93	- 7	7	- -
9	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ.	3,00	9,18	28	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	532	- 37	37	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	436			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	532			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	532	- 37	37	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	436
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	58
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	532

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок.
Стены из кирпича на внутренние водостоки

Сметная стоимость 0,I44тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. руб.
Iм2 общей площади здания 0,38 руб.
Iм3 объема здания 0,09 руб.

Основание: Т.П. 50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	CI30-I025	Краны проходные сальниковые муфтовые IIч6бк для воды, нефти и масла давлением Iмпа, диам. в мм 32	шт	I,00	2,57	3	- / -	-	- / -
2	EI6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам.I00мм	м	23,0	3,I0	7I	- / 9	9	- / -
3	EI6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам. 50мм	м	I,00	I,92	2	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
4.Е16-57		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	1,00	2,98	3	- 1	1	- -
5.Е16-188		-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	2,28	5	- 4	3	1 -
6.ПР-НТ 01-05-01 П.77		-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	ШТ	2,00	17,79	36	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	144	- 14	13	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	120
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	144

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на отопление /основное решение/

Сметная стоимость 3,02I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и тгп./ руб.
Iм2 общей площади здания 8,04 руб.
Iм3 объема здания I,8I руб.

Основание: Т.П. 50I-

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	2307-I022 5	Вентиль муфтовый I5ч8бр диам. I5 мм	шт	II,0	I,43	I6	- / -	-	- / -
2	2307-I022 6	То же, 20 мм	шт	4,00	I,65	7	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
3	2307-1022 7	-То же,25мм	шт	2,00	1,98	4	-	-	-
							-		-
4	2307-1022 1	-То же,32мм	шт	4,00	2,42	10	-	-	-
							-		-
5	2307-1022 2	-То же,40мм	шт	2,00	3,29	7	-	-	-
							-		-
6	С130-1022	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6бк для воды, нефти и масла давлением 1 МПа , диаметром в мм: 15	шт	10,00	1,00	10	-	-	-
							-		-
7	С130-1035	-Краны регулирующие ввод.ной регулировки Пробковые кран латунные, диаметром в мм: 20	шт	30,00	1,50	45	-	-	-
							-		-
8	Ц12-792-1 ВВ.УКАЗ. П.2В	-Задвижки,клапаны стальные фланцевые,регулирующие на условное давление 4-6,4МПа,диаметр условного прохода 15-25 мм	шт	1,00	2,64	3	-	2	-
							2		-
9	2307-1239 0	-Клапан регулирующий 25Ч931нж диам.25мм с эл.приводом МЭО-063/63-0,25Р	шт	1,00	87,00	87	-	-	-
							-		-
10	Е18-109	-Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 высотой 582мм	экм	93,10	7,66	713	-	23	6
							29		2
11	Е18-132	-Установка регистров отопительных из стальных сварных труб,диаметром нитки 100мм длиной по 1м	м	9,00	4,36	39	-	1	-
							1		-
12	Е16-35	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 15мм	м	120,00	0,86	103	-	25	1
							26		-
13	Е16-36	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм	м	115,00	0,91	105	-	24	1
							25		-
14	Е16-37	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм	м	50,00	1,03	51	-	11	1
							12		-
15	Е16-38	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм	м	16,00	1,14	18	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,01	3,94	12	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1496	- 109	100	9 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	87			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ЗАГОТОВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	91			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1140			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	935			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	7			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	98			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	152			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	105			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1400			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
17.	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,28	4,38	1	- -	-	- -
18.	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3	0,83	42,10	35	- 35	34	1 -
19.	С114-353	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН	Т	0,66	1623,00	1071	- -	-	- -
20.	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,15	23,40	4	- 2	2	- -
21.	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	0,15	24,40	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 150					-		-
22	Е26-73	-Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,28	12,60	3	-	3	-
							3		-
23	С1113-180	-Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	30,47	0,73	22	-	-	-
							-		-
24	Е15-614	-Окраска радиаторов	100м2	0,80	60,50	48	-	31	-
							31		-
25	Е15-614	-Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,42	60,50	25	-	16	-
							16		-
		Всего по разделу	2		руб	1525	-	86	1
							87		-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ -			руб	1212			
		материалы -			руб	29			
		эксплуатация машин -			руб	1			
		основная заработная плата -			руб	86			
		всего заработная плата-			руб	86			
		стоимость материалов и конструкций -			руб	1097			
		накладные расходы -			руб	201			
		плановые накопления -			руб	112			
		всего,стоимость общестроительных работ -			руб	1525			
		Всего по смете:			руб	3021	-	186	10
							196		2
		В том числе:							
		стоимость оборудования -			руб	87			
		транспортные расходы -			руб	3			
		заготов.-складские расходы -			руб	1			
		всего,стоимость оборудования -			руб	91			
		стоимость монтажных работ -			руб	3			
		основная заработная плата -			руб	2			
		всего заработная плата-			руб	2			
		накладные расходы -			руб	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1212
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	86
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	86
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1097
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	201
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	112
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1525
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1140
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	935
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	100
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	99
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	152
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	105
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1400

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок.
Стены из кирпича на тепловой узел

Сметная стоимость I,333 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Стоимость на:
расчетную единицу /мощность, вместимость производительность и т.п./ 3,55 руб.
1м2 общей площади здания 3,55 руб.
1м3 объема здания 0,80 руб.

Основание: т.п.501

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I							
		Сантехнические работы							
I	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,0	4,6	5	— 3	3	— -
2	230I-I6008	Насос родник РНМ-IК	шт	I,0	I4,59	I5	— -	-	— -
3	CI30-2307	Обвязка ручного насоса	компл	I,0	I4,7	I5	— -	-	— -
4	ЦП-I55-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм, до 50	шт	I,0	2,4I	2	— 2	2	— -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	С130-1522	-СЧЕТЧИК ВТГ-40	ШТ	1,00	42,40	42	-	-	-
6	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	6,00	4,43	27	-	1	-
7	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	8,00	2,41	19	1 -	2	-
8	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	8,00	17,40	139	2 -	8	1
9	С130-2037	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8ПДУ25 ММ	ШТ	1,00	1,98	2	9 -	-	-
10	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	4,00	1,60	6	-	4	-
11	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	8,00	0,78	6	4 -	-	-
12	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	ШТ	4,00	4,39	18	-	-	-
13	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	-	2	-
14	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	0,78	3	2 -	-	-
15	С130-2229	-ЗАДВИЖКИ 30С76НЖЧ ДУ50 ММ	ШТ	2,00	41,70	83	-	-	-
16	Е18-185	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	ШТ	2,00	23,00	46	-	5	-
17	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	5 -	11	-
18	Е16-91 ТБ.3-1.6	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	ШТ	1,00	18,90	19	11 -	11	1
19	С130-2144	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ (5-03-34-538-68)	ШТ	1,00	48,60	49	12 -	-	-
20	С130-2112	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ	СЕКЦ	4,00	42,30	169	-	-	-
21	Ц11-550-7	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДИАФРАГМОВЫЙ ИЛИ МЕМБРАННЫЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ, ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С МЕМБРАННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ , ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО: 50	ШТ	1,00	1,97	2	-	2	-
22	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УГРА ТУ25-02-160970-76	ШТ	1,00	70,00	70	2 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Е16-55 Т.Ч.П.3.2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	15,00	2,29	34	- 8	- 8	- -
24	Е16-37 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,08	16	- 4	- 4	- -
25	Е16-38 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	20,00	1,19	24	- 5	- 5	- -
26	Е16-39 ТО ЖЕ	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	10,00	1,34	13	- 3	- 3	- -
27	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,60	3,94	2	- 2	- 2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1048	- 73	- 2	- -
							75		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	112			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	115			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	777			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	345			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	69			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	69			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	82			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	68			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	927			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
28	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,10	4,38	1	- -	- -	- -
29	С26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	3,00	23,40	70	- 33	- 1	- -
							34		-
30	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	1,96	24,40	48	- -	- -	- -
31	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	М3	2,08	56,70	56	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200					-		-
32	826-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,50	12,60	6	-	6	-
							6		-
33	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2	55,00	0,73	40	-	-	-
							-		-
34	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	285	-	42	1
							43		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	19			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	42			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	144			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	38			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1333	-	115	3
							118		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	112			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	115			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	19			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	42			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	144			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	38			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	777
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	345
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	69
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	69
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	345
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	68
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	927

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок.
Стены из кирпича на вентиляцию /основное решение/

Основание: т.п.50I-

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,0I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
расчетную единицу производительность и т.п. 8,04 руб.
Iм2 общей площади здания 8,04 руб
Iм3 объема здания I,8 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб			
						всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Сантехнические работы							
I	E20-704	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	3,0	59,6	I79	— 7	7	— -
2	I50I-I0059	Исключить двйг.4АА 56А4	шт	2,0	23,0	46	—	-	—
3	I50I-0300I	Двигатель асинхронный трехфазный взрывонепроницаемый В63А4	шт	2,0	36,0	72	—	-	—
4	E20-706	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали	шт	2,0	90,6	I8I	—	9	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6					9		
5	1501-01394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ=4А71А2,4,6У3	ШТ	2,00	34,00	- 68	-	-	-
6	1501-01398	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А80А2,4,6,8У3	ШТ	2,00	42,00	84	-	-	-
7	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	1,00	3,11	3	-	2	-
8	ПР-НТ23-08 П.1-105	-ВЕНТИЛЯТОР С#03	ШТ	1,00	52,52	53	2 -	-	-
9	Е20-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ц6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	2,00	42,20	84	-	5	-
10	1501-10039	-ИСКЛЮЧИТЬ ДВИГ.4АА56А4	ШТ	1,00	23,00	23	5 -	-	-
11	1501-01394	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А71А2,4,6У3	ШТ	1,00	34,00	34	-	-	-
12	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	-	6	1
13	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	2,00	38,60	77	7 -	-	-
14	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	0,54	3,46	2	-	2	-
15	ПР-НТ23-08 П.4-832	-ФИЛЬТР ФЯР	ШТ	2,00	7,11	14	2 -	-	-
16	Е20-458	-КЛАПАН Р315Э С ПР.МЭО-0,63/0,63-25П	1ШТ	1,00	73,60	74	-	2	-
17	Е20-459	-КЛАПАН Р400Э С ЭЛ.ПРИВ.МЭО-0,63/0,63-0,25	1ШТ	1,00	72,50	73	2 -	2	-
18	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	2,00	104,00	208	2 -	5	-
19	1704-50828	-ИСКЛЮЧИТЬ ПРИВОД МЭО-063/25-25П	ШТ	2,00	46,89	- 94	5 -	-	-
20	1704-50421	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ=МЭО-1,6/25-0,25И-77,МЭО-1,6/63-0,63И-77 ТУ25-02-1401-74	ШТ	2,00	182,35	365	-	-	-
21	Ц8-615-3	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	1,22	1	-	1	-
							1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	ПР-НТ64-01 П10-051	-КОНДИЦИОНЕР БК1500	ШТ	1,00	260,00	260	-	-	-
23	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	13,20	7,31	96	- 12	12	-
24	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	6,30	5,35	34	- 6	6	-
25	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	10,00	4,69	47	- 7	7	-
26	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	20,00	5,59	112	- 18	7	1
27	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	53,20	5,30	282	- 36	19	3
28	Е26-63	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА	100М2	0,13	64,40	8	- 6	39	1
29	ПР-НТ 06-04 П.802	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ 150Х200ММ	М	13,00	1,58	28	- -	6	-
30	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	45,00	1,48	67	- 38	-	-
31	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	4,00	1,63	7	- 3	40	1
32	24-А-1	-РЕШЕТКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ШТ	11,00	1,19	13	- -	3	-
33	Е20-489	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	ШТ	1,00	8,13	8	- 2	-	-
34	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	ШТ	6,00	8,31	50	- 14	2	-
35	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПЬЕЗОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	3,00	0,13	1	- -	14	-
36	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	8,00	0,29	2	- -	-	-
37	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	3,00	16,20	49	- 6	-	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2969	- 189	7	8
							197		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 260
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	271			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1377			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	188			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	190			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	649			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	263			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	200			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2696			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
38	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	1,15	32,00	37	- 9	8	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	46	- 9	8	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	28			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	46			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3015	- 206	197	9 - 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	260			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	271			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	28			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	8			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	46			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	2226			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1377			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	6			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	188			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	190			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	649			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	263			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	200			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2696			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича.
на электроосвещение

Основание: ЭО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	3,329 тыс.руб.
В том числе:	
а)оборудования	0,470 тыс.руб.
б)монтажных работ	2,859 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
Iм2 общей площади здания	8,86 руб.
Iм3 объема здания	I,99 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН расценок, приложения/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-40I-I	Провода марок АПРФ и ПРФ с креплением скобами сечением жилы до 6 мм2	I00м	6,I7	65,00	40I	-/3II	I49	I62/60
2	Ц8-402-2	Провод ШВ АШВ при скрытой проводке	I00м	0,87	I2,70	II	-/I0	7	3/I
3	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод	I00м	0,20	4,88	I	-/-	-	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2					-		-
4.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,10	6,02	1	-	-	-
5.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,97	20,60	20	- 8	8	- -
6.	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	- 5	3	2 1
7.	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	100ШТ	0,07	37,30	3	- 2	2	- -
8.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,28	49,80	14	- 11	11	- -
9.	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,23	19,60	5	- 3	3	- -
10.	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,05	30,00	2	- 1	1	- -
11.	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,12	25,10	3	- 2	2	- -
12.	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	100ШТ	0,03	71,50	2	- 2	2	- -
13.	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	54,00	16	- 14	7	7 3
14.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	20,80	1	- -		- -
15.	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,59	127,00	75	- 53	32	21 7
16.	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,18	167,00	30	- 21	12	9 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,11	116,00	13	- 11	5	6 2
18	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	100ШТ	0,07	138,00	10	- 8	4	4 1
19	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,18	103,00	19	- 6	6 -	- -
		НЕУЧ.МАТ-ЛЫ ПО МОНТ.РАБОТАМ							
20	1507-3096 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=ЛПО31-2Х40-004УХЛ4=	ШТ	47,00	16,88	793	- -	-	- -
21	1507-3123 к=1,082	-ТО ЖЕ,С 1 ЛЮМИНЕСЦ.ЛАМПОЙ Т,ЛПО30-1Х40	ШТ	12,00	10,60	127	- -	-	- -
22	1507-3098 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСО02-2Х40-003УХЛ4=	ШТ	18,00	16,83	303	- -	-	- -
23	1507-1070 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/В4А-200М=	ШТ	7,00	25,54	179	- -	-	- -
24	1507-3017 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-02УХЛ4=	ШТ	5,00	2,16	11	- -	-	- -
25	1507-3013 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-01УХЛ4=	ШТ	5,00	1,84	9	- -	-	- -
26	1507-5132 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК АРТ.135	ШТ	8,00	1,35	11	- -	-	- -
27	1507-1171 к=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ИСП21-100-001 БИРЮЗА-1	ШТ	11,00	4,44	49	- -	-	- -
28	1515-1040 к=1,071	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40	10ШТ	14,20	7,18	102	- -	-	- -
29	1515-6002 к=1,071	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220	10ШТ	14,20	1,39	20	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
30.	1517-2346	-Ящик с понижающим трансформатором 282Х205Х130мм=ЯТП-0,25ТУ 36,631-76==	Шт	3,00	13,67	41	-	-	-
	К=1,076						-		-
31.	1504-6160	-Выключатель одноклавишный ИНА,02,1,2-02	Шт	23,00	0,43	10	-	-	-
	К=1,08						-		-
32.	1504-6161	-То же,двухклавишный 02.1.2-12	Шт	7,00	0,70	5	-	-	-
	К=1,08						-		-
33.	1504-17077	-Выключатель гермет.ИНА.02.1.1-03	Шт	28,00	0,15	4	-	-	-
	К=1,08						-		-
34.	1504-17078	-Розетка штеп.герметНА 220В ИНА.05.12-01	Шт	5,00	0,16	1	-	-	-
	К=1,08						-		-
35.	1504-17078	-То же на 36В ИНА.05.1.2-17	Шт	12,00	0,16	2	-	-	-
	К=1,08						-		-
36.	1504-17078	-Розетка штепсел.с заземл.контактом на 380В Т,А-700	Шт	1,00	0,16	1	-	-	-
	К=1,08						-		-
37.	2405-1371	-Коробка ответ.т.У192МХЛ2	1000Шт	0,10	69,25	7	-	-	-
	К=1,082						-		-
38.	15095-1302	-Провод напряжением АО 660В сечением 2,2,5мм2=АПРФ	1000М	0,45	128,34	58	-	-	-
	1 К=1,116						-		-
39.	15095-1305	-Провод напряжением АО 660В сечением 3,2,5мм2=АПРФ	1000М	0,06	156,24	9	-	-	-
	1 К=1,116						-		-
40.	15095-1303	-Провод напряжением АО 660В сечением 2,4,0мм2=АПРФ	1000М	0,11	149,54	16	-	-	-
	1 К=1,116						-		-
41.	15095-0204	-Провод напряжением АО 380В сечением 2,2,5мм2=АППВС	1000М	0,05	37,94	2	-	-	-
	2 К=1,116						-		-
42.	15095-0210	-Провод напряжением АО 380В сечением 3,2,5мм2=АППВС	1000М	0,02	53,57	1	-	-	-
	2 К=1,116						-		-
43.	15095-0205	-Провод напряжением АО 380В сечением	1000М	0,02	54,68	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 К=1,116	2,4ММ2=АППВС					-		-
44.	15093-3701 3 К=1,126	-Двухжильный кабель напряжением до 660В сечением 2,2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,08	137,37	11	- -	-	- -
45.	15093-3801 3 К=1,126	-Трехжильный кабель напряжением до 660В сечением 3,2,5ММ2=АВВГ	1000М	0,01	191,42	2	- -	-	- -
46.	15093-3810 3 К=1,126	-Трехжильный кабель напряжением 1000В сечением 3,4ММ2=АВВГ	1000М	0,01	258,98	3	- -	-	- -
47.	0113-18,1 К=1,089	-Трубы водогазопроводные диам.20х2,5	М	30,00	0,60	18	- -	-	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ							
48.	КАЛЬК 1	-Пункт распределительный типа ПР11-1041-1Р21У3	ШТ	2,00	225,10	450	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3329	- 468	254	214 78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	450
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	470
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2452
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	164
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	136
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	78
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	254
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	332
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1770
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	221
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	206
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2859

Главный инженер проекта Ю.И. Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения Б.В. Строганов
Составил инж: Л.В. Глебук
Проверил рук. гр. М.И. Зельманов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа для распределительного пункта ПРП-I04I - Iр2IУ3

На сумму 225,I0

№ п/п	Основание	Наименование	Един. изм.	Количество	Стоимость оборудования		Стоимость монтажных работ	
					единица	общая	единица	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр-нт I5-I7 д.I7 п.0I-III2	Шкаф стальной для распределительных пунктов разм. 800х650хI50	шт	I	40,00	40,00	-	-
2	Пр-нт I5-I7 д.I7 п.0I-II25 пр.I5-04 п.0I-058 п.0I-072	Установка и обшивка выключателей автоматических АЕ2034	шт	I2	4,8+0,75 =5,55	66,60	2,60	3I,20
	ПРI5-I7 д.I7 п.0I-II24 ПРI504 п.0I-058 п.0I-072	То же, выключателей автоматических АЕ2036	шт	6	7,80+I,75 =9,55	57,30	5,00	30
		Итого	руб.			I63,90		6I,20
		Всего	руб.					225,I0

Составил Глебук

Рук.группы Зельманов

Сличил Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича
на монтаж силового электрооборудования /основное решение/

Основание: черт. марки ЭМ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,860 тыс.руб.
В том числе:	
а)оборудования	0,068 тыс.руб.
б)монтажных работ	0,792 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
1м2 общей площади здания	2,29 руб.
1м3 объема здания	0,51 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	7,00	3,40	24	-/I0	I0	-/-
2	Ц8-522-I	Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток до 25А	шт	2,00	2,60	5	-/3	3	-/-
3	Ц8-522-4	Выключатель или переключатель пакетный на	шт	I,00	5,I3	5	-/-	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 400А					2		-
4	4.Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	7,00	2,02	14	- 6	6	- -
5	5.Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,10	377,00	38	- 3	3	- -
6	6.Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,20	56,10	123	- 33	29	4 -
7	7.Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,80	60,80	231	- 176	89	87 32
8	8.Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,25	68,00	17	- 13	6	7 2
9	9.Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,16	54,00	9	- 8	4	4 2
10	10.Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,16	29,90	5	- 4	3	1 -
		НЕУЧТ.МАТЕР.ПО МОНТ.РАБ							
11	11.15093-3802 3 К=1,126	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.4ММ2=АВВГ	1000М	0,08	225,20	18	- -	-	- -
12	12.15093-3804 3 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,10ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х6 КВ,ММ	1000М	0,03	445,50	13	- -	-	- -
13	13.15093-3805 3 К=1,126 К=1,2	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,16ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х10КВ.ММ	1000М	0,03	600,75	18	- -	-	- -
14	14.15093-3801 3 К=1,126 К=1,3	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х2,5КВ.ММ	1000М	0,28	248,85	70	- -	-	- -
15	15.С11-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ	М	32,00	0,31	10	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Обыкновенные /неоцинкованные/диаметр условного прохода в мм-ду, толщ. стенок в мм-т ДУ-20 Т-2.8					-		-
I6	CI54-30	Выключатели и переключатели защитные, типа ПВЗ-I0 30МIБ	шт	2,00	2,06	4	- -	-	- -
		Оборудование							
I7	I504-4233	Пускатель нереверсивный без теплового реле 380В-23А,660В-I4А=ПМЕ-22IIГОСТ 5.3.I6.76	шт	3,00	6,20	I9	- -	-	- -
I8	I504-422I	Пускатель МПМЛ-III002	шт	4,00	4,50	I8	- -	-	- -
I9	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А63, исполнение расцепителей М,Т номинальный ток АI,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63=АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3ТУ I6-522.I39-78	шт	7,00	3,95	28	- -	-	- -
		Всего по смете	руб.			860	- 258	I55	I03 36
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	65			
		транспортные расходы			руб.	3			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	68			
		Стоимость монтажных работ			руб.	598			
		материалы			руб.	2II			
		эксплуатация машин			руб.	67			
		заработная плата машинистов			руб.	36			
		основная заработная плата			руб.	I55			
		Всего заработная плата			руб.	I9I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I27			
		накладные расходы			руб.	I34			
		Плановые накопления			руб.	60			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	792			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения Б.В.Строганов

Исходные данные

Составил ст.инженер И.В.Рассказова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Е.В.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича на монтаж дизельгенератора ДГА-2-24М /основное решение/

Основание: Марки ЭС
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	9,235 тыс.руб.
В том числе:	
а) оборудования	6,36I тыс.руб.
б) монтажных работ	2,802 тыс.руб.
в) строительных работ	0,072 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./	руб.
Iм2 общей площади здания	24,59 руб.
Iм3 объема здания	5,52 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Строительные работы							
I	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,0I	60,50	I	- — -	-	- — -
2	EI5-6I2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза	I00м2	0,02	32,00	I	- — -	-	- — -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Е26-14	-Изоляция горя4их поверхностей трубопровоАов шнуром асбестовым	М3	0,04	42,10	2	- 2	2	- -
4	С1511-138	-Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН	Т	0,03	1700,00	51	- -	-	- -
5	Е26-65	-Оклеивание поверхности изоляции на клейстере в один слой тканью хлоп4атобумажной	М2	2,20	1,17	3	- -	-	- -
6	Е26-76	-Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	100М2	0,02	66,30	1	- -	-	- -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7	Ц6-407-03	-Дизель-генератор стационарный, масса, т, до:3	Т	2,11	140,00	295	- 248	241	7 2
8	Ц6-407-03 пр2т6	-Шефмонтаж	Компл	1,00	656,00	656	- 656	656	- -
9	Ц18-1-2	-Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода,монтаж в помещении, масса, т:0,46	Шт	1,00	20,40	20	- 14	12	2 1
10	Ц12-2-7 К=1,1	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа,монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 76-89 мм	Т	0,04	107,89	4	- 3	3	- -
11	Ц12-2-1 К=1,1	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа,монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 14 мм	Т	0,01	356,49	4	- 3	3	- -
12	Ц12-2-4 К=1,1	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5МПа,монтируемые из готовых узлов,диаметр наружный 32-38 мм	Т	0,02	213,46	4	- 4	4	- -
13	Ц8-572-7	-Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на полу высота и ширина до 1600Х1000мм	Шт	2,00	10,70	21	- 7	5	2 1
14	Ц8-122-7	-Блок аккумуляторов кислотных,шестиэлементный,емкость,а.ч:до:128	Блок	4,00	1,31	5	- 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Ц8-125-2	-ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ	ШТ	2,00	59,60	119	- 117 -	117	- -
16.	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,АО:1КГ	100М	2,00	11,40	23	- 11 -	11	- -
17.	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М АО:3КГ	100М	0,15	48,00	7	- 5 -	3	2 1
18.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М АО:2КГ	100М	0,70	20,60	14	- 6 -	6	- -
19.	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:1КГ	100М	0,15	10,00	2	- 1 -	1	- -
20.	Ц8-145-3	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,АО:3КГ	100М	0,45	14,00	6	- 3 -	3	- -
21.	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:3КГ	100М	0,10	12,80	1	- 1 -	1	- -
22.	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,АО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	38,00	3,55	135	- 41 -	41	- -
23.	Ц8-153-7	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,АО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	ШТ	2,00	5,86	12	- 3 -	3	- -
24.	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,АО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	4,00	0,81	3	- 2 -	2	- -
25.	Ц8-153-20	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,АО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 10	ШТ	2,00	0,79	2	- 1 -	1	- -
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
26.	113-3044-1 1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ А-70,3,5ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И 08КП	М	6,00	1,10	7	- -	-	- -
27.	ПР-МТ 01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ДИАМ6Х1 ГОСТ8734-75	М	1,50	0,42	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т18.1						-		-
28	ПР-НТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.10Х1 ГОСТ8734-75	М	3,00	0,47	1	-	-	-
29	ПР-НТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 14Х2	М	12,00	0,51	6	-	-	-
30	ПР-НТ 01-13 Т18.1	-ТО ЖЕ,ДИАМ 34Х3	М	10,00	0,86	9	-	-	-
31	ПР-НТ 01-13 Т2,1	-ТРОЯНИК ПРЯМОЙ ДИАМ 8ММ	10ШТ	0,10	1,36	1	-	-	-
32	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	Т	0,02	441,00	9	-	-	-
33	15093-3506 3 К=1,2 К=1,126	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.16ММ2=ВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ЖИЛОЙ 1Х10КВ ММ	1000М	0,05	1215,00	55	-	-	-
34	15093-3404 3 К=1,126	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕЧ 2.6ММ2=ВВГ	1000М	0,03	339,00	10	-	-	-
35	15093-3420 3 К=1,126	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ 2.95ММ2=ВВГ	1000М	0,03	3209,20	96	-	-	-
36	15093-3304 3	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=ВВГ	1000М	0,14	152,55	22	-	-	-
37	15093-3401 3	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.1,5ММ2=ВВГ	1000М	0,05	138,99	7	-	-	-
38	15096-1243 1	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.6ММ2=КВВГЭ	1000М	0,01	990,00	10	-	-	-
39	15096-1225 1	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14.1,5ММ2=КВВГЭ	1000М	0,05	705,60	35	-	-	-
40	ПР-НТ 01-13 Т2,1	-МУФТА ПРЯМАЯ ДИАМ 25ММ	10ШТ	0,20	1,31	1	-	-	-
41	2307	-КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ДИАМ.25ММ	ШТ	2,00	5,82	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10069						-		-
42	УКАЗАН К ЕРЕР 84П1.7	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	КВТ/ЧАС	103,20	0,03	3	-	-	-
							-		-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
43	2003-31013	-АГРЕГАТ ДИЗЕЛЬЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИПА АГА-2-24М	ШТ	1,00	5390,00	5390	-	-	-
							-		-
44	290220-2155	-ШКАФ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ Т.Ш36-2	ШТ	1,00	386,00	386	-	-	-
							-		-
45	ТЕЛЕГР НПС 1/4127 ОТ30.10.1974Г	-ТОПЛИВНО-МАСЛЯНЫЙ БАОК АГА-12-24 ЕМК.127Л	ШТ	1,00	325,00	325	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	9235	-	1118	13
							1131		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	6101
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	184
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	76
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	6361
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1621
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	203
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1116
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1121
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	286
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	971
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	210
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2802
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	59
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Плановые накопления -			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	72			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения Б.В.Строганов

Исходные данные:

Составил ст.инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Е.В.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок стены из кирпича на автоматизацию вентиляции /основное решение/

Основание: марки АОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,209	тыс.руб.
В том числе:		
а)оборудования	0,4I2	тыс.руб.
б)монтажных работ	0,797	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./		руб.
Iм2 общей площади здания	3,22	руб.
Iм3 объема здания	0,72	руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40а	шт	4,00	3,40	I4	- / 6	6	- / -
2	ЦII-630-2	Реле промежуточное двухпозиционное или реле импульсной сигнализации	шт	8,0	I,99	I6	- / I6	I6	- / -
3	Ц8-525-I	Автомат одно-двух-трехполюсный	шт	4,0	2,02	8	- / -	4	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А					4		-
4	Ц11-630-6	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ,ТИПЫ ВП,ВС ИЛИ ЭВ	ШТ	2,00	1,60	3	-	3	-
							3		-
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	-	4	-
							4		-
6	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	6,00	3,91	23	-	9	-
							9		-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	5,80	60,80	353	-	136	133
							269		49
8	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,30	54,00	16	-	7	7
							14		3
9	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,30	29,90	9	-	5	1
							6		-
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5	-	3	-
							3		-
11	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА	КОМПЛ.	5,00	0,58	3	-	3	-
							3		-
12	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	ШТ	2,00	0,97	2	-	1	-
							1		-
13	Ц8-573-8	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 1200Х600Х450ММ	ШТ	1,00	1,49	1	-	1	-
							1		-
14	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	8,00	0,49	4	-	2	-
							2		-

МАТЕРИАЛЫ ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ Т,ПВ3-10 ИСПОЛНЕНИЕ 10	ШТ	2,00	2,06	4	-	-	-
16.	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КСК-8	ШТ	2,00	2,38	5	-	-	-
	К=1,082						-		-
17.	15093-3601	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	1000М	0,33	64,18	21	-	-	-
	3	СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АВВГ					-		-
	К=1,126								
18.	15093-3801	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	1000М	0,17	191,42	33	-	-	-
	3	СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2=АВВГ					-		-
	К=1,126								
19.	15093-3801	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	1000М	0,05	248,90	12	-	-	-
	3	СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2=АВВГ С ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ					-		-
	К=1,126	ЖИЛОЙ СЕЧ1Х2,5							
	К=1,2								
20.	15096-1603	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,03	268,56	8	-	-	-
	1						-		-
	К=1,119								
21.	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	М	60,00	0,30	18	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
22.	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2НУ3ТУ 16-522.139-78==	ШТ	4,00	3,00	12	-	-	-
23.	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-6У3	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
24.	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-8У3	ШТ	6,00	3,40	20	-	-	-
25.	1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-21 ЗАЩИЩЕННОЕ,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 6А=ПЭ-21ТУ 16-523.457-80== РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА ПЭ-21-11У3	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4ТУ 16-523.476-78== РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-35	ШТ	1,00	18,40	18	-	-	-
27.	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ 36/110/220В,4АСТОТОЙ 50ГЦ,4ИСЛО КОНТАКТОВ 6=ВС-10-60У4ТУ 16-523.476-78== РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-65	ШТ	1,00	21,50	22	-	-	-
28.	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУАЭ-1	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	-
29.	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУАЭ-4	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	-
30.	1704 ДОП9 П1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АТКБ-46	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
31.	1704 ДОП9 П1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АТКБ-44	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	-
32.	1704-5066 7	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТИПА РД-1М	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	-
33.	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526.407-76==	ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-
34.	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,ПКУ15-19121-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	3,00	4,85	15	-	-	-
35.	1504-18121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19141-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	2,00	6,80	14	-	-	-
36.	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
37.	КАЛЬКУЛ	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ШТ	1,00	220,70	221	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете			руб.	I209	- - 34I	- 200	- I4I 52
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	397			
		транспортные расходы			руб.	I2			
		заготов.-складские расходы			руб.	3			
		всего, стоимость оборудования			руб.	4I2			
		стоимость монтажных работ			руб.	565			
		материалы			руб.	I22			
		эксплуатация машин			руб.	89			
		заработная плата машинистов			руб.	52			
		основная заработная плата			руб.	200			
		всего заработная плата			руб.	252			
		стоимость материалов и конструкций			руб.	I00			
		накладные расходы			руб.	I73			
		плановые накопления			руб.	59			
		всего, стоимость монтажных работ			руб.	797			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения Б.В.Строганов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Г.Г.Радионова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

Сличил Е.В.Алексеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа управления пожаротушением

Основание п.А0В-I5 на сумму 220,70

№ пп	Основание	Наименование	Ед. изм.	К-во	Стоимость монтажа		стоимость оборудования	
					един.	общая	един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр-нт I5-I7 I-II4	Шкаф металлический размером 1000х600х340 мм	шт	I	-	-	38	38
2	Пр-нт I5-I7 п.I-907 I5-07 7-0I5	Патрон стенной наклонный с резьбой	"	I	0,5	0,5	0,26	0,26
3	Пр-нт I5-I7 п.I-570 Пр-нтI5-07 п.5-05I	Лампа сигнальная	"	8	0,8	6,4	0,38	3,04
4	Пр-нт I5-I7 п.I-429 Пр-нт I5-04 п.I2-048	Реле промежуточное м РПУ-I-362, 220 В	"	I	4,4	4,4	7,3	7,3
5	Пр-нт I5-I7 п.I-386 пр-нтI5-04 п.04-22I	Магнитный пускатель ПМЛ-III002 с катушкой 220 В с контактной приставкой ПКЛ-0404	шт	I	5,0	5,0	4,50	4,50
6	Пр-нт I5-I7 п.I-386 пр-нтI5-04 п.04-22I	Магнитный пускатель ПМЛ-III002 с катушкой 220В с контактной приставкой ПКЛ-2204	шт	2	5,0	I0	4,50	9,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Пр-нт I5-I7 п.I-386 пр-нтI5-04 п.04-228	Пускатель магнитный ПМЛ I5II02 с катушкой 220В с контактной приставкой ПКЛ-2204	шт	I	5,0	5,0	I0,50	I0,50
8	Пр-нт I5-I7 п.I-499 Пр-нт I5-04 п.I2-0I5	Реле времени пневматическое РВП-2М исполнение 2, 220 В	"	I	2,4	2	8,60	8,60
9	"	Реле времени пневматическое РВП-2М исп I 220 В	"	I	2,4	2	8,60	8,60
I0	Пр-нтI5-I7 п.I-35I I5-04 п.6I-008	Автоматический выключатель на ток 4А АП50-2МТ	шт	I	2,05	2,05	I,75	I,75
II	Пр-нтI5-I7 I-35I I5-04 ч.I п.0I-009	Автоматический выключатель на ток -6А, АП50-3МТ	"	2	2,9	5,8	2,25	4.5
I2	Пр-нт I5-I7 п.I-352 I5-04 0I-006	Выключатель быстродействующий на 5А, 220В, ВБТ-2	"	2	3,4	6,8	I,45	2,90
I3	Пр-нтI5-I7 I-444 I5-04 8-0II	Кнопка управления т.КЕ-0IIУ3 исп.I, черный пускатель "Пуск"	"	5	I,5	7,5	0,8	4
I4	I5-I7 I-444 I504 I8-0II	Кнопка управления т.КЕ-0IIУ3 исп 3, Красный толкатель "Стоп"	"	3	I,5	4,5	0,8	2,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I5	I5-I7 I-5I3 I504 I9-005	Блок зажимов типа Б-3I7-234I205 Л00У3	шт	I	I,5	I,5	I,25	I,25
I6	ПР-нтI5-I7 I-5I3 I5-04 I9-005	Блок зажимов т.Б3I7-234I205 Л00У3	шт	3	I,5	4,5	I,25	3,75
I7	Пр-нт I5-I7 п.I-477 I7-0I п.08-04I	Счетчик активной энергии электрический СА4-4678	-	2	2,20	4,40	I9	38
		Итого	руб			72,35		I48,35
		Всего	руб					220,70

Составила Радионова

Рук.группы Зельманов

Сличил Кирьянова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I5

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
Стены из кирпича на приобретение и монтаж оборудования
для телефонизации, радиофикации, часофикации
и пожарной сигнализации

Сметная стоимость 3,824 тыс.руб.
В том числе:
а/ оборудования 2,653 тыс.руб.
б/ монтажных работ I,I7I тыс.руб.
Нормативная условно-
чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу
/мощность, вместимость,
производительность и т.п./ руб.
Iм2 общей площади здания I0,I8 руб.
Iм3 объема здания 2,28 руб.

Основание:
Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость един., руб	Общая стоимость, руб: всего	норм. условно-чистая продукция: прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин: в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Монтажные работы							
I	ЦI0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей, пульт приемный на I0 лучей	шт	I,0	20,2	20	— I8	I8	— -
2	ЦI0-743--I2	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе	шт	46,0	3,9I	I80	— I28	I28	— -
3	ЦI0-397-4	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на кирпичной или бетонной стене	шт	I,0	0,67	I	— -	-	— -
4	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,6	34,8	2I	— I6	9	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	0,80	4,88	4	-	2	2
							4		1
6	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	4,00	37,50	150	-	44	92
							136		29
7	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	10,00	0,55	6	-	3	-
							3		-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	5,00	1,19	6	-	4	-
							4		-
9	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	5,00	0,66	3	-	2	-
							2		-
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АПВ ОРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	3,80	12,70	48	-	29	14
							43		4
11	Ц10-5[illegible]-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	[illegible]	7,92	50	-	47	-
							47		-
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА АЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,14	20,80	3	-	2	-
							2		-
13	Ц10-7242 УК,Ф5,2 К=1,05	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	ШТ	48,00	0,62	30	-	13	-
							13		-
14	Ц10-7206 УК,Ф,5,2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ УЛИЧНЫЕ НА СТЕНЕ	ШТ	1,00	5,81	6	-	3	-
							3		-
15	Ц10-7180 УК,Ф,5,2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ НА СТЕНЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ	ШТ	10,00	1,00	10	-	6	-
							6		-
16	Ц10-7135 УК,Ф,5,2 К=1,05	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВЕРВИЧНЫЕ	ШТ	1,00	5,43	5	-	5	-
							5		-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
17	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОЧ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,78	13,00	10	-	-	-
							-		-
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,02	22,90	1	-	-	-
							-		-
19	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	1000М	0,21	15,10	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2							
20	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5	1000М	0,40	141,00	56	-	-	-
21	С156-154	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА Вш-П-2-01-10/42	ШТ	14,00	0,11	2	-	-	-
22	36-09 П1-0128 К=1,082	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-0,5КОМ	10ШТ	0,50	0,76	1	-	-	-
23	36-09 П1-0128 К=1,082	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-2КОМ	10ШТ	0,50	0,92	1	-	-	-
24	С159-158	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42	ШТ	14,00	0,14	2	-	-	-
25	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10М	6,00	1,83	11	-	-	-
26	1504-03052 К=1,082	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА-250В,ПЕРЕМЕННОГО=220В,50ГЦ,0,25-3,2 А=РП-4 ДГ 4,8,11,000, ТУ -ЧУ	ШТ	5,00	0,34	2	-	-	-
27	17-03 П1-056 К=1,08	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЧС1-М2ПВ24Р-400-324К	ШТ	10,00	15,64	157	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ							
28	1602-30076	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1 ТУ 25,09,042-78	ШТ	46,00	36,00	1656	-	-	-
29	1602-30046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1 ТУ 25,09,031-76	ШТ	1,00	720,00	720	-	-	-
30	290220-1248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10С ТУ45-74 7Т0,473,004ТУ	ШТ	1,00	3,10	3	-	-	-
31	16-05 П01-125	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭС42РС4,569,152П2	ШТ	5,00	2,05	10	-	-	-
32	17-0342 П1-047	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧК3,2РИ,Р24,Р12	ШТ	1,00	57,00	57	-	-	-
33	17-0342 П1-054	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ ВЧС1-М1ПВ24Р-800-312К	ШТ	1,00	99,00	99	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3834	-	315	115
							430		36

В ТОМ ЧИСЛЕ:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость оборудования	руб			2545			
		Транспортные расходы	руб			77			
		Заготов-складские расходы	руб			3I			
		Всего, стоимость оборудования	руб			2653			
		Стоимость монтажных работ	руб			789			
		Материалы	руб			II3			
		Эксплуатация машин	руб			79			
		Заработная плата машинистов	руб			36			
		Основная заработная плата	руб			3I5			
		Всего заработная плата	руб			35I			
		Стоимость материалов и конструкций	руб			243			
		Накладные расходы	руб			306			
		Плановые накопления	руб			86			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			II7I			

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела связи Д.А.Попов

Исходные данные: составил техник И.Н.Куваева

проверил ст.инженер Г.В.Султанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок
стены из кирпича
на приобретение инструмента, инвентаря и мебели
Сметная стоимость 0,9I6 тыс.руб.

Основание	Наименование изделий	Един. изм.	УСН затрат на приобретение /в руб./			
			инструмента, приспособлений и производственного инвентаря		хозяйственного инвентаря	
			всего	в т.ч. инструмента	всего	в т.ч. мебели
I	2	3	4	5	6	7
Сб.УСН п.57	Пост ЭЦ V =I67I,9м3 /30,5+24,3/х хI6,7I9=9I6	I00 м3	30,5	I0,7	24,3	I7,5

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данны:

Составил ст.техник Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

Сличил Е.В.Алексеева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста ЭЦ до 50 стрелок. Стены из кирпича.

Ресурсы	Количество		
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда,чел-ч	462,6I		
Заработная плата, руб.	420		
Строительные машины, руб.	32I,39		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	5237,77		
Заработная плата, руб.	3216		
Строительные машины, руб.	900,84		
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	5709,68		
Заработная плата, руб.	3636		
Строительные машины, руб.	I222,23		
Специальные строительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	I87,85		
Заработная плата, руб.	II8		
Строительные машины, руб.	49,92		
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч	I069,32		
Заработная плата, руб.	646		
Строительные машины, руб.	58,83		

I	2	3	4
Монтажные работы			
Монтаж электрического оборудования			
Затраты труда, чел.-ч	I4I8,7		
Заработная плата, руб.	I646		
Строительные машины, руб.	2II		
Монтаж КИП и автоматики			
затраты труда, чел.-ч	34I,7		
заработная плата, руб.	252		
строительные машины, руб.	89		
Итого монтажные работы			
Затраты труда, чел.-ч	I760,4		
Заработная плата, руб.	I898		
Строительные машины,руб.	300		
Прочие работы /связь, радиофикация и др./			
Затраты труда, чел.-ч	4I5,88		
Заработная плата, руб.	332		
Строительные машины, руб.	87		
Всего			
Затраты труда, чел.-ч	9134,14		
Заработная плата, руб.	6630		
Строительные машины руб.	I72I,3		

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил ст.техник — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

Е.В.Алексеева

gost.e-ecolog.ru