ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-37

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ НА 2-3 КОМПРЕССОРА ВШ-3/40 М ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ по 3 м^3/мин.

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы .

сф.342-05

Шифр-16.14

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Генеральская, 3-А
Заказ № 3374 инв. № СФ 342-05 тираж 600
Сдано в печать 16/II 1978г. Цена 2-28

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-1-37

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ КОМПРЕССОРНАЯ НА 2-3 КОМПРЕССОРА ВШ-3/40М ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПО 3 м³/МИН.

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

Стоимость	В сборном железобетоне		В кирпиче	
	на 2 компрессора	на 3 компрессора	на 2 компрессора	на 3 компрессора
Общая тыс. руб.	33,70	4I,I7	32,66	40,I3
Строительно-монтажных работ тыс.руб.	I5,40	I6,2I	I4,36	I5,I7
I куб.м здания, руб.	37,52	39,49	35,I2	37,I0
I кв.м рабочей площади, руб.	I93,95	204,I6	I73,22	I82,99

Разработан
Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Утвержден
Минэнерго СССР
Введен в действие с I.0I.78.
Протокол № 87 от 28.09.77.

Зам.главного инженера отделения — КАРПОВ В.В.

Главный инженер проекта — ЦВЕТОВ И.М.

Начальник сектора смет — ЧИСТЯКОВ В.А.

сф-342-05

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I	2	3
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	6
	Объектная смета № I на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (вариант в сборном железобетоне)	I0
	Объектная смета № 2 на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора (вариант в сборном железобетоне).	I2
	Объектная смета № 3 на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (вариант в кирпиче)	I4
	Объектная смета № 4 на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора (вариант в кирпиче)	I6
	Сводка объемов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (вариант в сборном железобетоне)	I8
	Сводка объемов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора (вариант в сборном железобетоне)	22
	Сводка объемов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (вариант в кирпиче)	26
	Сводка объемов и стоимости работ к смете на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора (вариант в кирпиче)	30

I	2	3
	Вариант в сборном железобетоне.	
I-I-I	Земляные работы	34
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	35
I-I-3	К а р к а с	39
I-I-4	С т е н ы	4I
I-I-5	Покрытие	45
I-I-6	Оконные проемы	47
I-I-7	Дверные проемы	49
I-I-8	П о л ы	5I
I-I-9	К р о в л я	53
I-I-I0	Отделочные работы	55
I-I-II	Разные работы	57
	Для варианта в сборном железобетоне и в кирпиче	
I-I-I2	Опоры под воздухосборники (вариант на подножниках)	60
I-I-I3	Опоры под воздухосборники (вариант на сваях)	63
I-I-I4	Опоры под воздухосборники (вариант установки стоек в сверленые котлованы)	66
	Вариант в кирпиче.	
I-2-I	Земляные работы	69
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	70
I-2-3	С т е н ы	73
I-2-4	Покрытие	76
I-2-5	Оконные проемы	78
I-2-6	Дверные проемы	80

I	2	3
I-2-7	П о л ы	82
I-2-8	К р о в л я	84
I-2-9	Отделочные работы	88
I-2-I0	Разные работы	90
2-I-I	Вентиляция	93
3-I-I	Оборудование и монтаж автоматики на 2 компрессора	94
3-I-2	Оборудование и монтаж автоматики на 3 компрессора	96
3-I-3	Электрическое освещение и заземление	98
3-I-4	Электрическое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	I00
3-I-5	Кабельные сети на 2 компрессора	I02
3-I-6	Кабельные сети на 3 компрессора	I04
3-I-7	Технологическое оборудование компрессорной на 2 компрессора	I06
3-I-8	Технологическое оборудование компрессорной на 3 компрессора	I08
3-I-9	Электроотопление (вариант в сборном железобетоне)	II0
3-I-I0	Электроотопление (вариант в кирпиче)	II2
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (вариант в сборном железобетоне)	II4
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (вариант в кирпиче)	I2I
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ (вариант в сборном железобетоне)	I27
	Ведомость объемов строительных и монтажных работ (вариант в кирпиче)	I3I

I	2	3
	Расценка № Д-I на бурение котлованов	I35
	Калькуляция № I стоимости перемещения I м3 грунта	I36
	Калькуляция № 2 транспортных расходов на I м3 сборных конструкций	I37
	Калькуляция № 3 стоимости конструкций	I4I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора ВШ-3/40М являются корректировкой типового проекта аналогичного названия № 407-3-161 инв.№ 5346тм-У.

I. Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-70 с учетом решения Коллегии Госстроя СССР от 21 февраля 1973 года (протокол № 5).

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы ;
- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции ;
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам ;
- прейскурант 06-08 ;
- ценники на монтаж оборудования ;
- прейскурант оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.01.1973 года.

В объектных сметах №№ I,2,3,4 приведены стоимости строительства отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора.

Снижение сметной стоимости строительно-монтажных работ в этих сметах не показано, оно должно выполняться при конкретном проектировании.

При изменении грунтовых условий от принятых в типовой смете (сухие грунты I-й группы) следует вносить соответствующую корректировку в сметы №№ I-I-I, I-I-2, I-2-I, I-2-2.

Для этой цели в конце тома приведена ведомость объемов строительных работ с указанием шифра единичной расценки и количества единиц измерения.

Сметная документация разработана для применения в районах I-9, I2-I9 при 3-х температурных режимах -20°С, -30°С и -40°С и на каждый вариант зданий, выполненных в сборном железобетоне и кирпиче.

Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

II. Сметы на строительные работы.

Сметы на строительные работы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по ЕРЕР, не привязываемым к местным условиям ;

"Б" - материалов, подлежащих привязке к местным условиям строительства.

Для I-го территориального района (подрайон Iа -30°С, при снеговой нагрузке 70-I00 кг/м2).

Полная сметная стоимость определена путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью строительных материалов по разделу "Б" в ценах базисного района.

В сметах накладные расходы и плановые накопления не учтены. Они учитываются в сводке объемов и стоимости работ. При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а в сводке объемов к стоимости работ они учтены на общестроительные работы в размере - I6,5%, а на металлоконструкции - 8,3%, совместно с плановыми накоплениями (6%).

Ш. Сметы на санитарно-технические работы.

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы в необходимых случаях разбиты на следующие группы:

а) на санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ ;
б) на санитарно-технические работы ;
в) на общестроительные работы, сопутствующие санитарно-техническим.

В сводке объемов и стоимости работ накладные расходы на - числены в размере 14,9%, совместно с плановыми накоплениями.

IУ. Сметы на оборудование.

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ, определенная сметой, является окончательной.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1973 года.

К оптовой стоимости оборудования в сметах произведены начисления в размере 8,3%, учитывающие все расходы, связанные с доставкой оборудования на стройплощадку для всех зон I-го территориального района, где:

2% - тара и упаковка
2% - комплектация
3% - транспортные расходы для I-го территориального района
1,2% - заготовительно-складские расходы.

При привязке к местным условиям расходов по доставке оборудования меняется размер процента транспортных расходов.

При определении стоимости материалов, не учтенных ценниками, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц ценника № I, ч.У и прейскурантов №№ I5-09 и I5-07 с начислением процентов, приведенных в ценнике № I, ч.У (расходы по доставке и хранению материалов на стройплощадке).

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I о.ч. ЦМО.

При привязке на стоимость монтажных работ начисляются плановые накопления - 6%.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора ВШ-3/40М производительностью по 3 м3/мин. (вариант в сборном железобетоне)

Сметная стоимость - 33,70 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 года для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в т.руб.	Показатели единичной стоимости в руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. приспос. и произв. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	II,I3	-	-	-	II,I3	27,II
2	2-I	Вентиляция	0,3I	-	-	-	0,3I	0,76
3	3-I-I	Оборудование и монтаж автоматики	-	0,38	I,88	-	2,26	5,5I
4	3-I-3	Электрическое освещение и заземление	-	0,26	-	-	0,26	0,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9
5	3-I-4	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,09	0,I4	-	0,23	0,56
6	3-I-5	Кабельные сети	-	0,67	-	-	0,67	I,63
7	3-I-7	Технологическое оборудование	-	2,32	I6,28	-	I8,60	45,3I
8	3-I-9	Электроотопление	-	0,24	-	-	0,24	0,58
		Всего по объектной смете:	II,44	3,96	I8,30	-	33,70	82,I0

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора ВШ-3/40М производительностью по 3 м3/мин. (вариант в сборном железобетоне)

Сметная стоимость - 4I,I7 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 года для базисного района.

№№ пп	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в т.руб	Показатели единичной стоимости в руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. приспос. и произв. инвентаря	прочих затрат		
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	II,I3	-	-	-	II,I3	27,II
2	2-I	Вентиляция	0,3I	-	-	-	0,3I	0,76
3	3-I-2	Оборудование и монтаж автоматики	-	0,44	2,I5	-	2,59	6,3I
4	3-I-3	Электрическое освещение и заземление	-	0,26	-	-	0,26	0,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9
5	3-I-4	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,09	0,I4	-	0,23	0,56
6	3-I-6	Кабельные сети	-	0,73	-	-	0,73	I,78
7	3-I-8	Технологическое оборудование	-	3,0I	22,67	-	25,68	62,56
8	3-I-9	Электроотопление	-	0,24	-	-	0,24	0,58
		Всего по объектной смете:	II,44	4,77	24,96	-	4I,I7	I00,29

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора ВШ-3/40М производительностью по 3м3/мин. (вариант в кирпиче)

Сметная стоимость 32,66 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г. для базисного района

№№ пп	№№ смет	Наименование частей, глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в т.руб	Показатели единичной стоимости в руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. приспос. и произв. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-2	Общестроительные работы	I0,07	-	-	-	I0,07	24,63
2	2-I	Вентиляция	0,3I	-	-	-	0,3I	0,76
3	3-I-I	Оборудование и монтаж автоматики	-	0,38	I,88	-	2,26	5,53
4	3-I-3	Электрическое освещение и заземление	-	0,26	-	-	0,26	0,64
5	3-I-4	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,09	0,I4	-	0,23	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-5	Кабельные сети	-	0,67	-	-	0,67	I,64
7	3-I-7	Технологическое оборудование	-	2,32	I6,28	-	I8,60	45,49
8	3-I-I0	Электроотопление	-	0,26	-	-	0,26	0,64
		Всего по объектной смете:	I0,38	3,98	I8,30	-	32,66	79,87

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

/Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора ВШ-3/40М производительностью по 3 м3/мин. (вариант в кирпиче)

Сметная стоимость - 40,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г. для базисного района.

№№ пп	№№ смет или сметных расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.				Общая сметная стоим. в т.руб	Показатели единичной стоимости в руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. приспос. и произв. инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-2	Общестроительные работы	I0,07	-	-	-	I0,07	24,63
2	2-I	Вентиляция	0,3I	-	-	-	0,3I	0,76
3	3-I-2	Оборудование и монтаж автоматики	-	0,44	2,I5	-	2,59	6,33
4	3-I-3	Электрическое освещение и заземление	-	0,26	-	-	0,26	0,64
5	3-I-4	Электросиловое оборудование и его монтаж для отопления и вентиляции	-	0,09	0,I4	-	0,23	0,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	3-I-6	Кабельные сети	-	0,73	-	-	0,73	I,79
7	3-I-8	Технологическое оборудование	-	3,0I	22,67	-	25,68	62,80
8	3-I-I0	Электроотопление	-	0,26	-	-	0,26	0,64
		ВСЕГО по объектной смете:	I0,38	4,79	24,96	-	40,I3	98,I4

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

/Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрессора (вариант в сборном железобетоне)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного р-на)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть.							
I-I-I	Земляные работы	м3	I77	II4	27	I4I	0,92	
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	м3	37,75	2252	529	278I	I8,06	
	ИТОГО по подземной части	руб.		2366	556	2922	I8,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							В графе "5-7" сводки стои - мость показана дробью в числителе - общая стоимость, в знаменателе - в т.ч стоимость металлоконструкций
I-I-3	Каркас	м3	4,I4	645 94	I43 I4	788 I08	5,I2	
I-I-4	С т е н ы	м2 панелей м3 кладки	I65,6 3,7	2908	683	359I	23,33	
I-I-5	Покрытие	м3	4,92	474	III	585	3,80	
I-I-6	Оконные проемы	м2	8,6	I60	38	I98	I,29	
I-I-7	Дверные проемы	м2	7,02	94	22	II6	0,75	
I-I-8	П о л ы	м2	48,0	294	69	363	2,36	
I-I-9	К р о в л я	м2	9I,0	500	II7	6I7	4,0I	
I-I-I0	Отделочные работы	м2	268,5	I3I	3I	I62	I,05	
I-I-II	Разные работы	руб	-	496 I29	I05 I9	60I I48	3,90	
	ИТОГО по надземной части:	руб		5702 223	I3I9 33	702I 256	45,6I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опоры под воздухосборники:							
I-I-I2	а) Вариант на подножниках	м3	4,I6	982 34I	20I 50	II83 39I	7,68	
I-I-I3	б) Вариант на сваях	м3	4,36	97I 34I	I98 50	II69 39I	-	
I-I-I4	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	м3	2,24	935 34I	I90 50	II25 39I	-	
	ИТОГО общестроительные работы:							
	а) Вариант на подножниках	руб.		9050 564	2076 83	III26 647	72,27	
	б) Вариант на сваях	руб.		9039 564	2073 83	IIII4 647	-	
	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	руб.		9003 564	2065 83	II068 647	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб	-	25I	55	306	I,99	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-I	Автоматика	руб	-	-	-	383	2,49	
3-I-3	Электроосвещение	руб	-	-	-	260	I,69	
3-I-4	Электросиловые сети	руб	-	-	-	88	0,57	
3-I-5	Кабельные сети	руб	-	-	-	672	4,37	
3-I-7	Технологическое оборудование	руб	-	-	-	23I9	I5,06	
3-I-9	Электроотопление	руб	-	-	-	240	I,56	
	ИТОГО стоимость электромонтажных рубот	руб				3962	25,74	
	Всего по объекту	руб		930I	2I3I	I5394	I00	

а) Вариант на подножниках.

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М
Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А
Составила ст. инженер СОКОЛОВА И.И

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 3 компрессора (вариант в сборном железобетоне)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного р-на)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-I-I	Земляные работы	м3	I77	II4	27	I4I	0,87	
I-I-2	Фундаменты, каналы и приямки	м3	37,75	2252	529	278I	I7,I6	
	ИТОГО по подземной части	руб		2366	556	2922	I8,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I-I-3	Каркас	м3	4,I4	645 94	I43 I4	788 I08	4,86	В графах "5-7" сводки стоимости показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч.стоимость металлоконструкций.
I-I-4	С т е н ы	м2 панелей м3 кладки	I65,6 3,7	2908	683	359I	22,I6	
I-I-5	Покрытие	м3	4,92	474	III	585	3,6I	
I-I-6	Оконные проемы	м2	8,6	I60	38	I98	I,22	
I-I-7	Дверные проемы	м2	7,02	94	22	II6	0,72	
I-I-8	П о л ы	м2	48,0	294	69	363	2,24	
I-I-9	Кровля	м2	9I,0	500	II7	6I7	3,8I	
I-I-I0	Отделочные работы	м2	268,5	I3I	3I	I62	0,99	
I-I-II	Разные работы	руб	-	496 I29	I05 I9	60I I48	3,7I	
	ИТОГО по надзем - ной части:	руб.		5702 223	I3I9 33	702I 256	43,32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Опоры под воздухосборники:							
I-I-I2	а) Вариант на подножниках	м3	4,I6	982 34I	20I 50	II83 39I	7,30	
I-I-I3	б) Вариант на сваях	м3	4,36	97I 34I	I98 50	II69 39I	-	
I-I-I4	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	м3	2,24	935 34I	I90 50	II25 39I	-	
	ИТОГО общестрои - тельные работы:							
	а) Вариант на подножниках	руб.		9050 564	2076 83	III26 647	68,65	
	б) Вариант на сваях	руб.		9039 564	2075 83	IIII4 647	-	
	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	руб.		9003 564	2065 83	II068 647	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб	-	25I	55	306	I,89	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-2	Автоматика	руб	-	-	-	447	2,76	
3-I-3	Электроосвещение	руб	-	-	-	260	I,6I	
3-I-4	Электросиловые сети	руб	-	-	-	88	0,54	
3-I-6	Кабельные сети	руб	-	-	-	73I	4,5I	
3-I-8	Технологическое оборудование	руб	-	-	-	3008	I8,56	
3-I-9	Электроотопление	руб	-	-	-	240	I,48	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб				4774	29,46	
	Всего по объекту а) Вариант на подножниках	руб		930I	2I3I	I6206	I00	

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М
Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А
Составила ст.инженер ОКОЛОВА И.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2 компрес сора (вариант в кирпиче)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-2	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-2-I	Земляные работы	м3	I63,0	I00	23	I23	0,86	
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	м3	54,83	2952 I7	692 3	3644 20	25,38	
	ИТОГО по подземной части	руб		3052 I7	7I5 3	3767 20	26,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							В графах "5-7" сводки стоимость показана дробью: в числителе - общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций.
I-2-3	Стены	м3	73,6	2023	475	2498	I7,4	
I-2-4	Покрытие	м3	4,92	486	II4	600	4,I8	
I-2-5	Оконные проемы	м2	7,8	I36	32	I68	I,I7	
I-2-6	Дверные проемы	м2	7,02	92	22	II4	0,79	
I-2-7	Полы	м2	44,2	270	63	333	2,32	
I-2-8	Кровля	м2	84,0	509	I20	629	4,39	
I-2-9	Отделочные работы	м2	273,5	224	53	277	I,93	
I-2-I0	Разные работы	руб	-	4I5 I33	86 20	50I I53	3,49	
	Итого по надземной части.	руб		4I55 I33	965 20	5I20 I53	35,67	
	Опоры под воздухосборники:							
I-I-I2	а) Вариант на подножниках	м3	4,I6	982 34I	20I 50	II83 39I	8,24	
I-I-I3	б) Вариант на сваях	руб	4,36	97I 34I	I98 50	II69 39I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I4	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	м3	2,24	935 34I	I90 50	II25 39I	-	
	ИТОГО общестроительные работы:							
	а) Вариант на подножниках	руб		8I89 49I	I88I 73	I0070 564	70,I5	
	б) Вариант на сваях	руб		8I78 49I	I878 73	I0056 564	-	
	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	руб		8I42 49I	I870 73	I00I2 564	-	
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб	-	25I	55	306	2,I3	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-I	Автоматика	руб	-	-	-	383	2,67	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3-I-3	Электроосвещение	руб	-	-	-	260	I,8I	
3-I-4	Электросиловые сети	руб	-	-	-	88	0,6I	
3-I-5	Кабельные сети	руб	-	-	-	672	4,69	
3-I-7	Технологическое оборудование	руб	-	-	-	23I9	I6,I5	
3-I-I0	Электроотопление	руб	-	-	-	257	I,79	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб				3979	27,72	
	Всего по объекту а) Вариант на подножниках	руо		8440	I936	I4355	I00	

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ

на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора (вариант в кирпиче)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. (в ценах базисного района)			Удельный вес, % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-2	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I-2-I	Земляные работы	м3	I63,0	I00	23	I23	0,8I	
I-2-2	Фундаменты, каналы и приямки	м3	54,83	2952 I7	692 3	3644 20	24,02	
	ИТОГО по подземной части:	руб		3052 I7	7I5 3	3767 20	24,83	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							В графах "5-7" сводки стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций.
I-2-3	Стены	м3	73,6	2023	475	2498	I6,46	
I-2-4	Покрытие	м3	4,92	486	II4	600	3,96	
I-2-5	Оконные проемы	м2	7,8	I36	32	I68	I,II	
I-2-6	Дверные проемы	м2	7,02	92	22	II4	0,75	
I-2-7	Полы	м2	44,2	270	63	333	2,2	
I-2-8	Кровля	м2	84,0	509	I20	629	4,I5	
I-2-9	Отделочные работы	м2	273,5	224	53	277	I,83	
I-2-I0	Разные работы	руб	-	4I5 I33	86 20	50I I53	3,3	
	ИТОГО по надземной части.	руб		4I55 I33	965 20	5I20 I53	33,76	
	Опоры под воздухосборники:							
I-I-I2	а) Вариант на подножниках	м3	4,I6	982 34I	20I 50	II83 39I	7,8	
I-I-I3	б) Вариант на сваях	м3	4,36	97I 34I	I98 50	II69 39I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I4	в) Вариант установки стоек в сверленые котлованы	м3	2,24	935 34I	I90 50	II25 39I	-	
	ИТОГО общестроительные работы:							
	а) Вариант на подножниках	руб		8I89 49I	I88I 73	I0070 564	66,39	
	б) Вариант на сваях	руб		8I78 49I	I878 73	I0056 564	-	
	в) Вариант установки стоек в сверленне котлованы	руб		8I42 49I	I870 73	I00I2 564	-	
2-I	Санитарно-технические работы							
2-I-I	Вентиляция	руб	-	25I	55	306	2,02	
3-I	Электромонтажные работы							
3-I-2	Автоматика	руб	-	-	-	447	2,94	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3-I-3	Электроосвещение	руб	-	-	-	260	I,7I	
3-I-4	Электросиловые сети	руб	-	-	-	88	0,58	
3-I-6	Кабельные сети	руб	-	-	-	73I	4,82	
3-I-8	Технологическое оборудование	руб	-	-	-	3008	I9,83	
3-I-I0	Электроотопление	руб	-	-	-	257	I,69	
	ИТОГО стоимость электромонтажных работ	руб				479I	3I,59	
	Всего по объекту а) вариант на подножниках	руб		8440	I936	I5I67	I00	

Главный инженер проекта ЦВЕТОВ И.М

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ В.А

Составила ст.инженер СОКОЛОВА И.И.

СМЕТА № I-I-I

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора (вариант в сборном железобетоне)

Земляные работы

I77 м3 разработки грунта

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	Основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 6	58	33	25	37
2	7, I4, I5, I8	69	38	30	45
3	8, 9, I3, I9	66	37	29	43
4	I2	64	37	29	43
5	I6	74	42	32	49
6	I7	82	50	33	53

Отвозка грунта на I км 225,6 т

Стоимость для подрайона Iа - 56 руб.

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-2

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в сборном железобетоне)

Фундаменты, каналы и приямки

3775 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б ; 2а ,в,г; 4б,в	608	73	I8I	20I
2	Iв ; 4а ; 5а	6I5	73	I8I	20I
3	2б	627	73	I8I	20I
4	2д ; 3б	629	73	I8I	20I
5	3а	623	73	I8I	20I
6	5б	649	73	I8I	20I
7	6	63I	73	I8I	20I
8	7	653	8I	2I3	244
9	8	638	78	207	234
I0	9а; I9а,в	648	78	207	234
II	9б ; I9б	638	78	207	234
I2	I2	654	78	207	234
I3	I3	648	78	207	234

I	2	3	4	5	6
I4	I4	674	8I	2I3	244
I5	I5а	679	8I	2I3	244
I6	I5б	658	8I	2I3	244
I7	I5в	687	8I	2I3	244
I8	I6а	723	85	230	264
I9	I6 б,в	728	85	230	264
20	I7	766	99	249	284
2I	I8	673	8I	2I3	244

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200 фракции до 20мм	ЦСЦ п.25	м3	0,372	25,60	I0
2	Фундаментные балки ФБ6-II	кальк. № 2,3	м3	4,26	86,2I	367
3	Фундаменты ФЖ3-2	ЭСЦ-П--34 кальк. № 2	м3	5,22	68,68	359
4	Фундаментные блоки ФС3-8	ЭСЦ-П--I89 доп.I кальк. № 2	м3	4,46	60,68	27I
5	Бетон М-I50 фракции 40--70 мм	ЦСЦ п.4	м3	I8,I8	2I,90	398
6	Бетон М-I50 фракции до 40 мм	ЦСЦ п.I4	м3	5,64	22,80	I29
7	Песок	ЦСЦ п.300	м3	4,I8	4,96	2I
8	Раствор цементный 25	ЦСЦ п.95	м3	0,34	I2,60	4

I	2	3	4	5	6	7
9	Шлак	ЦСЦ п.299	м3	I0,8I	3,42	37
I0	Плиты покрытия УБК-5	ЭСЦ-П--II4 калькул. № 2	м3	0,464	80,68	37
II	Раствор цементный 50	ЦСЦ п.96	м3	0,II2	I4,20	2
I2	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	I,26	7,38	9
	Итого для базисного района		руб			I644

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора (вариант в сборном железобетоне)

Каркас здания

4,I4 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 5	I79/94	28	27	39
2	6	I82/97	28	27	39
3	7,I4	I9I/97	3I	34	46
4	8	I87/96	29	34	45
5	9	I86/95	29	34	45
6	I2	I87/96	29	34	45
7	I3,I9	I88/97	29	34	45
8	I5,I8	I95/I0I	3I	34	46
9	I6	2II/II3	33	37	5I
I0	I7	207/I0I	40	40	55

ПРИМЕЧАНИЕ: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе - общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства.

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-300 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.27	м3	0,62	29,60	I8
2	Колонны КЖ3--600-2	Кальк. № 2,3	м3	3,24	99,52	322
3	Балки БД6-2А	ЭСЦ-П--59 кальк. № 2	м3	0,9	I40,I5	I26
	Итого для базисного района		руб			466

/Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрес - сора (вариант в сборном железобетоне)

С т е н ы

панелей - I65,6 м2

кирпичной кладки - 3,7 м3

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 6	342	I39	I6I	I9I
2	7,I4,I5	397	I57	I7I	230
3	8,9,I2,I3,I9	38I	I53	I6I	2I8
4	I6	425	I64	I85	250
5	I7	465	I93	I7I	272
6	I8	398	I57	I7I	230

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Для всех температур: Парапетные плиты ПП-I5-40	ЭСЦ-II--III калькул. № 2	м3	0,443	89,2I	37
2	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСП стр.30 п.325	тыс. шт.	I,47	47,50	70
3	Раствор цементно-известковый 25	ЦСП стр.I4 п.I03	м3	0,89	I3,I0	I2
4	Для температуры -20°, -30°					
4	ПСЛ20 / I,2х6 - II2	Калькул. № 2,3	м3	I4,2	62,55	888
5	ПСЛ20 / I,2х6 - 42I	-"-	"	4,26	6I,29	26I
6	ПСЛ20 / I,2х6 - 52I	-"-	"	I,42	7I,42	I0I
7	ПСЛ20 / I,2х6 - 2I2	-"-	"	5,68	68,50	389
8	ПСЛ20 / I,2х6 - 72I	-"-	"	2,84	63,07	I79

I	2	3	4	5	6	7
9	ПСЛ20 / I,2x3 - 222	кальк. № 2,3	м3	0,69	67,54	47
I0	ПСЛ20 / I.2xI,5 - 02I	-"-	"	0,7	70,23	49
II	ПСЛ20 / I,2xI,5 - 022	-"-	"	2,8	69,23	I94
I2	Угловые блоки БП-24	-"-	"	I,0	6I,39	6I
I3	Карнизные панели ПК-I	-"-	"	3,08	92,34	284
	Для температуры -40°					
I4	Стеновые панели ПСЛ30 / I,2x6 - I22	-"-	"	2I,3	59,76	I273
I5	ПСЛ30 / I,2x6 - 42I	-"-	"	6,39	59,07	377
I6	ПСЛ30 / I,2x6 - 52I	-"-	"	2,I3	62,9I	I34
I7	ПСЛ30 / I,2x6 - 2I2	-"-	"	8,52	63,I6	538
I8	ПСЛ30 / I,2x6 - 72I	-"-	"	4,26	59,82	255
I9	ПСЛ30 / I,2x3 - 222	-"-	"	I,05	64,27	67
20	ПСЛ30 / I,2xI,5 - 02I	-"-	"	I,04	62,I4	65

I	2	3	4	5	6	7
2I	ПСЛ30 - 022 I,2xI,5	Кальк. № 2,3	м3	4,I6	68,I8	284
22	Угловые блоки БЛ-33	-"-	"	2,2	55,83	I23
23	Карнизные панели ПК-3	-"-	"	3,68	9I,35	336
	Итого для базисного района При температуре -20°, -30°	р	руб			2566
	При температуре - -40°		руб			3565

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА СМЕТ ЧИСТЯКОВ

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-5

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрес - сора (вариант в сборном железобетоне)

Покрытие

4,92 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 6	26	I3	8	I2
2	7, I4, I5, I8	30	I4	I0	I5
3	8,9,I2,I3,I9	29	I4	9	I4
4	I6	32	I5	I0	I6
5	I7	35	I8	II	I8

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	0,48	25,60	I2
2	Плиты покрытий ПАУ — 2 I,5x6	калькул. № 2,3	м3	3,69	84,7I	3I3
3	Плиты покрытий ПАУ-7 — 2 I,5x6	-"-	м3	I,23	99,9I	I23
	Итого для базисного района		руб			448

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-6

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора (ВАриант в сборном железобетоне)

Оконные проемы

8,6 м2 проемов

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа, 4б	I60	2	I2	I2
2	Iб,4в	I58	2	I2	I2
3	Iв, 4а	I63	2	I2	I2
4	2а,в,г	I75	2	I2	I2
5	2б, 3б	I72	2	I2	I2
6	2д	I89	2	I2	I2
7	3а, 5а	I62	2	I2	I2
8	5б	204	2	I2	I2
9	6	I68	2	I2	I2
I0	7	I62	3	I4	I5
II	8а	I62	3	I2	I3
I2	8б	I63	3	I2	I3
I3	9а	I65	3	I2	I3
I4	9б	I60	3	I2	I3

I	2	3	4	5	6
I5	I2	202	3	I2	I3
I6	I3	I99	3	I2	I3
I7	I4	I87	3	I4	I5
I8	I5а	I83	3	I4	I5
I9	I5б	I69	3	I4	I5
20	I5в	I93	3	I4	I5
2I	I6а	I94	3	I4	I5
22	I6б	20I	3	I4	I5
23	I6в	206	3	I4	I5
24	I7	2I7	3	I6	I7
25	I8	I75	3	I4	I5
26	I9 а,в	I69	3	I2	I3
27	I9б	I66	3	I2	I3

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-7

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора (вариант в сборном железобетоне)

Дверные проемы

7,02 м2 проема

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	ОБЩАЯ стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа	94	I	5	5
2	Iб	92	I	5	5
3	Iв	97	I	5	5
4	2а,в,г; 4в	93	I	5	5
5	2б	I00	I	5	5
6	2д	I05	I	5	5
7	3а	96	I	5	5
8	3б	97	I	5	5
9	4а, 5а	98	I	5	5
I0	4б	95	I	5	5
II	5б	I27	I	5	5
I2	6	I03	I	5	5
I3	7,8а,9б,I9б	92	I	6	6
I4	8б	94	I	6	6

I	2	3	4	5	6
I5	9а; I9а,в	97	I	6	6
I6	I2, I3	I04	I	6	6
I7	I4	I07	I	6	6
I8	I5а, I8	I05	I	6	6
I9	I5б	95	I	6	6
20	I5в	II3	I	6	6
2I	I6а	II3	I	6	7
22	I6б	II8	I	6	7
23	I6в	I22	I	6	7
24	I7	I33	I	6	7

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-8

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в сборном железобетоне)

П о л ы

из керамических плиток - 48,0 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая сметная стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,4 - 6	I38	2	38	38
2	2	I35	2	38	38
3	3	I28	2	38	38
4	7	I47	2	44	45
5	8, I2	I47	2	43	43
6	9	I43	2	43	43
7	I3, I9	I52	2	43	43
8	I4	I5I	2	44	45
9	I5	I54	2	44	45
I0	I6	I64	2	48	50
II	I7	I57	3	5I	52
I2	I8	I48	2	44	45

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементный I00	ЦСЦ п.98	м3	I,008	I7,90	I8
2	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	2,0I6	7,38	I5
3	Бетон М-I00 фракции до 40 мм	ЦСЦ п.I3	м3	5,9I6	20,80	I23
	Итого для базисного района		руб			I56

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-9

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(вариант в сборном железобетоне)

К р о в л я

9I,0 м2 рулонной кровли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I, 2, 4	23I	4	38	4I
2	3	232	4	38	4I
3	5	230	4	38	4I
4	6	24I	4	38	4I
5	7	242	4	47	49
6	8, 9	239	4	45	46
7	I2,I3	248	4	45	46
8	I4	246	4	47	49
9	I5	259	4	47	49
I0	I6	266	4	5I	52
II	I7	264	4	54	55
I2	I8	242	4	47	49
I3	I9	249	4	45	46

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	При температуре -20°					
I	Плиты пенобетонные толщиной I00 мм	ЦСЦ п.63	м3	7,42	26,80	I99
	При температуре -30°					
2	Плиты пенобетонные толщиной I20 мм	ЦСЦ п.63	м3	8,9	26,80	239
	При температуре -40°					
3	Плиты пенобетонные толщиной I50 мм	ЦСЦ п.63	м3	II,I2	26,80	298
	Для всех температур					
4	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м3	I,9I	I5,80	30
	Итого для базисного района при температуре -20° -30° -40°	 руб руб руб				 229 269 328

/Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ
Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-I0

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в сборном железобетоне)

Отделочные работы

268,5 м2 отделанной поверхности

А. Неизменяемая(постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 6	II9	4	6I	63
2	7,I4,I5,I8	I32	4	75	77
3	8, 9, I9	I28	4	72	73
4	I2, I3	I30	4	72	73
5	I6	I44	5	8I	82
6	I7	I46	5	87	89

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый	ЦСЦ п.I20	м3	0,79	I4,80	I2
	Итого для базисного района		руб			I2

/Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-II
Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в сборном железобетоне)

Разные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I а, б	263/I29	30	87	96
2	Iв ; 2а,в,г; 4а,б,в ; 5 а	264/I29	30	87	96
3	2б,д; 5б	265/I29	30	87	96
4	3а, б	263/I28	30	87	96
5	6	270/I35	30	87	96
6	7	285/I33	33	I0I	III
7	8	277/I3I	32	97	I09
8	9а, б	274/I29	32	97	I09
9	I2, I3	279/I32	32	97	I09
I0	I4	286/I33	33	I0I	III
II	I5а,б; I8	292/I47	33	I0I	III
I2	I5в	293/I47	33	I0I	III
I3	I6а,б,в	320/I60	33	I08	I20

I	2	3	4	5	6
I4	I7	308/I37	35	II3	I25
I5	I9 а,б,в	278/I32	32	97	I09

ПРИМЕЧАНИЕ: в графе "3" стоимость показана дробью:
в числителе - общая стоимость,
в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Ед. изм.	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Глина обыкновенная	ЦСЦ п.30I	м3	I5,I8	2,88	44
2	Бетон М-200 фракции до 20 мм	ЦСЦ п.25	м3	0,94	25,60	24
3	Бетон М-I50 фракции более 40 мм	ЦСЦ п.4	м3	I,02	2I,90	22
4	Бетонные камни	ЭСЦ-П-I35 кальк.	м3	0,87	65,68	57
5	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	4,I3	7,38	30
6	Бетон М-200 фракции более 40 мм	ЦСЦ п.5	м3	2,43	23,20	56
	ИТОГО для базисного района		руб			233

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-I2

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
Опоры под воздухосборники

а) Вариант на подножниках

4,I6 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I	447/341	73	55	86
2	2	446/34I	73	55	86
3	3	420/3I4	73	55	86
4	4	434/328	73	55	86
5	5,6	439/333	73	55	86
6	7	480/357	83	68	I02
7	8	438/320	80	66	97
8	9	452/334	80	66	97
9	I2	465/347	80	66	97
I0	I3	458/334	80	66	97
II	I4	457/335	83	68	I02
I2	I5	5I8/395	83	68	I02
I3	I6	583/484	88	73	III

I	2	3	4	5	6
I4	I7	533/388	I0I	77	II8
I5	I8	515/380	83	68	I02
I6	I9	457/339	80	66	97

ПРИМЕЧАНИЕ: I. В графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость, в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

2. Отвозка грунта на I км I76 т.

Стоимость для подрайона Iа - 44 руб.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Подножники УБ-I	ЭСЦ-П--30 кальк. № 2	м3	I,92	I06,68	205
2	Стойки УСО-5Д	ЭСЦ-П-I79 доп.I кальк. № 2	м3	2,24	I24,68	279
3	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	I,0	7,38	7
	Итого для базисного района:	руб				49I

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-I3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора

Опоры под воздухосборники

а) Вариант на сваях

4,36 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I, 2	492/341	I35	33	48
2	3	465/3I4	I35	33	48
3	4	479/328	I35	33	48
4	5,6	484/333	I35	33	48
5	7	5I9/357	I45	42	58
6	8	478/320	I40	40	55
7	9	492/334	I40	40	55
8	I2	505/347	I40	40	55
9	I3	502/334	I40	40	55
I0	I4	497/335	I45	42	58
II	I5	557/395	I45	42	58
I2	I6	656/484	I50	45	62
I3	I7	572/388	I65	47	66

I	2	3	4	5	6
I4	I8	542/380	I45	42	58
I5	I9	497/339	I40	40	55

ПРИМЕЧАНИЕ: в графе "3" показана стоимость дробью:
в числителе - общая стоимость,
в знаменателе - в т.ч. стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежание привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Сваи УСВ-4А	ЭСЦ-П--I8I доп.I калькул. № 2	м3	4,36	I08,I5	472
2	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	I,0	7,38	7
	ИТОГО для базисного района		руб			479

Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

СМЕТА № I-I-I4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора

Опоры под воздухосборники

б) Вариант установки стоек в сверленые котлованы 2,24 м3 конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I, 2	450/34I	92	43	63
2	3	423/3I4	92	43	63
3	4	437/328	92	43	63
4	5,6	442/333	92	43	63
5	7	475/357	99	52	79
6	8	436/320	97	50	76
7	9	450/334	97	50	76
8	I2	462/347	97	50	76
9	I3	450/334	97	50	76
I0	I4	453/335	99	52	79
II	I5	5I3/395	99	52	79
I2	I6	609/484	I03	57	85
I3	I7	52I/388	II2	59	90

I	2	3	4	5	6
I4	I8	498/380	99	52	79
I5	I9	455/339	97	50	76

ПРИМЕЧАНИЕ: I. В графе "3" стоимость показана дробью:
в числителе общая стоимость,
в знаменателе в т.ч. стоимость металлоконструкций.

2. Отвозка грунта на I км 20,5 т.
Стоимость для подрайона Iа – 5 руб.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень	ЦСЦ п.246	м3	I,7	8,I9	I4
2	Бетон М-I00	ЦСЦ п.3	м3	9,0	20,00	I80
3	Щебень	ЦСЦ п.262	м3	I,0	7,38	7
4	Стойки УСО-5А	ЭСЦ-П-I79 доп.I кальк. № 2	м3	2,24	I24,68	279
	Итого для базисного района		руб			480

/ Начальник сектора смет ЧИСТЯКОВ

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

С М Е Т А № I-2-I

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Земляные работы
I63 м^3 разработки грунта

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I - 6	5I	30	2I	32
2	7,I4,I5,I8	59	35	25	39
3	8,9,I3,I9	56	34	24	36
4	I2	56	34	24	36
5	I6	63	3I	27	42
6	I7	70	36	28	46

Отвозка грунта на I км I95,2 т

Стоимость для подрайона Iа - 49 руб.

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

С М Е Т А № I-2-2

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Фундаменты, каналы и приямки
54,83 м^3 конструкций

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б; 2а,в,г; 4б,в	6II/I7	II4	I73	2I0
2	Iв,4а,5а	6I7/I7	II4	I73	2I0
3	3б	629/I7	II4	I73	2I0
4	2д,3б	63I/I7	II4	I73	2I0
5	3а	625/I7	II4	I73	2I0
6	5б	648/I7	II4	I73	2I0
7	6	633/I8	II4	I73	2I0
8	7	678/I9	I25	205	255
9	8,9б	645/I7	I22	I99	243
I0	9а,I2,I3,I9а	657/I7	I22	I99	243
II	I4,I8	680/I9	I25	205	255
I2	I5а	687/2I	I25	205	255
I3	I5б	668/2I	I25	205	255
I4	I5в	694/2I	I25	205	255
I5	I6а	729/22	I32	222	273
I6	I6б,в	73I/22	I32	222	273

1	2	3	4	5	6
I7	I7	777/I9	I56	239	298
I8	I96	655/I8	I22	I99	243
I9	I9в	656/I8	I22	I99	243

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-I50	ЦСЦ п.I4	$м^3$	5,48	22,80	I25
2	Бетон М-I50	ЦСЦ п.4	$м^3$	I7,I4	2I,90	375
3	Раствор цементный 50	ЦСЦ п.96	$м^3$	0,II	I4,20	2
4	Плиты покрытия УБК-5	ЭСЦ-П-II4 кальк.№ 2	$м^3$	0,464	80,68	37
5	Щебень	ЦСЦП.262	$м^3$	0,69	7,38	5
6	Фундаментные блоки ФСЧ-8	ЭСЦ-П-I9I доп.I кальк. № 2	$м^3$	3,9	60,68	237
7	Фундаментные блоки ФСЧ	ЭСЦ-П-I90 доп.I кальк. № 2	$м^3$	28,3	53,68	I5I9
8	Песок	ЦСЦ п.300	$м^3$	8,36	4,96	4I
	Итого для базисного района		руб.			234I

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

С М Е Т А № I-2-3

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Стены
кирпичной кладки при температуре $\frac{-20^0,-30^0}{-40^0}$ - $\frac{73,6}{97,3}$ м²

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	При температуре -20°				
I	2а,б,в,г,д; 3а,б; 5а,б;6	3II	I08	I9I	223
	При температуре - 30°				
2	Ia,б,в; 2а,б,в, г,д; 4а,б,в; 5а,б	3II	I08	I9I	223
3	7	358	II5	220	266
4	8,9а,б; I2;I3; I9а,б,в	348	II3	2I8	255
5	I7	4II	I29	266	3I0
	При температуре - 40°				
6	4а,б,в	405	I4I	245	288
7	7,I4,I5а,б,в;I8	467	I53	295	345
8	8,9а,б;I3,I9а,б,в	453	I49	283	332
9	I6а,б,в	498	I57	3I8	473

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
		3	4	5	6	7
	При температуре -20^0, -30^0					
1	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСЦ п.325	тыс. шт.	29,22	47,50	1388
2	Раствор цементно-известковый 25	ЦСЦ п.103	$м^3$	17,66	13,10	231
3	Перемычки: Б-19	ЭСЦ-П-222 доп.1 калькул. № 2	$м^3$	0,396	75,68	30
4	БУ-19	ЭСЦ-П-225 доп.1 калькул. № 2	$м^3$	0,612	95,68	59
	При температуре -40^0					
5	Кирпич глиняный обыкновенный	ЦСЦ п.325	тыс. шт.	38,63	47,50	1835
6	Раствор цементно- известковый 25	ЦСЦ п.103	$м^3$	23,35	13,10	306
7	Перемычки: Б-19	ЭСЦ-П-222 доп.1 калькул. № 2	$м^3$	0,528	75,68	40
8	БУ-19	ЭСЦ-П-225 доп.1 калькул. № 2	$м^3$	0,816	95,68	78

I	2	3	4	5	6	7
	Для всех температур					
9	Бетон М-150	ЦСЦ п.14	$м^3$	0,183	22,80	4
	Итого при температуре $-20^0,-30^0$		руб.			1712
	При температуре -40^0		руб.			2263

/Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-4

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Покрытие
4,92 м^3 конструкций

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	30	I3	8	I2
2	7,I4,I5,I8	34	I4	I0	I5
3	8,9,I2,I3,I9	33	I4	9	I4
4	I6	36	I5	I0	I6
5	I7	39	I8	II	I8

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон М-200	ЦСП п.25	$м^3$	0,78	25,60	20
	Плиты покрытия:					
2	ПА У - 2 I,5x6	Кальк. № 2,3	$м^3$	3,69	84,7I	313
3	ПАУ-7 -2 I,5x6	Кальк. № 2,3	$м^3$	I,23	99,9I	I23
	Итого для базисного района		руб.			456

/Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-5

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Оконные проемы
7,8 м^2 проемов

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,4б	I36	2	I3	I4
2	Iб,4в	I34	2	I3	I4
3	Iв,4а	I38	2	I3	I4
4	2а,в,г	I48	2	I3	I4
5	2б	I45	2	I3	I4
6	2д	I58	2	I3	I4
7	3а,5а	I35	2	I3	I4
8	3б	I42	2	I3	I4
9	5б	I68	2	I3	I4
I0	6	I43	2	I3	I4
II	7,8а	I38	2	I4	I5
I2	8б	I39	2	I4	I5
I3	9а	I40	2	I4	I5
I4	9б	I36	2	I4	I5
I5	I2	I70	2	I4	I5
I6	I3	I67	2	I4	I5

1	2	3	4	5	6
I7	I4	I56	2	I4	I5
I8	I5а	I54	2	I4	I5
I9	I5б	I43	2	I4	I5
20	I5в	I63	2	I4	I5
2I	I6а	I66	2	I6	I6
22	I6б	I70	2	I6	I6
23	I6в	I74	2	I6	I6
24	I7	I82	4	I8	I9
25	I8	I49	2	I4	I5
26	I9а,в	I44	2	I4	I5
27	I9б	I4I	2	I4	I5

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-6

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Дверные проемы
7,02 м^2 проемов

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	Iа,б	92	I	5	5
2	Iв	97	I	5	5
3	2а,в,г; 4в	93	I	5	5
4	2б	I00	I	5	5
5	2д	I05	I	5	5
6	4а,5а	98	I	5	5
7	4б	95	I	5	5
8	5б	I27	I	5	5
9	6	I03	I	5	5
I0	7	93	I	6	6
II	8а,б;9б;I9б	92	I	6	6
I2	9а	97	I	6	6
I3	I2,I3	I04	I	6	6
I4	I4	I07	I	6	6
I5	I5а,I8	I05	I	6	6
I6	I5б	95	I	6	6
I7	I5в	II3	I	6	6

I	2	3	4	5	6
I8	I6а	II2	I	6	7
I9	I6б	II8	I	6	7
20	I6в	I22	I	6	7
2I	I7	I33	I	6	7
22	I9а,в	97	I	6	6

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-7

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Полы
из керамических плиток - 44,2 м^2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,4-6	I27	2	35	35
2	2	I24	2	35	35
3	3	II7	2	35	35
4	7,I8	I36	2	40	42
5	8,I2	I35	2	39	40
6	9	I32	2	39	40
7	I3,I9	I4I	2	39	40
8	I4	I39	2	40	42
9	I5	I42	2	40	42
I0	I6	I52	2	44	45
II	I7	I44	3	47	49

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	I,89	7,38	I4
2	Бетон М-I00	ЦСЦ п.I3	$м^3$	5,4I	20,80	II2
3	Раствор цементный I00	ЦСЦ п.98	$м^3$	0,93	I7,90	I7
	Итого для базисного района		руб.			I43

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-8

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)

Кровля
при температуре $\frac{-20^{\circ},-30^{\circ}}{-40^{\circ}}$ - $\frac{84,0}{89,0}$ м2 рулонной кровли

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	При температуре -20°				
I	2	243	5	46	48
2	3	245	5	46	48
3	5	257	5	46	48
4	6	253	5	46	48
	При температуре -30°				
5	I,2	246	4	44	46
6	4	245	4	44	46
7	5	243	4	44	46
8	7	258	4	53	56
9	8,9	254	4	52	53
I0	I2,I3	262	4	52	53
II	I7	280	4	64	65
I2	I9	264	4	52	53

I	2	3	4	5	6
	При температуре -40^{0}				
I3	4	264	5	49	52
I4	7,I8	277	5	60	6I
I5	8,9	272	5	57	59
I6	I3	282	5	57	59
I7	I4	282	5	60	6I
I8	I5	294	5	60	6I
I9	I6	304	5	65	66
20	I9	283	5	57	59

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	При температуре – 20°					
I	Плиты пенобетонные толщ. I00 мм	ЦСЦ п.63	м³	7,42	26,80	I99
2	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,60	I5,80	25
	При температуре – 30°					
3	Плиты пенобетонные толщ. I20 мм	ЦСЦ п.63	м³	8,90	26,80	238
4	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,60	I5,80	25
	При температуре –40°					
5	Плиты пенобетонные толщ. I50 мм	ЦСЦ п.63	м³	II,I2	26,80	298
6	Раствор цементный 75	ЦСЦ п.97	м³	I,66	I5,80	26
	Итого при температуре – 20°		руб.			224

I	2	3	4	5	6	7
	При температуре -30^{0}		руб.			263
	При температуре -40^{0}		руб.			324

/ Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-9

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Отделочные работы
273,5 м2 отделанной поверхности

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I,2,4	I65	I5	98	I05
2	3,5,6	I64	I5	98	I05
3	7,I4,I5	I88	I5	II8	I27
4	8,9,I9	I8I	I5	II4	I20
5	I2,I3	I83	I5	II4	I20
6	I6	200	I6	I29	I37
7	I7	209	I6	I38	I46
8	I8	I89	I5	II8	I27

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Раствор цементно-известковый	ЦСЦ п.I20	$м^3$	3,99	I4,80	59
	Итого для базисного района		руб.			59

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № I-2-10

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора
(Вариант в кирпиче)
Разные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ(ПОСТОЯННАЯ)ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

а.у 904-1-37 - 90 - сф·342·05

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
1	2	3	4	5	6
	При температуре -20°				
I	2а,в,г; 5б	2I4/I33	I8	6I	67
2	2 б,д	2I5/I33	I8	6I	67
3	3а,б; 5а	2I3/I33	I8	6I	67
4	6	2I9/I38	I8	6I	67
	При температуре -30°				
5	Iа,б,в; 2а,в,г; 5б	2I4/I33	I8	6I	67
6	2б,д	2I5/I33	I8	6I	67
7	4а,б,в; 5а	2I3/I33	I8	6I	67
8	7	227/I37	I9	75	8I
9	8	222/I34	I8	69	75
I0	9а	22I/I32	I8	69	75
II	9б	220/I32	I8	69	75

1	2	3	4	5	6
I2	I2, I3	226/I35	I8	72	79
I3	I7	247/I39	2I	86	93
I4	I9а,б	228/I36	I8	72	79
I5	I9 в	227/I36	I8	72	79
	При температуре -40°				
I6	4а,б,в	2I5/I33	I8	64	68
I7	7	230/I37	20	73	80
I8	8	225/I34	I9	70	76
I9	9а	224/I32	I9	70	76
20	9б	223/I32	I9	70	76
2I	I3, I9в	229/I35	I9	70	76
22	I4	232/I36	20	73	80
23	I5а,в	246/I48	20	73	80
24	I5б	245/I48	20	73	80
25	I6а,б,в	263/I60	20	79	84
26	I8	238/I4I	20	73	80
27	I9 а,б	230/I36	I9	70	76

Примечание: в графе "3" стоимость показана дробью: в числителе общая стоимость в знаменателе- в т.ч. металлоконструкций.

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Глина обыкновенная	ЦСЦ п.30I	$м^3$	6,56	2,88	I9
2	Щебень	ЦСЦ п.262	$м^3$	4,75	7,38	35
3	Бетон М-200	ЦСЦ п.25	$м^3$	0,99	25,60	25
4	Бетон М-I50	ЦСЦ п.4	$м^3$	0,6I	2I,90	I3
5	Бетон М-200	ЦСЦ п.5	$м^3$	2,3I	23,20	54
6	Бетонные камни	ЭСЦ-П--I35 калък. № 2	$м^3$	0,83	65,68	55
	Итого для базисного района		руб.			20I

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СМЕТА № 2-I-I

на вентиляцию компрессорной установки

А.НЕИЗМЕНЯЕМАЯ (ПОСТОЯННАЯ) ЧАСТЬ БЕЗ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I	I-6	25I	I	25	25
2	7,I4,I5	26I	I	30	30
3	8,9,I9	257	I	29	29
4	I2	264	I	29	29
5	I3	263	I	29	29
6	I6	28I	I	32	32
7	I7	27I	I	3I	3I
8	I8	269	I	30	30

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-I

на приобретение и монтаж оборудования автоматики на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость 2,26 тыс. руб.

Основание: черт. ЭП-7

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	I730	36I	-	I08	I
2	7,I4,I5,I8	I730	400	-	I30	I
3	8,9,I2,I3,I9	I730	390	-	I24	I
4	I6	I730	4I9	-	I40	I
5	I7	I730	438	-	I5I	I
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I44				
	Итого оборудования	I874				

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		22			
	Итого монтажных работ для I района		383			
	Всего по смете	2257				

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-2

на приобретение и монтаж оборудования автоматики на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость 2,59 тыс. руб.

Основание: черт. ЭП-7

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	I982	422	-	I24	-
2	7,I4,I5,I8	I982	465	-	I49	-
3	8,9,I2,I3,I9	I982	455	-	I43	-
4	I6	I982	487	-	I6I	-
5	I7	I982	509	-	I74	-
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I65				
	Итого оборудования	2I47				

I	2	3	4	5	6	7
	Плановые накопления 6%		25			
	Всего монтажных работ для I района		447			
	Всего по смете	2594				

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-3

на монтаж освещения и заземления

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВП-3/40 м³

Сметная стоимость 0,26 тыс. руб.

Основание: черт. ЭП-5

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,6	-	245	I98	I6	3
2	2	-	244	I97	I6	3
3	3,5	-	246	I99	I6	3
4	4	-	247	200	I6	3
5	7	-	256	202	I9	4
6	8	-	25I	I99	I8	3
7	9,I9	-	250	I98	I8	3
8	I2	-	256	204	I8	3
9	I3	-	252	200	I8	3
I0	I4	-	265	2II	I9	4

I	2	3	4	5	6	7
II	I5	-	252	I98	I9	4
I2	I6	-	272	2I6	2I	4
I3	I7	-	26I	202	22	4
I4	I8	-	259	205	I9	4
	Плановые накопления 6%		I5			
	Всего монтажных работ для I района		260			

/ Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-4

на приобретение и монтаж электросилового оборудования для отопления и вентиляции

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость 0,23 тыс. руб.

Основание: ЭП-6

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Территориальные районы	Оборудования	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I-6	I30	83	42	I5	-
2	7,I8	I30	88	42	I8	-
3	8,9,I2	I30	87	42	I7	-
4	I3,I9	I30	88	43	I7	-
5	I4	I30	90	44	I8	-
6	I5	I30	89	43	I8	-
7	I6	I30	95	46	20	-
8	I7	I30	94	42	2I	-
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	II				

I	2	3	4	5	6	7
	Итого оборудования	141				
	Плановые накопления 6%		5			
	Итого монтажных работ для I района		88			
	Всего по смете	229				

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-5

на приобретение и монтаж внутренних кабельных сетей на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость 0,67 тыс. руб.

Основание: черт. ЭП-8

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	634	285	II7	-
2	2,6	-	636	287	II7	-
3	3	-	633	284	II7	-
4	4	-	637	288	II7	-
5	5	-	635	286	II7	-
6	7	-	678	288	I40	-
7	8	-	665	285	I35	
8	9	-	669	289	I35	-
9	I2	-	678	298	I35	-

I	2	3	4	5	6	7
I0	I3	-	675	295	I35	-
II	I4	-	684	294	I40	-
I2	I6	-	680	290	I40	-
I3	I6	-	7I8	303	I52	-
I4	I7	-	720	289	I64	-
I5	I8	-	683	293	I40	-
I6	I9	-	667	287	I35	-
	Плановые накопления 6%		38			
	Всего монтажных работ для I района		672			

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-6

на приобретение и монтаж внутренних кабельных сетей на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВП-3/40 м³

Сметная стоимость 0,73 тыс. руб.

Основание: ЭП-9

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудование	Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	690	3I5	I24	
2	2	-	684	309	I24	
3	3	-	689	3I4	I24	
4	4,6	-	694	3I9	I24	
5	5	-	693	3I8	I24	
6	7	-	738	320	I49	
7	8	-	724	3I6	I43	
8	9	-	728	320	I43	
9	I2	-	738	330	I43	
I0	I3	-	736	328	I43	

I	2	3	4	5	6	7
II	I4	-	744	326	I49	
I2	I5	-	739	32I	I49	
I3	I6	-	773	333	I6I	
I4	I7	-	782	320	I74	
I5	I8	-	743	325	I49	
I6	I9	-	726	3I8	I43	
	Плановые накопления 6%		4I			
	Всего монтажных работ для I района		73I			

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-7

на приобретение и монтаж технологического оборудования компрессорной на 2 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость I8,60 тыс. руб.

Основание: черт. ТХI листы I÷ 43

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Оборудования	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	В том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,2	I5033	2I88	494	5I2	34
2	3	I5033	2I84	490	5I2	34
3	4	I5033	2I85	49I	5I2	34
4	5,6	I5033	2I87	493	5I2	34
5	7	I5033	2384	507	6I4	4I
6	8	I5033	2324	492	589	39
7	9	I5033	233I	499	589	39
8	I2	I5033	2327	495	589	39
9	I3	I5033	2334	502	589	39

1	2	3	4	5	6	7
10	14	15033	2377	500	614	41
11	15	15033	2383	506	614	41
12	16	15033	2518	550	666	44
13	17	15033	2558	498	717	48
14	18	15033	2394	517	614	41
15	19	15033	2329	497	589	39
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%					
	Итого оборудования					
	Плановые накопления 6%		131			
	Итого монтажных работ для I района		2319			
	Всего по смете	18600				

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-8

на приобретение и монтаж технологического оборудования компрессорной на 3 компрессора

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора НИ-3/40 м³

Сметная стоимость 25,68 тыс. руб.

Основание: черт. ТХ1 листы I÷43

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I,2	20933	2838	572	693	46
2	3	20933	2834	568	693	46
3	4	20933	2833	567	693	46
4	5	20933	2836	570	693	46
5	6	20933	2837	571	693	46
6	7	20933	3100	586	832	55
7	8	20933	3021	569	797	53
8	9	20933	3030	578	797	53
9	I2	20933	3024	572	797	53
I0	I3	20933	3032	580	797	53

I	2	3	4	5	6	7
II	I4	20933	3092	578	832	55
I2	I5	20933	3099	585	832	55
I3	I6	20933	3284	636	90I	60
I4	I7	20933	3337	576	970	64
I5	I8	20933	3I09	595	832	55
I6	I9	20933	3028	576	797	53
	Начисления на стоимость оборудования 8,3%	I737				
	Итого оборудования	22670				
	Плановые накопления 6%		I70			
	Итого монтажных работ для I района		3008			
	Всего по смете		25678			

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-9

на монтаж электроотопления компрессорной
(Вариант в сборном железобетоне)

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора РШ-3/40 м³

Сметная стоимость 0,24 тыс. руб.

Основание: черт. ОВ-I÷6

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Оборудования	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатация машин
I	2	3	4	5	6	7
	-20°С					
I	2,3	-	I85	II7	3I	-
2	5,6	-	I86	II8	3I	-
	-30°С					
3	I.2	-	226	I44	37	-
4	4,5	-	227	I45	37	-
5	7	-	245	I50	44	-
6	8,9,I3,I9	-	237	I45	43	-
7	I7	-	259	I5I	52	-

I	2	3	4	5	6	7
	-40°С					
8	4	-	256	I63	43	-
9	7	-	276	I68	52	-
I0	8,9,I3,I9	-	267	I63	49	-
II	I4	-	277	I69	52	-
I2	I5	-	27I	I63	52	-
I3	I6	-	29I	I75	56	-
I4	I8	-	280	I72	52	-
	Плановые накопления 6%		I4			
	Всего монтажных работ для I района		240			

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СМЕТА № 3-I-I0

на монтаж электроотопления компрессорной
(Вариант в кирпиче)

По типовому проекту

на строительство отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора ВШ-3/40 м³

Сметная стоимость 0,26 тыс. руб.

Основание: ОВI-6

Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Территориальные районы	Оборудования	Общая стоимость в рублях			
			Монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	-20°С					
I	2,3	-	I98	I26	33	-
2	5,6	-	I99	I27	33	-
	-30°С					
3	I,2	-	242	I53	4I	-
4	4,5	-	243	I54	4I	-
5	7	-	262	I59	49	
6	8,9,I3,I9	-	254	I54	47	
7	7	-	278	I60	57	

I	2	3	4	5	6	7
	-40°С					
8	4	-	256	I63	43	
9	7	-	276	I68	52	
I0	8,9,I3,I9	-	267	I63	49	
II	I4	-	277	I69	52	
I2	I5	-	27I	I63	52	
I3	I6	-	29I	I75	56	
I4	I8	-	280	I72	52	
	Плановые накопления 6%		I5			
	Всего монтажных работ для I района		257			

Начальник сектора смет Чистяков

Составила инж. Родионова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора ВП-3/40М производительностью на 3 м3/мин.
(Вариант в сборном железобетоне)

№№ пп.	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	ч-д	86,9
2	Заработная плата	руб.	246,0
3	Механизмы	руб.	278,4
	Материалы		
4	Бетон М-I00	м3	3,8
5	Бетон М-I50	"	II,6
6	Бетон М-200	"	0,6
7	Щебень	"	2,3
8	Песок	"	I5,I
9	Стекло жидкое	кг	5,6
I0	Шлак	м3	I0,8
II	Раствор цементный	"	0,5
I2	Раствор цементно-известковый	"	I3,3
I3	Щиты опалубки	м2	30,3
I4	Гвозди	кг	2I,8
I5	Сталь рифленая	"	568,6

I	2	3	4
I6	Сталь угловая	кг	293,3
I7	Сталь круглая	"	I5,9
I8	Сталь швеллерная № I6	"	3,4
I9	Закладны детали	т	0,55
20	Бруски обрезные дубовые III с	м³	0,I
2I	Бревна стр. III с I40-240 мм	"	0,I5
22	Сурик жел. густотертый	кг	4,3
23	Олифа	"	I,3
24	Фундаменты Ф-Ж-3-2	м³	5,22
25	Фундаментные блоки ФС3-8	м³	4,46
26	Фундаментные балки ФБ6-II	м³	4,26
27	Плиты	м³	0,464
28	Подночники УБ-I	м³	I,92
29	Стойки УСО-5А	м³	2,24
30	Доски IУ с 40 мм и более	м³	0,6
3I	Металлоконструкций	т	I,I3
32	Мастика	т	0,0I
33	Прочие материалы	руб.	I3,7
	Надземная часть здания		
34	Затраты труда	ч-д	I37,9
35	Заработная плата	руб.	420,2
36	Механизмы	руб.	229,4

I	2	3	4
	Материалы при температуре -20°,-30°		
	Стеновые панели:		
37	ПСЛ20 -II2 I,2x6	м³	I4,2
38	ПСЛ20 -42I I,2x6	"	4,26
39	ПСЛ20 -52I I,2x6	"	I,42
40	ПСЛ20 -2I2 I,2x6	"	5,68
4I	ПСЛ20 -72I I,2x6	"	2,84
42	ПСЛ20 -222 I,2x3	"	0,69
43	ПСЛ20 -02I I,2xI,5	"	0,7
44	ПСЛ20 -022 I,2xI,5	"	2,8
45	Угловые блоки БЛ-24	"	I,0
46	Карнизные панели ПК-I	"	3,08
	при температуре -40°		
	Стеновые панели:		
47	ПСЛ30 -I22 I,2x6	м³	2I,3
48	ПСЛ30 -42I I,2x6	м³	6,39

I	2	3	4
49	ПСЛ30 -52I I,2x6	м³	2,I3
50	ПСЛ30 -2I2 I,2x6	"	8,52
5I	ПСЛ30 -72I I,2x6	"	4,26
52	ПСЛ30 -222 I,2x3	"	I,05
53	ПСЛ30 -02I I,2xI,5	"	I,04
54	ПСЛ30 -022 I,2xI,5	"	4,I6
55	Угловые блоки БЛ-33	"	2,2
56	Карнизные панели ПК8	"	3,68
	Для всех температур		
	Плиты покрытия:		
57	ПАУ -2 I,5x6	м³	3,69
58	ПАУ-7 -2 I,5x6	"	I,23
59	Плиты парапетные ПШ0-40,ПШ5-40	"	0,448
60	Колонны СК3-600-2	"	3,24
6I	Балки БД6-2А	"	0,9
62	Бетон М-300	"	0,6
63	Бетон М-200	"	4,2
64	Бетон М-I50	"	I,0

I	2	3	4
65	Бетон М-I00	$м^3$	5,9
66	Металлоконструкции	т	I,I2
67	Закладные детали	т	0,I
68	Электроды	кг	29.I
69	Крепежные элементы	т	0,7
70	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт	I,5
7I	Раствор цементный при температуре -20°,-30° -40°	$м^3$	4,3 4,4
72	Раствор цементно-известковый	"	I,2
73	Раствор известковый	"	0,7
74	Блоки оконные спаренные	$м^2$	8,6
75	Оконные приборы	комплл.	3
76	Блоки дверные	м2	7.02
77	Дверные приборы	комплл.	2
78	Олифа	кг	28,3
79	Сурик жел.густотертый	"	2,5
80	Толь	м2	I4,2
8I	Пакля	кг	II,7
82	Доски III с 25-32 мм	$м^3$	0,004
83	Доски IУ с 40 мм и более	"	0,3
84	Наличники	м	I3,6
85	Белила цинковые	кг	I,7
86	Краски тертые	"	6,2
87	Колер масляный	"	44,I

I	2	3	4
88	Краски сухие	кг	0,3
89	Мел молотый	"	2,0
90	Шпаклевка масляная	"	2,8
9I	Стекло оконное	м2	I2,7
92	Замазка меловая	кг	5,5
93	Щебень	$м^3$	6,2
94	Плитка керамическая метлахская	м2	49,0
95	Рубероид	м2	I99,3
96	Мастика	т	0,9I
97	Грунтовка	т	0,I3
98	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03
99	Известь негашеная	кг	45,I
I00	Стальные детали лесов	т	0,02
I0I	Деревянные детали лесов	$м^3$	0,0I
I02	Щиты настила	$м^2$	4,0
I03	Гипс	т	0,004
I04	Сетка провол.тканая	м2	I,I
I05	Глина обыкновенная	$м^3$	I5,2
I06	Щиты опалубки	$м^2$	0,94
I07	Бревна стр.Ш с I40-240 мм	$м^3$	0,0I
I08	Гвозди	кг	0,4
I09	Цемент	т	0,06
II0	Бетонные камни	$м^3$	0,9
III	Трубы асбестоцементные	м	3,76
II2	Муфты асбестоцементные	шт	I,3

1	2	3	4
113	Кольца резиновые	шт	2,6
114	Прочие материалы	руб.	74,3
	II. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
	А. Вентиляция		
1	Затраты труда	ч-д	7,6
2	Заработная плата	руб.	24,8
	Материалы		
3	Вентилятор КЦ3-90 № 5	шт	2
4	Труба водогазопроводная диам. 20 мм	м	20
5	Вентиль муфтовый 15 кг 18 бр	шт	2
6	Краска масляная	кг	10
7	Прочие материалы	руб	2,0
	Строительные машины		
8	Машины	руб	0,84

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство отдельностоящей компрессорной на 2-3 компрессора ВШ-3/40М производительностью по 3 м³/мин. (Вариант в кирпиче)

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	ч-д	83,I
2	Заработная плата	руб	237,0
3	Механизмы	руб	298,5
	Материалы		
4	Бетон М-I00	м³	3,8
5	Бетон М-I50	"	I0,4
6	Бетон М-200	"	0,2
7	Щебень	"	I,7
8	Песок	"	I7,9
9	Раствор цементный	"	0,I
I0	Раствор цементно-известковый	"	I3,4
II	Щиты опалубки	м2	27,9
I2	Гвозди	кг	20,8
I3	Сталь рифленая	"	568,6
I4	Сталь угловая	"	293,3
I5	Сталь круглая	"	I5,9

I	2	3	4
I6	Сталь швеллерная № I6	кг	3,4
I7	Закладные детали	т	0,4
I8	Бруски обрезные дубовые II с	$м^3$	0,I
I9	Бревна стр.III с I40-240 мм	"	0,I5
20	Сурик жел.густотертый	кг	4,3
2I	Олифа	"	I,3
	Фундаментные блоки:		
22	ФСЧ-8	$м^3$	3,9
23	ФСИ	"	28,3
24	Плиты покрытия УБК-5	"	0,464
25	Подножники УБ-I	"	I,92
26	Стойки УСО-5А	"	2,24
27	Металлоконструкции	т	I,23
28	Доски IУ с 40 мм и более	$м^3$	0,6
29	Прочие материалы	руб	I3,7
	Надземная часть здания		
30	Затраты труда при температуре: - 20°	ч-д	I52,6
	-30°	ч-д	I53,3
	-40°	ч-д	I74,4
3I	Заработная плата при температуре: -20°	руб	45I,9
	-30°	руб	453,8
	-40°	руб	5I5,2

I	2	3	4
32	Механизмы при температуре: -20°	руб	168,8
	-30°	руб	169,0
	-40°	руб	204,2
	Материалы		
	Плиты покрытия:		
33	ПАУ -2 1,5х6	м³	3,69
34	ПАУ-7 -2 1,5х6	м	1,23
35	Блоки оконные спаренные	м2	7,8
36	Оконные приборы	компл.	3
37	Блоки дверные	м2	7,02
38	Дверные приборы	компл.	2
	Перемычки:		
39	Б-19 при температуре -20°, -30°	м³	0,396
	-40°		0,528
40	БУ-19 при температуре -20°, -30°	"	0,612
	-40°		0,816
41	Бетон М-200	м³	4,2
42	Бетон М-100	"	5,4
43	Бетон М-150	"	0,8
44	Металлоконструкции	т	0,62
45	Анкерные крепления	т	0,008
46	Раствор цементный	м³	2,7

I	2	3	4
47	Раствор цементно-известковый при температуре -20°-30° / -40°	м³	I8,7 / 24,4
48	Кирпич глиняный обыкновенный при температуре -20°-30° / -40°	тыс.шт	29,2 / 38,6
49	Раствор известковый	м³	2,8
50	Толь	м2	I3,I
5I	Пакля	кг	I0,6
52	Доски III с 40 мм и более	м³	0,0I
53	Доски IУ с 40 мм и более	м³	0,3
54	Наличники	м	I3,6
55	Белила цинковые	кг	I,7
56	Краски тертые	"	4,0
57	Олифа	"	26,I
58	Колер масляный	"	4I,3
59	Трубы асбестоцементные	м	7,5
60	Муфты асбестоцементные	шт	2,6
6I	Кольца резиновые	шт	5,3
62	Сурик жел.густотертый	кг	I,0
63	Стойки инвентарные	шт	0,03
64	Доски подоконные	м	5,8
65	Войлок	м2	2,4
66	Смола	кг	0,5
67	Гипс	т	0,04
68	Паста антисептическая	кг	I,0
69	Сталь кровельная	кг	0,06

I	2	3	4
70	Сетка проволочная тканая	м2	4,7
7I	Мел молотый	кг	I,9
72	Шпаклевка масляная	"	2,6
73	Стекло оконное	м2	II,5
74	Замазка меловая	кг	5,0
75	Стекло жидкое при температуре - 20^0,-30^0 / -40^0	кг	8,4 / I0,4
76	Щебень	$м^3$	6,7
77	Плитки керамические метлахские	м2	45,I
78	Рубероид при температуре - 20^0,-30^0 / -40^0	м2	I95,6 / 207,7
79	Мастика	т	0,9
80	Грунтовка	т	0,I4
8I	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,03
82	Известь негашеная	кг	66,0
83	Стальные детали лесов	т	0,02
84	Деревянные детали лесов	$м^3$	0,0I
85	Щиты настила	м2	3,9
86	Глина обыкновенная	$м^3$	6,6
87	Щиты опалубки	$м^2$	0,8
88	Гвозди	кг	0,5
89	Цемент	т	0,06
90	Бетонные камни	$м^3$	0,8
9I	Прочие материалы при температуре - 20^0,-30^0 / -40^0	руб	3I,6 / 35,6

I	2	3	4
	П.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
	А. Вентиляция		
I	Затраты труда	ч-д	7,6
2	Заработная плата	руб	24,8
	Материалы		
3	Вентилятор КЦ3-90 № 5	шт	2
4	Труба водогазопроводная диам. 20 мм	м	20
5	Вентиль муфтовый I5 кг I8 бр	шт	2
6	Краска масляная	кг	I0
7	Прочие материалы	руб	2,0
	Строительные машины		
8	Машины	руб	0,84

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту.

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора. (Вариант в сборном железобетоне)

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
РАЗДЕЛ I		
Смета I-I-I		
I-403 I-404	I00 м3	0,26
I-8I	I00 м3	0,65
I-3I9	I00 м3	0,75
I-636 т.ч. п.I3,64	м3	3,0
I-I39	I00 м3	0,08
I-3I9 т.ч.п.26	I00 м3	0,66
I-637	м3	35,0
I-435 I-436	I00 м3	0,8I
I-9I0 доп.5	I00 м3	0,8I
Смета I-I-2		
I6-40	м3	3,7
I3-I6	м2	II,I
II-II4-7I	шт	6
II-I0-7I	м3	5,22
II-I-7I	м3	4,46
I2-8	м3	4,02
I2-8I	м3	3,73
I2-72	м3	9,4
I2-7	м3	I,0
I2-80	м3	I,8
II-3I3-7I	шт	I6
I3-30	м2	2,7
I2-20	м3	I2,8
I2-42	т	0,55
I6-39	м2	30,0
36-654	м2	I8,8
Смета I-I-3		
II-30-7I	м3	3,24
II-329-7I	шт	3
I4-28-7I т.ч.п.6	т	0,4
I4-I58-7I	т	0,4
Смета № I-I-4		
II-388-7I	шт	II
II-39I-7I	шт	20
II-403-7I	шт	20
II-446-7I	м	223
II-458-7I	шт	I0
II-406-7I	шт	4
I3-33	м3	3,7
I3-58	I00 м2	0,I

I	2	3
Смета I-I-5		
II-2I5--7I	шт	8
Смета I-I-6		
I5-I57--72	м2	8,6
I5-I6I -72	комп.	3
I7-629 I7-63I СДРиП в.3	м2	8,6
I7-856 СДРиП в.I	м2	8,6
Смета I-I-7		
I5-I89--72	м2	3,5I
I5-I92--72	м2	3,5I
I7-630 СДРиП в.3	м2	7,02
Смета I-I-8		
I6-39	м2	48,0
I6-229	м2	48,0
I6-43	м3	5,8
Смета I-I-9		
I6-6I8	I00 м2	0,72
I6-625	I00 м2	0,9I
I6-600	I00 м2	0,72
I6-520	м2	9I,0
Смета I-I-I0		
I7-589	I00 м2	I,45
I7-324 т.ч.п.3	м2	75,0
I7-32I т.ч.п.3	м2	I52,0
I7-283	м2	4I,5
I7-588	I00 м2	0,65
I7-632	м2	88,0
I3-337	I00 м2	0,72
Смета I-I-II		
I3-32	м3	I3,2
I6-I0I	м2	30,4
32-I05--7I	м	43,4
I6-4I	м3	3,3
I2-20	м3	I,0
I3-25	т	0,64
26-3	м	3,75
I3-68	т	0,084
I4-I58 -7I	т	0,254
Смета I-I-I2		
I-8I	I00 м3	0,49
I-3I9	I00 м3	0,57
I-636 т.ч. п.I3,64	м3	2,0
I-I39	I00 м3	0,06
I-637	м3	33,0
I-435 I-436	I00 м3	0,77
I-9I0 СДРиП в.5	I00 м3	0,77
I-3I9 т.ч. п.26	I00 м3	0,53
35-6I6 -7I	м3	I,92
35-628--7I	м3	2,24
35-644--7I	т	0,03
35-645--7I	т	I,I
I6-4I	м3	0,8
I4-I58	т	I,I3
Смета I-I-I3		
7-I08	м3	4,32
I4-I58--7I	т	I,I3
I6-4I	м3	0,8
35-644 -7I	т	0,03
35-645--7I	т	I,I

I	2	3
Смета I-I-I4		
Д-I	I котл.	I6
I6-4I	м3	0,8
I-696	м3	I2,8
35-630 -7I	м3	2,24
35-644- -7I	т	0,03
35-645- -7I	т	I,I
I4-I58- -7I	т	I,I3
РАЗДЕЛ II		
Смета 2-I-I		
24-5I7	к-т	2
8-48I6	шт	2
23-52	м	20
РАЗДЕЛ III		
Смета 3-I-I		
8-6605	шт	2
8-6706	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	2
Смета 3-I-2		
8-6606	шт	2
8-6706	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	2
Смета 3-I-3		
8-7095	шт	I
8-70I5	шт	I0
8-7060	шт	I
8-700I	шт	2
8-7003	шт	I
8-7006	шт	2
8-47I5	I00м	0,2
8-47I6	-"-	0,I
Смета 3-I-4		
II-I82I	шт	2
8-6647	шт	2
8-7006	шт	I8
8-6726	шт	2
8-5903	шт	I
Смета 3-I-5		
8-I440	I00м	3,9
8-I44I	-"-	0,45
8-I594	шт	64
8-I595	шт	I0
8-I604	шт	I2
8-I605	шт	8
Смета 3-I-6		
8-I440	I00м	4,25
8-I44I	-"-	0,55
8-I594	шт	66
8-I595	шт	I2
8-I604	шт	I2
8-I605	шт	I0
Смета 3-I-7		
7-У-Iм	шт	2
I7-У-40	шт	6
I2-У- -2I73	шт	20
I2-У- -2I74	шт	3
I2-У- -2I73	шт	2
3-У-6II	шт	I
I2-У-32	т	0,I4
I2-У-3I	т	0,29
I2-У-8	м	I4
I2-У-I	м	27
I2-У-I983	м	30
I2-У -I983	м	I5I
I2-У -2047	м	I69
I2-У- 2045	м	I2
I3-279	т	0,06
I3-47	т	0,04
23-620	шт	2
I4М-У -208I	м2	I0
I4М-У- -89I		

I	2	3
I9-48	м3	0,4
I9-I44	м2	27
I9-I46	м2	27
I9-I94	м2	28
I9-209	м2	28
I7-703	м2	I5
I7-702	м2	20
I4-I80	т	0,I
Смета 3-I-8		
7-У-Iм	шт	3
I7-У-40	шт	8
I2-У-2I73	шт	28
I2-У-2I74	шт	3
3-У-6II	шт	I
I2-У-32	т	0,I
I2-У-3I	т	0,35
I2-У-8	м	25
I2-У-I	м	35
I2-У-I983	м	2I0
I2-У-2047	м	I65
I2-У-2045	м	45
I3-279	т	0,08
I3-47	т	0,05
23-620	шт	2
I4М-У-208I	м2	I0
I4М-У-99I		
I9-48	м3	0,43
I9-I44	м2	33
I9-I46	м2	33
I9-I94	м2	35
I9-209	м2	35
I7-703	м2	I8
I7-702	м2	30
I4-I80	м2	0,I3
Смета № 3-I-9		
8-7I20	шт	I3
8-7I20	шт	I6
8-7I20	шт	I8
8-903	т	0,026
8-903	т	0,032
8-903	т	0,036

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст. инженер. Соколова

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных и монтажных работ по основному варианту.

Отдельностоящая компрессорная на 2-3 компрессора. (Вариант в кирпиче)

№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3	I	2	3	I	2	3
РАЗДЕЛ I			I2-80	$м^3$	I,67	II-I99-7I	м3	I,0I
Смета I-2-I			I2-8I	м3	3,70	I3-I6	м2	I6,8
I-403 I-404	I00 м3	0,26	I2-8	м3	4,0	I2-73	м3	0,I8
I-8I	I00 м3	0,58	II-3I3-7I	шт	I6	при температуре -40°		
I-3I9	I00 м3	0,68	I2-20	м3	I2,8	I3-33	$м^3$	97,3
I-626 т.ч. п.I3,64	м3	3,0	I6-39	м2	I6,4	I3-58	I00 м2	I,75
I-I39	I00 м3	0,08	I2-42	т	0,402	II-I99-7I	$м^3$	I,34
I-637	м3	29,0	36-654	м2	I3,8	I3-I6	м2	20,7
I-435 I-436	I00 м3	0,68	II-I-7I	м3	3.9	I2-73	м3	0,I8
I-9I0	I00 м3	0,68	II-3-7I	м3	28,3	Смета I-2-4		
I-3I9 т.ч. п.26	I00 м3	0,54	I4-24-7I	т	0,I	II-2I5-7I	шт	8
Смета I-2-2			I4-I58-7I	т	0,I	Смета I-2-5		
I6-40	м3	7,4	Смета I-2-3			I5-I57-72	м2	7,8
			при температуре -20°,-30°			I5-I6I-72	комп.	3
			I3-33	м3	73,6			
			I3-58	I00 м2	I,7			

1	2	3
I7-629 I7-63I СПРиП в.3	м2	7,8
I7-856 СПРиП в.I	м2	7,8
I5-I86--72	м2	7,8
Смета I-2-6		
I5-I89--72	м2	3,5I
I5-I92--72	м2	3,5I
I7-630 СПРиП в.3	м2	7,02
Смета I-2-7		
I6-39	м2	45,0
I6-43	м3	5,3
I6-229	м2	44,2
Смета I-2-8		
при температуре -20° ... -30°		
I6-6I8	I00 м2	0,77
I6-625	I00 м2	0,76
I6-600	I00 м2	0,72
I6-520	м2	84,0
I6-59I	I00 м2	0,I3
I6-585	I00 м2	0,73
при температуре -40°		
I6-6I8	I00 м2	0,82
I6-600	I00 м2	0,72
I6-625	I00 м2	0,79
I6-520	м2	89,0
I6-59I	I00 м2	0,I4
I6-585	I00 м2	0,76
Смета I-2-9		
I7-324 т.ч.п.3	м2	96,5
I7-589	I00 м2	2,87
I7-632	м2	82,5
I3-337	I00 м2 горизонт. пр	0,69
I7-200	м2	2I,6
I7-283	м2	I77,0
Смета I-2-I0		
I3-32 -20° ... -30° -40°	м3	5,7 5,8
I6-4I -20° ... -30° -40°	м3	3,8 3,9
I6-I0I -20° ... -30° -40°	м2	3I,8 32,6
I2-20	м3	0,6
32-I05 -20° ... -30° -40°	м	4I,3 42,4
I3-25	т	0,54
I3-68	т	0,084
26-3	м	7,5
I4-I58	т	0,264
РАЗДЕЛ II		
Смета 2-I-I		
24-5I7	к-т	2
8-48I6	шт	2
23-52	м	20
РАЗДЕЛ III		
Смета 3-I-I		
8-6606	шт	2
8-6706	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	2
Смета 3-I-2		
8-6606	шт	2
8-6706	шт	2
8-6704	шт	I2
8-6705	шт	2

I	2	3
Смета 3-I-3		
8-7095	шт	I
8-70I5	шт	I0
8-7060	шт	I
8-700I	шт	2
8-7003	шт	I
8-7006	шт	2
8-47I5	I00м	0,2
8-47I6	I00м	0,I
Смета 3-I-4		
II-I82I	шт	2
8-6647	шт	2
8-7006	шт	I8
8-6726	шт	2
8-5903	шт	I
Смета 3-I-5		
8-I440	I00м	3,9
8-I44I	-"-	0,45
8-I594	шт	64
8-I595	шт	I0
8-I604	шт	I2
8-I605	шт	8
Смета 3-I-6		
8-I440	I00м	4,25
8-I44I	I00 м	0,55
8-I594	шт	66
8-I595	шт	I2
8-I604	шт	I2
8-I605	шт	I0
Смета 3-I-7		
7-у-Iм	шт	2
I7-у-40	шт	6
I2-у-2I73	шт	22
I2-у-2I74	шт	3
3-у-6II	шт	I
I2-у-32	т	0,I4
I2-у-3I	т	0,29
I2-у-8	м	I4
I2-у-I	м	27
I2-у-I983	м	I8I
I2-у-2047	м	I69
I2-у-2045	м	I2
I3-279	т	0,06
I3-47	т	0,04
23-620	шт	2
I4М-у 208I	м2	I0
I4М-у 89I		
I9-48	м3	0,4
I9-I44	м2	27
I9-I46	м2	27
I9-I94	м2	28
I9-209	м2	28
I7-703	м2	I5
I7-702	м2	20
I4-I80	т	0,I
Смета 3-I-8		
7-у-Iм	шт	3
I7-у-40	шт	8
I2-у-2I73	шт	28
I2-у-2I74	шт	3
3-у-6II	шт	I
I2-у-32	т	0,I
I2-у-3I	т	0,3
I2-у-8	м	25
I2-у-I	м	35
I2-у-I983	м	2I0
I2-у-2047	м	I65

I	2	3	I	2	3	I	2	3
I2-У--2045	м	45	I9-I44	м2	33	Смета 3-I-9		
I3-279	т	0,08	I9-I46	м2	33	8-7I20	шт	I4
I3-47	т	0,05	I9-I94	м2	35	8-7I20	шт	I7
23-620	шт	2	I9-209	м2	35	8-7I20	шт	I8
I4М-У 208I	м2	I0	I7-703	м2	I8	8-903	т	0,028
I4М-У 89I			I7-702	м2	30	8-903	т	0,035
I9-48	м3	0,43	I4-I80	м2	0,I3	8-903	т	0,036

Начальник сектора смет Чистяков

Составила ст.инженер Соколова

РАСЦЕНКА № Д-I

на бурение цилиндрических котлованов буровой машиной на I котлован

Стоимость 2,68 руб.

№№ пп	Шифр ЕРЕР и №№ тб. СНиП	Наименование работ и ресурсов	Ед. изм.	Норма или цена	Количество работ	Количество сумма в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ЕНиР I965г 23-3-2 п.I-Б	Бурение котлована в грунте I группы Электролинейщик 3 разряда 0,49хI,IIх0,I47 хI,03	ч.дн.	2,90	0,082	0,24
2	Цен.2 п.242	Буровая машина 0,49хI,33х0,I47	м.см	25,4	0,096	2,44
		Итого	руб.	-	-	2,32

Составила СОКОЛОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости перемещения I м3 грунта автосамосвалами 3,5 т на расстояние I км с разгрузкой

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Шифр ЕРЕР и №№ тб. СНиП	Наименование работ и ресурсов	Един. изм.	Цена или норма	Количество	
					работ	сумма в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Цен.3 стр. 28	Перевозка грунта I группы автосамосвалами 3,5 т на расстояние I км Стоимость I т/км 0,25 руб. Стоимость перевозки I м3 0,25xI,6	руб	-	-	0,40
2	I-363 тб. I0--44-а	Работа на отвале (разгрузка) или транспортирование грунта I группы автосамосвалами 3,5 т	м3	0,0I64	I	0,0I64
		Итого на I м3	руб	-	-	0,4I6

Составила Соколова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

транспортных расходов на 1 м^3 сборных бетонных, железобетонных конструкций и конструкций из легкого бетона при транспортировке от прирельсового склада до приобъектного склада, неучтенных ценником средних районных сметных цен на железобетонные конструкции

№№ пп	Наименование	Класс груза	Автомобильные перевозки в местах назначения	Расстояние перевозки (в км)	Стоимость за 1 т в рублях. Формула подсчета: Основан.	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Сборные бетонные и железобетонные элементы длиной до 3 м	1	Прирельсовый склад-приобъектный склад	10	Цен.№ 3 стр.28, 21	0,7х1,04=0,728
2	То же, от 3 до 6,5 м	1		10	-"- стр.20, 21,28	0,7х1,04х х1,25=0,91
3	То же, от 6,5 до 12 м	1	-"-	10	-"-	0,7х0,04х х1,4=1,019
4	То же, более 12 м	1	-"-	10	-"- 21,28	0,7х1,04х х1,6=1,165
5	Стеновые панели из легкого бетона ПСЛ длиной до 3м	1	-"-	10	-"-	0,7х1,04=0,728
6	То же	1	-"-	10	-"-	0,728

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильном транспорте в местах назначения		Итого на I т	Итого на I м³	Реквизит	Итого	Заготовительно-складские расходы 2%	Всего на I м³
Основан.	Стоимость						
8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Цен.№ 3 стр.4	0,67+0,6I= =I,28	2,006	2,008х х2,5= =5,02	Цен.№ 3 стр.5 0,55	5,57	0,II	5,68
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х2,5= =5,475	0,55	6,025	0,I2	6,I5
-"-	I,28	2,299	2,299 х2,5= =5,748	0,55	6,298	0,I3	6,43
-"-	I,28	2,445	2,445х х2,5= =6,II3	0,55	6,663	0,I3	6,79
-"-	I,28	2,008	2,008х х I,I4= =2,29	0,55	2,84	0,06	2,90
-"-	I,28	2,008	2,008х х I,2= =2,4I	0,55	2,96	0,06	3,02

I	2	3	4	5	6	7
7	То же	I	-"-	I0	-"-	0,728
8	То же	I	-"-	I0	-"-	0,728
9	То же, длиной от 3 до 6,5 м	I	-"-	I0	-"- стр,20 2I,28	0,7xI,04x xI,25= 0,9I
I0	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
II	То же		-"-	I0	-"-	0,9I
I2	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I
I3	То же	I	-"-	I0	-"-	0,9I

8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
-"-	I,28	2,008	2,088х х1,3= =2,6I	0,55	3,I6	0,06	3,22
-"-	I,28	2,008	2,008х х1,35= =2,7I	0,55	3,26	0,07	3,33
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х1,I7= =2,56	0,55	3,II	0,06	3,I7
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х1,2= =2,63	0,55	3,I8	0,06	3,24
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х1,24= =2,72	0,55	3,27	0,07	3,34
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х1,27= =2,78	0,55	3,33	0,07	3,40
-"-	I,28	2,I9	2,I9х х1,3= =2,85	0,55	3,40	0,07	3,47

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости конструкций

Составлена в ценах 1969 года (для базисного района)

№№ пп	Наименование материалов, полуфабрикатов и изделий	Един. изм.	Наименование поставщика и место отгрузки	Вид отпускной цены (вид франко)	Вес един. измерения брутто тонна	Транспортные расходы на 1т груза руб.	№№ калькул. транспорт. расходов
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПСД20-2I2 1,2х6	м³	Заводы обслуживающие 1 территориальный район	ВСО	1,27х 1,01= =1,28	6,88	1
2	ПСД20-222 1,2х3	"		"	1,3х 1,01= 1,31	6,88	1
3	ПСД20-022 1,2х1,5	"	-"-	"	1,14х 1,01= 1,15	6,79	1
4	ПСД20-112 1,2х6	"	-"-	"	1,27х 1,01= 1,28	6,88	"
5	ПСД20-421 1,2х6	"	-"-	"	1,27х х1,01= =1,28	6,88	"
6	ПСД20-721 1,2х6	м	-"-	"	1,27х1,01= = 1,28	6,88	"
7	ПСД20-021 1,2х1,5	"	-"-	"	1,14х х1,01= =1,15	6,79	"

Наценки снаб-сбыт. орган. %%	На единицу измерения в рублях						Всего сметная цена с заготовит.-склад. расходами
	отпускная цена	наценка снаб. сбыт. орган.	стоимость тары и реквизита	транспортные расходы	итого	заготовительно-складские расходы 2%	
9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
0,2	52,36	0,I0	2,55	8,8I	63,82	I,28	65,I0
"	5I,I5	0,I0	2,55	9,0I	62,8I	I,26	64,07
"	54,56	0,II	2,55	7,8I	65,03	I,30	66,33
"	46,54	0,09	2,55	8,8I	57,99	I,I6	59,I5
"	45,30	0,09	2,55	8,8I	56,75	I.I4	57,89
"	47,05	0,09	2,55	8,8I	58,50	I,I7	59,67
"	54,54	0,II	2,55	8,8I	66,0I	I,32	67,33

I	2	3	4	5	6	7	8
8	ПСЦ30 -72I I,2x6	м	Заводы обслуживающие I территориальный район	ВСО	I,I7x xI,0I= =I,I8	6,88	I
9	ПСЦ30 -I22 I,2x3	$м^3$	-"-	-"-	I,24x xI,0I= =I,25	6,88	"
I0	ПСЦ30 -02I I,2xI,5	"	-"-	-"-	I,35x xI,0I= =I,36	6,79	"
II	ПСЦ30- -52I I,2x6	"	-"-	"	I,I7x I,0I= =I,I8	6,88	"
I2	ПСЦ30 -2I2 I,2x6	"	-"-	"	I,I7x xI,0I= =I,I8	6,88	"
I3	ПСЦ30- -42I I,2x6	"	-"-	"	I,I7x xI,0I= =I,I8	6,88	"
I4	ПСЦ30 -222 I,2x3	"	-"-	"	I,24x xI,0I= =I,25	6,88	"
I5	ПСЦ30- -022 I,2xI,5	"	-"-	"	I,35x xI,0I= =I,36	6,79	"
I6	СКЗ-60-2	"	-"-	"	2,5x xI,0I= =2,53	6,88	"
I7	БП-24	"	-"-	"	I,2xI,0I =I,2I	6,79	"

9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
0,2	44,78	0,09	2,55	8,I2	55,54	I,II	56,65
"	46,06	0,09	2,55	8,60	57,30	I,I5	58,45
"	5I,66	0,I0	2,55	9,23	63,54	I,27	64,8I
"	47,80	0,I0	2,55	8,I2	58,57	I,I7	59,74
"	48,04	0,I0	2,55	8,I2	58,8I	I,I8	59,99
"	44,04	0,09	2,55	8,I2	54,80	I,I0	55,90
"	48,49	0,I0	2,55	8,60	59,74	I,I9	60,93
"	5I,70	0,I0	2,55	9,23	63,58	I,27	64,85
"	7I,44	0,I4	2,55	I7,4I	9I,54	I,83	93,37
"	46,37	0,09	2,55	8,22	57,23	I,I4	58,37

1	2	3	4	5	6	7	8
18	БП-33	$м^3$	-"-	ВСО	1,18х х1,01= =1,19	6,79	1
19	ПК-1	"	-"-	"	2,50х х1,01= =2,53	6,88	"
20	ПК-3	"	-"-	"	2,5х х1,01= =2,53	6,88	"
21	ПАУ-2 1,5х6	"	-"-	"	2,5х 1,01= =2,53	6,88	"
22	ПАУ-7 - 2 1,5х6	"	-"-	"	2,5х х1,01= =2,53	6,88	"
23	ШП10-40	"	-"-	"	2,5х 1,01= 2,53	6,79	"
24	ШП15-40	"	-"-	"	2,5х 1,01= 2,53	6,79	"

9	10	11	12	13	14	15	16
0,2	41,06	0,08	2,55	8,08	51,77	1,04	52,81
"	64,41	0,13	2,55	17,41	84,50	1,69	86,19
"	63,44	0,13	2,55	17,41	83,53	1,67	35,20
"	56,95	0,11	2,55	17,41	77,02	1,54	78,56
"	71,82	0,14	2,55	17,41	92,92	1,84	93,76
"	42,47	0,08	2,55	17,18	62,28	1,25	63,53
"	42,47	0,08	2,55	17,18	62,28	1,25	63,53

Составила ст.инженер СОКОЛОВА

gost.e-ecolog.ru