ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

12256-03
ЦЕНА 0-23

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать 14.IV 1975 г.

Заказ № 2324 Тираж 200 экз.

12256-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I Пояснительная записка и чертежи

Альбом II С м е т ы

Альбом III Заказные спецификации

Альбом III

Разработан институтом
Союзводоканалпроект

Утвержден
и введен в действие
В/О Союзводоканалпроект
20 апреля 1966 года
Приказ №

12256-03

Институт
Сельводоканалпроект
г.Москва
1971г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Листов /Лист/

№№ пп	Части проекта	Индекс	Количество листов	№№ стр
I	Технологическая	ТХ	10	1-12

Главный инженер института — Назаров

Главный инженер проекта — Николаева

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Перечень заказных спецификаций О-ТХ технологической части

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	№№ стр.	Количество листов
I	Нестандартизированное оборудование	I-ТХ	3-6	4
2	Трубопроводная арматура	2-ТХ	7-8	2
3	Материалы	3-ТХ	9-12	2

12256-03

Институт
Сельводоканалпроект
г.Москва
1971 г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация I-ТХ на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг Един.	Вес в кг Общий	Стоимость по смете/ Един. /руб./	Стоимость по смете/ Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника										
I		Труба центральная Д=I420хI0 с отражателем	черт. ТМ-I			шт	2	ст	2020	4040		

2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Затвор щитовой 300х450 с ручным управлением для прямоугольных открытых лотков	тип.пр. 3.90I-8 Выпуск 3			шт	4	ст	27	I08		
3		То же , 600х900	тип.пр. 3.90I-8 Выпуск 3			шт	I	ст	I39	I39		
4		Колонки управления задвижками	тип.пр. 3.90I-I0 выпуск 5			шт	2	ст	I40	280		

Гл.инженер проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составил Рыженков

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м из СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация I-ТХ на нестандартизированное оборудование

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна, фирма/	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость /по смете/	
									Един.	Общий	Единицы руб.	Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I		Труба центральная Д=I420xI0 с отражателем	черт. ТМ-I			шт	4	ст	2020	8080		

2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Затвор щитовой 300х450 с ручным приводом для прямоугольных открытых лотков	тип.пр. 3.90I-8 выпуск 3			шт	8	ст	27	2I6		
3		То же, 600х900	тип.пр. 3.90I-8 выпуск 3			шт	I	ст	I39	I39		
4		Коленки управления задвижками	тип.пр. 3.90I-I0 выпуск 5			шт	4	ст	I40	560		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составил Рыженков

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9м ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация 2-ТХ на трубопроводную арматуру

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель для импортного оборудования страна фирма/	Един. измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость /по смете/	
									един.	общий	Единицы руб.	Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника										
I		Задвижки Ду=200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	2		I25	250		

Гл.инж.проекта Николаева
Нач.отдела Игрицкий
Составил Рыженков

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971 г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9 м из
СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ТХ
на трубопроводную арматуру

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Един. измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость /по смете/	
									един. общий		един. общая	
											ницы руб.	тнс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I		Задвижки Ду=200 с ручным приводом	30ч6бр			шт	4		I25	500		

Гл.инженер проекта Николаева
Нач. отдела Игрицкий
Составил Рыженков

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971г

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9м из СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8-ТХ на МАТЕРИАЛЫ

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов арматуры, кабельных и др. изделий	Т и п, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель для импортного оборудования страна фирма	Един. измерения	Количество	Материал	Вес в кг: един.	Вес в кг: общий	Стоимость /по смете/: Единицы руб.	Стоимость /по смете/: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 2 отстойника										
I		Труба стальная Д=219х7	ГОСТ 8732-70			п.м.	42	ст	36,6	I587		
2		Труба чугунная Ду=200	ГОСТ 5525-6I			п.м.	9	чуг	52,9	476		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Фланцы приварные Ду =200, Ру =2,5 кг/см2 с болтами и гайками	ГОСТ I255-67			шт	4	ст	6	24		

Гл.инж.проекта Николаева

Нач. отдела Игрицкий

Составил Рыженков

12256-03

Институт
Союзводоканалпроект
г.Москва
1971г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-166

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 9м из СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Заказная спецификация ЗТХ на материалы

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод изготовитель /для импортного оборудования страна фирма/	Един. измерения	Количество	Материал	Вес в кг		Стоимость /по смете/	
									един.	общий	единицы руб.	общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Компоновка на 4 отстойника										
I		Труба стальная Д=219х7	ГОСТ 8732-70			п.м.	83	ст	36,6	3038		
2		Труба чугунная Ду=200	ГОСТ 5525-61			п.м.	I7	чуг.	52,9	899		

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Фланцы приварные Ду=200, Ру=2,5 кг/см2 с болтами и гайками	ГОСТ 1255-67			шт	8	ст	6	48		

Гл.инж.проекта Николаева

Нач. отдела Игрицкий

Составил Рыженков

gost.e-ecolog.ru