ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-402.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 л/сек

(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

21178-04
ЦЕНА 4-52

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1986 года

Заказ № 12315 Тираж 620 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-402.86

21178-04

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ IO л/сек (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

А Л Ь Б О М IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 77,58 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 54,I3 тыс.руб.
I куб.м.здания	- 25,34 руб.
I квм. общей площади	- 208,I9 руб.

Разработан:

Проектным институтом
"Гипроавтотранс"

Рабочий проект

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.03.85 № 55

Директор Ю.М.Газаев
Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

П Е Р Е Ч Е Н Ь

смет к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью на I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Пояснительная записка		стр.3
2	Объектная смета	I	стр.4
3	Общестроительные работы	I-I	стр.6
4	Водопровод и канализация	I-2	стр.43
5	Оборудование технологических систем	I-3	стр.48
6	Отопление	I-4	стр.60
7	Теплоснабжение	I-5	стр.67
8	Тепловой пункт	I-6	стр.7I
9	Вентиляция	I-7	стр.74
I0	Электроосвещение	I-8	стр.78
II	Силовое электрооборудование	I-9	стр.85
I2	КИП и автоматика	I-I0	стр.96
I3	Связь и сигнализация	I-II	стр.I09
I4	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	I-I2	стр.II3
I5	Ведомость потребных ресурсов		стр.II5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Часть I. Строительные материалы.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8% - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Сметная стоимость - 77,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 7758,0 руб.
I кв.м общей площади здания - 208,I9 руб.
I куб.м объема здания - 25,34 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	38,0I	-	-	-	38,0I	-	-	-	кбм	2I36	I7,79
2	I-2	Водопровод и канализация	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	кбм	2I36	0,2I
3	I-3	Оборудование технологических систем	5,56	I,I5	20,55	-	27,26	-	-	-	кбм	2I36	
4	I-4	Отопление	0,89	-	-	-	0,89	-	-	-	кбм	2I36	0,42
5	I-5	Теплоснабжение	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	кбм	2I36	0,II
6	I-6	Тепловой пункт	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	кбм	2I36	0,I2
7	I-7	Вентиляция	4,24	-	-	-	4,24	-	-	-	кбм	2I36	I,99

	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	I-8	Электроосвещение	-	I,35	0,II	-	I,46	-	-	-	ком	2I36	0,63
9	I-9	Силовое электрооборудование		I,0	I,79	-	2,79	-	-	-	ком	2I36	0,47
I0	I-I0	КИП и автоматика	-	0,96	0,7I	-	I,67	-	-	-	ком	2I36	0,45
II	I-II	Связь и сигнализация	-	0,02	0,0I	-	0,03	-	-	-	ком	2I36	0,0I
I2	I-I2	На приобретение шкафчиков для одежды	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-		-	-
		Итого по объектной смете	49,65	4,48	23,45	-	77,58	-	-	-	ком	2I36	25,34

Директор Гипроавтотранс"а Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

Проверила рук.группы Т.М.Андреева

Т.П. 902-2-402 86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 41)

```
2275
2276      1   34797041' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2136' М3*
          2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                    ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                    АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧН
2277                ЫМИ СТЕНАМИ)' КЖ,КМ,КЖИ,АР' П,П,ПИВТОРАК*
2278      3   П###############*
2279      4   Н10=0' Н11=0' Н12=0' Н30=0' Н31=0*
2280      5   А*
2281      6   Р1*
2282      7   Е1-233#1-29-4' 50' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 100М*
2283      8   Г1-240(А1,9)#1-29-11' 50' ' ДОБАВИТЬ НА 90М*
2284      9   Е1-56#1-11-14' 465*
2285     10   Е1-106#1-17-2' 35*
2286     11   Е1-260#1-31-5' 405*
2287     12   Е1-271(А1,2)#1-31-16' 405*
2288     13   Г1-1185#1-118-11' 405*
2289     14   Е1-174#1-22-13' 95' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
2290     15   Е1-174#1-22-13' 50' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В САМОСВАЛЫ*
2291     16   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦКН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЧАСТЬ1(=1)' 241' 0,29' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ*
2292     17   Р2*
2293     18   Е11-2#11-1-2' 70*
2294     19   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 2,86' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
2295     20   Е6-1#6-1-1' 0,87' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ*
2296     21   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 0,89' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
2297     22   Е6-20#6-1-20' 74*
2298     23   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 75,48' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2299     24   Е6-5#6-1-5' 5,55*
2300     25   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 5,63' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2301     26   С124-1' 0,03' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
2302     27   С124-3' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
2303     28   Г6-80#6-9-4' 0,06*
2304     29   Е6-13#6-4-1' 31*
         30   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П3-27(=11)' 0,96' 24,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВ
2305                ОРА 1:2' М3*
2306     31   РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
2307     32   П#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
2308     33   Е1-56#1-11-14' 260*
2309     34   Е1-954(А1,1,2)#ТЕХ,Ч,П,3,67#1-79-8' 20' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
2310     35   Е1-260#1-31-5' 150*
2311     36   Е1-271(А1,2)#1-31-16' 150*
2312     37   Е1-1185#1-118-11' 150*
2313     38   Е1-968#1-81-2' 65*
2314     39   Е1-174#1-22-13' 65' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
2315     40   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1(=1)' 117' 0,29' ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ' ТН*
2316     41   П#ФОМ1-1ШТ ПРИЙМНЫЙ РЕЗЕРВУАР#*
2317     42   Е6-1#6-1-1' 1,72' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ*
2318     43   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 1,75' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
2319     44   Е6-241#6-26-5' 7,2*
2320     45   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 7,31' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2321     46   С124-16' 0,97' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
2322     47   С124-18' 0,58' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
2323     48   Е7-340#7-24-1' 4,62*
2324     49   Е7-343#7-24-4' 5,06*
2325     50   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-19(=11)' 2,20' 32,1' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300' М3*
2326     51   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-22(=11)' 1,32' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
         52   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-270(=11)' 4,52' 64,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВ
```

Т.п 902-2-402.86 Альбом IX 21178-04

```
                    УАРА ПС1АА-42-Б2,ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН' М3*
2327  53    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-202(=11)' 5,06' 68,1' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВ
                    УАРА ПС1-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН' М3*
2328  54    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,47' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2329  55    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИ6ПОЛКОМА#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,11' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
2330  56    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,31' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2331  57    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 413' СТОИМОСТЬ СОЕЦИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ' ТН*
2332  58    Е7-21#7-2-4' 4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
2333  59    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 0,64' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
2334  60    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-222(=11)' 2,0' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-5ИЗ БЕТОНА М-3
                    00' М3*
2335  61    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,11' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2336  62    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,01' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2337  63    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 5,6' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' КГ*
2338  64    Е6-241#6-28-5' 1,2' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50*
2339  65    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 1,22' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
2340  66    Е6-241#6-28-5' 0,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
2341  67    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 0,51' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2342  68    Е6-83#6-9-7' 0,02*
2343  69    С111-343' 22' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
2344  70    Е16-223#16-23-1' 1' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 100ММ*
2345  71    Е16-224#16-23-2' 2' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 200ММ*
2346  72    П#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОН2-ФОН9#*
2347  73    Е11-2#11-1-2' 30,0*
2348  74    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 1,22' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
2349  75    Е6-30#6-3-1' 12,8*
2350  76    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 13,06' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2351  77    С124-1' 0,03' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
2352  78    Е6-83#6-9-7' 0,22*
2353  79    Е13-121#13-15-6' 12' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
2354  80    Е13-153#13-18-6' 12' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133*
2355  81    П#ПРИЯМОК ОВ-ПР1#*
2356  82    Е11-2#11-1-2' 2,0*
2357  83    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,4-48(=11)' 0,08' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
2358  84    Е6-15#6-1-15' 0,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИЙНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
2359  85    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,1-4(=11)' 0,41' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2360  86    Е6-128#6-13-4' 1,8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ,250 ММ*
2361  87    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,1-4(=11)' 1,84' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2362  88    Е6-83#6-9-7' 0,02*
2363  89    Е34-304#34-51-1' 0,89*
2364  90    Е13-121#13-15-6' 3' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
2365  91    Е13-153#13-18-6' 3' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133*
2366  92    Е8-27#8-4-7' 9,5*
2367  93    Б*
2368  94    Р3*
2369  95    Е7-143#7-10-3' 2*
2370  96    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 2#П,8-49(=11)' 3,72' 85,9+8,16' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУС
                    КАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 1БЦР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600' М3*
2371  97    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,36' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
2372  98    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#Т,Ч,Т,3-1(=11)' 0,25' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2373  99    ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2374  100   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,П,3-1(=11)' 0,05' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1' ТН*
2375  101   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#Т,Ч,П,3-1(=11)' 0,03' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2376  102   ТСБОРНИК СМЕТНВХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#Т,Ч,Т,3-1(=11)' 0,11' 413' СООИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕ
                    ТАЛЕЙ БАЛОК' ТН*
2377  103   Е7-668#7-47-11-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178 КГ*
2378  104   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 2#П,9-96(=11)' 0,28' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОН
                    А М-150' М3*
2379  105   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#Т,Ч,Т,3-1(=11)' 0,01' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
```

```
2380    106     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА##ТОМ 1#Т,Ч,Т,3-1(=11)' 0,02' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2381    107     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1ТЕХ,Ч,БИБЛ3-1(=11)' 0,05' 413' СТОИМОСТЬ  ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
2382    108     Е8-59#8-7-3' 0,17' ' СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А-1ЦИАМ,8ММ*
2383    109     Е9-61#9-9-1' 1,87' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
2384    110     С121-1825' 1,87' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
2385    111     Е6-161#6-15-2' 2,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150*
2386    112     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,1-16(=11)' 2,86' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2387    113     Е6-83#6-9-7' 0,03*
2388    114     Р4*
2389    115     Е8-31#8-6-1' 281,5*
2390    116     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,6-1(=11)' 106,97' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС.ШТ*
2391    117     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,2,12(=11)' 64,75' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРАМ-50' М3*
2392    118     Е8-36' 3,7*
2393    119     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,6-1(=11)' 1,41' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС.ШТ*
2394    120     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,2-12(=11)' 0,85' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
2395    121     Е7-445#7-38-10-1,8' 53*
2396    122     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-92(=11)' 1,40' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-20
                    0ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР1-10,12,14-5ШТ,1ПР3-22,12,14-34ШТ' М3*
2397    123     Е7-130#7-9-2-1,8' 2*
2398    124     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-93(=11)' 0,72' 65,7' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПР32-44,25,44
                     ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
2399    125     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2400    126     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,08' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
2401    127     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,03' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1' ТН*
2402    128     Е6-83#6-9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
2403    129     Е8-189#8-22-1' 550*
2404    130     РПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
2405    131     П#ПОКРЫТИЕ#*
2406    132     Е7-177#7-11-1' 6*
2407    133     Е7-183#7-11-3' 9*
2408    134     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П,1-16(=11)' 1,18' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
2409    135     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#8-120(=11)' 106,74' 5,62' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1П0-3А4Т
                    -180ЛН-500М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
2410    136     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-115(=11)' 8,9' 5,56' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4-Г-
                    180ЛН-500М ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
2411    137     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-141(=11)' 44,5' 7,43' СТОИМОСТЬПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПВ4-2А4Т-
                    180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ,400ММ,ДИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО М' М2*
2412    138     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-151(=11)' 53,37' 7,0' СОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Т-180ЛН-50
                    0М,1ПВ4-3А4Т-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ 400,700ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М' М2*
2413    139     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-328(=11)' 38,43' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ КЕРАМЗ
                    ИТОБЕТОНА  =500КГ/М3' М3*
2414    140     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 413' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ
                     ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ' ТН*
2415    141     Е7-209#7-12-7' 8*
2416    142     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-236(=11)' 0,36' 90,2' СОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЬЕМОМ
                     ДО 0,1М3' М3*
2417    143     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-237(=11)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЬЕМОМ
                     БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
2418    144     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
2419    145     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
2420    146     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,05' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТАКАН
                    ОВ' ТН*
2421    147     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,01' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН3' Т
                    Н*
2422    148     П#ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ,3,6#*
2423    149     Е7-463#7-39-6-1,8' 4' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ, ДО 10М2*
2424    150     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-479(=11)' 35,9' 9,63' СТОИМОСТЬПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,15-
                    8А4Т,ПК63,12-8А4Т' М2*
2425    151     Е6-182#6-16-10' 4,5*
```

```
2426    152     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 4,57' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОН М-200' М3*
2427    153     С124-10' 0,27' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
2428    154     С124-12' 0,19' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
2429    155     Е9-116#9-16-3' 0,59' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
2430    156     С121-1959' 0,59' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
2431    157     Е12-287#12-9-4' 0,84' ' УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ*
2432    158     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-73(=11)' 0,87' 30,6' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА' М3*
2433    159     Р7*
2434    160     Е12-84#12-1-2-2' 249*
2435    161     Е12-289(ВП)#12-9-6' 249' ' ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ*
2436    162     Р13*
2437    163     Е8-43#8-5-8' 243,5*
2438    164     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)' 12,27' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
2439    165     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 4,94' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
2440    166     Е26-35#26-8-8' 1,59' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
2441    167     С114-116' 1,56*
2442    168     СТ124-19(=1)' 5,1' 0,31' АРМАТУРА А1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ' КГ*
2443    169     Е15-298#15-60-1' 26,5' ' ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
2444    170     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П2-14(=11)' 0,82' 25,9' СТОИМОСТРАСТВОРА М-100' М3*
2445    171     ЕТ8-59(=1)#8-7-3' 1,2' 0,19#0,03#' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ' КГ*
2446    172     Е6-64#6-9-8' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР*
2447    173     РЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
2448    174     Е9-51#9-8-1' 2,97' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
2449    175     С121-1761' 2,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
2450    176     Е9-116#9-16-3' 4,05' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
2451    177     С121-1959' 4,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
2452    178     Е9-47#9-7-2' 2,73*
2453    179     С121-1979' 2,73' ' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
2454    180     Е9-46#9-7-1' 0,97' ' МОНТАЖ МЕТЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ*
2455    181     С121-1975' 0,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ*
2456    182     Р9*
2457    183     Е10-73#10-13-2' 20,8*
2458    184     С122-152' 20,8' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ*
2459    185     С111-435' 10' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ*
2460    186     Е15-707#15-201-2' 19,8*
2461    187     Е20-411#20-7-3' 1,04' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
2462    188     С130-1473-А' 1,04' ' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
2463    189     Е10-105#10-20-1' 2,06' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2*
2464    190     Е10-140#10-26-1' 2,06*
2465    191     С122-280' 2,06' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56*
2466    192     С111-446-1' 1*
2467    193     Е10-105#10-20-1' 4,12' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2*
2468    194     С111-448-1' 2*
2469    195     С122-280' 4,12' ' СОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56*
2470    196     Е10-107#10-20-3' 18,96*
2471    197     С122-273' 12,36' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37*
2472    198     С122-273' 6,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38*
2473    199     С111-448-1' 10*
2474    200     Е9-49#9-7-4' 2,65' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ 4Х3,6М ВАК-В
                    1-РГ*
2475    201     С121-1969' 2,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ*
2476    202     Р14*
2477    203     П#ПОЛЫ ПО ГРУНТУ#*
2478    204     Е11-2#11-1-2' 197,4*
2479    205     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 8,05' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
2480    206     Е11-11#11-1-11' 15,79*
2481    207     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-15(=11)' 16,11' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100' М3*
2482    208     Е11-55#11-8-1' 1,8*
2483    209     ТСБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150' М3*
```

```
2484    210     E11-16#11-3-1' 1,8*
2485    211     E11-17#11-3-2' 1,8*
2486    212     E11-55#11-8-1' 1,8*
2487    213     ТСБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150' М3.
2488    214     E11-67#11-11-1' 187*
2489    215     E11-68(A1,2)(ВП)#11-11-2' 187*
2490    216     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 3,81' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
2491    217     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,30' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3.
2492    218     E11-135#11-20-3' 10,4*
2493    219     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,23' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                    РА М-150' М3*
2494    220     П#ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ#*
2495    221     E11-52#11-7-3' 6' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 80ММ*
2496    222     С114-116' 0,49' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
2497    223     E11-55#11-8-1' 6,0*
2498    224     E11-56(A1,4)#11-8-2' 6,0*
2499    225     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,24' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                    РА М-150' М3*
2500    226     E11-67#11-11-1' 35,8*
2501    227     E11-68(A1,2)(ВП)#11-11-2' 35,8*
2502    228     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 0,73' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
2503    229     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,06' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3*
2504    230     E11-135#11-20-3' 31,8*
2505    231     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П2-5(=11)' 0,71' 25,9' СТОИМОСТ Ь ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАС
                    ТВОРА М-150' М3*
2506    232     Р15*
2507    233     E15-201#15-51-1' 517' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН*
2508    234     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П2-27(=11)' 9,77' 24,1' СТОИМОС ТЬ РАСТВОРА' М3*
2509    235     E15-541#15-156-4-23' 517*
2510    236     E15-297#15-59-4' 43,8' ' ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ*
2511    237     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,2-30(=11)' 0,03' 23,7' СТОИМО ТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО
                    РАСТВОРА' М3*
2512    238     E15-509#15-153-2' 100*
2513    239     E15-663#15-168-6' 175,8' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ*
2514    240     E15-262#15-55-5-11' 189,4*
2515    241     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ 1#П,2-27(=11)' 3,54' 24,1' СТОИМОС ТЬ РАСТВОРА' М3*
2516    242     E15-508#15-153-1' 119*
2517    243     E15-509#15-153-2' 275*
2518    244     E15-660#15-168-3' 70,4' ' ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ*
2519    245     E15-662#15-168-5' 479' ' ОКРАСКАС ТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ*
2520    246     E15-86#15-14-1' 9,2*
2521    247     E13-121#13-15-6' 920' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
2522    248     E13-153#13-18-6' 920' ' ОКРАСКА М,КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
2523    249     РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
2524    250     E27-173#27-43-1' 48' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,100 ММ*
2525    251     E27-174(A1,2)(B2)(ВП)#27-43-2' 48*
2526    252     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,4-69(=11)' 7,06' 12' СТОИМОСТ Ь ЩЕБНЯ' М3*
2527    253     E27-169#27-42-1' 48' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,40 ММ*
2528    254     E27-172(A1,2)(B1)#27-42-3' 48*
2529    255     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,5-25(=11)' 4,59' 13,4' СТОИМО СТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕ
                    СИ' ТН*
2530    256     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П,4-21(=11)' 0,24' 7,63' СТОИМО СТЬ ПЕСКА' М3*
2531    257     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на общестроительные работы

Основание: чертежи, КЖ, КМ, КЖИ, АР

Сметная стоимость - 38,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 380I,0 руб.
I м2 общей площади здания - I46,I9 руб.
I м3 объема здания - I7,79 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,05	I9,40	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е1-240 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 90М	1000М3	0,05	154,80	8	- 7	-	7 2
3	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,47	132,00	61	- 61	3	58 24
4	Е1-106 1-17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,35	49,70	17	- 17	9	8 3
5	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,41	13,90	6	- 6	-	6 2
6	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,41	12,60	5	- 5	-	5 2
7	Е1-1185 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	4,05	11,60	47	- 47	30	17 11
8	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,10	131,00	12	- 13	1	12 5
9	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В САМОСВАЛЫ	1000М3	0,05	131,00	7	- 7	-	7 3
10	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦКН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЧАСТЬ1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ		241,00	0,29	70	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	234	- 164	43	121 52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	234			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	234			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
11	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,70	4,58	3	- 2	2	- -
12	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	2,86	11,70	33	- -	-	- -
13	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ	М3	0,87	1,60	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	0,89	25,30	23	-	-	-
15	Е6-20 6-1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	74,00	5,37	397	- 171	115	56 17
16	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	75,48	26,60	2008	-	-	-
17	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	5,55	11,10	62	- 23	20	3 1
18	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	5,63	26,60	150	-	-	-
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,03	270,00	8	-	-	-
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,04	270,00	11	-	-	-
21	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,08	478,00	38	- 2	2	-
22	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,31	25,10	8	- 6	6	-
23	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П3-27	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 1:2	М3	0,96	24,10	23	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2765	- 205	146	59 18

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2765			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2765			
		РАЗДЕЛ 3, ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
24	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,26	132,00	34	- 35	2	33 14
25	Е1-954 ТЕХ,Ч,П,3,6 7 1-79-8	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,20	187,20	37	- 37	37	- -
26	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,15	13,90	2	- 2	-	2 1
27	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,15	12,60	2	- 2	-	2 1
28	Е1-1185 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	1,50	11,60	17	- 17	11	6 4
29	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,65	46,00	30	- 30	30	- -
30	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,06	131,00	9	- 8	-	8 3
31	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1	-ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	ТН	117,00	0,29	34	- -	-	- -
		ФОМ1-1ШТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР							
32	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ,100ММ	М3	1,72	1,60	3	- 1	1	- -
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	1,75	25,30	44	- -	-	- -
34	Е6-241 6-28-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	7,20	6,73	48	- 30	24	6 2
35	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	7,31	27,20	199	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16								
36	С124-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,07	270,00	19	-	-	-
37	С124-18	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,58	283,00	164	-	-	-
38	Е7-340 7-24-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	4,52	20,30	92	- 71	36	35 11
39	Е7-343 7-24-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО15М2	М3	5,06	8,34	42	- 34	16	18 6
40	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300	М3	2,20	32,10	71	-	-	-
41	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	1,32	7,79	10	-	-	-
42	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-200	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВУАРА ПС1АА-42-Б2,ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН	М3	4,52	64,90	293	-	-	-
43	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-202	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВУАРА ПС1-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН	М3	5,06	68,10	345	-	-	-
44	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,47	250,00	118	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1								
45	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИ6ПОЛ КОМА ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	ТН	0,11	321,00	35	- - -	-	- - -
46	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,31	413,00	128	- - -	-	- - -
47	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,08	413,00	33	- - -	-	- - -
48	Е7-21 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	4,00	3,21	13	-	4	5
49	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,64	28,20	18	9 - -	-	2 - -
50	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-5И3 БЕТОНА М-300	М3	2,00	53,30	107	- - -	-	- - -
51	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,11	250,00	28	- - -	-	- - -
52	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,01	229,00	2	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 =1								
53	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 =1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	5,60	0,41	2	-	-	-
54	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50	М3	1,20	6,73	8	-	4	1
55	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	1,22	25,30	31	-	-	-
56	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,50	6,73	3	-	2	-
57	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,51	27,20	14	-	-	-
58	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	-	2	-
59	С111-343	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	22,00	0,30	7	-	-	-
60	Е16-223 16-23-1	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 100ММ	САЛЬНИК	1,00	3,33	3	-	1	-
61	Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 200ММ	САЛЬНИК	2,00	8,90	18	-	3	-
				ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОН2-ФОН9					
62	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,30	4,58	1	-	1	-
63	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	1,22	11,70	14	-	-	-

Т.П 902-2-402.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧАСТЬ1 П4-48								
64	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3	М3	12,80	9,41	120	- 46	30	16 5
65	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	13,06	26,60	347	- -	-	- -
66	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,03	270,00	8	- -	-	- -
67	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,22	441,00	97	- -	27	- -
68	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	0,12	7,71	1	- -	-	- -
69	Е13-163 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,12	10,30	1	- -	-	- -
				ПРИЯМОК ОВ-ПР1					
70	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	4,58	1	- -	-	- -
71	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	0,08	11,70	1	- -	-	- -
72	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,40	1,45	1	- -	-	- -
73	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,41	26,60	11	- -	-	- -
74	Е6-128 6-13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ,250 ММ	М3	1,80	14,00	25	- -	6	1 -
75	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,84	26,60	49	7 - -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П.1-4								
76	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
77	Е34-304 34-51-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,09	221,00	20	- 3	3	- -
78	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	0,03	7,71	1	- -	-	- -
79	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,03	10,30	1	- -	-	- -
80	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2789	- 377	244	133 49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2768			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2768			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	21			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	5788	- 746	433	313 119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5767			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5767			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	21			
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС							
81	Е7-143 7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	2,00	13,80	28	- 27	10	17 6
82	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕБЕРЧАТЫХ БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600	М3	3,72	94,06	350	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 2 П,8-49								
83	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	0,36	229,00	82	-	-	-
84	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 Т,Ч,Т,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,25	250,00	63	-	-	-
85	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-
86	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 Т,Ч,П,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	ТН	0,05	321,00	16	-	-	-
87	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 Т,Ч,П,3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,03	413,00	12	-	-	-
88	СБОРНИК СМЕТНВХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 Т,Ч,Т,3-1	-СОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БАЛОК	ТН	0,11	413,00	46	-	-	-
89	Е7-668 7-47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178 КГ	ШТ	4,00	0,72	3	-	2	-
90	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,28	62,70	18	2 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 2 П,9-96								
91	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 Т,Ч,Т,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,01	229,00	2	-	-	-
							-		-
92	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 Т,Ч,Т,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,02	250,00	5	-	-	-
							-		-
93	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1ТЕХ.Ч,БИБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,05	413,00	21	-	-	-
							-		-
94	Е8-59 8-7-3	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А-1ДИАМ,8ММ	Т	0,17	194,00	33	-	5	-
							5		-
95	Е9-61 9-9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	1,87	38,60	72	-	26	34
							60		13
96	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,87	239,00	447	-	-	-
							-		-
97	Е6-161 6-15-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,80	22,30	62	-	25	3
							28		1
98	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П,1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	2,86	27,20	78	-	-	-
							-		-
99	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	1355	-	72	64
							126		20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	836			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	519			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	519			
		РАЗДЕЛ 5, СТЕНЫ							
100	Е8-31 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	281,50	2,94	828	- 780	605	175 51
101	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П,6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС,ШТ	106,97	68,00	7274	- -	-	- -
102	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П,2,12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРАМ-50	М3	64,75	23,50	1522	- -	-	- -
103	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,70	3,02	11	- 11	8	3 1
104	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П,6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС,ШТ	1,41	68,00	96	- -	-	- -
105	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П,2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	0,85	23,50	20	- -	-	- -
106	Е7-445 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	53,00	0,23	12	- 12	4	8 3
107	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 1ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР1-10,12,14-5ШТ,1ПР3-22,12,14-34ШТ	М3	1,40	64,40	90	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	Е7-130 7-9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	- 4	1	3 1
109	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПР32-44,25,44 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,72	65,70	47	- -	-	- -
110	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	- -	-	- -
111	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,08	250,00	20	- -	-	- -
112	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1	ТН	0,03	321,00	10	- -	-	- -
113	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
114	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	5,50	42,20	232	- 141	140	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	10182	- 950	760	190 56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10182			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10182			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
115	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ	ШТ	6,00	3,75	23	-	7	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-11-1	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М					18		4
116	Е7-183 7-11-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	9,00	5,48	49	- 41	15	26 9
117	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П.1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,18	27,20	32	- -	-	- -
118	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1П0-3А4Т-180ЛН-500М ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	106,74	5,62	600	- -	-	- -
119	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-115	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4-Г-180ЛН-500М ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	8,90	5,56	49	- -	-	- -
120	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-141	-СТОИМОСТЬПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПВ4-2А4Т-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ,400ММ,ДИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО М	М2	44,50	7,43	331	- -	-	- -
121	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-151	-СОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Т-180ЛН-500М,1ПВ4-3А4Т-180ЛН-500 М С ОТВЕРСТИЯМИ 400,700ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М	М2	53,37	7,00	374	- -	-	- -
122	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3	М3	38,43	25,70	988	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-328								
123	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	ТН	0,08	413,00	33	-	-	-
124	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	8,00	2,43	19	- 16	8	8 3
125	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,36	90,20	32	-	-	-
126	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,24	75,90	18	-	-	-
127	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-
128	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	ТН	0,02	321,00	6	-	-	-
129	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТАКАНОВ	ТН	0,06	413,00	21	-	-	-
130	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН3	ТН	0,01	413,00	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1						-		-
		ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.3,6							
131	Е7-463 7-39-6-1,8	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ. ДО 10М2	ШТ	4,00	3,09	12	-	6	5
132	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-479	-СТОИМОСТЬПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,15-8А4Т,ПК63,12-8А4Т	М2	35,90	9,63	346	11 - -	-	2 - -
133	Е6-182 6-16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	4,50	22,80	103	- 31	27	4 1
134	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОН М-200	М3	4,57	28,20	129	- -	-	- -
135	С124-10	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,27	338,00	91	- -	-	- -
136	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,19	325,00	62	- -	-	- -
137	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	31,20	18	- 15	6	9 3
138	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	213,00	126	- -	-	- -
139	Е12-287 12-9-4	-УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ	М3	0,84	2,48	2	- 1	1	- -
140	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	0,87	30,60	27	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1-73								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	3500	-	70	63
							133		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3356			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3356			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
141	Е12-84 12-1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	2,49	228,00	568	- 101	80	21 6
142	Е12-289 12-9-6	-ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2 -	2,49	49,90 -	124 -	- - 30	27 -	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	444	-	53	16
							71		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	444			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	444			
		РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ							
143	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,43	102,00	248	- 199	100	19 8
144	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС,ШТ	12,27	68,00	834	- -	-	- -
145	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	4,94	23,50	116	- -	-	- -
146	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,59	35,50	56	- 22	20	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
147	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,56	43,60	68	-	-	-
148	С124-19	-АРМАТУРА А1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	КГ	5,10	0,31	2	-	-	-
149	Е15-298 15-60-1	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,27	315,00	83	- 18	17	1 -
150	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-14	-СТОИМОСТРАСТВОРА М-100	М3	0,82	25,90	21	-	-	-
151	Е8-59 8-7-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ	КГ	1,20	0,19	1	-	-	-
152	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР	Т	0,04	355,00	14	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1443	- 241	219	22 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ РУБ	1443 1443			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ							
153	Е9-51 9-8-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,97	19,20	57	- 45	18	27 10
154	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,97	250,00	742	-	-	-
155	Е9-116 9-16-3	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	4,05	31,20	126	- 100	40	60 19
156	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	4,05	213,00	863	-	-	-
157	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	2,73	46,80	128	- 100	62	48 15
158	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	Т	2,73	326,00	890	-	-	-
159	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	0,97	58,00	56	- 44	13	31 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ	Т	0,97	358,00	347	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	3209	-	123	166
							289		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3209			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3209			
		РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ							
161	Е10-73 10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	20,80	2,18	45	-	15	5
							20		1
162	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	М2	20,80	12,50	260	-	-	-
							-		-
163	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ	КОМПЛ	10,00	1,72	17	-	-	-
							-		-
164	Е15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,20	242,00	48	-	5	-
							5		-
165	Е20-411 20-7-3	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	1,04	1,94	2	-	1	-
							1		-
166	С130-1473-А	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	М2	1,04	4,96	5	-	-	-
							-		-
167	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	-	1	-
							1		-
168	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	-	-	-
							-		-
169	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56	М2	2,06	16,60	35	-	-	-
							-		-
170	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	-	-	-
							-		-
171	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	4,12	1,45	6	-	2	1
							3		-
172	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	-	-	-
							-		-
173	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Л56	М2	4,12	16,80	69	-	-	-
							-		-
174	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ	М2	18,96	2,00	38	-	13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОЕМА ДО 3М2					16		1
175	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	-	-	-
							-		-
176	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98	-	-	-
							-		-
177	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30	-	-	-
							-		-
178	Е9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫТИЕМ ДВЕРЕЙ 4Х3,6М ВАК-В1-РГ	Т	2,65	103,00	273	-	59	146
							205		41
179	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	1889	-	96	155
							251		43

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	848	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	848	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1034	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1034	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7	

РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ

ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

180	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,97	4,58	9	-	7	2
							9		1
181	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	8,05	11,70	94	-	-	-
							-		-
182	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	15,79	2,50	39	-	26	-
							26		-
183	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100	М3	16,11	26,30	424	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧАСТЬ1 П1-15								
184	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
185	СБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
186	Е11-16 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,02	118,00	2	-	1	-
187	Е11-17 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,02	77,00	1	-	-	-
188	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
189	СБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
190	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	1,87	28,90	54	-	38	5
191	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,87	1,74 -	3	- -	2	1
192	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	3,81	28,20	107	-	-	-
193	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,30	28,10	8	-	-	-
194	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	363,00	38	-	6	-
195	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,23	25,90	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5								
				Полы по перекрытию					
196	Е11-52 11-7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 80ММ	100М2	0,06	16,60	1	-	1	-
197	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	М3	0,49	43,60	21	1 -	-	-
198	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	17,20	1	-	1	-
199	Е11-56 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,06	1,56	1	1 -	-	-
200	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,24	25,90	6	-	-	-
201	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,36	28,90	10	-	7	-
202	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,36	1,74	1	7 -	-	-
203	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,73	28,20	21	-	-	-
204	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,06	28,10	2	-	-	-
205	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,32	363,00	115	-	20	1
206	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,71	25,90	18	21 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-5								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	978	-	105	5
							110		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	978			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	978			
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
207	Е15-201 15-51-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН	100М2	5,17	40,60	209	-	184	25
							209		12
208	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	9,77	24,10	235	-	-	-
							-		-
209	Е15-541 15-156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	5,17	50,60	262	-	47	4
							51		1
210	Е15-297 15-59-4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	19,30	8	-	8	-
							8		-
211	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,2-30	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА	М3	0,03	23,70	1	-	-	-
							-		-
212	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,00	3,13	3	-	2	-
							2		-
213	Е15-663 15-168-6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	1,76	60,80	107	-	27	2
							29		1
214	Е15-262 15-55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,89	65,40	124	-	88	13
							101		8
215	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	3,54	24,10	86	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧАСТЬ 1 П,2-27								
216	Е15-508 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,19	5,84	7	- 6	6	- -
217	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,75	3,13	9	- 7	7	- -
218	Е15-660 15-166-3	-ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	0,70	76,30	54	- 16	16	- -
219	Е15-662 15-166-5	-ОКРАСКАС ТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	4,79	58,80	282	- 68	68	4 1
220	Е15-86 15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,09	450,00	41	- 9	9	- -
221	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	9,20	7,71	71	- 19	19	2 1
222	Е13-153 13-16-6	-СКРАСКА М,КОНСТРУКЦИИ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	100М2	9,20	10,30	95	- 14	14	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1593	- 493	493	51 24
							544		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1593			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1593			
		РАЗДЕЛ 13, РАСНЫЕ РАБОТЫ							
223	Е27-173 27-43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,100 ММ	100М2	0,48	21,40	10	- 7	7	4 1
224	Е27-174 27-43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,48	0,60	1	- -	-	- -
226	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОВЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,4-69	-СТОИМОСТ Ь ЩЕБНЯ	М3	7,06	12,00	85	- -	-	- -
226	Е27-169 27-42-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,40 ММ	100М2	0,48	10,80	5	- 4	4	- -
227	Е27-172 27-42-3	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н,169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	100М2	0,48	2,62	1	4 -	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИСКЛЮЧАТЬ					1		-
228	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,5-25	-СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	ТН	4,59	13,40	62	-	-	-
							-		-
229	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П,4-21	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	0,24	7,63	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ			164	-	12	4
							16		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			164			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			164			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			24757	-	2003	728
							2731		235
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			19844			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			19844			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			4906			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			4906			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			30645	-	2436	1041
							3477		354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			25611			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			25611			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			4906			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			4906			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			28			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
к локальной смете № I-I

21178-04
479704I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости гр.5,7	всего гр.5,7,8	основной заработной платы	эксплуатация машин в том числе заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	всего по данным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	555,0	234	I6,5	39	23	296	-	-	-	-	-	0,78 0,53
2	Фундаменты	м3	80,4	2765	I6,5	457	258	3480	-	-	-	-	-	9,I6 43,28
3	Подземное хозяйство	-	-	2789	I6,5	453	260	3502	-	-	-	-	-	9,2I -
	Итого по подземной части	-	-	-	-	-	-	7278	-	-	-	-	-	I9,I5
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	6,8	836	I6,5	I37	77	I050	-	-	-	-	-	2,76 I54,4I
		тн	I,87	5I9	8,6	44	45	608	-	-	-	-	-	I,60 325,I3
5	Стены	м3	287,3	I0I82	I6,5	I680	949	I28II	-	-	-	-	-	33,7I 44,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Покрытие и перекрытие	м2	249,4	3356 I44	I6,5 8,6	552 I3	3I4 I3	4222 I70	-	-	-	-	-	II,56 I7,6I
7	Кровля	м2	249,0	444	I6,5	73	4I	558	-	-	-	-	-	I,47 2,24
8	Перегородки	м2	243,0	I443	I6,5	238	I34	I8I5	-	-	-	-	-	4,77 7,47
9	Лестницы и площадки	тн	I0,72	3209	8,6	277	279	3765	-	-	-	-	-	9,9I 35I,2I
I0	Проемы	м2	45,94	855	I6,5	I39	79	I073	-	-	-	-	-	2,82 23,36
		тн	2,65	I034	8,6	88	90	I2I2	-	-	-	-	-	3,I9 457,36
II	Полы	м2	265,0	978	I6,5	I60	93	I23I	-	-	-	-	-	3,24 4,65
I2	Отделочные работы	м2	2205	I593	I6,5	263	I50	2006	-	-	-	-	-	5,28 0,9I
I3	Разные работы	-	-	I64	I6,5	27	I5	206	-	-	-	-	-	0,54 -
	Итого по надземной части	-	-	-	-	-	-	30727	-	-	-	-	-	80,85
	Итого по подземной и надземной частям	-	-	-	-	-	-	38005	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова
Перфорация: Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 71)

```
3892      1     84797141' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3893      2     D*
3894      3     Н10=16,5*
3895      4     П##############################*
3896      5     П8#ВАРИАНТ НА- 2###*
3897      6     Т (=1)' 1' 11421' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П.82-84,100-102,106-112,122,146,147*
3898      7     П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3899      8     П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3900      9     П2#РАЗДЕЛ4,КАРКАС###*
3901     10     ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И ТОМ1Ч2П8-49(=1)(ВП)' 3,72' 89,18' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК
                  ИЗ БЕТОНА М-500#1БФР12-5А4#85,9+1,63Х2' М3*
3902     11     ТТОЖЕТ,Ч,ТАБЛ3-1(=1)(ВП)' 0,33' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
3903     12     ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,21' 250' ТОЖЕ А-3' ТН*
3904     13     П2#РАЗДЕЛ5,СТЕНЫ###*
3905     14     Е8-31#8-5-1(ВП)' 212,9*
3906     15     ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И ТОМ 1Ч1П6-1(=1)(ВП)' 80,9' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
3907     16     ТТОЖЕП2-12(=1)(ВП)' 48,97' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
3908     17     Е7-445#7-38-10-1,8(ВП)' 44*
3909     18     ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И ТОМ1Ч2П9-9(=1)(ВП)' 1,14' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#1ПР1-12,12,14-13
                  ШТ#1ПР1-10,12,14-5ШТ#1ПР3-22,12,14-26ШТ' М3*
3910     19     Е7-136#7-9-4-1,8(ВП)' 1*
3911     20     ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И,ТОМ1Ч2П9-95(=1)(ВП)' 0,61' 63,1' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#3ПР41-44,38,44'
                  М3*
3912     21     ТТОЖЕ Т,Ч,ТАБЛ,3-1(=1)(ВП)' 0,03' 229' СТОТМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
3913     22     ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,07' 250' ТОЖЕ А-3' ТН*
3914     23     ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,02' 321' ТОЖЕ В-1' ТН*
3915     24     П2#РАЗДЕЛ6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3916     25     П2#ПОКРЫТИЕ###*
3917     26     ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И,ТОМ1Ч2П9-328(=1)(ВП)' 27,76' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500
                  КГ/М3ТОЛЩ,130ММ' М3*
3918     27     П2#РАЗДЕЛ8,ПЕРЕГОРОДКИ##*
3919     28     Е26-35#26-8-8(ВП)' 1,06*
3920     29     С114-116(ВП)' 1,04' 43,6*
3921     30     К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА- 20							
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,82-84,100-102,106-112,122,146,147		1,00	11421,00	11421	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ4,КАРКАС							
2	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И ТОМ1Ч2П8-49	-СТОИМОСТЬ СТРОИПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-500 1БФР12-5А4 85,9+1,63Х2	М3	3,72	89,16	332	-	-	-
3	ТОЖЕТ,Ч,ТАБ Л3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	0,33	229,00	76	-	-	-
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ А-3	ТН	0,21	250,00	53	-	-	-
		РАЗДЕЛ5,СТЕНЫ							
5	Е8-31 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	212,90	2,94	626	-	458	132
						-	590	-	38
6	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И ТОМ 1-Ч1П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС,ШТ	80,90	68,00	5501	-	-	-
7	ТОЖЕП2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	48,97	23,50	1151	-	-	-
8	Е7-445 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	44,00	0,23	10	-	4	7
						-	11	-	3
9	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И ТОМ1Ч2П9-9	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 1ПР1-12,12,14-13ШТ 1ПР1-10,12,14-5ШТ 1ПР3-22,12,14-26ШТ	М3	1,14	64,40	73	-	-	-
10	Е7-136 7-9-4-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1,00	2,13	2	-	1	2
						-	3	-	1
11	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И,ТОМ1Ч 2П9-95	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 3ПР41-44,38,44	М3	0,61	63,10	38	-	-	-
12	ТОЖЕ Т,Ч,ТАБЛ,3-	-СТОТМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ТОЖЕ	-ТОЖЕ А-3	ТН	0,07	250,00	18	-	-	-
14	ТОЖЕ	-ТОЖЕ В-1	ТН	0,02	321,00	6	-	-	-
		РАЗДЕЛ8,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
15	СЬОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И,ТОМ1Ч 2П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =600КГ/М3ТОЛЩ,130ММ	М3	27,76	25,70	713	-	-	-
		РАЗДЕЛ8,ПЕРЕГОРОДКИ							
16	Е26-35 26-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	1,06	35,50	38	- 14	13	1 -
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,04	43,60	45	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3436	- 618	476 -	142 42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2732
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	451
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	253
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3436
Сметная стоимость на вариант - 20	руб.	34569

38005 - 3436

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.В.Милова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ТП 902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 83)

```
4071      1        34797241' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
4072      2        Ю*
4073      3        Н10=16,5*
4074      4        П##############################*
4075      5        П2#ВАРИАНТ НА-40###*
4076      6        Т (=1)(ВП)' 1' 1112' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,122,146,147*
4077      7        П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
4078      8        П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
4079      9        П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
4080     10        П2#ПОКРЫТИЕ#*
4081     11        ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-328(=1)' 49,11' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500
                       КГ/М3 ТОЛЩ,230ММ' М3*
4082     12        П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ##*
4083     13        Е26-35#26-8-8' 2,12*
4084     14        С114-116' 2,08' 43,6*
4085     15        К*
```

Т.п.902-2-402 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-40							
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П.П.122,146,147	-	1,00	1112,00	- 1112	- -	-	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
2	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН И,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3 ТОЛЩ,230ММ	М3	49,11	25,70	1262	- -	-	- -
		РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ							
3	Е26-35 26-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	2,12	35,50	75	- 30	27	3 1
4	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	2,08	43,60	91	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	397	- 30	27	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	316
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	397

Сметная стоимость на вариант - 40 руб. 38402

38005 + 397

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.В.Милова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 35)

```
2071      1     94797035' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2136' М3*
2072      2     Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                      У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                      НОСТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НЕСУЩИМИ КИРП
                      ИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С,О,ВК ЛИСТОВ 6' ПИВТОРАК*
2073      3     П###############*
2074      4     Н10=16,5*
2075      5     РХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
2076      6     Е16-41#16-7-3' 8*
2077      7     Е16-42#16-7-3' 3*
2078      8     Е16-43#16-7-3' 7*
2079      9     Е16-46#16-7-4' 6*
2080     10     Е16-221#16-22' 24*
2081     11     Е16-20#16-3-1' 0,004*
2082     12     С130-1482' 30*
2083     13     С130-1484' 35*
2084     14     С130-85' 1*
2085     15     С130-86' 1*
2086     16     С130-87' 3*
2087     17     Е16-117#16-12-1' 1*
2088     18     Е15-614#15-164-8' 2*
2089     19     РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2090     20     Е16-41#16-7-3' 13*
2091     21     Е16-42#16-7-3' 8*
2092     22     Е16-221#16-22' 21*
2093     23     Е16-20#16-3-1' 0,003*
2094     24     С130-86' 1*
2095     25     Е17-50#17-3-3' 1*
2096     26     Е15-614#15-164-8' 1*
2097     27     РБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
2098     28     Е16-33#16-6-1' 15*
2099     29     Е16-34#16-6-2' 17*
2100     30     Е17-57#17-4-1' 1*
2101     31     Е17-23#17-1-5' 1*
2102     32     Е17-36#17-1-9' 1*
2103     33     Е17-37#17-1-10' 1*
2104     34     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на устройство систем водопровода и канализации

Основание: С.О. и чертежи НК листов 6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
Расчетную единицу I л/сек	- 45,0 руб.
I м2 общей площади здания	- I,73 руб.
I м3 объема здания	- 0,2I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Хозяйственно-питьевой водопровод							
I	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	8,00	I,20	I0	-	-	-
2	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	3,00	I,35	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					1		-
3	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	7,00	1,36	10	- 2	2	- -
4	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,00	2,21	13	2 -	2	- -
5	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,24	5,47	1	1 -	1	- -
6	Е16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	1 -	-	- -
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	30,00	1,69	51	- -	-	- -
8	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	35,00	2,23	78	- -	-	- -
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	- -	-	- -
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- -	-	- -
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	- -	-	- -
12	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
13	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	1 -	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	234	- 10	10	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	191			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	233			
		РАЗДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
14	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	13,00	1,20	16	- 3	3	- -
15	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	8,00	1,35	11	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 22ММ					2		-
16	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,21	5,47	1	-	1	-
	16-22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ					1		-
17	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ	Т	-	484,00	-	-	-	-
	16-3-1	НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					-		-
18	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	-	-	-
							-		-
19	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С	ШТ	1,00	4,59	5	-	1	-
	17-3-3	ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ					1		-
20	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-
	15-164-8	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	41	-	7	-
							7		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 3, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
21	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	М	15,00	1,92	29	-	6	-
	16-6-1	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ					6		-
22	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	М	17,00	3,10	53	-	6	-
	16-6-2	ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ					6		-
23	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ	КОМПЛ,	1,00	23,20	23	-	1	-
	17-4-1	И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ					1		-
24	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	КОМПЛ,	1,00	19,00	19	-	1	-
	17-1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150					1		-
25	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	КОМПЛ,	1,00	6,31	6	-	-	-
	17-1-9	ТП-50					-		-
26	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	КОМПЛ,	1,00	14,60	15	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17-1-10	ТП-100					1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	179	-	15	-
							15		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	179			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	454	-	32	-
							32		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	370			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	452			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 21)

```
1527      1        94797021' Н8' ' ' 1' ' ' ' 2136' М3*
1528      2        Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                   У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                   СТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ(С НЕСУДИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕН
                   АМИ)' Т.Х,ЛИСТОВ 12' ПИВТОРАК*
1529      3        П##############*
1530      4        Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1531      5        РСИСТЕМА СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ*
1532      6        Е16-68#16-8-3' 13*
1533      7        Е16-69#16-8-3' 133*
1534      8        Е16-221#16-22' 146*
1535      9        Е16-7#16-1-5' 2,5*
1536     10        Е18-166#18-8-2' 3*
1537     11        2301-6054' 3*
1538     12        Е18-166#18-8-2' 2*
1539     13        С130-1956' 2*
1540     14        Т2303#Ч2#П1001-0(=15)' 2,112' 340,0' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЪЕМ 6,3М3' ТН*
1541     15        Ц18-1-7' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
1542     16        Т КАЛЬКУЛ,ЗАВОДА#ПО КУРГАНОРМХИММАШ(=14)' 2' 5100' ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247' ШТ*
1543     17        Ц18-6-7' 2' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
1544     18        1906-2015' 1*
1545     19        Ц3-4-6' 1*
1546     20        Т2303#Ч2#2001-Н(=15)' 2,28' 485' ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394' ТН*
1547     21        Ц18-1-4' 2' ' МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА*
1548     22        Т2303#Ч2#1001-Р(=15)' 3,925' 235' РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМОМ 16М3' ТН*
1549     23        Ц18-1-8' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1550     24        Т2303#Ч2П1001-Л(=15)' 0,22' 720' КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 0,32М3' ТН*
1551     25        Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1552     26        Е16-119#16-12-2' 15*
1553     27        Е16-116#16-12-2' 3*
1554     28        Е16-136(В3)#16-12-1' 3*
1555     29        Е16-136(В3)#16-12-1' 2*
1556     30        Т23-07#Р1-0824#К=1,098(=3)' 3' 13,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПОВОРОТНОГО 19Ч 21Р ДИАМ 80ММ' ШТ*
1557     31        ТТОЖЕ#П,1-0825(=3)' 2' 14,1,098' ТО ЖЕ ДИАМ 100ММ' ШТ*
1558     32        ТТОЖЕ#П1-0021(=3)' 2' 1,45,1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ 15ММ' ШТ*
1559     33        Е15-613#15-164-7' 45*
1560     34        РСИСТЕМА ОЧИСТНОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ*
1561     35        Е16-69#16-8-3' 18*
1562     36        Е16-136(В3)#16-12-1' 1*
1563     37        С130-859' 1*
1564     38        Е16-136(В2)#16-12-1' 2*
1565     39        Т23-07#П1-1206#К=1,098(=3)' 2' 83,1,098' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 76НЖ ДИАМ 100ММ' ШТ*
1566     40        Е15-613#15-164-7' 6*
1567     41        РСИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ*
1568     42        Г17-37#17-1-10' 1*
1569     43        Е16-69#16-8-3' 38*
1570     44        Е16-72#16-8-5' 12*
1571     45        Е16-119#16-12-2' 3*
1572     46        Е16-122#16-12-4' 1*
1573     47        Е15-613#15-164-7' 20*
1574     48        РСИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ*
1575     49        Е16-72#16-8-5' 41*
1576     50        Е18-169#18-8-5' 2*
1577     51        С130-1967' 2*
1578     52        Т2303#Ч2#1001-0(=15)' 1,93' 340' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМОМ 10М3' ТН*
1579     53        Ц18-1-6' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
```

```
1580      54        Е16-122#16-12-4' 9*
1581      55        Е16-139(В3)#16-12-4' 2*
1582      56        Т23-07#П1-0827#К=1.098(=3)' 2' 22,4,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч 21Р Д=200ММ' ШТ*
1583      57        Е15-613#15-164-7' 25*
1584      58        РСИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ*
1585      59        Е16-66#16-8-1' 9*
1586      60        Е16-117#16-12-1' 2*
1587      61        Т2303#Ч2#1001-М(=15)' 0,55' 545' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЬЕМОМ 1,0М3' ТН*
1588      62        Ц18-1-3' 1' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1589      63        Е15-613#15-164-7' 2*
1590      64        РСИСТЕМА ОСАДКА*
1591      65        Е16-71#16-8-4' 7*
1592      66        Т2303#Ч2#1001-М(=15)' 1,1' 545' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЬЕМ 1,0М3' ТН*
1593      67        Ц18-1-3' 2' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1594      68        Е15-613#15-164-7' 3,5*
1595      69        РСИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
1596      70        Е20-407#20-7-1' 1*
1597      71        Е16-68#16-8-3' 26*
1598      72        Е16-69#16-8-3' 16*
1599      73        Е16-118#16-12-2' 4*
1600      74        Е16-119#16-12-2' 2*
1601      75        Е16-136(В3)#16-12-1' 2*
1602      76        Т23-07#П1-0824#К=1,098(=3)' 2' 13,1,098' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч 21Р ДИАМ 80ММ' ШТ*
1603      77        2302-11030' 2*
1604      78        Ц7-155-2' 2*
1605      79        Е15-613#15-164-7' 11,5*
1606      80        РСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА*
1607      81        Е16-66#16-8-1' 12*
1608      82        Е16-117#16-12-1' 1*
1609      83        Е16-135(В1)#16-12-1' 1*
1610      84        Т23-07#П1-0398#К=1,098(=3)' 1' 27,1,098' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15КГ 888Р СВМ Д=50ММ' ШТ*
1611      85        Е15-613#15-164-7' 2*
1612      86        К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на оборудование технологических систем

Основание: чертежи Т.Х. листов I2

Сметная стоимость - 27,26 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 20,55 тыс.руб.
б) монтажных работ - 6,7I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 2726,0 руб.
I м2 общей площади здания - 25,8I руб.
I м3 объема здания - 3,I4 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Система сточной воды от мойки автомобилей							
I	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I3,00	2,62	34	-	-	-
2	EI6-69	Прокладка трубопроводов из стальных	м	I33,00	3,I2	4I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-8-3	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					80		3
3	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	1,46	5,47	8	- 5	5	- -
4	Е16-7 16-1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	М	2,50	10,10	25	- 1	1	- -
5	Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	3,00	15,20	46	- 33	30	3 1
6	2301-6054	-НАСОС=ЦМК16-27-09	ШТ	3,00	700,00	2100	- -	-	- -
7	Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 21	20	1 -
8	С130-1956	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	ШТ	2,00	170,00	340	- -	-	- -
9	2303 Ч2 П1001-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЬЕМ 6,3М3	ТН	2,11	340,00	717	- -	-	- -
10	Ц18-1-7	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	81,30	81	- 41	14	
11	КАЛЬКУЛ,ЗАВОДА ПО КУРГАНОРМХИММАШ	-ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247	ШТ	2,00	5100,00	10200	55 -	-	6 -
12	Ц18-6-7	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	ШТ	2,00	135,00	270	- 182	134	48 16
13	1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0	ШТ	1,00	1260,00	1260	- -	-	- -
14	Ц3-4-6	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,00	55,20	55	- 47	5	
15	2303 Ч2 2001-Н	-ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394	ТН	2,28	485,00	1106	52 -	-	2 -
16	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА	ШТ	2,00	28,10	56	- 32	11	
17	2303 Ч2 1001-Р	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЬЕМОМ 16М3	ТН	3,92	235,00	921	43 -	-	5 -
18	Ц18-1-8	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	ШТ	1,00	103,00	103	- 46	17	
19	2303 Ч2П1001-Л	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЬЕМОМ 0,32М3	ТН	0,22	720,00	158	63 -	-	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	20,40	20	- -	12	- 2
21	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	15,00	29,00	435	14 -	26	1 4
22	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	3,00	24,80	74	30 -	5	1 1
23	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	3,00	2,98	9	6 -	5	- 1
24	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	6 -	3	- -
25	23-07 Р1-0824 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПОВОРОТНОГО 19Ч 21Р ДИАМ 80ММ	ШТ	3,00	14,27	43	3 -	-	- -
26	ТОЖЕ П,1-0825	-ТО ЖЕ ДИАМ 100ММ	ШТ	2,00	15,37	31	- -	-	- -
27	ТОЖЕ П1-0021	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ 15ММ	ШТ	2,00	1,69	3	- -	-	- -
28	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,46	43,50	20	- 10	10	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	20624	- 612	494	118 42

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	16462
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	328
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	337
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	423
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	211
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	118
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	17879
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	585
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	250
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	66
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	901
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1499
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	184
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	136
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2, СИСТЕМА ОЧИСТНОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ							
29	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	18,00	3,12	56	- 11	10	1 -
30	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	1,00	2,98	3	- 2	2	- -
31	С130-859	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16С13НЖ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	1,00	36,70	37	- -	-	- -
32	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
33	23-07 П1-1208 К=1,098	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 76НЖ ДИАМ 100ММ	ШТ	2,00	91,13	182	- -	-	- -
34	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,06	43,50	3	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	350	- 17	16	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	284			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	37			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	347			
		РАЗДЕЛ 3, СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЙ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ							
35	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	1,00	14,60	15	- 1	1	- -
36	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	38,00	3,12	119	- 23	20	3 1
37	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖЧЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	12,00	8,75	105	- 13	11	2 1
38	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	- 6	5	1 -
39	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	1,00	75,00	75	- 6	5	1 -
40	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,20	43,50	9	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15-164-7	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА					4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	503	-	46	7
							53		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	401			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	492			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ							
41	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	41,00	8,75	359	- 45	39	6 2
42	Е18-169 18-8-5	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	ШТ	2,00	29,80	60	- 42	38	4 1
43	С130-1967	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4	ШТ	2,00	381,00	762	- -	-	- -
44	2303 Ч2 1001-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЬЕМОМ 10М3	ТН	1,93	340,00	656	- -	-	- -
45	Ц18-1-6	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	40,40	40	- 31	22	9 4
46	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	9,00	75,00	675	- 50	43	7 2
47	Е16-139 16-12-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫУ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 20ИММ	ШТ	2,00	8,01	16	- 10	9	1 -
48	23-07 П1-0827 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч 21Р Д=200ММ	ШТ	2,00	24,60	49	- -	-	- -
49	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,25	43,50	11	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3037	-	156	27
							183		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	656			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	13			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	695			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	63			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1921			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	177			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	167			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2265			
		РАЗДЕЛ 5, СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ							
50	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	9,00	1,78	16	- 4	4	- -
51	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	17,40	35	- 2	2	- -
52	2303 Ч2 1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОМ 1,0М3	ТН	0,55	545,00	300	- -	-	- -
53	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	23,90	24	- 14	3	- 3
54	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	419	- 20	3	- 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	300			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	6			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	6			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	318			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	62			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОСАДКА							
55	Е16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	7,00	5,08	36	- 5	5	- -
56	2303 Ч2 1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМ 1,0М3	ТН	1,10	545,00	599	- - -	-	- - -
57	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	2,00	23,90	48	- 34	28	6 3
58	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	43,50	2	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	756	- 40	34	6 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	599			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	12			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	12			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	634			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	76			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	44			
		РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА							
59	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	1,00	1,48	1	- 1	1	- -
60	Е16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И	М	26,00	2,62	68	-	14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ					16		1
61	Е16-69 16-6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	16,00	3,12	50	- 9	8	1 -
62	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	4,00	24,80	99	- 8	7	1 -
63	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	- 3	3	- -
64	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
65	23-07 П1-0824 К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч 21Р ДИАМ 80ММ	ШТ	2,00	14,27	29	- -	-	- -
66	2302-11030	-ГАЗОДУВКА РОТАЦИОННАЯ =1А21-80-2А	ШТ	2,00	470,00	940	- -	-	- -
67	Ц7-155-2	-ГАЗОВОЗДУХОДУВКА РОТАЦИОННАЯ, МАССОЙ 0,37 Т	ШТ	2,00	22,50	45	- 26		4
68	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	43,50	5	30 - 2	2	2 - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1485	- 72	64	8 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	940
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	19
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	19
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1026
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	311
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	382

РАЗДЕЛ 8, СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	12,00	1,78	21	- 5	5	- -
70	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
71	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- 1	1	- -
72	23-07 П1-0398 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15КГ 888Р СВМ Д=50ММ	ШТ	1,00	29,65	30	- -	-	- -
73	Е16-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ		87	- 7	7	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	70	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	86	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	27261	- 837 170 1007 60

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	18957	
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	378	
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	387	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	452	
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	242	
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	136	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20552	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	742	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	322	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	85	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1149	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	63	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4673	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	409			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5497			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.п. 902-2-402.86 Альбом IX

21178-04

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 30)

```
1942      1       94797030' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2136' М3*
1943      2       Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                        У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                        СТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С.О,ОВ ЛИ
                        СТОВ10' ПИВТОРАК*
1944      3       П###############*
1945      4       Н10=16,5' Н21=2*
1946      5       Е16-35#16-7-1' 51*
1947      6       Е16-36#16-7-1' 104,1*
1948      7       С130-97' 8*
1949      8       Е18-132#18-5-5' 2,4*
1950      9       Е18-109#18-5-1' 62,3*
1951      10      Е18-196#18-11-6' 1*
1952      11      Е16-221#16-22' 155,1*
1953      12      Е15-614#15-164-8' 124*
1954      13      К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство отопления

Основание: С.О. и чертежи ОВ, листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 0,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
Расчетную единицу I л/сек	- 89 руб.
I м2 общей площади здания	- 3,42 руб.
I м3 объема здания	- 0,42 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	5I,00	0,86	44	-	-	-
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I04,I0	0,9I	95	-	-	-
3	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром в мм I5	шт	8	I,20	I0	-	-	-

Т.п. 902-2-402.86 Альбом IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,40	4,34	10	- - -	-	- - -
5	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	62,30	7,66	477	- 19	16	3 1
6	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	- 1	1	- -
7	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	1,55	5,47	8	- 6	6	- -
8	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,24	60,50	75	- 48	48	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			894	- 109	104	5 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	75
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	96
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	651
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	87
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	60
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	798

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.П. 902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 70) 21178-04

```
3883      1       Э4797130' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3884      2       Ю*
3885      3       П##############################*
3886      4       П2#ВАРИАНТ НА-20##*
3887      5       Т (=3)' 1' 487' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,4,5*
3888      6       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30#*
3889      7       Е18-132#18-5-5(ВП)' 2*
3890      8       Е18-109#18-5-1(ВП)' 53,2*
3891      9       К*
```

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-20								
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,4,5			1,00	487,00	487	- - -	-	- - -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30								
2	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	-	2,00	4,34	- 9	- - -	-	- - -
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	-	53,20	7,66	- 408 -	- - 16	13 -	3 1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	86 -	- - 16	13 -	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	86
Сметная стоимость на вариант - 20	руб.	808

894 - 86

Главный инженер проекта П.П.Пинчорак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.П. 902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 82)

```
4062      1       34797230' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
4063      2       Ю*
4064      3       П#########################*
4065      4       П2#ВАРИАНТ НА-40##*
4066      5       Т (=3)(ВП)' 1' 487' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,4,5*
4067      6       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30#*
4068      7       Е18-109#18-5-1' 77*
4069      8       Е18-132#18-5-5' 2,8*
4070      9       К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-40							
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,4,5		1,00	487,00 -	487	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
2	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	77,00	7,66	590	-	19	5
							24		2
3	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,80	4,34	12	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	140	-	19	5
							24		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	115
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	140

Сметная стоимость на вариант - 40 руб. 1034
894 + 140

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.Г. Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П. Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 17)

```
1319
1320      1     94797017' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2136' М3*
          2     Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                      У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                      НОСТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С
                      ,О,ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
1321
1322      3     П###############*
1323      4     Н10=16,5' Н21=2*
1324      5     Е16-37#16-7-1' 20,5*
1325      6     С130-97' 1*
1326      7     С130-99' 4*
1327      8     Е16-134#16-12-1' 1*
1328      9     ТДОП,2К,ПР-ТУ#23-07#П,1-2390#К=1,098(=3)' 1' 87,1,098' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ' ШТ*
1329     10     Е18-212#18-14-1' 1*
1330     11     Е26-15#26-4-2' 0,04*
1331     12     С114-355' 0,03*
1332     13     Е26-47#26-10-2' 2,1*
1333     14     Е26-86#26-15-7' 2,1*
1334     15     Е26-73#26-13-9' 2,1*
1335     16     С114-528' 0,09*
1336     17     Е26-70#26-13-7' 2,1*
1337     18     С111-377' 2,42*
1338     19     Е16-221#16-22' 20,5*
         20     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью IO л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплоснабжения

Основание: С.О. и чертежи ОВ, листов IO

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 24,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,92 руб.
I м3 объема здания - 0,II руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценников) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	20,50	I,03	2I	-	-	-
2	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром I5 мм	шт	I	I,20	I	-	-	-
3	CI30-99	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром 25 мм	шт	4	I,59	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- - 1	1	- - -
5	ДОП,2К.ПР-ТУ 23-07 П,1-2390 К=1,098	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	95,53	96	- - -	-	- - -
6	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	20,60	21	- - 1	1	- - -
7	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,04	22,70	1	- - 1	1	- - -
8	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЕ ШАП-1	Т	0,03	1170,00	35	- - -	-	- - -
9	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,02	30,60	1	- - 1	1	- - -
10	Е26-86 26-15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	2,10	2,22	5	- - 1	1	- - -
11	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,02	12,60	1	- - -	-	- - -
12	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,09	31,30	3	- - -	-	- - -
13	Е26-70 26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,02	24,70	1	- - -	-	- - -
14	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	2,42	0,46	1	- - -	-	- - -
15	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,21	5,47	1	- - 1	1	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			240	- - 10	10	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	48
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	58
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	148
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	182

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикиш
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
  873      1        34797006' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2136' М3*
  874      2        В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИПРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ-
                            У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
                            НОСТЬЮ 10 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)
                            ' С О ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
  875      3        П###############*
  876      4        Н10=16,5' Н21=2*
  877      5        Е16-38#16-7-1' 21*
  878      6        Е16-221#16-22' 21*
  879      7        С130-97' 6*
  880      8        Т23-07#П1-0495#К=1,098(=3)' 4' 13,5,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
  881      9        Т23-07#П1-0496#К=1,098(=3)' 2' 18,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ШТ*
  882     10        С130-1039' 6*
  883     11        Е18-184#18-11-1' 2*
  884     12        Е26-15#26-4-2' 0,08*
  885     13        С114-355' 0,02*
  886     14        Е26-73#26-13-9' 3,15*
  887     15        С114-528' 0,13*
  888     16        Е26-47#26-10-2' 3,15*
  889     17        К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплового пункта

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 26,0 руб.
I м2 общей площади здания - I,0 руб.
I м3 объема здания - 0,I2 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин, в том числе зарплата
I	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 32 мм	м	2I,00	I,I4	24	-	-	-
2	EI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм	I00м	0,2I	5,47	I	-	-	-
3	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром I5 мм	шт	6	I,20	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	23-07 П1-0495 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ	ШТ	4,00	14,82	59	- - -	-	- - -
5	23-07 П1-0496 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	19,76	40	- - -	-	- - -
6	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	6,00	1,07	6	- - -	-	- - -
7	Е18-184 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	- 5 -	5	- - -
8	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,08	22,70	2	- 2 -	2	- - -
9	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,02	1170,00	23	- - -	-	- - -
10	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,03	12,60	1	- - -	-	- - -
11	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,13	31,30	4	- - -	-	- - -
12	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,03	30,60	1	- 1 -	1	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	256	- 13 -	13	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	38
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	218

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Т.п.902-2-402.86 Альбом IX

21178-04

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
821      1      94797004' Н8' ' ' 1' ' ' ' 2136' М3*
822      2      Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                        У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦТКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                        НОСТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВ О ВЕНТИЛЯЦИИ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫЧИ СТЕНАМИ)' С.О.
                        ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
823      3      П###############*
824      4      Н10=16,5' Н21=5*
825      5      Е20-780#20-30-1' 1*
826      6      ТДОП,30#К 23-08-01#1973Г К=1,1 К=1,05(=16)#20-20-1' 1' 2433,1,05,1,1' ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПК- 10' ШТ*
827      7      Е20-704' 1*
828      8      Е20-749#20-23-1' 2*
829      9      Т23-08-01#П,27 К=1,1(=16)' 2' 80,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТ РОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2'
                        ШТ*
830      10     С130-103' 2*
831      11     Е20-1#20-1-1' 1*
832      12     Е20-2#20-1-1' 60*
833      13     Е20-4#20-1-1' 12*
834      14     Е20-5#20-1-2' 14*
835      15     Е20-3#20-1-1' 2*
836      16     Е16-35#16-7-1' 18*
837      17     Е20-656#20-15-1' 1*
838      18     Е20-526#20-12-1' 5*
839      19     Е20-535#20-13-1' 5*
840      20     Е20-536#20-13-1' 1*
841      21     Е20-406#20-7-1' 5*
842      22     Е20-407#20-7-1' 14*
843      23     Е20-486#20-11-1' 1*
844      24     С130-640' 6*
845      25     Е15-613#15-164-7' 80*
846      26     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство вентиляции

Основание: С.О. и чертежи ОВ, листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	- 4,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
Расчетную единицу I л/сек	- 424 руб.
I м2 общей площади здания	- I6,3I руб.
I м3 объема здания	- I,99 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью до I0 тыс.м3/ч	шт	I	32,60	33	-	-	-
2	Доп.30 к 23-08-0I I973 г. К=I,I К=I,05 20-20-I	Приточная камера ПК-I0	шт	I	28I0,II	28I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	1,00	59,60	60	- 2	2	- -
4	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	2,00	7,06	14	- 11	9	2 1
5	23-08-01 П,27 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТ РОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2	ШТ	2,00	88,00	176	- -	-	- -
6	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,47	3	- -	-	- -
7	Е20-1 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,00	7,31	7	- 1	1	- -
8	Е20-2 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	60,00	5,35	321	- 56	53	3 1
9	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	12,00	5,21	63	- 11	11	- -
10	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	14,00	4,69	66	- 9	9	- -
11	Е20-3 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	2,00	5,35	11	- 2	2	- -
12	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	18,00	0,86	15	- 4	4	- -
13	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 2	2	- -
14	Е20-526 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	5,00	9,25	46	- 12	12	- -
15	Е20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	5,00	11,90	60	- 8	8	- -
16	Е20-536 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	- -
17	Е20-406 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	5,00	5,26	26	- 4	4	- -
18	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	14,00	1,48	21	- 12	12	- -
19	Е20-486 20-11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ЛТ	1,00	3,46	3	- 2	2	- -
20	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТЦ 8281	ШТ	6,00	0,13	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,80	43,50	35	- - 17	17	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4243	- 183	174	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	35
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3764
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	118
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	308
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4198

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.п 902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 46)

```
2865    1   34797046' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
2866    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРЦЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СФОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ' ПИВТОРАК*
2867    3   П###############*
2868    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2869    5   ООБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2870    6   РПУНКТ РАПСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21У3 РАЗМЕРОМ 650,500,200 ММ*
2871    7   Ц8-572-4(=6)' 1*
2872    8   1517-1102(Н22=8)' 1*
2873    9   1504-1062(=14)#1504-1074(=14)(Н22=10)' 1' 16,50+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+#16,50+2,75*
2874   10   1517-1352-3(Н22=8)' 1' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2875   11   Ц8-574-24(=6)' 1' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ*
2876   12   1504-1059(=14)#1504-1072(=14)(Н22=10)' 6' 4,80+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+#4,80+2,75*
2877   13   1517-1351-1(Н22=8)' 6' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2878   14   ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2879   15   Н17=87*
2880   16   Ц8-599-1' 11*
2881   17   Ц8-599-4' 11*
2882   18   Ц8-594-1' 3*
2883   19   Ц8-593-1' 8*
2884   20   Ц8-604-1' 4*
2885   21   Ц8-620-5' 4*
2886   22   Ц8-610-2' 4*
2887   23   Ц8-591-6' 8*
2888   24   Ц8-591-1' 21*
2889   25   Ц8-534-1' 3*
2890   26   Ц8-592-1' 1*
2891   27   Ц8-147-12' 11*
2892   28   Ц8-147-13' 9*
2893   29   Ц8-400-1' 206*
2894   30   ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2895   31   Н9=1,082*
2896   32   1507-1154' 11*
2897   33   1507-1139' 11*
2898   34   1507-3014' 4*
2899   35   1507-1023' 2*
2900   36   Т1507-ДОП,15#П,1-199(=13)' 1' 6,35,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200#6,35,1,082' ШТ*
2901   37   Т1507-ДОП,15#П,1-197(=13)' 2' 5,60,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11,100#5,60,1,082' ШТ*
2902   38   Т1507-ДОП,5#П,1-180#ПРИМ(=13)' 4' 22,50,1,082' СВЕТИЛЬНИК РСП08,125' ШТ*
2903   39   1507-1002#ПРИМ(=13)(А1,1,082)' 6' ' СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100#3,30,1,082*
2904   40   Т1515-1040(=13)' 44' 6,70,1,071' ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40' 10 ШТ*
2905   41   Н9=1,074*
2906   42   1515-7021' 1*
2907   43   1515-7027' 6*
2908   44   1515-7038' 6*
2909   45   1515-7016' 3*
2910   46   1517-2346(=13)(А1,1,076)' 4*
2911   47   1504-17085(=13)(А1,1,082)' 8' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУФОПЛЕННОГО ТИПА+#0,30,1,082*
2912   48   1504-6162(=13)(А1,1,08)' 21' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+#0,90,1,08*
2913   49   1504-17160(=13)(А1,1,082)' 3*
2914   50   1507-7020(=13)(А1,1,082)' 1*
2915   51   Т15-09#ТАБЛ,3-037(=13)' 150' 122,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+#122,0,1,126' 1000 М*
2916   52   Т15-09#ТАБЛ,3-038(=13)' 40' 170,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+#170,0,1,126' 1000 М*
2917   53   Т15-09#ТАБЛ 3-038(=13)' 20' 170,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+#170,0,1,126,1,3' 1000 М*
2918   54   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек
(с несущими кирпичными стенами)

на устройство электроосвещения

Основание: С.О. и чертежи ЭО

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,46 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,II тыс.руб.
б) монтажных работ - I,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I46,0 руб.
I м2 общей площади здания - 5,I9 руб.
I м3 объема здания - 0,63 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
		Раздел I. Пункт распределительный ПРП-3046-2IУ3 размером 650,500,200 мм							
I	п8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
2	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм	шт	I	I7,60	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16-0,684,116-74							
3	1504-1062 1504-1074	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+ 16,50+2,75=	ШТ	1,00	21,17	21	- - -	-	- - -
4	1517-1352-3	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	1,00	5,40	5	- - -	-	- - -
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,77	2	- - 1	1	- - -
6	1504-1059 1504-1072	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+ 4,60+2,75=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	ШТ	6,00	8,30	50	- - -	-	- - -
7	1517-1351-1	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	6,00	1,13	7	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	117	- 4	3	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9

		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	117	- 4	3	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,11	127,00	14	- 10	6	4 1
9	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,11	167,00	18	- 14	8	6 2
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,03	278,00	8	- 4	2	2 1
11	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,08	93,00	7	- 7	3	4 1
12	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,04	92,40	4	- 2	1	1 -
13	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,04	419,00	17	- 8	4	4 1
14	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,04	179,00	7	- 4	4	- -
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,08	25,10	2	- 1	1	- -
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,21	23,80	5	- 3	3	- -
17	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	ШТ	3,00	2,72	8	- 3	3	- -
18	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,01	15,40	1	- -	-	- -
19	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,11	33,40	4	- 1	1	- -
20	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,09	43,90	4	- 1	1	- -
21	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,06	60,80	125	- 95	48	47 17
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	322	- 153	86	68 23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	224			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	45			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	85			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	108			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	74			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	322			
		ОТДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
22	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	ШТ	11,00	36,03	396	-	-	-
23	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4	ШТ	11,00	20,56	226	-	-	-
24	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4	ШТ	4,00	2,54	10	-	-	-
25	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	2,00	3,08	6	-	-	-
26	1507-ДОП,15 П,1-199	-СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200 6,35,1,082	ШТ	1,00	7,43	7	-	-	-
27	1507-ДОП,15 П,1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 5,60,1,082	ШТ	2,00	6,56	13	-	-	-
28	1507-ДОП,5 П,1-180 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК РСП08,125	ШТ	4,00	26,34	105	-	-	-
29	1507-1002 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100 3,30,1,082=НСП01-100/Б20-04У3 АСТРА-2ИСП1,2,3	ШТ	6,00	3,86	23	-	-	-
30	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40	10 ШТ	4,40	7,77	34	-	-	-
31	1515-7021	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-40	10ШТ	0,10	0,88	-	-	-	-
32	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	10ШТ	0,60	0,90	1	-	-	-
33	1515-7038	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-100	10ШТ	0,60	0,98	1	-	-	-
34	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	10ШТ	0,30	1,30	-	-	-	-
35	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76	ШТ	4,00	14,68	59	-	-	-
36	1504-17085	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ И,30,1,082=РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ТУ 16-526,463-79	ШТ	8,00	0,35	3	-	-	-
37	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+	ШТ	21,00	1,04	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,90,1,08=ВК11-1930 ТУ 16-526.294-78					-		-
38	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75	ШТ	3,00	1,74	5	-	-	-
39	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	1000ШТ	-	302,14	1	-	-	-
40	15-09 ТАБЛ.3-037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+ 122,0,1,126	1000 М	0,15	147,54	22	-	-	-
41	15-09 ТАБЛ,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+ 170,0,1,126	1000 М	0,04	205,58	8	-	-	-
42	15-09 ТАБЛ 3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+ 170,0,1,126,1,3	1000 М	0,02	267,26	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	1023	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	945
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	944
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	76
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1021
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1462

-		88	69
157			23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	103
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	110
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1176
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	73
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	88
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	111
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	944
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	76
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	100
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1352

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикиш
Составила инженер		Л.В.Сухинина
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 54)

```
3575    1   94797054' Н8' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3576    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВ ТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМ
                И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПР ОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУ
                ДОВАНИЯ' ' ПИВТОРАК*
3577    3   П###############*
3578    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3579    5   ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3580    6   ТСКЦ3-84#П.2-617(=14)' 2' 69,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3581    7   ЦТСКЦ3-84#П,2-617(=6)' 2' 13,4#6,29#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛЕННОЙ В ЯЩИКЕ УПРА
                ВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3582    8   Ц8-572-4(=6)' 2*
3583    9   ТСКЦ3-84#П.2-621(=14)' 1' 99,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-23А2Б' ШТ*
3584   10   ЦТСКЦ3-84#П,2-621(=6)' 1' 13,3#6,04#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3585   11   Ц8-572-4(=6)' 1*
3586   12   ТСКЦ3-84#П.2-648(=14)' 1' 88,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П' ШТ*
3587   13   ЦТСКЦ3-84#П,2-648(=6)' 1' 14,3#7,06#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3588   14   Ц8-572-4(=6)' 1*
3589   15   ТСКЦ3-84#П,2-657(=14)' 2' 109,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2Ж' ШТ*
3590   16   ЦТСКЦ3-84#П,2-657(=6)' 2' 22,0#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3591   17   Ц8-572-4(=6)' 2*
3592   18   ТСКЦ3-84#П,2-658(=14)' 2' 112,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е' ШТ*
3593   19   ЦТСКЦ3-84#П,2-658(=6)' 2' 22#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3594   20   Ц8-572-4(=6)' 2*
3595   21   ТСКЦ3-84#П,2-659(=14)' 1' 125,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д' ШТ*
3596   22   ЦТСКЦ3-84#П,2-659(=6)' 1' 19,7#9,54#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3597   23   Ц8-572-4(=6)' 1*
3598   24   ТСКЦ3-84#П2-561(=14)' 1' 141,00' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73516' ШТ*
3599   25   ЦТСКЦ3-84#П2-561(=6)' 1' 33,9#13,5#1,16#0,44' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3600   26   Ц8-572-5' 1*
3601   27   Ц8-529-14(=6)' 1*
3602   28   Ц8-571-13(=6)' 1*
3603   29   РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140У3 РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ*
3604   30   1504-18119(Н22=8)' 1*
3605   31   1504-18127(Н22=10)' 6*
3606   32   1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3607   33   1507-5051(Н22=10)(=14)' 3*
3608   34   1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3609   35   РЩИТ ЗАЩИТНЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ*
3610   36   1517-1073(Н22=8)' 1,2*
3611   37   1504-1006(=14)(Н22=10)' 1*
3612   38   1517-1351-1(Н22=8)' 1*
3613   39   Ц8-574-18' 1*
3614   40   1504-6001(=14)(Н22=10)' 4*
3615   41   1517-1414-1(Н22=8)' 4*
3616   42   Ц8-574-28(=6)' 4*
3617   43   1504-12050(=14)(Н22=10)' 19*
3618   44   1517-1429-1(Н22=8)' 19*
3619   45   Ц8-574-55(=6)' 19*
3620   46   1504-12014(=14)(Н22=10)' 9*
3621   47   1517-1428-1(Н22=8)' 9*
3622   48   Ц8-574-55(=6)' 9*
3623   49   Т36-08 П,2-025(=14)(Н22=10)' 22' 0,08' ДИОД Д226' ШТ*
3624   50   1517-1491-1(Н22=8)' 22*
3625   51   Ц8-574-56(=6)' 22*
3626   52   1504-6417(=14)(Н22=10)' 4*
```

```
3627  53  1517-1446-1(Н22=8)' 4*
3628  54  Ц8-574-50(=6)' 16*
3629  55  1504-6416(=14)(Н22=10)' 1*
3630  56  1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3631  57  Ц8-574-50(=6)' 2*
3632  58  1504-18011(=14)(Н22=10)' 7*
3633  59  1517-1444-1(Н22=8)' 7*
3634  60  Ц8-574-49(=6)' 7*
3635  61  1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3636  62  1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3637  63  Ц8-574-56(=6)' 3*
3638  64  1507-5060(Н22=10)(=14)' 23*
3639  65  1517-1481-1(Н22=8)' 23*
3640  66  Ц8-574-56(=6)' 23*
3641  67  ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3642  68  Н17=87*
3643  69  Ц8-406-6' 44*
3644  70  Ц8-408-1' 15*
3645  71  Ц8-416-1' 304*
3646  72  Ц8-148-9' 117*
3647  73  Ц8-396-7' 19*
3648  74  Ц8-409-1' 13*
3649  75  Ц8-409-11' 35*
3650  76  Ц8-523-4' 1*
3651  77  Ц8-147-7' 13*
3652  78  Ц8-397-1' 0,073*
3653  79  Ц8-147-12' 5*
3654  80  Ц8-147-13' 6*
3655  81  Ц8-147-2' 0,01*
3656  82  Ц8-147-4' 13*
3657  83  Ц8-147-6' 1*
3658  84  Ц8-91-4' 0,144*
3659  85  ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3660  86  1517-2252(=13)(А1,1,076)' 1*
3661  87  Т1509#Т,3-038(=13)' 310' 170,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4.2,5#170,0,1,126,1,3' 1000М*
3662  88  Т1509#Т,3-038(=13)' 45' 200,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+#200,0,1,126,1,2' 1000М*
3663  89  Т1509#Т,3-038(=13)' 30' 245,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+#245,0,1,126,1,2' 1000М*
3664  90  Т1509#Т3-038(=13)' 15' 330,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ,МАРКИ АВВГ-3,10+1,6+#330,0,1,126,12' 1000М*
3665  91  Т1509#Т,6-016(=13)' 15' 105,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-5,2,5+#105,0,1,126,1' 1000М*
3666  92  Т1509#Т,6-016(=13)' 15' 320,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10,2,5+#320,0,1,126' 1000М*
3667  93  Т1509#Т,4-005(=13)' 20' 240,0,1,105,1,2' ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+#240,0,1,105,12' 1000М*
3668  94  Т1509#Т,5-001(=13)' 50' 33,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+#33,0,1,16' 1000М*
3669  95  Т01-13 Т,1,1(=13)' 35' 0,27,1,089' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+#10,27,1,089' М*
3670  96  Т01-13 Т,1,1(=13)' 10' 0,56,1,289' ТОЖЕ,М-Н40,3,0+#0,56,1,089' М*
3671  97  Т24-16-49#П,1-067#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ 8#К=1,258' 10' 160,0,1,074' РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-Ш-22#
                  160,0,1,074' 1000М*
3672  98  Т24-16-49#П,1-070#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ,8#К=1,258' 5' 270,0,1,074' ТОЖЕ,РЗ-У-Х-Ш-38#270,0,1,074' 1000М*
3673  99  К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: С.О. и чертежи ЭМ

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	- 2,79 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- I,79 тыс.руб.
б) монтажных работ	- I,0 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу I л/сек	- 279 руб.
I м2 общей площади здания	- 3,85 руб.
I м3 объема здания	- 0,47 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная Зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2А	шт	2	69,00	I38	-	-	-
2	цСКЦЭ-84 п.2-6I7	Подготовка к включению аппаратуры, установленной в ящике управления ЯУ5II3-03А2А	шт	2	I3,40	27	-	-	-
3	ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	2	4,72	9	-	-	-
4	СКЦЭ-84	Ящик управления ЯУ5II3-23А2Б	шт	I	99,00	99	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,2-621								
5	ЦСКЦЭ-84 П,2-621	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	13,30	13	-	6	1
6	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	7 -	2	1
7	СКЦЭ-84 П,2-648	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П	ШТ	1,00	88,00	88	3 -	-	-
8	ЦСКЦЭ-84 П,2-648	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	14,30	14	-	7	1
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	8 -	2	1
10	СКЦЭ-84 П,2-657	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2П-03А2Ж	ШТ	2,00	109,00	218	3 -	-	-
11	ЦСКЦЭ-84 П,2-657	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	22,00	44	-	22	2
12	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	24 -	3	1 2
13	СКЦЭ-84 П,2-658	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е	ШТ	2,00	112,00	224	5 -	-	1 -
14	ЦСКЦЭ-84 П,2-658	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	22,00	44	-	22	2
15	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	24 -	3	1 2
16	СКЦЭ-84 П,2-659	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д	ШТ	1,00	125,00	125	5 -	-	1 -
17	ЦСКЦЭ-84 П,2-659	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	19,70	20	-	10	1
18	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	11 -	2	- 1
19	СКЦЭ-84 П2-561	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73516	ШТ	1,00	141,00	141	3 -	-	-
20	ЦСКЦЭ-84 П2-561	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	33,90	34	-	14	16
21	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	ШТ	1,00	5,24	5	30 -	2	- 1
22	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ІА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ	АППАРАТ	1,00	1,78	2	3 - 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6							
23	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	М	1,00	3,33	3	- 4	2	2 1
		РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140У3 РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ							
24	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
25	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
26	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	ШТ	6,00	1,35	8	-	-	-
27	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
28	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2, ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ							
29	1517-1073	-ШКАФ ОДИНО4НЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУ*ИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	М	1,20	156,60	188	-	-	-
30	1504-1006	-ВЫКЛ*4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
31	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И М*НТА* ВЫКЛ*4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
33	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	4,00	0,83	3	-	-	-
34	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	4,00	3,56	14	-	-	-
35	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	0,28	1	- 1	1	-
36	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-76	ШТ	19,00	5,94	113	-	-	-
37	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	19,00	4,05	77	-	-	-
38	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	19,00	1,19	23	- 14	14	-
39	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	9,00	7,37	66	-	-	-
40	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	9,00	2,70	24	-	-	-
41	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	9,00	1,19	11	- 7	7	-
42	36-08 П,2-025	-ДИОД Д226	ШТ	22,00	0,09	2	-	-	-
43	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	ШТ	22,00	0,86	19	-	-	-
44	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	ШТ	22,00	0,55	12	- 7	7	-
45	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА	ШТ	4,00	3,57	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75							
46	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00	2,70	11	-	-	-
47	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7	- 3	3	-
48	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
49	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
50	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
51	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	7,00	0,88	6	-	-	-
52	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	7,00	1,35	9	-	-	-
53	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	7,00	1,09	8	- 4	4	-
54	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
55	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
56	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	ШТ	3,00	0,55	2	- 1	1	-
57	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-УЗ-01	ШТ	23,00	0,72	16	-	-	-
58	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	23,00	0,81	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	23,00	0,55	13	-	8	-
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	756	-	45	-
							45		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	590			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	9			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	9			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	634			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	79			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	122			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	2281	-	159	37
							196		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1652			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	29			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	31			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1793			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	327			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	127			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	488			
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
60	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,44	29,90	13	-	7	3
							10		1
61	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,15	32,00	5	-	1	1
							2		-
62	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,04	37,50	114	-	34	70
							134		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	1,17	20,60	24	- 10	10	- -
64	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,19	86,10	16	- 6	2	4 1
65	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,13	4,88	1	- -	-	- -
66	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,35	1,21	1	- -	-	- -
67	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	ШТ	1,00	3,46	3	- 2	2	- -
68	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	0,13	1,34	1	- -	-	- -
69	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,07	108,00	8	- 5	2	3 1
70	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,05	33,40	2	- 1	1	- -
71	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,06	43,90	3	- 1	1	- -
72	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	Т	0,01	391,00	4	- -	-	- -
73	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,13	27,80	4	- 2	2	- -
74	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	100ШТ	0,01	37,00	1	- -	-	- -
75	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,14	377,00	53	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	333	- 148	67	81 25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	253
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	57
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	333

ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

76	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИЛЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО	ШТ	1,00	27,98	28	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВЗ-31 ТУ16-526,052-76							
77	1509 Т,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5 170,0,1,126,1,3	1000М	0,31	248,85	77	-	-	-
78	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+ 200,0,1,126,1,2	1000М	0,05	270,24	12	-	-	-
79	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+ 245,0,1,126,1,2	1000М	0,03	331,04	10	-	-	-
80	1509 Т3-038	-ТО ЖЕ,МАРКИ АВВГ-3,10+1,6+ 330,0,1,126,12	1000М	0,02	445,90	7	-	-	-
81	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-5,2,5+ 185,0,1,126,1	1000М	0,02	208,31	3	-	-	-
82	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10,2,5+ 320,0,1,126	1000М	0,02	360,32	5	-	-	-
83	1509 Т,4-005	-ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+ 240,0,1,105,12	1000М	0,02	318,24	6	-	-	-
84	1509 Т,5-021	-ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+ 33,0,1,16	1000М	0,05	36,83	2	-	-	-
85	21-13 Т,1,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+ 10,27,1,089	М	35,00	0,29	10	-	-	-
86	21-13 Т,1,1	-ТОЖЕ,М-Н40,3,0+ 0,56,1,089	М	10,00	0,61	6	-	-	-
87	24-16-49 П,1-067 1972 Г ГКУ СПРАВ 8 К=1,258	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-Ш-22 160,0,1,074	1000М	0,01	171,84	2	-	-	-
88	24-16-49 П,1-070 1972 Г ГКУ СПРАВ,8 К=1,258	-ТОЖЕ,РЗ-У-Х-Ш-38 270,0,1,074	1000М	0,01	289,98	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	182	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	169
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2796	- 344	226	118 - 32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1652			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	29			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	31			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1793			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	749			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	184			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1003			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.п.902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 49)

21178-04

```
3026    1    34797049' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3027    2    Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ГИПО
                 ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ 10Л/СЕК' Р
                 АБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАК*
3028    3    П###############*
3029    4    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3030    5    ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3031    6    1704-50501#ПРИМ(=14)' 1' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 3Х ИОЗИЦИОННЫЙ РТ-3*
3032    7    Ц11-406-5(=6)' 1*
3033    8    1704-10040' 3*
3034    9    Ц11-4-3(=6)' 3*
3035   10    Т17-06-48#П1-273#П1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1,240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3036   11    Ц11-1-1(=6)' 3*
3037   12    Т17-06-48#П1-303#П1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3038   13    Ц11-1-1(=6)' 3*
3039   14    Т17-06-48#П1-365#1-753(=14)' 1' 1,65+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,671С ОПРАВОЙ' ШТ*
3040   15    Ц11-1-1(=6)' 1*
3041   16    Т17-06-48#П1-363#П1-753(=14)' 1' 0,95+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ 22,1,240,291 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3042   17    Ц11-1-1(=6)' 1*
3043   18    Т17-06-48#П1-374#П1-753(=14)' 2' 0,95+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,201 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3044   19    Ц11-1-1(=6)' 2*
3045   20    1704-20016(=14)' 9*
3046   21    Ц11-93-7(=6)' 9*
3047   22    1704-20001(=14)' 20*
3048   23    Ц11-93-1(=6)' 20*
3049   24    1704-50554(=14)' 3*
3050   25    Ц11-405-1(=6)' 3*
3051   26    Т1504,ДОП12#П04-543(=14)' 2' 5' ОПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004' Ш0*
3052   27    Ц8-531-4(=6)' 2*
3053   28    1504-18093#ПРИМ(=14)' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1У3*
3054   29    Ц8-529-5(=6)' 1*
3055   30    1504-18093#ПРИМ(=14)' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-2У3*
3056   31    Ц8-529-5(=6)' 1*
3057   32    1704-10402(=14)#ПРИМ' 1' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01*
3058   33    Ц11-13-1(=6)' 1*
3059   34    Ц8-529-14(=6)' 2*
3060   35    Ц8-572-4(=6)' 1*
3061   36    РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230,250,81ММ*
3062   37    1504-18119(Н22=8)' 1*
3063   38    1504-18127(Н22=10)' 6*
3064   39    1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3065   40    1507-5051(Н22=10)(=14)' 3*
3066   41    1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3067   42    РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМ,90,205,81ММ*
3068   43    1504-18122(Н22=8)' 1*
3069   44    1504-18127(Н22=10)' 2*
3070   45    1517-1444-1(Н22=8)' 2*
3071   46    1507-5051(Н22=10)(=14)' 1*
3072   47    1517-1481-1(Н22=8)' 1*
3073   48    РЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000,600,500ММ*
3074   49    1517-1104(Н22=8)' 1*
3075   50    1504-6416(Н22=10)' 1*
3076   51    1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3077   52    Ц8-574-50(=6)' 2*
3078   53    1504-6416(Н22=10)' 1*
3079   54    1517-1445-1(Н22=8)' 1*
```

```
3080     55        Ц8-574-50(=6)' 2*
3081     56        1504-6417(Н22=10)' 1*
3082     57        1517-1446-1(Н22=8)' 1*
3083     58        Ц8-574-50(=6)' 4*
3084     59        1504-6419(Н22=10)' 1*
3085     60        1517-1448-1(Н22=8)' 1*
3086     61        Ц8-574-50(=6)' 8*
3087     62        1504-12004(Н22=10)' 1' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33*
3088     63        1517-1429-1(Н22=8)' 1*
3089     64        Ц8-574-55(=6)' 1*
3090     65        Т17-14Ч2 ДОП 2#П,9-131(Н22=10)(=14)' 1' 18,00' СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' ШТ*
3091     66        1517-1484-1(Н22=8)' 1*
3092     67        Ц8-574-55(=6)' 1*
3093     68        1504-12050(Н22=10)' 8*
3094     69        1517-1429-1(Н22=8)' 8*
3095     70        Ц8-574-55(=6)' 8*
3096     71        1504-18011(Н22=10)' 5*
3097     72        1517-1444-1(Н22=8)' 5*
3098     73        Ц8-574-47(=6)' 5*
3099     74        1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3100     75        1517-1461-1(Н22=8)' 3*
3101     76        Ц8-574-56(=6)' 3*
3102     77        1504-1006(Н22=10)(=14)' 1*
3103     78        1517-1351-1(Н22=8)' 1*
3104     79        Ц8-574-18(=6)' 1*
3105     80        1504-6001(Н22=10)(=14)' 1*
3106     81        1517-1414-1(Н22=8)' 1*
3107     82        Ц8-574-28(=6)' 1*
3108     83        ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3109     84        Н17=87*
3110     85        Ц8-533-1' 1*
3111     86        Ц8-84-1' 1*
3112     87        Ц8-146-1' 436*
3113     88        Ц12-791-1' 3' ' МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК,ДИАМ15ММ*
3114     89        Ц8-534-1' 8*
3115     90        Ц8-147-4' 10*
3116     91        Ц8-147-12' 12*
3117     92        Ц8-147-13' 12*
3118     93        Ц11-835-1' 87' ' ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ПО 7МИ ТРУБ*
3119     94        Ц8-406-1' 34*
3120     95        Ц8-406-2' 10*
3121     96        Ц8-91-4' 0,087*
3122     97        ОМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3123     98        Т01-13ТАБЛ1.1(=13)(А1,1,089)' 90' 0,23,1,089' ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14,2,6000ММ#0,23,1,089' М*
3124     99        Т01-13ТАБЛ1.1(=13)(А1,1,089)' 35' 0,36,1,089' ТОЖЕ ДИАМ25ММ#0,36,1,089' М*
3125    100        Т01-13ТАБЛ1.1(=13)(А1,1,089)' 10' 0,56,1,089' ТОЖЕ ДИАМ40ММ#0,56,1,089' М*
3126    101        1504-6034(=13)(А1,1,08)' 1' 4,80,1,08' +#4,80,1,08*
3127    102        1602-50120(=13)(А1,1,082)' 1' 3,30,1,082' +#3,30,1,082*
3128    103        Т15-09#ТАБЛ6-012(=13)' 20' 275,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4,1,5+#275,0,1,119' 1000М*
3129    104        Т15-09#ТАБЛ6-016(=13)' 145' 170,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4,2,5+#170,0,1,119' 1000М*
3130    105        Т15-09#ТАБЛ6-016(=13)' 30' 185,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5,2,5+#185,0,1,119' 1000М*
3131    106        Т1509#ТАБЛ6-016(=13)' 15' 240,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7,2,5+#240,0,1,119' 1000М*
3132    107        Т1509#ТАБЛ6-016(=13)' 35' 320,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10,2,5+#320,0,1,119' 1000М*
3133    108        Т15-09#ТАБЛ6-016(=13)' 80' 405,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14,2,5+#405,0,1,119' 1000М*
3134    109        Т1509#ТАБЛ6-016(=13)' 90' 520,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19,2,5+#520,0,1,119' 1000М*
3135    110        Т1509#ТАБЛ6-016(=13)' 30' 710,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27,2,5+#710,0,1,119' 1000М*
3136    111        Т2307#П1-0032(=13)' 3' 1,0,1,098' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ,15ММ+#1,0,1,098' ШТ*
3137    112        2405-1389(=13)(А1,1,32)' 1*
3138    113        2405-1390(=13)(А1,1,32)' 1*
```

```
3139    114         2405-1391(=13)(A1,1,32)' 2*
3140    115         1504-17253(=13)(A1,1,32)' 4' ' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20*
3141    116         К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I0

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)
на приобретение и монтаж оборудования по автоматизации

Основание: С.О. и чертежи А

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,67 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,7I тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I67,0 руб.
I м2 общей площади здания - 3,69 руб.
I м3 объема здания - 0,45 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин, в том числе зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I704-5050I прим.	Регулятор температуры 3-х позиционный РТ-3 РТ-2 ТУ 25-02-2I0352-78	шт	I	42,70	43	-	-	-
2	Ц.II-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	I	2,48	2	-	-	-
3	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ 25-02-28I074-78	шт	3	20,60	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	-	1	-
5	17-06-48 П1-273 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1,240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 - -	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	-	1	-
7	17-06-48 П1-303 П1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 - -	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	-	1	-
9	17-06-48 П1-365 1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,671С ОПРАВОЙ	ШТ	1,00	3,65	4	1 - -	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
11	17-06-48 П1-363 П1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ 22,1,240,291 С ОПРАВОЙ	ШТ	1,00	2,95	3	-	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
13	17-06-48 П1-374 П1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,201 С ОПРАВОЙ	ШТ	2,00	2,95	6	-	-	-
14	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
15	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	ШТ	9,00	7,80	70	-	-	-
16	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	ШТ	9,00	1,27	11	-	11	-
17	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	20,00	2,30	46	11 - -	-	-
18	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	20,00	0,80	16	-	15	-
19	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	3,00	54,00	162	15 - -	-	-
20	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	3,00	2,66	8	-	8	-
21	1504,ДОП12 П04-543	-ОПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	Д0	2,00	5,00	10	8 - -	-	-
22	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК	ШТ	2,00	3,40	7	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 40А					3		-
23	1504-18093 ПРИМ	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1У3=	ШТ	1,00	1,95	2	-	-	-
							-		-
24	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	-	1	-
							1		-
25	1504-18093 ПРИМ	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-2У3=	ШТ	1,00	1,95	2	-	-	-
							-		-
26	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	-	1	-
							1		-
27	1704-10402 ПРИМ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01=ТСП-5071 ТУ25-02-220716-78	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
							-		-
28	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	-	1	-
							1		-
29	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	2,00	1,78	4	-	2	-
							2		-
30	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	-	2	1
							3		-
		РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230,250,81ММ							
31	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
							-		-
32	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
							-		-
33	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	6,00	1,35	8	-	-	-
							-		-
34	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
							-		-
35	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМ,90,205,81ММ							
36	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131 -40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	6,26	6	-	-	-
37	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
38	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ДКУ,КЗ	ШТ	2,00	1,35	3	-	-	-
39	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	1,00	0,42	-	-	-	-
40	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	1,00	0,81	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	12	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 3, ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000,600,500ММ							
41	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	ШТ	1,00	22,68	23	-	-	-
42	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
43	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
44	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ							
45	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2			
46	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1			
47	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1			
48	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	3,57	4			
49	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	1,00	2,70	3			
50	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,43	2	1	1	
51	1504-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	6,05	6			
52	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	1,00	5,35	5			
53	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	8,00	0,43	3	1	1	
54	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	ШТ	1,00	22,24	20			
55	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	4,05	4			
56	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	1	1	
57	17-1442 ДОП 2 П,9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	19,80	20			
58	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	1,62	2			
59	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	ШТ	1,00	1,19	1		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ					1		-
60	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	ШТ	8,00	5,94	48	-	-	-
							-		-
61	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	8,00	4,05	32	-	-	-
							-		-
62	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10	-	6	-
							6		-
63	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ШТ	5,00	0,88	4	-	-	-
							-		-
64	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	5,00	1,35	7	-	-	-
							-		-
65	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	5,00	0,45	2	-	1	-
							1		-
66	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
							-		-
67	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
							-		-
68	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2	-	1	-
							1		-
69	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
							-		-
70	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1	-	-	-
							-		-
71	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 60А							
72	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	1,00	0,83	1	-	-	-
73	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00	3,56	4	-	-	-
74	Ц8-574-26	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	0,28	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	242	-	12	-
							12		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	195
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	2
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	2
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	205
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	11
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	12
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	37

		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	860	-	61	1
							62		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	670
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	9
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	9
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	713
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	89
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	61
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	147

ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	ШТ	1,00	2,91	3	-	1	-
76	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	1 -	-	- -
77	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	4,36	48,00	209	- -	79	- 56
78	Ц12-791-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК,ДИАМ15ММ	ШТ	3,00	2,02	6	135 -	5	18 -
79	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	ШТ	8,00	2,72	22	5 -	9	- -
80	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,10	27,80	3	9 -	2	- -
81	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,12	33,40	4	2 -	1	- -
82	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,12	43,90	5	1 -	1	- -
83	Ц11-835-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7МИ ТРУБ	100М	0,87	15,70	14	1 -	12	- -
84	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,34	54,00	18	12 -	8	- 8
85	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,10	64,10	6	16 -	3	3 3
86	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,09	377,00	34	6 -	3	1 -
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	466	3 -	124	- 67
							191		22

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	325
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	45
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	22
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	124
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	146
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	107
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	466

ОТДЕЛ- 3, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

87	01-13ТАБЛ1,	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14,2,6000ММ	М	90,00	0,27	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	0,23,1,089							
88	01-13ТАБЛ1, 1	-ТОЖЕ ДИАМ25ММ 0,36,1,089	М	35,00	0,42	15	-	-	-
89	01-13ТАБЛ1, 1	-ТОЖЕ ДИАМ40ММ 0,56,1,089	М	10,00	0,66	7	-	-	-
90	1504-6034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 4,80,1,08=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526.001-77	ШТ	1,00	5,59	6	-	-	-
91	1602-60120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 3,30,1,082=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	ШТ	1,00	3,86	4	-	-	-
92	15-09 ТАБЛ6-012	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4,1,5+ 275,0,1,119	1000М	0,02	307,72	6	-	-	-
93	15-09 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4,2,5+ 170,0,1,119	1000М	0,14	190,23	28	-	-	-
94	15-09 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5,2,5+ 185,0,1,119	1000М	0,03	207,01	6	-	-	-
95	1509 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7,2,5+ 240,0,1,119	1000М	0,02	268,56	4	-	-	-
96	1509 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10,2,5+ 320,0,1,119	1000М	0,04	358,08	13	-	-	-
97	15-09 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14,2,5+ 405,0,1,119	1000М	0,08	453,19	36	-	-	-
98	1509 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19,2,5+ 520,0,1,119	1000М	0,09	581,88	52	-	-	-
99	1509 ТАБЛ6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27,2,5+ 710,0,1,119	1000М	0,03	794,49	24	-	-	-
100	2307 П1-0032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ.15ММ+ 1,0,1,098	ШТ	3,00	1,10	3	-	-	-
101	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
102	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	4,55	5	-	-	-
103	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	6,86	14	-	-	-
104	1504-17253	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526,050-76	ШТ	4,00	18,48	74	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	347	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		324				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ		325				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		23				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		347				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		1673	- 253	185	68 - 22	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		670				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ		9				
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ		9				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		16				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ		7				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ		2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		713				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		738				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		154				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ		46				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ		22				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ		185				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ		207				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ		325				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		158				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		64				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		968				

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 44)

```
                  84797044' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2831        1     Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
2832        2           ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                  АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 10Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАП
                  *
                  П###############*
2833        3     Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2834        4     РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2835        5     Т1602-ДОП,5#П,04-0049#1973Г,#К=0,94(=14)' 1' 9,55,0,94' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-72М-2Ш-АТС+#9,55,0
2836        6           ,94' ШТ*
2837        7     Ц10-127-5(=6)' 1' ' МОНТАЖ ТА-72М-2Ш-АТС*
2838        8     РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2839        9     Н18=77*
2840       10     Ц10-54-7' 15*
2841       11     Ц8-591-6' 1*
2842       12     Ц10-972-21' 1*
2843       13     РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2844       14     Т15-09#ТАБЛ,7-032(=13)' 15' 40,0,1,118' КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+#40,0,1,118' 1000М*
2845       15     Т503-80090(=13)' 2' 0,43,1,076' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЗП-50Н#0,43,1,076' М*
2846       16     1504-17086(=13)(А1,1,082)' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+#0,35,1,082*
2847       17     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью IO л/сек (с несущими кирпичными стенами) на устройство связи и сигнализации

Основание: С.О. и чертежи СС

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,0I тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 3,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,08 руб.
I м3 объема здания - 0,0I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в том числе зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I602-доп.5 п.04-0049 I973 г. К=0,94	Аппарат телефонный настольный ТА-72М-2Ш-АТС 9,55 х 0,94	шт	I	8,98	9	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Монтаж ТА-72М-2Ш-АТС	шт	I	0,37	I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕВЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО11	100М	0,15	31,80	5	-	3	1
							4		-
4	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	25,10	1	-	-	-
							-		-
5	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	-	3	1
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18	-	6	2
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
6	15-09 ТАБЛ.7-032	-КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+ 40,0,1,118	1000М	0,02	44,72	1	-	-	-
							-		-
7	503-80090	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЭП-50Н 0,43,1,076	М	2,00	0,46	1	-	-	-
							-		-
8	1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+ 0,35,1,082=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526,463-79	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	31	-	6		2
						8			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	9				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	9				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	16				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	4				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	2				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	6				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	6				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	4				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	22				

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Т.П 902-2-402.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 57)

```
3688      1      34797057' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3689      2      Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                       СТЬЮ10 Л/СЕК С НЕСУШИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ' 4797' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАРДЕ
                       РОБНЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ' С,О,ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
3690      3      Н10=16,6*
3691      4      ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО З-ДА(=1)' 1' 97' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ#МД-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3692      5      ТТОЖЕ(=1)' 1' 107' ТОЖЕ МДВ-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3693      6      Т24-06#1980Г.#П.15-018#СТР.178(=1)#8-615-3' 1' 22,3' ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЕР-4' ШТ*
3694      7      К*
```

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5,3)

4797057

21178-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью I0 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение гардеробных шкафчиков для хранения одежды

Основание: С.О. и чертежи ОВ, листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 28,0 руб.
I м2 общей площади здания - I,08 руб.
I м3 объема здания - 0,I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	в том числе в т.ч. зарплата
							прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0
I	Калькуляция Челябинского з-да	Шкаф металлический МД-25.4 со скамьей	шт	I	97,00	97	-	-		-
2	То же	То же, МДВ-25.4 со скамьей	шт	I	I07,00	I07	-	-		-
3	24-06 I980 г. п.I5-0I8 стр.I78 8-6I5-3	Электрополотенце ЕР-4	шт	I	22,30	22	-	-		-
		Всего по смете:			руб	285	-	-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ			руб	226	-	-		-
		Накладные расходы			руб	38	-	-		-
		Плановые накопления			руб	2I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	285	-	-		-

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.В.Милова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 10 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Наименование ресурсов	Количество		
	-30°	-20°	-40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда (чел/час)	1030,0	1030,0	1030,0
Заработная плата (руб)	433,0	433,0	433,0
Строительные машины (руб)	313,0	313,0	313,0
Надземная часть			
Затраты труда (чел/час)	3262,0	2959,0	3273,0
Заработная плата (руб)	2003,0	1830,0	2010,0
Строительные машины (руб)	728,0	674,0	729,0
Всего общестроительные работы			
Затраты труда (чел/час)	4292,0	3989,0	4303,0
Заработная плата (руб)	2436,0	2263,0	2443,0
Строительные машины (руб)	1041,0	987,0	1042,0
Санитарно-технические работы			
Оборудование технологических систем			
Затраты труда (чел/час)	145I,88	145I,88	145I,88
Заработная плата (руб)	837,0	837,0	837,0
Строительные машины (руб)	54,98	54,98	54,98

I	2	3	4
Водопровод и канализация			
Затраты труда (чел/час)	49,95	49,95	49,95
Заработная плата (руб)	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины (руб)	I,24	I,24	I,24
Вентиляция			
Затраты труда (чел/час)	298,28	298,28	298,28
Заработная плата (руб)	I74,0	I74,0	I74,0
Строительные машины (руб)	II,74	II,74	II,74
Отопление			
Затраты труда (чел/час)	I77,II	I72,97	I83,74
Заработная плата (руб)	I04,0	I0I,7I	I07,67
Строительные машины (руб)	6,I6	5,57	7,I
Теплоснабжение			
Затраты труда (чел/час)	I6,07	I6,07	I6,07
Заработная плата (руб)	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины (руб)	0,59	0,59	0,59
Тепловой пункт			
Затраты труда (чел/час)	2I,7I	2I,7I	2I,7I
Заработная плата (руб)	I3,0	I3,0	I3,0
Строительные машины (руб)	0,8	0,8	0,8
Автоматика			
Затраты труда (чел/час)	3I3,23	3I3,23	3I3,23
Заработная плата (руб)	I85,0	I85,0	I85,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда (чел/час)	220,6	220,6	220,6
Заработная плата (руб)	226,0	226,0	226,0

1	2	3	4
Освещение			
Затраты труда (чел/час)	I53,76	I53,76	I53,76
Заработная плата (руб)	88,0	88,0	88,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда (чел/час)	I0,06	I0,06	I0,06
Заработная плата (руб)	6,0	6,0	6,0
В с е г о			
Затраты труда (чел/час)	7004,65	6697,5I	7022,28
Заработная плата (руб)	4089,0	39I3,7I	4099,67
Строительные машины (руб)	III6,5I	I06I,92	III8,45

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru