ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1- 77.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4KL-100AO МОЩНОСТЬЮ 400 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4-3-15

КФ ЦИТП инв. № 9702/9

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

58/9
Заказ № 4118 Инв. № 9702/9 Тираж 130
Сдано в печать 12/5 1988 Цена 3-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-77.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100А0 МОЩНОСТЬЮ 400 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	64,954ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	64,852ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	18,04 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	131,49 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:
ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9,10

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНИСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ № 518 ОТ 11.09. 1987Г.

© ЦИТП Госстроя СССР 1988г

КФ ЦИТП инв. № 9702/9

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

АЛЬБОМ 9

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 3. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 4. АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 6. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ 8. СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 9. СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

АЛЬБОМ 10. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9,10

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР ПРИКАЗОМ N 518 ОТ 11.09. 1987Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2. ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3. СМЕТА N1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 4КЦ-10000

4. КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5. СМЕТА N2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6. СМЕТА N3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

8. СМЕТА N4 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПУСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:
   - А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ =16,5 ПРОЦЕНТОВ
   - Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ =13,5 ПРОЦЕНТОВ
   - В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ = 8,6 ПРОЦЕНТОВ
2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА И.О. РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ХОЛИНА Л.П.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	58,421
2.	ОТОПЛЕНИЕ	2,075
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,788
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	2,67
	ИТОГО:	64,954
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,102

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

И.О. РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Л.П.ХОЛИНА

РОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ
НА ОБЬЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Саакьянц Ю.К.

Глав.спец. Т О Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

РАЗДЕЛ1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Т.П.904-1 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ Т.П.904-1-

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	58,421 ТЫС.РУБ.
НОРМАТ.ВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6502 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,863 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3600,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	16,23 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 Т.1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,85	175,14 7,64	167,23 67,54	149 57	6	142 97,26	15,50	13 82
2	Е1-231 Т.1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М 1000М3	0,05	44,16 -	44,16 15,01	2 1	-	2 21,61	-	- 1
3	Е1-948 Т.1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,16	144,00 144,00	- -	23 -	23	- -	228,00	36 -
4	Е1-174 Т.1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,06	147,08 6,41	140,47 56,65	9 6	-	9 81,58	13,00	1 5
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1641,60	0,29 0,06	-	476 -	98	- -	0,09	148 -
6	Е1-195 Т.1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,91	13,20 1,59	11,36 3,63	12 3	1	10 5,23	3,23	3 5
7	Е1-174 Т.1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА	0,52	167,08 6,41	160,67 56,65	77 30	3	74 81,58	13,00	7 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	943,20	0,29	-	274	57	-	0,09	85
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-257 Т.1-31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	0,37	20,46	20,46	8	-	8	-	-
		1000М3		-	6,92			3	9,96	4
10	Е1-268 Т.1-31-13	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257 1000М3	0,37	11,69	11,69	4	-	4	-	-
				-	3,97			1	5,72	2
11	Е1-968 Т.1-81-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ 100М3	1,57	46,00	-	72	72	-	99,30	156
				46,00	-			-	-	-
12	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,67	9,69	3,49	36	23	12	11,20	41
				6,20	2,29			8	3,30	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1142	283	261		490
				РУБ.				107		154
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	422	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	422	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е11-2 Т.11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,71	43,30	0,99	31	3	-	7,19	5
				3,57	0,30			-	0,39	-
14	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	0,90	36,66	0,37	33	2	-	4,50	4
				2,45	0,11			-	0,14	-
15	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 М3	33,10	38,71	0,59	1281	120	20	6,66	220
				3,63	0,18			6	0,23	8
16	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,62	270,00	-	167	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	0,05	478,00	2,20	24	1	-	34,40	2
	Т,6-9-4	Т		20,20	0,66			-	0,85	-
19	Е6-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	2,20	36,66	0,37	81	5	1	4,50	10
	Т,6-1-2	В10		2,45	0,11			-	0,14	-
		М3								
20	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	Т,6-9-4	Т		20,20	0,66			-	0,85	-
21	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	15,00	6,50	2,68	98	41	40	4,51	68
	Т,7-1-15	ДЛИНОЙДО 6М		2,71	0,96			14	1,24	19
		ШТ								
22	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,99	67,90	-	271	-	-	-	-
	П,9-348	ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
23	ССЦ	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0,55	69,54	-	37	-	-	-	-
	П,9-348	М3		-	-			-	-	-
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,73	22,40	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,39	24,50	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОАИСТАЯ/	0,77	22,40	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,49	31,60	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,21	40,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	Е7-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	50,00	1,52	1,15	76	19	58	0,65	33
	Т,7-1-1	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т		0,37	0,42			21	0,54	27
		ШТ								
30	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	7,30	61,06	-	446	-	-	-	-
	П,9-96	ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5 Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3		-	-			-	-	-
		М3								
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,38	22,40	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2700	191	119		362
			-"-"- РУБ.					41		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				2700	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				252	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				3397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				3397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	311	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
32	Е7-32 Т,7-3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	16,00	10,60 3,01	4,19 1,52	170	48	67 24	5,02 1,96	80 31
33	ССЦ П,9-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ДО 12 М,ОБЪЕМОМ ДО 1 М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	12,70	78,96 -	- -	1003	-	- -	- -	- -
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,42	22,40 -	- -	32	-	- -	- -	- -
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	12,13	24,50 -	- -	297	-	- -	- -	- -
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,80	40,80 -	- -	73	-	- -	- -	- -
38	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ 100КГ	2,09	40,80 -	- -	85	-	- -	- -	- -
39	Е9-33 Т,9-4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	1,68	43,00 12,60	18,10 6,59	72	21	30 11	19,40 8,50	33 14
40	С121-1785	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ Т	1,68	259,00 -	- -	435	-	- -	- -	- -
41	Е7-290 Т,7-17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,17	358,00 42,50	3,30 0,99	61	7	- -	66,60 1,28	11 -
42	Е7-288 Т,7-17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,05	328,00 27,80	6,00 1,80	16	1	- -	40,50 2,32	2 -
43	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	-	40,80	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
44	Е7-143 Т,7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	13,80 4,95	8,58 3,16	97	35	60 22	7,56 4,08	53 29
		ШТ								
45	ССЦ П,8-60	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 М3, МАССОЙ ДО 5 Т, ДЛИНОЙ ДО 12 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В50	12,60	105,69	-	1332	-	-	-	-
		М3								
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,65	24,50	-	114	-	-	-	-
		100КГ								
47	С147-13	-АРМАТУРА А-5	13,23	25,50	-	337	-	-	-	-
		100КГ								
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	6,86	31,60	-	217	-	-	-	-
		100КГ								
49	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,55	40,80	-	63	-	-	-	-
		100КГ								
50	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ	1,84	40,80	-	75	-	-	-	-
		100КГ								
51	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,88	40,80	-	36	-	-	-	-
		100КГ								
52	Е7-594 Т,7-44-8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 6,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	5,00	39,10 8,17	8,16 2,42	196	41	41 12	13,00 3,12	65 16
		ШТ								
53	ССЦ П,11-141	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	9,60	72,60	-	697	-	-	-	-
		М3								
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,80	24,50	-	167	-	-	-	-
		100КГ								
55	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,76	31,60	-	24	-	-	-	-
		100КГ								
56	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,88	40,80	-	36	-	-	-	-
		100КГ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.				5637	153	198		244
		РУБ.						69		90

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			478	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	343	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			507	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7047	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	383	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
57	Е11-55 Т.11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	0,52	70,00 9,88	0,95 0,28	36	5	- -	18,80 0,36	10 -
		100М2								
58	Е11-56 Т.11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 100М2	0,52	27,20 0,32	0,46 0,14	14	-	- -	0,68 0,18	- -
59	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	9,80	34,20 2,21	0,81 0,24	335	22	8 2	4,05 0,31	40 3
60	Е8-31 Т.8-5-1	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4 М М3	3,70	33,90 2,15	0,62 0,18	125	8	3 1	3,93 0,23	15 1
61	Е8-194 Т.8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,07	71,10 41,00	0,69 0,21	5	3	- -	73,80 0,27	6 -
62	Е7-127 Т.7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	11,00	1,50 0,46	1,04 0,38	17	5	11 4	0,81 0,49	9 5
63	ССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3,МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ ДО 3 М М3	0,08	64,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
64	ССЦ П.9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М М3	0,38	65,70 -	- -	25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С167-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
66	С167-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	24,50 -	- -	6	-	- -	- -	- -
67	С167-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,11	31,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
68	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,04	60,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	Е9-31 Т,9-4-8	=МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М 100М2	0,45	248,00 79,10	98,80 37,10	111	35	45 17	136,00 47,86	61 21
70	С121-2126	=ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1ПТС-Л1016,91,6-С0,8 5 М2	44,60	20,10 -	- -	896	-	- -	- -	- -
71	С167-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	1,18	40,80 -	- -	48	-	- -	- -	- -
72	С167-24	=ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ 100КГ	0,19	40,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
73	Е7-247 Т,7-14-1	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	76,00	16,30 4,05	5,72 2,06	1239	308	435 157	6,60 2,66	502 202
74	Е7-249 Т,7-14-2	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	6,00	19,40 4,93	7,54 2,70	116	30	45 16	8,06 3,48	48 21
75	ССЦ П,8-323	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ,ДЛИНОЙ ДО 3 М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2 М2	12,24	11,80 -	- -	144	-	- -	- -	- -
76	ССЦ П,8-343	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М М2	580,50	12,20 -	- -	7082	-	- -	- -	- -
77	С167-24	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	1,39	40,80 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е7-666 Т.7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	14,00	2,22 0,97	0,52 0,15	31	14	7 2	1,55 0,19	22 3
79	ССЦ П.8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 М3	10,50	58,90 -	- -	618	-	- -	- -	- -
80	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,41	24,50 -	- -	108	-	- -	- -	- -
81	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,95	31,60 -	- -	61	-	- -	- -	- -
82	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,19	40,80 -	- -	130	-	- -	- -	- -
83	Е7-714 Т.7-51-14	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	6,17	4,85 4,54	0,31 0,09	20	19	1 -	7,35 0,12	31 1
84	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	4,21	40,80 -	- -	172	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ. --- РУБ.		11415	449	555 199		744 257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	307	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		968	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	903	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1007	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		14274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	971	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е7-215 Т7-13-2	=УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	17,00	6,32 1,67	1,81 0,54	107	28	31 9	2,84 0,70	48 12
86	ССЦ П.8-479	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6 М,ШИРИНОЙ ДО 3 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14 СМ С РАЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200 КГ/М2 М2	59,70	9,63 -	- -	575	-	- -	- -	- -
87	ССЦ П.8-509	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,30	63,96 -	- -	19	-	- -	- -	- -
88	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,16	24,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
89	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
90	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	60,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
91	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	1,96	60,80 -	- -	80	-	- -	- -	- -
92	Е6-80 Т.6-9-4	=АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ Т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	10	-	- -	34,40 0,85	1 -
93	Е6-30 Т.6-3-1	=БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 М3	0,60	36,54 2,36	1,20 0,36	22	1	1 -	4,35 0,46	3 -
94	Е6-84 Т.6-9-8	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,06	355,00 38,00	1,30 0,39	21	2	- -	66,00 0,50	4 -
95	Е6-85 Т.6-9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0,02	329,00 12,40	1,30 0,39	7	-	- -	21,10 0,50	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			847	31	32		56
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			847	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1067	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
96	Е7-184 Т.7-11-5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	24,00	8,02 1,67	2,88 1,04	192	40	69 25	2,85 1,34	68 32
97	КАЛЬК.1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600 КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ ШТ	21,00	192,30 -	- -	4038	-	- -	- -	- -
98	КАЛЬК.2	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450 ММ ШТ	3,00	186,73 -	- -	560	-	- -	- -	- -
99	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 100КГ	1,02	40,80 -	- -	41	-	- -	- -	- -
100	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	3,00	2,43 1,01	1,03 0,38	7	3	3 1	1,64 0,49	5 1
101	ССЦ П.8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3 М3	0,48	75,90 -	- -	36	-	- -	- -	- -
102	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,60 -	- -	4	-	- -	- -	- -
103	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,08	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
104	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,13	31,60 -	- -	4	-	- -	- -	- -
105	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	60,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
106	С147-26	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	0,05	40,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6891	43	72		73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4891	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	145	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			456	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			6152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
107	Е12-153 Т,12-2-6	=УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	5,34	319,00 52,40	14,90 4,47	1702	280	80 24	90,80 5,77	484 31
108	Е12-289 Т,12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2	5,34	49,90 10,70	1,30= 0,39	266=	57= -	7 2	18,90= 0,50=	101 3
109	Е26-19 Т,26-4-6	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	М3	2,60	8,05 4,73	0,15 0,03	21	12 -	7,90 0,06	21 -
110	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ	М3	2,68	76,60 -	- -	205	-	- -	- -	-
111	Е12-289 Т,12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ И В КАРНИЗНОЙ ЧАСТИ	100М2	1,24	49,90 10,70	1,30 0,39	62	13 -	1 0,50	18,90 1	23
112	Е12-299 Т,12-10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,66	51,60 7,66	0,74 0,22	34	5 -	- 0,28	14,30 -	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1758	253	74		436
			РУБ.					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1758	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
113	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАЧЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,85	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
114	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,85	1,34	-	6	1	-	0,36	2
				0,20	-			-	-	-
		М2								
115	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,81	2,00	0,13	16	5	1	1,16	9
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
116	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ26-10Г	4,85	16,80	-	81	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
117	С122-273	-ТО ЖЕ,МАРКИ ДВГ19-9П	3,40	14,80	-	50	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
118	С122-217	-ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7	4,41	15,00	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
119	С111-466-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
120	С111-468-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	5,00	2,97	-	15	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
121	Е20-656 Т.20-15-1	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДУС1,25Х0,5	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			270	11	3		18

			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
122	Е10-73 Т,10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	44,38	2,18 0,71	0,24 0,07	97	32	11 3	1,21 0,09	54 4
123	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПИД18-18 1 М2	16,97	12,50 -	- -	212	-	- -	- -	-
124	С122-154	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПИД18-30,2 М2	27,41	11,80 -	- -	323	-	- -	- -	-
125	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	5,00	2,58 -	- -	13	-	- -	- -	-
126	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	5,00	3,87 -	- -	19	-	- -	- -	-
127	Е15-708 Т,15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,44	373,00 65,50	1,90 0,58	166	29	1 -	122,00 0,75	54 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.			830	61	12 3		108 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			830	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА								
128	Е9-49 Т.9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	0,72	103,00	55,20	74	16	40	35,10	25
		Т		22,40	15,60			11	20,12	14
129	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	0,33	287,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
130	РАСПОР. ГОССТРОЯ СССР ОТ 15.08.83 Г	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	0,13	526,75	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	0,35	42,30	0,08	15	1	-	6,43	2
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
132	С111-365	-СТОИМОСТЬ РУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ	2,40	1,00	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
133	С111-363	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	9,50	1,62	-	15	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			269	17	40		27
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
134	Е8-46 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,44	457,00 46,50	7,59 2,28	201	20	3 1	85,00 2,96	37 1
		100М2								
135	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,33	472,00 62,00	7,59 2,28	156	20	3 1	115,00 2,96	38 1
		100М2								
136	С147-24	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ	0,07	40,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
137	Е9-123 Т.9-17-6	-МОНТАЖ КАРКАСА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,12	45,00 34,30	1,00 0,30	5	4	- -	62,60 0,39	8 -
		Т								
138	С121-1794	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК	0,12	410,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		Т								
139	С111-383 ПР-НТ 01-19 ТАБЛ.1.1	-СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ С КВАДРАТНОЙ ЯЧЕЙКОЙ В СВЕТУ 45 ММ ИЗ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	6,00	0,63 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М2								
140	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	13,00	3,24 1,83	1,10 0,36	42	24	14 4	3,17 0,44	41 6
		ШТ								
141	ССЦ П.8-612	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5 КГ/М2, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М, МАССОЙ ДО 5 Т	138,20	5,82 -	- -	806	-	- -	- -	- -
		М2								
142	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1266	68	20		124
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1212	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1525	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1587	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ								
		ТИП 1								
143	Е11-2 Т,11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,53	43,30	0,99	66	5	1	7,19	11
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
144	Е11-11 Т,11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	15,30	29,30	-	448	25	-	2,90	44
		М3		1,62	-			-	-	-
145	Е11-67 Т,11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,53	123,00	1,74	188	31	3	40,20	62
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
146	Е11-68 Т,11-11-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 11-67 -	1,53	31,60	0,56-	48-	2-	1	2,12-	3
		100М2	-	1,18	0,16			- -	0,21	-
		ТИП 2								
147	Е11-2 Т,11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,39	43,30	0,99	17	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
148	Е11-11 Т,11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ	3,90	29,30	-	114	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
149	Е11-135 Т,11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,39	417,00	4,52	163	24	2	108,00	42
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
		ТИП 3								
150	Е11-2 Т,11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,57	43,30	0,99	25	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,57	123,00	1,74	70	12	1	60,20	23
	Т,11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
152	Е11-68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	0,57	221,20	3,92	126	5	3	14,84	8
	Т,11-11-2	100М2								
				8,26	1,12			1	1,44	1
		ТИП 4								
153	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,19	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
	Т,11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
154	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	1,90	29,30	-	56	3	-	2,90	6
	Т,11-1-11	КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
155	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,19	70,00	0,95	13	2	-	18,80	4
	Т,11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
156	Е11-205	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО	0,19	519,00	0,75	99	8	-	75,50	14
	Т,11-28-1	ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА								
		ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ		43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ТИП 5								
157	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,20	43,30	0,99	9	1	-	7,19	1
	Т,11-1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
158	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,60	16,00	1,06	26	5	2	3,52	6
	Т,11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ								
		М3		1,82	0,32			1	0,41	1
159	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,20	121,00	1,39	24	4	-	31,10	6
	Т,11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
160	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ	0,40	441,00	1,60	176	50	-	210,00	84
	Т,6-9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,34	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,			1580	181	11		327
			РУБ,					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1580	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			260	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	67	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			147	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1987	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	232	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,			1987	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	232	-		-
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
161	Е9-44	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	57,80	7,03	4,60	606	91	265	2,56	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,9-6-5	М								
				1,57	1,60			92	2,06	119
162	Е9-47	=ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	2,54	46,80	17,60	119	68	45	30,10	76
	Т,9-7-2	Т								
				19,00	5,43			14	7,00	18
163	Е9-46	=ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,19	58,00	32,10	11	3	6	22,60	4
	Т,9-7-1	Т								
				13,80	11,80			2	15,22	3
164	Е9-122	=ТО ЖЕ,ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
	Т,9-17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
165	С121-1825	=СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ	3,61	245,06	-	885	-	-	-	-
	Т,Ч,П,14	СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5								
		Т		-	-			-	-	-
166	С121-1825	=ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	0,51	230,92	-	118	-	-	-	-
	Т,Ч,П,14	Т								
				-	-			-	-	-
167	С121-1825	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,01	240,01	-	2	-	-	-	-
	Т,Ч,П,14	ВСТ3СПС6-1								
		Т		-	-			-	-	-
168	С121-1979	=СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ	0,16	327,01	-	52	-	-	-	-
		СТАЛИ ВСТ3ПС61								
		Т		-	-			-	-	-
169	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	1,99	317,92	-	633	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
170	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,06	326,00	-	20	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
171	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2	0,26	339,13	-	88	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
172	С121-1973	=СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,19	455,92	-	87	-	-	-	-
		ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т		-	-			-	-	-
173	С121-1975	=СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ	0,13	358,00	-	47	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
174	С121-431	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60	1,00	26,70	-	27	-	-	-	-
		ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ								
		ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ								
		СТАЛИ;МЛХР60-12,8 6		-	-			-	-	-
		ШТ								
175	С121-494	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ								
		ХОЛОДНОГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ								
		60-10,12 7		-	-			-	-	-
		ШТ								
176	С121-494	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ	1,00	3,16	-	3	-	-	-	-
		МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ								
		ХОЛОДНОГНУТЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ								
		60-10,12 7		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С121-647	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7 ШТ	1,00	4,61	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С121-649	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,15 7 ШТ	2,00	5,85	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	С121-1981	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
180	С121-696	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН 5 6 ШТ	4,00	1,79	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	С121-705	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН14 6 ШТ	2,00	5,28	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
182	С121-706	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН15 6 ШТ	1,00	6,85	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2559	146	317		233
			РУБ.					108		140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2559	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			3001	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
183	Е15-201 Т,15-51-1	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С РАСШИВКОЙ ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ 100М2	0,39	85,30	4,90	33	14	2	57,60	22
				35,60	2,33			1	3,01	1
184	Е15-210 Т,15-52-3	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,46	34,60	1,10	16	8	-	30,00	14
				17,60	0,33			-	0,43	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			49	22	2		36
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
185	Е15-273 Т.15-55-5	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ 100М2	1,75	114,80 55,70	8,00 4,32	200	97	14 8	88,80 5,57	155 10
186	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	8,43	8,17 5,30	0,18 0,05	69	45	1 -	9,70 0,06	82 1
187	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	4,35	20,70 18,50	0,15 0,04	90	80	- -	29,80 0,05	130 -
188	Е15-136 Т.13-16-7	-ОКРАСКА СТЕН,ПОТОЛКОВ,КОЛОНН И БАЛОК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ РАСКОЙ 100М2	11,93	6,90 0,70	0,12 0,04	82	8	1 -	1,19 0,05	14 1
189	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	2,77	44,80 7,90	0,50 0,15	124	22	1 -	14,50 0,19	40 1
190	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,69	45,90 8,70	0,70 0,21	22	4	- -	16,20 0,27	8 -
191	Е15-138 Т.15-17-2	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2	0,28	10,90 0,92	0,27 0,08	3	-	- -	1,37 0,10	- -
192	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С	0,15	23,60	0,16	4	3	-	29,60	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,15-156-2 -23	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ			17,10	0,05			-	0,06	-
			100М2								
193	Е15-82 Т,15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		0,16	422,00	2,00	68	15	-	170,00	27
					94,70	0,60			-	0,77	-
			100М2								
194	Е13-121 Т13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		3,58	7,71	0,20	28	7	1	3,10	11
					2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
195	Е13-153 Т,13-18-6	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115		3,58	10,30	0,12	37	5	-	2,30	8
			100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
196	С167-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		20,96	5,10	-	107	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
197	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		16,08	17,30	-	278	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
198	Е13-119 Т,13-19-4	-ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ СОСТАВОМ ВПМ-2,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ		0,07	12,00	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
199	Е13-153 Т,13-18-6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-119	100М2	0,07	3,26	0,26	1	-	-	4,60	-
					3,02	0,08			-	0,10	-
200	С111-287	-ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2	Т	0,08	1260,00	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.				1215	286	18		480
			----						---		---
			РУБ.						8		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1215	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				202	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				112	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	330	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.				1529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		511
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	330	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
201	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	0,65	230,00	7,40	150	9	5	25,60	17
	Т,27-43-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ								
		ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ		14,00	1,90			1	2,45	2
		100М2								
202	Е27-176	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ	0,65	18,12	- -	12	-	- -	1,14-	1
	Т,27-43-2	27-173								
		100М2	-	0,60	-			-	-	-
203	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,65	156,00	-	102	5	-	14,40	9
	Т,27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ								
		100М2		8,23	-			-	-	-
204	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	0,65	25,30	-	16	1	-	2,32	2
	Т,27-42-2	100М2								
				1,31	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦО								
205	Е11-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	0,80	5,20	-	4	1	-	1,50	1
	Т,11-1-3	М3								
				0,81	-			-	-	-
206	Е11-5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	0,80	6,40	-	5	1	-	1,58	1
	Т,11-1-6	М3								
				0,83	-			-	-	-
207	Е11-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,80	29,30	-	23	1	-	2,90	2
	Т,11-1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
208	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,05	9,83	0,08	1	-	-	12,60	1
	Т,11-11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ПАНДУС								
209	Е11-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	1,70	5,20	-	9	1	-	1,50	3
	Т,11-1-3	М3								
				0,81	-			-	-	-
210	Е11-5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	1,70	6,40	-	11	1	-	1,58	3
	Т,11-1-6	М3								
				0,83	-			-	-	-
211	Е11-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	2,00	29,30	-	59	3	-	2,90	6
	Т,11-1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
212	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	Т,11-11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ОГРАДА								
213	Е7-315	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД	9,40	3,79	0,77	36	11	7	1,97	19
	Т,7-21-7	ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ								
		СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ								
		ОГРАДЫ ДО 1,2М		1,17	0,24			2	0,31	3
		М								
214	Е7-329	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С	1,00	6,88	3,51	7	3	3	5,15	5
	Т,7-22-7	УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ								
		ШТ		3,01	1,09			1	1,41	1
215	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	0,02	287,00	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
216	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ	0,10	82,66	-	8	-	-	-	-
	П,9-1	БЕТОНА КЛАССА В15								
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С167-1	=АРМАТУРА А-1	0,18	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
218	С167-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
219	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,15	40,80	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
220	С167-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,11	40,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
221	Е36-316	=КАРКАС ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	0,30	234,00	4,30	70	26	1	153,00	46
	Т,36-58-1	СТАЛЬНОЙ С ДЕРЕВЯННЫМИ								
		БРУСКАМИ		87,40	1,29			-	1,66	-
		100М2								
222	Е26-63	=ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА	0,30	64,40	1,70	19	13	-	74,10	22
	Т,26-11-7	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		ПРЕССОВАННЫМИ ЛИСТАМИ		44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
223	ПР-НТ06-04	=СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,12	457,00	-	55	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ								
	Ч,2,П,332	ЦЕНА:418+306-267		-	-			-	-	-
	С111-31	100 ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			586	77	16		137
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			580	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 17, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
224	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,81	43,30	0,99	35	3	1	7,19	6
	Т11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
225	Е6-34	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	21,40	35,49	1,00	759	37	21	3,27	70
	Т6-3-5	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО		1,76	0,30			6	0,39	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25М3								
		М3								
226	Е6-34	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	66,40	39,45	1,00	2619	116	66	3,27	217
	Т6-3-5	М3		1,74	0,30			20	0,39	26
227	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,33	270,00	-	629	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,06	355,00	1,30	376	40	1	64,00	68
	Т,6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	1
		Т								
229	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	Т,6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ								
		Т								
230	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	6,56	36,54	1,20	240	15	8	4,35	29
	Т,6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		2,34	0,36			2	0,46	3
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО								
		5М3ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5								
		М3								
231	Е6-30	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	1,29	38,17	1,20	49	3	1	4,35	6
	Т,6-3-1	М3		2,34	0,36			-	0,46	1
232	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
	Т,6-9-4	Т		20,20	0,66			-	0,85	-
233	Е6-13	-ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	1,50	34,36	0,34	52	4	-	5,07	8
	Т,6-1-13	В7,5		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
234	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	Т,6-9-4	Т		20,20	0,66			-	0,85	-
		КАНАЛЫ								
235	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,78	43,30	0,99	34	3	1	7,19	6
	Т,11-1-2	МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ		3,57	0,30			-	0,39	-
		100М2								
236	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	10,40	10,40	-	108	17	-	3,00	31
	Т,11-1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ		1,62	-			-	-	-
		КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ								
		М3								
237	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	25,78	6,93	2,99	179	46	77	2,96	76
	Т,7-54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ		1,80	1,06			27	1,37	35
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ								
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
238	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО	1,59	73,66	-	117	-	-	-	-
	П,8-521	0,2 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
239	ССЦ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3	14,56	71,26	-	1038	-	-	-	-
	П,8-522	М3		-	-			-	-	-
240	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,39	22,40	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
241	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,82	24,50	-	192	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,63	31,60	-	20	-	-	-	-
243	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,63	40,80	-	26	-	-	-	-
244	С147-24	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	0,72	40,80	-	29	-	-	-	-
245	ССЦ П.8-509	=СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	1,60	63,96	-	102	-	-	-	-
246	ССЦ П.8-509	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3	5,60	65,60	-	367	-	-	-	-
247	ССЦ П.8-503	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	0,76	59,16	-	45	-	-	-	-
248	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,13	22,60	-	3	-	-	-	-
249	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	4,22	24,50	-	103	-	-	-	-
250	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,47	31,60	-	15	-	-	-	-
251	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,81	40,80	-	33	-	-	-	-
252	С147-24	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 100КГ	0,96	40,80	-	39	-	-	-	-
253	ССЦ П.9-96	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 М3	0,39	62,70	-	24	-	-	-	-
254	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
255	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,60	40,80	-	25	-	-	-	-
256	Е7-446 Т.7-38-10	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М ШТ	5,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
257	ССЦ П.9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ДЛИНОЙ ДО 3М М3	0,17	64,40	-	11	-	-	-	-
258	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
259	С167-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
260	Е6-225	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	22,40	55,52	0,92	1244	197	20	14,60	327
	Т.6-26-3	УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		8,78	0,28			6	0,36	8
		М3								
261	Е6-225	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	5,01	54,61	0,92	276	44	4	14,60	73
	Т6-26-3	М3		8,78	0,28			1	0,36	2
262	С124-25	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,63	309,00	-	133	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
263	С124-27	=АРМАТУРА КЛАСАА А3	0,40	284,00	-	114	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
264	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
265	Е6-85	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,22	329,00	1,30	72	3	-	21,10	5
	Т6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
266	Е6-160	=МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	0,65	45,21	0,96	29	6	-	11,10	7
	Т6-15-1	БАЛКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		6,18	0,29			-	0,37	-
		М3								
267	С124-7	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
268	С124-9	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
269	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
270	Е7-287	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,38	293,00	-	111	3	-	13,30	5
	Т.7-17-3	УГОЛКОВ		8,18	-			-	-	-
		Т								
271	С167-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
272	Е41-30	=НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	0,98	54,30	2,42	53	31	3	59,70	59
	Т.41-4-7	ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В 2 СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ		31,40	0,73			1	0,94	1
		100М2								
273	Е11-55	=УКЛОН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	0,08	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
	Т.11-8-1	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПО ДНИЩУ КАНАЛА		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
274	Е11-56	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	0,08	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	100М2		0,16	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
275	Е11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	0,42	70,00	0,95	30	6	-	18,80	8
	Т,11-8-1	100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
276	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	0,42	81,60	1,38	34	-	-	2,04	1
	Т,11-8-2	100М2		0,96	0,42			-	0,56	-
		КОЛОДЦЫ								
277	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	0,57	10,60	-	6	1	-	3,00	2
	Т,11-1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ М3		1,62	-			-	-	-
278	Е22-646	-КОЛОДЦЫКРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ	1,56	106,00	7,14	165	9	11	10,60	17
	Т,22-30-1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3		5,86	2,14			3	2,76	4
279	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,10	60,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
280	Е13-114	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ	0,15	73,50	0,04	11	1	-	8,90	1
	Т,13-16-13	ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ МАСТИКОЙ ЭД16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА 100М2		5,60	0,01			-	0,01	-
281	Е13-115	-ДОБАВЛЯЕТСЯ КРАСЦЕНКЕ 13-114	0,15	73,20	0,04	11	1	-	8,50	1
	Т,13-16-14	100М2		5,40	0,01			-	0,01	-
282	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2,00	17,80	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
283	Е41-30	-НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	0,15	54,30	2,42	8	5	-	59,70	9
	Т,41-4-7	ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ГРУНТОВКЕ 100М2		31,60	0,73			-	0,94	-
284	Е41-26	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	0,06	45,10	2,42	3	1	-	44,50	3
	Т,41-4-3	ПОВЕРХНОСТИ 100М2		22,20	0,73			-	0,94	-
285	Е13-103	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30	0,21	7,43	0,36	2	1	-	4,58	1
	Т,13-16-1	И 41-26 100М2		2,71	0,11			-	0,16	-
286	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	0,11	230,00	7,40	25	2	1	25,60	3
	Т,27-43-1	100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННУЮ ОТМОСТКУ ВОКРУГ ЛЮКОВ 100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
287	Е27-174	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ	0,11	18,12	- -	2	-	- -	1,14	-
	Т,27-43-2	27-173 100М2	-	0,60	-			-	-	-
288	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	0,11	156,00	-	17	1	-	14,40	2
	Т,27-42-1	ОТМОСТКИ ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 100М2		8,23	-			-	-	-
289	Е27-172	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	0,11	25,30	-	3	-	-	2,32	-
	Т,27-42-2	100М2		1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 РУБ.				9730	596	216		1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					66		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			9706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	285	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			903	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			12208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	945	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			12232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	945	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			46744	2866	1966		4923
			----					---------		---------
			РУБ.					685		910
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			42402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			6993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1247	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3941	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			53336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4427	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			373	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5042	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	434	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			24	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			58421	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6502
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	4863	-		-

СОСТАВИЛ ТУРОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ИПАТКИНА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	912,00	1162	1437	1	1	2,46
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	55,12	2700	3397	48	61	5,81
3	КАРКАС	М3	34,90	5637	7047	161	201	12,06
4	СТЕНЫ	М2	673,60	11415	14274	16	21	24,43
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	63,90	847	1067	13	16	1,83
6	ПОКРЫТИЕ	М2	422,00	4891	6152	11	14	10,53
7	КРОВЛЯ	М2	498,00	1758	2212	3	4	3,79
8	ДВЕРИ	М2	13,29	270	338	20	25	0,58
9	ОКНА	М2	44,38	830	1043	18	23	1,79
10	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,55
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	221,00	1266	1587	5	7	2,72
12	ПОЛЫ	М2	288,00	1580	1987	5	6	3,40
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	7,03	2559	3001	364	426	5,14
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	38,80	49	61	1	1	0,10
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	2136,40	1215	1529	-	-	2,62
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН.	3600,00	586	736	-	-	1,26
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАНИЯ	3600,00	9730	12232	2	3	20,94
	ИТОГО:	М3	3600,00	46744	58421	12	16	100,00

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	17,79	5,62	99,98
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р6 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 192,30 РУБ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-157	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	16,14	7,92	127,83
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА 8,05+76,6Х1,03=86,95	М3	0,62	86,95	53,91
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 186,73 РУБ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.М.= 11)

```
1044    1   Э11073' Н8В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 3600' М3*
1045    2   Ю' ' Т.П.906-1' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КУ-100АО' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,КМ
                Т.П.906-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1046    3   Н10=16,5*
1047    4   Р1' М3' 912*
1048    5   Е1-175#Т,1-22-14(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 848*
1049    6   Е1-231#Т,1-29-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 48' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М*
1050    7   Е1-948#Т,1-79-2(А5Х1,2)' 16' ' ЗАЧИСТКА  ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1051    8   Е1-174#Т,1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 66' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
1052    9   С310-1' 912Х1,8*
1053   10   Е1-195#Т,1-25-2' 912*
1054   11   Е1-174#Т,1-22-13(А3Х1,15)(А4Х1,1)' 524' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
1055   12   С310-1' 524Х1,8*
1056   13   Е1-257#Т,1-31-2(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 367' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ  ДО 10 М*
1057   14   Е1-248#Т,1-31-13(А3Х1,1)(А4Х1,05)' 367' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 1-257*
1058   15   Е1-968#Т,1-81-2' 157' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
1059   16   Е1-1184#Т,1-118-10' 367*
1060   17   Р2' М3' 55,12*
1061   18   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 71,4*
1062   19   Е6-2#Т,6-1-2(А2*26,6Х1,02#)' 0,3Х3*
1063   20   Е6-5#Т,6-1-5(А2*27,2Х1,015#)' 33,1*
1064   21   С124-1' 0,189*
1065   22   С124-3' 0,623*
1066   23   Е6-80#Т,6-9-4' 45,0Х0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1067   24   Е6-2#Т,6-1-2(А2*26,6Х1,0#)' 2,2' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
1068   25   Е6-80#Т,6-9-4' 2,31Х4Х0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1069   26   Е7-15#Т,7-1-15(А2=1,11)' 15*
1070   27   ТССЦ#П,9-348(=1)' 3,99' 67,9' СТОИМОСТЬ  ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ А
                ДО 6 М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1071   28   ТССЦ#П,9-348(=1)' 0,53' 67,9*0,82Х2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА  КЛАССА В25' М3*
1072   29   С147-1' 172,7*
1073   30   С147-8' 38,8*
1074   31   С147-2' 77,0*
1075   32   С147-15' 48,8*
1076   33   С147-24' 21,2*
1077   34   Е7-1#Т,7-1-1' 50*
1078   35   ТССЦ#П,9-96(=1)' 0,146Х50' 62,7=0,82Х2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5 Т,О
                БЪЕМОМ ДО 0,2 М3' М3*
1079   36   С147-1' 0,76Х50*
1080   37   Р3' М3' 34,9*
1081   38   Е7-32#Т,7-3-2(А2=3,4)' 16*
1082   39   ТССЦ#П,9-5(=1)' 12,7' 80,6=0,82Х2' СТОИМОСТЬ  СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ДО 12 М,ОБ
                ЪЕМОМ ДО 1 М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1083   40   С147-1' 142,2*
1084   41   С147-8' 1212,8*
1085   42   С147-16' 4,6*
1086   43   С147-24' 180,0*
1087   44   С147-24' 209,5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ*
1088   45   Е9-33#Т,9-4-10' (359,1Х4*81,0Х3)Х0,001*
1089   46   С121-1785' (359,1Х4*81,0Х3)Х0,001' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
1090   47   Е7-290#Т,7-17-6' (25,2Х2*25,2Х2*35,2Х2)Х0,001*
1091   48   Е7-288#Т,7-17-4' (12,2Х2*10,0Х3)Х0,001*
1092   49   С147-24' (7,9Х2*2,2Х16*22,0Х2*6,1Х2*6,3Х2)Х0,001' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1093   50   Е7-143#Т,7-10-3' 7*
1094   51   ТССЦ#П,8-60(=1)' 12,6' 91,0*1,63Х3*2,45Х4' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛ ЕЕ 1,5 М3,МАССОЙ ДО 5 Т,
                ДЛИНОЙ ДО12 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В50' М3*
```

```
1095    52          C167-8' 464,8*
1096    53          C167-13' 1323,0*
1097    54          C167-16' 686,0*
1098    55          C167-24' 155,4*
1099    56          C167-24' 183,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ*
1100    57          C167-24' 6,3X14' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1101    58          E7-594#T,7-44-8(A2=22,77)' 5*
1102    59          ТССЦ#П,11-161(=1)' 9,6' 72,6' СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25' М3*
1103    60          C147-8' 680,0*
1104    61          C147-16' 76,1*
1105    62          C147-24' 87,8*
1106    63          P4' М2' 673,6*
1107    64          E11-55#T,11-8-1(A2=59,17)' 52' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ*
1108    65          E11-56#T,11-8-2(A2=13,21)(A1,2)(P1,2)' 52' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
1109    66          E8-30#T,8-5-1(A2=31,18)' 9,8*
1110    67          E8-31#T,8-5-1(A2=31,13)' 3,7' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4 М*
1111    68          E8-194#T,8-22-6' 7,5*
1112    69          E7-127#T,7-9-1' 11*
1113    70          ТССЦ#П,9-92(=1)' 0,084' 64,6' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3,МАССОЙ ДО 5 Т,ДЛИНОЙ ДО 3 М' М3*
1114    71          ТССЦ#П,9-93(=1)' 0,378' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М' М3*
1115    72          C167-1' 1*
1116    73          C167-8' 24*
1117    74          C167-16' 11*
1118    75          C167-24' 4*
1119    76          E9-31#T,9-4-8' 44,6*
1120    77          C121-2126' 44,6*
1121    78          C147-24' 117,7' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1122    79          C147-24' 19' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ*
1123    80          E7-247#T,7-14-1' 76*
1124    81          E7-249#T,7-14-2' 6*
1125    82          ТССЦ#П,8-323(=1)' 1,08X4+2,16+5,76' 11,8' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100 КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20 СМ,ДЛИНОЙ ДО 3 М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ/М2' М2*
1126    83          ТССЦ#П,8-343(=1)' 580,5' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12 М' М2*
1127    84          C147-24' 139,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1128    85          E7-666#T,7-47-10' 14*
1129    86          ТССЦ#П,8-360(=1)' 10,5' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12 М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5' М3*
1130    87          C147-8' 441,0*
1131    88          C147-16' 194,6*
1132    89          C147-24' 319,2*
1133    90          E7-714#T,7-51-14' 417,3*
1134    91          C147-24' 420,9' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1135    92          P5' М2' 63,9*
1136    93          E7-215#T7-13-2(A2=2,84)' 12+5*
1137    94          ТССЦ#П,8-479(=1)' 59,7' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6 М,ШИРИНОЙ ДО 3 М,МАССОЙ ДО 5 Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14 СМ С РАЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200 КГ/М2' М2*
1138    95          ТССЦ#П,8-509(=1)' 0,3' 65,6-0,82X2' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1139    96          C167-8' 3,2X5*
1140    97          C167-16' 0,6X5*
1141    98          C167-24' 0,3X5*
1142    99          C147-24' 32X0,6+35,9X5+0,7X5' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1143    100         E6-80#T,6-9-4' 1,31X16X0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1144    101         E6-30#T,6-3-1(A2*26,6X1,02#)' 0,6' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ НА ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5*
1145    102         E6-84#T,6-9-8' (11,6X4+8,7)X0,001*
1146    103         E6-85#T,6-9-9' 20,6X0,001*
1147    104         P6' М2' 422*
1148    105         E7-184#T,7-11-5(A2=3,47)' 24*
1149    106         ТКАЛЬК,1(=1)' 21' 192,3' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600
```

```
                    КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЯ' ШТ*
1150   107          ТКАЛЬК,2(=1)' 3' 186,73' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ  ДИАМЕТРОМ 1650 ММ' ШТ*
1151   108          С147-24' 6,8Х8+(2,5+9,3)Х4' ' СТОИМОСТЬ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1152   109          Е7-209#Т,7-12-7' 3*
1153   110          ТССЦ#П,8-237(=1)' 0,68' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1 М3' М3*
1154   111          С147-1' 15,9*
1155   112          С147-8' 2,8Х3*
1156   113          С147-15' 12,6*
1157   114          С147-24' 12,6*
1158   115          С147-24' 0,4Х12' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1159   116          Р7' М2' 498*
1160   117          Е12-153#Т,12-2-6' 13,0Х36+4,2Х15,6*
1161   118          Е12-289#Т,12-9-6(ВП)' 13,0Х36+4,2Х15,6' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
1162   119          Е26-19#Т,26-4-6' 2,6' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО  УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60
                    ММ*
1163   120          С114-114' 2,6Х1,03' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
1164   121          Е12-289#Т,12-9-6' 123,6' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ И В КАРНИЗНОЙ  ЧАСТИ*
1165   122          Е12-299#Т,12-10-1(А2=43,22)' 15,6Х4,2*
1166   123          Р10' М2' 13,29*
1167   124          Е10-105#Т,10-20-1' 4,85*
1168   125          Е10-140#Т,10-26-1' 4,85*
1169   126          Е10-107#Т,10-20-3' 7,81*
1170   127          С122-280' 4,85' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ  МАРКИ ДНГ24-10П*
1171   128          С122-273' 3,4' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДВГ19-9П*
1172   129          С122-217' 4,41' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
1173   130          С111-446-1' 2*
1174   131          С111-448-1' 5*
1175   132          Е20-656#Т,20-15-1' 1' ' ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДУС1,25Х0,5*
1176   133          Р11' М2' 44,38*
1177   134          Е10-73#Т,10-13-2' 44,38*
1178   135          С122-152' 16,97' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД18-18.1*
1179   136          С122-154' 27,41' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД18-30.2*
1180   137          С111-436' 5*
1181   138          С111-439' 5*
1182   139          Е15-708#Т,15-201-2' 44,38*
1183   140          Р12' М2' 12,96*
1184   141          Е9-49#Т,9-7-6' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
1185   142          С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
1186   143          ТРАСПОР,#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15.08.83 Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛ
                    ЬНОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
1187   144          Е7-701#Т,7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
1188   145          С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ РУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
1189   146          С111-363' 9,5' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
1190   147          Р13' М2' 221*
1191   148          Е8-46#Т,8-5-9(А2=402,91)' 44*
1192   149          Е8-45#Т,8-5-9(А2=402,41)' 33*
1193   150          С147-24' 7' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ*
1194   151          #*
1195   152          П2СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
1196   153          #*
1197   154          Е9-123#Т,9-17-6(Н15=41)' 0,123' ' МОНТАЖ КАРКАСА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
1198   155          С121-1794' 0,123' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
1199   156          С111-383#ПР=НТ#01-19#ТАБЛ.1,1' 6,0' 1,18=1,06+0,51' СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ ОДИНАРНАЯ С КВАДРАТНОЙ ЯЧЕЙКОЙ В СВЕТУ
                    45 ММ ИЗ СВЕТЛОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ*
1200   157          Е7-284#Т,7-16-6(А2=0,31)' 13*
1201   158          ТССЦ#П,8-412(=1)' 138,2' 5,82' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 8 СМ,С РАСХОДОМ
                    СТАЛИ ДО 3,5 КГ/М2,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 М,МАССОЙ ДО 5 Т' М2*
1202   159          С147-8' 8,8*
1203   160          Р14' М2' 288*
```

```
1204  161   #*
1205  162   П2ТИП 1*
1206  163   #*
1207  164   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 153*
1208  165   Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 15,3' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ*
1209  166   Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 153*
1210  167   Е11-68#Т,11-11-2(ВП)(А2=14,93)(А1,2)(Р1,2)' 153' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 11-67*
1211  168   #*
1212  169   П2ТИП 2*
1213  170   #*
1214  171   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 39*
1215  172   Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 3,9' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ*
1216  173   Е11-135#Т,11-20-3(А2=351,08)' 39*
1217  174   #*
1218  175   П2ТИП 3*
1219  176   #*
1220  177   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 57*
1221  178   Е11-67#Т,11-11-1(А2=100,76)' 57*
1222  179   Е11-68#Т,11-11-2(А2=14,93)(А1,14)(Р1,14)' 57' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
1223  180   #*
1224  181   П2 ТИП 4*
1225  182   #*
1226  183   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 19*
1227  184   Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 1,9' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100 ММ*
1228  185   Е11-55#Т,11-8-1(А2=59,17)' 19*
1229  186   Е11-205#Т,11-28-1' 19' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ЯЧЕЙКАХ*
1230  187   #*
1231  188   П2ТИП 5*
1232  189   #*
1233  190   Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 20*
1234  191   Е11-6#Т,11-1-6(А2=13,12)' 1,6' ' * ТОЛЩИНОЙ 80 ММ*
1235  192   Е11-83#Т,11-13-1(А2=101,41)' 20*
1236  193   Е6-83#Т,6-9-7' 0,399' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ*
1237  194   Р8' Т' 7,03*
1238  195   Е9-44#Т,9-6-5' 30,0Х2-(0,3+0,8)Х2' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
1239  196   Е9-47#Т,9-7-2' 2,47+0,07' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
1240  197   Е9-46#Т,9-7-1' 0,19' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1241  198   Е9-122#Т,9-17-5' 0,18' ' ТО ЖЕ,ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1242  199   С121-1825#Т,Ч,П,14' 3,47Х1,04' 239+6Х1,01' СТОИМОСТЬ  ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
1243  200   С121-1825#Т,Ч,П,14' (0,03+0,03+0,04+0,24+0,15)Х1,04' 239-1,01Х8' ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
1244  201   С121-1825#Т,Ч,П,14' 0,01Х1,04' 239+1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СПС6-1*
1245  202   С121-1979' (0,08+0,07)Х1,04' 326+1,01' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС61*
1246  203   С121-1979' (0,02+0,59+0,07+0,46+0,77)Х1,04' 326-8Х1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
1247  204   С121-1979' (0,01+0,04+0,01)Х1,04' 326,0' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
1248  205   С121-1979' 0,25Х1,04' 326,0+1,01Х13' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2*
1249  206   С121-1973' (0,12+0,02+0,04)Х1,04' 464-8Х1,01' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1250  207   С121-1975' 0,066Х2' ' СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ*
1251  208   С121-431' 1*
1252  209   С121-494' 1*
1253  210   С121-494' 1*
1254  211   С121-647' 1*
1255  212   С121-649' 2*
1256  213   С121-1981' 0,019*
1257  214   С121-696' 4*
1258  215   С121-705' 2*
1259  216   С121-706' 1*
1260  217   Р17' М2' 38,8*
1261  218   Е15-201#Т,15-51-1(А2=44,8)' 38,8' ' * С РАСШИВКОЙ ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ*
1262  219   Е15-210#Т,15-52-3(А2=15,9)' 46,1*
```

```
1263    220     Р16' М2' 2136,4*
1264    221     Е15-273#Т,15-55-5(А2=51,1)' 174,6*
1265    222     Е15-294#Т,15-59-1(А2=2,69)' 843,3*
1266    223     Е15-297#Т,15-59-4(А2=2,05)' 435*
1267    224     Е13-136#Т,13-16-7' 1193' ' ОКРАСКА СТЕН,ПОТОЛКОВ,КОЛОНН И БАЛОК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ РАСКОЙ*
1268    225     Е15-658#Т,15-168-1' 276,8*
1269    226     Е15-659#Т,15-168-2' 49*
1270    227     Е13-138#Т,13-17-2' 28,0' ' ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
1271    228     Е15-533#Т,15-156-2-23' 15,3*
1272    229     Е15-82#Т.15-14-1' 16,0*
1273    230     Е13-121#Т13-15-6' 129,2+228,9*
1274    231     Е13-153#Т,13-18-6' 129,2+228,9' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
1275    232     С147-30' 2096,0*
1276    233     С147-29' 1607,7*
1277    234     Е13-119#Т,13-15-4' 7,0' ' ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТУКЦИЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ СОСТАВОМ ВПМ-2,ТОЛЩИНОЙ 6
                    ММ*
1278    235     Е13-153#Т,13-18-6(А2=0)(А1Х2)(Р1,2)' 7,0' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-119*
1279    236     С111-287' 6,0Х7,0Х2Х0,001*
1280    237     Р18' МЗЗДАН,' 3600*
1281    238     П2ОТМОСТКА*
1282    239     Е27-173#Т,27-43-1(А2=208,6)' 65,1' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО
                    ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ*
1283    240     Е27-174#Т,27-43-2(А2=8,76)(А1,2)(Р1,2)(ВП)' 65,1' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
1284    241     Е27-169#Т,27-42-1(А2=147,77)' 65,1' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
1285    242     Е27-172#Т,27-42-2(А2=23,99)' 65,1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
1286    243     П2КРЫЛЬЦО*
1287    244     #*
1288    245     Е11-3#Т,11-1-3(А2=8,78)(А1,0,5)(Р1,0,5)' 0,8' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
1289    246     Е11-5#Т,11-1-6(А2=11,13)(А1,0,5)(Р1,0,5)' 0,8' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
1290    247     Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 0,8' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
1291    248     Е11-77#Т,11-11-11' 5,4*
1292    249     П2ПАНДУС*
1293    250     Е11-3#Т,11-1-3(А2=8,78)(А1,0,5)(Р1,0,5)' 1,7' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
1294    251     Е11-5#Т,11-1-6(А2=11,13)(А1,0,5)(Р1,0,5)' 1,7' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
1295    252     Е11-11#Т,11-1-11(А2=27,68)' 2,0' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
1296    253     Е11-77#Т,11-11-11' 10*
1297    254     #*
1298    255     П2ОГРАДА*
1299    256     #*
1300    257     Е7-315#Т,7-21-7(А2=1,85)' 9,4*
1301    258     Е7-329#Т,7-22-7' 1*
1302    259     С121-1969' 0,023' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
1303    260     ТССЦ#П,9-1(=1)' 0,1' 84,3-0,82Х2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1304    261     С147-1' 17,6*
1305    262     С147-15' 2,4*
1306    263     С147-24' 15*
1307    264     С147-24' 11,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1308    265     #*
1309    266     П2ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1310    267     #*
1311    268     Е36-316#Т,36-58-1' 30*
1312    269     Е26-63#Т,26-11-7' 30' ' ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПРЕССОВАННЫМИ ЛИСТАМИ*
1313    270     ТПР-НТ06-04#Ч,2,П,332#С111-31(=1)' 12' 457' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 6 ММ#ЦЕНА:618+306-26
                    7' 100 ШТ*
1314    271     Р35' МЗЗДАНИЯ' 3600*
1315    272     П2ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1316    273     Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 81,3*
1317    274     Е6-34#Т6-3-5(А2*28,2Х1,015#)' 10,7Х2*
1318    275     Е6-34#Т6-3-5(А2*32,1Х1,015#)' 16,6Х4' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
```

```
1319    276         С124-3' (520,9Х4+124,6Х2).0,001*
1320    277         Е6-84#Т,6-9-8' (260,0Х4+9,3Х2)Х0,001*
1321    278         Е6-80#Т,6-9-4' (0,56Х4+1,12Х8)Х0,001*
1322    279         Е6-30#Т,6-3-1(А2+26,6Х1,02#)' 0,58Х4+0,7Х2+0,18Х2+0,63+0,17+0,05Х2+0,13+0,29Х5' ' *ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1323    280         Е6-30#Т,6-3-1(А2+28,2Х1,02#)' 1,29' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1324    281         Е6-80#Т,6-9-4' (0,94Х3+0,59Х18+0,23Х8)Х0,001' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
1325    282         Е6-13#Т,6-1-13(А2+25,8Х1,02#)' 1,5' ' ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
1326    283         Е6-80#Т,6-9-4' 0,25Х24Х0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
1327    284         П2КАНАЛЫ*
1328    285         Е11-2#Т,11-1-2(А2=38,74)' 78,3' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
1329    286         Е11-3#Т,11-1-3(А2=8,78)' 10,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
1330    287         Е7-723#Т,7-54-1' 17,43+7,96+0,39*
1331    288         ТССЦ#П,8-521(=1)' 0,048Х3+0,11Х7+0,17Х4' 75,3-0,82Х2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА
                        В15' М3*
1332    289         ТССЦ#П,8-522(=1)' 0,32Х(10+4+2+2+5+1)+0,2Х3+0,24Х6+0,44Х11' 72,9-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 М3' М3*
1333    290         С147-1' 39,6*
1336    291         С147-8' 782,0*
1335    292         С147-16' 62,6*
1336    293         С147-24' 62,9*
1337    294         С147-24' 72,2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1338    295         ТССЦ#П,8-509(=1)' 0,04Х(4+6)+0,06Х20' 65,6-б,82Х2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМ
                        ОМ ДО 0,2 М3, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
1339    296         ТССЦ#П,8-509(=1)' 0,08Х70' 65,6' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1340    297         ТССЦ#П,8-503(=1)' 0,76' 60,8-0,82Х2' СТОИМОСТЬ  ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ИЗ  БЕТОНА КЛАССА
                        В15' М3*
1341    298         С147-1' 13,2*
1342    299         С147-8' 421,8*
1343    300         С147-16' 47,0*
1344    301         С147-24' 81,0*
1345    302         С147-24' 96' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1346    303         ТССЦ#П,9-96' 0,39' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3' Ч3*
1347    304         С147-16' 4,8*
1348    305         С147-24' 52,5+7,6*
1349    306         Е7-446#Т,7-38-10' 5*
1350    307         ТССЦ#П,9-92(=1)' 0,034Х5' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
1351    308         С147-8' 1,56Х5*
1352    309         С147-16' 0,18Х5*
1353    310         Е6-225#Т,6-26-3(А2+28,2Х1,015#)' 22,6' ' МОНОЛИТНЫЕ  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН  ДО 15
                        0 ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1354    311         Е6-225#Т6-26-3(А2+27,3Х1,015#)' 5,01' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
1355    312         С124-25' 0,429*
1356    313         С124-27' 0,402*
1357    314         Е6-84#Т6-9-8' (9Х2+10,0+6,8)Х0,001*
1358    315         Е6-85#Т6-9-9' (25,5+83,1+109,6).0,001*
1359    316         Е6-160#Т6-15-1(А2+27,5Х1,015#)' 0,65' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БАЛКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1360    317         С124-7' 13,5Х0,001*
1361    318         С124-9' 24,0Х0,001*
1362    319         Е6-84#Т,6-9-8' 14,0Х0,001*
1363    320         Е7-287#Т,7-17-3' (1,7Х2+0,9Х12+1,3Х38+2,3+34,6Х6+10,7Х4+12,1Х4+7,0+8Х1,3).0,001*
1364    321         С147-24' 10,3+1,9Х10*
1365    322         Е41-30#Т,41-4-7' 98,1' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАНАЛОВ  ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В 2
                        СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
1366    323         Е11-55#Т,11-8-1(А2=59,17)' 8,2' ' УКЛОН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 25 ММ ПО ДНИЩУ КАНАЛА*
1367    324         Е11-56#Т,11-8-2(А2=13,21)' 8,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К  РАСЦЕНКЕ 11-55*
1368    325         Е11-55#Т,11-8-1(А2=59,17)' 42,2' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ*
1369    326         Е11-56#Т,11-8-2(А2=13,21)(А1,6)(Р1,6)' 42,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
1370    327         П2КОЛОДЦЫ*
1371    328         Е11-3#Т,11-1-3(А2=8,78)' 0,57' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ*
1372    329         Е22-446#Т,22-30-1(А2=93,0)' 0,18Х2+0,1Х2+0,24Х4+0,02.2' ' КОЛОДЦЫКРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТО
```

```
                                    В*
1373    330        С147-24' 10,3' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1374    331        Е13-114#Т.13-14-13' 14,69' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦЕВ МАСТИКОЙ ЭД16 НА ОСНОВЕ  ЭПОКСИДНОЙ
                                    СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
1375    332        Е13-115#Т.13-14-14' 14,69' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ КРАСЦЕНКЕ 13-114*
1376    333        С113-822' 2*
1377    334        Е41-30#Т.41-4-7' 14,79' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ  ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В
                                     ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ГРУНТОВКЕ*
1378    335        Е41-26#Т.41-4-3' 6,25' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
1379    336        Е13-103#Т.13-14-1' 21,04' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30 И 41-26*
1380    337        Е27-173#Т.27-43-1(А2=208,6)' 11,0' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ПОД  АСФАЛЬТОБЕТОННУЮ ОТМОСТКУ ВО
                                    КРУГ ЛЮКОВ*
1381    338        Е27-174#Т.27-43-2(А2=8,76)(А1Х2)(Р1Х2)(ВП)' 11,0' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
1382    339        Е27-169#Т.27-42-1(А2=147,77)' 11,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ,ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
1383    340        Е27-172#Т.27-42-2(А2=23,99)' 11,0' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
1384    341        К' ТУРОВСКАЯ' ИПАТКИНА*
```

РАЗДЕЛ2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

НА ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г. В. Осташевский

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В. С. Дзюба

Гл. специалист ТО А. И. Кобзарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП 904-1- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФ.ТП904-1- ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	393 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,250 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3020,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,69 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
1	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25,РУ16 ШТ	2,00	46,00	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц12-800-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ШТ	2,00	2,12	0,03	4	4	-	2,50	5
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		96	4	-		5
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		92	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОДНОСТРУЙНЫЙ АО2-4-01УЗ	3,00	193,23	-	580	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е20-Р55 Т.20-24-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	3,00	9,61	0,79	28	15	3	8,55	26
		ШТ		4,92	0,23			1	0,30	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			608	15	3		26
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			608	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
5	Е16-35 Т.16-7-1 Т.Ч-П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	10,00	0,88	0,01	9	2	-	0,37	4
		М		0,22	-			-	-	-
6	Е16-36 Т.16-7-1 Т.Ч-П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	60,00	0,93	0,01	56	13	1	0,37	22
		М		0,22	-			-	-	-
7	Е16-37 Т.16-7-1 Т.Ч.П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	125,00	1,05	0,01	131	28	1	0,37	47
		М		0,22	-			-	-	-
8	Е16-39 Т16-7-1 Т.Ч.П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	6,00	1,31	0,01	8	1	-	0,37	2
				0,22	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М								
9	Е16-219 Т,16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,01	4,01 3,80	- -	8	8	- -	5,26 -	11 -
10	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15 ШТ	10,00	1,47 -	- -	15	-	- -	- -	- -
11	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15 ШТ	11,00	1,69 -	- -	19	-	- -	- -	- -
12	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15 ШТ	3,00	2,02 -	- -	6	-	- -	- -	- -
13	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 16 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ 25	ШТ	2,00	1,73 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	6,00	1,07 -	- -	6	-	- -	- -	- -
15	2307-10379	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ 32ММ-15КЧ19П2 ГОСТ 18162-72	ШТ	4,00	3,62 -	- -	14	-	- -	- -	- -
16	С130-2049	-ТО ЖЕ,15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 4МПА ДИАМЕТРОМ В ММ 40	ШТ	2,00	16,50 -	- -	33	-	- -	- -	- -
17	Е16-135 Т,16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д ДО 50ММ	ШТ	6,00	1,62 0,99	0,13 0,04	10	6	1 -	1,54 0,05	9 -
18	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	ШТ	8,00	0,74 -	- -	6	-	- -	- -	- -
19	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 40	ШТ	4,00	0,78 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	Е16-199 Т,16-19-1 С130-1521 ПРИМ	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ ВСКМГ Д=32ММ	УЗЕЛ	1,00	40,35 3,51	0,33 0,10	40	4	- -	5,79 0,13	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е18-116 Т.18-5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	8,70	5,12 0,22	0,03 0,01	45	2	- -	0,39 0,01	3 -
		ЭКМ								
22	Е18-132 Т.18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	36,00	4,34 0,11	0,03 0,01	156	4	1 -	0,20 0,01	7 -
		М								
23	Е18-184 Т18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
		ШТ								
24	Е18-196 Т.18-1-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,32 1,24	0,12 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
		ШТ								
25	Е18-215 Т18-14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	34,92 0,79	0,23 0,07	70	2	- -	1,25 0,09	3 -
		ШТ								
26	Е18-228 Т18-15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00	2,41 0,20	- -	10	1	- -	0,32 -	1 -
		КОМПЛ								
27	Е18-227 Т18-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	4,00	4,43 0,20	0,01 -	18	1	- -	0,33 -	1 -
		КОМПЛ								
28	ЦЕНА ЗАВОДА	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЛЕНИЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ	5,00	2,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
29	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	3,00	4,62 2,70	0,67 0,08	14	8	2 -	4,00 0,10	12 -
		ШТ								
30	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	5,00	1,19 0,52	0,10 -	6	3	- -	1,00 -	5 -
		ШТ								
31	Е20-696 Т.20-18-1	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛА УПРАВЕНИЯ И СТОЯКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	0,31	36,23 6,60	0,49 0,15	11	2	- -	10,32 0,19	3 -
		100 КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			778	95	6		152
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			758	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			956	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
32	E8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,51	71,10	0,69	178	103	2	73,80	185
	T8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
33	E13-125	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ	0,39	9,79	0,50	4	2	-	6,28	2
	T13-15-10	БТ-577 В 2 СЛОЯ ПРИ РАБОТЕ С								
	Т.Ч.П.3.8,	ПОДМОСТЕЙ		4,25	0,16			-	0,21	-
	3,9	100М2								
34	E26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,09	22,70	0,33	2	2	-	41,00	4
	T.26-4-2	ПУХШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ								
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
35	C114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА ИЗ	0,09	60,10	-	5	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ								
		СТЕКЛОТКАНИ		-	-			-	-	-
		М3								
36	E26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	24,70	0,49	1	1	-	23,90	1
	T.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ								
		100М2		14,40	0,19			-	0,19	-
37	C111-370	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКС-350Б	27,60	0,22	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
38	E26-73	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО	0,04	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1
	T26-13-9	РУБЕРОИДУ								
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
39	15-10	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	26,40	1,32	-	35	-	-	-	-
	16-002	М2		-	-			-	-	-
40	C111-30	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ	0,06	640,00	-	38	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ								
		ПРИБОРОВ		-	-			-	-	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			270	108	2		193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1752	222	11		376
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			102	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			340	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1366	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2075	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		393
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	250	-		-

СОСТАВИЛ ХАЯКИНА

ПРОВЕРИЛ ЛОГВИНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: МАШКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 12)

```
1385    1   Э18695' И8' ' 1' 1,1' ' ' ' 3020' М3*
1386    2   Ю' ' ТП 904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' СПЕЦИФ.ТП904-1-  ОВ,
                СО' *
1387    3   И23=3' И24=1,5' И25=3' И27=2' И28=0,7*
1388    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ,НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
1389    5   2307-10393(=14)' 2*
1390    6   Ц12-800-1(И5=1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
1391    7   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
1392    8   Т ЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 5' 171,1,13' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОДНОСТРУЙНЫЙ АО2-4-01У3' ШТ*
1393    9   Е20-755#Т,20-26-2' 3*
1394   10   Р21*
1395   11   И21=2*
1396   12   Е16-35(И5=1,05)#Т,16-7-1#Т,Ч,П,3,1' 10' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1397   13   Е16-36(И5=1,05)#Т,16-7-1#Т,Ч,П,3,1' 60' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1398   14   Е16-37(И5=1,05)#Т,16-7-1#Т,Ч,П,3,1' 125' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1399   15   Е16-39(И5=1,05)#Т16-7-1#Т,Ч,П,3,1' 6' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1400   16   Е16-219#Т,16-22' 201*
1401   17   С130-103' 10*
1402   18   С130-104' 11*
1403   19   С130-105' 3*
1404   20   СТ130-2028(=21)' 2' 1,73' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 16 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ
                ;25' ШТ*
1405   21   С130-1039' 6*
1406   22   2307-10379(=21)(А1,1,098)' 4*
1407   23   СТ130-2049(=21)' 2' 16,5' ТО ЖЕ,15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 6МПА ДИАМЕТРОМ В ММ;40' ШТ*
1408   24   Е16-135#Т,16-12-1' 6' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ Д ДО 50ММ*
1409   25   С130-1774' 8*
1410   26   С130-1775' 4*
1411   27   Е16-199(А2=36,5)#Т,16-19-1#С130-1521#ПРИМ' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОМЕРОВ ВСКМГ Д=32ММ*
1412   28   Е18-116#Т,18-5-2' 8,7*
1413   29   Е18-132#Т,18-5-5' 36*
1414   30   Е18-184#Т18-11-1' 2*
1415   31   Е18-196#Т,18-1-6' 4*
1416   32   Е18-215#Т18-14-2' 2*
1417   33   Е18-228#Т18-15-4' 4*
1418   34   Е18-227#Т18-15-3' 4*
1419   35   Т ЦЕНА(=21)#ЗАВОДА' 5' 2,1,098' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДАВЕНИЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ТРУБОПРОВОДЕ*
1420   36   И21=0*
1421   37   Ц12-698-11' 3*
1422   38   Ц12-699-1' 5*
1423   39   Е20-696#Т,20-18-1' 30,5' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УЗЛА УПРАВЕНИЯ И СТОЙКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТ
                ЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
1424   40   Р20*
1425   41   И10=16,5*
1426   42   Е8-196#Т8-22-6' 251*
1427   43   Е13-125(А1 2)(Р1,2)(И5=1,32)#Т13-15-10#Т,Ч,П,3,8,3,9' 59' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ БТ-577 В 2 СЛОЯ ПР
                И РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ*
1428   44   Е26-15#Т,26-4-2' 0,09' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
1429   45   С116-350' 0,09,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
1430   46   Е26-70#Т,26-13-7' 3,8' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
1431   47   С111-370' 3,8,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКС-350Б*
1432   48   Е26-73#Т26-13-9' 3,8' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО РУБЕРОИДУ*
1433   49   Т15-10(=19)#16-002' 3,8,1,1' 1,2,1,1' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
1434   50   С111-30' 6' ' ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
1435   51   К' ХАЙКИНА' ЛОГВИНЕНКО' МАШКОВА*
```

Г О С С Т Р О Й С С С Р

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100 АО

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

С М Е Т Н А Я Ч А С Т Ь

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — Дзюба В.С.

Гл. специалист ТО — Кобзарь А. И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ФОРМА 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТП904-1=

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 6КЦ-100 АО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФ.ТП904-1= =ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,788 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	240 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,150 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3020,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,59 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР										
1	23-08-01 ДОП=24 П.258,260	=ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР12,5-01,У/НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М6 С САМОЗАКРЫВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ БЕЗ ПОДДОНА ШТ	2,00	467,62	-	935	-	-	-	-		
2	Е20-753 Т20-23-4	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВЕСОМ ДО 0,8Т ШТ	3,00	19,65	5,07	59	32	16	18,06	54		
				10,60	1,52			5	1,96	6		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		994	32	16		54		
				РУБ.				5		6		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		994	-	-		-		
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.		2	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		8	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		80	-	-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		1082	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	38	-		-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1082	-	-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	38	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	Е20-706 Т.20-20-1 прим.	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	59,72 2,46	0,13 0,04	60	2	- -	4,16 0,05	4 -
4	Е20-1002 Т.20-47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10ШТ	0,50	19,51 2,24	0,01 -	10	1	- -	3,81 -	2 -
5	Е20-4 20-1-1 Т.Ч.П.3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 НА ВЫСОТЕ ДО 8М М2	8,00	5,40 1,07	0,04 0,01	43	9	- -	1,88 0,01	15 -
6	Е20-8 Т.20-1-4 Т.Ч.П.3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 НА ВЫСОТЕ ДО 8М М2	11,20	4,76 0,48	0,04 0,01	53	5	- -	0,85 0,01	10 -
7	Е20-107 Т.20-1-1 Т.Ч.П.3,1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 НА ВЫСОТЕ ДО 8М М2	10,00	6,25 1,07	0,04 0,01	63	11	- -	1,88 0,01	19 -
8	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ М2	0,90	11,20 -	- -	10	-	- -	- -	- -
9	Е20-533 Т.20-12-5	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 1000 ШТ	1,00	74,07 11,34	0,67 0,20	74	11	- -	19,84 0,26	20 -
10	Е20-544 Т.20-13-4	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП1-10 Д=1000ММ ШТ	1,00	47,48 3,34	0,50 0,15	47	3	- -	5,87 0,19	6 -
11	Е20-696 Т20-18-1	-КРЕПЛЕНИЕ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ 100 КГ	0,26	36,23 6,40	0,49 0,15	9	2	- -	10,32 0,19	3 -
12	Е20-416 Т.20-8-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800 1ШТ	1,00	6,86 3,51	0,06 0,02	7	4	- -	6,31 0,03	6 -
13	8-1 П.2-002	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ АЗЕ066,000 РАЗМЕРОМ 250Х250ММ ШТ	1,00	18,09 -	- -	18	-	- -	- -	- -
14	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281 ШТ	3,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	Е20-696 Т.20-18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ	0,17	36,23 6,40	0,49 0,15	6	1	- -	10,32 0,19	2 -
16	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	5,30	0,05	21	4	-	1,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
17	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
	Т.20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			425	55	-		96
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			425	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,39	71,10	0,69	28	16	-	73,80	29
	Т.20-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
19	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	0,39	44,40	0,34	17	11	-	52,50	20
	Т.20-22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ8-194		29,20	0,10			-	0,13	-
		100М2ГП								
20	Е13-153	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ	0,16	32,35	0,36	5	1	-	3,04	-
	Т.13-18-6	ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115								
	Т.Ч.П.3.8,	ВНУТРИ В 1 СЛОЙ И СНАРУЖИ В 2		5,98	0,12			-	0,15	-
	3,9	СЛОЯ								
		100М2								
21	Е26-60	-НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО	0,04	82,20	3,70	3	3	-	128,20	5
	Т.26-11-4	ВСПУЧИВАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ ВПМ-2								
	К=2	100М2		77,60	1,12			-	1,44	-
22	С111-287	-ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ	0,02	1260,00	-	25	-	-	-	-
		ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2		-	-			-	-	-
		Т								
23	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ	0,73	8,05	0,15	6	3	-	7,90	6
	Т.26-6-6	ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО								
		ВОЛОКНА		4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
24	С130-685	-СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ	0,98	12,60	-	12	-	-	-	-
		СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО								
		ВОЛОКНА МРТ-50 ТОЛЩИНОЙ 60ММ		-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО	0,13	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	Т.26-13-9	ИЗОЛЯЦИИ								
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
26	15-10	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	14,63	1,32	-	19	-	-	-	-
	П.16-002	М2		-	-			-	-	-
27	Е26-68	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ	3,45	1,29	0,02	4	1	-	0,44	2
	Т.26-13-4	КРОВЛЮ СТЕКЛОТКАНЬЮ								
		М2		0,26	0,01			-	0,01	-
28	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	3,79	1,09	-	4	-	-	-	-
	АОП;1	М2		-	-			-	-	-
29	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ	0,75	8,05	0,15	6	4	-	7,90	6
	Т.26-4-6	КРОВЛЮ ПЛИТАМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
30	С114-688	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	0,09	15,40	-	1	-	-	-	-
	АОП;1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПМ-75								
		М3		-	-			-	-	-
31	Е26-69	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ	0,13	81,10	1,33	11	4	-	47,20	6
	Т.26-13-5	КРОВЛЮ РУБЕРОИДОМ								
		100М2		28,40	0,40			-	0,52	-
32	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	14,95	0,25	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		147	45	-		77
				----				---		---
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		ИТОГО ПС РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1566	132	16		227
				----				---		---
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1619	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			120	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	150	-		-

СОСТАВИЛ ХАЙКИНА

ПРОВЕРИЛ ЛОГВИНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: МАШКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1436    1   Э18696' Н8' ' 1' 1,1' ' ' ' 3020' М3*
1437    2   Ю' ' ТП904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100 АО' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЯ' СПЕЦИФ.ТП904-1-  -0
                В,СО' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1438    3   Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
1439    4   Т23-08-01(=23)#ДОП,24#П,258,260' 2' (400*22,8),1,106' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР12,5-01,У/НА РЕМЕННО
                Й ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М6 С САМОЗАКРЫВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ БЕЗ ПОДДОНА' ШТ*
1440    5   Е20-753#Т20-23-4' 3' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ ВЕСОМ ДО 0,8Т*
1441    6   Р21*
1442    7   Е20-704#Т,20-20-1#ПРИМ,' 1*
1443    8   ЕТ20-1002(Н21=5)(=3)#Т,20-47-1' 5' 19,6#2,13#0,01#0#7' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38' 10ШТ*
1444    9   Е20-4(Н5=1,16)#20-1-1#Т,Ч,П,3,1' 8' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
1445   10   Е20-8(Н5=1,16)#Т,20-1-4#Т,Ч,П,3,1' 11,2' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
1446   11   Е20-107(Н5=1,16)#Т,20-1-1#Т,Ч,П,3,1' 10' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
1447   12   С130-515' 0,9*
1448   13   Е20-533#Т,20-12-5' 1*
1449   14   Е20-544#Т,20-13-4' 1' ' УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП1-
                10 Д=1000ММ*
1450   15   Е20-696#Т20-18-1' 26' ' КРЕПЛЕНИЕ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ*
1451   16   Е20-416#Т,20-8-1' 1*
1452   17   Т8-1(=21)#Г,2-002' 1' 16,6,1,09' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ АЗЕ066.000 РАЗМЕРОМ 250Х250ММ' ШТ*
1453   18   С130-640' 3*
1454   19   Е20-696#Т,20-18-1' 17*
1455   20   Е20-406#Т,20-7-1' 4*
1456   21   Е20-407#Т,20-7-1' 2*
1457   22   Р20*
1458   23   Н10=16,5*
1459   24   Е8-194#Т,20-22-6' 39*
1460   25   Е8-195#Т,20-22-7' 39*
1461   26   Е13-153(Н5=1,32)(А1,3)#Т,13-18-6#Т,Ч,П,3,8,3,9' 16' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ВНУ
                ТРИ В 1 СЛОЯ И СНАРУЖИ В 2 СЛОЯ*
1462   27   Е26-60(А1,2)(Р1,2)#Т,26-11-4#К=2' 4' ' НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ВСПУЧИВАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ БПК-2*
1463   28   С111-287' 4,0,005*
1464   29   Е26-19#Т,26-4-6' 0,73' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА*
1465   30   СТ130-685(=19)' 0,73,1,03,1,3' 12,6' СТОИМОСТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА МРТ-50 ТОЛЩИНОЙ 60М
                М' М3*
1466   31   Е26-73#Т,26-13-9' 13,3' ' ПОКРЫТИЕ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО ИЗОЛЯЦИИ*
1467   32   Т15-10(=19)#П,16-002' 13,3,1,1' 1,2,1,1' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
1468   33   Е26-68#Т,26-13-4' 3,45' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
1469   34   СТ114-697(=19)#ДОП,1' 3,45,1,1' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ' М2*
1470   35   Е26-19#Т,26-4-6' 0,75' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1471   36   СТ114-688(=19)#ДОП,1' 0,075,1,03,1,2' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПМ-75' М3*
1472   37   Е26-69#Т,26-13-5' 13' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ РУБЕРОИДОМ*
1473   38   С111-367' 13,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
1474   39   К' ХАВКИНА' ЛОГВИНЕНКО' МАШКОВА*
```

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Верченко Л.З.

Глав.спец.ТО Кобзарь А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1987Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Тп904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО

ОСНОВАНИЕ: ВКТП904-1- -ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,669 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 639 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,394 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПГ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
1	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
2	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
3	Е16-185 Т16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ШТ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
4	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ УЗЕЛ	1,00	83,90 6,60	0,63 0,19	84	7	- -	11,10 0,25	11 -
5	С130-2334 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ ШТ	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
6	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00 ШТ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ ШТ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
8	С130-1485	-РУКАВ В(П)-6,3-31-43-У М	40,00	3,05	-	122	-	-	-	-
9	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	10,00	1,20	0,01	12	2	-	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,23	-			-	-	-
		М								
10	Е16-63 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	30,00	1,36	0,01	41	7	-	0,37	11
				0,23	-			-	-	-
		М								
11	Е16-63 Т7-3	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	50,00	1,37	0,01	68	12	1	0,37	18
		М		0,24	-			-	-	-
12	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	3,00	3,29	0,05	10	1	-	0,66	1
				0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
13	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,01	468,00	2,60	5	-	-	46,60	-
				26,60	0,78			-	1,01	-
		Т								
14	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,90	3,94	-	6	3	-	5,16	5
				3,73	-			-	-	-
		100М								
15	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,03	4,22	-	1	-	-	5,16	-
				3,73	-			-	-	-
		100М								
16	Е13-121 ТЧ П3.5 П3.8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	0,14	8,93	0,22	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,71	0,07			-	0,09	-
17	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,14	23,32	0,27	3	1	-	2,30	-
		100М2		3,99	0,09			-	0,12	-
18	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	1,00	71,10	0,69	71	41	-	73,80	74
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
19	Е1-936 Т.Ч. П3.73 Т78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	111,10	-	7	7	-	184,00	11
				111,10	-			-	-	-
		100М3								
20	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,06	23,00	0,93	1	1	-	30,20	2
				16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	1,44	3,34	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
22	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			498	85	1		144
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	% РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			407	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ								
23	С130-2026	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е16-199 Т19,1 ПРИМЕН,	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ	1,00	45,20	0,33	45	3	-	5,68	6
		УЗЕЛ		3,44	0,10			-	0,13	-
26	С130-2334 ПРИМЕН	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ		-	-			-	-	-
				ШТ						
29	Е18-228 Т15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
				КОМПЛ						
				0,20	-			-	-	-
30	Е17-50 Т3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	1,00	4,59	0,01	5	1	-	0,82	1
				0,51	-			-	-	-
				ШТ						
31	Е16-41 Т,7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,20	0,01	14	3	-	0,37	4
				0,25	-			-	-	-
				М						
32	Е16-43 Т7-3	-ПРОКЛАДК ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	23,00	1,36	0,01	31	5	-	0,37	9
				0,25	-			-	-	-
				М						
33	Е16-43 Т7-3	-ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М	9,00	1,37	0,01	12	2	-	0,37	3
				М						
				0,26	-			-	-	-
34	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,44	3,94	-	2	2	-	5,16	2
				3,73	-			-	-	-
				100М						
35	Е13-121 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	0,07	8,93	0,22	1	-	-	3,10	-
				100М2						
				2,71	0,07			-	0,09	-
36	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,07	23,32	0,27	2	-	-	2,30	-
				100М2						
				3,99	0,09			-	0,12	-
37	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,20	71,10	0,69	14	8	-	73,80	15
				100М2ГП						
				41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		179	24	-		60
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		162	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ								
38	Ц12-2-6	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,07	125,00 114,00	3,75 1,19	9	8	- -	200,00 1,54	14 -
		Т								
39	Ц12-2-7	=ТО ЖЕ, 76-89ММ	0,14	97,80 79,10	14,50 7,74	14	11	2 1	134,00 9,98	19 1
		Т								
40	Ц12-2-8	=ТО ЖЕ, 108ММ	0,11	79,10 62,40	13,30 7,12	9	7	2 1	110,00 9,18	12 1
		Т								
41	Ц12-2-9	=ТО ЖЕ, 219ММ	0,50	51,10 37,20	10,80 5,85	26	19	5 3	63,00 7,55	31 4
		Т								
42	С159-3317 КОРР ПО ТОЛЩ	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5ММ	0,07	732,50 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		Т								
43	С159-3321 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 76Х2,8ММ	0,10	615,80 -	- -	62	-	- -	- -	- -
		Т								
44	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 89Х2,8ММ	0,04	560,80 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Т								
45	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 108Х2,8ММ	0,11	526,40 -	- -	58	-	- -	- -	- -
		Т								
46	С159-3358 КОРР ПО ТОЛЩ	=ТО ЖЕ, 219Х4ММ	0,52	405,00 -	- -	211	-	- -	- -	- -
		Т								
47	2310-36174	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-50	1,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
48	2310-36175	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-70	4,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
49	2310-36177	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-100	1,00	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
50	2310-36181	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-200	3,00	0,21 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								
51	Е9-153	=ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,01	27,10 14,80	4,98 1,52	1	-	- -	25,20 1,96	- -
		Т								
52	С130-2305	=СТОИМОСТЬ КРУГА 10ММ	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
53	Е13-121 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	0,35	8,93	0,22	3	1	-	3,10	1
		100М2		2,71	0,07			-	0,09	-
54	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	0,35	23,32	0,27	8	1	-	2,30	1
		100М2		3,99	0,09			-	0,12	-
55	Е22-164 Т11-2	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 60ММ	3,00	0,67	0,10	2	-	-	0,22	1
		М		0,14	0,03			-	0,04	-
56	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ	12,00	0,12	0,03	1	1	-	0,20	2
		М		0,09	0,01			-	0,01	-
57	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	18,00	0,18	0,05	3	2	1	0,20	4
		М		0,13	0,01			-	0,01	-
58	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	11,00	0,22	0,06	2	2	-	0,30	3
		М		0,16	0,02			-	0,03	-
59	Ц12-758-6	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219 ММ	20,00	0,61	0,12	8	6	3	1,00	20
		М		0,28	0,04			1	0,05	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				495	58	13		108
		РУБ.						6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				482	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				566	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	70	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				582	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		119
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	72	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ									
60	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,02	97,80	14,50	2	2	-	134,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		79,10	7,74			-	9,98	-
		Т								
61	U12-2-8	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,39	79,10	13,30	31	24	5	110,00	43
				62,40	7,12			3	9,18	4
		Т								
62	U12-2-9	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	1,05	51,10	10,80	54	39	11	63,00	66
				37,20	5,85			6	7,55	8
		Т								
63	C159-3326	=СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х2,8ММ	0,02	560,80	-	11	-	-	-	-
	КОРР			-	-			-	-	-
	ПО ТОЛЩ									
		Т								
64	C159-3333	=ТО ЖЕ, 108Х2,8ММ	0,08	526,40	-	42	-	-	-	-
	КОРР	Т		-	-			-	-	-
	ПО ТОЛЩ									
65	C159-3368	=ТО ЖЕ, 159Х3,2ММ	0,32	456,60	-	146	-	-	-	-
	КОРР	Т		-	-			-	-	-
	ПО ТОЛЩ									
66	C159-3368	=ТО ЖЕ, 273Х6ММ	0,56	403,00	-	226	-	-	-	-
	КОРР	Т		-	-			-	-	-
	ПО ТОЛЩ									
67	C159-3377	=ТО ЖЕ, 325Х4ММ	0,53	384,00	-	204	-	-	-	-
	КОРР	Т		-	-			-	-	-
	ПО ТОЛЩ									
68	2310-36177	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-100	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	2310-36182	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-250	3,00	0,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	2310-36183	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-1-300	2,00	0,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	E9-153	=ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
72	C130-2305	=СТОИМОСТЬ КРУГА 10ММ	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
73	E9-122	=МОНТАЖ ВОРОНОК (ПЕРЕХОДОВ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-
74	C121-2114	=СТОИМОСТЬ ВОРОНОК (ПЕРЕХОДОВ)	0,02	441,00	-	9	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е13-121 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ 100М2	0,43	8,93 2,71	0,22 0,07	4	1	- -	3,10 0,09	1 -
76	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100М2	0,43	23,32 3,99	0,27 0,09	10	2	- -	2,30 0,12	1 -
77	Е22-165 Т11-3	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ М	3,00	0,85 0,14	0,10 0,03	3	-	- -	0,23 0,06	1 -
78	Е22-167 Т11-5	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ М	9,00	1,27 0,17	0,22 0,07	11	2	2 1	0,28 0,09	3 1
79	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ М	2,00	0,18 0,13	0,05 0,01	1	-	- -	0,20 0,01	- -
80	Ц12-758-6	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ М	8,00	0,22 0,16	0,06 0,02	2	1	- -	0,30 0,03	2 -
81	Ц12-758-5	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 133-159 ММ М	20,00	0,27 0,19	0,08 0,02	5	4	1 -	0,40 0,03	8 1
82	Ц12-758-7	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 273 ММ М	17,00	0,59 0,40	0,18 0,05	10	7	3 1	1,00 0,06	17 1
83	Ц12-758-8	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 325 ММ М	14,00	0,66 0,63	0,22 0,07	9	6	3 1	1,00 0,09	14 1
84	С130-2352	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП4,ВСТ3СП3,ДАВЛЕНИЕМ 1 И 2,5 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1,00	0,66 -	- -	1	-	- -	- -	- -
85	С159-1099	-ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ВЫСТУПОМ НА РУ ДО 6МПА ГОСТ 12836-67 ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ3СП3 НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 И 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50 ШТ	1,00	1,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. РУБ.				788	88	25 12		160 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			760	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			890	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
86	Е17-22 Т1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	1,00	18,50 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
87	Е17-64 Т4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ.	1,00	29,80 1,86	0,14 0,04	30	2	- -	3,02 0,05	3 -
88	Е17-36 Т1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
89	Е16-33 Т6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	4,00	1,92 0,38	- -	8	2	- -	0,61 -	2 -
90	Е16-34 Т6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17,00	3,10 0,37	0,01 -	53	6	- -	0,58 -	10 -
91	Е16-34 Т6-2	-ТО ЖЕ, ВЫПУСКИ М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е1-936 Т78-1	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ШИРИНОЙ ДО 1М 100М3	0,12	111,10 111,10	- -	13	13	- -	184,00 -	22 -
93	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
94	С122-605	-ЩИТЫ НАСТИЛА М2	2,88	3,34 -	- -	10	-	- -	- -	- -
95	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	12 -
96	Е8-196 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,06	71,10 41,00	0,69 0,21	3	2	- -	73,80 0,27	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ. РУБ.		167	36	- -		61 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД								
97	Е16-117 С130 П2250 П.645	-ЗААВИЖКА 50ММ, 30Ч47БР ШТ	1,00	27,50 0,97	0,13 0,04	28	1	- -	1,51 0,05	2 -
98	Ц12-118-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 63-90 ММ ВКЛЮЧАЯ	10,00	1,07 0,99	0,03 0,01	11	10	- -	2,00 0,01	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫПУСКИ								
		М								
99	С159-485	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	1,04	7,99	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
100	2310-3007	=ФЛАНЕЦ 50-1ВСТ3СП	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	Е1-936Т78-1	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	111,10	-	22	22	-	184,00	37
				111,10	-			-	-	-
		100М3								
102	Е1-999Т86-2	=КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,20	23,00	0,93	5	3	-	30,20	6
				16,80	0,28			-	0,40	-
		100М3								
103	С122-405	=ЩИТЫ НАСТИЛА	4,80	3,36	-	16	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	Е1-968Т81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			101	45	-		85
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТЧАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2228	336	39		598
			----					---		---
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1263	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			729	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			888	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	394	-		-

СОСТАВИЛ СЛАВУТСКАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ГОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			498	610	-	-	22,86
2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			179	216	-	-	8,09
3	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ			495	582	-	-	21,81
4	ВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ			788	925	-	-	34,66
5	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			167	205	-	-	7,68
6	КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД			101	131	-	-	4,91
	ИТОГО:	-		2228	2669	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
1686      1        Э19260' Н8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' ' ' *
1687      2        Ю' ' ТП904-1-    ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗ
                           АЦИЮ' ВКТП904-1-    -ВК' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1688      3        Д2=Б*
1689      4        Д3=Д*
1690      5        Д4=А*
1691      6        Д2=М*
1692      7        Д4=Ж*
1693      8        Д2=С*
1694      9        Д2=Т*
1695     10        Н10=16,5*
1696     11        РВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1697     12        С130-85' 1*
1698     13        С130-87' 4*
1699     14        Е16-185#Т16=2' 2' ' * С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
1700     15        Е16-192#Т18=1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1701     16        С130-2334#ПРИМЕН' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ*
1702     17        С130-1039' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00*
1703     18        С130-85' 1' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
1704     19        С130-1685' 40' ' РУКАВ В(П)-6,3-31-43-У*
1705     20        Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7=3' 10*
1706     21        Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7=3' 30*
1707     22        Е16-43(А5,1,05)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7=3' 50' ' ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1708     23        Е16-2#Т1=2' 3*
1709     24        Е16-21#Т3=2' 0,011*
1710     25        Е16-219#Т22' 90*
1711     26        Е16-220#Т22' 3*
1712     27        Е13-121(А5 1,2)(А1,1,1)#ТЧ#П3,8#П3.8#Т15=6' 14' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1713     28        Е13-153(А5 1,2)(А1,2,2)#Т18=6' 14' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1714     29        Е8-194#Т22-6' 100*
1715     30        Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч,#П3,75#Т78=8' 6*
1716     31        Е1-999#Т86-2' 6*
1717     32        С122-405' 6,0,24*
1718     33        Е1-968#Т81-2' 6*
1719     34        РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕЮ ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1720     35        С130-2026' 1*
1721     36        С130-2028' 1*
1722     37        Е16-199#Т19,1#ПРИМЕН.' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 25ММ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ*
1723     38        С130-2334#ПРИМЕН' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-15, 15ММ*
1724     39        С130-1039' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00*
1725     40        С130-85' 1' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
1726     41        Е18-228#Т15=6' 1*
1727     42        Е17-50#Т3=3' 1*
1728     43        Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т,7=3' 12*
1729     44        Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7=3' 23*
1730     45        Е16-43(А5,1,05)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7=3' 9' ' ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
1731     46        Е16-219#Т22' 44*
1732     47        Е13-121(А5 1,2)(А1,1,1)#Т15=6' 7' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1733     48        Е13-153(А5 1,2)(А1,2,2)#Т18=6' 7' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1734     49        Е8-194#Т22-6' 20*
1735     50        РВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ПОДАЮЩИЙ*
1736     51        Ц12-2-6' 0,07' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5ММ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ*
1737     52        Ц12-2-7' 0,10+0,04' ' ТО ЖЕ, 76-89ММ*
1738     53        Ц12-2-8' 0,11' ' ТО ЖЕ, 108ММ*
1739     54        Ц12-2-9' 0,50' ' ТО ЖЕ, 219ММ*
1740     55        С159-3317#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,07,1,04' 732,5' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х
```

```
                    2,5ММ' ' ' 10303,175/10304,1,0*
1741      56        С159-3321#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,10,1,04' 615,8' ТО ЖЕ, 76Х2,8ММ' ' ' 10303,131/10304,1,0*
1742      57        С159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,04,1,04' 560,8' ТО ЖЕ, 89Х2,8ММ' ' ' 10303,125/10304,1,0*
1743      58        С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,11,1,04' 526,4' ТО ЖЕ, 108Х2,8ММ' ' ' 10303,105/10304,1,0*
1744      59        С159-3358#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,50,1,04' 405' ТО ЖЕ, 219Х4ММ' ' ' 10307,40/10308,1,0*
1745      60        2310-34174(А1,1,099)' 1' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1746      61        2310-34175(А1,1,099)' 4' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1747      62        2310-34177(А1,1,099)' 1' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1748      63        2310-34181(А1,1,099)' 3' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1749      64        Е9-153(=6)' 0,01' ' ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1750      65        С130-2305(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ КРУГА 10ММ*
1751      66        Е13-121(А5 1,2)(А1,1,1)#Т15-6' 35' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1752      67        Е13-153(А5 1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 35' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1753      68        Е22-164#Т11-2' 3' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 60ММ*
1754      69        Ц12-758-2' 12*
1755      70        Ц12-758-3' 18*
1756      71        Ц12-758-4' 11*
1757      72        Ц12-758-6' 20*
1758      73        РВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ, ОБРАТНЫЙ*
1759      74        Ц12-2-7' 0,02*
1760      75        Ц12-2-8' 0,08*0,31*
1761      76        Ц12-2-9' 0,54*0,51*
1762      77        С159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,02,1,04' 560,8' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 89Х
                    2,8ММ' ' ' 10303,110/10304,1,0*
1763      78        С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,08,1,04' 526,4' ТО ЖЕ, 108Х2,8ММ' ' ' 10307,105/10308,1,0*
1764      79        С159-3348#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,31,1,04' 456,6' ТО ЖЕ, 159Х3,2ММ' ' ' 10307,65/10308,1,0*
1765      80        С159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,54,1,04' 403' ТО ЖЕ, 273Х4ММ' ' ' 10307,32/10308,1,0*
1766      81        С159-3377#КОРР#ПО ТОЛЩ' 0,51,1,04' 384' ТО ЖЕ, 325Х4ММ' ' ' 10307,28/10308,1,0*
1767      82        2310-34177(А1,1,099)' 1' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1768      83        2310-34182(А1,1,099)' 3' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1769      84        2310-34183(А1,1,099)' 2' ' ' ' ' 10726,0,0001/10728,0,0001*
1770      85        Е9-153(=6)' 0,01' ' ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1771      86        С130-2305(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ КРУГА 10ММ*
1772      87        Е9-122(=6)' 0,02' ' МОНТАЖ ВОРОНОК (ПЕРЕХОДОВ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
1773      88        С121-2114(=13)' 0,02' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК (ПЕРЕХОДОВ)*
1774      89        Е13-121(А5 1,2)(А1,1,1)#Т15-6' 43' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЙ*
1775      90        Е13-153(А5 1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 43' ' ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1776      91        Е22-165#Т11-3' 3*
1777      92        Е22-167#Т11-5' 9*
1778      93        Ц12-758-3' 2*
1779      94        Ц12-758-4' 8*
1780      95        Ц12-758-5' 20*
1781      96        Ц12-758-7' 17*
1782      97        Ц12-758-8' 14*
1783      98        С130-2352(=13)' 1*
1784      99        С159-1099' 1*
1785     100        РКАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
1786     101        Е17-22#Т1-5' 1*
1787     102        Е17-64#Т4-2' 1*
1788     103        Е17-36#Т1-9' 1*
1789     104        Е16-33#Т6-1' 4*
1790     105        Е16-34#Т6-2' 17*
1791     106        Е16-34#Т6-2' 5' ' ТО ЖЕ, ВЫПУСКИ*
1792     107        Е1-936(А5,1,1)#Т78-1' 12' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ШИРИНОЙ ДО
                    1М*
1793     108        Е1-999#Т86-2' 12*
1794     109        С122-405' 12,0,24*
1795     110        Е1-968#Т81-2' 12*
1796     111        Е8-194#Т22-6' 4*
```

```
1797    112         РКАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД*
1798    113         Е16-117(А2+10,10)*С130*П2250*П,645' 1' ' ЗАДВИЖКА 50ММ, 30Ч47БР*
1799    114         Ц12-118-2' 10' ' + ВКЛЮЧАЯ ВЫПУСКИ*
1800    115         С159-485' 10,4' ' ' ' ' 7223,10*
1801    116         2310-3007(=13)' 2' 1,08' ФЛАНЕЦ 50-1ВСТ3СП' ШТ*
1802    117         Е1-936(А5,1,1)Т78-1' 20*
1803    118         Е1-999Т86-2' 20*
1804    119         С122-405' 20,0,24*
1805    120         Е1-968Т81-2' 20*
1806    121         К' СЛАВУТСКАЯ*
```

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	6502
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	4863
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	500
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	1272
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	794
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	14

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 САКАЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

gost.e-ecolog.ru