ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-77.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400М3/МИН

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

Ц. У-48.

инв N 9702/8

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

58/8
Заказ № 4117 Инв. № 9702/8 Тираж 130

Сдано в печать 10/5 1988 Цена 4-48

Типовой проект 904-1-77.87 (8)

инв. N 9702/8

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-77.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400М3/МИН

АЛЬБОМ 8

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	808,72 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	102,46 ТЫС.РУБ.
1М3/МИН ВОЗДУХА	2021,80 РУБ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9,10

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

ПРИКАЗ N 518 ОТ 11.09 1987Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

С 11.09. 1987Г.

ПРИКАЗ N 518

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Д.ТЮТЮННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

© КФ ЦЕНТП ГОССТРОЯ СССР 1988г

СОДЕРЖАНИЕ

1.		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.ОБ.СМ.2		СБЪЕКТНАЯ ГРИ ВАРИАНТЕ10КВСМЕТА	4
3.	1-ТХ	ГРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	8
4.	2-ТХ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	13
5	3-ТХ	ГРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	15
6.	4-ТХ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	32
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ			-
7.	5-ТХ	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	35
8.	1-ЭС	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-1Ф-1К-2Ф	36
10.	1-ЭМ	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 6КВ	41
11.	2-ЭМ	ТО ЖЕ,ПРИ ВАРИАНТЕ 10КВ	55
12.	1-ЭО	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	69
13.	1-СС	МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	75
14.	2-СС	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	80
15.	1-А	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	83

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-77.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР

ОТ 18 МАЯ 1982 Г.N 141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ

И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1.01.84Г. ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ РАСЦЕНОК

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

И ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО СБОРНИКАМ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ

С 1 ЯНВАРЯ 1982Г. И УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМЦЕН СССР

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ
2. ТО ЖЕ,НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,3 ПРОЦЕНТОВ
3. НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ -8,6 ПРОЦЕНТОВ
4. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8,8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АЛЬБОМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ М.В.ЗЛОБИНА

Типовой проект 904-1-77.87 (8)

ФОРМА 3

инв. №9702/8

СМЕТА В СУММЕ 808,82 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 808,82 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-77.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (ВАРИАНТ 6КВ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 808,82 ТЫС.РУБ.

ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 2021,80 РУБ/М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	58,42	-	-	-	58,42	-	-	-	-
2.СМ-2		-ОТОПЛЕНИЕ	1,93	,04	,10	-	2,07	-			
3.СМ-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,79	-	-	-	1,79	-	-	-	-
4.СМ-4		-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2,67	-	-	-	2,67	-	-	-	-
5.1-ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	10,84	664,16	-	675,00	-	-	-	-
6.2-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	3,20	11,45	-	14,65	-	-	-	-
7.3-ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	-	7,56	-	-	7,56	-	-	-	-
8.4-ТХ		-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ	4,55	-	-	-	4,55	-	-	-	-

№ пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ									
9.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 5-ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	-	-	,25	,10	,35	-	-	-	-
10.	1-ЭС	-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-10-10-20	-	,52	21,61	-	22,13	-	-	-	-
11.	1-ЭМ	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 6КВ	-	4,24	3,65	-	7,89	-	-	-	-
12.	1-ЭО	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	-	1,81	,24	-	2,05	-	-	-	-
13.	1-СС	-МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,24	,96	-	1,20	-	-	-	-
14.	2-СС	-ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,09	,01	-	,10	-	-	-	-
15.	1-А	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	-	4,66	3,73	-	8,39	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		69,36	33,20	706,16	,10	808,82	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.Б.ТАРАСЯН

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

СМЕТА В СУММЕ 808,77 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 808,77 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-77.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4К4-100АО МОЩНОСТЬЮ 400М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (ВАРИАНТ10КВ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 805,77 ТЫС.РУБ.

ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 2021,80 РУБ/М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.СМ-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	58,42	-	-	-	58,42	-	-	-	-
2.СМ-2		-ОТОПЛЕНИЕ	1,93	,04	,10	-	2,07	-	-	-	-
3.СМ-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,79	-	-	-	1,79	-	-	-	-
4.СМ-4		-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2,67	-	-	-	2,67	-	-	-	-
5.1-ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	10,84	664,16	-	675,00	-	-	-	-
6.2-ТХ		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	3,20	11,45	-	14,65	-	-	-	-
7.3-ТХ		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	-	7,56	-	-	7,56	-	-	-	-
8.4-ТХ		-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ	4,45	-	-	-	4,45	-	-	-	-

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норматив. условно-чистая продукция тыс.руб.	Норматив. трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Сметный расчет 5-ТХ	ПОКРЫТИЕ -ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	-	-	,25	,10	,35	-	-	-	-
	10.1-ЭС	-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-1Ф-10-20	-	,52	21,61	-	22,13	-	-	-	-
	11.2-ЭМ	-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 10КВ	-	4,29	3,65	-	7,94	-	-	-	-
	12.1-ЭО	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	-	1,81	,24	-	2,05	-	-	-	-
	13.1-СС	-МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,24	,96	-	1,20	-	-	-	-
	14.2-СС	-ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,09	,01	-	,10	-	-	-	-
	15.1-А	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	-	4,66	3,73	-	8,39	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		69,26	33,25	786,16	,10	888,77	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.Б.ТАРАСЯН

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ТХ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АС МОЩНОСТЬЮ 400КУБ.М В МИНУТУ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 675,002 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5553 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,728 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД Г.КАЗАНЬ	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА 32В4-100/9М2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ СТД-630-2Р УХЛ4	4,00	139440,00	-	557760	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		АГР								
2	Ц7-101-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА	4,00	1574,41	83,40	6298	2348	334	957,00	3828
		КОМПЛ		587,00	42,50			170	54,82	219
3	7-101-1 ПРИЛОЖ.2	-СТОИМОСТЬ ШЕФМОНТАЖА	4,00	522,00	-	2088	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ	4,00	20,40	1,78	82	49	7	24,00	96
		ШТ		12,30	0,85			3	1,10	4
5	Ц11-345-4	-ТО ЖЕ,БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОМПАЖА	4,00	5,39	0,16	22	20	1	8,00	32
		КОМПЛ		4,99	0,02			-	0,03	-
6	Ц11-650-3	-МОНТАЖ СТОЙКИ ЗАМЕРА ВИБРАЦИИ	4,00	3,59	0,14	14	6	1	2,00	8
		ШТ		1,53	0,01			-	0,01	-
7	Ц18-6-1	-ТО ЖЕ,ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО	4,00	23,20	2,81	93	54	11	26,00	104
		ШТ		13,00	1,36			5	1,75	7
8	ПИСЬМО П/Я М-5878	-СТОИМОСТЬ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВТЕ-320/48Т-6УХЛ	4,00	4422,00	-	17688	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ З-Д	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВУ-0,6/8УХЛ4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В132S6	1,00	2340,00	-	2340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ	1,00	168,60	5,20	169	97	5	154,00	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 1,2 КОМПЛ		97,20	2,14			2	2,76	3
11	2302-13028	-ВОЗДУХОСБОРНИК =В-0,5 ШТ	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц18-1-3	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА В-0,5 ШТ	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
				14,00	1,44			1	1,86	2
13	СИМФЕРОПОЛЬ ПНЕВМАТИКА	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА П-ППВМ16.12 УХЛ4 ШТ	3,00	192,00	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц18-6-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	3,00	23,20	2,81	70	41	8	26,00	78
				13,60	1,36			4	1,75	5
15	КУРГАН АРМХИММАШ	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ОСУШКИ ВОЗДУХА ОВМ-15 КОМПЛ	2,00	20100,00	-	40200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц18-5-5	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ ШТ	2,00	183,00	33,80	366	160	68	146,00	292
				80,20	12,50			25	16,12	32
17	2301-11026	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Ш5-25-3,6/45-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АХ80S4=Ш5-25-3,6/45-6 ШТ	2,00	295,00	-	590	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц7-201-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ШТ	2,00	26,96	3,51	54	28	7	26,00	52
				14,10	1,59			3	2,05	4
19	ЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ЩЕЛЕВОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 63-125-1 ШТ	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	Ц12-852-3	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ШТ	1,00	2,24	0,85	2	2	-	3,00	3
				1,90	0,81			-	0,81	-
21	1906-1059	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 5,ПРОЛЕТ 9 ШТ	1,00	486,00	-	486	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Ц3-2-3	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОПОРНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 10,5 М ШТ	1,00	38,40	5,17	38	23	5	39,50	40
				22,90	2,15			2	2,77	3
23	2402-3012	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОПЕННОЙ УСТАНОВКИ УВП-250=ОВПУ-250 ШТ	2,00	275,00	-	550	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц18-556-7	-МОНТАЖ ВОЗДУШНОПЕННОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2,00	14,30	0,82	29	28	-	24,00	48
				14,00	0,82			-	0,83	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА,ВХОДЯЩАЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ								
25	Ц12-791-10	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300 ММ ШТ	4,00	15,50	2,34	62	46	10	18,00	72
				11,50	0,69			3	0,89	4
26	Ц12-805-2 В.У.О.12 П2 К=1,15	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	4,00	2,42	0,09	10	8	-	3,00	12
				2,09	0,02			-	0,03	-
27	Ц11-140-6	-ДИАФРАГМА ДИАМ.300ММ КОМПЛ	4,00	15,40	0,12	62	12	-	5,00	20
				2,98	0,01			-	0,01	-
28	Ц12-1023-6	-ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ШТ	4,00	12,80	2,05	51	30	9	12,00	48
				7,41	0,66			3	0,85	3
29	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	0,75	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
30	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40 ШТ	1,00	1,77	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,53	0,01			-	0,01	-
31	Ц12-791-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ ШТ	1,00	2,02	0,06	2	2	-	3,00	3
				1,75	0,01			-	0,01	-
		АРМАТУРА,ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКОМ								
32	НИКОПОЛЬСКИЙ З-Д	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч 906БР ДИАМ.100ММ ШТ	4,00	166,00	-	664	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	Ц12-802-5 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	4,00	8,36	0,32	33	17	1	6,00	24
				4,22	0,04			-	0,05	-
34	2307-11108	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ Б099.098-06М,31Ч906БР,ДУ200,РУ 10	4,00	345,00	-	1380	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
35	Ц12-802-8 В.У.О,12 П2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	4,00	14,32 6,61	1,01 0,19	57	34	4 1	11,00 0,25	44 1
		ШТ								
36	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	8,00	46,00 -	- -	368	-	- -	- -	- -
		ШТ								
37	Ц12-800-1 В.У.О,12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	8,00	2,12 1,86	0,03 0,01	17	15	- -	2,00 0,01	16 -
		ШТ								
38	2307-10394	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ50;РУ16	16,00	53,00 -	- -	538	-	- -	- -	- -
		ШТ								
39	Ц12-800-2 В.У.О,12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	10,00	2,69 2,32	0,05 0,01	27	23	- -	3,00 0,01	30 -
		ШТ								
40	2307-10159	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МЕМБРАННЫЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ П326237-01 ДУ15,РУ5	4,00	59,00 -	- -	236	-	- -	- -	- -
		ШТ								
41	Ц12-811-1 В.У.О,12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	4,00	0,94 0,98	- -	4	4	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
42	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	20,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
43	Ц12-800-1 В.У.О,12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	1,00	2,12 1,86	0,03 0,01	2	2	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			633364	3866	474		5841
			РУБ.					222		287
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			625781	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			9386	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19656	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7849	-	-		-
	ШЕФМОНТАЖ -		РУБ.			2888	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			664160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			692	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3288	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.			3348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	448	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			804	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3728	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			675002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3728	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

ИНВ. № 9702/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400КУБ.М В МИНУТУ ОСУЩЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,653 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,428 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	-СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-100.00.00.000	4,00	2402,40	-	9610	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц18-13-11	-МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ	4,00	521,00	180,00	2084	984	720	406,00	1624
		ШТ		246,00	65,00			260	83,85	335
3	ПР-Т 23-03 Ч.2 П.01-001Л	-СТОИМОСТЬ БАКА ДЛЯ МАСЛА (ЧИСТОГО) ЕМК.1,59М3	0,32	1200,00	-	384	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
5	ПР-Т 23-03 Ч.2 П.01-001Л	-СТОИМОСТЬ БАКА ДЛЯ МАСЛА (ОТРАБОТАННОГО) ЕМК.1,59М3	0,32	1200,00	-	384	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,11	1
7	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,04	292,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-		-
8	Е9-123	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ	0,04	45,00	1,00	2	1	-	42,60	3
		Т		34,30	0,30			-	0,39	-
9	24-18-49 П.09-047	-СТОИМОСТЬ СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	1,00	265,00	-	265	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц3-119-1	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА	0,15	24,40	2,70	4	3	-	33,76	5
		Т		21,10	1,00			-	1,29	-
11	24-18-49 П.09-044	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБТИРОЧНЫХ	1,00	36,00	-	36		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛОВ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	24-18-49	-СТОИМОСТЬ ВЕРСТАКА	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
	П.09-020	ШТ								
				-	-			-	-	-
13	18-05	-СТОИМОСТЬ ТИСКОВ	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-
	П.6-126	ШТ								
				-	-			-	-	-
14	Ц36-31-8	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА С ТИСКАМИ	1,00	7,18	1,49	7	6	2	11,00	11
		ШТ								
				5,58	0,71			1	0,92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12973	1018	726		1691
			РУБ.					263		338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			10824	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			163	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11453	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2135	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1280	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	147	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3184	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1427	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1428	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-ТХ

НА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КИ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400КУБ.М В МИНУТУ ССУЩЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1753 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,093 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	2,70	0,48	0,04	1	1	-	1,00	3
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
2	ПР-НТ 01-13 Т.1.1 К=1,089	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д8Х2,2	2,70	0,15	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
3	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	24,80	0,48	0,04	12	11	1	1,00	25
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
4	ПР-НТ 01-13 Т.1.1 К=1,089	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д10Х2,2	24,80	0,19	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	55,00	0,48	0,04	26	24	3	1,00	55
		М		0,43	0,01			1	0,01	1
6	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	55,00	0,26	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8								
		М								
7	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	43,20	0,48	0,04	21	19	1	1,00	43
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
8	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	43,20	0,31	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	224,50	0,48	0,04	108	97	9	1,00	224
				0,43	0,01			2	0,01	2
		М								
10	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	224,50	0,42	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	2,60	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
12	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	2,60	0,54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	66,00	0,48	0,04	32	28	3	1,00	66
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
14	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	66,00	0,67	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5		-	-			-	-	-
		М								
15	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	142,90	0,48	0,04	69	61	5	1,00	143
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
16	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	142,90	0,86	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	58,00	0,61	0,06	35	31	3	1,00	58
				0,53	0,02			1	0,03	2
		М								
18	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	58,00	1,24	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
19	Ц12-2-1 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	356,40	9,05	4	3	-	521,00	5
				332,20	2,58			-	3,33	-
		Т								
20	ПР-НТ 01-13 Т.18.1 К=1,026	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ Д9Х1,5	0,38	0,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
21	Ц12-2-1 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	356,40	9,05	4	3	-	521,00	5
				332,20	2,58			-	3,33	-
		Т								
22	ПР-Т 01-13	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ	3,20	0,42	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.18.1 К=1,026	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ д8х1,0 М		-	-			-	-	-
23	Ц12-2-1 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ Т	0,01	356,40 332,20	9,85 2,58	4	3	- -	521,00 3,33	5 -
24	ПР-Т 01-13 Т.18.1 К=1,026	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ д12х2 М	0,35	0,46 -	- -	1	-	- -	- -	- -
25	Ц12-2-2 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0,09	288,20 269,50	7,85 2,09	26	24	1 -	422,00 2,70	38 -
26	ПР-Т 01-13 Т.18.1 К=1,026	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ д18х2 М	29,60	0,54 -	- -	16	-	- -	- -	- -
27	Ц12-2-3 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	245,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
28	ПР-Т 01-13 Т.18.1 К=1,026	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ д22х2,5 М	0,80	0,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	Ц12-2-3 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т	0,01	243,10 227,70	6,60 1,76	2	2	- -	354,00 2,27	4 -
30	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ СТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	2,30	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
31	Ц12-2-4 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	3,01	213,40 196,90	5,85 1,59	2	2	- -	328,00 2,05	3 -
32	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ	2,35	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК Б ММ-Т ДН-32: Т-2.2								
		М								
33	Ц12-2-4 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	-	213,40 196,90	5,85 1,59	-	-	- -	328,00 2,05	- -
		Т								
34	С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК Б ММ-Т ДН-40: Т-2.5	1,00	0,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
35	Ц12-2-5 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,19	184,80 170,50	5,39 1,50	35	32	1 -	275,00 1,93	52 -
		Т								
36	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК Б ММ-Т ДН-48: Т-2.5	37,68	0,52 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		М								
37	Ц12-2-6 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,68	137,50 125,40	4,13 1,31	94	85	3 1	200,00 1,69	136 1
		Т								
38	С159-3517	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,68	690,00 -	- -	469	-	- -	- -	- -
		Т								
39	Ц12-2-7 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	0,25	187,58 87,81	15,95 8,51	27	22	4 2	134,88 10,98	34 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ								
40	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,25	530,00 - -	- -	133	-	- - -	- - -	- - -
41	Ц12-2-7 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,02	107,58 87,21	15,95 8,51	2	2	- -	134,00 10,98	3 -
42	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,02	578,00 - -	- -	12	-	- - -	- - -	- - -
43	Ц12-3-7 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	0,11	68,86 59,51	6,04 1,64	8	7	- -	93,00 2,12	10 -
44	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,11	492,00 - -	- -	54	-	- - -	- - -	- - -
45	Ц12-2-8 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	0,41	87,01 68,64	14,63 7,83	36	28	6 3	110,00 10,10	45 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ								
46	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,41	428,00	-	175	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Ц12-2-9 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,68	56,21	11,87	38	28	8	63,00	43
				40,92	6,43			4	8,29	6
48	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	0,68	385,00	-	262	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц12-2-9 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,04	56,21	11,87	2	2	-	63,00	3
				40,92	6,43			-	8,29	-
50	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц12-2-9 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ	4,74	56,21	11,87	266	194	56	63,88	299
				40,92	6,43			38	8,29	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т							
52	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ Т	4,74	356,00 - -	- - -	1687	-	- - -	- - -	- - -
53	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	4,00	7,52 3,38	0,32 0,04	30	14	1 -	0,00 0,05	24 -
54	2307-11036 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30Ч5БР,ДУ100,РУ10 ШТ	4,00	21,96 - -	- - -	88	-	- - -	- - -	- - -
55	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	2,00	2,11 1,72	0,06 0,01	4	3	- -	3,00 0,01	6 -
56	ПР-НТ 2307 ДОП.63 П.2-0292 К=1,098	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ1 Ф50 ШТ	2,00	312,93 - -	- - -	626	-	- - -	- - -	- - -
57	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МГА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	16,00	0,89 0,74	0,02 0,01	14	12	- -	1,00 0,01	16 -
58	2307-10184 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1Г,ДУ15,РУ16 ШТ	16,00	0,99 - -	- - -	16	-	- - -	- - -	- - -
59	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50 ШТ	17,00	2,08 1,72	0,05 0,01	35	29	1 -	3,00 0,01	51 -
60	2307-10237	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	9,00	4,39	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,098	15Ч9Р2,ДУ40,РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2307-10238	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ	8,00	5,49	-	44	-	-	-	-
	К=1,098	15Ч9Р2,ДУ50,РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	38,00	0,81	-	31	29	-	1,00	38
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц12-809-2	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРСХОДА 32-50ММ	18,00	1,09	-	20	16	-	1,00	18
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
64	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	30,00	1,67	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	С130-1026	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	8,00	3,60	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	С130-1027	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	10,00	4,72	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50	16,00	2,08	0,05	33	28	1	3,00	48
				1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
69	С130-1031	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	16,00	7,11	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	27,00	0,75	-	20	20	-	1,00	27
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
71	С130-183	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	10,00	1,47	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
72	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	17,00	2,32	-	34	-	-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
73	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,49	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	18,00	0,61	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
75	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	9,00	0,74	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	20,00	0,78	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	86,00	0,94	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
78	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	24,00	1,54	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	С130-1782	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	8,00	3,42	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
81	С130-1783	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	С130-1784	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	2,00	5,18	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С121-2019	-ОПОРЫ Т	0,31	356,00	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,17	573,00	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	113-2002 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-10ММ 10ШТ	2,40	1,17	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	113-2003 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-15ММ 10ШТ	4,10	1,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	113-2004 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-20ММ 10ШТ	3,60	1,44	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	113-2005 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-25ММ 10ШТ	16,80	1,61	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	113-2006 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-32ММ 10ШТ	0,10	1,85	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	113-2007 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-40ММ 10ШТ	3,30	2,12	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	113-2008 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-50ММ 10ШТ	1,80	4,58	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	113-2012 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-15ММ Ф10ММ 10ШТ	0,40	1,36	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	113-2013 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО	1,60	1,49	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-20ММ		-	-			-	-	-
		10ШТ								
94	113-2016 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-40ММ Ф65ММ	0,20	2,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
95	113-2196 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СГОНЫ ГОСТ 8969-75 Д-25ММ	1,80	2,09	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
96	113-2198 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ СГОНЫ ГОСТ 8969-75 Д-40ММ	1,10	4,24	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
97	113-2019 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-15ММ	2,80	1,67	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
98	113-2021 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-25ММ	3,10	2,22	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
99	113-2022 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-32ММ	2,10	2,64	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
100	113-2023 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75 Д-40ММ	2,40	3,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
101	113-2024 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75 Д-50ММ	2,50	5,65	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
102	113-2030 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8949-75 Д-25ММ	2,00	2,29	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	113-2032 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8949-75 Д-40ММ 10ШТ	0,80	3,26 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
104	113-2033 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8949-75 Д-50ММ 10ШТ	2,90	5,91 - -	- - -	17	-	- - -	- - -	- - -
105	113-2102 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-10ММ 10ШТ	0,20	0,85 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
106	113-2103 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-15ММ 10ШТ	2,40	0,98 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
107	113-2104 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-20ММ 10ШТ	1,60	1,12 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
108	113-2105 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-32ММ 10ШТ	8,20	1,44 - -	- - -	12	-	- - -	- - -	- - -
109	113-2106 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-40ММ 10ШТ	0,30	1,69 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
110	113-2107 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-50ММ 10ШТ	1,50	3,15 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
111	113-2108 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-65ММ 10ШТ	1,70	3,37 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
112	113-2101 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО	0,80	0,81	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-8ММ		-	-			-	-	-
		10ШТ								
113	113-2091 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-10ММ	0,20	0,93	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
114	113-2092 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-15ММ	0,10	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
115	113-2094 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-25ММ	0,40	1,36	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
116	113-2095 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-32ММ	0,10	1,61	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
117	113-2096 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-40ММ	0,30	1,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
118	113-2097 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-50ММ	0,40	3,69	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
119	113-2065 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-15ММ	0,60	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
120	113-2067 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ ПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЁЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-25ММ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
121	113-2144 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75	1,60	1,43	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д-32ММ								
		10ШТ								
122	113-2146 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-50ММ	0,20	2,78	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
123	113-2147 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ПРОБКИ ГОСТ 8969-75 Д-8ММ	1,10	0,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
124	ПР-Т 01-13 Т.2,2 К=1,086	-СТОИМОСТЬ КРЮЧКОВ ШТ	15,00	0,05	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	113-2122 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УТОРКИ ГОСТ 8960-75 Д-20ММ	62,40	1,04	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
126	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	1,00	1,33	0,15	1	1	-	0,97	1
				1,16	0,06			-	0,08	-
		КОМПЛ								
127	517-2042 К=1,066	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79	20,00	2,62	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
128	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
129	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	4,00	0,49	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
130	Ц12-698-4	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М20 БП1М20	1,00	1,25	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
131	Ц12-698-5	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,37	0,10	5	2	-	1,00	4
		ШТ		0,52	-			-	-	-
132	Ц12-698-6	-БОБЫШКА СКОШЕННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М36	12,00	1,57	0,10	19	6	1	1,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,52	-			-	-	-
133	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	16,00	1,16	0,10	19	8	2	1,00	16
		ШТ		0,52	-			-	-	-
134	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	16,00	0,17	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Ц12-698-1	-МОНТАЖ КОЛПАЧКА ЗАГЛУШКИ	12,00	1,16	0,10	14	6	1	1,00	12
		ШТ		0,52	-			-	-	-
136	2405-3062 К=1,086	-КОЛПАЧКИ-ЗАГЛУШКИ=КЗ-ТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1144-75	12,00	0,14	-	2	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
137	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 МОНТАЖ ПРОБКИ	5,00	1,16	0,10	6	-	-	1,00	5
		ШТ		0,52	-			-	-	-
138	2405-3088 К=1,086	-ПРОБКИ=П-М27.2 ТУ36-1142-75	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
139	Ц12-698-2	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33 МОНТАЖ ПРОБКИ	12,00	1,37	0,10	16	6	1	1,00	12
		ШТ		0,52	-			-	-	-
140	2405-3089 К=1,086	-ПРОБКИ=П-М33.2 ТУ36-1142-75	12,00	0,31	-	4	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
141	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	12,00	1,01	0,10	12	9	1	1,00	12
		ШТ		0,73	-			-	-	-
142	2405-3188	-ШТУЦЕРЫ ПРИВАРНЫЕ=Ш-К1/8ДЮМА ТУ36-1118-75,ИЗМ НР2-79	0,01	137,00	-	2	-	-	-	-
		1000ШТУК		-	-			-	-	-
143	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	14,00	1,33	0,10	19	11	1	1,00	14
		ШТ		0,78	-			-	-	-
144	2405-3191	-ШТУЦЕРЫ ПРИВАРНЫЕ=Ш-КТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1118-75,ИЗМ НР2-79	0,01	196,00	-	3	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
145	С1511-123	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ,ТОЛЩИНОЙ 3ММ ДИАМЕТРОМ 300ММ	0,31	220,00	-	68	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
146	Е9-122	-МОНТАЖ	0,16	50,20	4,10	8	4	-	34,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (ЗОНТЫ,ПАТРУБКИ,ВОРОНКИ,ХОМУТЫ ,БЛОКИ,СЕДЛОВИНЫ)		23,10	1,22			-	1,57	-
147	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,16	370,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6264	919	114		1630
			РУБ.					46		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6197	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	961	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5028	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			549	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1088	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1753
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1093	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ИНЖ.КРАСНОПЕРОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-77.87(8)

ИНВ. № 9702/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-ТХ

НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,454 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1332 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,817 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОМ ГФ-0119	0,48	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
2	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,48	20,60	0,24	10	1	-	2,30	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
3	Е13-121	-ОГРУНТОВКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМ ГФ-0119	1,78	7,71	0,20	14	4	-	3,10	6
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
4	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-0115 ЗА 2 РАЗА	1,78	20,60	0,24	37	5	-	2,30	4
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
5	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	9,83	20,40	0,17	201	82	1	13,80	136
		М3		8,37	0,05			-	0,06	1
6	С114-97 К=1,03=1,2	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ В ОБКЛАДКЕ ИЗ СТЕКЛОХОЛСТА И СТЕКЛОТКАНИ М100 ГОСТ 2180-76	12,15	19,60	-	238	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	6,43	78,90	0,15	507	404	1	120,00	772
		М3		62,80	0,05			-	0,06	-
8	С114-203 К=1,03=1,2	-ХОЛСТЫ ИЗ МИКРОТОНКОГО И УЛЬТРОТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД РСТ	198,69	4,84	-	962	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УССР 5013-76								
		КГ								
9	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,78	42,10 40,60	0,99 0,30	33	32	1 -	75,90 0,39	59 -
		М3								
10	С114-355 К=0,2	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	0,16	1170,00	-	187	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,70	24,70 14,40	0,49 0,15	17	10	- -	23,90 0,19	17 -
		100М2								
12	С1113-127 К=1,15	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	0,02	811,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	2,18	80,10 78,30	1,21 0,36	175	171	3 1	128,00 0,46	279 1
		100М2								
14	СЧЕН.1 Ч.1 ДОП.2 П.300	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,8ММ	261,58	4,35	-	1138	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
15	Е46-73	-ЗАДЕЛКА ПРОЕМА В ПРИЯМКЕ	0,02	69,60	1,10	1	1	-	74,20	1
		М3		38,70	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3548	711	6		1276
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3540	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	712	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			329	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	817	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	817	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ИНЖ.КРАСНОПЕРОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-ТХ

к типовому проекту автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 4КЦ-100А0 мощностью 400 куб.м в минуту осушенного воздуха

на приобретение инструмента, приспособлений и хозяйственного инвентаря

Составлен в ценах 1984 года

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или номера единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость	
					единицы руб. и коп.	общая руб. и коп.
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрупненные показатели ГТТМ брошюра стр. 4 Письмо Госстроя СССР от 4.12.68г. № 4-3097 К=1,04	Приобретение инструмента, приспособлений и производственного инвентаря 40,68х1,04=42,31	работающих	6	42,31	253,86
2	То же	Хозяйственный инвентарь 15,0х1,04=16,00	- " -	6	16,00	96,00
		Всего				350

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела Е.А.Селихов

Составила Г.В.Красноперова

Проверил М.В.Злобина

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-77.87 (8)

ФОРМА 4

инв.№ 9702/8

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ЭС

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-1Ф-16-20,ВАРИАНТ 10(6)КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 22,132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 356 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,234 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1503/74-81 578	-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА ШВЧП-10(6)-03-630	5,00	1950,00	-	9750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	5,00	24,90	6,25	124	85	31	27,00	135
		ШТ		17,10	2,40			12	3,10	16
3	1503/74-81 578	-ТО ЖЕ,ТИПА ШВМП-10(6)-04-630	2,00	1950,00	-	3900	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600	2,00	24,90	6,25	50	34	13	27,00	54
		ШТ		17,10	2,40			5	3,10	6
5	1503/74-81 584	-ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА ШТН-10(6)-201-630	1,00	1140,00	-	1140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-882 УРМО П.5.2 К=1,05	-МОНТАЖ	1,00	15,24	0,47	15	13	-	21,17	21
		ШТ		13,23	0,31			-	0,40	-
7	1503/74-81 602	-ШКАФ С СИЛОВЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ШСТ-10(6)-601-630	1,00	3000,00	-	3000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-882 УРМО П.5.2 К=1,05	-МОНТАЖ ШТ	1,00	15,24 13,23	0,47 0,31	15	13	- -	21,17 0,48	21 -
9	1503/74-81 604	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ АППАРАТУРЫ ТИПА ШНВА-10(6)-801 ШТ	1,00	430,00 -	- -	430	-	- -	- -	- -
10	Ц8-882 УРМО П.5.2 К=1,05	-МОНТАЖ ШТ	1,00	15,24 13,23	0,47 0,31	15	13	- -	21,17 0,48	21 -
		АППАРАТУРА СХЕМ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЯ:								
11	15-04 15-17 17-01 НАБОРОМ	-ВЛИЕ 301.341.716.006 ШТ	1,00	165,00 -	- -	165	-	- -	- -	- -
12	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.741.009 ШТ	4,00	160,00 -	- -	640	-	- -	- -	- -
13	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.698.000 ШТ	1,00	250,00 -	- -	250	-	- -	- -	- -
14	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.686.006 ШТ	1,00	165,00 -	- -	165	-	- -	- -	- -
15	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.688.006 ШТ	1,00	251,00 -	- -	251	-	- -	- -	- -
16	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.750.030 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
17	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.714.005 ШТ	1,00	165,00 -	- -	165	-	- -	- -	- -
18	1503-5077	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА СПЕЦИАЛЬНЫЙ=ТЗЛМ-УЗ ТУ16-517.390-80 ШТ	5,00	9,10 -	- -	45	-	- -	- -	- -
19	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10 ШТ	5,00	1,52 1,13	0,06 0,02	8	6	- -	2,00 0,03	10 -
20	1503-11855	-БЛОК-ЗАМОК=ЗБ-1У3 ТУ16-529.527-76,ИЗВЕЩЕНИЕ АА4208-79 ШТ	4,00	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	4,00	0,38 0,33	0,01 -	2	1	- -	1,00 -	4 -
22	1503-11857	-КЛЮЧ К БЛОК-ЗАМКУ=КЗЗ-1У3 ТУ16-529.527-76,ИЗВЕЩЕНИЕ АА4208-79 ШТ	4,00	1,45 -	- -	6	-	- -	- -	- -
23	УСН СБ.6-3 К=1,04	-КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПЛ	1,00	212,16 -	- -	212	-	- -	- -	- -
24	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАНАЛЕ НА	1,20	20,60	0,48	25	18	-	15,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯХ,ВЕС 1М ДО 2КГ								
		100М		0,62	0,19			-	0,25	-
25	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С	8,00	0,58	-	5	2	-	1,00	8
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,26	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-403-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ПАНЕЛЯМ	0,40	11,50	0,16	5	4	-	10,00	6
		100М		9,28	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		28558	188	44		320
				РУБ.				17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		28280	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		302	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		576	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		254	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		202	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		21614	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		278	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	205	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	234	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		22093	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	234	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
29	С152-393	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 20520-80 С МЕДНОЙ ГИБКОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПРГН,СЕЧЕНИЕЧ,ММ2:2,5	0,04	68,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
30	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,04	195,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:4х2,5 1000м		-	-			-	-	-
31	С151-2283	-кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:10х2,5 1000м	0,84	367,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С151-2288	-кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АКВВГ,с числом жил и сечением,мм2:4х4 1000м	0,84	256,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО СМЕТЕ	РУБ.			20594	188	44		320
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			20280	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			302	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			576	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			202	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			21614	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			314	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			518	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22132	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

инв. № 9702/8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ЭМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ,ВАРИАНТ 6КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4KU-100A0 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН СЖАТОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,894 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,855 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	СКЦ3 П.2-1808	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г8507-54У3	2,00	605,44	-	1211	-	-	-	-
		МТ		-	-	-		-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	28,08	1,16	56	24	2	19,38	39
		МТ		12,11	0,44			1	0,57	1
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78*	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,99	0,01			-	0,01	-
		МТ								
5	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78								
		шт								
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,85	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
7	СКЦ3 П.3-46	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУС8115-6600Е-5400	1,00	270,76	-	271	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,30	3
		шт		2,06	-			-	-	-
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		шт								
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЩИКА ТИПА ЯАН2607-4174(2шт):								
10	Ц8-574-24	-АВТОМАТ А3716ФУ3	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		шт		0,96	-			-	-	-
11	Ц8-574-46	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА6102	2,00	1,95	-	4	2	-	1,00	2
		шт		0,90	-			-	-	-
12	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-0,66-5-1-200/5У3	2,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		шт		0,13	-			-	-	-
13	Ц8-574-54	-АМПЕРМЕТР НА 200А	2,00	0,46	-	1	1	-	0,50	1
		шт		0,32	-			-	-	-
		ШКАФ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА ВТЕ-320/48Т-6(4ШТ):								
14	Ц8-571-3	-УСТАНОВКА ШКАФА РАЗМЕРОМ 1900Х800Х800	3,20	10,60	1,52	34	16	5	8,00	26
		ч		4,95	0,59			2	0,76	2
15	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	12,00	1,19	-	14	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
		шт								
16	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	1,23	-	5	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		шт								
17	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	12,00	1,14	-	14	9	-	1,00	12
				0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
18	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82 1,91	- -	19	8	- -	3,00 -	12 -
		ШТ								
19	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	24,00	0,16 0,10	- -	4	2	- -	0,20 -	5 -
		ВЫВОД								
20	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	36,00	0,51 0,13	- -	18	5	- -	0,20 -	7 -
		ШТ								
21	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	4,00	1,09 0,61	- -	4	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
22	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	12,00	0,46 0,32	- -	6	4	- -	0,50 -	6 -
		ШТ								
23	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ДЕБЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ	4,00	1,09 0,61	- -	4	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
24	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИСД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	220,00	0,55 0,33	- -	121	73	- -	0,50 -	110 -
		ШТ								
25	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	0,66	-	8	4	-	0,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,34	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	4,00	0,40	-	2	1	-	0,40	2
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-62-1	-УСТАНОВКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВЕСОМ ДО 1Т	4,00	24,80	5,50	99	49	22	22,00	88
		ШТ		12,30	2,13			9	2,75	11
		ШИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ НН,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 4 ШКАФОВ ТИПА РТ30-81:								
28	1517-1117	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА РТ 30-63 1925Х600Х430ММ=РТ30-69 ТУ 16-536.023-75	4,00	52,92	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-571-3	-ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	2,40	10,60	1,52	25	12	3	8,00	19
		М		4,95	0,59			1	0,76	2
30	15-04 15-17 СБ.8 НАБОРОМ	-БЛОК БОЗ8103-40706	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8302-40776	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
34	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8507-37706	1,00	106,92	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	6,94	-	7	4	-	5,87	6
		ШТ		3,67	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8107-40706	3,00	149,04	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3,00	7,32	-	22	10	-	5,33	16
		ШТ		3,33	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8510-37706	1,00	157,68	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	16,56	-	17	10	-	15,52	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				9,70	-			-	-	-
40	ТО ЖЕ	-БЛОКИ Б035423-2074Б,2674Б	4,00	87,48	-	350	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
41	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4,00	6,96	-	28	16	-	6,54	26
		шт								
				4,09	-			-	-	-
42	ТО ЖЕ	-БЛОКИ Б035115-2074Б,2274Б,2674Б,3074Б	5,00	66,96	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
43	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,46	32
		шт								
				4,04	-			-	-	-
44	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	16,00	1,62	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
45	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	4,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
46	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ К1163	0,36	1,89	0,39	1	-	-	2,00	1
				1,20	0,15			-	0,19	-
		100шт								
47	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1161	0,60	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100м								
48	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,1КГ	0,20	32,50	2,20	7	3	-	25,00	5
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100шт								
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,5КГ	0,85	27,80	1,90	24	13	1	25,00	21
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100шт								
50	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,20	1,12	0,01	1	-	-	2,00	-
				1,87	-			-	-	-
		100шт								
51	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,30	448,20	3,48	134	4	1	24,00	7
				13,60	1,38			-	1,78	1
		100м2								
52	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,27	123,20	39,20	33	7	11	49,00	13
				27,20	11,40			3	14,71	4
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,38	108,00	36,00	41	13	14	61,00	23
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			4	12,69	5
		Т								
54	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
55	Ц8-505-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КРПТ СВОБОДНО	0,50	11,60	0,16	6	1	-	5,00	3
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
56	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3Х4+1Х2,5 ПО ФЕРМЕ	0,30	69,00	28,20	21	8	9	44,00	13
		100М		26,00	8,88			3	11,46	3
57	Ц8-149-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ААШВ В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,05	12,80	0,65	1	-	-	16,00	1
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
58	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	12,80	0,65	1	1	-	16,00	2
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
59	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,55	6,02	2,85	3	2	1	5,00	3
		100М		2,90	0,87			-	1,12	1
60	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	13,40	20,60	0,48	276	116	7	15,00	201
		100М		8,62	0,19			3	0,25	3
61	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,55	48,20	12,70	74	28	19	31,00	48
		100М		18,20	4,04			6	5,21	8
62	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,25	68,00	28,20	17	6	7	44,00	11
		100М		25,00	8,88			2	11,46	3
63	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	29,90	5,65	1	1	-	30,00	1
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
64	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	7,24	0,13	4	3	-	10,00	5
		100М		5,83	0,05			-	0,06	-
65	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,05	19,40	0,39	1	-	-	15,00	1
		100М		8,71	0,16			-	0,21	-
66	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,10	28,10	0,30	3	1	-	23,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 70ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН								
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
67	Ц8-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КБ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	6,00	2,21	-	18	17	-	3,00	24
				2,14	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	3,55	-	21	6	-	2,00	12
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	28,00	0,49	-	14	6	-	1,00	28
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	8,00	0,81	-	6	3	-	1,00	8
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	8,00	0,58	-	5	2	-	1,00	8
				0,26	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	48,00	1,33	-	64	22	-	1,00	48
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	24,00	1,61	-	39	11	-	1,00	24
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	64,00	2,17	-	139	32	-	1,00	64
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	34,30	0,39	0,01	13	1	-	0,10	3
				0,04	-			-	-	-
		КГ								
76	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	32,00	0,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-488-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-488-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	2,00	1,53	-	3	1	-	1,00	2
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
79	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 162ММ2	0,50	27,00	0,90	14	3	-	12,00	6
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
80	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
				3,20	0,10			-	0,13	-
		10ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
82	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,65	51,80	1,60	34	10	1	26,00	17
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
83	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1,00	21
		ШТ		0,94	-			-	-	-
84	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,44	-			-	-	-
85	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	4,00	2,62	0,04	10	6	-	2,00	8
		ШТ		1,59	-			-	-	-
86	Ц8-481-22	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,8Т	4,00	2,97	0,04	12	8	-	3,00	12
		ШТ		1,91	-			-	-	-
87	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,29	377,00	4,70	109	10	1	61,00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5276	689	108		1185
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3432	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			50	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			3653	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1844	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			950	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	723	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ.			-	826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
88	С151-850	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В БРОНЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,10	1740,00 - -		174	-	- - -	-	-
89	С151-1261 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 +1Х35 1000М	0,03	2256,00 - -		68	-	- - -	-	-
90	С151-1260 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70 +1Х25 1000М	0,08	1836,00 - -		147	-	- - -	-	-
91	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М	0,02	2250,00 - -		45	-	- - -	-	-
92	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,04	1880,00 - -		75	-	- - -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:3Х95								
		1000М								
93	С151-1204	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДБУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х70	0,04	1160,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	С151-1097 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 +1Х16	0,05	1044,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
95	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2,5	0,25	272,40	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
96	С151-1091 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 +1Х1,5	0,40	229,20	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
97	С151-1098	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50	0,03	1100,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
98	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,10	870,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
99	С151-1080	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,06	533,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25 1000М								
100	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	190,00 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
101	С151-1541 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 +1Х1,5 1000М	0,01	333,60 - -	-	2	-	- - -	- - -	- - -
102	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,22	195,00 - -	-	43	-	- - -	- - -	- - -
103	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,09	367,00 - -	-	33	-	- - -	- - -	- - -
104	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4 1000М	0,09	256,00 - -	-	23	-	- - -	- - -	- - -
105	113-3020-5 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26,1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	5,00	0,26 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
106	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	5,00	1,51 - -	-	8	-	- - -	- - -	- - -
107	С159-549	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ75 10М	0,50	12,10 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
108	241649-1055 К=1,089	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-50=Р3-Ц-Х 1000М	0,01	838,53 - -	-	8	-	- - -	- - -	- - -
109	2405-11055 К=1,073	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657У2 ШТ	1,00	14,38 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -
110	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,04	289,44 - -	-	10	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
111	2405-1696 К=1,072	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,06	139,36	-	8	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
112	2405-1863 К=1,072	-СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,04	428,80	-	15	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
113	2405-1862 К=1,072	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	337,68	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
114	2405-1861 К=1,072	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,02	235,84	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
115	2405-1855 К=1,072	-СТОЙКИ=К120У3 ТУ36-1454-78	20,00	1,45	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	2405-1856 К=1,072	-СТОЙКИ=К121У3 ТУ36-1454-78	20,00	0,86	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1684 К=1,072	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,02	10,08	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-11334 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ20-П2У3 ШТ	60,00	1,98	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	2405-11339 К=1,072	-ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3 ШТ	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	2405-11344 К=1,072	-ПРУЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ НЛ-ПРУ3	2,10	49,74	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
121	2405-11337 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3 ШТ	36,00	2,36	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	2405-11001 К=1,109	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ=КВЭ-3Х35-12У3 КОМПЛ	8,00	6,65	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	3,00	1,63	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	2405-1012 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	2405-1018 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1086У3 ТУ36-1684-78	2,00	3,92	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1449	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1449	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1448	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1564	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1564	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е1-936 К=0,8 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	92,92 92,92	-	19	19	-	184,00	37
127	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	-	9	9	-	99,30	20
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. РУБ.			28	28	- -		57 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			28	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	28	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. РУБ.			6753	717	108 34		1242 45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3432	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			58	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			97	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			42	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3653	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3293	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			958	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	723	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1448	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			604	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	183	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			308	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4205	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	855	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА,

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-ЭМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ,ВАРИАНТ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100А0 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН СЖЬЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,938 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1339 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,855 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СБШАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	СБШАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СБШАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	СКЦ3 П.2-1800	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г8507-54У3	2,00	605,44	-	1211	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	28,08	1,16	56	24	2	19,38	39
		ШТ		12,11	0,44			1	0,57	1
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТСТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	2,00	1,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
5	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТСТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78								
		шт								
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3		1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
7	СКЦ3 П.3-46	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУС8115-6600Б-5400	1,00	270,76	-	271	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
8	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,30	3
		шт		2,06	-			-	-	-
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000х800мм	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		шт								
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЩИКА ТИПА ЯАН2607-4174(2шт):								
10	Ц8-574-24	-АВТОМАТ А3716ФУ3	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		шт		0,96	-			-	-	-
11	Ц8-574-46	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА6102	2,00	1,95	-	4	2	-	1,00	2
		шт		0,90	-			-	-	-
12	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-0,66-5-1-200/5У3	2,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		шт		0,13	-			-	-	-
13	Ц8-574-54	-АМПЕРМЕТР НА 200А	2,00	0,46	-	1	1	-	0,50	1
		шт		0,32	-			-	-	-
		ШКАФ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА ВТЕ-320/48Т-6(4шт):								
14	Ц8-571-3	-УСТАНОВКА ШКАФА РАЗМЕРОМ 1900Х800Х800	3,20	10,60	1,52	34	16	5	8,00	26
		м		4,95	0,59			2	0,76	2
15	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	12,00	1,19	-	14	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
		шт								
16	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	1,23	-	5	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		шт								
17	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	12,00	1,14	-	14	9	-	1,00	12
				0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А							
		ШТ								
18	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	4,00	4,82 1,91	-	19	8	- -	3,00 -	12 -
		ШТ								
19	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	24,00	0,16 0,10	-	4	2	- -	0,20 -	5 -
		ВЫВОД								
20	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	36,00	0,51 0,13	-	18	5	- -	0,20 -	7 -
		ШТ								
21	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	4,00	1,09 0,61	-	4	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
22	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	12,00	0,46 0,32	-	6	4	- -	0,50 -	6 -
		ШТ								
23	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ДЕБЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ	4,00	1,09 0,61	-	4	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
24	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	220,00	0,55 0,33	-	121	73	- -	0,50 -	110 -
		ШТ								
25	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	0,66	-	8	4	-	0,40	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,34	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	4,00	0,40	-	2	1	-	0,40	2
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-62-1	-УСТАНОВКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВЕСОМ ДО 1Т	4,00	24,80	5,50	99	49	22	22,00	88
				12,30	2,13			9	2,75	11
		ШТ								
		ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ НЕ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 4 ШКАФОВ ТИПА РТ32-81:								
28	1517-1117	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА РТ 32-65 1925Х600Х430ММ=РТ30-65 ТУ 16-536.023-75	4,00	52,92	-	212	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-571-3	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	2,40	10,60	1 52	25	12	3	8,00	19
				4,95	0,59				0,76	2
		Ч								
30	15-04 15-17 СБ.8 НАБОРОМ	-БЛОК БОЗ8103-4070Б	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8302-4077Б	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
34	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8507-3770Б	1,00	106,92	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	6,94	-	7	4	-	5,87	6
		ШТ		3,67	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8107-4070Б	3,00	149,04	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3,00	7,32	-	22	10	-	5,33	16
		ШТ		3,33	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-БЛОК БОЗ8510-3770Б	1,00	157,68	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	16,56	-	17	10	-	15,52	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		9,70	-			-	-	-
40	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО35423-20745,26745	4,00	87,48	-	350	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	4,00	6,96	-	28	16	-	6,54	26
		ШТ		4,09	-			-	-	-
42	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО35115-20745,22745,26745,3074 5	5,00	66,96	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,46	32
		ШТ		4,04	-			-	-	-
44	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	16,00	1,62	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	4,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ К1163	0,36	1,89	0,39	1	-	-	2,00	1
				1,20	0,15			-	0,19	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1161	0,60	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
48	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,20	32,50	2,20	7	3	-	25,00	5
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,8	27,80	1,90	24	13	1	25,00	21
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
50	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,20	1,12	0,01	1	-	-	2,00	-
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
51	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,30	448,00	3,40	134	4	1	24,00	7
				13,60	1,38			-	1,78	1
		100М2								
52	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,27	123,00	39,20	33	7	11	49,00	13
				27,20	11,40			3	14,71	4
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,38	108,00	36,00	41	13	14	61,00	23
		Т		34,30	9,84			4	12,69	5
54	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
55	Ц8-505-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КРПТ СВОБОДНО	0,50	11,60	0,16	6	1	-	5,00	3
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
56	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3Х4+1Х2,5 ПО ФЕРМЕ	0,30	69,00	28,20	21	8	9	44,00	13
		100М		26,00	8,88			3	11,46	3
57	Ц8-149-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ААШВ В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,05	12,80	0,65	1	-	-	16 00	1
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
58	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,10	12,80	0,65	1	1	-	16,00	2
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
59	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД СДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,55	6,02	2,85	3	2	1	5,00	3
		100М		2,90	0,87			-	1,12	1
60	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	13,40	20,60	0,48	276	116	7	15,00	201
		100М		8,62	0,19			3	0,25	3
61	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,55	48,00	12,70	74	28	19	31,00	48
		100М		18,20	4,04			6	5,21	8
62	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,25	68,00	28,20	17	6	-	44,00	11
		100М		25,00	8,88			2	11,46	3
63	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	29,90	5,65	1	1	-	30,00	1
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
64	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	7,24	0,13	4	3	-	10,00	5
		100М		5,83	0,05			-	0,06	-
65	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,05	19,40	0,39	1	-	-	15,00	1
		100М		8,71	0,16			-	0,21	-
66	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,10	28,10	0,30	3	1	-	23,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 70ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН								
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
67	Ц8-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАГРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	8,00	2,21	-	18	17	-	3,00	24
				2,14	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	6,00	3,55	-	21	6	-	2,00	12
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	28,00	0,49	-	14	6	-	1,00	28
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	8,00	0,81	-	6	3	-	1,00	8
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	8,00	0,58	-	5	2	-	1,00	8
				0,26	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	48,00	1,33	-	64	22	-	1,00	48
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	24,00	1,61	-	39	11	-	1,00	24
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	64,00	2,17	-	139	32	-	1,00	64
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	34,30	0,39	0,01	13	1	-	0,10	3
				0,04	-			-	-	-
		КГ								
76	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	32,00	0,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-488-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	8,00	0,83	-	7	3	-	1,00	8
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-488-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	2,00	1,53	-	3	1	-	1,00	2
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
79	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	2,50	27,00	0,90	14	3	-	12,00	6
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
80	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
82	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,65	51,80	1,60	34	10	1	26,00	17
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
83	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЬ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ГОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	21,00	1,38	0,04	29	20	1	1 00	21
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЬ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ГОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
				1,44	-			-	-	-
		ШТ								
85	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЬ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ГОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2,5Т	4,00	2,62	0,04	10	6	-	2,00	8
				1,59	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-481-22	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГАДКУ МАШИНЬ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ГОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,8Т	4,00	2,97	0,04	12	8	-	3,00	12
				1,91	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,29	377,00	4,70	109	10	1	61 00	18
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5276	689	108		1185
				РУБ.				34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3432	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		50	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		97	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3653	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1844	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			950	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	723	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	826	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
88	С151-941	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ АААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,10	2150,00	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	С151-1261 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 +1Х35 1000М	0,03	2256,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	С151-1260 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70 +1Х25 1000М	0,08	1836,00	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
91	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М	0,02	2250,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,04	1880,00	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:3х95								
		1000м								
93	С151-1204	-кабели силовые на напряжение 1000в двужильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением,мм2:2х70	0,04	1160,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
94	С151-1097 К=1,2	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х35 +1х16	0,05	1044,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
95	С151-1092 К=1,2	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х4 +1х2,5	0,25	272,40	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
96	С151-1091 К=1,2	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х2,5 +1х1,5	0,40	229,20	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
97	С151-1098	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х50	0,03	1100,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
98	С151-1097	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВГ,с числом жил и сечением мм2:3х35	0,10	870,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м								
99	С151-1080	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с	0,06	533,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25 1000М								
100	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,02	190,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
101	С151-1541 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 +1Х1,5 1000М	0,01	333,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,22	195,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
103	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,09	367,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4 1000М	0,09	256,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
105	113-3020-5 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26.1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	5,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
106	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	5,00	1,51	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	С159-549	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ75 10М	0,50	12,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	241649-1055 К=1,089	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-50=Р3-Ц-Х 1000М	0,01	838,53	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109	2405-11055 К=1,073	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657У2 ШТ	1,00	14,38	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
110	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,04	289,44	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
111	2405-1695	-ПОЛКИ=К1161У3	0,06	139,36	-	8	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
112	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,04	428,80	-	15	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
113	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,01	337,68	-	2	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
114	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,02	235,84	-	6	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
115	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3	20,00	1,45	-	29	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1454-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
116	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3	20,00	0,86	-	17	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1454-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3	0,02	10,88	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-11334	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ20-П2У3	60,00	1,98	-	119	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ								
				-	-			-	-	-
119	2405-11339	-ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ								
				-	-			-	-	-
120	2405-11344	-ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ	2,10	49,74	-	5	-	-	-	-
	К=1,072	НЛ-ПРУ3								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
121	2405-11337	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3	36,00	2,36	-	85	-	-	-	-
	К=1,072	ШТ								
				-	-			-	-	-
122	2405-11001	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ	8,00	6,65	-	53	-	-	-	-
	К=1,109	ЭПОКСИДНЫЕ=КВЭ-3Х35-10У3								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
123	С156-82	-КОРОБКА	3,00	1,63	-	5	-	-	-	-
		ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/,996У3								
		ШТ		-	-			-	-	-
124	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
	К=1,089	ТУ36-1684-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
125	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3	2,00	3,92	-	8	-	-	-	-
	К=1,089	ТУ36-1684-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1490	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1490	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1489	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1608	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1608	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е1-936 К=0,8 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	92,92 92,92	-	19	19	- -	184,00 -	37 -
127	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	-	9	9	- -	99,30 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			28	28	-		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6794	717	108		1242
			РУБ.					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3432	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			50	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3653	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			950	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	723	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1489	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	826	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	855	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-30

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 330 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,212 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЬ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЬ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	СКЦЭ П.2-1927	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3002-21У3 ШТ	1,00	80,24 / -	- / -	80	-	- / -	- / -	- / -
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1,00	6,55 / 2,69	0,79 / 0,28	7	3	1 / -	4,30 / 0,36	4 / -
3	СКЦЭ П.2-1951	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3014-21У3 ШТ	1,00	145,96 / -	- / -	146	-	- / -	- / -	- / -
4	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШТ	1,00	10,15 / 4,76	0,79 / 0,28	10	5	1 / -	7,62 / 0,36	8 / -
5	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,0.	179,00 / 94,30	3,20 / 1,16	2	1	- / -	159,00 / 1,50	2 / -
6	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,16	23,80 / 15,80	0,04 / 0,02	4	3	- / -	28,00 / 0,03	4 / -
7	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,08	30,00 / 19,50	1,13 / 0,11	2	2	- / -	34,00 / 0,14	3 / -
8	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,01	25,10 / 17,10	0,04 / 0,02	1	-	- / -	31,00 / 0,03	- / -
9	Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО	0,15	280,30 / 59,90	58,40 / 18,20	42	9	9 / 3	103,00 / 23,48	15 / 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
		100шт								
10	Ц8-684-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,06	93,77	24,50	6	2	1	61,00	4
	Т.Ч. П.4	100шт		---	---			---	---	---
	К=1,04			35,57	7,72			-	9,96	1
11	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,06	129,16	34,90	8	3	2	97,00	6
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО		---	---			---	---	---
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		56,06	11,10			1	14,32	1
		100шт								
12	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,30	169,73	50,50	51	21	15	122,00	37
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО		---	---			---	---	---
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		71,03	16,00			5	20,64	6
		100шт								
13	Ц8-419-1	-ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	0,12	36,62	20,20	4	2	3	27,00	3
	Т.Ч. П.4	ЗАКРЫТЫЙ НА УСТАНОВЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
	К=1,04	КОНСТРУКЦИЯХ		16,12	6,47			1	8,35	1
		100м								
14	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		т		---	---			---	---	---
				33,30	1,41			-	1,82	-
15	Ц8-486-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	45,00	4
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		---	---			---	---	---
				23,20	9,73			1	12,55	1
		100м								
16	Ц8-489-3	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3х2,5 В ТРУБЕ	0,10	9,29	4,84	1	-	-	7,00	1
		100м		---	---			---	---	---
				4,10	1,46			-	1,88	-
17	Ц8-489-1	-ЗАРЯДКА КРОНШТЕЙНОВ ПЕРВЫМ ПРОВОДОМ АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5КВ.ММ	0,20	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
				---	---			---	---	---
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100м								
18	Ц8-489-11	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИМ	0,20	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100м		---	---			---	---	---
				1,14	-			-	-	-
19	Ц8-488-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	3,00	60,80	22,80	182	70	68	41,00	123
				---	---			---	---	---
				23,40	8,40			25	10,84	33
		100м								
20	Ц8-488-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,60	68,00	28,20	41	15	17	44,00	26
				---	---			---	---	---
				25,00	8,80			5	11,46	7
		100м								
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	48,00	12,70	24	9	6	31,00	16
				---	---			---	---	---
				18,20	4,84			2	5,21	3
		100м								
22	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
				---	---			---	---	---
				0,46	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			627	149	125		262
			РУБ.					43		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	192	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
23	1507-1137 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4	30,00	17,20	-	516	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1507-1138 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА =ЛСП06-2Х80	6,00	21,64	-	130	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
25	1507-1197 ДОП.15 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11,100-231У3,НСП 11.100-331У3	4,00	5,84	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА =НСП02-100	11,00	10,17	-	112	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	6,00	2,60	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,20	7,20	-	45	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	1,40	8,39	-	12	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА ВОС-220	7,60	1,42	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	2,30	1,02	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-214	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	3,00	2,48	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-309	-ЛАМПЫ МО36-60	0,40	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
34	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-02-6/220	16,00	0,96	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	8,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА Рш-Ц-20-0-01-10/220	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С151-1095 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 +1Х10	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2,5	0,06	272,40	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,30	166,00	-	50	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,04	28,40	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
43	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШОС-80 НА ТОК 16А:								
44	2405/33-24 67	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У1900У3	16,00	3,55	-	57	-	-	-	-
	К=1,076	СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
45	2405/33-24 81	-СОЕДИНИТЕЛЬ У1907У3	0,02	315,81	-	5	-	-	-	-
	К=1,076	1000ШТ		-	-			-	-	-
46	2405/33-24 77	-ШТЕПСЕЛЬ У1918У3	30,00	1,12	-	34	-	-	-	-
	К=1,076	ШТ		-	-			-	-	-
47	2405/33-24 75	-СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У1914У3	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
	К=1,076	СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
48	2405/33-24 78	-КРЮК ЗАКЛАДНОЙ У1922	0,06	62,46	-	4	-	-	-	-
	К=1,076	1000ШТ		-	-			-	-	-
49	2405/33-24 76	-ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ У1917У3	2,00	0,37	-	1	-	-	-	-
	К=1,076	ШТ		-	-			-	-	-
50	2405/33-24 80	-ЗАКРЕП ПОТОЛОЧНЫЙ У1925У3	0,06	242,42	-	15	-	-	-	-
	К=1,076	1000ШТ		-	-			-	-	-
51	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1144	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1144	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1142	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1234	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1234	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1771	149	125		262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					43		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1545	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	192	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2047	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-

СОСТАВИЛ — БЕЗДЕТНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: — ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-СС

НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЦ-100АО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1.201 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 131 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,097 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1602-20161	-КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ РИФ К1151-5	1,00	700,00	-	700	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
2	Ц10-116-1	-КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ 20 НОМЕРОВ	1,00	13,10	-	13	12	-	19,00	19
				12,30	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,60	-	6	5	-	8,00	8
				5,30	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
				6,67	-			-	-	-
		ШТ								
5	84-01-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ=ТАЙГА-304	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
7	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	7,00	0,40	-	3	2	-	0,60	4
		ШТ		0,34	-			-	-	-
8	Ц8-591-6	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ РШО-1	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
9	Ц10-972-18	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	5,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
10	Ц10-52-3	-ВКЛЮЧЕНИЕ КОНЦОВ КАБЕЛЯ В КОРОБКУ	0,10	8,26	-	1	1	-	12,00	1
		10КОНЦ		7,83	-			-	-	-
11	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ТУ 25-05-1674-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-105-1	-МОНТАЖ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
13	1605-1127	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ГЕРКОНОВОЕ=РЭС44	1,00	2,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц10-39-3	-МОНТАЖ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
15	1602-30065	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ =ИПР	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц10-743-12	-МОНТАЖ	1,00	3,91	-	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,79	-			-	-	-
17	3609-10130	-РЕЗИСТОР ТИПА МЛТ-0,5-2 1КОМ+-5ПРОЦ	4,00	0,01	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	4,00	0,14	-	1	1	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
19	1602-30125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	4,00	37,00	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПО АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	0,97	-	4	4	-	1,00	4
				0,88	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
22	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
23	Ц20-55-1	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ:НИЗКОВОЛЬТНОЕ, С ОДНИМ ЭЛЕКТРОДОМ	2,00	2,80	-	6	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
24	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
		ШТ		2,33	0,22			-	0,28	-
25	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,05	31,60	5,97	2	1	-	35,00	2
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
26	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,70	11,20	-	8	8	-	19,00	13
		100М		10,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,20	61,74 24,34	22,80 8,40	12	5	5 2	41,00 10,84	8 2
28	Ц10-972-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ М ЖЕЛОБА	6,00	0,87 0,19	0,06 0,02	5	1	- -	0,40 0,03	2 -
29	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ ШТ	2,00	6,15 2,75	0,74 0,24	12	6	1 -	4,00 0,31	8 1
30	Ц10-972-16	-ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ М ЖЕЛОБА	2,00	2,45 1,33	0,41 0,13	5	3	1 -	2,00 0,17	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1027	85	7		125
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			904	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
31	170328-1053-4 4.2 К=1,08	-АСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В4С1-М2ПВ-24Р-300 -323К ШТ	1,00	11,88 -	- -	12	-	- -	- -	- -
32	170328-1050-4 4.2 К=1,08	-АСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=В4С1-М2ПВ-24-400- 302К ШТ	1,00	11,88 -	- -	12	-	- -	- -	- -
33	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	7,00	0,14	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
34	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
35	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР.10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
36	С152-489	-ПРОВОД АТРП 1Х2Х0,5	0,04	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,01	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
38	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
39	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,01	45,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
40	ДОП.54 15-09 Т.7-105 К=1,116	-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТРВ СЕЧ.1Х2Х0,5	2,02	18,97	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1061	85	7		125
			----					---		---
			РУБ.					2		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			904	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-СС

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4КЧ-100АО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 400М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1504-4236	-ПУСКАТЕЛЬ НЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 3808-23А,6608-14А=ПМЕ-222 ГОСТ 5.3.16.76	1,00	8,60	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
3	1504-18233	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ212-1	3,00	1,04	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	СПР.6 К=0,991									
4	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
				1,09	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
6	Ц8-604-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,04	93,77 35,57	24,50 7,72	4	1	1 -	61,00 9,96	2 -
7	Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,50	61,74 24,34	22,80 8,40	31	12	11 4	41,00 10,84	20 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			60	18	12		32
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
8	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,05	191,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
9	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	4,00	1,91 -	- -	8	-	- -	- -	- -
10	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60 10ШТ	0,40	1,53 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			79	18	12		32
			----					---		---
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

СВОДКА ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ № I-А

на автоматизацию компрессорной станции 4КЦ-I000А

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 8,39 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2,07 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата I,30 тыс.руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	№ I-А-I	Собственно компрессорная станция	-	4,36	3,67	-	8,04	I,95	I,23
2	№ 2-А	Сантехнические установки	-	0,29	0,05	-	0,35	0,I2	0,07
		Итого по компрессорной станции	-	4,65	3,72	-	8,39	2,07	I,30

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела автоматизации В.Н.Христофоров

/Составила руководитель группы Н.П.Колбеко

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-7787(8)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-А

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СОБСТВЕННО КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 4КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 400КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1949 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,232 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
		КОМПРЕССОР N1(2,3,4)								
1	1784/49-11 989	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГГ-100	12,00	32,50	-	390	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	12,00	1,04	-	12	12	-	2,00	24
				1,02	-			-	-	-
		МТ								
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	3,84	5,58	0,03	21	5	-	2,00	8
				1,32	-			-	-	-
		10М								
4	1784/26-11 236	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-8879-01 5Ц2.821.446-49	4,00	3,60	-	14	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
5	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	4,00	0,43	-	2	2	-	1,00	4
				0,42	-			-	-	-
		МТ								
6	17142-3918-23	-МОСТ УРАВНОВЕШЕННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ =КПМ1-546	4,00	245,00	-	980	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	4,00	4,25	-	17	17	-	6,00	24
				4,17	-			-	-	-
		МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	4,00	7,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
10	1704-20478	-ТЯГОНАПОРОМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ2.4000 ТУ25-11-935-78	4,00	10,10	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	4,00	0,67	-	3	3	-	1,00	4
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
		КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ								
12	1704/26-11 238	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01 5Ц2821.446-51	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,43	-	1	-	-	1,00	1
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
14	1701-3226	-ЛОГОМЕТР=М69000	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
15	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	1,28	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ								
				1,25	-			-	-	-
16	1704-20082	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-181071-78	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,80	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	-			-	-	-
18	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	1,00	7,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,27	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
20	1704-50528	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=ДД-П ТУ25-02-161384-78	1,00	18,50	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	1,78	0,04	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
22	1784/33-28 875	-МАНОМЕТР ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МПЭ-ЧИ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-93-8	-МАНОМЕТР ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ	1,00	1,46	-	1	1	-	2,00	2
				1,43	-			-	-	-
		ШТ								
24	17142-4032-45	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-061	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1	2,00	4,07	-	8	8	-	6,00	12
				3,99	-			-	-	-
		ШТ								
26	1784-20527	-ДИФМАНОМЕТР-РАСХОДОМЕР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С МАГНИТНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ=ДМЭР ТУ25-02-101107-77	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц11-249-2	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	5,21	0,22	5	3	-	6,00	6
				3,42	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
28	1784-20789	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц11-140-6	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:300	1,00	15,40	0,12	15	3	-	5,00	5
				2,98	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ								
30	170648-1372	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104	4,00	0,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
32	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
33	15041-1823 8 СПР6 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3 ШТ	8,00	2,82	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	8,00	1,99	0,05	16	9	-	2,00	16
				1,09	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
35	15041-1823 7	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2	5,00	2,13	-	11	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
	СПР6 К=0,991			-	-			-	-	-
36	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		ШТ		---	---			---	---	---
				1,09	0,01			-	0,01	-
37	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,11	377,00	4,70	41	4	-	61,00	7
		Т		---	---			---	---	---
				33,30	1,41			-	1,82	-
38	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,07	377,00	4,10	26	2	-	41,00	3
		Т		---	---			---	---	---
				24,90	1,02			-	1,32	-
39	Ц8-147-2	-МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА №П60Х35(42ШТ)	0,22	391,00	4,10	86	8	1	60,00	13
		Т		---	---			---	---	---
				36,90	1,02			-	1,32	-
40	Ц8-147-3	-МОНТАЖ УГОЛКА УП35Х35(43ШТ)	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
		Т		---	---			---	---	---
				24,90	1,02			-	1,32	-
41	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА №П32Х16(6ШТ)	0,02	377,00	4,10	8	-	-	41,00	1
		Т		---	---			---	---	---
				24,90	1,02			-	1,32	-
42	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	152,00	0,49	-	74	33	-	1,00	152
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,22	-			-	-	-
43	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	8,00	0,81	-	6	3	-	1,00	8
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,40	-			-	-	-
44	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	12,00	1,02	-	12	6	-	1,00	12
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,52	-			-	-	-
45	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,68	5,69	-	15	14	-	8,00	21
		100ШТ		---	---			---	---	---
				5,15	-			-	-	-
46	Ц10-50-9	-ПРИПАЙКА ИЛИ ОТПАЙКА ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В СХЕМАХ ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ	3,11	2,01	-	6	6	-	3,00	9
		100ЖИЛ		---	---			---	---	---
				1,82	-			-	-	-
47	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	58,00	0,54	-	31	31	-	1,00	58
		1ВВОД		---	---			---	---	---
				0,53	-			-	-	-
48	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	6,00	1,05	-	6	6	-	1,00	6
		1ВВОД		---	---			---	---	---
				1,03	-			-	-	-
49	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С	0,00	0,13	-	1	1	-	0,20	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ								
		1ВВОД		0,13	-			-	-	-
50	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,70	10,25	0,27	7	5	-	11,00	8
	Т.Ч. П.4	ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
	К=1,04	1М ДО:1КГ		6,49	0,10			-	0,13	-
		100М								
51	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,13	48,73	12,70	6	2	2	31,00	4
	Т.Ч. П.4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	К=1,04	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,93	4,04			1	5,21	1
		100М								
52	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	1,00	20,94	0,48	21	9	-	15,00	15
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ								
		ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		8,96	0,19			-	0,25	-
		100М								
53	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,90	13,19	0,43	12	7	-	13,00	12
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И								
	К=1,04	ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ								
		ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М								
		ДО:2КГ		7,62	0,17			-	0,22	-
		100М								
54	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ В КАНАЛЕ ПО ЛОТКАМ	10,63	20,60	0,48	219	92	5	15,00	159
		100М								
				8,62	0,19			2	0,25	3
55	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО	1,55	6,25	-	10	8	-	8,00	12
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В								
		ЩИТАХ:ШКАФНЫХ		5,45	-			-	-	-
		100М								
56	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	1,45	4,97	2,33	7	4	3	4,80	6
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ								
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2		2,45	0,71			1	0,92	1
		100М								
57	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	21,20	1,26	-	27	25	-	2,00	42
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
58	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,50	54,93	23,10	27	12	12	43,00	22
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО								
	К=1,04	25ММ		24,13	9,73			5	12,55	6
		100М								
59	Ц8-406-6	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ В	0,03	29,90	5,65	1	-	-	30,00	1
		БОРОЗДЕ,ДУ26								
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
60	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,36	35,38	12,20	13	5	4	26,00	9
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	К=1,04	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,98	3,85			1	4,97	2
		100М								
61	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	0,92	50,51	19,20	46	17	18	32,00	29
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	К=1,04	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		18,51	6,87			6	7,83	7
		100М								
62	Ц8-408-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,16	32,37	7,54	5	2	1	16,00	3
	Т.Ч. П.4	РЗ-Ц-Х-20								
	К=1,04	100М		9,63	2,28			-	2,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-488-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА Р3-Ц-Х-15 100М	0,22	32,37 9,63	7,54 2,28	7	2	2 1	16,00 2,94	4 1
64	Ц12-523-5	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ М	19,00	0,17 0,14	0,01 -	3	3	- -	0,20 -	4 -
65	Ц12-523-6	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	45,00	0,22 0,19	0,02 -	10	9	1 -	0,30 -	14 -
66	Ц12-523-5	-ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНП8Х1,6 М	35,00	0,17 0,14	0,01 -	6	5	- -	0,20 -	7 -
67	Ц12-522-5	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ М	61,00	0,20 0,17	0,02 -	12	10	1 -	0,30 -	18 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3586	413	50		880
			РУБ.					17		21
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2588	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			38	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			72	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			25	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2754	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			918	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			452	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	430	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			350	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			99	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1367	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		848
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	487	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			4121	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		848
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	487	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩАЯ АППАРАТУРА									
68	1517/7-118 17	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ ЩПК-3Л-1-888 ШТ	1,00	38,88 -	- -	39	-	- -	- -	- -
69	Ц11-685-2	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР, ММ:2200Х800Х600,2200Х1000Х600 ШТ	1,00	3,20 2,95	0,27 0,11	3	3	- -	5,00 0,14	5 -
70	1517/7-118	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ	2,00	59,40	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19		ШПК-ЗЛ-I-600								
		ШТ		-	-			-	-	-
71	Ц11-685-1	-ШИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600	2,00	2,79	0,26	6	5	-	4,00	8
		ШТ		2,48	0,10			-	0,13	-
72	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯШИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	3,00	4,97	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
73	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=СТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	260,00	0,32	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц11-706-1	-ЭЛЕМЕНТ ЗАКЛАДНОЙ /ПЛАСТИНА С ДВУМЯ АНКЕРАМИ/	6,00	0,82	-	5	4	-	1,00	6
		ШТ		0,73	-			-	-	-
75	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТСТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	6,00	0,86	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	6,00	1,35	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
78	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	5,00	2,38	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	5,00	1,35	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	30,00	0,43	-	13	5	-	0,30	9
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75	5,00	3,56	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	5,00	2,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
83	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	60,00	0,43	-	26	11	-	0,30	18
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
84	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	2,00	5,51	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЯ=УП-5300,ПКУ,ПМО	2,00	5,35	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	48,00	0,43	-	21	9	-	0,30	14
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
87	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	3,00	1,57	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
88	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
89	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	3,00	0,23	-	1	-	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
90	1504-6074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	3,56	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-60/Н2 М3Б ОСТ 16 0.526.001-77								
		ШТ		-	-			-	-	-
91	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,56	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
		ШТ		0,16	-			-	-	-
93	1517/22-25 20	-ЩИТОК ПИТАНИЯ ЭШП-2М	7,00	8,96	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	14,00	0,28	-	4	2	-	0,30	4
		ШТ		0,16	-			-	-	-
95	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	0,66	-	5	2	-	0,40	3
		ШТ		0,34	-			-	-	-
96	1507-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-01	21,00	1,73	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	21,00	0,81	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	21,00	0,55	-	12	7	-	0,50	11
		ШТ		0,33	-			-	-	-
99	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	4,20	1,51	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ-323221=	8,00	1,51	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У	8,00	0,81	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ		-	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
103	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ 321221=	8,00	1,51	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,81	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
105	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
106	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
109	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-862203=	18,00	4,97	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	18,00	4,85	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		- -				- -	- -	- -
		ШТ								
111	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	18,00	1,19 0,73	- -	21	13	- -	1,00 -	18 -
		ШТ								
112	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-068003=	2,00	4,97 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ШТ								
113	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,05 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		ШТ								
114	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
115	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-062003=	4,00	4,97 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ШТ								
116	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	4,05 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		ШТ								
117	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19 0,73	- -	5	3	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
118	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-064003=	1,00	4,97 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
119	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,05 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
120	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	1504/28-13 333	-РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ РТД-12	1,00	36,18	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
124	1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС43-32УХЛ4=	2,00	23,22	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,05	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
127	1505-11047	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,16 У3	1,00	0,86	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	1517-1460-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А=	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,13	-			-	-	-
130	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-060203=	1,00	4,97	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,05	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ							
		ШТ								
133	1504-15232	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ=СВ-4М ТУ 25-02-530 454-77	1,00	6,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	1517-1483-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ИСТОЧНИК СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ	1,00	1,46	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
135	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
136	3609-10464	-РЕЗИСТОР ПЭВ-20	17,00	0,18	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
137	1517-1421-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБКАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ	17,00	0,65	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
138	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	17,00	0,55	-	9	6	-	0,50	8
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
139	1504-17085	-РОЗЕТКА РШ-П-2-0=	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
140	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
141	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
142	3609-10457	-КАТУШКА ПОДГОНОЧНАЯ КП1-7,5	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
143	1517-1421-1	-РЕЗИСТОРЫ	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,МОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ		-	-			-	-	-
		ШТ								
144	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1034	85	-		129
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			879	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			918	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	85	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО С КОМПРЕССОРОМ								
145	Ц11-13-2	-МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	40,00	0,43	-	17	17	-	1,00	40
		ШТ		0,42	-			-	-	-
146	Ц11-34-1	-МОНТАЖ ЛОГОМЕТРА Ш69000	4,00	1,28	-	5	5	-	2,00	8
		ШТ		1,25	-			-	-	-
147	Ц11-6-2	-МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТПП2-В	8,00	1,66	-	13	13	-	3,00	24
		ШТ		1,63	-			-	-	-
148	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,28	5,58	0,03	7	2	-	2,00	3
		10М		1,32	-			-	-	-
149	Ц11-14-1	-МОНТАЖ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО КРМ	28,00	0,58	-	16	16	-	1,00	28
		КОМПЛ.		0,57	-			-	-	-
150	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	7,00	5,58	0,03	39	9	-	2,00	14
		10М		1,32	-			-	-	-
151	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА МОЩ1-100	8,00	0,80	-	6	6	-	1,00	8
		ШТ		0,77	-			-	-	-
152	Ц11-628-3	-МОНТАЖ ДАТЧИК-РЕЛЕ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ РКС-1-ОМ5-01	4,00	2,53	0,04	10	7	-	3,00	12
		ШТ		1,87	0,01			-	0,01	-
153	Ц11-94-3	-МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 13Ди30-074	4,00	1,35	-	5	5	-	2,00	8
		ШТ		1,32	-			-	-	-
154	Ц11-423-18	-МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АНАЛОГО-РЕЛЕЙНОГО ЛОЗ	4,00	1,03	-	4	4	-	2,00	8
		ШТ		1,01	-			-	-	-
155	Ц11-296-5	-МОНТАЖ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЬНО-СИГНАЛЬНОЙ КСА-75-10-50	4,00	2,19	0,01	9	9	-	3,00	12
		ШТ		2,14	-			-	-	-
156	Ц11-303-1	-МОНТАЖ ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПВ3.2	4,00	1,90	-	8	7	-	3,00	12
		ШТ		1,86	-			-	-	-
157	Ц11-423-8	-МОНТАЖ ПРИБОРА УМНОЖЕНИЯ П#1.3.9	4,00	0,97	-	4	4	-	2,00	8
		ШТ		0,95	-			-	-	-
158	Ц11-423-16	-МОНТАЖ ПРИБОРА АЛГЕБРОИЧЕСКОГО СУММИРОВАНИЯ П#1.1	4,00	1,31	-	5	5	-	2,00	8
		ШТ		1,28	-			-	-	-
159	Ц11-423-7	-МОНТАЖ ПРИБОРА СЕЛЕТИРОВАНИЯ СИГНАЛА П#4/5.1	4,00	2,30	-	9	9	-	4,00	16
		ШТ		2,25	-			-	-	-
160	Ц11-423-4	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО ПР3.31	4,00	2,39	-	10	9	-	4,00	16
		ШТ		2,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Ц11-596-9	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ТИП: ПДУ ИЛИ БПДУ	8,00	0,59	-	5	4	-	1,00	8
		ШТ		0,55	-			-	-	-
162	Ц11-140-2	-МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ ДУ100	4,00	2,65	0,07	11	3	-	1,00	4
		КОМПЛ		0,85	-			-	-	-
163	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ,ДУ100	4,00	1,17	0,21	5	3	1	1,00	4
		СОЕД		0,84	0,03			-	0,04	-
164	Ц11-598-1	-МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА СДВ25	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,40	-			-	-	-
165	Ц11-598-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ВОЗДУХА ФВ25-02	4,00	0,41	-	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,40	-			-	-	-
166	Ц11-541-18	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МИМ-ППХ-250-25-02-2	4,00	2,28	0,04	9	9	-	4,00	16
		ШТ		2,20	0,01			-	0,01	-
167	Ц11-541-20	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КД-101	4,00	2,62	0,01	10	10	-	5,00	20
		ШТ		2,56	-			-	-	-
168	Ц11-93-7	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ЭКМ-1У	4,00	1,27	0,04	5	5	-	2,00	8
		ШТ		1,21	-			-	-	-
169	Ц11-680-1	-МОНТАЖ ШКАФА 1800Х800	4,00	3,10	0,29	12	11	1	5,00	20
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	1
170	Ц11-706-1	-ЭЛЕМЕНТ ЗАКЛАДНОЙ /ПЛАСТИНА С ДВУМЯ АНКЕРАМИ/	8,00	0,82	-	7	6	-	1,00	8
		ШТ		0,73	-			-	-	-
171	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		241	187	2		328
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	187	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		341
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	213	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НА ЩИТАХ КОМПЛЕКТНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТАВКИ								
172	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬН АС1,АМЕ	20,00	0,55	-	11	7	-	0,50	10
		ШТ		0,33	-			-	-	-
173	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РОЗЕТКИ РШ-1	20,00	0,55	-	11	7	-	0 50	10
		ШТ		0,33	-			-	-	-
174	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2046М	8,00	1,14	-	9	6	-	1,00	8
		ШТ		0,78	-			-	-	-
175	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63М	8,00	0,23	-	2	1	-	0,20	2
		ШТ		0,11	-			-	-	-
176	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПКИ ВК14-21	24,00	0,45	-	11	7	-	0,50	12
		ШТ		0,29	-			-	-	-
177	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РАЗЬЕМА ШР	24,00	0,55	-	13	8	-	0,50	12
		ШТ		0,33	-			-	-	-
178	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ФЛОДА Д242	16,00	0,55	-	9	5	-	0,50	8
		ШТ		0,33	-			-	-	-
179	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЗВОНКА ЗВРП-220	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
180	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ П2Т-3	4,00	0,28	-	1	1	-	0,30	1
		ШТ		0,16	-			-	-	-
181	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПТИ-М(3ШТ)	80,00	0,43	-	34	14	-	0,30	24
		ЦЕПЬ		0,18	-			-	-	-
182	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ-11000	4,00	1,15	-	5	2	-	0,90	4
		ШТ		0,55	-			-	-	-
183	Ц8-574-61	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ПИТАНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ППБ-1	4,00	1,20	-	5	2	-	0,90	4
		ШТ		0,59	-			-	-	-
184	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРА ППБ-3В-10	64,00	0,55	-	35	21	-	0,50	32
		ШТ		0,33	-			-	-	-
185	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРА ОСМ-0,1	4,00	0,51	-	2	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
186	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		155	86	-		134
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТНО С УСТАНОВКАМИ ОСУШКИ N1,N2

187	Ц11-13-2	-МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТСП-6097	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
			ЧТ	0,42	-			-	-	-
188	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОВАКУУММЕТРА ОБМВ1-100	10,00	0,80	-	8	8	-	1,00	10
			ЧТ	0,77	-			-	-	-
189	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ОБМ1-100	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
			ЧТ	0,77	-			-	-	-
190	Ц11-111-2	-МОНТАЖ РЕЛЕ РКС-1	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
			ЧТ	1,62	0,01			-	0,01	-
191	Ц11-111-2	-МОНТАЖ И ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д220-11	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
			ЧТ	1,62	0,01			-	0,01	-
192	Ц11-111-2	-МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ РД-1-ОМ5-01.1	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
			ЧТ	1,62	0,01			-	0,01	-
193	Ц8-572-5	-МОНТАЖ ЯЩИКА,РАЗМЕР 1200Х600Х350	2,00	5,24	0,87	10	4	2	3,00	6
			ЧТ	1,98	0,32			1	0,41	1
194	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ЯЩИКА,РАЗМЕР 900Х600Х350	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
			ЧТ	1,58	0,28			1	0,36	1
195	Ц8-573-5	-МОНТАЖ ПУЛЬТА,РАЗМЕР 250Х500Х200	2,00	1,08	0,16	2	1	-	1,00	2
			ЧТ	0,66	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			44	28	4		46
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,ПОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПЛЕКТНО С ЯЩИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

196	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРОВ	116,00	0,55	-	64	38	-	0,50	58
			ШТ	0,33	-			-	-	-
197	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ,ТРАНЗИСТОРОВ И ДР	152,00	0,55	-	84	50	-	0,50	76
			ШТ	0,33	-			-	-	-
198	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПГКЗП34-А	2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
			ШТ	0,16	-			-	-	-
199	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТУМБЛЕРА П1Т2-1	4,00	0,28	-	1	1	-	0,30	1
			ШТ	0,16	-			-	-	-
200	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РП21	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
			ШТ	0,73	-			-	-	-
201	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ2	6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
			ШТ	0,73	-			-	-	-
202	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПГ-2	22,00	1,19	-	26	16	-	1,00	22
			ШТ	0,73	-			-	-	-
203	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОСМ	6,00	0,51	-	3	1	-	0,20	1
			ШТ	0,13	-			-	-	-
204	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПМ3,ПМ2,ПР6	20,00	0,66	-	13	7	-	0,40	8
			ШТ	0,34	-			-	-	-
205	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК НАЗ	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
			ШТ	0,29	-			-	-	-
206	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСАТОРОВ	20,00	0,55	-	11	7	-	0,50	10
			ШТ	0,33	-			-	-	-
207	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РОЗЕТОК	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
			ШТ	0,33	-			-	-	-
208	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВИЛОК	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
			ШТ	0,33	-			-	-	-
209	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЛАТ	20,00	1,14	-	23	13	-	1,00	20
			ШТ	0,66	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.			245	145	-		214
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	145	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ									
210	Ц12-799-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ИСП1	3,00	0,79	-		2	2	-	1,00	3
				0,75	-				-	-	-
211	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	4,00	20,60	0,48		99	41	2	15,00	72
		100М		8,62	0,19				1	0,25	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			101	43	2		75
				РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	50	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	50	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ									
212	С159-1056	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	2,00	7,56	-		15	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	Ц12-700-8	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИСФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300 СОЕД	1,00	3,89 2,46	0,81 0,16	4	2	1 -	4,00 0,21	4 -
214	16022-5012@	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ =МЗ-1 ШТ	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
215	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	0,38 0,33	0,01 -	1	-	- -	1,00 -	1 -
216	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
	К=1,08	ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77 ШТ		-	-			-	-	-
217	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,60 1,26	0,07 0,01	5	3	- -	2,00 0,01	4 -
218	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	6,00	1,07 -	- -	6	-	- -	- -	- -
219	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ ШТ	6,00	0,76 0,72	- -	5	4	- -	1,00 -	6 -
220	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
221	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	0,81 0,75	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
222	2307/-1161 8	-ВЕНТИЛЬ 15Б50Р-4М,ДУ-10 ШТ	8,00	8,34	-	67	-	-	-	-
	К=1,098			-	-			-	-	-
223	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ ШТ	8,00	0,79 0,75	- -	6	6	- -	1,00 -	8 -
224	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	0,27	195,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М								
225	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,31	211,00	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
226	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,26	277,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
227	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,15	367,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
228	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,22	592,00	-	130	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
229	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,31	202,00	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
230	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,04	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
231	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,10	22,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
232	1589-5-881	-ПРОВОД ПВ3 СЕЧ1Х1 1000М	2,20	26,10	-	57	-	-	-	-
	К=1,116			-	-			-	-	-
233	113-3828-4	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ,ДУ26Х1,6 М	53,00	0,24	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,089			-	-			-	-	-
234	113-18.1	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ ДУ14Х2	47,00	0,49	-	23	-	-	-	-
	К=1,034	М		-	-			-	-	-
235	113-18.1	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ,ДУ 8Х1	20,00	0,42	-	8	-	-	-	-
	К=1,034	М		-	-			-	-	-
236	С1511-181	-ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ,ДУ 8Х2=	-	3070,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
237	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-20=РЗ-Ц-Х	0,02	217,80	-	4	-	-	-	-
	К=1,089	100М		-	-			-	-	-
238	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Д-15=РЗ-Ц-Х	0,02	174,24	-	4	-	-	-	-
	К=1,089	100М		-	-			-	-	-
239	503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-20У	0,04	215,20	-	8	-	-	-	-
	К=1,076	100М		-	-			-	-	-
240	503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-32У	0,09	527,24	-	49	-	-	-	-
	К=1,076	100М		-	-			-	-	-
241	С159-598	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНВ8Х1,6=	3,60	0,32	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
242	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8	64,00	0,26	-	17	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
243	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	13,00	2,38	-	31	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
244	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	13,00	0,97	0,04	13	9	-	1,00	13
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
245	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	7,00	5,63	-	39	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	7,00	1,47	0,04	10	8	-	2,00	14
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
247	С1511-12	-ПЕРЕГОРОДКА ОГНЕСТОЙКАЯ НЛ40-ПО(6ШТ)=	0,13	731,00	-	95	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
248	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,07	448,00	3,40	32	1	-	24,00	2
		100М2		13,60	1,38			-	1,78	-
249	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,02	428,80	-	8	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79		-	-			-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,18	28,42	1,90	5	3	-	25,00	5
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО		---	---			---	---	---
	К=1,04	1,6КГ		16,12	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
251	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,86	139,36	-	9	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79		---	---			---	---	---
		1000ШТ		-	-			-	-	-
252	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,64	1,38	0,13	1	1	-	2,00	1
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО		---	---			---	---	---
	К=1,04	0,4КГ		1,16	0,05			-	0,06	-
		100М								
253	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	26,00	0,15	-	4	-	-	-	-
	К=1,039	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
254	2405-1730	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ	9,00	1,61	-	14	-	-	-	-
	К=1,072	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ=		---	---			---	---	---
		ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
255	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,90	36,31	16,60	33	10	15	15,00	14
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ		---	---			---	---	---
	К=1,04	КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК		10,61	5,22			5	6 73	6
		100ШТ								
256	2405-1543	-МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=МС-2У3	0,82	230,58	-	4	-	-	-	-
	К=1,089	ТУ36-1096-76,ИЗМ.НР2-79		---	---			---	---	---
		1000ШТ		-	-			-	-	-
257	241829-605	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-225П	3,00	1,92	-	6	-	-	-	-
	3	ШТ		---	---			---	---	---
	К=1,098			-	-			-	-	-
258	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	3,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	3
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ		---	---			---	---	---
		ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО		0,29	-			-	-	-
		20МПА								
		ШТ								
259	2405-3070	-НАКОНЕЧНИКИ	0,01	25,80	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	ПЕРЕХОДНЫЕ=НП-1/2Д0ЙМА		---	---			---	---	---
		ТУ36-1129-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
260	2405-3141	-СОЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ	0,02	60,39	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	ПЕРЕХОДНЫЕ=ПСР6.8		---	---			---	---	---
		ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
261	2405-3135	-СОЕДИНИТЕЛИ	-	45,57	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	НАВЕРТНЫЕ=ПСН8.М20		---	---			---	---	---
		ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
262	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	НАВЕРТНЫЕ=НСН14.М20		---	---			---	---	---
		ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78		-	-			-	-	-
		ШТУКА								
263	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1	112,00	0,38	-	43	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
264	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,08	109,37	36,00	9	3	3	61,00	5
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ШИРИНА ЛОТКА ДО 220ММ		35,67	9,84			1	12,69	1
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,87	108,00	36,00	8	2	3	61,00	4
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			1	12,69	1
		Т								
266	2405-1468	-ЛОТКИ=К422У3	62,00	1,98	-	123	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-31-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
267	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,41	108,00	36,00	44	14	15	61,00	25
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			4	12,69	5
		Т								
268	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	235,84	-	3	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		100ШТ		-	-			-	-	-
269	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,11	28,42	1,90	3	2	-	25,00	3
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО								
	К=1,04	1,6КГ		16,12	0,24			-	3,31	-
		100ШТ								
270	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	2,00	0,64	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
271	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,01	124,09	39,20	1	-	-	49,00	-
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	К=1,04	ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		28,29	11,40			-	14,71	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1291	72	37		116
			РУБ.					11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1291	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			73	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	83	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1103	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			105	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1456	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1456	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	90	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6617	1059	95		1842
			РУБ.					31		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3467	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			48	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			90	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			37	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3672	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			868	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1090	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			899	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1232	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1949
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1232	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХН.ГАЙВОРОНСКАЯ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУП.КОЛБЕКО

ПЕРФОРАЦИЯ: СТ.ТЕХН.ОСИПОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-А

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 4КЦ-100А0 МОЩНОСТЬ 400КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,346 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,069 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1704/9-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-57	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
3	1704/9-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
5	1504-4188	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-051 ОСТ 16.0.536.001-72	2,00	3,90	-	-		-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	2,00	1,15	-		1	-	0,98	2
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
7	1504-6274	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1 ПАКЕТ=ПКУ3-58У2	2,00	4,55	-	-		-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.047-74								
		шт								
8	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
9	1504-6275	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ;24-500В;16А;2 ПАКЕТА=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	2,00	5,50	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
		шт								
11	15041-1823 7 СПР.6 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2	4,00	2,13	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,99	0,05	8	4	-	2,00	8
				1,09	0,01			-	0,01	-
		шт								
13	15041-1823 3 СПР.6 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-1	1,00	1,04	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	1,00	0,45	-	1	-	-	0,50	-
				0,29	-			-	-	-
		шт								
15	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБСРУДОБАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		т		33,30	1,41			-	1,82	-
16	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	377,00	4,10	8	-	-	41,00	1
		т		24,90	1,82			-	1,32	-
17	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
				0,22	-			-	-	-
		шт								
18	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	4,00	0,81	-	3	2	-	1,00	4
				0,40	-			-	-	-
		шт								
19	Ц8-408-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,04	32,37	7,54	1	-	-	16,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.4	Р3-Ц-Х-15								
	К=1,04	100М		9,63	2,28			-	2,94	-
20	Ц8-408-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,09	32,37	7,54	3	1	-	16,00	1
	Т.Ч. П.4	Р3-Ц-Х-20								
	К=1,04	100М		9,63	2,28			-	2,94	-
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,02	4,97	2,33	1	-	-	4,00	-
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,45	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,61	1,26	-	1	1	-	2,00	1
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
23	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО	0,06	6,25	-	1	-	-	8,00	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В								
		ЩИТАХ:ШКАФНЫХ		5,45	-			-	-	-
		100М								
24	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ В КАНАЛЕ	0,40	12,90	0,43	5	3	-	13,00	5
		100М		7,33	0,17			-	0,22	-
25	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	1,01	48,73	12,70	49	19	13	31,00	31
	Т.Ч. П.4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	К=1,04	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,93	4,34			4	5,21	5
		100М								
26	Ц8-406-6	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ ДИАМ.26 В	0,01	29,90	5,65	1	-	-	38,00	-
		БОРОЗДЕ		16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
27	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И	0,40	5,69	-	2	2	-	8,00	3
		КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			161	44	13		84

			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			52	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			52	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			109	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			47	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	48	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	52	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	52	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
28	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
29	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,02	277,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
30	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,04	367,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
31	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,04	458,00	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,06	22,00	-	1	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
33	113-3020-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ,ДУ26Х1,6	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	К=1,089	М		-	-			-	-	-
34	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д=20=Р3-Ц-Х	0,01	217,00	-	2	-	-	-	-
	К=1,089	100М		-	-			-	-	-
35	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Д-15=Р3-Ц-Х	-	174,24	-	1	-	-	-	-
	К=1,089	100М		-	-			-	-	-
36	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
38	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16	2,00	3,73	-	7	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
40	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	2,00	5,63	-	11	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
42	2405-1730	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ	7,00	1,61	-	11	-	-	-	-
	К=1,072	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ=								
		ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,70	36,31	16,60	25	7	12	15,00	11
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ								
	К=1,04	КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК		10,61	5,22			4	6,73	5
		100ШТ								
44	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	2,00	0,64	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
45	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,01	124,09	39,20	1	-	-	49,00	-
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
	К=1,04	ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		28,29	11,40			-	14,71	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	12	12		18
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			277	56	25		102
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-

СОСТАВИЛА ст.тех.Гайворонская

/ПРОВЕРИЛ рук.гр.Колбеко

ПЕРФОРАЦИЯ: Чепурова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту компрессорной станции 4КЦ-I00А0
производительностью 400 куб.м
в минуту

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел/час	I6345
Заработная плата	руб.	I0640
Строительные машины	руб.	33I4
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел/нас	I70
Заработная плата	руб.	I30
Строительные машины	руб.	I00

Главный инженер проекта В.Д.Коган
Начальник отдела Е.А.Селихов
Составила Г.В.Краснoперова
Проверила М.В.Злобина

gost.e-ecolog.ru