ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 3

ВАРИАНТ С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

18634-07

gost.e-ecolog.ru

18634-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть 3

ВАРИАНТ С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ

Стоимость:

общая	68,33 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	51,05 тыс.руб.
1 $м^3$ здания	24,75 руб.

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Минсельхозом СССР
Сводное заключение от 17 мая 1982 г. № 32

Введен в действие Гипронисельхозом
Приказ от 24 сентября 1982 г. № 324.

Директор института	С.Шестаков
Главный инженер проекта	С.Попов
Начальник Сметного отдела	Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ № смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I	-	Пояснительная записка	3
2	-	Объектная смета	6
3	-	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете	9
4	I	Общестроительные работы	I8
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -20°С	45
6	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № I для расчетной зимней температуры -40°С	50
7	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете	57

18634-07

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта на строительство санитарного пропускника на 120 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

1. Смета составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства" Госстроя СССР СН 227-70, с учетом дополнений и изменений принятых постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1979 г. № 253.

2. Сметная стоимость общестроительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР Госстроя СССР для I и Ia территориального района и Сборникам Единичных расценок, привязанных к местным условиям II-го пояса Московской области в ценах и Нормах, введенных с I января 1969 г. Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по сметным нормам IУ части СНиП издания 1965 г. и последующих лет в соответствии с письмом Госстроя СССР № 20д от 3.У.1973г., а также Сборников дополнений и поправок к IУ части СНиП выпуски № I-9.

3. Накладные расходы приняты: на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы - 14,9 x 1,1 = 16,4%, металлические конструкции - 8,3%. Плановые накопления - 6%.

4. Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое и технологическое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР в соответствии с общей частью к ценникам на монтаж оборудования издания 1977 г.

5. Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, а стоимость материалов не учтенных ценниками на монтаж оборудования - по ценнику № I средних районных сметных цен по I и Ia территориальным поясам и по прейскурантам оптовых цен.

На технологическое оборудование учтены транспортные расходы в размере 5% и заготовительно-складские расходы - I,2%.

На электросиловое оборудование учтены транспортные расходы, наценка снаба и заготовительно-складские расходы в размере 7% и начисления на комплектацию - 0,7%. На материалы, не учтенные ценниками на монтаж оборудования, стоимость которых определена по прейскурантам оптовых цен, приняты надбавки согласно ценника № I часть У издания I968 г. по таблицам с №№ I-I7, по I территориальному району.

6. Стоимость приобретения немонтируемого оборудования и производственного инвентаря принята по прейскурантам оптовых цен, ведомственным нормам и производственным калькуляциям.

7. При подсчете объемов работ и затрат в смете на общестроительные работы принято:

а) производство земляных работ в сухих грунтах II группы при объемном весе I800 кг/м3; срезка растительного грунта - 20 см при объемном весе I250 кг/м3;

б) фундаменты ленточные из монолитного бетона при глубине заложения 0,5 м;

в) стены наружные кирпичные с облицовкой силикатным кирпичом для расчетной температуры -30°;

г) перегородки из обычного кирпича;

д) полы из метлахской плитки и линолеума;

е) заполнение оконных проемов блоками со спаренными переплетами;

ж) покрытие из ребристых плит с напрягаемой арматурой;

з) кровля рулонная для снеговой нагрузки I00 кг/м2.

8. Сметы составлены для районов с расчетной зимней температурой -30°С.

9. Для районов с расчетной зимней температурой -20° и -40° составлены ведомости изменения объемов работ к локальным сметам основного варианта.

10. Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические устройства, электроснабжение, сети связи и сигнализации смотри в альбоме У часть I.

Составила Гунчикова Гунчикова

бн

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий. Вариант с несущими кирпичными стенами

Сметная стоимость 68,33 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, производственного инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I	Общестроительные работы	39,I3	-	-	-	39,I3	м3	2062,68	I8,97
2	2	Вентиляция	3,65	-	-	-	3,65	"	-"-	I,77
3	3	Теплоснабжение	0,I3	-	-	-	0,I3	"	-"-	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	4	Отопление	I,3I	–	–	–	I,3I	м3	2062,68	0,63
5	5 знаменатель	Узел управления	0,29	–	–	–	0,29	"	–"–	0,I4
6	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	0,28	–	–	–	0,28	"	–"–	0,I4
7	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	0,60	–	–	–	0,60	"	–"–	0,29
8	8	Водопровод горячей воды	0,36	–	–	–	0,36	"	–"–	0,I8
9	9	Бытовая канализация	0,92	–	–	–	0,92	"	–"–	0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,40	0,29	5,57	-	6,26	м3	2062,68	3,03
II	II	Электроосвещение	-	2,36	0,04	-	2,40	"	-"-	I,I6
I2	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	0,0I	0,52	0,30	-	0,83	"	-"-	0,40
I3	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	-	0,08	0,09	-	0,I7	"	-"-	0,08
I4	I4	Сети связи и сигнализации	0,0I	0,7I	2,47	-	3,I9	м3	-"-	I,55
I5	I5	Приобретение шкафов для одежды	-	-	-	8,8I	8,8I	"	-"-	3,77
		ИТОГО	47,09	3,96	8,47	8,8I	68,33	м3	2062,68	33,I3

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Куприянова
Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

т.п. 807-11-6.83 (У.ч.3) 8

18634-07

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ по объектной смете

На санитарный пропускник на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий. Вариант с несущими кирпичными с т е н а м и

№№ разделов	Наименование конструктивных частей здания (сооружения) и видов работ	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете в руб.				Удельный вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ
				Прямые затраты	Накладные расходы и плановые накопления		Всего	
					% от прямых затрат	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Общестроительные работы							
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	323,6	368	23,49	86	454	0,89
2	Фундаменты	"	57,6	I48I	23,49	348	I829	3,58
3	Подпольные каналы:							
	строительные работы	м3	2,34	I2I	23,49	28	I49	0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	стальные конструкции	т	0,0I44	3	I4,79	I	4	0,0I
	ИТОГО по подземной части	руб.		I973	23,53	463	2436	4,77
	Б. Надземная часть							
4	С т е н ы	м3	27I,5	7352	23,49	I727	9079	I7,79
5	Покрытие-кровля	м2 кровли	606,7	II009	23,49	2586	I3595	26,64
6	Перегородки:							
	строительные работы	м2	508,0	2I86	23,49	5I3	2699	5,29
	стальные конструкции	т	I,045	27	I4,79	4	3I	0,06
7	Проемы оконные	м2	54,2	I087	23,49	255	I342	2,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Проемы дверные	м2	84,I	I274	23,49	299	I573	3,08
9	П о л ы	м2	522,4	3533	23,49	76I	4299	8,42
I0	Отделка наружная	м2 площ. застр.	639	67	23,49	I6	83	0,I7
II	Отделка внутренняя	-"-	-"-	2823	23,49	663	3486	6,82
I2	Прочие работы	-"-	-"-	4I2	23,49	97	509	I,0
	ИТОГО по надземной части	руб.		29775		692I	36696	7I,90
	ИТОГО общестроительных работ	руб.		3I748		7384	39I32	76,67
	П. Санитарно-технические работы							
	Вентиляция							
I	Санитарно-технические работы	руб.		2853	23,38	667	3520	6,90
2	Строительные работы	"		I04	23,49	24	I28	0,25
	ИТОГО по смете	руб.		2957		69I	3648	7,I5

18634-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Теплоснабжение							
I	Санитарно-технические работы	руб.		I05	23,38	24	I29	0,25
	ИТОГО по смете	руб.		I05		24	I29	0,25
	Отопление							
I	Санитарно-технические работы	руб.		I039	23,38	243	I282	2,5I
2	Строительные работы	"		23	23,49	6	29	0,06
	ИТОГО по смете	руб.		I062		249	I3II	2,57
	Узел управления							
I	Санитарно-технические работы	руб.		237	23,38	56	293	0,57
	ИТОГО по смете	руб.		237		56	293	0,57
	Изоляция трубопроводов узла управления теплоснабжения и отопления							
I	Строительные работы	руб.		226	23,49	53	279	0,55
	ИТОГО по смете	руб.		226		53	279	0,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Водопровод хозяйственно-питьевой							
I	Санитарно-технические работы	руб.		488	23,38	II4	602	I,I8
	ИТОГО по смете	руб.		488		II4	602	I,I8
	Водопровод горячей воды							
I	Санитарно-технические работы	руб.		295	23,38	69	364	0,7I
	ИТОГО по смете	руб.		295		69	364	0,7I
	Бытовая канализация							
I	Санитарно-технические работы	руб.		733	23,38	I7I	904	I,77
2	Строительные работы	руб.		9	23,49	2	II	0,02
	ИТОГО по смете	руб.		742		I73	9I5	I,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по санитарно-техническим работам	руб.		6II2		I429	754I	I4,77
	3. Монтажные работы							
	Приобретение и монтаж технологического оборудования							
I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.	-				288	0,57
2	Строительные работы						405	0,79
	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.					693	I,36
	Электроосвещение							
I	Монтажные работы	руб.	-				879	I,73
2	Материалы, не учтенные ценником	"	-				I476	2,89
	ИТОГО по смете	руб.					2355	4,62

т.п. 807-11-6.83 (Ал.3) I4

18634-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Приобретение и монтаж силового электрооборудования							
I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.	-				375	0,73
2	Материалы, не учтенные ценником	руб.	-				I40	0,27
3	Строительные работы	"					I0	0,03
	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.	-				525	I,03
	Автоматизация отопления и вентиляции							
I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.	-	-	-	-	54	0,I0
2	Материалы, не учтенные ценником	"	-	-	-	-	I9	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете (без оборудования)	руб.	-	-	-	-	73	0,I4
	Сети связи и сигнализации							
I	Монтажные работы (без оборудования)	руб.	-				566	I,I0
2	Материалы, не учтенные ценником	"	-				I42	0,28
3	Строительные работы	"					I3	0,03
	ИТОГО по смете (без оборудования)	"	-	-	-	-	72I	I,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого по монтажным работам	руб.	-				4367	8,56
	ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ	руб.	-				51040	100

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

13 ноября 1981 г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на общестроительные работы

Основание: чертежи АС-I÷9

Альбом II ч.2 КЖИ 39 форматок Альбом III

Сметная стоимость 39,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		I. Земляные работы				
I	I-776-77 I0-I54-б	Планировка площадки механизированным способом	м2	90I	0,004	4
2	I-406-77 I-407-77 к-4 I0-48 г	Срезка растительного грунта бульдозером	м3	I48	0,089	I3
		Цена: 0,0259+0,0I58х4				
3	I-93-77 I0-23з	Разработка грунта экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 в траншеях и котлованах в отвал	м3	62	0,I72	II

I	2	3	4	5	6	7
4	I-635-77 т.ч. п.I3 I0-II4б	Доработка грунта в траншеях вручную после экскаватора Цена: I,06xI,2	м3	2	I,27	3
5	I-635-77 I0-II4-б	Разработка грунта вручную в траншеях под каналы	"	0,6	I,06	I
6	I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5 I0-48д	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,0329x0,85+ +0,0I9x5=	"	64,6	0,I23	8
7	I-436-77 I-439-77 к-II I0-49д	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением на 60 м Цена: 0,0I65+0,0069x xII=	"	I7	0,093	2
8	I-824-77 I0-I56л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I7	0,I24	2
9	I-636-77 I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5 I0-II4б I0-48д	Засыпка траншей вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,43+0,0329x x0,85+0,0I9x5=	м3	7	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7
10	I-644-77 I-408-77 т.ч. п.39 I-409-77 к-5 I0-II5б I0-48д	Засыпка котлованов вручную с перемещением грунта бульдозером на 60 м Цена: 0,3I+0,0329х х0,85+0,0I9х5	м3	I,5	0,43	I
II	2I-I2I 59-24т	Подсыпка под полы	"	I50	I,I6	I74
I2	I-333-77 I0-42д	Разработка недостающего грунта для подсыпки под полы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на машины	"	III	0,22	24
I3	Ц-к № 3 стр.28	Подвозка грунта для подсыпки под полы из карьера на I км	т	I99,8	0,25	50
I4	I-332-77 т.ч. п.27 I0-42г	Погрузка растительного грунта на автомашины Цена: 0,I7I-0,I65х х0,I=	м3	I48	0,I55	23
I5	Ц-к № 3 стр.28	Отвозка растительного грунта на I км	т	I85	0,25	46

1	2	3	4	5	6	7
16	I-368 I0-44е	Работы на отвале растительного грунта	м3	I48	0,0I64	2
		ИТОГО	руб.			368
		II. Фундаменты				
I7	I2-II 20-1л	Ленточные фундаменты из бетона I00	м3	56,4	24,30	I37I
I8	I2-7	Столбчатые фундаменты из бетона М-I00	м3	I,5	28,2	42
I9	II-200-7I I9-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	"	0,05	8,7	I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки IIPI-I2-I2.6 из бетона 200	м3	0,05	52,70	3
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	3,2	0,2I4	I
		Цена: 0,2IxI,02=				
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	I08,2	0,58	63
		ИТОГО	руб.			I48I

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Подпольные каналы и приямки				
23	I6-43 25г6д	Устройство основания из бетона I00 под каналы и приямки	м3	0,66	23,6	I6
24	I2-8I 20-II6	Устройство бетонных стенок приямка из бетона I00	"	I,08	34,6	37
25	I2-80 20-IIа	Устройство бетонных стенок каналов из бетона I00	м3	0,44	44,50	20
26	II-3I3--7I Доп. Моск. обл. в.IУ I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м3	шт	4	0,29	I
27	ЦТП п.47I5 прил.3	Стоимость плит покрытия каналов марки П4-I5 из бетона 300	м3	0,I6	58,05	9
		Цена: 55,50+I,02+ +I,53=58,05				
28	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	5,6	0,I94	I
		Цена: 0,I9xI,02				

I	2	3	4	5	6	7
29	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры BI Цена: 0,2IxI,02	кг	0,8	0,2I4	I
30	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры A-I Цена: 0,I7xI,02	"	I,2	0,I73	I
3I	I4-23-7I 22-7а	Монтаж стальной балки	т	0,0I4	I8,9	I
32	I-II п.II6	Стоимость стальной балки	т	0,0I4	I6I	2
33	36-654 Доп. к ЕРЕР вып.5 49-90	Перекрытие приямка рифленой сталью	м2	2,0	II,30	23
34	I2-42 20-5в	Установка ходовых скоб в приямке	т	0,04	309	I2
		ИТОГО	руб.			I24
		в том числе:				
		строительных работ	руб.			I2I
		стальных конструкций	"			3
		ИТОГО по подземной части	руб.			I973

I	2	3	4	5	6	7
		Б. Надземная часть				
		IУ. Стены				
35	I3-I27 2I-I4в	Кладка наружных стен из обыкновенного кирпича марки 75 с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 640 мм	м3	I84,76	24,40	4508
36	I3-I23 2I-I4а	Кладка наружных стен из обыкновенного кирпича марки 75 с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 380 мм	"	29,77	24,80	738
37	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	5I,75	26,0	I345
38	II-200-7I I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т IIIPI-I2.I2.6 IIIP38-I2.I2.22у IIIPI-I0.I2.6 IIIP2-I5.I2.I4 IIIPI-I2.I2.I4 IIIP3-I9.I2.I4 IIIP38-I5.I2.22у	"	4,88	8,7	42

I	2	3	4	5	6	7
39	II-I88-7I I9-IIa	Укладка перемычек весом до I т БП-I IIP38-24.25.22у	шт	3I	I,63	5I
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки БП-I-I IIP-38-24.25.22у IIPI-I2.I2.6 IIP38-I5.I2.22у IIP3-I9.I2.I4 IIPI-I2.I2.I4 IIP38-I2.I2.22у IIPI-I0.I2.6 IIP2-I5.I2.I4 из бетона 200	м3	9,I9	52,7	484
4I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I Цена: 0,I7xI,02	кг	I96,52	0,I73	34
42	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-III Цена: 0,I9xI,02	"	375,73	0,I94	73
43	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I Цена: 0,2IxI,02	кг	84,75	0,2I4	I8
44	-"-	Закладные детали Цена: 0,3xI,02	"	II,2	0,306	3

I	2	3	4	5	6	7
45	II-463--7I I9-30а	Укладка сборных железобетонных опорных подушек в проемах парапета	м3	0,38	I0,I	4
46	ЦТП п.47I5	Стоимость опорных подушек СПО-2,5-5, ОП-2 из бетона 200	"	0,38	55,5	2I
47	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-I	кг	4,42	0,I73	I
		Цена: 0,I7xI,02				
48	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	"	II,56	0,2I4	2
		Цена: 0,2IxI,02=				
49	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Закладные детали	кг	80,54	0,306	25
		Цена: 0,30xI,02				
50	I3-6I 2I-9т	Армирование кирпичной кладки стен и рядовой перемычки	т	0,0I6	I79	3
		ИТОГО	руб.			7352

1	2	3	4	5	6	7
		У. Покрытие-кровля				
51	II-327/71 Сборн. доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6и	Укладка ребристых плит покрытий площадью до I0 м2	шт	6	3,39	20
52	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытий ПС2-2АШв ПС2-2АШв(4) ПС2-2АШв(7) ПС2-2АШв(I0) пролетом до 6 м из бетона 200	м3	3,50	5I,20	I79
53	II-324/71 Сборн. доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6е	Укладка сборных железобетонных ребристых плит покрытий площадью до I8 м2 длиной до 6 м	шт	29	4,86	I4I
54	ЦТП п.4352	Стоимость плит ПСI-4АШВ размером до I8 м2 из бетона 250	м3	20,70	58,68	I2I5
		Цена: 59,7-I,0х хI,02				
55	ЦТП п.4352	Стоимость плит ПСI-5АШВ(4) размером до I8 м2 из бетона 350	"	7,44	6I,23	I2I5
		Цена: 59,7+I,5х хI,02				

I	2	3	4	5	6	7
56	II-457/7I Сборн. доп. Моск.обл. в.IУ I9-27б	Установка карнизных плит	шт	8	4,2	34
57	ЦТП п-4760 прилож. 3	Стоимость карнизных плит ПК-40-I из бетона I50 Цена: 56,2-I,0х хI,02	м3	8,56	55,I8	472
58	II-3I9/7I Сборн. доп. Моск.обл. в.IУ I9-I6а	Укладка плоских плит площадью до 5 м2	шт	4	I,7	7
59	ЦТП п.47I7 прилож. 3	Стоимость плоских плит П14д-3 и П23д-3 из бетона 300, объемом более 0,I м3 Цена: 5I,2+(I,0+ +I,50)хI,02	м3	0,9	53,75	48
60	ЦТП прилож.2 п.5	Стоимость арматуры плит АШв Цена,0,2хI,02	кг	II52,2	0,204	235
6I	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры В-I Цена: 0,2IхI,02	"	I054,I	0,2I4	226

I	2	3	4	5	6	7
62	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры А-III Цена: 0,I9xI,02	кг	993,04	0,I94	I93
63	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры А-I Цена: 0,I7xI,02	"	33,6	0,I73	6
64	ЦТП прил.2 п.2	Стоимость арматуры А-II Цена: 0,I8xI,02	кг	II2,8	0,I84	2I
65	ЦТП прил.2 п.I6	Закладные детали Цена: 0,30xI,02	"	4I7,2	0,306	I28
66	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	"	4I7,2	0,I74	73
67	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Стоимость анкерных деталей с металлизацией Цена: 0,45xI,02+ +0,I74=	"	46,56	0,633	29
68	II-47I/7I Сборн. доп. Моск.обл. в.IУ I9-30и	Установка опорных железобетонных стаканов СБ4А-I СБ 7А СБ IOА для вентиляционных шахт	шт	IO	I,83	I8

I	2	3	4	5	6	7
69	ЦТП п-4377	Стоимость сборных железобетонных стаканов СБ4А-I СБ7А СБ10А из бетона 200 периметром до 2 м	м3	0,7	79,0	55
70	ЦТП прилож. 2 п.10	Стоимость арматуры стаканов BI Цена: 0,21x1,02	кг	19,4	0,214	4
71	ЦТП прил.2 п.I	Стоимость арматуры A-I Цена: 0,17x1,02	"	27,4	0,173	5
72	ЦТП прил.2 п.16 т.ч. п.22	Закладные детали с металлизацией	"	59,20	0,480	28
73	I6-618 26-10в	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	581,9	0,48	279
74	I6-600 26-10в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м2	581,9	0,145	84

I	2	3	4	5	6	7
75	Доп.в.I Моск. обл. стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной I70 мм	м3	I0I,89	28,2	2873
76	I6-6I8 к-2 26-I0з	Пароизоляция в два слоя рубероида на битумной мастике под минераловатные плиты	м2	56,80	0,96	55
		Цена: 0,48х2				
77	I6-600 26-I0в	Укладка минераловатных плит повышенной жесткости	"	56,80	0,I45	8
78	Доп.I к прейскуранту 06-I5-0I I975г. п-322 Ц.I ч.I п.I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит	м3	I2,87	75,8	976
		Цена: $57,0 \times \frac{37,9}{28,5}$ =				
79	I6-556 26-6т	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	662,0	3,08	2039

I	2	3	4	5	6	7
80	I6-59I 26-9е прим.I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	38,I8	I,52	58
8I	I6-585 26-9в прим.I	Мелкие покрытия на фасадах оцинкованной сталью	м2 фасада	560,7	0,078	44
82	I6-625 26-II5и Доп.У I6-683	Устройство стяжки цементным раствором по плитному утеплителю	м2	662,0	0,35I	232
		Цена: 0,439-0,088=				
83	I6-626 26-II-в	Устройство стяжки цементным раствором по парапетам	м2	30,54	0,306	9
		ИТОГО	руб.			II009
		УI. Перегородки				
84	I3-48 2I-7-и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного	м2	475,80	3,44	I637
85	I4-23 22-7в	Монтаж стальных конструкций перегородок душевых	т	0,07	I8,9	I

I	2	3	4	5	6	7
86	Ц.№ I ч.II п-I33	Стоимость стальных конструкций	т	0,07	375	26
87	I5-92--72 23-I4-3	Устройство перегородок из плит ДСП в душевых кабинах и санузлах	м	20,9	I,99	42
88	Ц-к № I ч.I стр.46 п.433	Стоимость щитов из плит ДСП в кабинах санузлов и душевых	м2	39,08	I2,8	500
89	Ц-к I п.I п.533	Приборы дверные	к-т	4	I,74	7
		ИТОГО	руб.			22I3
		в том числе:				
		строительные работы	руб.			2I86
		стальные конструкции	"			27
		УП. Оконные проемы				
90	I5-I5I/72 23-27а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью до 2,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	47,88	3,04	I46

1	2	3	4	5	6	7
91	Ц-к I-II п.102	Стоимость оконных блоков ОСI2-I5в	м2	47,88	I2,I0	579
92	I5-I52--72 23-27-б	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью более 2 м2 с прирезкой приборов	"	4,I4	2,I9	9
93	Ц-к I-II п.93	Стоимость оконных блоков ОС I8-I2г	м2	4,I4	II,40	47
94	Ц-к I-I п.548	Стоимость приборов для одностворного окна	комп.	2	I,94	4
95	Ц-к I-I п.549	Стоимость приборов для двустворного окна	"	28	3,34	94
96	I7-856 к=I,II Доп.в.I 27-69в	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	52,02	2,25	II7
		Цена: 2,03хI,II				
97	I5-202/72 23-39а	Установка деревянной коробки для жалюзийной решетки воздухозаборного устройства	"	0,84	3,34	3

I	2	3	4	5	6	7
98	Ц-к I-П п.240	Коробки деревянные	м	3,3	0,88	3
99	I5-I69/ 72 23-3I-д	Заполнение передаточного окна отдельными элементами	м2	0,25	4,23	I
I00	Ц-к I-П п.320	Стоимость оконных заполнений	"	0,23	9,9	2
I0I	Ц-к I-П п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	0,78	0,5I	I
I02	Ц-к I-I п.530	Стоимость прибора оконного	комп.	I	I,53	2
I03	I5-206/ 72 23-39в	Отделка коробкой оконного проема площадью до 2,0 м2 без заполнения переплетом	м2	0,5	2,0I	I
I04	Ц-к I-П п.243	Стоимость коробок оконных узких	м	I,73	0,5I	I
I05	I5-I85/ 72 23-34-а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I,0 м	м2	0,75	I,29	I

1	2	3	4	5	6	7
I06	Ц-к I-II п.3I4	Доски подоконные деревянные	м	I,05	0,7I	I
I07	I3-329 2I-25б	Укладка железобетонных подоконных досок	м2 плит	I5,75	5,32	84
		ИТОГО	руб.			I087
		УШ. Дверные проемы				
I08	I5-I88/ 72 I5-I9I/ 72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	I4,49	2,23	32
		Цена: I,33+0,9=				
I09	I5-I88/ 72 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	"	I5,32	I,33	20
II0	I5-I90/ 72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в перегородках	"	54,33	2,I4	II6

1	2	3	4	5	6	7
III	Ц-к I-П п.42	Стоимость дверных блоков ДН-20-9-4АМ	м2	I6,56	II,50	I90
II2	Ц-к I-П п.I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-9	"	32,58	II,I0	362
II3	Ц-к I-П п.20	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7	"	35,0	I2,30	43I
II4	Ц-к I-I п.527	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в здание	комп.	7	5,23	37
II5	Ц-к I-I п.530	Стоимость приборов для однопольных дверей входных в комнату	"	44	I,53	67
II6	I5-209/72 23-39г	Обделка проема коробками без заполнения полотнами	м2	I,80	I,44	3
II7	Ц-к I-П п.23I	Стоимость коробок дверных	"	4,I6	0,63	3
II8	I7-87I Доп.в.I тех.ч. п.8 27-69-и Ц-к I-I п.784, 785	Остекление дверных заполнений 4 мм стеклом на штапиках по замазке	"	3,I2	2,24	7

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: /I,56+(I,37-0,98)xI,08/xI,I3				
II9	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	I8,80	0,309	6
		ИТОГО	руб.			I274
		IX. П о л ы				
I20	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	524,4	0,39	205
I2I	I6-43 25-6д	Утолщение бетонной подготовки из бетона I00 под перегородки и стены	м3	I6,99	23,60	40I
I22	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона I00 под полы	"	4I,65	23,60	983
I23	I6-74 25-9а	Утолщение пола керамзитобетоном 50 толщ.20 мм	м3	6,46	3I,60	204
I24	I6-I0I I6-I02 25-I2в,ж	Устройство чистого пола из бетона 200 толщиной слоя 20 мм	м2	I46,88	0,84	I23
		Цена: I,II-0,27= =0,84				

I	2	3	4	5	6	7
I25	I6-230 25-I7-д Письмо Госстроя СССР № 4-2806 от 3 ноября I973 г.	Устройство чистого пола из керамической плитки с красителем толщ. I3 мм на цементно-песчаном растворе I50 Цена: 3,88+I,05	м2	52,70	4,93	260
I26	I6-332 I6-347 25-23-б прим.2 Ц-к I-I п.307 3I2	Покрытие из линолеума толщ. 2 мм на мастике с устройством плинтусов Цена: 3,64+(3,I9--2,89)xI,03+0,272==5,88	"	322,80	4,22	I362
		ИТОГО	руб.			3538
		X. Наружная отделка				
I27	I7-238 27-20с	Высококачественная штукатурка откосов шириной более 200 мм цементно-известковым раствором	м	I65,6	0,4I	67
		ИТОГО	руб.			67
		XI. Отделка внутренняя				
I28	I7-324 27-28г	Подготовка под окраску потолков из сборных ребристых плит	м2	835,52	0,I2	I00

I	2	3	4	5	6	7
I29	I7-576 27-48б	Клеевая окраска потолков	м2	594,4	0,0942	56
I30	I7-588 27-49а	Известковая побелка потолков	"	54,08	0,0555	3
I3I	Доп. вып.II I7-776 27-75г	Водоэмульсионная окраска потолков	"	I87,04	0,69	I29
I32	I7-288 27-23в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	"	I406,65	0,86	I2I0
I33	I7-325 27-29-а	Штукатурка стен по сетке в венткамере	"	5,I5	2,7I	I4
I34	I7-576 27-48б	Клеевая улучшенная окраска стен	"	I09,4	0,0942	I0
I35	I7-588 27-49а	Известковая побелка стен	м2	243,3	0,0555	I4
I36	I7-649 27-66д	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	"	II47,9	0,7I	8I5
I37	I7-I40 27-I3в	Облицовка стен глазурованной керамической плиткой	"	58,5	5,55	325

I	2	3	4	5	6	7
I38	I7-644 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	м2	32,28	0,85	27
I39	Доп. вып.II I7-778 27-75е	Окраска экрана в постирочной водоэмульсионной краской за 2 раза	м2	3,36	0,55	2
I40	I7-656 I7-658 Доп.в.3 стр.I0 27-55-ж,д	Масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29х2,2+ +0,96х0,3	"	52,02	0,93	47
I4I	I7-657 27-55е Доп.в.3	Масляная окраска дверных блоков с полусветлыми полотнами в стенах Цена: 0,22хI,8	"	I4,49	0,4	6
I42	I7-657 I7-655 Доп.в.3 27-55г,е	Масляная окраска дверных блоков с полусветлыми полотнами в перегородках	"	2,07	0,63	I
I43	I4-I78-7I 22-25л	Масляная окраска металлического порога дверей	т	0,0I9	I0,50	I
I44	I7-655 I7-657 Доп.в.3 27-55е,г	Масляная окраска дверных блоков с глухими полотнами Цена: 0,22х2,4+ +0,77х0,3	м2	67,58	0,76	50
I45	I7-657 I7-655 Доп.в.3 27-55г,е	Окраска дверного заполнения без полотен Цена: 0,22х0,5+ +0,77х0,4	м2	I,8	0,42	I

I	2	3	4	5	6	7
I46	I7-656 27-55д Доп.в.3	Масляная окраска оконных заполнений Цена: 0,96х2,2	м2	0,75	2,II	2
I47	I4-I79- -7I 22-25м	Масляная окраска стальных рамок	т	0,I56	24,5	4
I48	I4-I70- -7I 22-25в	Масляная окраска стальной балки приямка	т	0,0I44	4,35	I
I49	I4-I8I- -7I 22-25-о	Масляная окраска щита из рифленой стали	м2	2	0,498	I
		ИТОГО	руб.			2823
		XII. Прочие работы				
I50	32-200 Сб.доп. в.У Моск.обл. 45-53-а	Устройство подготовки из щебня толщиной слоя I00 мм	м2	89,4	I,47	I3I
I5I	32-I97 Доп.в.У Моск. обл. 45-52-а	Асфальтобетонное покрытие отмостки толщ.25 мм	"	89,4	0,80	72
I52	I6-43 25-6-д	Устройство крылец из бетона I00 толщ.200 мм	м2	3,43	23,60	8I

I	2	3	4	5	6	7
I53	I5-49-72 23-9-ж	Устройство деревянного каркаса под изоляцию стен	м2	5,I5	0,33	2
I54	I9-66 28-3-ж	Изоляция стен мягкими минераловатными плитами	м3	0,3	5,57	2
I55	Пр-нт 06-I5-0I п.I45 Ц.I ч.I п.I70 стр.I52	Стоимость мягких минераловатных плит γ=75 кг/м3 Цена: 9,5х $\frac{24,3}{I7,5}$	"	0,3	I3,I9	4
I56	I5-85 23-I4-а	Установка экрана из древесноволокнистой плиты в постирочной	м2	3,36	I,II	4
I57	Ц.I ч.I стр.44 п.423	Стоимость древесноволокнистой плиты толщ.6 мм	"	3,36	0,6I	2
I58	II-472 Сб.доп. в.IУ Моск. обл. I9-30-к	Установка крепежных элементов без сварки весом до 5 кг	т	0,058	40,I	2

1	2	3	4	5	6	7
159	ЦТП прил.2 т.ч. п.22	Стоимость крепежных элементов с металлизацией Цена: 0,450х1,02+ +0,174	кг	58,6	0,633	37
160	12-42 20-5-в	Установка металлических рамок	"	156,4	0,309	48
161	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	156,4	0,174	27
		ИТОГО	руб.			412
		Итого по надземной части	руб.			29775
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямых затрат	руб.			31748
		в т.ч. стальных конструкций	руб.			30

Гл.инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Куприянова
Проверила рук.группы Гунчикова

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -20°С

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		П. Фундаменты		
		Исключить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона I00	м3	8,9
I9	II-200-7I I9-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	"	0,0I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2-I2-6 из бетона 200	м3	0,0I
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры BI	кг	0,64

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	I8,6
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
35	I3-I27 2I-I4-в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой силикатным кирпичом общей толщиной 640 мм	м3	I84,76
38	II-200 I9-IIи прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	0,97
40	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек марки IIIPI-I2.I2.I4 IIIP3-I9.I2.I4 IIIP2.I5.I2.I4 IIIPI.I2.I2.6 из бетона 200	"	0,97
42	ЦТП прилож. 2	Стоимость арматуры перемычек А-III	кг	2I,75
43	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	"	II,85

I	2	3	4	5
		Добавить:		
35	I3-I25 2I-I46	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 5I0 мм	м3	I45,79
		У. Покрытие,кровля		
		Исключить:		
54	ЦТП п.4352	Стоимость плит ПСI-4АШв размером до I8 м2 из бетона 250	М3	20,70
55	-"-	То же, ПСI-5АШВ/4/ из бетона 350	"	7,44
62	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры А-Ш	кг	94,I0
60	ЦТП прил.2 п.5	Стоимость арматуры А-Шв	кг	I42,6
6I	ЦТП прил.2 п.I0	Стоимость арматуры В-I	"	6,0
73	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	8,00

I	2	3	4	5
74	I6-600 26-I0в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	м3	8,00
75	Доп.в.I Моск.обл. стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной I70 мм	м3	I0I,89
79	I6-556 26-6г	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	8,04
78	Доп.I к прейскур. 06-I5-0I I975 г. п.322 Ц.№ I ч.I п.I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит	м3	2,34
82	I6-625 Доп. в.У Моск. обл.	Цементная стяжка по плитному утеплителю	м2	8,04
		Добавить:		
54	ЦТП п.4352	Стоимость плит ПСI-3АШВ размером до I8 м2 из бетона 250	м3	20,70

1	2	3	4	5
55	ЦТП п.4352	То же, ПСI-4АШв(4) из бетона	м3	7,44
62	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	7,2
65	-"- п.I6	Закладные детали	кг	0,2
66	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация закладных деталей	кг	0,2
75	Доп. в.I Моск. обл. стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной I30 мм	м3	76,84
		Прочие работы:		
		Добавить:		
I60	I2-42	Установка металлических рамок	кг	8,04
I6I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	"	8,04

Составила Куприянова

Проверила Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов к смете № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -40°С

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
		В смету № I на общестроительные работы для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		П. Фундаменты		
		Добавить:		
I7	I2-II 20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона I00	м3	7,0
I9	II-200-7I II-II-и прим.I	Монтаж перемычек весом до 0,3 т	"	0,0I
20	ЦТП п.445I	Стоимость перемычек IIPI-I2-I2-6 из бетона 200	"	0,0I
2I	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	кг	0,64

I	2	3	4	5
22	I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,05 цементным раствором состава I:3 с гидрофобными добавками	м2	I2,5
		IУ. С т е н ы		
		Исключить:		
35	I3-I27 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 640 мм	м3	I84,76
		Добавить:		
35	I3-I27 К-I,2 на толщ. 2I-I4в	Кладка кирпичных наружных стен с облицовкой кирпичом керамическим лицевым общей толщиной 770 мм	м3	223,34
37	I3-33 2I-7а	Кладка кирпичных внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	2,53
38	II-200 I9-II и прим.I	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,99

I	2	3	4	5
40	ЦТП п-445I	Стоимость перемычек марки IIIPI-I2.I2.6 IIIP3-I9.I2.I4 IIIP2-I5.I2.I4 из бетона 200	м3	0,99
42	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры перемычек АШ	кг	2I,75
43	ЦТП прил.2	Стоимость арматуры В-I	"	I3,I3
		У. Покрытие-кровля		
		Исключить:		
62	ЦТП п.4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытия ПС-2-2 АШ В(4) ПС-2-2 АШ В(7) ПС-2-2АШ В(I0) пролетом до 6 м из бетона 200	м3	2,52
57	ЦТП п.4760 прилож.3	Стоимость карнизных плит марки ПК-40-I из бетона I50	м3	8,56
75	Доп. Моск. обл. в.I стр.43 п.I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной I70 мм	"	I0I,89

I	2	3	4	5
		Добавить:		
52	ЦТП п-4350	Стоимость железобетонных ребристых плит покрытия ПС2-3АШ в(10) ПС2-3АШ в(4) ПС2-3АШ в(7) площадью до 10 м2 из бетона 200	м3	2,52
57	ЦТП п-4760 прилож.3	Стоимость карнизных плит ПК 50-1 из бетона 150	"	9,76
60	ЦТП прилож.2 п.5	Стоимость арматуры АШ-в	кг	20,0
61	ЦТП прил.2 п.10	Стоимость арматуры В-1	кг	2,4
62	ЦТП прил.2 п.4	Стоимость арматуры А-Ш	"	7,2
73	16-618 26-10з	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида на битумной мастике под утепление пенобетонными плитами	м2	8,07
74	16-600 26-10в	Утепление покрытия пенобетонными плитами	"	8,07

I	2	3	4	5
75	Доп.в.I Моск.обл. стр.43 п-I0	Стоимость пенобетонных плит γ=400 кг/м3 толщиной 2I0 мм	м3	I27,6I
78	Доп.I к прейскуранту 06-I5-0I I975 г. п-322 Ц.№ I ч.I п-I5I стр.I52	Стоимость минераловатных плит	"	3,07
79	I6-556 26-6г	Кровля четырехслойная из рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике по готовому основанию при ширине здания до I2 м	м2	8,I3
82	I6-625 I6-683 Доп. Моск. обл. в.У	Цементная стяжка по плитному утеплителю	"	8,I3
		УШ. Дверные проемы		
		Добавить:		
I08	I5-I88/72 I5-I9I/72 23-35а прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,07
III	Ц-к I-П п.42	Стоимость дверных блоков ДН 20-9-4АМ	"	2,07

1	2	3	4	5
II4	Ц-к I-I п.527	Стоимость дверных приборов для однопольных дверей входных в здание	компл.	I
II8	I7-87I Доп.в.I тех.ч. п.8 27-69и Ц-к I-I пп.784, 785	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	0,39
II9	I2-42 20-5в	Устройство металлического порога для дверей входных в здание	кг	2,35
		IX. П о л ы		
		Добавить:		
I22	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона I00	м3	0,39
		XI. Внутренняя отделка		
		Исключить:		
I47	I4-I79-7I 22-25М	Масляная окраска стальных рамок	т	0,0I6
		Добавить:		
I32	I7-288 27-28-в прим.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	I3,3

1	2	3	4	5
I36	I7-649 27-55-д	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	м2	I3,3
I42	I7-657 25-55е,г I7-655 Доп.в.3	Масляная окраска дверных блоков	"	2,07
		Прочие работы		
		Исключить:		
I60	I2-42 20-5-в	Установка металлических рамок	кг	8,84
I6I	ЦТП т.ч. п.22	Металлизация металлических рамок	кг	8,84

Составила Куприянова

Проверила Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете к типовому проекту на строительство санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество для возведения конструкций
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Затраты труда	ч/дн.	III
2	Заработная плата	руб.	329
3	Строительные машины	руб.	95
	Материалы		
I	Гвозди строительные	кг	I4,6I
2	Доски Ш с толщ.40 мм и более	м3	0,II
3	Доски IУ с толщ.40 мм и более	"	0,46
4	Скобы строительные	кг	40
5	Сталь круглая	кг	2,30
6	Сталь рифленая	т	0,082
7	Сталь угловая	кг	42,49
8	Стекло жидкое	кг	54,I0
9	Прочие материалы	руб.	I0

I	2	3	4
	Полуфабрикаты		
I	Бетон марки I00	м3	60,97
	Растворы		
I	Раствор кладочный тяжелый цементный марки I00	м3	0,04
2	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	0,03
3	Раствор кладочный тяжелый известковый	"	0,3I
4	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый I:I:6	"	0,08
5	Раствор отделочный тяжелый цементный I:3	"	3,35
	Детали и изделия из дерева		
I	Щиты опалубки	м2	47,55
	Б. Надземная часть		
I	Затраты труда	ч/дн.	I082
2	Заработная плата	руб.	3269
3	Строительные машины	"	708
	Материалы		
I	Асфальтобетонная смесь	т	5,27
2	Белила цинковые тертые	кг	0,7I
3	Бруски Ш с	м3	0,02

1	2	3	4
4	Вода	м3	I,79
5	Войлок	м2	0,38
6	Грунтовка масляная	кг	86,09
7	Грунтовка битумная	т	I,34
8	Гвозди строительные	кг	0,49
9	Гипс строительный (алебастр)	т	0,I4
I0	Гравий	м3	6,52
II	Доски Ш с толщ.25-32 мм	м3	0,67
I2	Закрепы	кг	29,27
I3	Замазка меловая	"	35,I2
I4	Известь негашеная	"	53,52
I5	Краски терые	"	I0,06
I6	Краски сухие	"	I4,86
I7	Кирпич строительный	тыс.шт	I03,3I
I8	Кирпич силикатный	"	23,97
I9	Краски поливинил-ацетатные	кг	II9,96
20	Купорос медный	"	4,23
2I	Колер масляный	кг	254,36
22	Клей малярный	"	7,03
23	Линолеум	м2	332,48
24	Мел молотый	кг	I80,22
25	Мастика (клебемасса битумная)	т	I0,24
26	Мыло хозяйственное	кг	4,93

I	2	3	4
27	Олифа	кг	I44,38
28	Песок	м3	0,45
29	Паста антисептическая	кг	0,I8
30	Пакля пеньковая	"	I08,06
3I	Проволока стальная	"	0,60
32	Плиты ДСП	м2	36,87
33	Плитки рядовые	"	52,34
34	Плитки керамические для полов	"	54,28
35	Плиты минераловатные	м3	0,30
36	Плитки карнизные	м	32,I8
37	Плитки плинтусные	"	32,I8
38	Прокладки резиновые	кг	8,70
39	Приборы для однопольных внутренних дверей	компл.	44
40	Приборы для однопольных входных дверей	"	7
4I	Приборы оконные	компл.	3I
42	Рубероид	м2	3766,35
43	Сетка проволочная тканая	"	72,70
44	Стекло оконное листовое 3 мм	"	77,82
45	Стекло оконное листовое 4 мм	"	3,37
46	Сталь кровельная листовая	т	0,46

1	2	3	4
47	Сталь катанка	т	0,02
48	Сурик железный густотертый	кг	3,66
49	Смола	"	0,09
50	Толь	м2	86,84
51	Шпаклевка масляная	кг	537,08
52	Щебень	м3	35,43
53	Прочие материалы	руб.	259
	Полуфабрикаты		
1	Бетон марки 100	м3	63,31
2	Бетон марки 200	"	3,0
3	Керамзитобетон	"	6,72
	Растворы		
1	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый марки 50	м3	10,94
2	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 50	"	1,13
3	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 75	"	10,24
4	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 100	"	4,75
5	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 200	"	0,24
6	Раствор отделочный тяжелый цементный 1:4	"	0,88
7	Раствор отделочный тяжелый цементный известковый 1:1:6	"	5,13

I	2	3	4
8	Раствор отделочный тяжелый известковый	м3	28,29
9	Раствор кладочный тяжелый цементный марки 25	"	6I,46
	Детали и изделия из дерева		
I	Галтели	м	3,02
2	Коробки дверные	"	I3,39
3	Наличники	"	45,98
4	Нащельники	"	I,07
5	Подоконные доски	м	I,2I
6	Плинтусы	"	338,94
7	Полотна для однопольных дверей	м2	3,6I
8	Раскладки	м	II,59
	Приведенные данные		
	Сталь (общий расход)	т	5,43
	Сталь (без учета расхода на сборные конструкции)	т	I,97
	Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	8,38
	Лесоматериалы	м3	I3,83
	Лесоматериалы (без расхода на изделия)	"	2,08
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	2I,34

I	2	3	4
	Цемент, приведенный к М-400	т	91,76
	Цемент, приведенный к М-400 (без расхода на сборные конструкции)	т	45,15
	Бетон и железобетон	м3	280,05
	в т.ч. сборный	"	146,05
	монолитный	"	134,0
	Вентиляция		
I	Затраты труда	ч/дн.	110
2	Зарплата	руб.	338
3	Строительные машины	"	11
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	38,90
2	Краски тертые	"	7,39
3	Крепления	"	235,83
4	Минераловатные плиты	м3	0,72
5	Олифа	кг	19,28
6	Проволока стальная отожжен.черная	"	2,47
7	Ткань стеклянная	м	12,6
8	Канат стальной	м	4,44
9	Прочие материалы	руб.	113
	Приведенные данные:		
	Сталь	т	0,24(0,24)
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	т	0,24

I	2	3	4
	Теплоснабжение		
I	Затраты труда	ч/дн.	5
2	Зарплата	руб.	I7
3	Строительные машины	руб.	I
	Материалы		
I	Крепления	кг	I2,50
2	Вода	м3	0,4I
3	Прочие материалы	руб.	2
	Приведенные данные:		
	Сталь	т	0,0I(0,0I)
	Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,0I
	Отопление		
I	Затраты труда	ч/дн.	55
2	Зарплата	руб.	I73
3	Строительные машины	руб.	I2
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	I0,57
2	Вода	м3	4,83
3	Краски тертые	кг	2,02
4	Кронштейны	"	I4I,05
5	Олифа	"	8,63
6	Крепления	кг	69,29
7	Прочие материалы	руб.	I5

1	2	3	4
	Приведенные данные:		
	Сталь	т	0,22(0,22)
	Сталь, приведенная к классу А-I и С-38/23	т	0,22
	Узел управления		
I	Затраты труда	ч/дн.	I0
2	Зарплата	руб.	32
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	I3,8
2	Крепления	"	6,5
3	Прочие материалы	руб.	5
	Приведенные данные		
	Сталь	т	0,02I(0,02I)
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	"	0,02I
	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления		
I	Затраты труда	ч/дн.	40
2	Зарплата	руб.	II4
3	Строительные машины	"	I

I	2	3	4
	Материалы		
I	Белила цинковые тертые	кг	45,I5
2	Грунт	"	I,66
3	Краски тертые	кг	8,63
4	Лак	"	I,09
5	Лакостеклоткань	м2	23,25
6	Минвата	м3	0,52
7	Олифа	кг	36,85
8	Проволока стальная отожженная черная	"	I,0
9	Растворитель	кг	0,40
I0	Рулонные м-лы	м2	23,25
II	Пудра алюминиевая	кг	0,I3
I2	Сталь листовая кров. оцинков.	м2	0,07
I3	Прочие материалы	руб.	2
	Приведенные данные:		
	Сталь	т	0,00I(0,00I)
	Сталь, приведенная к классу AI и С-38/23	т	0,00I
	Водопровод хозяйственно-питьевой		
I	Затраты труда	ч/дн.	I6
2	Зарплата	руб.	54
3	Строительные машины	"	2

I	2	3	4
	Материалы		
I	Болты с гайками	кг	4,I9
2	Вода	м3	I,69
3	Крепления	кг	0,6
4	Кронштейны	"	2,8
5	Прочие материалы	руб.	8
	Приведенные данные		
	Сталь	т	0,0I(0,0I)
	Сталь, приведенная к классу А-I	т	0,0I
	Водопровод горячей воды		
I	Затраты труда	ч/дн.	I5
2	Зарплата	руб.	50
3	Строительные машины	руб.	2
	Материалы		
I	Вода	м3	2,0I
2	Прочие материалы	руб.	3
	Канализация бытовая		
I	Затраты труда	ч/дн.	28
2	Зарплата	руб.	90
3	Строительные машины	"	4
4	Прочие материалы	"	25

I	2	3	4
	Технологическое оборудование		
I	Затраты труда	ч/дн.	75
2	Зарплата	руб.	236
3	Машины	"	7
	Материалы		
I	Гвозди	кг	I4
2	Доски II с, 40 мм и более	м3	3
3	Прочие материалы	руб.	I
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	ч/дн.	93
2	Зарплата	руб.	272
3	Машины	руб.	I6I
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	ч/дн.	40
2	Зарплата	руб.	I26
3	Машины	"	40
	Автоматизация отопления и вентиляции		
I	Затраты труда	ч/дн.	6
2	Зарплата	руб.	2I
3	Машины	руб.	2

I	2	3	4
	Сети связи и сигнализации		
I	Затраты труда	ч/дн.	75
2	Зарплата	руб.	267
3	Машины	"	3I

Примечание. Данной сводной ведомостью не учитываются (в соответствии с письмом Госстроя СССР от 22.УШ.80 г. № 4-I680) производственные ресурсы, включенные в спецификации на рабочих чертежах и в заказные спецификации.

Начальник Сметного отдела Сизорин

Составил Крылов

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

gost.e-ecolog.ru