ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНОГО ПРОПУСКНИКА НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

18634-05

gost.e-ecolog.ru

18634-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-6.83

САНИТАРНОГО ПРОПУСКНИКА НА 120 ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Часть I

Общая часть

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Минсельхозом СССР

Сводное заключение от 17.05.1982 г. № 32

Введен в действие Гипронисельхозом

Приказ от 24.09.82 г. № 324

Директор института С.Шестаков

Главный инженер проекта С.Попов

Начальник сметного отдела Ю.Сизорин

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I	2	Вентиляция	4
2	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -20°	I3
3	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -40°	I4
4	3	Теплоснабжение	I5
5	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры - 40°	I8
6	4	Отопление	I9
7	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры - 20°	23
8	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -40°	25
9	5	Узел управления	27
I0	-	Ведомость изменения объемов работ к смете № 5 на узел управления для расчетной зимней температуры -40°	30
II	6	Изоляция трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления	3I

I	2	3	4
I2	7	Водопровод хозяйственно-питьевой	35
I3	8	Водопровод горячей воды	40
I4	9	Канализация бытовая	43
I5	I0	Приобретение и монтаж технологического оборудования	47
I6	II	Электроосвещение	54
I7	I2	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	64
I8	I3	Автоматизация отопления и вентиляции	74
I9	I4	Сети связи и сигнализации	8I
20	I5	Приобретение шкафов для одежды	92

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I4

Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 3,65 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	24-484 33-I8-а	Установка центробежного вентилятора с электро - двигателем весом до 0,05 т	шт	5	3,59	I8
2	Ц-к № I ч.Ш доп.I 2568 Пр-нт I5-0I п.I2-0I8 п.I2-025	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем НАА56А4	шт	2	38,29	77
		Цена: 43,5+(I3,9-9,0)xI,05xI,0I2= =38,29				

I	2	3	4	5	6	7
3	Ц-к № I ч.Ш доп.2 п.2778	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 3,I5 с электродвигателем 4АА63А4	шт	3	59,53	I79
		Цена: 76,0-(27--II,5)xI,05xI,0I2==59,53				
4	24-486 33-I8-в	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,4 т	шт	I	8,22	8
5	24-485 33-I8в	Установка центробежного вентилятора с электродвигателем весом до 0,4 т	шт	I	6,I3	6
6	Ц-к № I ч.Ш доп.I п.2569 Пр-нт I5-0I п.0I-583 п.0I-579	Стоимость вентилятора Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4	шт	I	80,8I	8I
		Цена: 84,0-(26,0--23,0)xI,05xI,0I2==80,8I				
7	Доп.П п.2778	Стоимость центробежного вентилятора Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А112МА4	шт	I	I9I,0	I9I
8	24-603 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,I25 т	шт	3	5,43	I6

I	2	3	4	5	6	7
9	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3784	Стоимость калорифера КВБ9-П	шт	2	82,30	I65
I0	Ц-к I ч.Ш доп.8 п.3774	Стоимость калориферов КВС6-П	шт	I	4I,70	42
II	24-449 33-I6	Вставки гибкие	м2	4,9I	I3,0	64
I2	24-405 33-9-а	Установка решеток щелевых Р150	шт	58	0,99	57
I3	24-406 33-9-а	Установка решеток щелевых Р200	шт	36	I,II	40
I4	24-392 33-37-б	Установка заслонки воздушной диам. 200 мм	шт	I	3,26	3
I5	Ц-к № I доп.4 п.3288	Стоимость заслонки Р200Р	шт	I	I6,6	I7
I6	24-30 33-I-а	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ.0,9 мм диам. до I60 мм	м2	I0,05	8,83	89

I	2	3	4	5	6	7
I7	24-3I 33-I-б	Устройство воздуховодов диам. до 3I5 мм из тонколистовой стали толщ. 0,9 мм	м2	76,52	5,04	386
I8	24-32 33-I-в	То же, диам. до 500 мм	м2	I2,56	4,45	56
I9	24-35 33-I-б	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщиной до 0,7 мм периметром до I000 мм	м2	95,0	5,68	540
20	24-36 33-I-в	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм периметром до I500 мм	м2	20,20	5,07	I02
2I	24-37 33-I-г	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм перим.до 2000 мм	м2	25,4	5,08	I29
22	24-38 33-I-д	Устройство воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм перим. до 2600 мм	м2	I2,0	4,96	60
23	24-35 33-I-б	Устройство переходов из тонколистовой стали толщ. до 0,9 мм	м2	2,0	5,68	II

I	2	3	4	5	6	7
24	24-83 33-2-б	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ.2 мм диам.до 315 мм	м2	8,64	7,9I	68
25	24-84 33-2-в	Устройство шахты из тонколистовой стали толщ.2 мм диам.500 мм	м2	I,88	6,68	I3
26	24-365 33-7-а	Установка дефлектора диам.200 мм	шт	4	8,48	34
27	24-790 доп.7 33-4I-а	Устройство узлов прохода диам.до 315 мм	шт	II	I,98	22
28	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3802	Стоимость узлов прохода УП-I	шт	7	I2,5	88
29	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3803	Стоимость узлов прохода УП-2	шт	2	I3,2	26
30	-"- п.3805	Стоимость узлов прохода УП-4	шт	I	2I,20	2I
3I	-"- п.3835	Стоимость узлов прохода УШ-2II	шт	I	I3,40	I3

I	2	3	4	5	6	7
32	Ц-к № I ч.III п.I90I	Стоимость сетки металлической № I0	м2	2,0	7,42	I5
33	24-708 33-26-а	Кронштейны для вентиляторов	кг	I33,5	0,34	45
34	24-7I0 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	3,2	0,3	I
35	24-446 33-I4-а	Установка двери неутепленной герметической I,25х0,5	шт	I	I3,7	I4
36	24-446 33-I4-а Ц-к № I ч.III п.654 Ц-к № I ч.III доп.4 п.3284	Установка двери герметической утепленной I,25х0,5 Цена: I3,7-II,0х хI3,80=I6,5	шт	I	I6,5	I7
37	24-37 33-I-г	Устройство переходов из тонколистовой стали средним периметром до 2000 мм	м2	I,76	5,08	9
38	24-3I 33-I-б	Устройство переходов из тонколистовой стали толщиной до 0,9 мм средним диам.до 3I5 мм	м2	I,42	5,04	7

I	2	3	4	5	6	7
39	24-32 33-I-в	Устройство переходов диам.до 500 мм из тонколистовой стали толщ.0,9 мм	м2	I,26	4,45	6
40	24-33 33-I-г	То же, диам. до 7I0 мм	м2	2,23	4,02	9
4I	24-383 33-8-а	Устройство клапана утепленного в проеме стены воздухоприемного устройства (I,297х0,573)	м2	0,74	39,2	29
42	24-4I6 33-9-а	Установка стальных решеток в воздухоприемном устройстве	шт	8	0,42	3
43	Ц-к № I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток площадью до 0,25 м2	м2	0,7	I7,8	I2
		ИТОГО	руб.			2783
		Пуск и регулировка 2,5%	"			70
		ИТОГО	руб.			2853
		Накладные расходы I6,4%	"			468
		ИТОГО	руб.			332I

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			I99
		Итого по I разделу	руб.			3520
		II. Строительные работы				
44	I7-700 27-60-а	Масляная окраска воздуховодов за второй раз	м2	250,4	0,273	7I
45	I7-698 27-60-ж	Масляная окраска решеток, шахт вне здания	м2	II,22	0,463	5
46	I9-54 27-3-г	Изоляция узлов прохода и воздухозаборного воздуховода минераловатными плитами	м3	0,7	7,77	5
47	Ц-к № I ч.I п.I7I	Стоимость плит минераловатных ПМ	м3	0,72	I2,4	9
48	I7-703 27-60з	Масляная окраска решеток и подставок за 2 раза	м2	2,84	0,548	2
49	I9-206 28-I3-и	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	м2	I2,0	0,96	I2
		ИТОГО	руб.			I04

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I7
		ИТОГО	руб.			I2I
		Плановые накопления 6%	руб.			7
		Итого по II разделу	руб.			I28
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			3648

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -20^{0}

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Кол-во единицы измерен.
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения:		
		Исключить:		
9	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3784	Стоимость калорифера КВБ9-П	шт	2
		Добавить:		
9	Ценник № I ч.Ш доп.8 п.3778	Стоимость калорифера КВС10-П	шт	2

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

6н

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 2 для расчетной зимней температуры -40°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 2 на вентиляцию для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
9	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3784	Стоимость калорифера КВБ9-П	шт	2
		Добавить:		
9	Ц-к № I ч.Ш доп.8 п.3778	Стоимость калорифера КВС10-П	шт	2
33	24-710 33-26-в	Подставка под калорифер	кг	I,6

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на теплоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I4

Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	2	0,74	I
2	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	"	I0	0,96	I0
3	Доп.II 23-22I 30-II-а Ц.I ч.I п.I97 п.I99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм	м	25	I,70	43

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: I,86-(I,I5--0,99)=				
4	23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	37	0,03	I
5	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам. I59х4,5 мм	шт	I	5,83	6
6	23-I08 30-I5-б	Задвижки чугунные 30ч6бр диам. 80 мм	шт	2	I7,I0	34
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной единичными расценками:				
7	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили запорные диам.I5 мм I5кчI8п	шт	4	0,95	4
8	Ц-к № I ч.Ш п.I32	Вентили запорные диам.25 мм I5кч I8п	шт	2	I,44	3
9	Пр-нт 24-I5 п.I-255	Расширитель для термометра Цена: 0,65хI,076==0,70	шт	3	0,70	2
		ИТОГО	руб.			I04

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка I%	руб.			I
		ИТОГО	руб.			I05
		Накладные расходы I6,4%	"			I7
		ИТОГО	руб.			I22
		Плановые накопления 6%	руб.			7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			I29

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 3 для расчетной зимней температуры -40°

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 3 на теплоснабжение для расчетной зимней температуры -30° внесены следующие изменения		
		Исключить:		
3	Доп.II 23-22I 30-II-а Ц.I ч.I п.I97 п.I99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам.76х2,8 мм	м	3

Составила ст.инженер Михеева Михеева

Проверила рук.группы Гунчикова Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек
для животноводческих и птицеводческих
предприятий
на отопление

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I4
Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость I,3I тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I45	0,74	I07
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.20 мм	м	I20	0,79	95
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.25 мм	м	55	0,96	53

I	2	3	4	5	6	7
4	23-48 30-I0-а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам.32 мм	м	33	I,I2	37
5	23-49 30-I0-а	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	2	I,24	2
6	23-673 32-I0-д	Установка воздухосборника горизонтального диам. I59х4,5 мм	шт	2	5,83	I2
7	23-646 32-I0-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм.	9I,0	5,29	48I
8	Доп.II 23-223 30-II-б	Установка регистров из стальных электросварных труб диам. I08х28 мм Цена: 2,9-(I,85--I,4I)	м	84,5	2,46	208
9	Ц.I ч.I п.222 п.2I8 23-I04 30-I4-а	Испытание системы гидравлическим давлением	м	439,5	0,03	I3

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
I0	Ц-к № I ч.Ш п.I30	Вентили диам. I5 мм I5кчI8п	шт	2	0,95	2
II	Ц-к № I ч.Ш п.I3I	Вентили диам. 20 мм I5кч I8п	шт	4	I,I	4
I2	Ц-к № I ч.Ш п.I32	Вентили диам. 25 мм I5кчI8п	шт	4	I,44	6
I3	Ц-к № I ч.Ш п.I466	Кран двойной регулировки диам.I5 мм	шт	II	0,83	9
		ИТОГО	руб.			I029
		Пуск и регулировка I%	"			I0
		ИТОГО	руб.			I039
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I70
		ИТОГО	руб.			I209

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			73
		ИТОГО по I разделу	руб.			I282
		II. Строительные работы				
I4	I7-703 27-60з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов Цена: 0,548-0,25= =0,298	м2	77,74	0,298	23
		ИТОГО	руб.			23
		Накладные расходы I6,5%	руб.			4
		ИТОГО	руб.			27
		Плановые накопления 6%	руб.			2
		ИТОГО по II разделу	руб.			29
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			I3II

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -20^{0}

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	20
3	23-48 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	23
5	23-49 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	2

I	2	3	4	5
7	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-А0	экм.	I2,30
I2	Ц.I ч.Ш п.I32	Вентиль диам. 25 мм I5кчI8п	шт	2
I4	I7-703 27-60-з тех.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	I0,47
		Добавить:		
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	35
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода диам. 25 мм из водогазопроводных труб	м	I0
II	Ц.I ч.Ш п.I3I	Вентиль диам. 20 мм I5кчI8п	шт	2

Составила ст. инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 4 для расчетной зимней температуры -40°

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 4 на отопление для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
I	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	20
		Добавить:		
2	23-46 30-I0-а	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	5
3	23-47 30-I0-а	Прокладка трубопровода диам. 25 мм из водогазопроводных труб	м	I5

I	2	3	4	5
7	23-646 32-9-б	Установка радиаторов М-I40-АО	экм.	I0
I4	I7-703 27-60-з т.ч. п.29	Масляная окраска радиаторов	м2	8,67

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I4
Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость $\frac{0,30}{0,29}$ тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др. № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I08 30-I5-б	Установка задвижки фланцевой диам. 80 мм 30ч6бр	шт	4	I7,I0	68
2	23-664 32-I0-б	Установка грязевика диам.входного патрубка 80 мм	шт	2	23,9	48
3	23-687 32-I2-б	Установка манометра с трехходовым краном	комп.	2	4,I8	8

I	2	3	4	5	6	7
4	23-688 32-I2-в	Установка термометра в оправе	компл.	2	2,I8	4
5	23-693 32-I3-а	Устройство распределительной гребенки из электросварной трубы диам.I33х4 мм	шт	2	33,5	67
		Стоимость муфтовой арматуры, не учтенной единичными расценками:				
6	Ц-к № I ч.III п.I30	Вентили диам.I5 мм I5кч I8п	шт	I	0,95	I
7	Ц-к № I ч.III п.I32	Вентили диам. 25 мм I5кчI8п	шт	2	I,22	2
8	23-204 доп.I 30-24-б	Установка вентиля фланцевого диам. 40 мм	шт	2	3,44	7
9	Ц.№ I ч.III п.I87	Стоимость вентиля диам.40 мм I5кчI9п	"	2	3,80	8
I0	Доп.II 23-22I 30-II-а Ц-к № I п.I97 п.I99	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диам. 76х2,8 мм	м	I8 I3	I,70	3I 22

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: I,86-(I,I5-0,99)xI,0=I,70				
		ИТОГО	руб.			244/235
		Пуск и регулировка I%	руб.			2/2
		ИТОГО	руб.			246/237
		Накладные расходы I6,4%	руб.			40/39
		ИТОГО	руб.			286/276
		Плановые накопления 6%	руб.			I7/I7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			303/293

Примечание: в числителе данные для панельного варианта,
в знаменателе - для кирпичного варианта.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 5 для расчетной зимней температуры -20^{0}

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во един. измер.
I	2	3	4	5
		В смету № 5 на узлы управления для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения		
		Исключить:		
9	Ц-к № I ч.Ш п.I87	Стоимость вентиля фланцевого диам. 40 мм I5кч I9п	шт	2
		Добавить:		
9	Ц-к № I ч.Ш п.I86	Стоимость вентиля фланцевого диам. 32 мм I5кч I9п	шт	2

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления

Основание: чертежи № ОВ-I÷ОВ-I4
Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 0,28 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Количество	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Строительные работы				
I	20-3II доп.5 27-I-32-в	Огрунтовка трубопроводов грунтом ГФ-020	м2	I3,0	0,I0I	I
2	20-64 27-I-5-б	Антикоррозийное покрытие трубопроводов краской БТ-II7 по грунтовке	м2	I3,0	0,05	I
3	I9-25 ценник № I ч.I п.235 доп.2 п.282	Изоляция трубопровода полуцилиндрами минераловатными	м3	0,50	66,53	33

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 62+(55,60- -5I,20)xI,03= =66,53				
4	I9-227 доп.3 28-I5-д	Покрытие поверхности изоляций трубопроводов лакостеклотканью	м2	25,0	2,55	64
5	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения при диам. до 50 мм	м2	I52,56	0,548	84
6	I7-702 27-60-ж	То же, диам. более 50 мм	м2	I0I,70	0,424	43
		ИТОГО	руб.			226
		Накладные расходы I6,5%	руб.			37
		ИТОГО	руб.			263
		Плановые накопления 6%	руб.			I6
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			279

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составила ст.инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 6 для расчетной зимней температуры -20°

№№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во единицы измерения
I	2	3	4	5
		В смету № 6 на изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления для расчетной зимней температуры -30° внести следующие изменения		
		Исключить:		
6	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения	м2	I4

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

В Е Д О М О С Т Ь

изменения объемов работ к смете № 6 для расчетной зимней температуры -40^{0}

№ пп основной сметы	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во единиц измер.
I	2	3	4	5
		В смету № 6 на изоляцию трубопроводов узла управления, теплоснабжения и отопления для расчетной зимней температуры -30^{0} внести следующие изменения:		
		Добавить:		
6	I7-703 27-60-з	Масляная окраска стального неизолированного трубопровода отопления и теплоснабжения	м2	3

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на водопровод хозяйственно-питьевой

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5
Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 0,60 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Санитарно-технические работы				
I	23-I 30-I-а прим.I	Устройство ввода из чугунных напорных труб диам.60 мм	м	3,0	2,56	8
2	23-2I 30-2-а	Установка фасонных чугунных частей	т	0,009	397,0	4
3	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5 мм	м	40,0	I,07	43

I	2	3	4	5	6	7
4	23-58 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	I0	I,07	II
5	23-59 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм	м	55	I,34	74
6	23-60 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм	м	I5	I,6I	24
7	23-6I 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	м	I0	I,87	I9
8	23-62 30-I0-г	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	м	20	2,30	46
9	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	I50	0,03	5

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной ЕРЕР:				
I0	Ц-к № I ч.Ш п.I36	Вентиль запорный I5кчI8р диам. I5 мм	шт	I4	0,74	I0
II	Ц-к № I ч.Ш п.I37	Вентиль запорный диам. 20 мм I5кчI8р	"	2	0,84	2
I2	Ц-к № I ч.Ш п.I38	Вентиль запорный диаметром 25 мм I5кчI8р	"	5	I,22	6
I3	Ц-к № I ч.Ш п.I39	Вентиль запорный диам. 32 мм I5кчI8р	"	2	I,65	3
I4	23-687 32-I2-6	Установка манометра общего назначения	шт	I	4,I8	4
I5	Ц-к № I ч.Ш п.I46I	Кран КВ диам. 20 мм	шт	2	I,40	3

I	2	3	4	5	6	7
I6	23-I07 30-I5-а Ц-к № I ч.Ш п.800 доп.42 к пр-ту 23-07 п.4I37	Установка задвижки клиновой с невыдвижным шпинделем фланцевая 30ч47бр диам.50 мм Цена: II,0-7,07+ + I4,20х $\frac{7,07}{6,25}$ =	шт	3	I9,99	60
I7	23-343 3I-2-д	Установка смесителя с душевой сеткой	шт	I2	5,04	60
I8	23-39I 3I-I3-д	Счетчик холодной воды крыльчатый типа ВКМС-32	шт	I	I4,70	I5
I9	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам.25 мм	шт	5	I,79	9
20	Цен.№ I ч.Ш п.I824	Стоимость рукава резинового напорного	м	50,0	I,34	67
2 I	23-339 3I-2-д Пр-нт 28-03-23 п.270	Щетка-душ с капроновой щетиной Цена: II,60+3= =I4,60	шт	I	I4,60	I5
		ИТОГО	руб.			488

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I6,4%	руб.			80
		ИТОГО	руб.			568
		Плановые накопления 6%	руб.			34
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			602

Главный инженер проекта Попов
Начальник сметного отдела Сизорин
Составила инженер Зайцева
Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на водопровод горячей воды

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5
Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Количество	Стоим. един. руб.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам.I5 мм	м	90	I,07	96
2	23-58 30-I0-в	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	м	55	I,07	59

18634-05

I	2	3	4	5	6	7
3	23-59 30-I0-в	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам.25 мм	м	30	I,34	40
4	23-60 30-I0-в	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам.32 мм	м	30	I,6I	48
5	23-62 30-I0-г	Прокладка трубопровода из водогазопроводных труб диам.40 мм	м	8	I,87	I5
6	23-I04 30-I4-а	Испытание системы при диам. труб до I00 мм	м	2I3	0,03	6
		Стоимость муфтовой арматуры не учтенной ЕРЕР				
7	Ценник № I ч.Ш п.I30	Вентиль запорный I5кчI8п2 диам.I5 мм	шт	I5	0,95	I4
8	Ц-к № I ч.Ш п.I3I	Вентиль диам. 20 мм I5кч I8п2	"	I	I,I0	I
9	Ц-к № I ч.Ш п.I32	Вентиль диам. 25 мм I5кчI8п2	"	3	I,44	4

I	2	3	4	5	6	7
I0	Ц-к № I ч.Ш п.I33	Вентиль диам. 32 мм I5кч I8п2	шт	I	I,7I	2
II	Ц-к № I ч.Ш п.I34	Вентиль диам. 40 мм I5кчI8п2	"	I	2,35	2
I2	23-343 3I-2-д	Установка смесителя для мойки	"	I	5,04	5
I3	Ц.I ч.Ш п.I46I	Кран КВ, диам.20 мм	шт	2	I,40	3
		ИТОГО	руб.			295
		Накладные расходы I6,4%	руб.			48
		ИТОГО	руб.			343
		Плановые накопления 6%	"			2I
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			364

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий на бытовую канализацию

Основание: чертежи № ВК-I÷ВК-5 Альбом I, Альбом IУ

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование прейскурантов, укрупненных сметных норм, единичных расценок и др.и № позиций	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I.Санитарно-технические работы				
I	23-34 30-6-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	I0	2,52	25
2	23-35 30-6-б	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. I00 мм (по стенам зданий)	"	76,0	3,95	300

I	2	3	4	5	6	7
3	23-32 30-4-а	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных зданий диам. I00 мм (в траншеях)	м	4,0	2,38	I0
4	23-323 3I-I-г	Установка умывальника керамического 550х420хI50 мм со смесителем	компл.	8	I7,90	I43
5	23-352 3I-3-г	Установка трапа Т-I00	"	6	7,I6	43
6	23-35I 3I-3г	Установка трапа диам. 50 мм	"	I	4,08	4
7	23-366 3I-5-а	Установка унитаза керамического с прямым выпуском с непосредственно соединенным смывным бачком	"	7	2I,80	I53
8	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной	"	I	7,II	7
9	23-343 3I-2-д	Смеситель для раковин	"	I	5,04	5

I	2	3	4	5	6	7
I0	23-372 3I-6-а	Установка писсуаров	шт	2	6,66	I3
II	23-327 3I-I-д	Установка биде	шт	I	30,3	30
		ИТОГО	руб.			733
		Накладные расходы I6,4%	руб.			I20
		ИТОГО	руб.			853
		Плановые накопления 6%	руб.			5I
		ИТОГО по разделу I	руб.			904
		II. Строительные работы				
I2	I-635 I0-II4-б	Разработка сухого грунта II группы вручную (под выпуски)	м3	6,0	I,06	6
I3	I-636 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,43	3
		ИТОГО	руб.			9
		Накладные расходы I6,5%	"			I
		ИТОГО	руб.			I0

18634-05

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		ИТОГО по разделу II	руб.			II
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.			915

Главный инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Зайцева

Проверила рук.группы Гунчикова

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 6,26 тыс.руб.
в т.ч.стоимость:
- оборудования - 5,57 -"-
- монтажн.работы - 0,29 -"-
- строит.работы - 0,40 -"-

Основание: спецификация и чертежи ТХ-I÷ТХ-2 Альбом I, Альбом IУ

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Вес брутто / нетто: единицы	Вес брутто / нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборуд.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе зарплата: основная	в том числе зарплата: рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	в том числе зарплата: основная	в том числе зарплата: рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Заявка "Союзглавзооветснабпрома" на I982г. стр.I9	Огневая паровоздушная пароформалиновая камера												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	34-I24 к-0,75 на вес	Q=I00 кг/час V=I,8 м3 ОПШК-I I24x0,75=93,00 70,2x0,75=52,65 I,38x0,75=I,04	шт	I	0,420	0,420	726,0	93,0	52,65	I,04	726	93	53	I
2	Доп.42 К 24-I0 п.2-II7 36-у-22 примен.	Машина стиральная КП-II4	шт	2	0,I85	0,I85	I360,0	56,9	30,0	0,35	2720	II4	60	I
3	24-I0 п.2-22 36-у-54 примен.	Барабан сушильный КП-307	шт	I	0,I80	0,I80	700,0	29,2	I5,5	0,9	700	29	I6	I
4	ССНЗ т.ч. в.I I977 г. стр.I7 п.I03	Стол гладильный	шт	I	0,035	0,035	48,0	–	–	–	48	–	–	–

тп 807-11-6.83 (У.ч.I)

48

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	ССНЗ т.ч. в.I I977г. стр.I9 п.II9 28-у-5057 примен.	Ванна моечная ВМI-ICМ	шт	I	0,0I7	0,0I7	I23,0	7,3	3,98	0,07	I23	7	4	т.п.807-11-6.83
6	ССНЗ т.ч. в.I I977г. стр.24 п.200	Стол СП-I050А	шт	6	0,045	0,I80	40,0	-	-	-	240	-	-	- (у.ч.I)
7	24-06 п.09-002 28-у-7464 к-I,I на вес	Электроплита мармитная ЭПМ-5	шт	I	0,220	0,220	I28,0	II,99	5,72	0,03	I28	I2	6	-
8	24-06 п.II-00I 28-у-7450	Электроплита однокомфорочная ЭП-8	шт	I	0,090	0,090	89,0	6,86	3,95	0,0I	89	7	4	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Заявка на холод. и торговое оборудование на I976 г.	Холодильник ЗИЛ (КХ-240)	шт	I	0,I00	0,I00	336,0	-	-	-	336	-	-	-
I0	24-06 п.06-002 28-у-74I9	Электрокипятильник КНЭ-50	шт	I	0,0I7	0,0I7	52,0	7,00	3,98	0,0I	52	7	4	-
		ИТОГО	руб.								5I62	372	I5I	3
		Транспортные расходы 5%	руб.								258			
		ИТОГО	руб.								5420			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								65			
		ИТОГО	руб.								5485			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Наценка Главживотноводкомплекта - I,5%	руб.								82			т.п. 807-11-6.83
		ИТОГО оборудования	руб.								5567			
		Сборка немонтируемого оборудования - I% по поз.5,7 от суммы - 288 руб.										3		(У.ч.I)
		ИТОГО	руб.									375		
		Плановые накопления - 6%										23		5I
		ИТОГО монтажных работ	руб.									398		18634-05
		II. Строительные работы												
II	ЕРЕР 2I-49	Стеллаж	м3	3				80,0	28,2	0,5	-	240	85	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	ЕРЕР 23-302	Ванна V =200л ПВ-I	шт	2				44,I	2,I5	0,23	-	88	2	-
		ИТОГО	руб.									328	87	2
		Накладные расходы:												
		I6,5% по поз.II										40		
		I6,4% по поз.I2										I4		
		ИТОГО	руб.									382		
		Плановые накопления 6%	руб.									23		
		ИТОГО строительных работ	руб.									405		
		Плановые накопления 6%										I7		
		ИТОГО строительных работ	руб.									297		

(т.ч.I)

52

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по смете:

I.	Оборудование	5567 руб.
2.	Монтажные работы	288 "
3.	Строительные работы	405 "
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	6260 руб.

Главный инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.техник Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

I3 ноября I98I г.

бн

т.п.807-11-6.83 (У.ч.I)

53

18634-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту санитарного пропускника на 120 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на электроосвещение

Сметная стоимость 2,40 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,04 -"-
- монтажных работ 2,36 -"-

Основание: спецификации и чертежи Э-I÷Э-4 Альбом I, Альбом IУ

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто ед.	Вес брутто нетто общ.	Сметная стоимость единицы, руб. оборудования	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе зарплата основная	в том числе зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе зарплата основная	в том числе зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-7099	Щиток осветительный ЩО 3I-2I	шт	I			5,25	2,22	0,023I		-	5	2	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-7099	То же, ЩО 33-I3	шт	I	-	-	-	5,25	2,22	0,023I	-	5	2	-
3	9-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт	0,0I	-	-	-	33I	II7	I,23	-	3	I	-
4	8-7060	Установка настенных светильников	"	0,I2	-	-	-	247,0	58,I	I2,2	-	30	7	I
5	8-70I5	Подвеска светильников для ламп накаливания полностью пылезащищенных на крючках	"	0,37	-	-	-	I93,0	70,I	25,0	-	7I	26	9
6	8-70I7	То же, на кронштейнах	"	0,03	-	-	-	428,0	68,8	25,3	-	I3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	8-7035	То же, для люминесцентных ламп	I00 шт	0,42	-	-	-	2I8,0	87,6	I4,0	-	92	37	6
8	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	I00 м	5,55	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	546	I8I	47
9	8-700I	Установка выключателя однополюсного для открытой установки	I00 шт	0,39	-	-	-	65,2	I6,6	-	-	25	6	-
I0	8-7003	То же, брызгозащищенного	"	0,II	-	-	-	233,0	85,4	-	-	26	4	-
II	I5-04-I д.2 п.0I-308 8-6I2I	Установка выключателя автоматического АЕ20I5-I0	шт	2	-	-	-	20,0	3,35	I,37	0,0I	40	7	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-7006	То же, розетки штепсельной 2-х полюсной для открытой установки	I00 шт	0,09	-	-	-	67,I	I6,2	-	-	6	I	-
		ИТОГО	руб.								40	829	272	64
		Транспорт 7%	"								3			
		ИТОГО	руб.								43			
		Комплектация 0,7%									-			
		ИТОГО по оборудованию	руб.								43			
		Плановые накопления 6%	"									50		
		ИТОГО монтажных работ	руб.									879		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I3	ТПЭП № 4 I977 г. стр.24	Щиток осветительный ЩО 3I-2I	шт	I				38,7	-	-		39		
I4	ТПЭП № 4 I977 г. стр.24	То же, ЩО33-I3	шт	I				28,5	-	-		29		
I5	I5-07 доп.5 п.I-I42	Светильник НСП03х60/Р53-0I для ламп накаливания	шт	I9	-	-	-	I,66	-	-	-	32	-	-
I6	I5-07 д.20 п.3-I63	Светильник НБ005х60	шт	I2	-	-	-	2,50	-	-	-	30	-	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-07 доп.I п.I-II7	Светильник НСП02хI00/ Р53-0I	шт	9	-	-	-	2,80	-	-	-	25	-	-
I8	I5-07 д.20 п.3-I66	Светильник НПО I9х60	шт	II	-	-	-	2,I0	-	-	-	23	-	-
I9	I5-07 доп.24 п.3-2I2	Светильник люминесцентный ЛП002-2х х40/П-02	шт	39	-	-	-	I8,0	-	-	-	702	-	-
20	I5-07 доп.2 п.I-I39	Светильник люминесцентный ПВЛМ 2х40с	шт	3	-	-	-	30,35	-	-	-	9I	-	-
2I	I5-07 доп.7 п.I-I49 примен.	Светильник НСП02хI50/ Р53-0I	шт	I	-	-	-	4,5	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	Сб.№ I МТ-092 п.329	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт	84	-	-	-	2,0	-	-	-	I68	-	-
23	Сб.№ I МТ-092 п.I85	Лампа накаливания 220 в I00 вт	шт	9	-	-	-	0,30	-	-	-	3	-	-
24	Сб.№ I МТ-092 п.I75	То же, 60 вт	шт	4I	-	-	-	0,I8	-	-	-	7	-	-
25	-"- п.I9I	То же, I50 вт	шт	I	-	-	-	0,4I	-	-	-	-	-	-
26	I6-03 п.6-003	Стартер СК-220	шт	84	-	-	-	0,40	-	-	-	34	-	-
27	Ц.I ч.У стр.I00	Кабель АВРГ 2х4 мм2	км	0,I40				I8I,0	-	-	-	25		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	Ц.№ I ч.У стр.I00	То же, сеч. 3х4 мм2	км	0,060	-	-	-	268,0	-	-	-	I6	-	-
29	I5-09 доп.I8 табл. 684	То же, с.2х2,5	км	0,2I0	-	-	-	85,0	-	-	-	I8	-	-
30	-"-	То же, с.3х2,5	"	0,085	-	-	-	I95,0	-	-	-	I7	-	-
3I	Ц.I-У стр. I02	То же, 3х4+Iх2,5	км	0,060	-	-	-	3I8,0	-	-	-	I9	-	-
32	I5-04-Ц п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-
		ИТОГО	руб.									I296		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы												
		4,7% по поз.I3,I4										3		
		7,8% по поз.I5-2I										7I		
		8,6% по поз.22-26										I8		
		9,7% по поз.29,30										3		
		5,I% по поз.32										I		
		ИТОГО	руб.									I392		
		Плановые накопления - 6%	"									84		
		ИТОГО материалов	"									I476		

Сводка затрат по смете:

I. Оборудования	–	43 руб.
2. Монтажные работы	–	879 "
3. Материалы	–	I476 "
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	–	2398 руб.

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составила ст.техник Пахомова

Проверила рук.группы Конокотина

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость в т.ч. стоимость:
- оборудования 0,30 тыс.руб.
- монтажных работ 0,52 -"-
- строит.работ 0,0I -"-

Основание: спецификации и чертежи Э-I÷Э-4 Альбом I, Альбом IУ

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общий	Сметная стоимость единицы, руб. оборудован.	Сметная стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе зарплата рабочих, занятых управлением машинами	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе зарплата рабочих, занятых управлением машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	I5-04-I п.04-I66 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	6			4,0	3,9I	I,40	0,0I	24	23	8	0,06

186 34-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I5-04-I п.04-I8I 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-222	шт	I			I0,30	3,9I	I,40	0,0I	I0	4	I	0,0I
3	I5-04-I доп.54 п.06-948 8-6326	Переключатель ПКУ3-38с -2029У3	шт	I			3,80	3,49	I,36	0,0I	4	3	I	0,0I
4	-"- п.I8-II9 8-6240	Пост управления ПКЕ-7I2-2У3	шт	5			I,35	I,85	0,7I	0,0I	7	9	4	0,05
5	ТПЭП № 23 I979 г. 8-6605	Шкаф силовой распределительный на 5 трехфазных групп с предохранителями и рубильником ШРII-7370I 22У3	шт	2			II7,5I	I2,8	4,9	0,22	235	26	I0	0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	8-6683	Подготовка к включению рубильника на ток 400а	пол	6	-	-	-	I,I3	0,38	-	-	7	2	-
7	8-6687	То же, предохранителя на ток 60а	шт	30	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I7	7	-
8	8-5950	Ящик однофидерный с рубильником и предохранителями ЯБПВ-I	шт	I	-	-	-	5,3I	I,68	0,0I	-	5	2	0,0I
9	8-45I0	Прокладка труб винипластовых Д-20 в полу	I00 м	0,60	-	-	-	27,0	II,2	0,08	-	I6	7	0,05
I0	8-45I2	То же, Д-50 мм	"	0,07	-	-	-	40,7	I3,7	0,25	-	3	I	0,02
II	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-22	"	0,04	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	2	I	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-437I	Затягивание первого провода сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	I00 м	0,60	-	-	-	6,86	2,69	0,8I	-	4	2	0,49
I3	8-4375	То же, сеч. 50 мм2	"	0,07	-	-	-	I6,5	6,4I	I,97	-	I	-	0,I4
I4	8-4403	То же, последующих проводов сеч. 2,5 мм2	"	2,77	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	7	4	-
I5	8-4406	То же, сеч. до 35 мм2	"	0,07	-	-	-	5,I0	2,8I	-	-	-	-	-
I6	8-4407	То же, сеч. 50 мм2	"	0,I8	-	-	-	5,98	3,30	-	-	I	I	-
I7	8-4209	Прокладка кабеля АВРГ сеч. 4 мм2 по стене с креплением накладными скобами	"	I,6	-	-	-	98,3	32,7	8,55	-	I57	52	I4

т.п.807-11-6.83

(У.ч.I)

67

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-I45I	То же, при весе I м до 2 кг	I00 м	0,07	-	-	-	53,6	2I,3	0,I9	-	4	I	-
I9	8-I595	Кабельные заделки сеч.до 35 мм2	шт	6				4,24	I,07	-	-	25	6	-
20	8-4709	Контур заземления в траншеях Д до I0 мм	I00 м	0,I8				2I,3	7,03	0,08	-	4	I	0,0I
2I	8-47I8	То же, в помещениях Д=6 мм	"	0,55				54,7	I7,I	0,29	-	30	9	0,I6
22	8-4925	Присоединение электродвигателей весом до I50 кг к сети	шт	7				2,0I	0,83	0,0I	-	I4	6	0,07
		ИТОГО	руб.								280	354	I26	I6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 7%									20			
		ИТОГО	руб.								300			
		Комплектация 0,7%	"								2			
		Итого оборудования	руб.								302			
		Плановые накопления 6%										21		
		ИТОГО монтажных работ	руб.									375		
		П. Материалы, не учтенные ценником												
23	I5-04-II п.3-604	Ящик однофидерный ЯБПВ-I	шт					I3,5	-	-	-	I4	-	-
24	Ц.I ч.У стр.I02	Кабель АВРГ сеч.3х4+Iх2,5 мм2	км	0,I60				3I8,0	-	-	-	5I		

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	Ц-к № I ч.У стр.I04	То же, сеч. 3х35+1хI6	км	0,008	-	-	-	2I80	-	-	-	I7		
26	Ц-к № I ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,330	-	-	-	29,2	-	-	-	I0		
27	Ц-к № I ч.У стр.222	То же, сеч. 25 мм2	"	0,007	-	-	-	I50,0				I		
28	Ц-к № I ч.У стр.222	То же, сеч. 50 мм2	"	0,025	-	-	-	277,0	-	-	-	7		
29	Ц-к № I ч.У стр.222	То же, ПТВ, сеч.I,5 мм2	"	0,0I6				35,6				I		
30	05-03 п.8-0II4	Труба винипластовая Д 20 мм	"	0,060				255,0				I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	05-03 п.8-0II9	Труба винипластовая Д=50 мм	км	0,007				II77,0				8		
32	24I6-49 п.I-052	Металлорукав РЗ-Ц-Х22	"	0,004				I80,0				3		
		ИТОГО	руб.									I27		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы 5,I% по поз.23										I		
		II,4% по поз. 30,3I										3		
		6,6% по поз. 32										I		
		ИТОГО	руб.									I32		
		Плановые накопления - 6%										8		
		ИТОГО материалов	руб.									I40		

т.п. 807-11-6.83 (У.ч.I) 7I

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Строительные работы												
33	Сб.ЕРЕР I-6I5 к-0,8 к-I,I5 I-6I6	Разработка грунта II группы вручную, с обратной засыпкой	м3	6,0				I,25				8		
		0,94xI,I5x0,8=0,86												
		0,86+0,39												
		ИТОГО	руб.									8		
		Накладные расходы I6,5%	"									I		
		ИТОГО	руб.									9		
		Плановые накопления - 6%	"									I		
		ИТОГО строительных работ	руб.									I0		

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование	302	руб.
2. Монтажные работы	375	"
3. Материалы	I40	"
4. Строительные работы	I0	"
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	827	руб.

Гл.инженер проекта	Попов
Нач.сметного отдела	Сизорин
Составила рук.группы	Конокотина
Проверил гл.специалист	Гурьяшкин

I3 ноября I98I г.

бн

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

Автоматизация отопления и вентиляции

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.
в т.ч. стоимость:
-оборудования 0,09 -"-
-монтажных работ 0,08 -"-

Основание: спецификация и чертежи АОВ-I и АОВ-2 Альбом I, Альбом IУ

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто: единицы	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудования	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	в том числе зарплата: основная	в том числе зарплата: рабочих, занятых управл. машинами	Общая стоимость руб.: оборудования	Общая стоимость руб.: монтажных работ: всего	в том числе зарплата: основная	в том числе зарплата: рабочих, занятых управл. машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I	I7-04 доп.3 п.I-0996 II-I8276	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-4	шт	I	-	-	55,0	9,27	5,3	-	55	9	5	-

(У ч.I) 74

20634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 п.I-2I2 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой У-5 комплектно с оправой												
		I,55+2,35=3,90	шт	2	-	-	3,90	0,7I	0,22	-	8	I	-	-
3	I7-06-48 п.I-27I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-	-	-
4	I5-04-I п.0I-0I5 8-6I20	Выключатель автоматический АК63-2М	шт	I	-	-	I0,0	3,35	I,37	0,0I	I0	3	I	-
5	I5-04-0I п.04-I34 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-08I	шт	2	-	-	4,40	3,9I	I,40	0,0I	4	4	I	-
6	I5-04-I доп.37 п.I8-324 п.I8-328 п.I8-332 8-6677	Пост управления ПКУ/5-I9I3I-5442 с кнопками управления КУ-2 шт и переключающим устройством ПФ3-I шт	компл.	I	-		8,60	2,96	I,I3	0,0I	9	3	I	-

т.п. 807-1т-6.83 (У.ч.I)

75

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Цена: 5,30+(0,9х х2)+I,50= =8,60 руб.												
7	8-67I4	Подготовка к включению кнопок управления и переключающих устройств	шт	3	-	-	-	0,60	0,27	-	-	2	I	-
8	8-4500	Прокладка трубок из поливинилхлоридного пластиката Д до 25 мм	I00 м	0,I2	-	-	-	80,7	23,5	4,97	-	9	3	I
9	8-4360	То же, металлорукава РХУ-Х-Ш-I5	"	0,80	-	-	-	48,7	I2,6	3,77	-	I	-	-
I0	8-437I	Затягивание первого провода АПВ сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы и металлорукава	I00 м	0,20				6,86	2,69	0,8I	-	I	-	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-4403	То же, последующих проводов	I00 м	0,58	-	-	-	2,37	I,3I	-	-	I	I	-
I2	II-I592	Установка соединительной коробки КСК-I6	шт	I	-	-	-	8,02	4,28	0,06	-	8	4	-
I3	I2-у--I876	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	I,II	0,27	0,0I	-	2	I	-
I4	I2-у-I874	То же, с расширителем	шт	I	-	-	-	3,28	0,6I	0,0I	-	3	I	-
		ИТОГО	руб.								86	5I	2I	7
		Транспортные расходы - 7%	"								6			
		ИТОГО	руб.								92			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - I%	руб.								I			
		Итого оборудования	руб.								93			
		Плановые накопления 6%	руб.									3		
		Итого монтажных работ	руб.									54		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц.I ч.У стр.222	Провод АПВ сеч.2,5 мм2	км	0,08				29,2	-	-	-	2	-	-
2	05-03 п.8-0II3	Трубка из поливинилхлоридного пластиката Д=I6 мм	"	0,0I2				I95,0				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-I6-49 п.I-062	Металлорукав РЗЦ-Х-Ш-I8	км	0,008				I50				I		
4	Ц.I ч.У стр.354	Коробка соединительная КСК-I6	шт	I	-	-	-	3,I8	-	-	-	3		
5	24-I8-29 п.09-029	Отборные устройства без расширителя	шт	2	-	-	-	2,58	-	-	-	5		
6	24-I8-29 п.09-029	То же, с расширителем	шт	I				4,73	-	-	-	5		
		ИТОГО	руб.									I8		
		Транспортные, заготовительно-складские и пр. расходы:												
		II,4% по поз.2										-		
		6,6% по поз.3										-		
		7,6% по поз.5,6										-		
		ИТОГО	руб.									I8		

т.п. 807-11-6.83 (У.ч.I) 79

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Плановые накопления - 6% I

Итого материалов руб. I9

Сводка затрат по смете:

I. Оборудование 93 руб.

2. Монтажные работы 54 "

3. Материалы I9 "

ВСЕГО ПО СМЕТЕ I66 руб.

Гл.инженер проекта Попов

Нач.сметного отдела Сизорин

Составил ст.инженер Кудинов

Проверила рук.группы Конокотина

I3 ноября I98I г.

бн

т.п. 807-11-6.83 (У.ч.I) 80

16634-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек
для животноводческих и птицеводческих предприятий

сети связи и сигнализации

Сметная стоимость 3,I9 тыс.руб.
в т.ч.стоимость:
- оборудования 2,47 -"-
- монтажных работ 0,7I -"-
- строит.работ 0,0I -"-

Основание: спецификация и чертежи № СС-I÷СС-3 Альбом I, Альбом IУ
Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Вес брутто нетто: един.	Вес брутто нетто: общий	Сметная стоимость единицы, руб.: оборудован.	Сметная стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	в том числе заработная плата: основная	в том числе: рабочих, занятых управл. машинами	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	в том числе заработная плата: основная	в том числе: рабочих, занятых управл. машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
		Телефонная связь												
I	I6-02 д.I4 п.02-0I87 I0-у-9I2	Установка "Кристалл 30"	к-т номер	I 30			I300,0	4,33	2,47	-	I300	I30	74	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-I0	Щит заземления ЩЗ-П2	шт	I				5,I8	2,96	-	-	5	3	
3	8-2530	Прокладка телефонного кабеля при весе I м до I кг по стенам	I00 м	I,65				30,2	I2,8	I,28	-	50	2I	2
4	8-4208	То же, силовой на скобах сечением 2,5 мм2	"	0,40				95,5	3I,7	8,I8	-	38	I3	3
5	8-4209	То же, сечением 6 мм2	"	0,25				98,3	32,7	8,55	-	25	8	2
6	8-254I	Прокладка провода на скрепах	"	2,75				I8,I	I0,I	-	-	50	28	-
		Автоматическая телефонная связь:												
7	I6-02 д.5 п.04-0048 I0-974	Аппарат телефонный ТА-72	шт	4			9,45	0,56	0,3	-	39	2	I	-

т.п.801-11-6.83 (у.ч.I)

82

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-2792	Установка коробок КРТ-I0	шт	I				4,97	I,83	0,I7	-	5	2	
9	8-4500	Прокладка винипластовых труб на скобах ø до 25 мм	I00 м	0,04				80,7	23,5	4,97	-	3	I	-
		Электрочасофикация												
I0	I7-03 д.30 I0-7I80	Электрочасы ПЧМЗ-2БР-Р24-0I	шт	I			72,0	I,35	0,57	-	72	I	I	-
II	I6-02 п.06-0I02 I0-7249	Выпрямитель КВ-24М	шт	I			49,0	3,34	I,22	-	49	3	I	-
I2	29-02-20 п.553	Шкаф тумба ШТ-I	шт	I			33,0	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	I6-0I п.2-662	Радиотрансляционный узел ТУ-I00БУ-42	к-т	I			600,0				600			
I4	I0-3069	в т.ч.аппаратура настольная	шт	2				8,53	4,96			I7	I0	-
I6	I0-3075	в т.ч.настройка аппаратов	блок	2				36,3	2I,I			73	42	-
I6	I0-3082м	Настройка радиоприемника	шт	I				I5,8	9,I9		-	I6	9	-
I7	Ц.I0 разд.I2 табл.6	Электроэнергия для настройки узла	квт/ч	45				0,2I			9			
I8	I0-2979	Установка микрофонной розетки	шт	2	-	-	-	0,54	0,29	-	I	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-04-I д.30 п.06-803 8-598I	Выключатель ПКУЗ-38С-2029уз	шт	I			4,I	2,75	I,0	0,0I	4	3	I	т.п.807-11-6.83
		Радиофикация												
20	Цена Новосибирского эл.тех. з-да I0-3098	Громкоговорители мощностью 0,5 ват	шт	6	-	-	7,0	3,56	I,88	-	42	2I	II	- (У.ч.I)
2I	I0-7242	Установка коробок УК-2П, УК-2Р	шт	I4				0,769	0,26	-	-	II	4	85 -
22	I0-3095	Трансформатор ТНМУ-I0	шт	I				0,92	0,43	-	-	I	-	
		Комплексная телефонная сеть												
23	8-2784	Установка бокса емкостью 50х2 БКТ-50	шт	I				I0,02	2,82	0,24	-	I0	3	-

18634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	Цена приборостроит.з-да Орджоникидзе I0-7I80	Электрочасы вторичные ВЧСI-М2ПВ 24Р-300-323 К	шт	6		9,8	I,35	0,57	-	59	8	3	-
25	8-4703	Электроды заземления ø 20 мм	I0 шт	0,3			I3,9	3,0	I,34	-	4	I	-
26	8-4707	Шины заземления сечением I60 мм2 в готовых траншеях	I00 м	0,25			28,3	7,II	0,I7	-	7	2	-
		Пожарная сигнализация												
27	I0-7002 Цена Калужского з-да р/аппаратуры	Приемный прибор Сигнал I2АМ	шт	I		96,0	49,5	28,3	-	96	50	28	-
		ИТОГО	руб.							2304	534	267	7

т.п. 807-11-6.83 (У.ч.I) 86

10634-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспорт оборудования 7%	руб.								I6I			т.п.807-11-6.83 (У.ч.I)
		ИТОГО	руб.								2465			
		Комплектация оборудования 0,7%	"								3			
		ИТОГО оборудования	руб.								2468			
		Плановые накопления 6%	"									32		87
		ИТОГО монтажных работ	руб.									566		
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I5-09 табл. I09	Кабель ТСВ-5-х х2х0,5 мм2	км	0,0I				I55,0				2		18634-05
2	-"-	-"- ТСВ-I0х х2х0,5 мм2	км	0,06				260,0				I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-09 табл. I09	Кабель ТСВ-4Iх2х0,5 мм2	км	0,06				485,0				29		т.п. 807-11-6.83
4	-"- табл.88	-"- ТПП-30х2х х0,5 мм2	км	0,05				350,0				I8		
5	-"-	-"- ТПП-I0х х2х0,5 мм2	км	0,20				I50,0				30		(УчI.)
6	-"- табл.4I	-"- АВВГ-4,0 мм2	км	0,025				95,0				2		88
7	-"-	-"- АВВГ-2х2,5 мм2	км	0,03				355,0				II		
8	-"- табл.299	Провод 2х0,35 МГШВЭ	км	0,0I				I22,0				I		18634-05
9	-"- табл. II2	-"- ТРП-2х х0,5 мм2	км	0,2				II,0				2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-09 табл. I27	Провод ПРППМ-2х0,9 мм2	км	0,055				36,0				2		
II	-"- табл. II9	-"- ПТПЖ-2х х0,6 мм2	км	0,075				II,0				I		
I2	05-03 8-0II4	Трубы винипластовые ø 20 мм	км	0,004				255,0				I		
I3	I6-02 п.05-0I06	Щиток ЩЗ-П2	шт	I				I,9				2		
I4	29-02-20 п.3I6	Трансформатор ТАМУ-I0	шт	I				2,6				3		
I5	Ц-I-У стр.349	Бокс БКТ-50	шт	I				3,22				3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.									123		
		Транспортные, заготовительно-складские и прочие расходы												
		9,7% по поз.1-7										10		
		10,9% по поз.8-11										1		
		11,4% по поз.12										-		
		4,7% по поз.13										-		
		7,6% по поз.14										-		
		ИТОГО	руб.									134		
		Плановые накопления 6%	"									8		
		Итого материалов	руб.									142		
		Строительные работы:												
1	1-615 1-616 к-0,8 к-1,15	Разработка грунта 2-й группы вручную с последующей засыпкой вручную	м3	8				1,25	1,25			10		10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		0,94xI,I5x0,8= =0,86												
		0,86+0,39=I,25												
		ИТОГО	руб.									I0	I0	
		Накладные расходы I6,5%	руб.									2		
		ИТОГО	руб.									I2		
		Плановые накопления 6%										I		
		ИТОГО строительных работы	руб.									I3		

<u>Сводка затрат по смете</u>

I.Оборудование	2468	руб.
II.Монтажные работы	566	"
Ш.Материалы	I42	"
IУ.Строительные работы	I3	руб.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3I89	руб.

Гл.инженер проекта Попов
Нач.сметного отдела Сизорин
Составил ст.инженер Кудинов
Проверила рук.группы Конокотина

I3 ноября I98I г.

бн

I.п.807-11-6.83 (У.ч.I) 9I

18634-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

к типовому проекту санитарного пропускника на I20 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий

на приобретение шкафов для одежды

Сметная стоимость 8,8I тыс.руб.
в т.ч.оборудования 8,8I -"-

Основание: спецификация и чертежи АР-2
Альбом П, ч.2

Составлена в ценах I969 г.

№ пп	Наименование укрупненных показателей и нормативов прейскурантов, ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто		Сметная стоимость единицы руб.				Общая стоимость руб.			
					единицы	общий	оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								всего	в том числе зарплата			всего	в том числе зарплата	
									основная	рабочих, занятых управл. машинами			основная	рабочих, занятых управл. машинами
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Оборудование												
I	Бюллетень Строит. техники № 6 за I97I г.	Шкаф двойной М-3-33	шт	80			96,0				7680			
2	То же	Скамейки	шт	80			6,I5				492			
		ИТОГО	руб.								8I72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 5%	руб.								407			
		ИТОГО	руб.								8579			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"								I03			
		ИТОГО	руб.								8682			
		Наценка Главживотноводкомплекта I,5%	"								I30			
		ИТОГО по оборудованию	"								88I2			

Главный инженер проекта Попов

Начальник сметного отдела Сизорин

Составила ст.инженер Бенгус

Проверила рук.группы Конокотина

ября I98I г.

бн

gost.e-ecolog.ru

т.п.807-11-6.83 (У.ч.I) 93 Инв.№ 34-05