ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
805-7-3.90

ЯЙЦЕСКЛАД С ЦЕХОМ ПЕРЕРАБОТКИ
200 ТЫС. ЯИЦ В СМЕНУ

АЛЬБОМ 5
ЧАСТЬ 2

С М Е Т Ы

стр. 123 - 259

25193-07

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА
В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

на теплоснабжение с узлом управления к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс. яиц в смену

Основание: ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,544 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 95 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,060 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим,руб Всего	Общая стоим,руб Осн з/пл	Общая стоим,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин / обсл.машины на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин / обсл.машины всего
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-35 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам.I5	м	I2,00	0,86	0,0I	I0	3	-	0,35	4
					0,2I	-			-	-	-
2	EI6-36 7-I	То же, Д20	м	4,00	0,9I	0,0I	4	I	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-37 7-I	То же, Д25	м	2,00	I,03 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,35 -	I -
4	EI6-232 8-I доп.2	Трубопровод из стальных электросварных труб Д25х2	м	I4,00	0,89 0,4I	0,05 0,02	I2	6	- -	0,70 0,03	I0 -
5	EI6-233 8-I доп.2	То же, диаметром 32х2	м	3,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	3	I	- -	0,70 0,03	2 -
6	EI6-235 8-I доп.2	То же, Д45х2	м	6,00	I,I8 0,4I	0,05 0,02	7	2	- -	0,70 0,03	4 -
7	EI6-68 8-3 CII3-I54 CII3-I53	То же, диаметром 89х3 Расценка: 2,62-I,27+I,I4=2,49	м	6,00	2,49 -	- -	I5	-	- -	0,86 -	5 -
8	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,4I	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,06	4,22	–	I	–	–	5,I6	–
					3,73	–			–	–	–
I0	CI30-2305 доп.I	Крепления электросварных труб	кг	2,00	0,59	–	I	–	–	–	–
II	EI8-I96 II-6	Воздухосборник АИ0I0.000	шт	I,00	7,32	0,I2	7	I	–	2,04	2
					I,24	0,04			–	0,05	–
I2	EI8-I84 II-I	Грязевик I6-40	шт	2,00	20,65	0,25	4I	5	–	4,05	8
					2,44	0,08			–	0,I0	–
I3	EI6-I99 I9-I	Монтаж водосчетчика Расценка: 3,44+0,33=3,77	шт	I,00	3,77	–	4	–	–	–	–
I4	CI30-2999 доп.4	Водосчетчик СТВГ-65	шт	I,00	58,I0	–	58	–	–	–	–
I5	CI30-I03	Вентиль Д15 I5кчI8П2	шт	6,00	I,47	–	9	–	–	–	–
I6	CI30-I04	То же, Д20	шт	2,00	I,69	–	3	–	–	–	–

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	EI6-I34 I2-I	Монтаж вентиля фланцевого Д-25	шт	6,00	I,68	0,I3	I0	6	I	I,5I	9
					0,97	0,04			-	0,05	-
I8	CI30-25I7 доп.2	Вентиль диаметром 25 I5I9П2	шт	6,00	2,52	-	I5	-	-	-	-
I9	EI6-I35 I2-I	То же, Д40	шт	I,00	I,60	0,I3	2	I	-	I,5I	2
					0,97	0,04			-	0,05	-
20	CI30-25I9 доп.2	То же, диаметром 40	шт	I,00	4,5I	-	5	-	-	-	-
2I	EI6-I35 I2-I	Монтаж вентиля Д40	шт	2,00	I,60	0,I3	3	2	-	I,5I	3
					0,97	0,04			-	0,05	-
22	CI30-2049 Доп.I	Вентиль I5с22нж	шт	2,00	I6,50	-	33	-	-	-	-
23	CI30-I089	Кран IIБ8бк Д-I5	шт	I3,00	I,07	-	I4	-	-	-	-
24	CI30-I024	Кран IIГ6бк Д-25	шт	2,00	I,67	-	8	-	-	-	-
25	ЦII-89I-I	Монтаж клапана Д25 УРРД	шт	I,00	2,79	0,02	3	3	-	5,00	5
					2,72	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26	I704-50064	Клапан УУРД-25	шт	I,00	76,86	-	77	-	-	-	-
		Цена: 70хI,098=76,86									
27	CI30-844	Клапан Д20 I6БI6к	шт	I,00	0,80	-	I	-	-	-	-
28	EI6-I34 I2-I	Монтаж клапана Д25	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
29	CI30-2268 Доп.I	Клапан Д25 I6I3бр	шт	I,00	5,68	-	6	-	-	-	-
30	E20-696 I8-I	Крепления из угловой стали	I00кг	0,I2	36,23 6,40	0,49 0,I5	4	I	- -	I0,32 0,I9	I -
3I	E20-697 I8-2	Подставка из швеллера	I00кг	0,48	36,29 3,67	0,26 0,08	I7	2	- -	6,02 0,I0	3 -
32	ЦI2-698-I0	Расширитель 3,3кг-2-78	шт	I,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	6	3	I -	5,00 0,I3	5 -
33	ЦI2-698-I0	Расширитель 4,3кг-2-78	шт	2,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	I3	6	I -	5,00 0,I3	I0 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
34	ЦI2-698-I0	Расширитель I,3 кг-3-78	шт	2,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	I3	6	I -	5,00 0,I3	I0 -
35	CI30-I790	Фланец 25-I6	шт	I6,00	0,73 -	- -	I2	-	-	-	-
36	CI30-I792	То же, 40-I6	шт	8,00	0,95 -	- -	8	-	-	-	-
37	CI30-I794	То же, 65-I6	шт	2,00	I,37 -	- -	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	429	52	4	-	89
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	53	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	394	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	93	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	3

I	2	3	4	5	6 6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р. руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ руб	-	-	-	477	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого по разделу I руб	-	-	-	530	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	92
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	59	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
38	Е20-7 2-7	Изоляция полуцилиндрами минераловатными м2	0,3I	4,90	0,04	2	-	-	I,07	-
				0,6I	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
39	СII4-I47	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I00	м3	0,30	I6,I0	-	5	-	-	-	-
40	Е26-73 I3-9	Покрытие по изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,I0	I2,60 II,80	0,05 0,02	I	I	- -	2I,I0 0,03	2 -
4I	СII4-206	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	I000м2	0,0I	79,30	-	I	-	-	-	-
42	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка труб ПФ-02I	I00м2	0,I3	7,7I 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
43	ЕI3-I53 I8-6	Окраска труб эмалью ПФ-I33 за 2 раза Объем: I2,7х2 =25,4	I00м2	0,25	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	3	-	- -	2,30 0,05	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	I3	I	-	-	3
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	II	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-		-	3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете руб	-	-	-	442	53	4	-	92
		руб						-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб	-	-	-	35	-	-	-	-
		Материалы руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Эксплуатация машин руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего заработная плата руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Накладные расходы руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р. руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ руб	-	-	-	53	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	30
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	396	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб	-	-	-	94	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-		34	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	34	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	248	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	50	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	33	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	479	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	62
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-		39	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	544	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	95
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	60	-	-	-

Составил Воробьева

Проверила Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

на отопление к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,667 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 384 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,263 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб Всего	Экспл машин	Общая стоим.руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	
					Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины на ед	обсл.машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-85 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д-I5	м	2,00	0,86	0,0I	2	-	-	0,35	I
					0,2I	-			-	-	-
2	EI6-86 7-I	То же, д-20	м	295,0	0,9I	0,0I	268	62	3	0,35	I03
					0,2I	-			-	-	-
3	EI6-232 8-I доп.2	То же, из электросварных труб диам. 25х2	м	90,00	0,89	0,05	80	37	5	0,70	63
					0,4I	0,02			2	0,03	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	EI6-233 8-I Доп.2	То же, диаметром 32х2	м	28,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	28	II	2 I	0,70 0,03	20 I
5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	4,I5	3,94 3,73	- -	I6	I5	- -	5,I6 -	2I -
6	CI30-2305 доп.I	Крепления электросварных труб	кг	4,00	0,59 -	- -	2	-	-	-	-
7	EI8-I97 II-6	Воздухосборник АПИОI0.000-0I	шт	3,00	I0,43 I,24	0,I2 0,04	3I	4	- -	2,04 0,05	6 -
8	EI8-II2 5-I	Монтаж радиаторов	экм	I64,30	0,67 0,25	0,06 0,02	II0	4I	I0 3	0,46 0,03	75 5
9	CI30-3002 доп.4	Стоимость радиаторов МСI40	экм	I64,30	8,I3 -	- -	I336	-	-	-	-
I0	EI8-I32 5-5	Регистры из труб Л I,3 Д II4х4	м	I0,40	4,34 0,II	0,03 0,0I	45	I	- -	0,20 0,0I	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI6-23 8-I доп.2	Бочонки диаметром 45х2 для регистров	м	3,20	I,I8	0,05	4	I	-	0,70	2
					0,4I	0,02			-	0,03	-
I2	CI30-I03	Вентиль д-I5 I5кч I8П2	шт	4,00	I,47	-	6	-	-	-	-
I3	CI30-I04	То же, Д20	шт	I8,00	I,69	-	30	-	-	-	-
I4	CI30-I038	Кран КРТП Д20	шт	4I,00	I,26	-	52	-	-	-	-
I5	EI8-229 I5-5	Кран для спуска воздуха	компл	40,00	0,49	-	20	3	-	0,I3	5
					0,08	-			-	-	-
		Раздел I. Строительные работы									
I6	E26-7 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м3	0,42	I6,80	0,24	7	5	-	I8,80	8
					II,00	0,07			-	0,09	-
I7	CII4-I47	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I00	м3	0,4I	I6,I0	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	Е26-73 I3-9	Покрытие по изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,I7	I2,60 II,80	0,05 0,02	2	2	- -	2I,I0 0,03	4 -
I9	СII4-206	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	I000м2	0,02	79,30	-	I	-	-	-	-
20	Е7-743 59-5 Доп.I	Ограждения нагревательных приборов	I00м2	0,40	2I3,0 40,90	2,40 0,72	86	I7	I -	70,80 0,93	29 -
2I	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка труб грунтом ГФ-02I	I00м2	0,64	7,7I 2,05	0,20 0,06	5	I	- -	3,I0 0,08	2 -
22	ЕI3-I53 I8-6	Окраска труб, радиаторов эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	3,97	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	4I	6	- -	2,30 0,05	9 -
		Объем: I98,56х2=397,I2									
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	I49	3I	I	-	52
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-		I08	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	54
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	54
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	2I79	206	2I	-	350
			руб						6		9
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I49	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел -ч		-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I87	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	54
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	2002	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	392	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	5	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I64	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I69	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-		I426	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	266	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	47	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	2450	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	--	-	-	-	309
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	2667	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	384
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	263	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

на вентиляцию к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ОВ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость -I,988 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 263 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I80 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим.,руб всего	Общая стоим.,руб осн з/пл	Общая стоим.,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	E20-705 20-I доп.8 I50I.0I392 I50I-0I395	Вентилятор Ц4-75 № 3,I5 с эл.двигат. 4А7IВ2 Расценка: 6I,2+(36-24)xI,I=74,4	шт	I,00	74,40	-	74	-	-	-	-
2	E20-I002 доп.I	Виброизоляторы До 38	I0шт	0,50	9,25	0,0I	5	I	-	3,57	2
					2,24	-			-	-	-
3	E20-75I 23-3	Монтаж крышного вентилятора	шт	I,00	I3,40	2,80	I3	8	3	I3,02	I3
					7,69	0,84			I	I,08	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CI30-2547 Доп.2	Вентилятор ВКР6,3. 0,45.6.0IУI с эл. двиг. 4AI00Л6У3 без поддона		I,00	I35,00	-	-I35	-	-	-	-
5	E20-75I 23-3	Монтаж крышного вентилятора ВКР с поддоном	шт	I,00	I3,40 7,69	2,80 0,84	I3	8	3 I	I3,02 I,08	I3 I
6	CI30-2547 доп.2	Вентилятор ВКР 6.3.04.560IУГ с эл.двиг.4AI00Л6У3		I,00	I35,00	-	I35	-	-	-	-
7	24I5-2655	Поддон из оцинкованной стали Цена: 43,3xI,098	шт	I,00	47,76	-	48	-	-	-	-
8	E20-760 25-I	Монтаж калорифера	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
9	CI30-7II	Калорифер КСК3Н7	шт	I,00	58,80	-	59	-	-	-	-
I0	E20-750 23-2	Монтаж крышного вентилятора № 5	шт	I,00	9,24 5,94	I,54 0,46	9	6	I -	I0,07 0,59	I0 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	CI30-2546 доп.2	Вентилятор крышный ВКР5.045.6.0I.УI с эл.двиг.4А80А64Г	шт	I,00	93,90	-	94	-	-	-	-
I2	24I5 2655	Поддон из оцинкованной стали	шт	I,00	47,76	-	48	-	-	-	-
		Цена: 43,5xI,098= 47,76									
I3	24I5 2655	Поддон из оцинкованной стали	шт	I,00	47,76	-	48	-	-	-	-
		Цена: 43,5xI,098=47,76									
I4	E20-749 23-I	То же, № 4	шт	I,00	7,33	I,0I	7	5	I	8,02	8
					4,6I	0,30			-	0,39	-
I5	CI30-2545 доп.2	То же, ВКР 4.045. 6. 0IУI с эл.двиг. 4А7IА6 УГ без поддона	"	I,00	68,60	-	69	-	-	-	-
I6	E20-750 23-2	То же, № 5	шт	2,00	9,24	I,54	I8	I2	3	I0,07	20
					5,94	0,46			I	0,59	I
I7	CI30-2546 доп.2 I50I-0I398 I50I-0I395	Вентилятор крышный ВКР5.025.60IУI с эл.двигателем 4А7IВ6УГ	шт	2,00	87,00	-	I74	-	-	-	-
		Цена: 93,6-(42-36)x xI,I = 87,0									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	24I5-2655	Поддон из оцинкованной стали Цена: 43,5хI,098=47,76	шт	2,00	47,76 -	- -	96	-	-	-	-
I9	E20-664 I7-I	Вставка В.00.00-05	шт	I,00	2,80 0,45	0,0I -	3	-	- -	0,82 -	I -
20	E20-676 I7-2	Вставка Н.00.00-07	шт	I,00	2,59 0,45	0,0I -	3	-	- -	0,82 -	I -
2I	E20-4I6 8-I	Монтаж клапана огнезадерживающего	Iшт	I,00	6,86 3,5I	0,06 0,02	7	4	- -	6,3I 0,03	6 -
22	CI30-2958 доп.4	Клапан огнезадерживающий АЗЕ066.000-02 400х400	шт	I,00	32,20 -	- -	32	-	-	-	-
23	E20-656 I5-I	Дверь Ду0,5хI,25	шт	I,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	I6	2	- -	3,I2 0,I9	3 -
24	E20-404 7-I	Решетка РВ3-I	Iшт	3,00	3,03 0,88	0,05 0,02	9	3	- -	I,4I 0,03	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Е20-405 7-I	Решетка РВ3-2	Iшт	8,00	4,24	0,05	34	7	-	I,4I	II
					0,88	0,02			-	0,03	-
26	Е20-408 7-I	Решетка Р200	Iшт	7,00	I,67	0,05	I2	6	-	I,4I	I0
					0,88	0,02			-	0,03	-
27	Е20-525 I2-I	Дефлектор СТД 2I0.00.000	шт	I,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
					2,50	0,0I			-	0,0I	-
28	Е20-559 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленными клапанами и кольцом для сбора конденсата УП-3-III диаметром патрубка мм 3I5	шт	I,00	I8,29	0,I0	I8	2	-	3,0I	3
					I,7I	0,03			-	0,04	-
29	СI30-640	Лючок с заглушкой	шт	7,00	0,I3	-	I	-	-	-	-
30	Е20-400 7-I	Решетка № I	Iшт	I8,00	I,46	0,05	26	I6	I	I,4I	25
					0,88	0,02			-	0,03	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3I	E20-40I 7-I	Решетка № 2	Iшт	I0,00	I,52	0,05	I5	9	-	I,4I	I4
					0,88	0,02			-	0,03	-
32	E20-696 I8-I	Кронштейны из уголков	I00кг	0,I0	36,23	0,49	4	I	-	I0,32	I
					6,40	0,I5			-	0,I9	-
33	CII9-TI.I	Сетка № 25-2	м2	2,00	0,93	-	2	-	-	-	-
		Цена: 0,85xI,09=0,93									
34	E20-45I 9-3	Заслонка III000x600 без электроподогрева ручным управле-о нием	Iшт	I,00	29,38	0,07	29	2	-	2,69	3
					I,57	0,02			-	0,03	-
35	E20-I I-I	Воздуховод из листовой стали толщиной 0,5 Д125	м2	0,59	7,36	0,04	4	I	-	I,62	I
					0,92	0,0I			-	0,0I	-
36	E20-I I-I	То же, Д160	м2	0,75	7,36	0,04	6	I	-	I,62	I
					0,92	0,0I			-	0,0I	-
37	E20-2 I-I	То же, Д300	м2	9,42	5,40	0,04	5I	9	-	I,62	I5
					0,92	0,0I			-	0,0I	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
38	Е20-4 I-I	То же, Д3I5 толщиной 0,6	м2	I,98	5,26 0,92	0,04 0,0I	I0	2	- -	I,62 0,0I	3 -
39	Е20-5 I-2	То же, Д355	м2	I3,38	4,73 0,70	0,04 0,0I	63	9	- -	I,25 0,0I	I7 -
40	Е20-5 I-2	То же, Д400	м2	I8,84	4,73 0,70	0,04 0,0I	89	I3	I -	I,25 0,0I	24 -
4I	Е20-7 I-3	То же, Д630 толщиной 0,7	м2	9,89	4,90 0,6I	0,04 0,0I	48	6	- -	I,07 0,0I	II -
42	Е20-38 I-4	Переход толщиной I,0 с I000х600 на 703х55I	м2	I,43	6,02 0,4I	0,04 0,0I	9	I	- -	0,74 0,0I	I -
43	Е20-37 I-3	То же, с 703х55I на Д3I5	м2	0,53	6,23 0,6I	0,04 0,0I	3	-	- -	I,07 0,0I	I -
44	Е20-35 I-I	То же, с 225х225 на Д400	м2	0,32	7,37 0,92	0,04 0,0I	2	-	- -	I,62 0,0I	I -
45	Е20-28 I-I	То же, с Д3I5 на Д280	м2	0,30	6,68 0,92	0,04 0,0I	2	-	- -	I,62 0,0I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Строительные работы								
46	EI0-I09 20-5	Монтаж утепленного створного клапана м2	I,43	I,34	0,I3	2	I	-	I,29	2
				0,69	0,04			-	0,05	-
47	CI22-270	Лазы и люки обвязочной конструкции глухие, утепленные минераловатной плитой, с деревянной обшивкой и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные м2	I,43	30,40	-	43	-	-	-	-
48	EI3-I2I I5-6	Покрытие трубопроводов грунтовкой ГФ-02I I00м2	0,7I	7,7I	0,20	5	I	-	3,I0	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
49	EI3-I53 I8-6	Покрытие эмалью ПФ за 2 раза м/конструкций за 2 раза								
		Объем: 70,63х2= = I4I,26 I00м2	I,4I	I0,30	0,I2	I5	2	-	2,30	3
				I,5I	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб	-	-	-	65	4	-	-	7
		руб						-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	43	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-		8
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I622	I44	I3	-	239
			руб						3		5
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	65	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I7	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-		43	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-		I
		Сметная заработная									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I557	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	39I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I40	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	94I	-	-	-	-
		Сдача и испытание	руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	-	202	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I40	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I902	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	255
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I75	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	I983	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	263
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I80	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

25193-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на приобретение и монтаж холодильного оборудования к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ХС

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 8,722 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 685 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,448 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб Всего	Стоим.ед,руб Эксп машин	Общая стоим,руб Всего	Общая стоим,руб Осн з/пл	Общая стоим,руб Эксп машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин обслужив.машины на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин обслужив.машины всего
					Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Цена завода Холодмаш	Машина МВТ20-I-0	шт	I,00	3I00,0	-	3I00	-	-	-	-
2	Ц7-35-3М	Монтаж машины	шт	I,00	5I,40	4,38	5I	37	4	62,00	62
					37,30	I,99			2	2,57	3
3	230I-0I006	Насос КМ8/I8 сверх комплекта КМ8/I8	шт	I,00	90,00	-	90	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	Ц7-28I-IМ	Монтаж насоса	шт	I,00	25,60 I4,I0	3,5I I,59	26	I4	4 2	26,00 2,05	26 2
5	2302-05054 Доп.65	Водохлаждающая установка УВ-I0-0I	шт	I,00	2350,0	-	2350	-	-	-	-
6	Ц28-5I9-5 доп.	Монтаж охлаждающей установки	шт	I,00	37,00 28,70	5,75 2,72	37	29	6 3	45,92 3,5I	46 4
7	Сер-84	Стоимость электроэнергии	квт/ч	378,0	0,03	-	II	-	-	-	-
		Трубопроводы и арматура									
8	Ц12-800-2	Монтаж вентиля фланцевого Д30	шт	2,00	2,23 I,86	0,05 0,0I	4	4	- -	3,00 0,0I	6 -
9	2307-I0238	Вентиль Д50 I5ч 9 П2	шт	2,00	5,49	-	II	-	-	-	-
I0	Ц12-807-I	Монтаж вентиля муфтового Д15	шт	5,00	0,75 0,73	- -	4	4	- -	I,00 -	5 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	ЦI2-807-2	То же, Д32	шт	I8,00	0,76 0,74	- -	I4	I3	- -	I,00 -	I8 -
I2	ЦI2-807-3	То же, Д40	шт	I,00	0,84 0,80	- -	I	I	- -	I,00 -	I -
I3	ЦI2-807-5	То же, Д50	шт	I,00	I,6I I,36	0,09 0,02	2	I	- -	2,00 0,03	2 -
I4	СI30-I03	Вентиль ДI5 I5кчI8П2	шт	5,00	I,47	-	7	-	-	-	-
I5	СI30-I06	То же, Д32	шт	I8,00	2,53	-	46	-	-	-	-
I6	СI30-I07	То же, Д40	шт	I,00	3,54	-	4	-	-	-	-
I7	СI30-I08	То же, Д50	шт	I,00	4,32	-	4	-	-	-	-
I8	ЦI2-803-2	Монтаж обратного клапана Д50	шт	3,00	2,06 I,75	0,05 0,0I	6	5	- -	3,00 0,0I	9 -
I9	2307-I0823	Клапан Д50 I9ч2I6р	шт	3,00	II,64	-	35	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
20	ЦI2-809-I	Монтаж трехходового крана ДI5	шт	I,00	0,8I 0,75	- -	I	I	- -	I.00 -	I -
2I	СI30-I039	Кран IIБI8 бк	шт	I,00	I,07 -	- -	I		-	-	-
		Батарея стальная оребренная из 6 труб Д38х2 Л=4,5 м шт.9									
22	ЦI2-49I-I	Монтаж батарей	м	243,00	I,II 0,70	0,37 0,I4	270	I70	90 34	I,20 0,I8	292 44
23	0I0503-I6	Труба оребренная Д38х2,5 мм	м	243,0	4,34 -	- -	I055	-	-	-	-
		Цена: 3,2хI,086хI,25= = 4,34									
24	ЦI2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ДI5	м	3,00	0,48 0,43	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	3 -
25	СI30-I546	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами и креплениями для водоснабжения диаметром в мм: I5	м	3,09	0,94 -	- -	3	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
26	ЦI2-2-4	Узлы трубопроводов из стальных электросварных труб Д38х2	т	0,I3	I94,0 I79,00	5,32 I,45	25	23	I -	328,0 I,87	43 -
27	ЦI2-2-5	То же, Д45х2	т	0,I2	I68,00 I55,00	4,90 I,36	20	I9	- -	275,00 I,75	33 -
28	ЦI2-2-6	То же, Д57х3	т	0,05	I25,00 II4,00	3,75 I,I9	6	6	- -	200,0 I,54	I0 -
29	СI59-4234 доп.I	Узлы трубопроводов Д38х2 Цена: (I020+945,х х0,05)х0,84=896,53	т	0,I4	896,53	-	I26	-	-	-	-
30	СI59-4238 доп.I	То же, Д45х2 Цена: (663+ 6I0х0,05)х х0,84 = 582,54	т	0,I2	582,54	-	70	-	-	-	-
3I	СI59-4242 доп.I	То же, Д57х3 Цена: (530+485х0,05)х х0,84 = 465,57	т	0,05	465,57	-	23	-	-	-	-
32	ЦI2-698-I0	Бобышки 6,3 кг - 3-78	шт	2,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	I3	6	I -	5,00 0,I3	I0 -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Строительные работы									
33	E26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным	м3	0,25	22,70	0,33	6	5	+	4I,00	I0
					2I,80	0,I0			-	0,I3	-
34	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	м3	0,39	53,40	-	2I	-	-	-	-
35	E26-73 I3-9	Покрытие по изоляции холстом стекловолокнистым	I00м2	0,09	I2,60	0,05	I	I	-	2I,I0	2
					II,80	0,02			-	0,03	-
36	CII4-206	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	I000м2	0,0I	79,30	-	I	-	-	-	-
37	EI3-I2I I5-6	Покрытие трубопроводов и м/конструкций грунтовкой ГФ-02I за I раз	I00м2	0,82	7,7I	0,20	6	2	-	3,I0	3
					2,05	0,06			-	0,08	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38	EI3-I53 I8-6	То же, эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2 I,64	I0,30	0,I2	I7	2	-	2,30	4
		Объем: I,98х2=I63,96		I,5I	0,04			-	0,05	-
39	E9-I53 24-4	Металлоконструкции из уголков и полосы и швеллера	т 0,82	27,I0	4,98	22	I2	4	25,20	2I
				I4,80	I,52			I	I,96	2
40	CI2I-20I9	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты 4	т 0,82	356,0	-	292	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб -	-	-	366	22	4	-	40
			руб					I		2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	52	-	-	-	-
		Материалы	руб -	-	-	I8	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб -	-	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	-	3I4	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-		-	-	3	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	292	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	-	368	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	434	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	44
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	7783	356	II0	-	607
			руб						42		55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	5540	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	III	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	I72	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	70	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	5995	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I877	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-		65	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	4I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	375	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I396	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	246	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	44	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I70	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	2293	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	64I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	4I9	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	52	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	-	8	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	66	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I9
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	-	3I4	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	6	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	292	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	-	368	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	25
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	8722	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	685
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	448	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

на технологическое оборудование к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ТХ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 50,666 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 482 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,30I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим,руб всего	Общая стоим,руб осн з/пл	Общая стоим,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	2I06-3062-II прим.	Установка яйцемоечная ЛМУ-Ф-I0А	к-т	I,00	3400,0	-	3400	-	-	-	-
		в составе:									
2	Ц35-275 изд.69г УР-84	а) машина яйцемоечная ММЯ-I масса 0,45 т	шт	I,00	I6,84 I5,00	I,05 0,46	I7	I5	I -	29,00 0,59	29 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	п.5.2Б К=I,05 п.5.IБ табл.4 К=I,25	Расценка: (20,8-II,4х0,7)х I,05хI,25								
3	Ц28-570-3 прим. Табл.4 К=0,7	б) стол приемный ММЯ-I-I5 масса 0,03 т Расценка: 5,46х0,7	шт	I,00	3,79 3,26	0,20 0,I3	4	3	- -	6,00 0,I7	6 -
4	Ц7-22I-2	в) вентилятор радиальный ЦI4-46-4	шт	I,00	5,43 3,88	0,52 0,24	5	4	- -	7,00 0,3I	7 -
5	И2403Д9 -I2007 прим.	Машина для сортировки яиц ЯС2Х3-I7 в составе:	к-т	2,00	I8230,0 -	- -	36460	-	-	-	-
6	Ц7-297-I	а) вакуум-насос	шт	2,00	25,20 I3,90	8,7I 3,59	50	28	I7 7	22,00 4,63	44 9
7	Ц28-У-640I изд.69г К=I,05 табл.4 К=0,5	б) комплект устройство (механическая рука) Расценка: (43-24,8х0,7)хI,05х0,5	к-т	2,00	I3,40 I3,00	0,I7 0,I0	27	26	- -	25,00 0,I3	50 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц3-32I-I	в) конвейер цепной комбинированный шт	I,00	43,30 37,00	3,74 2,27	43	37	3 2	62,00 2,93	62 3
9	Ц3-32I-I	г) Конвейер для овоскопирования и самоповорота цепной шт	2,00	43,30 37,00	3,74 2,27	87	74	8 5	62,00 2,93	I24 6
I0	Ц35-274 изд.69г К=I,05 табл.4 К=2	д) аппарат овоскопирующий с кабиной шт Расценка: (5,9I-3,I4x0,7)xI,05x x2	2,00	7,79 6,59	0,80 0,34	I6	I3	2 I	I6,00 0,44	32 I
II	Ц35-272 изд.69г прим. К=I,05	е) машина сортировочно-штемпелевочная шт Расценка: (29,2-I5,6x0,7)xI,05	2,00	I9,20 I6,40	I,93 0,82	38	33	4 2	30,00 I,06	60 2
I2	Ц35-27I изд.69г прим. К=I,05 табл.4 К=0,3	ж) плот для штабелирования яиц шт Расценка: (I9,6-I0,9x0,7)xI,05x 0,3	2,00	3,77 3,34	0,20 0,09	8	7	- -	6,00 0,I2	I2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	29I30I-800 Доп.45 прим. К=0,5	Тележка контейнер вместимостью 4320 яиц габар.размеры I090x700xI670 Цена: 80: 0,5	шт	I40,00	40,00	-	5600	-	-	-	-
I4	I9I4-I6009	Тележка ТРП-2I	шт	4,00	55,00	-	220	-	-	-	-
I5	2406-I0I6	Камера холодильная КХС-2-6СМ	шт	I,00	650,0	-	650	-	-	-	-
I6	II28-9I2-2	Монтаж камеры холодильной сборно-разборной	шт	I,00	9,50 9,I9	0,I2 0,08	I0	9	- -	I8,00 0,I0	I8 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	46635	249	35	-	444
		в том числе:	руб						I7		22
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	46330	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	926	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	473	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	I432	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	589	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	379	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	50I29	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	305	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	240	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	257	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб-	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	40	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	537	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	464
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	292	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	50666	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	482
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	30I	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	46635	249	35	-	444
		в том числе:	руб						I7		22
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	46330	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	926	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	473	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	I432	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	589	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Комплектация	руб	-	-	-	379	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	50I29	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	305	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I8	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	240	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	257	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I92	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	35	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	537	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	464
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	292	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-		50666	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	482
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	30I	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

25193-07

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

на электросиловое оборудование к типовому проекту
на строительство яйцесклада с цехом переработки
200 тыс.яиц в смену

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 8,977 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5I2 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,334 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоимость,руб всего	Общая стоимость,руб осн з/пл	Общая стоимость,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл. машин	
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины на ед	обсл.машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	I504ДI2 -4547	Пускатель магнитный ПМЛ-I2I0	шт	I,00	II,30	-	II	-	-	-	-
2	I504ДI2 -4548	То же, ПМЛI220	шт	6,00	II;60	-	70	-	-	-	-
3	I504Д39 -4550 прим.	То же, ПМЛ2II0	шт	I,00	I6,70	-	I7	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I504ДI2 -I2237	Приставка контактная ПКЛ-2004	шт	I,00	I,70	-	2	-	-	-	-
5	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	8,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	27	I2	I -	2,00 0,0I	I6 -
6	I504Д35 -I8207	Кнопка управления КУ92-83Г	шт	4,00	I0,60	-	42	-	-	-	-
7	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3	шт	4,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	8	4 -	- -	2,00 0,0I	8 -
8	Ц8-573-6	Шкаф управления яйцемоечной установкой ШУI типа ЛОЯ-7,2-00.000 размером I000х670х350 (из комплекта ЛОЯ-7,2)	шт	I,00	I,08 0,66	0,I6 0,03	I	I	- -	I,00 0,04	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9	Ц8-573-6	Пульт управления яйцесбором ПУ1-ПУ2 типа БКН-3/6-27.000 разм. 380х230 (из комплекта БКН-3/6) шт	2,00	I,08 0,66	0,I6 0,03	2	I	- -	I,00 0,04	2 -
		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клемма аппаратов и приборов, установленных в шкафах:								
		Пульт БКН-3/6-27(2 шт)								
I0	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт	I2,00	0,23 0,II	- -	3	I	- -	0,20 -	2 -
II	Ц8-574-48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов 2 шт	2,00	0,78 0,46	- -	2	I	- -	0,70 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	I2,00	0,55	-	7	4	-	0,50	6
					0,33	-			-	-	-
		Шкаф ДОЯ-7,2-08.000 /I шт/									
I3	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	I,00	I,I4	-	I	I	-	I,00	I
					0,78	-			-	-	-
I4	Ц8-574-44	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: пускатель магнитный ток до 40А	шт	3,00	I,I5	-	3	2	-	0,90	3
					0,55	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения стабилизирующий трансформатор	шт	I,00	0,5I 0,I3	- -	I	-	- -	0,20 -	- -
I6	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер, реле электрические	шт	4,00	I,I9 0,73	- -	5	3	- -	I,00 -	4 -
I7	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	4,00	0,55 0,33	- -	2	I	- -	0,50 -	2 -

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I8	Ц8-I69-I	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 2,5 мм2 (к эл.оборудованию, встроенному в технологическое)	I00шт	0,48	5,69	-	3	2	-	8,00	4
					5,I5	-			-	-	-
I9	Ц8-I69-2	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: 6 мм2	I00шт	0,03	6,30	-	I	-	-	9,00	-
					5,58	-			-	-	-
20	Ц8-I69-3	Присоединение жил проводов и кабелей сечение до: I6 мм2	I00шт	0,03	I2,60	-	I	-	-	I3,00	-
					8,33	-			-	-	-
2I	Ц8-573-6	Монтаж щита управления ЩУI холодильной машиной МВТ-20-I-0 размером 530х385х хI85 на стене	шт	I,00	I,08	0,I6	I	I	-	I,00	I
					0,66	0,03			-	0,04	-
		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных в шкафах:									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	Ц8-574-I4	Автомат АП50Б-3МТ	шт	I,00	3,53 I,56	- -	4	2	- -	2,00 -	2 -
23	Ц8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ	шт	I,00	I,I5 0,55	- -	I	I	- -	0,90 -	I -
24	Ц8-574-55	Реле электрическое	шт	5,00	I,I9 0,73	- -	6	4	- -	I,00 -	5 -
25	Ц8-574-56	Резисторы, арматура сигнальная	шт	5,00	0,55 0,33	- -	3	2	- -	0,50 -	3 -
26	85-2545 СКЦЭ-84	Шкаф силовой распределительный ШРII-7370I-22У3	шт	2,00	807,00 -	- -	I6I4	-	-	-	-
27	Ц85-2545 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	2,00	22,20 8,I4	I,I6 0,44	44	I6	2 I	II,00 0,57	22 I
28	85-2548 СКЦЭ-84	Шкаф силовой распределительный ШРII-73504-22У3	шт	I,00	II4,0 -	- -	II4	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29	Ц85-2548 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I6,00 0,57	I6 I
30	СКЦ384 прил.2	Транспортно-заготовительные расходы завода-изготовителя на покупные товары (5 проц.) (I4,2x2+I6,3xI)x0,05	к-т	I,00	2,00 -	- -	2	-	-	-	-
3I	85-3I2 СКЦЭ-84 доп.I прим.	Устройство распределительное РУС-М- 8I04-4370УI	шт	2,00	8I,00 -	- -	I62	-	-	-	-
32	То же	Разводка по устройству и подключение	шт	2,00	7,35 I,62	- -	I5	3	- -	4,00 -	8 -
33	85-3II СКЦЭ-84 Доп.I прим.	Устройство распределительное РУС-М-8I04-370БУI (3970АУI,3670 АУI)	шт	4,00	78,00 -	- -	3I2	-	-	-	-
34	То же	Разводка по устройству и подключение	шт	4,00	3,57 I,62	- -	I4	6	- -	2,00 -	8 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
35	85-38 СКЦЭ-84	Устройство распределительное РУС-М-8I03-40АОБУI	шт	I,00	48,00	-	48	-	-	-	-
36	То же	Разводка по устройству и подключение	шт	I,00	I,59 0,60	- -	2	I	- -	I,00 -	I -
37	СКЦ384 прил.2	Транспортно-заготовительные расходы завода-изготовителя на покупные товары (5 проц.) (2Ix2+I4x4+8xI)x x0,05	к-т	I,00	5,00	-	5	-	-	-	-
38	Ц8-534-2 прим.	Ящик протяжной К654 (по серии 4.407-208)	шт	4,00	3,58 I,62	0,08 0,0I	I4	6	- -	3,00 0,0I	I2 -
39	Ц8-I47-3	То же, м/конструкции для установки ящиков	т	0,02	377,0 24,90	4,I0 I,02	8	-	- -	4I,00 I,32	I -
40	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм	шт	2,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,I0	34,80 I4,40	I2,20 3,85	3	I	I -	26,00 4,97	3 -
42	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям, внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,05	59,50 I8,40	I9,50 6,I8	3	I	I -	33,00 7,97	2 -
43	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном , внутренний диаметр до 25 мм	I00м	0,I0	7,24 5,83	0,I3 0,05	I	I	- -	I0,00 0,06	I -
44	Ц8-4I8-6	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 50 мм	I00м	0,05	II,00 6,67	0,39 0,I6	I	-	- -	I2,00 0,2I	I -
45	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,I5	32,00 9,26	7,54 2,28	5	I	I -	I6,00 2,94	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм (для защиты полиэтиленовых труб по выходе из пола-колено)	I00м 0,I0	29,90 I6,20	5,65 I,47	3	2	- -	30,00 I,90	3 -
47	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м 0,27	29,90 I6,20	5,65 I,47	8	4	I -	30,00 I,90	8 I
48	Ц8-505-I	Монтаж гибкого кабеля I кг	I0м I,00	I8,90 3,93	0,37 0,I3	I9	4	- -	7,00 0,I7	7 -
49	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до: I кг	I00м 2,34	I0,00 6,24	0,27 0,I0	23	I5	- -	II,00 0,I3	26 -
50	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, но с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг	I00м 4,26	48,00 I8,20	I2,70 4,04	204	78	54 I7	3I,00 5,2I	I32 22

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,I2	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -
52	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,58	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	I -
53	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до I6 мм2	шт	48,00	I,33 0,46	- -	64	22	- -	I,00 -	48 -
54	Ц8-I53-22	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до 35 мм2	шт	8,00	I,6I 0,47	- -	I3	4	- -	I,00 -	8 -
55	Ц8-I53-23	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение до I20 мм2	шт	4,00	2,I7 0,50	- -	9	2	- -	I,00 -	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение мм2, до: 2,5 с количеством жил 7 шт	8,00	0,49	-	4	2	-	I,00	8
				0,22	-			-	-	-
57	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I00 мм2 I00м	I,00	56,I0	I,70	56	I3	2	24,00	24
				I3,40	0,I0			-	0,I3	-
58	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл	I,00	2,32	0,05	2	I	-	2,00	2
				I,02	0,0I			-	0,0I	-
59	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до I кг I00шт	0,0I	33,40	0,80	I	-	-	I7,00	-
				I0,70	0,I2			-	0,I5	-
60	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,02	377,00	4,I0	8	-	-	4I,00	I
				24,90	I,02			-	I,32	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6I	Ц8-6I-I	Предохранитель	шт	2,00	I,I8 0,79	0,05 0,02	2	2	- -	I,00 0,03	2 -
62	Ц8-482-II	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,I5 т	шт	I8,00	2,62 I,88	0,04 -	47	34	I -	3,00 -	54 -
		Материалы, не учтенные сборниками									
63	CI5I-I260 К=I,2	Кабель АВВГ I000В сечением 3х70+Iх35	I000м	0,0I	I836,0	-	I8	-	-	-	-
		Цена: I530хI,2									
64	CI5I-I09I К=I,3	Кабель АВВГ 0,6 кв сечением 4х2,5 мм2	I000м	0,20	248,30	-	50	-	-	-	-
		Цена: I9IхI,3									
65	CI5I-I092 К=I,2	То же, сечением 3х4+Iх2,5 мм2	I000м	0,20	272,40	-	54	-	-	-	-
		Цена: 227хI,2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
66	CI5I-I095 К=I,2	То же, сечением 3хI6+IхI0 мм2	I000м 0,02	60I,20	=	I2	-	-	-	-
		Цена: 50IхI,2								
67 К	CI5I-I094 К=I,2	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2	I000м 0,I2	488,80	=	54	-	-	-	-
		Цена: 374хI,2								
68	CI5I-I096 К=I,2	То же, сечением 3х25+IхI0 мм2	I000м 0,04	823,20	=	38	-	-	-	-
		Цена: 686хI,2								
69	CI5I-I097 К=I,2	То же, сечением 3х35+IхI6 мм2	I000м 0,0I	I044,0	=	I0	-	-	-	-
		Цена: 870хI,2								
70	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7х2,5	I000м 0,06	277,0	=	I7	-	-	-	-
7I	I509Д20 -4050 прим.3 К=I,3	Кабель силовой гибкий КГ-660 сеч. 4хI мм2								
		Цена: I57хI,3	I000м 0,0I	227,57	=	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
72	I509ДI4 -5077	Провод АПВ380В сечением 2 мм2	I000м 0,06	I5,62	-	I	-	-	-	-
		Цена: I4xI,II6								
73	I509-500I	Провод силовой с медной жилой ПВ3-380 сечением I мм2	I000м 0,0I	25,II	-	I	-	-	-	-
		Цена: 22,50xI,II6								
74	II3-3.I	Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76 Д 25xI,6	м 8,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		Цена: 0,22xI,089								
75	II3-3.I	То же, Д30xI,8	м I5,00	0,30	-	5	-	-	-	-
		Цена: 0,28xI,089								
76	II3-3.I	То же, Д33x2	м I0,00	0,34	-	3	-	-	-	-
		Цена: 0,3IxI,089								
77	II3-3.I	То же, Д48x2	м 2,00	0,48	-	I	-	-	-	-
		Цена: 0,44xI,089								
78	II3-3.I	То же, Д60x2	м 2,00	0,63	-	I	-	-	-	-
		Цена: 0,58xI,089								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	СII3-3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм I черные легкие /неоцинкованные/ диаметр условного прохода в мм- Ду: толщина стенок в мм- Т ДУ 25 Т-2,8	м I6,00	0,40	-	6	-	-	-	-
80	503Д49 -80773	Трубы поливинилхлоридные ПВХ-В-РЭП 25УТУ6-I9-2I5-83 Цена: 300хI,076	I000м 0,0I	322,80	-	3	-	-	-	-
8I	503Д45 -80765	То же, Д40 мм Цена: 390хI,076	I000м 0,0I	4I9,64	-	2	-	-	-	-
82	СI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м I,00	I,5I	-	2	-	-	-	-
83	СI59-546	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 40	I0м 0,50	3,48	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
84	24I649-I004	Рукав металлический герметический РI-4-А-20 Цена: 2I60хI,089	I000м 0,0I	2352,24	-	I2	-	-	-	-
85	5I7-20I9	Рукав резинотканевый ГОСТ I8698-79 Д=25 мм	м I0,00	I,20	-	I2	-	-	-	-
86	2405-I345	Коробка У994У2 ТУ36-24I5-8I	шт 3,00	0,65	-	2	-	-	-	-
87	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У409	шт 2,00	I;68	-	3	-	-	-	-
88	2405ДI0 -II257	Ящик протяжной К654У2 Цена: 6,80хI,073	шт 4,00	7,80	-	29	-	-	-	-
89	CI54-I65 прим.	Розетка панельная РШI2-082-225-54	шт I,00	0,70	-	I	-	-	-	-
90	CI54-I5I прим.	Вилка РШI2-0I2225-54	шт I,00	0,40	-	I	-	-	-	-
9I	2405-I892	Флажки Ф-35УI ТУ36-УССР278-75, изм.НРI-79	I000шт -	7,6I	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
92	2405-I7I7	Профили КI0I/IУ2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	I,00	0,I9	-	I	-	-	-	-
93	2405-I72I	Профили К238У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	5,00	0,86	-	4	-	-	-	-
94	I504-8073	Предохранитель резьбовой Е27	шт	2,00	I,24	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	3436	276	65	-	469
		в том числе:	руб						I8		25
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	2399	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	2606	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I037	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	340	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	47	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-		I8	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	276	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	34I	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	240	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч		-	-	-	-	-	-	I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	94	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I37I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	5I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	3977	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	5I2
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	3436	276	65	-	469
		в том числе:	руб						I8		25
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	2399	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	46	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	2606	-	-	-	-
		Стоимость монтажных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ	руб	-	-	-	1037	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	340	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	47	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	18	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	276	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	294	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	341	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	240	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	18
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	94	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	1371	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	512

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	334	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	3977	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-		-	512
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	334	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

на электроосвещение к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВО,СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,44I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 800 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,5I7 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоим,руб всего	в т.ч. осн з/пл	в т.ч. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	обсл.машины
				осн з/пл	в т.ч. з/пл				на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы								
I	I504-I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток АI,6 2,5 4 6,3 I0 I6 23 40 50 63 АП50Б-2 МТУЗ АП50Б-2МУЗ	шт	I,00	3,00	-	-8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ТУ I6-522.I39-78								
2	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
3	Ц8-6I2-II	Щиток осветительный с автоматическими выключателями на ток до I00А количество групп до 20	I00шт 0,0I	472,0 3I6,00	I3,00 4,56	5	3	- -	525,00 5,88	5 -
4	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт 0,0I	I79,00 94,30	3,20 I,I6	2	I	- -	I59,00 I,50	2 -
5	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт 0,28	23,80 I5,80	0,04 0,02	7	4	- -	28,00 0,03	8 -
6	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	I00шт 0,I5	49,80 38,40	I,I0 0,06	7	6	- -	68,00 0,08	I0 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт 0,06	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	2	I	- -	3I,00 0,03	2 -
8	Ц8-599-4 т.ч.п.4 К=I,04	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 (ЛСП02,ПВЛМ)	I00шт 2,50	I69,73 7I,03	50,50 I6,00	424	I78	I26 40	I26,88 20,64	3I7 52
9	Ц8-593-2 т.ч.п.4 К=I,05	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой (НСПII)	I00шт 0,2I	II7,95 50,75	58,00 I8,20	25	II	I2 4	84,24 23,48	I8 5
I0	Ц8-599-I	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2 (ЛП003)	I00шт 0,05	I27,00 53,90	34,90 II,I0	6	3	2 I	97,00 I4,32	5 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход выход, въезд, подъезд и т.п. (ПСХ-60)	I00шт	0,I9	83,40	3I,I0	I6	8	6	72,00	I4
					4I,00	9,88			2	I2,75	2
I2	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход, выход, въезд, подъезд и т.п.	I00шт	0,02	83,40	3I,I0	2	I	-	72,00	I
					4I,00	9,88			-	I2,75	-
I3	Ц8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель до 35 кв, но с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг (питающая сеть)	I00м	0,II	48,73	I2,70	5	2	I	32,24	4
					I8,93	4,04			-	5,2I	I
I4	Ц8-I53-2I	Заделка для кабеля до I0 кв с пластмассовой изоляцией сечение ж до I6 мм2	шт	6,00	I,33	-	8	3	-	I,00	6
					0,46	-			-	-	-
I5	Ц8-400-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 /групповая сеть/	I00м	5,89	6I,74	22,80	364	I43	I34	42,64	25I
					24,34	8,40			49	I0,84	64

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечение I00мм2	I00м	0,II	56,I0	I,70	6	I	=	24,00	3
					I3,40	0,I0			-	0,I3	-
		Материалы, не учтенные сборниками									
I7	I5I7ДI9 -25I8 прим.	Щиток групповой с автоматами типа ЯРН850I-402804А	шт	I,00	37,66	=	38	-	-	-	-
		Цена: 35хI,076									
I8	I507-II5I	Светильник подвесной ПВЛМ-2х80-0IУХЛ4, ПВЛМ-2х80-02УХЛ4	шт	I6,00	22,6I	=	362	-	-	-	-
I9	I507-II47	Светильник подвесной ПВЛМ-2х40-0I УХЛ4, ПВЛМ-2х40-02УХЛ4	шт	4,00	I7,85	=	7I	-	-	-	-
20	I507-II37	Светильник подвесной ЛСП02-2х40/Д20-0IУХЛ4 ЛСП02-2х40/Д20-04УХЛ4	шт	5,00	I7,20	=	86	-	-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
2I	I507ДI -3II4 прим.	То же, типа ЛПО08-Iх40	шт	5,00	9,09	-	45	-	-	-	-
		Цена: 8,40хI,082									
22	I507ДI5 -II97	Светильник НСПII-I00	шт	I2,00	5,84	-	70	-	-	-	-
		Цена: 5,40хI,082									
23	I507ДI5 -II99	То же, НСПII-200	шт	9,00	6,60	-	59	-	-	-	-
		Цена: 6,I0хI,082									
24	I507-5I32	Светильник сельскохозяйственный ПСХ-60МУ3	шт	I9,00	I,35	-	26	-	-	-	-
25	602-4043	Стекло к плафону	шт	I9,00	0,57	-	II	-	-	-	-
		Цена: 0,53хI,082									
26	CI53-227	Указатель световой выход СУВ-НУ3	шт	2,00	3,08	-	6	-	-	-	-
27	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40, ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	I0шт	2,30	7,20	-	I7	-	-	-	-
28	CI53-233	Лампы ЛБ80, ЛД80, ЛДЦ80, ЛТБ80, ЛХБ80	I0шт	3,20	8,39	-	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
29	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	IOшт 5,50	I,42	=	8	-	-	-	-
30	CI53-258	Лампы Б220-230-40	IOшт 0,30	0,97	=	I	-	-	-	-
3I	CI53-265	Лампы Б220-230-60	IOшт I,80	0,99	=	2	-	-	-	-
32	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	IOшт I,20	I,08	=	I	-	-	-	-
33	CI53-283	Лампы БК220-230-I50 ТУ I6.545.2I5-78	IOшт 0,90	2,56	=	2	-	-	-	-
34	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5	IOOOм 0,47	I66,0	=	78	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
35	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2: 3х2,5	I000м	0,II	I9I,00	-	2I	-	-	-	-
36	CI5I-I076	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжидьные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х4	I000м	0,0I	I90,0	-	2	-	-	-	-
37	CI5I-I092 К=I,2	Кабель АВВГЗ 660В сечением 3х4+Iх 2,5	I000м	0,0I	272,40	-	3	-	-	-	-
		Цена: 227хI,2									
38	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
39	092-2634 ОУ-стр.6 К=0,88	Выключатель для скрытой установки 0-I-2I-6/220 шт Цена: 0,3Ix0,88xI,082	28,00	0,29	-	8	-	-	-	-
40	092-2629 К=0,88	То же, брызгонепроницаемый 0-I-IP54-6/220 шт Цена: 0,83x0,88xI,082	I5,00	0,84	-	I3	-	-	-	-
4I	290901-250	Розетка штепсельная РШ-Ц-2-07-6/220 шт Цена: 0,I9xI,082	3,00	0,2I	-	I	-	-	-	-
42	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-IP43-0I-I0/42У2 шт	2,00	0,32	-	I	-	-	-	-
43	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3 шт	I,00	0,38	-	I	-	-	-	-
44	CI54-207	Коробка пластмассовая типа У 409 шт	40,00	I,63	-	65	-	-	-	-
45	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-73У3 ТУ 36-УССР667-75,изм								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		НРЗ-79 шт	40,00	0,43	-	I7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I руб	-	-	-	I94I	366	28I	-	648
		руб						96		I25
		в том числе:								
		Стоимость оборудования руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ руб	-	-	-	I938	-	-	-	-
		Материалы руб	-	-	-	232	-	-	-	-
		Эксплуатация машин руб	-	-	-	-	-	I85	-	-
		Заработная плата машинистов руб	-	-	-	-	-	96	-	-
		Основная заработная плата руб	-	-	-	-	366	-	-	-
		Всего заработная плата руб	-	-	-	-	462	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций руб	-	-	-	I054	-	-	-	-
		Накладные расходы руб	-	-	-	3I9	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	2438	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-		-	-	-	-	800
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	244I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	800
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	5I7	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-		I94I	366	28I	-	648
		в том числе:	руб						96		I25
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	3	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I938	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	232	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I85	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	96	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	366	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	462	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I054	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-		3I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	27
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	55	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	2438	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	800
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	517	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	2441	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	800
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	517	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

на КИП и автоматику к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: А СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,465 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 9I чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,052 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоим.,руб всего	в т.ч. осн з/пл	в т.ч. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	обслужив.маш. на ед	обслужив.маш. всего
				осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	I70648-I286	Термометр П5, дл.в.ч. - 240, дл.н.ч.-66 шт	7,00	0,85	-	6	-	-	-	-	
2	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий (2 в запасе) шт	5,00	0,2I	-	I	I	-	0,50	3	
				0,2I	-			-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I704Ш3 -5I047	Регулятор температуры прямого действия дистанционный РТ-Д0-25 шт	I,00	66,00	-	66		-	-	-
4	Ш1-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температуры, тип РРТ шт	I,00	3,I0	-	3	3	-	5,00	5
				3,04	-			-	-	-
5	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий ОБМ1-I00, ОБМВ1-I00, ОБВ1-I00 ТУ25-02-26-74 шт	4,00	2,30	-	9	-	-	-	-
6	Ш1-98- I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	4,00	0,80	-	3	3	-	I,00	4
				0,77	-			-	-	-
7	I704-I0027 прим.	Термометр манометрический конденсационный показывающий сигнализирующий электроконтактный (ТКП-I00ЭК)=ТКП-I60СГ ТУ25-02-683-75 шт	2,00	35,00	-	70	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЦII-6-4	Монтаж термометра	шт	2,00	2,0I I,97	- -	4	4	- -	3,00 -	6 -
9	I70648-I456	Термометр стеклянный жидкостный ТБ-2М, ПР.ИЗМ.0-35	шт	4,00	0,26	-	I	-	-	-	-
I0	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	4,00	0,2I 0,2I	- -	I	I	- -	0,50 -	2 -
II	I504-6274	Переключатель универсальный пакетно-кулачковый ПКУ3-58У2=ПКУ3-58У2 ТУ I6-526.047-74	шт	I,00	4,55	-	5	-	-	-	-
I2	Ц8-533-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4	шт	I,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
I3	I504Д48-I8237 изд.78г К=0,99I	Пост кнопочный ПКЕ-2I2-2У2 Цена: 2,I5х0,99I	шт	I,00	2,I3	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	I504Д48 -I8236 изд.73г К=0,99I	Пост кнопочный ПКЕ 2I2-IУ шт Цена: I,20x0,99I	I,00	I,I9 -	- -	I	-	-	-	-
I5	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 шт	2,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	4	2	- -	2,00 0,0I	4 -
I6	ЦII-582-2	Коробка соединительная тип, количество зажимов, до:I6 шт	I,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
I7	ЦII-582-3	Коробка соединительная, тип, количество зажимов, до: 32 шт	2,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	3	2	- -	2,00 0,0I	4 -
I8	ЦII-582-4	Добавлять на каждые 2 зажима 2 зажима	4,00	0,04 0,03	- -	I	-	- -	0,05 -	- -
I9	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	3,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	I5I7-II0I6 Д6	Щит управления ЩШМ I000х600 мм шт	I,00	30,00	-	30	-	-	-	-
2I	ЦII-680-2	Щит шкафной, размер мм: 2200хI000х600, 2200хI000х800 шт	I,00	3,70	0,3I	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,I2			-	0,I5	-
		Стоимость, установка и подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на щите								
22	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А25, исполнение расцепителей мг, м номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 = А63-МГ А63-М ТУ I6-522.II0-74 шт	I,00	I,45	-	I	-	-	-	-
23	I5I7-I35I--I	Заводской монтаж автомата шт	I,00	I,05	-	I	-	-	-	-
24	Ц8-574-I8	Подготовка к включению шт	I,00	0,23	-	I	-	-	0,20	-
				0,II	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	I504-I2052	Реле промежуточное РПУ-2, открытое номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки: для переменного тока 9 РПУ-2 ТУ I6-423.33I-78	шт	2,00	4,60	-	9	-	-	-	-
26	I5I7-I429-I	Заводской монтаж реле	шт	2,00	3,75	-	7	-	-	-	-
27	Ц8-574-55	Подготовка к включению	шт	2,00	I,I9 0,73	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
28	I504-64I0	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой четырехсекционный УП-53I2 ТУI6-524.074-75	шт	I,00	3,30	-	3	-	-	-	-
29	I5I7-I445-I	Заводской монтаж переключателя УП-5300, ПКУ, Ш40, КПС-2	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
30	Ц8-574-50	Подготовка к включению	цепь	4,00	0,43 0,I8	- -	2	I	- -	0,30 -	I -
3I	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60 Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический, КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76	шт	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
32	I5I7-I444-I	Заводской монтаж выключателя, КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, к 3	шт	2,00	I,25	-	2	-	-	-	-
33	Ц8-574-47	Подготовка к включению	шт	2,00	0,45 0,29	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
34	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	шт	4,00	0,38	-	2	-	-	-	-
35	I5I7-I48I-I	Заводской монтаж арматуры, приборы сигнальные и транспаранты	шт	4,00	0,75	-	3	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
36	Ц8-574-56	Подготовка к включению	шт	4,00	0,55	-	2	I	-	0,50	2
					0,33	-			-	-	-
37	I5I7-I495-I	Установка зажима отводной рейки отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	40,00	0,30	-	I2	-	-	-	-
38	I5I7-I504	Изготовление, нанесение надписи, установка и закрепление таблички указательной - гравированной	шт	I0,00	0,I0	-	I	-	-	-	-
39	I5I7-I505	Изготовление, установка фирменной таблички фотохимическим способом	шт	I0,00	0,28	-	3	-	-	-	-
40	I5I7 прил.I	Транспортно-заготовительные расходы завода-изготовителя на покупные товары (5 проц.) 2Iх 0,05	к-т	I,00	I,00	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	Ц8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель до 35 кв, по с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг	I00М	0,75	48,73 I8,93	I2,70 4,04	37	I4	9 3	32,24 5,2I	24 4
42	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил 7	шт	8,00	0,49 0,22	- -	4	2	- -	I,00 -	8 -
43	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил I4	шт	4,00	0,8I 0,40	- -	3	2	- -	I,00 -	4 -
44	Ц8-I53-I6	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил 30	шт	2,00	I,37 0,69	- -	3	I	- -	I,00 -	2 -
45	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00М	0,05	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
46	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5 мм2	I00м	0,25	I,2I I,I4	- -	I	-	- -	2,00 -	- -
47	ЦI2-7I7-I	Устройство парозаборное типа ПУ-66МТ для индикатора содержания солей в паре или пробоотборное для солемера с дегазацией и обогащением системы ЦКТИ	шт	2,00	0,76 0,66	0,08 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
		Материалы, не учтенные сборниками									
48	I70648-I752	Оправа защитная для термометров прямая 2П	шт	5,00	I,50	-	8	-	-	-	-
49	2405Д22-II467	Коробка соединительная КС-I0	шт	I,00	4,II	-	4	-	-	-	-
50	2405Д22-II468	То же, КС-20	шт	I,00	6,06	-	6	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5I	2405 Д22-II469	То же, КС-40	шт	I,00	9,74	-	I0	-	-	-	-
52	2405-I0I2	Вводы гибкие КI082УЗ ТУ36-I684-78	шт	3,00	I,85	-	6	-	-	-	-
53	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,03	I95,00	-	5	-	-	-	-
54	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I0х2,5	I000м	0,0I	367,0	-	2	-	-	-	-
55	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I4х2,5	I000м	0,0I	458,00	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	CI5I-2286	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 27х2,5	I000м	0,04	8II,00	-	28	-	-	-	-
57	I509Д2 -5058	Провод силовой АПВ 380В сечением IхI,5 мм2	I000м	0,03	30,I3	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	402	46	9	-	86
			руб						3		4
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	244	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-		258	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I58	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	6	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	9	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	207	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	465	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	9I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	52	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	402	46	9	-	86
		в том числе:	руб						8		4
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	244	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	258	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	I58	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	6	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	3	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	49	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	69	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	40	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	9	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	207	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	91
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-		52	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	465	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	91
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	52	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

на пожарную сигнализацию к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: СС,СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 2,584 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 32I чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,I97 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим.,руб всего	Общая стоим.,руб осн з/пл	Общая стоим.,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обсл.машин всего
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы									
I	I602Д8 -30I25	Пульт пожарной сигнализации ППС-3	шт	I,00	I700,0	-	I700	-	-	-	-
2	Ш0-742-I	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный на I0 лучей	шт	I,00	20,20 I7,70	- -	20	I8	- -	26,00 -	26 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	290220-2010	Блок выпрямительный ВБ 24/3	шт	I,00	9I -	- -	9I	-	-	-	-
4	Ц8-I05-I	Устройство выпрямительное, полупроводниковое, до: I квт	шт	I,00	I6,00 I3,70	- -	I6	I4	- -	I9,00 -	I9 -
5	Ц10-945-I	Бокс для кабеля симметричного, емкость бокса до 20	шт	2,00	8,34 4,03	- -	I7	8	- -	6,00 -	I2 -
6	Ц10-972-5	Зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость 50х2	бокс	2,00	3,84 3,05	0,76 0,25	I8	6	2 I	4,00 0,32	8 I
7	Ц11-582-2	Коробка соединительная тип количество зажимов, до: I6	шт	5,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	5	4	- -	I,00 0,0I	5 -
8	Ц11-582-3	Коробка соединительная тип, количество зажимов, до:32	шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9	ЦI-582-4	Добавлять на каждые 2 зажима	2 зажима	4,00	0,04	-	I	-	-	0,05	-
					0,03	-			-	-	-
I0	I504-I0I0	Выключатель автоматический, число полюсов - 2, номинальный ток А63, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	шт	5,00	3,00	-	I5	-	-	-	-
II	Ц8-525-2	Автомат одно-двухтрехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	шт	5,00	2,88	0,06	I4	5	-	2,00	I0
					I,04	0,0I			-	0,0I	-
I2	I504-I2052	Реле промежуточное РПУ-2, открытое номинальный ток контактов: для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки: для перемен-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ного тока 9 РПУ-2 ТУ I6-523.33I-78	шт	I,00	4,60	-	5	-	-	-	-
I3	Ц8-88-I	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт	I,00	0,44	0,0I	I	-	-	I,00	I
					0,40	-			-	-	-
I4	2402 д27 -4090 прим.	Извещатель пожарный тепловой ИП-I05-2	шт	72,00	I,85	-	I33	-	-	-	-
I5	ЦI0-743-I	Извещатели ПС автоматические: однократного действия	шт	72,00	0,45	-	32	29	-	I,00	72
					0,40	-			-	-	-
I6	ЦI0-775-2	Монтаж коробки ответвительной	шт	20,00	0,40	-	8	7	-	0,60	I2
					0,34	-			-	-	-
I7	Ц8-84-I	Монтаж звонка	шт	I,00	0,38	0,0I	I	-	-	I,00	I
					0,33	-			-	-	-
I8	Ц8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель до 35 кв, но с креплением накладными скобами, масса I м до: 3 кг	I00м	I,80	48,73	I2,70	88	34	23	32,24	58
					I8,93	4,04			7	5,2I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил 7 шт	I6,00	0,49 0,22	- -	8	4	- -	I,00 -	I6 -
20	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм2, до: 2,5 с количеством жил I4 шт	2,00	0,8I 0,40	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
2I	Ц8-402-I	Провода марок ПВ, АПВ при открытой проводке I00м	3,50	I6,50 8,07	5,I5 I,63	58	28	I8 6	I4,00 2,I0	49 7
		Материалы, не учтенные сборниками								
22	СI55-I	Боксы кабельные для распределительных телефонных шкафов типа БКТ-I0,2 шт	2,00	0,82	-	2	-	-	-	-
23	2405Д22 -II467	Коробка соединительная КС-I0 шт	5,00	4,II	-	2I	-	-	-	-
24	2405Д22 -II469	То же, КС-40 шт	I,00	9,74	-	I0	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	CI55-I5	Коробка трехпрограммного вещания ответвительно-ограничительная КТВО	шт	20,00	I,07	=	2I	-	-	-	-
26	CI54-2I4	Звонок электрический безыскровый на напряжение I27 или 220В укомплектован звонковой кнопкой типа ЗД-3	шт	I,00	I,56	=	2	-	-	-	-
27	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 4х2,5	I000м	0,I4	I95,00	=	28	-	-	-	-
28	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением мм2: 7х2,5	I000м	0,0I	277,0	=	3	-	-	-	-
29	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм2: I0х2,5	I000м 0,0I	367,0	-	2	-	-	-	-
30	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 7хI	I000м 0,02	28I,00	-	6	-	-	-	-
3I	CI52-50I	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с паралельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2х0,6 мм2	I000м 0,35	23,I0	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб -	-	-	2246	I59	43		293
			руб					I4		I7
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб -	-	-	I853	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Запасные части	руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	20I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	29	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I03	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб	-	-	-	135	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	321
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	197	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	2584	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	321
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	197	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	2246	159	43	-	293
		в том числе:	руб						14		17
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	1853	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Запасные части	руб	-	-	-	37	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	28	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	24	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	20I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	393	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	86	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	29	-	-
		Заработная плата машинистов	руб	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I73	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I03	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I35	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	42	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	570	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	32I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-		I97	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	2584	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	32I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I97	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

на радио-телефонизацию к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: СС,СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,059 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 3I чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,020 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед.руб всего	в т.ч. эксп машин	в т.ч. осн з/пл	Общая стоим,руб всего	в т.ч. осн з/пл	в т.ч. эксп машин	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обсл.машин обслужив.маш. всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I	6203-I2	Аппарат телефонный настольный ТА-72	шт	I,00	7,70	-		8	-	-	-	-
2	Ц0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС	шт	I,00	0,37	-		I	-	-	0,50	-
					0,3I	-				-	-	-
3	840I-I53	Абонентский громкоговоритель 025ГА-3	шт	I,00	6,00	-		6	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	I,00	2,73 2,34	- -	3	2	- -	4,00 -	4 -
5	ЦI0-605-I	Коробка универсальная УК на стене	шт	2,00	0,58 0,46	- -	I	I	- -	0,80 -	2 -
6	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	I,00	0,36 0,33	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
7	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная (КРТП)	коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
8	ЦI0-50-3	При включении кабеля в оборудование, кабель емкостью: I0х2	I0конц	I,00	8,26 7,83	- -	8	8	- -	I2,00 -	I2 -
9	ЦI0-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	I00м	0,60	7,92 7,5I	- -	5	5	- -	I3,00 -	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы, не учтенные сборниками								
I0	CI55-I2	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2Р шт	I,00	0,I6	=	I	-	-	-	-
II	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I,00	0,I4	=	I	-	-	-	-
I2	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0 шт	I,00	I,03	=	I	-	-	-	-
I3	CI55-23	Розетка трехпрограммная радиотрансляционная РТР-2 шт	I,00	0,40	=	I	-	-	-	-
I4	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2 I000м	0,03	22,90	=	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,08	I3,00	-	I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	43	I8	-	-	30
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	-2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	--	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20		-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-		59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	43	I8	-	-	30
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	29	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	45	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по смете руб	-	-	-	59	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч		-	-	-	-	-	-	3I
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	20	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

на защитные средства к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ЭМ,СО

Сметная стоимость - 0,II0 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Нормативная трудоемкость - 2 чел.-ч

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоимость,руб всего	Общая стоимость,руб осн з/пл	Общая стоимость,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
--		Раздел I. Оборудование									
I	I70II23 -4I72	Указатель низкого напряжения УНН-I0	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-
2	290220-2240 прим.	Клещи изолирующие до I000 в	шт	I,00	2,90	-	3	-	-	-	-
3	5I8-I724	Перчатки диэлектрические резиновые	шт	2,00	2,40	-	5	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I70I-230	Инструмент монтерский с изолированными ручками	к-т	2,00	26,70	-	53	-	-	-	-
5	I503-II03I	Штанга изолирующая с переносным заземлителем в комплекте ШЗП	шт	2,00	I2,00	-	24	-	-	-	-
6	2905I8-243	Галоши резиновые диэлектрические	пар	2,00	I,I0	-	2	-	-	-	-
7	5I8-I7I2	Коврики резиновые диэлектрические до I000В - 2 шт	кг	5,00	0,63	-	3	-	-	-	-
8	Цена оптовая	Очки защитные	пар	I,00	0,40	-	-	-	-	-	-
9	Цена оптовая	Противогаз III	шт	I,00	5,07	-	5	-	-	-	-
I0	290II6-54I9 прим.	Плакаты предупредительные	шт	2,00	I,28	-	3	-	-	-	-
II	EI0-I68 прим.	Временные ограждения (щиты деревянные) - 2 шт	м2	2,00	2,50	-	5	-	-	I,I0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	104	-	-	-	2
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	104	-	-	-	-
		Запасные части	руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	1	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	110	-	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	110	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	104	-	-	-	2
			руб						-		-
		в том числе:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость оборудования руб	-	-	-	I04	-	-	-	-
		Запасные части руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Тара и упаковка руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Транспортные расходы руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Итого по смете руб	-	-	-	II0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч		-	-	-	-	-	-	2

Составил Боборыкина
Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

на мебель к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ЭМ, СО Сметная стоимость - 0,9I5 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед, руб. Всего	Стоим.ед, руб. Экспл. машин	Общая стоим, руб Всего	Общая стоим, руб Осн. з/пл.	Общая стоим, руб Экспл. машин	Общая стоим, руб в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего
					осн. з/пл	в т.ч. з/пл					обсл. машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I.Оборудование										
I	Пр-нт 56-0I-0I поз.45	Шкаф деревянный ДД-33,2 разм. 677х52Iх187I ГОСТ 224I5_77	шт	I,00	68	-	68	-	-	-	-	
2	Пр-нт 56-0I-0I поз.I93	То же,ДД-33,3 разм.I0I7х52Iх I87I	шт	8,00	75	-	605	-	-	-	-	

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	Пр-нт 56-0I-0I поз.5I	То же, ДД-40,2 разм.8I7х52IхI87I	шт	I,00	72	-	72	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб / руб	-	-	-	857	-	-	-	-
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	857	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	9I5	-	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	9I5	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	-	857	-	- / -	-	- / -
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб	-	-	-	857	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тара и упаковка	руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб	-	-	-	27	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Комплектация	руб	-	-	-	7	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб	-	-	-	9I5	-	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	9I5	-	-	-	-

Составил Боборыкина

Проверил Чуканова

25493-07

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

№№ пп	Наименование ресурсов	Ед.изм	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Затраты труда	чел.-час	299
2	Заработная плата	руб	260
3	Строительные машины	руб	I69
	Б. Надземная часть		
4	Затраты труда	чел.-час	5262
5	Заработная плата	руб	4037
6	Строительные машины	руб	868
	Итого по общестроительным работам		
7	Затраты труда	чел.-час	556I
8	Заработная плата	руб	4297

1	2	3	4
9	Строительные машины	руб	1037
	П. Санитарно-технические работы		
1	Затраты труда	чел.-час	1571 1557
2	Заработная плата	руб	972 964
3	Машины	руб	101
	Ш. Монтажные работы		
	1. Технологическое оборудование		
1	Затраты труда	чел.-час	444
2	Заработная плата	руб	266
3	Машины	руб	18
	2. Электросиловое оборудование		
1	Затраты труда	чел.-час	469
2	Заработная плата	руб	294
3	Машины	руб	47
	3. Электроосвещение		
1	Затраты труда	чел.-час	648

I	2	3	4
2	Заработная плата	руб	462
3	Машины	руб	I85
	4. КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел.-час	86
2	Заработная плата	руб	49
3	Машины	руб	6
	5. Пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел.-час	293
2	Заработная плата	руб	I73
3	Машины	руб	29
	6. Радио-телефонизация		
I	Затраты труда	чел.-час	30
2	Заработная плата	руб	I8
3	Машины	руб	-
	Защитные средства		
I	Затраты труда	руб	2

I	2	3	4
2.	Заработная плата	руб	-
3.	Машины	руб	-

Начальник отдела Жевнеров

Составили: инж.I категории Перегудова

инж.I категории Воробьева

инж.I категории Боборыкина

инж.II категории Лубенец

Проверил: гл.специалист Чуканова

gost.e-ecolog.ru