ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-7-3.90

ЯЙЦЕСКЛАД С ЦЕХОМ ПЕРЕРАБОТКИ 200 ТЫС.ЯИЦ В СМЕНУ

АЛЬБОМ 5

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

стр. I - I22

25193—05

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25193-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-7-3.90

ЯЙЦЕСКЛАД С ЦЕХОМ ПЕРЕРАБОТКИ 200 ТЫС.ЯИЦ В СМЕНУ

АЛЬБОМ 5

ЧАСТИ I,2

С М Е Т Ы

Стоимость	в ценах 1984 года	в ценах 1991 года
Общая	132,85	202,91 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	70,79	113,26 тыс.руб.
I м3 объема здания	22,72	36,34 руб.
I м2 общей площади	98,32	157,30 руб.

Разработан институтом Гипроптицепром

Утвержден
Главагропромнаучпроектом Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам
Приказ от I.07.91 № 30

Введен в действие институтом Гипроптицепром
Приказ от 8.07.91 № 19-ТП

Директор института А.И.Шапиро
Главный инженер проекта Э.И.Соколовский
Начальник отдела М.И.Жевнеров

25193-05

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ смет и сметных расчетов	Наименование сметной и прочей документации	№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2	I	Объектная смета на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену	5
3	I-I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	58
5		Локальные сметные расчеты на комплексные плиты покрытия № I-5	6I
6	I-2	Водопровод	7I
7	I-3	Горячее водоснабжение	82
8	I-4	Канализация производственная (вариант с чугунными трубами)	9I
9	I-4а	Канализация производственная (вариант с полиэтиленовыми трубами)	99
I0	I-5	Канализация объединенная (вариант с чугунными трубами)	I06

1	2	3	4
II	I-5а	Канализация объединенная (вариант с полиэтиленовыми трубами)	II5
I2	I-6	Теплоснабжение и узел управления	I23
I3	I-7	Отопление	I37
I4	I-8	Вентиляция	I46
I5	I-9	Приобретение и монтаж холодильного оборудования	I58
I6	I-I0	Технологическое оборудование	I7I
I7	I-II	Электросиловое оборудование	I79
I8	I-I2	Электроосвещение	202
I9	I-I3	КИП и автоматика	2I5
20	I-I4	Пожарная сигнализация	23I
2I	I-I5	Радио-телефонизация	242
22	I-I6	Защитные средства	249
23	I-I7	Мебель	253
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	256

25193-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в сметных нормах и ценах, введенных в действие с I января I984 г. с учетом требований Инструкции СН 227-82 и выполнена с применением ЭВМ.

Сметная стоимость строительных и сантехнических работ исчислена для базисных цен по I территориальному району.

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен для строек Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования в ценах I984 г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года.

Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%,
- на металлоконструкции - 8,6%,
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%.

Плановые накопления - 8%.

Составил инженер I категории Перегудова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Составлена в ценах I984 г.

		в ценах I984г.	в ценах I99Iг.	
Сметная стоимость	-	I32,85	202,9I	тыс.руб.
		I32,74	202,73	
Нормативная трудоемкость	-	I0,89 тыс.чел.-час		
Построечные трудозатраты	-	9,I04 тыс.чел.-час		
Сметная заработная плата	-	8,I6 тыс.руб.		
Расчетный измеритель единичной стоимости	-	3II6,43 м3		

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. стр. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная трудоемкость, в тыс. чел.-ч.	Сметная з/плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	55,74	-	-	-	55,74	6,93	5,60	I7,89
2	I-2	Водопровод	0,90	-	-	-	0,90	0,I2	0,08	0,29
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8	0,04	0,02	0,06
4	I-4	Канализация производственная	0,29	-	-	-	0,29	0,06	0,04	0,09
	I-4а		0,24				0,24	0,06	0,03	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I-5	Канализация объеди-	0,60	-	-	-	0,60	0,08	0,05	0,I9
	I-5а	ненная	0,54				0,54	0,07	0,05	0,I7
6	I-6	Теплоснабжение и узел управления	0,49	0,05	-	-	0,54	0,I0	0,06	0,I7
7	I-7	Отопление	2,64	0,03	-	-	2,67	0,38	0,26	0,86
8	I-8	Вентиляция	I,98	-	-	-	I,98	0,26	0,I8	0,64
9	I-9	Холодильное оборудование	0,43	2,29	6,00	-	8,72	0,69	0,45	2,80
I0	I-I0	Технологическое оборудование	-	0,54	50,I3	-	50,67	0,48	0,30	I6,26
II	I-II	Электросиловое оборудование	-	I,37	2,6I	-	3,98	0,5I	0,33	I,28
I2	I-I2	Электроосвещение	-	2,43	0,0I	-	2,44	0,80	0,52	0,78
I3	I-I3	КИП и автоматика	-	0,2I	0,26	-	0,47	0,09	0,05	0,I5
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	0,57	2,0I	-	2,58	0,32	0,20	0,83
I5	I-I5	Радио-телефонизация	-	0,05	0,0I	-	0,06	0,03	0,02	0,02
I6	I-I6	Защитные средства	-	-	0,II	-	0,II	-	-	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	I-I7	Мебель	-	-	-	0,92	0,92	-	-	0,30
		Итого в ценах I984 г.	63,25 63,I4	7,54	6I,I4	0,92	I32,85 I32,74	I0,89 I0,88	8,I6 8,I5	42,63 42,59
		Итого в ценах I99I г.	I0I,20 I0I,02	I2,06	88,65	I,00	202,9I 202,73	I0,89 I0,88	8,I6 8,I5	65,II 65,05

Примечание: I. В числителе п.п. 4,5 сметная стоимость показана дробью - вариант с чугунными трубами, в знаменателе - с полиэтиленовыми трубами.

2. Пересчет в цены I99I года произведен посредством индексов пересчета на строительно-монтажные работы - I,6, на оборудование - I,45, прочие затраты - I,09.

Гл.инженер института Маркин В.Г.
Гл.инженер проекта Соколовский Э.И.
Гл.специалист Чуканова С.Н.
Составила инженер I кат. Перегудова Г.И.
Проверил зав.группой Сыровой И.А.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

на общестроительные работы яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: АРI-7 КЖI-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 55,740 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 6932 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,597 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.,руб Всего	Стоим.ед.,руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч в том числе обслужив.машины
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		на ед. / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-I653 32-I сб.доп.в.3	Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью 59 квт	I000м3 I,0I	0,92	0,92	I	-	I	-	-
				-	0,3I			-	0,40	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2	EI-I607 29-I	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 59 квт с перемещением до I0 м	I000м3 0,I7	36,30	36,30	6	-	6	-	-
				-	I2,20			2	I5,74	3
3	EI-I6I4 29-8 сб.доп.в.3	Добавляется на каждые последующие I0м на расстояние до 50 м	I000м3 0,I7	II9,20	II9,20	20	-	20	-	-
				-	40,00			7	5I,60	9
4	EI-I600 23-4 сб.доп. вып.3	Разработка экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,25м3 грунт I группы	I000м3 0,I7	I60,00	I50,39	27	2	25	I9,50	3
				9,6I	53,50			9	69,0I	I2
5	C3I0-I	Транспортировка растительного грунта на расстояние I км	т 200,40	0,29	-	58	I2	-	0,09	I8
				0,06	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6	EI-I603 25-I сб.доп. вып.3	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3 0,I7	II,50	I0,06	2	-	2	2,63	-
				I,30	3,I2			I	4,02	I
7	EI-I559 I2-5 сб.доп. вып.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000м3 0,I0	I69,00	I63,58	I7	I	I7	II,00	I
				5,42	58,60			6	75,59	8
8	EI-948 79-I т.ч.п. 3.72	Доработка грунта вручную в котлованах	I00м3 0,02	II5,20	-	2	2	-	228,00	5
				II5,20	-			-	-	-
9	EI-I608 29-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером на расстояние I0 м в резерв	I000м3 0,II	43,90	43,90	5	-	5	-	-
				-	I4,70			2	I8,96	2
I0	EI-I6I5 29-9	Добавляется при перемещении до 60 м	I000м3 0,II	I73,50	I73,50	I8	-	I8	-	-
				-	58,00			6	74,82	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI-I608 29-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозером из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы	I000м3 0,II	43,90 -	43,90 I4,70	5	-	5 2	- I8,96	- 2
I2	EI-I6I5 29-9	Добавляется при перемещении до 60 м	I000м3 0,II	I73,50 -	I73,50 58,00	I8	-	I8 6	- 74,82	- 8
I3	EI-I634 3I-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозерами мощностью до 59 квт грунт 2 группы	I000м3 0,04	20,30 -	20,30 6,82	I	-	I -	- 8,80	- -
I4	EI-I645 3I-I3	Добавлять на каждые последующие 5 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке I634	I000м3 0,04	II,60 -	II,60 3,90	I	-	- -	- 5,03	- -
I5	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3 0,42	9,69 6,20	3,49 2,29	4	3	2 I	II,20 3,30	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I0	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,80 -	I0 -
I7	EI-I60I 23-5	Разработка экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы (недостающий грунт) I000м3	0,0I	I98,00 II,90	I86,I0 66,20	3	-	3 I	24,20 85,40	- I
I8	C3I0-I	Транспортировка грунта на I км т	23,40	0,29 0,06	- -	7	I	- -	0,09 -	2 -
I9	EI-994 85-I	Подсыпка грунта под полы I00м3	0,66	49,60 37,70	II,90 5,35	33	25	8 4	8I,30 7,70	54 5
20	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп I00м3	0,66	9,69 6,20	3,49 2,29	6	4	3 2	II,20 3,30	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу I руб	-	-	-	239	55	I34	-	I05
		руб						49		62
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	I68
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	II2	-	-	-
		Раздел 2.Фундаменты								
2I	E8-I0 3-I	Устройство песчаной подготовки под фундаментные башмаки м3	5,90	9,32	0,32	55	2	2	0,80	5
				0,40	0,I0			I	0,I3	I
22	E6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона класса В-7,5 м3	2,52	28,40	0,28	72	2	I	I,37	3
				0,70	0,08			-	0,I0	-
23	E7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов I00м2	0,75	49,00	0,99	37	I	I	I,40	I
				0,69	0,30			-	0,39	-
24	E7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	I2,00	3,20	2,45	38	9	30	I,32	I6
				0,75	0,89			II	I,I5	I4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
25	Е7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт	I8,00	4,89 / I,20	3,69 / I;33	88	22	66 / 24	2,08 / I,72	37 / 3I
26	ССЦММ п.I0-24I	Стоимость сборных железобетонных башмаков объемом до I м3 из бетона класса В-I5	м3	I6,32	59,20	-	966	-	-	-	-
27	ССЦММ п.I0-242	То же, объемом более I м3	м3	8,04	52,60	-	423	-	-	-	-
28	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,43	22,90	-	I0	-	-	-	-
29	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	7,27	25,00	-	I82	-	-	-	-
30	СI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	0,II	4I,30	-	5	-	-	-	-
3I	СI47-29	Металлизация закладных дополнительных деталей	I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32	Е6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона класса ВI2,5 м3	4,32	35,22	0,34	I52	I2	I	5,07	22
		Расценка: 34,40+I,02х(26,6-25,8)		2,78	0,I0			-	0,I3	I
33	Е6-83 9-7	Установка анкера АI в монолитный бетонный фундамент т	0,0I	44I,00	I,40	4	I	-	2I0,00	2
				I24,00	0,42			-	0,54	-
34	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей М4-I9-I2 шт в монолитный фундамент т	0,05	355,0	I,30	I8	2	-	64,00	3
				38,00	0,39			-	0,50	-
35	ЕI3-I33 I6-6	Окраска металлических закладных деталей и анкеров кузбасским лаком за 2 раза I00м2	0,02	6,94	0,I3	I	-	-	I,I9	-
				0,8I	0,04			-	0,05	-
36	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м шт	5,00	6,50	2,68	33	I4	I4	4,5I	23
				2,7I	0,96			5	I,24	6

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
37	ССЦММ 9-352	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона класса В-25	м3	2,00	69,I4	-	I38	-	-	-	-
		Цена: 67,5+0,82х2			-	-					
38	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,70	25,00	-	I8	-	-	-	-
					-	-					
39	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	I,23	22,90	-	28	-	-	-	-
					-	-					
40	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	I00кг	I,44	32,I0	-	46	-	-	-	-
					-	-					
4I	E6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных столбиков и набетонок из бетона класса BI2,5	м3	2,I8	35,22	0,34	77	6	I	5,07	II
		Расценка: 34,40+I,02х(26,6-25,8)			2,78	0,I0			-	0,I3	-
42	EI6-34 6-2	Прокладка труб для ввода кабеля	м	9,60	3,I0	0,0I	30	4	-	0,58	6
					0,37	-					
43	E7-767	Установка заземляющих перемычек в фундаментах	т	0,0I	489,0	6,00	5	-	-	40,50	-
					27,80	I,80			-	2,32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44	EI3-I33 I6-6	Окраска заземляющей перемычки I00м2	-	6,94	0,I3	I	-	-	I,I9	-
				0,8I	0,04			-	0,05	-
		Подпольные каналы и фундаменты под оборудование								
45	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объемом до 5 м3 м3	6,98	35,70	I,20	249	I6	9	4,35	30
				2,34	0,36			3	0,46	3
46	E6-37 3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов м3	6,98	3,55	0,54	23	8	4	I,96	I4
				I,I5	0,I6			I	0,2I	I
47	E6-73 8-2	Подливка под оборудование цементным раствором М-I00 I00м2	0,04	90,20	0,90	3	I	-	44,80	2
				25,30	0,27			-	0,35	-
48	E6-I I-I	Дно каналов из бетона класса В7,5 м3	0,66	28,40	0,28	I9	-	-	I,37	I
				0,70	0,08			-	0,I0	-
49	E8-38 5-5 СЦММ п.2-2 п.2-I0	Кладка стен каналов из хорошо обоженного кирпича М-I00 на цементном растворе М-I0 м3	0,95	37,85	0,62	36	4	-	6,86	7
				3,75	0,I9			-	0,25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Расценка: 37,9-(2I,9-2I,7)x0,24								
50	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2 0,08	90,00	I,50	7	2	-	33,60	3
				I9,50	0,45			-	0,58	-
5I	E7-760 65-I	Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2	шт I0,00	0,57	0,03	6	5	-	0,84	8
				0,5I	0,0I			-	0,0I	-
52	ССЦММ п.9-222	Стоимость сборных железобетонных плит из бетона класса В-25	0,20	53,30	-	II	-	-	-	-
53	CI47-I	Арматура А-I	I00кг 0,03	22,90	-	I	-	-	-	-
54	CI47-8	Арматура А-3	I00кг 0,04	25,00	-	I	-	-	-	-
55	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	I00кг 0,02	32,I0	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	2786	III	I29	-	I94
			руб						45		57
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	29I
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	239	-	-	-
		Б. Надземная часть									
		Раздел 3. Каркас здания									
56	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до I т	шт	30,00	8,67	3,5I	260	75	I05	4,I6	I25
					2,49	I,28			38	I,65	49
57	ССЦММ п.9-5	Стоимость сборных железобетонных колонн объемом до I м3 прямоугольных из бетона класса ВI5	м3	5,I6	78,96	=	407	-	-	-	-
58	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	4,II	25,00	=	I03	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг I,07	32,I0	-	34	-	-	-	-
60	CI47-24	Закладные детали	I00кг 2,30	4I,30	-	95	-	-	-	-
6I	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг I,2I	4I,30	-	50	-	-	-	-
62	CI47-29	Металлизация серийных и дополнительных закладных деталей	I00кг 3,5I	I7,80	-	63	-	-	-	-
63	E7-94	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 3 т при высоте здания до 25 м	шт 24,00	4,50 I,39	2,45 0,89	I08	33	58 2I	2,29 I,I5	55 28
64	ССЦММ п.I0-86	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона класса BI5	м3 I0,80	89,26	-	964	-	-	-	-
		Цена: 90,90-0,82х2								
65	CI47-8	Арматура А-3	I00кг 3,I0	25,00	-	78	-	-	-	-
66	CI47-4	Арматура А-4	I00кг 5,02	22,90	-	II5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	I00кг I,44	32,I0	-	46	-	-	-	-
68	CI47-24	Закладные детали	I00кг 2,40	4I,30	-	99	-	-	-	-
69	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг I,58	4I,30	-	65	-	-	-	-
70	CI47-29	Металлизация дополнительных и серийных закладных деталей	I00кг 3,98	I7,80	-	7I	-	-	-	-
7I	E9-33 4-I0 т.ч. табл.2 п.2 К=I,I	Установка металлоконструкций стального фахверка	т 0,87	44,26 I3,86	I8,I0 6,59	39	I2	I6 6	2I,34 8,50	I9 7
72	CI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	т 0,87	250,00	-	2I8	-	-	-	-
73	EI3-I49 I8-2 К-2	Окраска металлоконструкций эмалью за 2 раза Расценка: 20х2	I00м2 0,24	20,00 0,99	0,I6 0,05	5	-	- -	I,47 0,06	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
74	Е7-767	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,06	489,00	6,00	29	2	-	40,50	2
					27,80	I,80			-	2,32	-
75	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,60	I7,80	-	II	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб	-	-	-	2860	I22	I79	-	20I
			руб						65		84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-		327
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	267	-	-	-
		Раздел 4. Стены									
76	Е7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2	шт	I3,00	8,07	3,I9	I05	22	42	2,74	36
					I,70	I,I3			I5	I,46	I9
77	ССЦММ п.I0-I72	Стоимость цокольных панелей длиной 6 м толщиной 30 см с расходом арматуры от 3,I до 7 кг/м2	м2	II6,90	I9,80	-	23I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
78	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	0,5I	4I,30	-	2I	-	-	-	-
79	CI47-29	Металлизация серийных и дополнительных закладных деталей I00кг	I,65	I7,80	-	29	-	-	-	-
80	E7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м2, при высоте зданий до 25 м толщиной 30 см шт	74,00	I6,63 4,05	5,72 2,06	I23I	300	423 I52	6,60 2,66	488 I97
8I	ССЦММ п.I0-II8	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м с расходом арматуры от 3,I до 7 кг/м2 м2	2I,I2	I9,30	-	408	-	-	-	-
82	ССЦММ п.I0-II9	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м с расходом арматуры от 7,I до I0 кг/м2 м2	I9,60	20,70	-	406	-	-	-	-
83	ССЦММ п.I0-I20	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м с расходом арматуры								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		от I0,I до I3 кг/м2 м2	I,39	2I,60	-	30	-	-	-	-
84	ССЦММ п.I0-I22	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м с расходом арматуры от I7,I до 20 кг/м2 м2	II,56	24,00	-	277	-	-	-	-
85	ССЦММ п.I0-I72	Стоимость стеновых панелей длиной до 6 м с расходом арматуры от 3,I до 7 кг/м2 м2	239,83	I9,80	-	4749	-	-	-	-
86	СI47-24	Дополнительные закладные детали I00кг	2,00	4I,30	-	83	-	-	-	-
87	СI47-29	Металлизация серийных и дополнительных закладных деталей I00кг	7,93	I7,80	-	I4I	-	-	-	-
88	Е7-767 I7-4	Установка монтажных изделий массой до 20 кг т	0,3I	489,00 27,80	6,00 I,80	I52	9	2 I	40,50 2,32	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
89	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	3,I0	I7,80	-	55	-	-	-	-
90	CIII-636	Электроды типа Э-42,6 мм АНО-6 т	0,05	480,00	-	24	-	-	-	-
9I	E7-709 5I-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00м	3,46	88,00 I0,40	20,60 6,I8	304	36	7I 2I	I8,40 7,97	64 28
92	E7-665 47-I0-I,8	Установка карнизных плит массой более 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	2,58 0,97	0,44 0,I6	2I	8	3 I	I,55 0,2I	I2 2
93	ССЦММ п.8-360	Стоимость сборных железобетонных карнизных панелей из бетона класса BI2,5 м3	7,20	58,90	-	424	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94	CI47-8	Арматура А-3	I00кг 2,80	25,00	-	70	-	-	-	-
95	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг I,I6	32,I0	-	37	-	-	-	-
96	CI47-24	Закладные детали	I00кг 2,00	4I,30	-	83	-	-	-	-
97	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг 2,00	I7,80	-	36	-	-	-	-
98	E8-30	Кладка кирпичных вставок в стенах на цементно-известковом растворе М-I0	м3 2,08	38,88	0,8I	69	4	I	4,05	8
				2,2I	0,24			-	0,3I	I
		Расценка: 34,20-(22,4-2I,7)х х0,23								
99	E46-I95 43-2	Сверление отверстий диаметром 60 м глубиной 200 мм	I000отв 0,0I	I27,60	I4,00	I	-	-	75,I0	I
				45,30	2,28			-	2,94	-
I00	E46-2II 43-6	Добавляется при сверлении отверстия глубиной до 300 мм	I00отв 0,0I	44,40	2,50	I	-	-	I3,40	-
				8,00	0,40			-	0,52	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0I	E46-I99 43-3	Сверление отверстий диаметром I00 мм глубиной 200 мм	I00отв 0,0I	238,40	I8,90	2	I	-	I00,00	I
				60,50	3,II			-	4,0I	-
I02	E46-2I5 43-7	Добавляется при сверлении отверстия глубиной до 300 мм	I00отв 0,0I	94,20	79,30	I	-	I	I9,60	-
				II,70	78,70			I	I0I,52	I
I03	E46-203 43-4	Сверление отверстий диаметром I60 мм глубиной 200 мм	I00отв 0,0I	394,I0	26,80	4	I	-	I4I,00	I
				86,30	4,46			-	5,75	-
I04	E46-2I9 43-8	Добавляется при сверлении глубиной до 300 мм	I00отв 0,0I	I59,20	5,00	2	-	-	25,30	-
				I5,20	0,90			-	I,I6	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб -	-	-	II08I	88I	543	-	624
			руб					I9I		249
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	- -		-	I039
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	902	-	-	-
		Раздел 5. Покрытие								
I05	E7-I83 II-4	Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, пло-								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		щадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м шт	40,00	8,02 I,67	2,88 I,04	32I	67	II6 42	2,85 I,34	II4 54
I06	Расчет номер I	Стоимость плит покрытия IIПГ6-4А4Т-I00ЯВ-I3-350М шт	2I,00	I75,00 I2,00	2,00 I,00	3675	252	42 2I	7,00 I,29	I47 27
I07	Расчет номер 2	Стоимость плит покрытия IIПВ6-4А4Т-7-I00АВ-I3-350М шт	5,00	I9I,00 I2,00	2,00 I,00	955	60	I0 5	7,00 I,29	35 6
I08	Расчет номер 3	Стоимость плит покрытия IIПГ6-3А4Т-I00ШВ-I3-40П шт	II,00	I88,00 26,00	3,00 I,00	2046	286	33 II	3,00 I,29	33 I4
I09	Расчет номер 4	Стоимость плит покрытия IIПВ6-4А4Т-4-I00ЯВ-I3-3-50М шт	2,00	I99,00 I2,00	2,00 I,00	398	24	4 2	7,00 I,29	I4 3
II0	Расчет номер 5	Стоимость плит покрытия IIПВ6-4А4Т-7-I00ШВ-I3-40П шт	I,00	2I3,00 26,00	3,00 I,00	2II	26	3 I	3,00 I,29	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
III	CI47-24	Закладные детали I00кг	0,60	4I,30	-	25	-	-	-	-
II2	CI47-29	Металлизация серийных и дополнительных закладных деталей I00кг	4,03	I7,80	-	72	-	-	-	-
II3	E7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м шт	8,00	2,43 I,0I	I,03 0,88	I9	8	8 3	I,64 0,49	I3 4
II4	ССЦММ п.8-236	Стоимость вентиляционных стаканов объемом до 0,I м3 м3	0,I2	90,20	-	II	-	-	-	-
II5	ССЦММ п.8-237	Стоимость вентиляционных стаканов объемом более 0,I м3 м3	0,78	75,90	-	59	-	-	-	-
II6	CI47-I	Арматура А-I I00кг	0,30	22,90	-	7	-	-	-	-
II7	CI47-I5	Проволочная арматура В-I I00кг	0,20	32,I0	-	6	-	-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
II8	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,54	4I,30	-	22	-	-	-	-
II9	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,54	I7,80	-	I0	-	-	-	-
I20	E7-767 I7-4	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,08	489,0	6,00	39	2	-	40,50	3
					27,80	I,80			-	2,32	-
I2I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,77	I7,80	-	I4	-	-	-	-
		Узлы сопряжения комплексных плит с карнизом и между собой									
I22	EI2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном	м3	8,82	35,20	0,56	3I0	II	4	2,54	22
					I,28	0,I7			I	0,22	2
I23	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		плитами из легких бетонов I00м2	0,22	I7,30 I5,50	I,80 0,53	4	3	- -	28,50 0,68	6 -
I24	CIII-724 доп к ценникам вып.I	Стоимость теплоизоляционных пенополистерольных плит м3	2,22	45,70	-	I0I	-	-	-	-
I25	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки м2	2I,60	0,6I	-	I3	-	-	-	-
I26	CIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки кг	4,32	0,8I	-	3	-	-	-	-
I27	EI2-289 9-6	Жгут из рулонных материалов I00м2	I,53	49,90 I0,70	I,30 0,39	76	I6	2 I	I8,90 0,50	29 I
I28	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	I,22	5I,60 7,64	0,74 0,22	63	9	I -	I4,30 0,28	I8 -
I29	EI2-289 9-6	Полоса рубероида, наклеенная на мастику I00м2	0,6I	49,90 I0,70	I,30 0,39	3I	7	I -	I8,90 0,50	I2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб	-	-	-	849I	77I	224	-	449
			руб						87		II2
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	688
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	II08	-	-	-
		Раздел 6. Кровля									
I30	EI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	7,8I	3I9,00	I4,90	249I	409	II6	90,80	709
					52,40	4,47			35	5,77	45
I3I	EI2-289 9-6	Исключается один слой кровли	I00м2	7,8I	49,90	I,30	390	84	I0	I8,90	I48
					I0,70	0,39			3	0,50	4
I32	EI2-29I 9-7	Исключается второй слой кровли	I00м2	7,8I	40,50	I,02	3I6	59	8	I2,80	I00
					7,56	0,3I			2	0,40	3

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I33	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	4,60	9,43 2,30	0,0I -	43	II	- -	4,I4 -	I9 -
I34	EI2-I53 2-6-I	Добовляются дополнительные 4 слоя возле парапета	I00м2	0,54	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	I72	28	8 2	90,80 5,77	49 3
I35	EI2-289 9-6	Исключается один слой кровли	I00м2	0,54	49,90 I0,70	I,30 0,39	27	6	- -	I8,90 0,50	I0 -
I36	E7-70I 5I-2	Укладка гернита	I00м	0,60	42,30 4,02	0,08 0,02	25	2	- -	6,43 0,03	4 -
I37	CIII-78	Гермит /шнур диаметром 40 мм/	кг	I2,00	0,99 -	- -	I2	-	-	-	-
I38	E46-I7I 42-5	Сверление отверстий диаметром I60 мм, глубиной 200 мм	I00отв	0,02	335,70 42,60	I4,I0 2,43	7	I	- -	7I,30 3,I3	I -
I39	E46-I87 42-I4	Исключается до толщины 30 мм	I00отв	0,02	306,5I 5I,85	I6,66 2,89	6	I	- -	5,06 3,73	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб	-	-	-	20II	80I	I06	-	524
		руб						32		4I
		Нормативная трудоёмкость чел.-ч		-	-	-	-	-	-	596
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	392	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки								
		Кирпичные перегородки								
I40	E6-I I-I	Утолщение под кирпичные перегородки из бетона кл.В-7,5 м3	6,20	28,40	0,28	I76	4	I	I,37	8
				0,70	0,08			-	0,I0	I
I4I	E8-I3 4-I	Гидроизоляция перегородок цементным раствором I00м2	0,05	86,50	I,50	4	I	-	38,I0	2
				I9,60	0,45			-	0,58	-
I42	CIII3-3I	Жидкость гидрофобизирующая I36-4I /Б.ГКЖ-94/ т	0,0I	4220,0	-	42	-	-	-	-
I43	E8-46 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича,								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		при высоте этажа более 4 м I00м2	I,37	457,00 46,50	7,59 2,28	626	64	I0 3	85,00 2,94	II6 4
I44	E8-I90	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для прочих отделочных работ I00м2 вп	0,58	49,70 25,50	0,23 0,07	29	I5	- -	45,90 0,09	27 -
I45	E7-445 38-I0.I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I3,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I46	ССЦММ п.9.92	Стоимость сборных ж.б. перемычек из бетона кл.В-I5 м3	0,26	64,40	-	I7	-	-	-	-
I47	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I I00кг	0,04	3I,60	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I48	Е26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами м3	29,57	35,50	I,22	I050	373	36	2I,50	636
				I2,60	0,37			II	0,48	I4
I49	СII4-689	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М I75 м3	28,98	32,I0	-	930	-	-	-	-
I50	Е26-48 I0-2	Устройство каркаса изоляции из проволоки на плоских и криволинейных поверхностях I00м2	2,7I	2I,30	0,03	58	42	-	27,80	75
				I5,40	0,0I			-	0,0I	-
I5I	Е7-702 5I-I	Конопатка швов в сопряжении перегородок с плитами покрытия I00м	0,39	37,20	0,44	I5	I	-	3,62	I
				I,9I	0,I3			-	0,I7	-
		Панельные перегородки								
I52	Е6-20 I-20	Устройство ленточного фундамента под вертикальные перегородки из бетона кл. ВI0 м3	2,93	32,52	0,76	95	5	3	2,86	8
				I,55	0,23			I	0,30	I

? I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Расценка: 3I,7+I,02х(26,6-25,8)								
I53	Е7-283 I6-5	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью до 2 м2 шт	I,00	2,66 I,29	0,95 0,30	3	I	I -	2,2I 0,39	2 -
I54	Е7-284 I6-6	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2 шт	27,00	3,67 I,83	I,I0 0,34	99	49	30 9	3,I7 0,44	86 I2
I55	Е7-279 I6-I	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором, площадью до I0 м2 шт	33,00	6,98 I,95	I,35 0,42	230	64	45 I4	3,I2 0,54	I03 I8
I56	ССЦММ п.8-409	Стоимость панелей перегородок длиной до 3 м м2	87,75	5,58 -	- -	490	-	-	-	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
I57	ССЦММ п.8-4I2	То же, длиной более 3 м	м2	224,94	5,82	=	I309	-	-	-	-
I58	CI47-24	Дополнительные з/детали	I00кг	0,09	4I,30	=	4	-	-	-	-
I59	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,09	I7,80	=	2	-	-	-	-
I60	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	0,II	342,00	=	38	2	=	34,00	4
					2I,30	-			-	-	-
I6I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,I0	I7,80	=	20	-	-	-	-
I62	E7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	I,28	342,0	=	438	27	=	34,00	44
					2I,30	-			- -	-	-
I68	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,28	I7,80	=	23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I64	Е8-I3 4-I СЦММ п.2-I п.2-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора с гидрофобными добавками, толщиной 20 мм								
		I00м2	0,04	75,38	I,50	3	I	-	38,I0	2
		Расценка: 86,9-3,IxI9,8+2,06x x24,4		I9,60	0,45			-	0,58	-
I65	СIII3-3I	Жидкость гидрофобизирующая I36-4I /Б.ГКЖ-94/	т	0,0I	4220,0	-	42	-	-	-
I66	Е8-45 5-9	Закладка пространства кирпичом выше панельных перегородок	I00м2	0,5I	472,00	7,59	24I	32	4	II5,00	59
					62,00	2,28			I	2,94	I
I67	Е8-59 7-3	Устройство рядовых перемычек	т	0,02	420,82	I,38	8	I	-	54,30	I
					27,80	0,4I			-	0,53	-
I68	Е7-702 5I-I	Конопатка швов в сопряжении перегородок с плитами покрытия	I00м	I,02	37,20	0,44	38	2	-	3,62	4
					I,9I	0,I3			-	0,I7	-
I69	Е46-I95 43-2	Сверление отверстий в панельных перегородках диам.60 мм								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		глубиной 20 мм	I00отв 0,09	I27,60	I4,00	II	4	I	75,I0	7
				45,30	2,28			-	2,94	-
I70	E46-2II 43-6	Добавляется до глубины 300 мм	I00отв 0,09	44,40	2,50	4	I	-	I3,40	I
				8,00	0,40			-	0,52	-
I7I	E46-I99 43-3	Сверление отверстий глубиной 200 мм, диаметром I00 мм	I00отв 0,20	238,40	I8,90	48	I2	4	I00,00	20
				60,50	3,II			I	4,0I	I
I72	E46-2I5 43-7	Добавляется до глубины 300 мм	I00отв 0,20	94,20	3,80	I9	2	I	I9,60	4
				II,70	0,60			-	0,77	-
I73	E46-203 43-4	Сверление отверстий глубиной 200 мм, диам.I60 мм	I00отв 0,02	394,I0	26,80	8	2	-	I4I,00	3
				86,30	4,46			-	5,75	-
I74	E46-2I9 43-8	Добавляется до глуб.300 мм	I00отв 0,02	I59,20	5,00	8				
				I5,20	0,90					
		Кабины душевых								
I75	EI4-32 I5-I	Установка стальных каркасов и ограждений	т 0,07	77,70	I,34	5	5	-	I22,00	9
				75,60	0,4I			-	0,53	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I76	CI2I-2I09	Стоимость металлоконструкций	т 0,07	455,00	-	32	-	-	-	-
I77	E7-748 6I-2	Перегородки из плоских асбестоцементных листов	I00м2 0,I0	29,40	I6,30	3	I	2	20,20	2
				II,50	5,03			I	6,49	I
I78	CIII-3I	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером в мм: 2000х I200х6	I00шт 0,05	306,00	-	I5	-	-	-	-
I79	EI3-II2	Огрунтовка поверхностей грунт - шпатлевкой ЭП- 00I0: первый слой	I00м2 0,20	40,60	0,22	8	-	-	2,4I	-
				I,78	0,07			-	0,09	-
I80	EI3-II3	Огрунтовка поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-00I0: последующий слой	I00м2 0,20	27,60	0,22	6	-	-	2,02	-
				I,36	0,07			-	0,09	-
I8I	EI3-I47	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ЭП-5I	I00м2 0,20	23,00	0,I2	5	-	-	2,36	-
				I,54	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I82	CI22-403	Щиты из досок, толщиной мм 40 м2	I,50	5,I4	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб	-	-	-	62I0	7I2	I40	-	I227
		руб						42		54
		Нормативная трудоемкость чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I373
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	935	-	-	-
		Раздел 8. Проемы								
		Двери								
I83	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	I6,64	I,I9	0,29	20	8	4	0,83	I4
				0,5I	0,09			I	0,I2	2
I84	EI0-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2 м2	I6,64	0,95	-	I6	2	-	0,25	4
				0,I4	-			-	-	-
I85	CI22-8I2 сб.доп.в.4	Стоимость дверных блоков ДН24-I3ПЩ м2	6,08	I6,I0	-	98	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I86	CI22-8I3 сб.доп.в. 4	То же, дверных блоков ДН24-I5 Щ м2	I0,56	I4,70	-	I55	-	-	-	-
I87	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольные компл.	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
I88	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 м2	28,04	2,00 0,67	0,I3 0,04	56	I9	4 I	I,I6 0,05	33 I
I89	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	I5,97	I,58 0,59	0,I3 0,04	25	I0	2 I	I,0I 0,05	I6 I
I90	CI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ24-I2 м2	5,50	I3,50	-	74	-	-	-	-
I9I	CI22-2I8	То же, ДГ2I-9 м2	I6,20	I4,20	-	230	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I92	CI22-2I8	То же, ДГ2I-8	м2	9,54	I4,20	-	I35	-	-	-	-
					-	-					
I93	CI22-223	Стоимость дверных блоков ДГ 24-I5	м2	I0,47	I3,80	-	I44	-	-	-	-
					-	-					
I94	CI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ 24-I0	м2	2,30	I3,50	-	3I	-	-	-	-
					-	-					
I95	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольные	компл	I6,00	2,97	-	48	-	-	-	-
					-	-					
I96	CIII-449-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещений двупольные	компл	5,00	3,23	-	I6	-	-	-	-
					-	-					
I97	E26-35 8-8	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	0,26	35,50	I,22	9	3	-	2I,50	6
					I2,60	0,37			-	0,48	-
I98	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	0,25	25,60	-	6	-	-	-	-
					-				-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I99	EI0-I35	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	I0,II	5,04	0,0I	5I	5	-	0,98	I0
					0,5I	-			-	-	-
		О к н а									
200	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	26,65	2,99	0,36	80	20	I0	I,38	37
					0,74	0,II			3	0,I4	4
20I	CI22-39	Стоимость оконного блока СВДІ2-I8	м2	26,65	I6,I0	-	429	-	-	-	-
202	CIII-435	Приборы оконные	компл	I3,00	I,72	-	22	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб	-	-	-	I874	67	20	-	I20
			руб						6		8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	I55
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 9. П о л ы								
		Тип I								
203	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 I,I3	43,30	0,99	49	4	I	7,I9	8
				3,57	0,30			-	0,39	-
204	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 II,29	29,30	-	33I	I8	-	2,90	33
				I,62	-			-	-	-
205	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2 I,I3	84,70	I,02	96	I8	I	28,50	32
				I5,50	0,3I			-	0,40	-
		Тип 2								
206	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 0,49	43,30	0,99	2I	2	-	7,I9	4
				3,57	0,30			-	0,39	-
207	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 3,90	29,30	-	II4	6	-	2,90	II
				I,62	-			-	-	-
208	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2 0,49	70,00	0,95	34	5	-	I8,80	9
				9,88	0,28			-	0,86	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
209	ЕII-206 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки Д	I00м2 0,49	42I,00	0,75	206	2I	-	75,50	37
				43,60	0,22			-	0,28	-
2I0	ЕI3-296 40-4	Флюатирование кислотой кремнефтористоводородной 27 процентной концентрации	I00м2 0,4I	7,92	0,8I	3	3	-	9,85	4
				6,47	0,24			-	0,3I	-
		Тип 3								
2II	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2 5,05	43,30	0,99	2I9	I8	5	7,I9	36
				3,57	0,30			2	0,39	2
2I2	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 50,34	29,30	-	I475	82	-	2,90	I46
				I,62	-			-	-	-
2I3	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2 5,05	4I7,00	4,52	2I06	3I0	23	I08,00	545
				6I,40	I,36			7	I,75	9

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I4	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,04	44I,00	I,40	I8	5	-	2I0,00	8
					I24,00	0,42			-	0,54	-
		Тип 4									
2I5	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,39	43,30	0,99	I7	I	-	7,I9	3
					3,57	0,30			-	0,39	-
2I6	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	3,I2	29,30	-	9I	5	-	2,90	9
					I,62	-			-	-	-
2I7	ЕI3-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	39,00	I,83	0,2I	7I	33	8	I,40	55
					0,84	0,06			2	0,08	3
2I8	ЕI3-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	39,00	0,69	0,0I	27	I2	-	0,50	I9
					0,30	-			-	-	-
2I9	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,39	4I7,0	4,52	I63	24	2	I08,00	42
					6I,40	I,36			I	I,75	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Утепление пола по периметру здания								
220	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3 0,75	29,30	-	22	I	-	2,90	2
				I,62	-			-	-	-
22I	ЕII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3 6,50	I6,I0	I,08	I05	I2	7	3,58	23
				I,80	0,32			2	0,4I	3
222	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2 0,57	70,00	0,95	40	6	-	I8,80	II
				9,88	0,28			-	0,36	-
223	ЕII-56 8-2	Добавляется до 40 мм = 57х4	I00м2 2,28	I3,60	0,23	3I	-	-	0,34	I
				0,I6	0,07			-	0,09	-
224	ЕI4-I5 9-I	Установка трапов бетонных размером трапа 200х200 мм	шт 6,00	II,23	0,09	67	I7	-	5,20	3I
				2,84	0,03			-	0,04	-
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб -	-	-	5306	603	47	-	I069
			руб					I4		I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	II65
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	775	-	-	-
		Раздел I0. Отделочные работы								
225	EI5-2I0	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I00м 0,97	34,60 I7,60	I,I0 0,38	34	I7	I -	30,00 0,43	29 -
226	EI5-20I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2 0,06	85,80 35,60	4,90 2,33	5	2	- -	57,40 3,0I	3 -
227	EI5-254 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2 I,0I	85,I0 37,I0	6,20 3,85	86	37	6 4	65,00 4,97	66 5
228	EI5-260 55-I-II	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	I00м2 I,34	83,00 37,I0	6,20 3,85	III	50	8 5	65,00 4,97	87 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
229	Е-I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00м2	2,7I	386,00 66,00	5,90 I,77	I046	I79	I6 5	II5,00 2,28	3I2 6
230	EI5-304 6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен I00м2	2,7I	73,00 I3,40	0,50 0,I5	I98	36	I -	22,30 0,I9	60 I
23I	EI5-84 I4-3	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками с установкой туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00м2	0,39	522,00 I00,00	2,00 0,60	204	39	I -	I78,00 0,77	69 -
232	EI3-I46 I7-I0 т.ч.	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ЭП-773 стен и потолков I00м2 Расценка: (I9,8+(0,82+0,I3)х х0,25)х2	8,87	40,05 2,05	0,30 0,08	355	I8	3 I	I,2I 0,I0	II I
233	EI5-508 I53-I т.ч.т. 3.I8	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке I00м2	3,39	6,33 5,39	0,05 0,02	2I	20	- -	9,70 0,03	36 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Расценка: 5,84+(4,9+0,05)х0,I								
234	EI5-509 I53-2 т.ч.т. 3.I8	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен и потолков	I00м2 I3,00	3,37	0,05	44	34	-	4,60	60
		Расценка: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I		2,64	0,02			-	0,08	-
235	EI5-658 I68-I	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	I00м2 I,I9	44,80	0,50	53	9	-	I4,50	I7
				7,90	0,I5			-	0,I9	-
236	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2 0,27	242,00	I,50	65	7	-	46,90	I3
				25,20	0,45			-	0,58	-
237	EI5-624 I65-2 т.4 Р2Т2	Окраска деталей дверных заполнений эмалью	I00м2 0,I8	69,30	0,07	I3	8	-	80,00	I5
				45,20	0,03			-	0,04	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
238	EI5-625 I65-3	То же, оконных заполнений	I00м2	0,08	83,40	0,05	7	5	-	I04,00	8
					59,00	0,03			-	0,04	-
239	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором	I00м	3,84	4,85	0,3I	I9	I7	I	7,35	28
					4,54	0,09			-	0,I2	-
240	E7-7I5 5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	I00м	4,I4	I7,60	-	73	72	-	28,00	II6
					I7,50	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб	-	-	-	2330	550	37	-	930
			руб						I5		20
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	985
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	634	-	-	-
		Раздел II. Разные работы									
24I	E27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного щебня толщиной I2 см	I00м2	0,65	230,0	7,40	I50	9	5	25,60	I7
					I4,00	I,90			I	2,45	2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
242	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2	0,65	I56,00	-	I0I	5	-	I4,40	9
					8,23	-			-	-	-
		Крыльца									
243	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,04	43,30	0,99	2	-	-	7,I9	-
					3,57	0,30			-	0,39	-
244	Е6-I5 I-5	Устройство крыльца из бетона кл. В-I2,5	м3	0,64	28,62	0,34	I8	-	-	0,99	I
		Расценка: 27,8+(26,6-25,8)х хI,02			0,52	0,I0			-	0,I3	-
245	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,04	9,83	0,08	I	-	-	I2,60	I
					7,86	0,02			-	0,03	-
		Навесы									
246	Е6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов кл. ВI2,5	м3	0,40	36,52	I,20	I5	I	-	4,35	2
		Расценка: 35,7+(26,6-25,8)хI,02			2,34	0,36			-	0,46	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
247	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,I0	355,0	I,30	36	4	-	64,00	6
				38,00	0,39			-	0,50	-
248	Е9-5I 8-I	Установка металлических стоек под навесы т	0,39	I9,20	9,I0	7	2	3	9,I5	4
				6,00	3,42			I	4,4I	2
249	СI2I-I9I9	Стоимость металлоконструкций из стали ВСТ3ПС6 т	0,39	36I,00	-	I4I	-	-	-	-
250	Е9-94 I2-I	Установка металлических балок перекрытия т	I,60	29,20	I4,30	47	I4	23	I3,50	22
				8,70	5,00			8	6,45	I0
25I	СI2I-I924	Стоимость металлоконструкций из стали ВСТ 3ПС6 т	I,38	2I9,00	-	302	-	-	-	-
252	СI2I-I924	Стоимость металлоконструкций из стали ВСТ КП2-I т	0,22	232,00	-	5I	-	-	-	-
		Цена: 2I9-(7+2,4х (25,70:I0)хI,0I								
253	Е I2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2 0,85	2II,00 24,70	2,64 0,79	I79	2I	3 I	42,90 I,02	36 I
254	EI3-293 40-I	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0	I00м2 I,03	8,I9 2,I0	0,45 0,I4	8	2	- -	3,53 0,I8	4 -
255	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2 0,54	7,7I 2,05	0,20 0,06	4	I	- -	3,I0 0,08	2 -
256	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2 0,54	7,I3 0,98	0,I5 0,04	4	I	- -	I,45 0,05	I -
257	EI2-272 6-5	Герметизация продольных и поперечных швов мастикой АМ-05	I00м2 0,I2	9,56 I,2I	0,03 0,0I	I	-	- -	I,94 0,0I	- -
258	EI3-I68 I8-2I	Окраска продольных и поперечных швов краской БТ-I77	I00м2 0,I2	7,I3 0,98	0,I5 0,04	I	-	- -	I,45 0,05	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
259	ЕII-67 II-I	Устройство пола из бетона кл.В-25 толщиной 30 мм	I00м2 0,23	I34,93	I,74	3I	5	-	40,20	9
		Расценка: I23+(32,I-28,2)х3,06		20,50	0,52			-	0,67	-
260	ЕII-68 II-2	Добавляется до толщины I20 мм	I00м2 4,I4	I7,79	0,28	74	2	I	I,06	4
		Расценка: I5,8+(32,I-28,2)х0,5I		0,59	0,08			-	0,I0	-
		=23хI8 = 4I4								
		Итого прямые затраты по разделу II	руб -	-	-	II73	67	35	-	II8
			руб					II		I5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I45
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I04	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	4436I	3740	I594	-	556I
			руб					557		720
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6932
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	5597	-	- -	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость, руб Прямые затраты	Накладные расходы % I6,5	Накладные расходы сумма	Плановые накопл. 8% от стоим. по гр. 5,7	Всего	в том числе Осн з/пл	в том числе Экспл машин в т.ч. з/пл	Удельный вес стоим. констр. элемента или вида и работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоимость единицы измерения, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А.Подземная часть										
I	Земляные работы	м3 вынут. грунта	282	239	I6,5	38	2I	298	55	I34 49	0,58 I,28
2	Фундаменты	м3	45,75	2786	I6,5	460	259	3505	III	I29 45	6,29 76,6I
	Итого			3025		498	280	3803	I66	263 94	6,82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б.Надземная часть										
3	Каркас здания	м3 сб. ж.б. констр.		2860	-	452	266	3578	I22	I79 65	
	в том числе										
а)	строительные работы	м3 ж.б. констр	I5,96	2603	I6,5	430	244	3277	II0	I63 59	5,88 205,32
б)	металломонтажные работы	т	0,87	257	8,6	22	22	30I	I2	I6 6	0,54 345,98
4.	Стены	м3	I32,35	II08I	I6,5	I828	I034	I3943	38I	543 I9I	25,0I I05,35
5	Покрытие	м2	7II,6	849I	I6,5	I403	793	I0687	77I	224 87	I9,I7 I5,02
6	Кровля	м2	78I,0	20II	I6,5	332	I87	2530	30I	I06 32	4,54 3,24
7	Перегородки	м2	322,69	62I0	-	I02I	576	7807	7I2	I40 42	
а)	Строительные работы	м2	322,69	6I73	I6,5	I0I8	573	7764	707	I40 42	I3,93 24,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
б)	Металломонтажные работы	т	0,07	37	8,6	3	3	43	5	-	0,08 6I4,29
8	Проемы	м2	87,57	I874	I6,5	3I0	I73	2357	67	20 6	4,23 26,92
9	Полы	м2	706,0	5306	I6,5	876	496	6678	603	47 I4	II,98 9,46
I0	Отделочные работы	руб	-	2330	I6,5	385	2I5	2930	550	37 I5	5,26 -
II	Разные работы	руб	-	II73	-	I50	-	I427	67	35 II	
а)	Строительные работы	руб	-	625	I6,5	I03	57	785	67	35 II	I,4I -
б)	Металломонтажные работы	т		548	8,6	47	47	642	-	-	I,I5 -
	Итого по надземной части	руб	-	4I336	-	6757	3844	5I937	3574	I33I 463	93,I8
	Итого по смете	руб	-	4436I	-	7255	4I24	55740	3740	I594 557	I00%

Составил инженер I категории Перегудова Г.И.
Проверил зав.группой Сыровой И.А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

на изготовление комплексных плит
ПП-П3,П-9 (IIIГ6-4А4Т-I00ЯВ-I3-350МА,Б,В)

Яйцесклад с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: норма на I плиту

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I75 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 7 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0 009 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб Всего	Стоим.ед,руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего
					Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обсл.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-92	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия без отверстий длиной 6 м, шириной более 2 м с расчетной нагрузкой до 650 кг/м2	м2	I7,79	5,43	-	97	-	-	-	-
2	ЕI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном	м3	I,58	35,20 I,28	0,56 0,I7	56	2	I	2,54 0,22	4

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
3	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
4	СIII3	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289 9-6	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида в один слой на мастике	I00м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I75	4	I	-	7
			руб						-	-	

Составил Шкуро

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на изготовление комплексных плит
П-4, П-II (IIIВ6-4А4Т-7-I00ЯВ-I3-350М-А)

Яйцесклад с учетом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: норма на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I9I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 7 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,0I0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоимость,руб всего	Общая стоимость,руб осн з/пл	Общая стоимость,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I0	Стоимость плит покрытия ребристых из тяжелого бетона с отверстием 700 мм, длиной 6 м, шириной более 2 м, расчетной нагрузкой до 650 кг/м2	м2	I7,4I	6,84	-	II9	-	-	-	-
2	EI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном	м3	I,47	35,20 I,28	0,56 0,I7	52	2	I -	2,54 0,22	4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2 I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
4	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг 3,28	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	ЕI2-289 9-6	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида в один слой на мастике	I00м2 0,I4	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -		-	I9I	4	I	-	7
			руб					-		-

Составил Шкуро

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на изготовление комплексных плит
П5-П7,П12 (1ПГ6-3А4Т-100ШВ-13-40П, А, Б, В)
Яйцесклад с учетом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: норма на 1 плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,188 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 3 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоим,руб Всего	Общая стоим,руб Осн з/пл	Общая стоим,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обслуживающ. машины
					Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦММ п.10-91	Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия без отверстий длиной 6 м, шириной более 2м с расчетной нагрузкой до 480 кг/м2	м2	17,79	4,97	-	88	-	-	-	-
2	Е12-286 9-3	Утепление плиты пенополистерольными плитами	100м2	0,18	17,30 15,50	1,80 0,53	3	-	- -	28,50 0,68	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	СIII-724 доп.I	Стоимость теплоизоляционных пенополистерольных плит с объемным весом 40 кг/м3 ПСБС-40	м3	I,65	45,70	-	75	-	-	-	-
4	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
5	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
6	ЕI2-289 9-6	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида в один слой на мастике	I00м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I88	2	-	-	3
			руб						-		-

Составила Шкуро

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на изготовление комплексных плит
П8, ШО (IIПВ6-4А4Т-4-IООЯВ-I3-350 М,А)

Яйцесклад с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: норма на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I99 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,0I0 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб Всего	в т.ч. экспл машин	Общая стоимость,руб всего	в т.ч. осн з/пл	в т.ч. экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	обсл.машины
				осн з/пл	в т.ч. м з/пл				на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I0I	Стоимость плит покрытия ребристых из тяжелого бетона с отверстием 400 мм, длиной 6 м, шириной более 2 м расчетной нагрузкой до 650 кг/м2 м2	I7,67	6,84	-	I2I	-	-	-	-
2	EI2-287 9-4	Утепление плиты ячеистым бетоном м3	I,58	35,20	0,56	56	2	I	2,54	4
				I,28	0,I7			-	0,22	-

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
3	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
4	CIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	3,52	0,8I	-	3	-	-	-	-
5	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида в один слой на мастике	I00м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I99	4	I	-	7
			руб						-		-

Составил Шкуро

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

на изготовление комплексных плит ПЗ
/IПВ6-4А4Т-7-I00ШВ - I3 - 40П /

Яйцесклад с учетом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: норма на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,2I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,008 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб эксплмашин	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб осн з/пл	Общая стоим.руб эксплмашин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего
				осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч з/пл	обсл.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ I0-I0	Стоимость плит покрытия ребристых из тяжелого бетона с отверстием 700 мм, длиной 6 м, шириной более 2 м, расчетной нагрузкой до 650 кг/м2	м2	I7,4I	6,84	II9	-	-	-	-
2	EI2-286 9-3	Утепление плиты пенополистерольными плитами	I00м2	0,I7	I7,30	3	-	-	28,50	-
					I5,50			-	0,68	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	СIII-724 доп.I	Стоимость теплоизоляционных пенополистерольныъ плит с объемным весом 40 кг/м3 ПСБ-40	м3 I,55	45,70	-	7I	-	-	-	-
4	ССЦММ прилож. табл.Б	Наклейка пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки	м2 I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
5	СIII3-I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг 3,28	0,8I	-	3	-	-	-	-
6	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной гидроизоляции из рубероида в один слой на мастике	I00м2 0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	2I3	2	-	-	3
			руб					-		-

Составил Шкуро

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

на водопровод к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,898 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II9 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,080 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб Всего	в т.ч. осн з/пл	экспл машин в т.ч. з/пл	Общая стоим,руб всего	в т.ч. осн з/пл	экспл машин з/пл	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00 мм м	3,00	4,82	0,06	I4	I	-	0,70	2	
				0,38	0,02			-	0,03	-	
2	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водо-									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		снабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	3,00	3,I2	0,07	9	2	-	0,86	3
					0,53	0,02			-	0,03	-
3	EI6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	42,00	2,99	0,04	I26	I5	I	0,57	24
					0,35	0,0I			-	0,0I	-
4	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	9,00	2,2I	0,03	20	3	-	0,48	4
					0,29	0,0I			-	0,0I	-
5	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	5,00	I,58	0,0I	8	I	-	0,37	2
					0,23	-			-	-	-
6	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		водоснабжения, диаметром 25 мм	м	30,00	I,36	0,0I	4I	7	-	0,37	II
					0,23	-			-	-	-
7	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	9,00	I,35	0,0I	I2	2	-	0,37	3
					0,23	-			-	-	-
8	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,53	3,94	-	2	2	-	5,I6	3
					3,73	-			-	-	-
9	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,45	4,22	-	2	2	-	5,I6	2
					3,73	-			-	-	-
I0	CI30-2305 доп.I	Крепления для трубопроводов	кг	I,00	0,59	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:I5 шт	4,00	I,25	=	5	-	-	-	-
I2	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20 шт	I,00	I,48	=	I	-	-	-	-
I3	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2 для воды давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	5,00	I,82	=	9	-	-	-	-
I4	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч 8р2, для воды давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	I,00	2,22	=	2	-	-	-	-
I5	EI6-I85	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм шт	3,00	2,07	0,0I	6	I	-	0,3I	I
				0,I9	-			-	-	-
I6	EI6-I84	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм шт	I,00	47,70	0,08	48	2	-	3,I4	3
				I,80	0,02			-	0,03	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7	ЕI6-286 доп.3	Водомерный узел УВ-4 для ввода	шт I,00	I93,00 / 7,80	0,94 / 0,28	I93	8	I / -	I3,26 / 0,36	I3 / -
I8	СI30-2999 доп.4	Счетчик СТВ-65	шт I,00	58,I0	-	58	-	-	-	-
I9	СI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм:25	м 20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
20	СI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 20	м I,00	I,8I	-	2	-	-	-	-
2I	СI30-2322 доп.I	Рукав пожарный Д50	м 60,00	I,76	-	I06	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб -	-	-	7I0	46	2 / -	-	7I / -
		в том числе:	руб							
		Стоимость сантехнических работ	руб -	-	-	7I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб	-	-	-	250	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	2	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	46	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	94	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	63	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	867	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	867	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	79
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	60	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
22	ЕI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00м3 0,I5	74,50	-	II	II	-	I54,00	23
				74,50	-			-	-	-
23	ЕI-968	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3 0,I5	46,00	-	7	7	-	99,30	I5
				46,00	-			-	-	-
24	ЕI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ПФ-02I	I00м2 0,26	7,7I	0,20	2	I	-	3,I0	I
				2,05	0,06			-	0,08	-
25	ЕI3-I53 I8-6	Окраска труб ПФ-I33 за 2 раза	I00м2 0,52	I0,30	0,I2	5	I	-	2,30	I
		Объем: 25,9Iх2=5I,82		I,5I	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	25	20	-	-	40
		в том числе:	руб					-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	25	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	31	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	31	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	735	66	2	-	III
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	5	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-		20	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	4	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	40
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб –	–	–	7I0	–	–	–	–
		Материалы	руб –	–	–	250	–	–	–	–
		Эксплуатация машин	руб –	–	–	–	–	2	–	–
		Основная заработная плата	руб –	–	–	–	46	–	–	–
		Всего заработная плата	руб –	–	–	–	46	–	–	–
		Стоимость материалов и конструкций	руб –	–	–	I23	–	–	–	–
		Накладные расходы	руб –	–	–	94	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч –	–	–	–	–	–	–	8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб –	–	–	–	I4	–	–	–
		Плановые накопления	руб –	–	–	63	–	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб –	–	–	867	–	–	–	–
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	–	–	–	–	–	–	79
		Сметная заработная плата	руб –	–	–	–	60	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по смете	руб -	-	-	898	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч -	-	-	-	-	-	-	II9
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	80	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

на горячее водоснабжение к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I8I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 36 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,024 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб Всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим.руб всего	Общая стоим.руб осн з/пл	Общая стоим.руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего
					Осн з/пл	в т.ч. з/пл				обсл.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I7,00	I,20	0,0I	20	4	-	0,37	6
2	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для			0,23	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		водоснабжения, диаметром 20 мм	м	5,00	I,35	0,0I	7	I	-	0,37	2
					0,23	-			-	-	-
3	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	27,00	I,36	0,0I	37	6	-	0,37	I0
					0,23	-			-	-	-
4	EI6-40 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	2,00	I,6I	0,03	3	I	-	0,43	I
					0,27	0,0I			-	0,0I	-
5	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,5I	3,94	-	2	2	-	5,I6	3
					3,73	-			-	-	-
6	CI30-2028 доп.I	Вентили проходные муфтовые, I5БIбк для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм,	шт	I,00	I,73	-	2	-	-	-	-
			0,00092		-	-					

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7	CI30-2027 доп.I	Вентили проходные муфтовые I5БIбк для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром 20 мм	шт	I,00	I,24	-	I	-	-	-	-
8	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	I,00	2,07	0,0I	2	-	-	0,3I	-
					0,I9	-			-	-	-
9	EI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	4,00	4,59	0,0I	I8	2	-	0,82	3
					0,5I	-			-	-	-
I0	EI7-49 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	4,00	9,I5	0,0I	37	2	-	0,82	3
					0,5I	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	I29	I8	-	-	28
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I29	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I08	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб -	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	I6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб -	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	II	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб -	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по разделу I	руб -	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	28
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	20	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
II	Е26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубо-								

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		проводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,30	16,80	0,24	5	3	-	18,80	6
					11,00	0,07			-	0,09	-
12	СП4-147	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 100	м3	0,29	16,10	-	5	-	-	-	-
13	Е26-78 13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,09	12,60	0,05	1	1	-	21,10	2
					11,80	0,02			-	0,03	-
14	СП13-180	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	9,90	0,73	-	7	-	-	-	-
15	Е13-121 15-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	100м2	0,08	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
					2,05	0,06			-	0,08	-
16	Е13-153 18-6	То же, ПФ-133 за 2 раза	100м2	0,16	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
					1,51	0,04			-	0,05	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Объем: 8xI,2= I6,2								
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	2I	4	-	-	8
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	2I	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб -	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	4	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	I50	22	-	-	36
		в том числе:	руб					-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	2I	-	-	-	-
		Материалы	руб -	-	-	3	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	4	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб -	-	-	I2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	3	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	8
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	4	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I29	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	I08	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	I8	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	I8	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	I6	-	-	-	-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	II	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I56	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

на канализацию производственную (вариант с полиэтиленовыми трубами к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,238 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 56 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,033 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Стоим.ед,руб осн з/пл	Стоим.ед,руб в т.ч. з/пл	Общая стоим,руб всего	Общая стоим,руб осн з/пл	Общая стоим,руб экспл машин	Общая стоим,руб в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин всего	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
I	2	3		4	5	6			7	8	9		I0	II	
		Раздел I. Сантехнические работы													
I	EI6-28 4-2 CI30-I559	Выпуск канализации из полиэтиленовых труб Д100	м	5,00	2,62	0,03			I3	2	-		0,66	3	
		Расценка: 3,0I-2,59+2,2=2,62			0,39	0,0I					-		0,0I	-	
2	EI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализацион-													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	20	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	I8I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	36
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	24	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

на канализацию производственную (вариант с чугунными трубами к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,289 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 62 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,036 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.ед,руб Всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоим,руб всего	Общая стоим,руб осн з/пл	Общая стоим,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
					осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		на ед / всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	EI6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	5,00	3,0I	0,03	I5	2	-	0,65	3
					0,39	0,0I			-	0,0I	-
2	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		каналах, диаметром I00 мм	м	3I,00	4,59	0,03	I42	I5	I	0,79	24
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
3	EI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I,00	3,2I	0,02	3	-	-	0,72	I
					0,45	0,0I			-	0,0I	-
4	EI6-3I 5-2	Стояк из труб Д100	м	I,00	4,59	0,03	5	-	-	0,79	I
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
5	EI7-37 I-I0	Трап Д100	компл	4,00	I4,60	0,03	58	5	-	I,85	7
					I,I4	0,0I			-	0,0I	-
6	C05I7-2I09	Рукав Д40 ГОСТ I8698-79	м	I,00	2,47	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	225	22	I	-	36
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	225	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	200	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-		-	-	-	-	39
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
7	ЕI3-I68 I8-2I	Покрытие труб лаком I00м2	0,3I	7,I3	0,I5	2	-	-	I,45	-
		Объем: I5,36х2= = 30,72		0,98	0,04			-	0,05	-
8	ЕI-936 78-2 т.ч.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00м3	0,08	80,80	-	6	6	-	I84,00	I5
		Расценка: I0Iх0,8		80,80	-			-	-	-
9	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
				46,00	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб	-	-	-	I2	I0	-	-	23
		руб						-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб	-	-	-	I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб -	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб -	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чед.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	237	32	I	-	59
			руб					-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	225	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	200	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	22	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	30	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I9	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		--	-	-	- -	-	-	39
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	289	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	36	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ных труб, диаметром I00 мм	м	26,00	3,I0 0,37	0,0I -	8I	I0	- -	0,58 -	I5 -
3	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I,00	I,92 0,38	- -	2	-	- -	0,6I -	I -
4	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	5,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	23	2	- -	0,79 0,0I	4 -
5	EI6-3I 5-2	Стояк из труб Д100	м	I,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	5	-	- -	0,79 0,0I	I -
6	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл	4,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	58	5	- -	I,85 0,0I	7 -
7	C05I7-2I09	Рукав Д40 Цена: 2,3хI,074	м	I,00	2,47 -	- -	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб руб	-	-	-	I84	I9	- -	-	3I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I84	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I5I	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-		-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу I руб	-	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч		-	-	-	-	-	-	38
		Сметная заработная плата руб	-	-	-	-	23	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
8	ЕI3-I68 I8-2I	Покрытие труб битумным лаком I00м2	0,06	7,I3	0,I5	I	-	-	I,45	-
		Объем: 2,88х2=5,76		0,98	0,04			-	0,05	-
9	ЕI-936 78-2 т.ч.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00м3	0,08	80,80	-	6	6	-	I84,00	I5
		Расценка: I0Iх0,8		80,80	-			-	-	-
I0	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
				46,00	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб	-	-	-	II	I0	-	-	23
		в том числе:	руб						-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	-	I95	29	-	-	54
		в том числе:	руб							-
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	II	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I4	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	I84	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	I5I	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб -	-	-	2	-	-	- -	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	25	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб -	-	-	-	4	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	I5	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб -	-	-	224	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	33
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по смете	руб -	-	-	238	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	56
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	33	-	-	-

Составил Воробьева
Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

на канализацию объединенную (вариант с чугунными трубами) к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,60I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 83 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,053 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы,руб всего	в т.ч. осн з/пл	экспл машин	Общая стоим.,руб всего	в т.ч. осн з/пл	экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин на ед	обсл.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы									
I	ЕI6-28 4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диаметром I00 мм м	5,00	3,0I	0,03	I5	2	-		0,65	3
				0,39	0,0I			-		0,0I	-
2	ЕI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в									

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		каналах, диаметром I00 мм	м	27,00	4,59	0,03	I24	I3	I	0,79	2I
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
3	EI6-3I 5-2	Стояк из труб ДI00	м	I,00	4,59	0,03	5	-	-	0,79	I
					0,49	0,0I			-	0,0I	-
4	EI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	5,00	3,2I	0,02	I6	2	-	0,72	4
					0,45	0,0I			-	0,0I	-
5	EI7-28 I-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	4,00	I,8I	0,07	7	5	-	2,I9	9
					I,37	0,02			-	0,03	-
6	CI30-I654	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х хI50 мм	компл	4,00	I8,60	-	74	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл 2,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	50	4	- -	3,02 0,05	6 -
8	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл 4,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	I52	4	- -	I,60 0,06	6 -
9	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл 2,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	29	2	- -	I,85 0,0I	4 -
I0	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл I,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	- -	0,46 0,0I	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб -	-	-	478	32	I -	-	54 -
		в том числе:								
		Стоимость сантехнических работ	руб -	-	-	478	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Материалы	руб	-	-	-	368	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	44	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	586	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	586	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	43	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы								
II	EI3-I68 I8-2I	Покрытие труб битумным лаком	I00м2 0,29	7,I3	0,I5	2	-	-	I,45	-
		Объем: I4x4,2=28,8		0,98	0,04			-	0,05	-
I2	EI-936 78-2 т.ч.п.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы								
		Расценка: I0I x 0,8	I00м3 0,08	80,80 80,80	- -	6	6	- -	I84,00 -	I5 -
I3	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3 0,08	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	8 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб -	-	-	I2	I0	-	-	23
		в том числе:	руб					-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I2	-	-	-	-
		Материалы	руб -	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб -	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	490	42	I	-	77
			руб					-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	478	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	368-	-	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	32	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	32	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб -	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	64	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб -	-	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	44	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб -	-	-	586	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	60
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	43	-	-	-
		Итого по смете	руб -	-	-	60I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	53	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5а

на канализацию объединенную (вариант с полиэтиленовыми трубами к типовому проекту на строительство яйцесклада с цехом переработки 200 тыс.яиц в смену

Основание: ВК

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,539 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 73 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,047 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед,руб всего	Стоим.ед,руб экспл машин	Общая стоимость,руб всего	Общая стоимость,руб осн з/пл	Общая стоимость,руб экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обсл.машины
				осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		на ед / всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	ЕI6-28 4-2 СII0-I559	Выпуск из полиэтиленовых труб Д I00 м Расценка: 3,0I-2,59+2,2=2,62	5,00	2,62	=	I3	-	-	-	-
2	ЕI6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00мм м	27,00	3,I0 0,37	0,0I -	84	I0	= -	0,58 -	I6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3	EI6-34 6-2	Стояк из труб Д-I00	м	I,00	3,I0	0,0I	3	-	-	0,58	I
					0,37	-			-	-	-
4	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	5,00	I,92	-	I0	2	-	0,6I	3
					0,38	-			-	-	-
5	EI7-28 I-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	4,0	I,8I	0,07	7	5	-	2,I9	9
					I,37	0,02			-	0,08	-
6	CI30-I654	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450хI50 мм	компл	4,00	I8,60	-	74	-	-	-	-
7	EI7-62 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным									

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл	2,00	25,I0	0,I4	50	4	-	3,02	6
					I,86	0,04			-	0,05	-
8	ЕI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл	4,00	37,90	0,I5	I52	4	-	I,60	6
					0,96	0,05			-	0,06	-
9	ЕI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл	2,00	I4,60	0,03	29	2	-	I,85	4
					I,I4	0,0I			-	0,0I	-
I0	ЕI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	I,00	6,3I	0,02	6	-	-	0,46	-
					0,29	0,0I			-	0,0I	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	-	-	-	428	27	-	-	45
			руб						-		-
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	428	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	3II	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб	-	-	-	4I	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	526	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого по разделу I	руб	-	-	-	526	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II	EI-936 78-2 т.ч.п.3.72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м, с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м3 0,08	80,80	-	6	6	-	I84,00	I5
		Расценка: I0Ix0,8		80,80	-			-	-	-
I2	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3 0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
				46,00	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб -	-		I0	I0	-	-	23
			руб					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I0	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	2	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб -	-	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб -	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб -	-	-	438	37	-	-	68
		в том числе:	руб					-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб -	-	-	I0	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	- -	-
		Всего заработная плата	руб -	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы	руб -	-	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб	-	-	-	I	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-		-	-	-	23
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	428	-	-	-	-
		Материалы	руб	-	-	-	3II	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	-	27	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-	74	-	-	-	-
		Накладные расходы	руб	-	-	-	57	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата в н.р.	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб	-	-	-	41	-	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-	526	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	50
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	-	539	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	-	73
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-	47	-	-	-

Составил Воробьева

Проверил Чуканова

gost.e-ecolog.ru