ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
505-53

Эллинг для [illegible] катеров и лодок на береговых базах.

Альбом III.

Сметы

Разработан институтом "Гипрокоммундортранс".

[illegible] ден Минжилкомхозом № 28-ТД от 8/X-1973 г.

и в действие Гипрокоммунтрансом с 19 февраля года

Приказ № 5 от 19/II-1975 г.

Директор института (П.Егоров)

Гл.инженер института (Г.Дорин)

Начальник отдела гидротехники и благоустройства (Р.Топуридзе)

Гл.инженер проекта (Л.Иоффе)

Руководитель сметной группы (В.Мавурова)

551/03

цена 0-55

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдана в печать: 26 " X 1981г.
Заказ 3201 Тираж 80

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп.	№№ смет	Наименование	стр.
1.		Пояснительная записка	4
2.	2	Объектная смета	5
3.	-	Сводка об"емов и стоимости работ	6
4.	2/1	Общестроительные работы	8
5.	2/2	Нестандартное оборудование	20
6.	2/8	Электроосвещение помещения	21
7.	-	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	26

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

К смете к типовому проекту на эллинг для хранения катеров и лодок на береговых базах. Помещения для хранения лодочных моторов и личного инвентаря.

Сметная стоимость строительства определена в ценах, введенных с 1 января 1969г. на основании рабочих чертежей типового проекта.

Стоимость общестроительных работ определена по единым районным единичным расценкам Московской области для второго пояса и ЕРЕР-1972г.

При составлении смет приняты накладные расходы в размере

а/ на общестроительные работы - 16,5%

б/ металлоконструкции 8,8%.

Плановые накопления приняты в размере 6%.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования утвержденным Госстроем СССР для применения с 1 января 1969г.

Стоимость оборудования определена по прейскурантам Опытных цен, введенных в действие с 1 июля 1967г.

Гл.инженер проекта — /Л.Иоффе/

/Руководитель группы смет — /Н.Мавурова/

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА №2

на строительство помещения для хранения лодочных моторов и личного инвентаря.

Сметная стоимость 67,2 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	№№ смет прейскурантов укрупненных норм	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая смет. стоимость в т.р.	показатели един. ст-ти
			строит. работ	монтаж работ	оборуд. присп. и произв. инвент	проч. затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2-1	Общестроительные работы	38,5	-	-	-	38,5	-
2.	2-2	Нестандартное оборудование	-	-	27,7	-	27,7	-
3.	2-3	Электроосвещение помещения	-	1,0	-	-	1,0	-
		Итого:	38,5	1,0	27,7	-	67,2	-

Главный инженер проекта /Иоффе/

/Рук.сметной группы /Мазурова/

СВОДКА ОБЪЕМОВ

и стоимости работ по смете № 2.

№№ пп	№№ ед. расц.	Наименование работ или затрат	ед. изм.	Колич. един. изм.	сметная стоим. единицы: руб.	
1:	2	8	4	5	6	7
		1.Общестроительные работы.				
		А.Подземная часть.				
1.		Земляные работы	м2	588	0,72	890,0
2.		Фундаменты	$м^3$	94,06	28,92	2720,0
		Итого по А	руб.	-	-	8110,0
		Б.Надземная часть				
1.		Каркас	$м^3$	22,0	111,86	2461,0
2.		Стены				
		а/ панельные	м2	244,8	6,50	1592,0
		б/ кирпичные	$м^3$	4,06	88,0	184,0
		в/ асбоцементные	м2	450	2,25	1011
		г/ рама ворот	$м^3$	2,18	122,94	268,0
3.		Перекрытие	м2	660	11,78	7774,0
4.		Кровля	"	900	2,58	2278,0
5.		Перегородки	м2	100	4,25	425,0
6.		Проемы				
		а/ оконные	м2	72	15,4	1109,0
		б/ дверные	м2	8,62	20,88	180,0
		в/ ворота	м2	9,0	27,56	248,0
7.		Полы	м2	1450,0	5,81	7696,0
8.		Металлоконструкции	т	40,58	280,96	9361,0
9.		Отделочные работы	м2	581	0,465	247,0

1	2	3	4	5	6	7
10.		Прочие работы	м2	780	0,824	648
		Итого по Б	руб.	-	-	85427
		Итого по 1 разделу	руб.	-	-	88587
	II.	Нестандартное оборудование	руб.	-	-	27697
	III.	Электроосвещение	руб.	-	-	984
		Итого:	руб.	-	-	67218

Гл.инженер проекта /Иоффе/

/Рук.группы смет /Мавурова/

С М Е Т А №2/1

на общестроительные работы помещения для хранения лодочных моторов и личного инвентаря к типовому проекту на строительство эллинга для хранения катеров и лодок на береговых базах

Сметная стоимость 88,5 т.р.

Основание ведомость об"емов работ.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обоснование стоимости (№ укруп. норм ед. расц.и др)	един. изм.	К-во един.	стоим. единицы в руб.	Наименование работ и затрат	Общая стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7
					1.Земляные работы	
1.	1-791-746 т.10-140а	100 кв.м	7,60	0,51	Планировка территории застройки	8,87
2.	1-899-488 1-411-484 К-2 т.10-48г	100м^3	1,14	4,24	Срезка растительного грунта с перемещением на 60 м	
					Цена: 1,89+0,57х5	4,88
3.	1-46-285 т.ч.п26 т.10-88к	"	1,14	18,07	Погрузка растительного грунта экскаватором драглайном 0,5м^3 на автосамосвалы	
					Цена: 14,40-13,33х0,1	14,89
4.	ЦВ ч1 стр.28	т	159,60	0,25	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расст.1 км	89,90
5.	1-46-285 т.10-88к	100м^3	1,09	14,40	Разработка грунта II гр. экскаватором-драглайном 0,5м^3 с погрузкой на автосамосвалы	15,69
6.	ЦВ ч.1 стр.28	т	190,75	0,25	Отвозка грунта автосамосвадами на расстояние 1 км	47,68

1: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7
7. 1-908-364 т. 10-44ж	100м³	2,28	1,96	Работа на отвале при транспортировке грунта II гр.	4,87
8. 1-7-47 т 10-21-ж	"	8,15	11,40	Разработка грунта IIгр. экскаватором-драглайном 0,5м³ в отвал	35,91
9. 1-796-638 тч п. 18 т. 10-104к	м³	48,00	1,36	То же, вручную Цена: 1,18х1,20	65,28
10. 1-880-406 1-885-406 т.ч. п38 т. 10-48д	100м³	8,68	5,61	Перемещение разработанного грунта бульдозером на расст. до 80м Цена: /3,06+1,77х2/х х0,85	20,86
11. 1-400-435 1-412-436 К-5 т. 10-49б	100м³	8,68	10,62	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов с перемещением до 50м Цена: 1,65+0,69х5	88,55
12. 1-1027-791 т 10-141д	"	8,68	6,80	Уплотнение грунта IIгр. пневматическими трамбовками	24,68
				Итого по 1 разделу	316,01
				II. Фундаменты	
13. 13-1 т. 21-5а	м³	11,00	5,84	Устройство песчаной подготовки под фундамент	64,24
14. 12-8 т. 20-I-а	"	74,80	27,81	Устройство монтажных ж.б. фундаментов под колонны из бетона М-200 об"емом до 10м³ Цена: 26+(23,2-21,9)х х1,015	1029,18
				Добавляется арматура	
15. Ц1чII п.5	т	1,026	59,00	Ст. А-1	168,13

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
16.	11-118 К-0,85 т.19-8а		шт.		29,0		5,24		Укладка сб.ж.б.фундаментных балок весом до 5т.		
									Цена:6,17х0,85		151,96
17.	КСЦ п.1418		шт.		15,00		29,40		Стоимость фундаментных балок марки ФБ-1		441,00
18.	-"- п.1416		"		14,00		25,20		То же, ФБ-1к		852,80
									Итого по П разделу		2202,26
									Ш.Каркас		
19.	11-81 К-0,8 т.19-86		$м^3$		22,00		9,84		Установка опорных ж.б. колонн вес до 8 т		216,48
									Цена: 12,8 х0,8		
20.	КСЦ п.898		$м^3$		22,00		76,00		Стоимость колонн марки КП-П-12		1672,0
21.	-"- прил.2		шт.		0,886		810,0		Дополнительные закладные детали.		104,16
									Итого по Ш разделу		1992,64
									1У. Стены		
									а/ панельные		
22.	11-891-7 т.19-21		"		84,00		10,0		Установка панелей наружных стен площ.до 10кв.м		840,0
23.	Пр-ие 06-08 п.218		шт.		84,00		26,62		Стоимость панелей марки ПСЖ-1		
									Цена:/19,8+2,55х0,84+		
									+6,05х0,90/1,02		905,08
24.	Ц1 ч1У т.46		т		0,142		810,00		Стоимость стальных соединительных элементов		44,02
									Итого по а)		1289,10

1:	2	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7
									б/ кирпичные		
25.	18-84-88 т.21-7а		м³		4,00		26,0		Кладка наружных кирпичных стен из обыкновенного глиняного кирпича		104,0
26.	11-199-71 т.19-1 1м		"		0,062		9,30		Укладка сборных ж.б.перемычек вес до 0,8т		
									Цена: 11,4х0,85		0,58
27.	КСЦ п.3451		"		0,062		51,68		Стоимость перемычек из бетона М-150		
									Цена: 52,7-1,02		8,20
28.	КСЦ т.2		шт.		0,008		214,00		Добавляется арматура ст.В-1		0,64
									Итого по б)		108,42
									в/ асбоцементные		
29.	16-9 т.24-2г		кв.м		450,0		1,82		Стены наружные из листов асбоцементных усиленного профиля по готовому каркасу		819,00
									Итого по в/		819,00
									г/ рама ворот		
30.	11-31 К-0,8 т.19-86		м³		1,24		9,84		Монтаж сборных ж.б. стоек ворот вес.до 8т		
									Цена: 12,3х0,8		12,20
31.	КСЦ п.3402		"		1,24		57,15		Стоимость стоек из бетона М-200 об"емом до 1м³		
									Цена: 59,7-1,58-1,02		70,86
									Добавляется арматура		
32.	КСЦ прил.2		т		0,012		198,80		Ст.А-1 Цена: 190х1,02		2,82
88.	-"-		"		0,040		204,00		Ст.А-П Цена: 200х1,02		8,16
84.	-"-		"		0,119		886,60		Закладные детали Цена: 880х1,02		40,05

1:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7
85.	11-156 К-0,85 т.19-96	шт.	1,00	4,57	Монтаж ж.б.ригеля ворот вес до 9т	
					Цена:5,88х0,85	4,57
86.	КСЦ п.8881	м³	0,94	48,05	Стоимость ригеля из бетона М-200	
					Цена:50,60-1,58-1,02	45,16
87.	КСЦ прил.2	т	0,018	178,0	Добавляется арматура ст.А-1	2,24
88.	-"-	"	0,041	184,0	Ст.А-П	7,54
89.	-"-	"	0,074	810,0	Закладные детали	22,94
					Итого по г/	216,04
					Итого по 1У разделу	2482,56
					У.Перекрытия	
40.	11-304 К-09 т.19-14в	шт.	99,00	8,08	Укладка сборных ж.б. плит перекрытия	
					Цена:8,98х0,9	799,92
41.	Пр-т 06-08 п.1900	кв.м	655,70	8,22	Стоимость пустотных плит	
					Цена:/6,8+4,16х0,29+ +2,55х0,22/1,02	5389,85
42.	12-70-77 т20-10д	м³	1,00	45,72	Устройство монолитных ж.б.перекрытий на выс. до 6 м	
					Цена:48,9+(24,6-22,8)х х0,15	45,72
48.	П1 чП р.1Уп21	т	0,04	166,00	Добавляется арматура Ст А-1	6,64

1	2	3	4	5	6	7
44.14-82-71 т22-12м		т	0,18	49,80	Монтаж стальных балок из швеллера в перекрытии	8,87
45 Ц1 чП П462		т	0,18	272,00	Стоимость м/констр.	48,96
					Итого по У разделу	6299,96
					в том числе м/к	57,83
					У1.Кровля	
47.16-504 506 т.26-8в		кв.м	900,0	2,05	Устройство кровли из волнистых асбоцементных листов усиленного профиля подготовки прогоном	1845,00
					Итого по У1 разделу	1845,00
					УП.Перегородки	
47.18-84-48 т.2I-7и		м	100,0	3,44	Кладка кирпичных перегородок тол/.в 1/2 кирпича из обыкновенного глиняного кирпича	344,00
					Итого по УП разделу	344,00
					УШ.Проемы	
					а/оконные	
48.14-30-71 т.22-7-8		шт.	1,22	47,80	Монтаж стальных оконных переплетов	58,31
49.Ц1 чП ц.124		т	1,22	272,00	Стоимость оконных переплетов одинарного остекления	331,34
50.17-1162-900 т.27-70в доп.к ЕРЕР стр.96		кв. м	72,00	2,02	Остекление стальных стеновых переплетов оконным 3 мм стеклом	145,44
					Итого по а/	548,55
					в т.ч.м/констр.	390,15

1: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7
				б/ дверные	
51.15-188-71 т.28-35а	кв.м	4,40	1,33	Установка наружных дверных блоков площ. до 3 кв.м	5,85
52.15-190-71 т.2о-85в	"	4_22	2,15	То же, внутренних	9,07
53.Ц1 чП п.83	"	4,40	14,90	Стоимость дверных блоков марки ДВ9	65,56
54."п17	"	4,22	10,60	То же, марки Д7	44,78
55.Ц1ч1 п523	комп.	2,00	5,28	Стоимость приборов для наружных однопольных дверей	10,46
56."п529	"	2,00	5,07	То же, для внутренних	10,14
				Итого по б/	145,81
				в/ ворота	
57.15-224-71 т.28-42в	кв.м	2,00	4,12	Установка распашных ворот площ.до 10кв.м с автоматическим открыванием и воздушной завесой	87,08
58.Ц1 чП п.197	"	2,97	11,20	Стоимость блоков глухих по сер.ПР-05-86,4	88,26
59."п202	"	2,97	18,90	То же, блоков с калитками	89,50
60. "п212	"	2,52	9,20	То же, с оконными переплетами	28,18
61_Ц1 чП п.135	т	0,824	208,00	Дополнительные м/констр. каркаса ворот	65,77
62.Ц1 ч1 п468 17-1161 888	кг.	10,00	0,87	Приборы для ворот	8,70
63.Доп.кЕРЕР стр.96 т.27-70а	кв.м	2,52	1,16	Остекление оконных блоков 3мм стеклом в полотнах ворот Цена: 1,05+0,87х0,13	2,92
				Итого по в/	205,41

1: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7
				в том числе м/к	65,77
				Итого по УШ разделу	907,44
				в том числе м/к	455,92
				IX. Полы	
				а/ по грунту	
64. 16-87-41 т.25-6в	м³	187,10	12,70	Устройство щебеночной подготовки под полы	2876,17
65. 16-90-45 т.25-6-д	"	75,00	26,86	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200	
				Цена: 28,6+/28,2-20/х х1,02	2014,50
66. 16-168-118 16-178-119 К-3 т.25-13ж,з	кв.м	750,0	1,27	Устройство асфальтобетонного пола толщ.40 мм	
				Цена: 0,87+0,186х3	952,50
				Итого по а/	5848,17
				б/ по перекрытиям	
67. 16-168-118 16-178-119 т.25-13ж,з	"	700,00	1,27	Устройство асфальтобетонного покрытия пола толщ. 40мм	
				Цена: 0,87+0,186х3	889,00
				Итого по б/	889,00
				Итого по IX раз.	6282,17
				X. Металлоконструкции	
68. 14-21-71 т.ч.п6 т.22-6к	т	6,96	18,67	Монтаж стальных конструкций фахверка	
				Цена: 11,1+/4,2+6,1/х х0,25	95,14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1:	2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7
69.	Ц1 чП п.111	"	6,96	167,00	Стоимость м/к фахверком	1162,82
70.	14-12-71 т.22-6а	"	1,91	10,80	Монтаж стальных конструкций колонн	19,67
71.	Ц1 чП п.44	"	1,91	164,00	Стоимость м/к колонн	818,24
72.	14-1-71 т.22-5-а	"	10,22	27,80	Монтаж стальных балок перекрытия	284,11
73.	Ц1 чП п.116	"	10,22	161,00	Стоимость м/к балок перекрытия	1645,42
74.	14-15-71 К-1,15 т.ч. п6 т.22-6-2	"	7,60	18,69	Монтаж стальных ферм Цена: 16,6+(5,7+8,2/0,15	142,04
75.	Ц1 чП п.850	"	7,60	197,00	Стоимость металлоконструкций ферм	1497,20
76.	14-1-71 т.22-5-а	"	7,70	27,80	Монтаж стальных прогонов и тяжей	214,06
77.	Ц1 чП п.95	"	7,70	161,00	Стоимость м/к прогонов и тяжей	1239,70
78.	14-28-71 К-1,25 т.22-7-е	"	8,02	19,42	Монтаж стальных связе-по фермам Цена: 16,2+/6,2+6,7/0,25	58,64
79.	Ц1 чП п260с	"	8,02	246,00	Стоимость м/к связей по фермам	742,82
80.	14-29-71 т.22-7ж	"	8,12	26,10	Монтаж стальных лестниц и площадок	81,48
81.	Ц1 чП п436	"	8,12	211,00	Стоимость м/к лестниц с площадками из рифленой стали	658,82
					Итого по X разделу	8154,21

1	2	3	4	5	6	7
					XI. Отделочные работы	
82.	16-570-583 т.26-9-б пр.1	кв.м	500,0	0,28	Обделка на фасаде из оцинкованной кровельной стали	140,00
83.	18-874-50 т.21-9а	"	822,0	0,108	Расшивка швов кирпичной кладки	33,16
84.	17-989-589 т.27-49б	100 кв.м	4,90	8,70	Известковая окраска внутри помещения	17,76
85.	17-988-657 т.27-66е	кв.м	20,68	0,22	Улучшенная масляная окрака дверных блоков	4,54
86.	17-981-646 т.27-55д 27-66д	"	5,29	0,80	То же, оконных заполнений	4,23
					Итого по XI разделу	199,69
					XII. Прочие работы	
					Отмостка	
87.	82-108-91 т.45-16ж	100 квм	1,20	7,76	Устройство корыта под отмостку при глубине профиля до 250 мм	9,31
88.	82-445-841 45-58-б	"	1,20	147,0	Устройство щебеточной подготовки толщ. 100мм	176,40
89.	82-292-214 82-398-215 К-14 т45-39в,г	"	1,20	182,40	Устройство бетонной подготовки под отмостку толщ.60мм	
					Цена:524+24,4х14	218,88
90.	82-439-889 82-442 т.45-57в	"	1,20	96,70	Покрытие отмокти из асфальтобетона толщ.30мм	
					Цена:83+18,70	116,04
					Итого по XII разделу	520,68

СВОДКА

стоимости работ по смете №2/1

K_1 =1,165x1,06= 1,2349

K_2= 1,088x1,06= 1,148

№№ пп.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Сумма в руб. прямых затрат	Сумма в руб. с накладными расх.и. плановыми накоплениями
1	2	3	4
	А. Подземная часть		
1.	Земляные работы	316	390,0
2.	Фундаменты	2202,26	2720,0
	Итого по А	2518,26	3110,0
	Б. Надземная част		
3.	Каркас	1992,64	2461,0
4.	Стены		
	а/ панельные	1289,00	1592,0
	б/ кирпичные	108,42	134,0
	в/ асбоцементные	819,00	1011,0
	г/ рама ворот	216,04	268,0
5.	Перекрытие	6242,13	7708,0
	м/конструкции	57,83	66,0
6.	Кровля	1845,00	2278,00
7.	Перегородки	344,00	425,00
8.	Проемы		
	а/оконные	535,59	661,0
	м/конструкции	390,15	448,0
	б/ дверные	145,81	180,0
	в/ ворота	139,64	172,0
	м/конструкции	65,77	76,0

1: 2	: 3	: 4
9. П о л ы		
а/ по грунту	5343,17	6598,0
б/ по перекрытиям	889,00	1098,0
10. Металлоконструкции	8154,21	9861,00
11. Отделочные работы	199,69	247,00
12. Прочие работы	520,63	648,00
Итого по "Б"	29287,72	85427,0
Итого по А+Б	81805,98	88587,0

505-58 ал ЭМ

СМЕТА №2/2

на приобретение и монтаж нестандартного оборудования помещения для хранения подвесных лодочных моторов

сметная стоимость 27,70 т.р.
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп.	Обоснование: ед.сметной стоимости	един. изм.	К-во един. изм.	Сметн. оборуд.	стоим. монт.	Наименование работ или затрат	Вес в тоннах: един.	общ.	общая сметная стоим.: оборуд.	монтажа
1:	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1.	У-18-168 Ц-к №1 ч.II п462	т	1,848	275,00	16,22	Кронштейны для установки лодочных моторов				
						15,1+13,6х0,088		-	508,20	29,97
2.	У-18-300 ц-к №1 ч.II п.468	т	55,00	805,00	160,80	Рундук металлический				
						155+63,9х9,088		-	16775,0	8816,50
						Итого:		-	17283,20	8846,47
						Всего:		-	26129,67	
						6% плановые накопления		1	1567,70	
						Итого по смете			27697,45	

Гл.инженер проекта /Иоффе/

/Составил /Мазурова/

С М Е Т А №2/3

на оборудование и монтаж электроосвещения помещения для хранения подвесных лодочных моторов и личного инвентаря

Сметная стоимость 0,98 т.р.

Основание - спецификация ЭЛ-2
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обозн. сметн. стоим.	ед. изм	К-во	сметная стоимость: обор	монт.	в т.ч. зарп.: осн.	по экс. машин	Наименование работ или затрат	Вес в т: брутто нетто: ед.	обл.	сметная стоимость общая: обор	монт.	в т.ч. зарпл.: основ	по эксп. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1.Монтажные работы						
1.	8-7108	-	1,00	-	4,11	2,14	0,01	Установка щитка ОЩВ-6	-	-	-	4,11	2,14	0,01
2.	8-7017	-	1,00	-	4,28	0,688	0,253	Подвеска светильников наружного освещения ОПС	-	-	-	4,28	0,68	0,25
3.	8-7019	-	18,0	-	1,71	0,557	0,255	Подвеска светильников "Универсаль" с креплением на трубах	-	-	-	30,78	10,02	4,59

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	8-7014	-	26,00	-	1,64	0,584	0,22	Подвеска арматуры "Плафон" на потолке	-	-	-	42,64	15,18	5,72
5.	8-7060	-	6,00	-		0,581	0,122	Подвеска настенной арматуры БУН	-	-	-	14,82	3,48	0,73
6.	8-7008	-	1,00	-	1,59	0,399	-	Монтаж штепсельной розетки герметической	-	-	-	1,59	0,39	-
7.	8-7001	-	16,00	-	0,652	0,166	-	Выключатель для открытой установки	-	-	-	10,43	2,65	-
8.	8-4371	100м	1,70	-	6,86	2,69	0,81	Затягивание первого провода АПРТО сечением 2,5 кв.мм в трубы	-	-	-	11,66	4,57	1,37
9.	9-4483	"	2,70	-	2,37	1,31	-	За каждый последующий провод добавляется	-	-	-	6,39	3,53	-
10.	8-1450	"	2,10	-	51,70	20,40	0,10	Прокладка кабеля АВВГ на скобах	-	-	-	108,57	42,84	0,21
11.	8-4276	"	1,70	-	97,70	27,80	8,11	Прокладка стальных водогазопроводных труб д-20мм с креплением накладными скобами	-	-	-	166,09	47,26	13,78

2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
						Итого				401,86	182,74	26,60
						6% плановые накопления				24,08		
						Всего по разд.1				425,44	182,74	26,66
						II.Материалы не учтенные ценником						
12.15-04 ч.II п.4-116	-	1,00	-	41,00	- -	Щиток осветительный ОЩВ-6	-	-	-	41,0	-	-
13.15-07 -67г. №1-807	-	18,00	-	4,20	- -	Арматура "Универсаль" Уз-500	-	-	-	75,60	-	-
14.15-07-67г. №04/008	-	1,00	-	1,80	- -	Арматура ОВО-2х х200	-	-	-	1,80		
15.15-07-70г. 1-099	-	26,00	-	8,40	- -	Арматура "Плафон" 2х100	-	-	-	218,40	-	-
16.-"- п.1-072	-	6,00	-	1,50	- -	Арматура БУН-60М	-	-	-	9,00	-	-
17.15-09 стр.112	км	0,46	-	80,00	- -	Провод АПРТО сеч.2,5кв.мм				18,80	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	-"- стр.37	км	0,21	-	355,00	-	-	Кабель АВВГ сеч.2х2,5 кв.мм	-	-	-	74,55	-	-
19.	Ц1 ч1 стр.104	м	170,00	-	0,30	-	-	Труба стальная водогазопроводная д-20мм	-	-	-	51,00	-	-
20.	16-03 ч. 2 п.7-033	-	50,00	-	0,085	-	-	Лампа накаливания ПБ-220-100	-	-	-	4,25	-	-
21.	-"- п.7-023	"	8,00	-	0,075	-	-	То же, НБ-220-60	-	-	-	0,60		
22.	-"- п7-013	"	19,00	-	0,115	-	-	То же, НГ-220-200	-	-	-	2,18		
								Итого:				492,18		
	Ц1 ч.5							Транспорт с начислениями				1,92		
	таб.9						4,70%	по п.п.12						
	таб.6						7,80%	по п.п.13-16 /с суммы 304,80/				23,77		
	таб.2						10,90%	по п.п.7				1,50		
	таб.1						9,70%	по пп18				7,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Таб.6							8,60%	По п.п.20-22 (с суммы 7,08)						0,60
								Итого						527,20
							6%	Плановые накопления						31,68
								Всего по II разд.						558,88
								всего по смете						384,27

Гл.инженер проекта /Иоффе/

Гл.спец.по сметам /Бревдо/

Составила /Камине/

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по смете №2
к типовому проекту 505-58
(помещение для хранения лодочных моторов и
личного инвентаря)

№№ пп	Наименование ресурсов	ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
1.	а) затраты труда	ч.дн.	89,52
2.	Зарплата	руб.	260,19
3.	б) машины	руб.	37,20
4.	Автогрейдеры	м/см	0,05
5.	Бульдозеры 100л.с.	м/см	4,27
6.	Краны гусеничные 10 т	-"-	2,49
7.	Трамбовки пневматич.	-"-	6,53
8.	Экскаваторы 0,5м^3	-"-	2,42
	в/ материалы		
9.	Бетон М-200	м^3	66,06
10.	Гвозди	кг.	12,48
11.	Раствор цем.М-100	м^3	0,15
12.	Песок	м^3	11,55
13.	Раствор цем.извест.	м^3	0,28
14.	Щиты опалубки	м2	52,01
15.	Прочие материалы	руб.	15,82

1: 2	: 8	: 4
Б. Надземная часть		
16. а) затраты труда	ч.дн.	676,02
17. Зарплата	руб.	1697,68
18. б/ машины	руб.	585,74
19. Катки самоходные 6,8 т	м/см	0,82
20. То же, 1,5-2 т	"	0,16
21. Краны гусеничные 10т	"	12,09
22. То же, 15 т	"	0,01
28. Краны баненные 5 т	"	4,2
24. Катки прицепные на пневмоходу 25 т	м/см.	0,01
25. машины поливочные 8800л	-"-	0,08
26. Тракторы 100л.с.	"	0,01
в) Материалы		
27. Асфальтобетонная смесь	т	145,14
28. Арматура для монолитных констр. А-1	т	1,11
29. Белила цинковые	кг.	0,75
80. Битум	т	0,08
81. Бетон М-200	$м^3$	104,26
82. Бетон М-800	"	2,95
88. Бетон дорожный М-100	$м^3$	7,84
84. Болты строит.оцинкован.	кг.	71,8
85. Бревна строит.Пс 140-240мм	$м^3$	0,21
86. В о д а	"	28,76

1:	2	: 3	: 4
87.	Гвозди	кг.	24,29
88.	Грунтовка битумная	т	0,48
88.	Доски Шс 40мм и более	$м^3$	0,77
89.	То же, 1У с 40мм и более	$м^3$	0,56
40.	Доски Шс 25-82 мм	$м^3$	0,01
41.	То же, 1У с 25-82мм	$м^3$	0,04
42.	Замазка битумная	кг.	1,74
48.	Замазка железо-сурик	кг.	58,40
44.	Известь нешашенная	кг.	0,40
45.	Краски сухие	кг.	2,40
46.	Краски тертые	кг.	0,18
47.	Колер масляный	кг.	8,59
48.	Кирпич глинян.обыкнов.	т.шт.	6,69
49.	Листы асбестоцементные волнистые	м2	1746
50.	Мел молотый	кг.	0,95
	Металлоконструкции:		
51.	а/фахверка	т	6,96
52.	б/ колонн	т	1,91
58.	в/ балок перекрытий	т	10,40
54.	г/ ферм	т	7,8
55.	д/ прогонов и тяжей	т	7,7
56.	е/ связей по фермам	т	8,02

1: 2	: 3	: 4
57. ж/ лестниц и площад.	т	8,26
58. в/ ворот	т	1,5
59. Наличники	м	22,79
60. Олифа	кг.	0,96
61. Песок	$м^3$	4,8
62. Поковки	кг.	254,0
68. Порошок минеральный	кг.	0,90
64. Раствор цем.изв. М-25	$м^3$	1,0
65. То же, М-50	"	2,8
66. Раствор цементный М-50	$м^3$	0,71
67. То же, М-100	$м^3$	0,04
68. Стекло оконное	м2	77,74
69. Сталь кровельная оцинкованная	т	0,28
70. Сталь полосовая	т	0,01
71. Толь	м2	8,92
72. Щебень рядовой	$м^3$	248,8
78. Щебень 4-10 мм	$м^3$	8,12
74. Щиты опалубки	м2	2,65
75. Шаблоны коньковые а/ц	т.шт.	0,18
76. Шпаклевка масляная	кг.	2,72
77. Прочие материалы	руб.	491,25

/Составила: /Мавурова/

gost.e-ecolog.ru